

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع ( برج العرب - العلمين ) ( القطاع الخامس ب )  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايضة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023-12-18  
للقطاع الآتي:

مستسل	اسم الشركة	بداية القطاع ( كم )	نهاية القطاع ( كم )	اتجاه
1	مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات	391+600	392+900	برج العرب

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/



"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب - العلمين)  
المقاسة المعدلة بعد المفاضلة بتاريخ 2023-12-18 لبنود الأعمال قطاع مكتب البدراوى للهندسة والمقاولات  
القطاع من المحطة 391+600 الى 392+900 بطول 1.3 كم اتجاه برج العرب

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
4	طبقات الأساس				
4-3	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة قلتر من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:2:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والعقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. لمسافة نقل 20 كم. -الفئة شاملة قيمة المادة المحجورة. -يتم احتساب 1.3 جنيهة لكم بالزيادة أو النقصان.				
	السعر خلال شهر نوفمبر 2022 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	10869.600	315.90	3,433,706.64
	السعر خلال شهر ديسمبر 2022 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	1226.880	320.90	393,705.79
	السعر خلال شهر يناير 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	1571.225	324.10	509,234.02
	علاوة مسافة النقل $77.5 = 1.3 * 57.5 = 74.75$ جنيهة	م3	13667.705	74.75	1,021,660.95
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية	م3	13667.705	25.00	341,692.63
	الإجمالي				5,700,000
(خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصري فقط لا غير)					

مدير عام مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

مدير المشروع الهيئة


م / مارجریت مجدی زاخر

مدير المشروع الاستشاري



مدير المشروع المقاول

م. مصطفى خيري البدراوي



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عمید مهندس /

"هانی محمد محمود طه"



مشروع : القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 391+600 إلى الكم 392+900 بطول 3.3 كم  
اتجاه برج العرب

رقم البند وبيان (3-4) بالكم المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

-لمسافة نقل 20 كم.  
-الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية.  
-يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة أو النقصان  
( طبقاً للريكويسات المنفذة في شهر نوفمبر 2022 )

تسفيد : مكتب خيري البدرابي الغمري للهندسة والمقاولات						
الكمية	الابعاد ( متر )		الموقع الكيلومري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
1882.40	23.53	80	392+320	392+240	IR ( FF 1 )	بالكم المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
2866.80	23.89	120	392+240	392+120	IR ( FF 2 )	بالكم المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
1861.60	23.27	80	392+400	392+320	IR ( FF 3 )	بالكم المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
2447.20	30.59	80	392+120	392+040	IR ( FF 4 )	بالكم المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
9058.00	اجمالي الكميات (م³)					
1811.60	يوجد نسبة هالك لغزو وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%					
10869.60	الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة  
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري  
مكتب XY2  
م / محمد شهاب خليل



مهندس الشركة  
( مكتب البدرابي )  
م / مصطفى خيري البدرابي





مشروع : القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 391+600 إلى الكم 392+900 بطول 1.3 كم  
[تجاه برج العرب]  
رقم البند وبيان (3-4) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة لأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

-لمسافة نقل 20 كم.  
-الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة.  
-يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة أو النقصان

( طبقاً للريكويسات المنفذة في شهر ديسمبر 2022 )

تسقيف : مكتب خيري البدراوي العمري للهندسة والمقاولات						
الكمية	الابعاد ( متر )		الموقع الكيلومري		التاريخ	رقم الطلب
	مساحة المقطع	طول	من	إلى		
1022.40	12.78	80	392+400	392+480	22/12/2022	IR ( FF AS Built - 1 )
ببأن الاعمال بالمقاييس						
بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.						
-لمسافة نقل 20 كم. -الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة أو النقصان.						
1022.40	اجمالي الكميات (م³)					
204.48	يوجد نسبة هالك لغزو وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%					
1226.88	الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة  
م / مارجريت مجدي زاخر





رقم البند وبيانة (3-4) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلاتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الواجب بالإشراطات الخاصة بالشروع وهي أحجار مقاس 3:2:1 أو 4:3:1 ولا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

( طبقا للريكويسات المنفذة في شهر يناير 2023 )


مهندس الهيئة  
م / مارجريت مجدى زاهر



مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ  
م / محمد شهاب خليل



مهندس الشركة  
( مكتب البدر اوي )  
/ مصطفى خيري البدر اوي



مشروع : القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 391+600 إلى الكم 392+900 بطول 1.3 كم  
إنجازة برج العرب

رقم البلد وبيانة (3-4) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5% والدرج الوارد بالإشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبلد يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

-لمسافة نقل 20 كم.  
-الفئة شاملة قيمة المادة المحجورة.  
-يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة أو النقصان.


علاوة مسافة النقل (77.5 كم)

تفصيل : مكتب خيري البدراوي العمري للهندسة والمقاولات						
الكمية	الابعاد ( متر )		الموقع الكيلومتر		التاريخ	رقم الطلب
	مساحة المقطع	طول	إلى	من		
1882.40	23.53	80	392+320	392+240	14/11/2022	IR ( FF 1 )
2866.80	23.89	120	392+240	392+120	15/11/2022	IR ( FF 2 )
1861.60	23.27	80	392+400	392+320	16/11/2022	IR ( FF 3 )
2447.20	30.59	80	392+120	392+040	27/11/2022	IR ( FF 4 )
1022.40	12.78	80	392+480	392+400	22/12/2022	IR ( FF AS Built - 1 )
1309.32	32.733	40	391+640	391+600	2/1/2023	IR ( FF 5 rev01-1 )
11389.72	اجمالي الكميات (م <sup>3</sup> )					
2277.94	يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%					
13667.66	الاجمالي الكلي (م <sup>3</sup> )					

مهندس الهيئة  
م / مارجريت مجدي زكري



مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ  
م / محمد شهاب خليل



مشروع : القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 391+600 إلى الكم 392+900 بطول 1.3 كم  
إتجاه برج العرب

رقم البلد وبيانة (3:4) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي مابين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:1:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبلد يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

-المسافة نقل 20 كم.  
-الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية.  
-يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة أو النقصان

علاوة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

تسفيد : مكتب خيري البدراوي العمري للهندسة والمقاولات						
الكمية	الابعاد ( متر )		الموقع الكيلومتر		التاريخ	رقم الطلب
	مساحة المقطع	طول	إلى	من		
1882.40	23.53	80	392+320	392+240	14/11/2022	IR ( FF 1 )
2866.80	23.89	120	392+240	392+120	15/11/2022	IR ( FF 2 )
1861.60	23.27	80	392+400	392+320	16/11/2022	IR ( FF 3 )
2447.20	30.59	80	392+120	392+040	27/11/2022	IR ( FF 4 )
1022.40	12.78	80	392+480	392+400	22/12/2022	IR ( FF AS Built - 1 )
1309.32	32.733	40	391+640	391+600	2/1/2023	IR ( FF 5 rev01-1 )
11389.72	اجمالي الكميات (م <sup>3</sup> )					
2277.94	يوجد نسبة هالك لغور وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%					
13667.66	الاجمالي الكلي (م <sup>3</sup> )					

مهندس الهيئة  
م / مارجريت مجدي زاهر







## محضر إستلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخ  
- مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابى (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة  
من الكم 391+600 الى الكم 392+900 بطول 1.3 كم إتجاه برج العرب.

تنفيذ: مكتب خيرى البدر اوى الغمري

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا


طبقاً للعقد رقم ( 2023/2022/1071 ) بتاريخ 26/12/2022

إنه في يوم/ الخميس الموافق 24/1/2023 إجتمع كلاً من:-

1- السيد المهندس / مارجريت مجدي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى

2- السيد المهندس / مصطفى خيرى البدر اوى مدير مشروع الشركة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لإستلام الموقع :-  
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر  
تاريخ 24/1/2023 هو تاريخ إستلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.  
وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور



التوقيعات

1- مارجريت مجدي

2-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد مهندس //

"هاني محمد محمود طه"



Serial No.  
(55-B-BD) M.A.R  
QT (1)



مكتب أ.د. عماد نبيل

Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein



Date

9/ 11 /2022

### Material Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input checked="" type="checkbox"/> Material submittal	<input type="checkbox"/> FIELD DENSITY TEST	<input type="checkbox"/> PLATE LOAD TEST
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 391+600	To Station 392+900
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		
	Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report		

### Purpose of the inspection

#### 1. Earthworks

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade | <input type="checkbox"/> Sub Ballast |
| <input type="checkbox"/> Upper Embankment  | <input type="checkbox"/> Ballast     |
| <input type="checkbox"/> L / M Embankment  | <input type="checkbox"/> excavation  |

### Attachments

- |   |    |
|---|----|
| 1- Quality test report agg. 1# filter layer | 5- |
| 2- Quality test report agg. 2# filter layer | 6- |
| 3- Quality test report agg. 3# filter layer | 7- |
| 4-  | 8- |

### Material Inspection Request

Quality Test aggregate 1#/2#/#3 filter layer

Submitted by:

Elbadrawy

Signature:

Date of Inspection:

### GARP Consultant Engineer's Comments :

\_the quality test result of filter aggregates 1,2,3 equal portion 1:1:1 is ok.  
\_this sample representative (5000 m3) only.

The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Name: Mazen Elamy

Signature:

General Consultant's Comments:

Date:-

\_3 samples was selected for quality test.

\_quality test was carried out by third party lab (Commibasel).

\_results attached and found acceptable and comply with proj.sec.

The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Name: Alaa Abdelatif

Signature:

GARP Engineer's Comments:

Date:-

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.





الهيئة العامة للإعطاء

Serial No.  
QT  
(1)



مكتب أ.د. عماد نبيل

Electrical Express Train From Borg Alarab to Alamein  
From Station 391+600 To Station 392+400



Date  
9/11/2022

### Material Inspection Request

Request your attendance to inspect the following works :

ipline : ☐ Material submittal ☐ FIELD DENSITY TEST ☐ PLATE LOAD TEST

Location	Zone	From Station	To Station	5000 m3
	Elbadrawy	391+600	392+500	
References	Drawing: EET-BO 3 EL ARAB REV29 Plan Profile			Specification: EET L1.1. Earthworks Specifications and Testing Report

#### Purpose of the inspection

##### 1. Earthworks

- ☐ Natural Sub Grade ☐ Sub Ballast  
☐ Upper Embankment ☐ Ballast  
☐ L / M Embankment ☐ excavation

#### Attachments

- 1- Quality test report agg. 1# filter layer  
3- Quality test report agg. 2# filter layer  
5- Quality test report agg. 3# filter layer  
7-

- 2-  
4-  
6-  
8-

#### Material Inspection Request

1- Quality test aggregate 1#/2#/3# filter layer



Submitted by: Elbadrawy Name: Mohamed Mahmoud

Signature:

Date of Inspection - / /

#### GARP Consultant Engineer's Comments :

The quality test result of filter aggregates 1,2,3 equal portion 1:1:1 is ok

this sample representative (5000)m3 only



The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised Result (C) ☐ Rejected (D)

Name: Mazen Essamy

Signature:

Date:-

#### General Consultant's Comments:

Sample was selected for Quality test

quality test was carried out by third party Lab (Commibasel)

results attached and found acceptable and comply with proj.spec.

final approval is subject to above mentioned comments

The works are : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revised Result (C) ☐ Rejected (D)

Name: Alaa Abdellatif

Signature:

Date:-

#### GARB Engineer's Comments:

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبصل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015  
Accredited by:  
Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبتترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

الرقم : ٠٢٢/ ١/٦٦٧ معامل

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١/١٢ م.

## شهادة تحليل كيميائي

الإستشاري العام : سيسترا.

إستشاري هيئة الطرق والكباري : سيكترم للإستشارات الهندسية

المقاول : شركة البدراوي

المشروع : القطار الكهربائي السريع

العينة : عينة سن (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩

• مقدمة بمعرفة العميل لتقدير المواد العضوية من عدمه و الكلوريدات  $Cl^-$ .

الكبريتات  $So_3^{--}$ .

• درجة حرارة المعمل : ٢٢ °م الرطوبة النسبية : ٥٠ %

تاريخ و مكان التحليل : ٢٠٢٢/١١ / ١٠ - كوميبصل المركز الدولي للتحاليل والاختبارات - العامرية.

المواصفة المستخدمة	النتائج	التحليل
ASTM D 2974	لا يوجد	المواد العضوية
	%٠,٠٠٣٦	الكلوريدات $Cl^-$
	%٠,٠٠٢١	الكبريتات $So_3^{--}$

\*\*\*\*\*

مدير إدارة المعامل

ك. / مصطفى عسكر



N

الإدارة: ٤٠ ش صفيّة زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع : خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex; Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal-inspection@comibassal.com

# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015  
Accredited by:  
Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

## قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

متمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

الرقم : ٠٢٢/ ٢/٦٦٧ : معامل

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١/١٢ م.

## شهادة تحليل كيميائي

الإستشاري العام : سيسترا.

إستشاري هيئة الطرق والكباري : سيكترم للإستشارات الهندسية

المقاول : شركة البدر اوي

المشروع : القطار الكهربائي السريع

العينة : عينة سن (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩

• مقدمة بمعرفة العميل لتقدير المواد العضوية من عدمه و الكلوريدات  $Cl^-$ ,

الكبريتات  $SO_3^{--}$ .

• درجة حرارة المعمل : ٢٢ °م الرطوبة النسبية : ٥٠ %

تاريخ و مكان التحليل : ٢٠٢٢/١١ / ١٠ - كوميبسال المركز الدولي للتحاليل والاختبارات - العامرية.

التحليل	النتائج	المواصفة المستخدمة
المواد العضوية	لا يوجد	ASTM D 2974
الكلوريدات $Cl^-$	%٠,٠٠١٨	
الكبريتات $SO_3^{--}$	%٠,٠٠٢٨	

\*\*\*\*\*

مدير إدارة المعامل

ك. / مصطفى عسكر



N



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015  
Accredited by:  
Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

الرقم : ٠٢٢/ ٣/٦٦٧ معامل

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١/١٢ م.

## شهادة تحليل كيميائي

الإستشاري العام : سيسترا.

إستشاري هيئة الطرق والكباري : سيكترم للإستشارات الهندسية

المقاول : شركة البدر اوي

المشروع : الفطار الكهربائي السريع

العينة : عينة سن (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩

• مقدمة بمعرفة العميل لتقدير المواد العضوية من عدمه و الكلوريدات  $Cl^-$ ,

الكبريتات  $So_3^{--}$ .

• درجة حرارة المعمل : ٢٢ °م الرطوبة النسبية : ٥٠ %

تاريخ و مكان التحليل : ٢٠٢٢/١١ / ١٠ - كوميبصل المركز الدولي للتحاليل والاختبارات - العامرية.

المواصفة المستخدمة	النتائج	التحليل
ASTM D 2974	لا يوجد	المواد العضوية
	٠,٠٠١٨ %	الكلوريدات $Cl^-$
	٠,٠٠٢٤ %	الكبريتات $So_3^{--}$

\*\*\*\*\*

مدير إدارة المعامل

الد. / مصطفى عسكر



N

الإدارة: ٤٠ ش صفية زغلول - الأسكندرية ص - ب ١٥٧

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel: 4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت: ٢٩٢٠١٧٦ - ٢٩٢١٤٨٢ - ف: ٢٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave. - Alex, Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail: internal-inspection@comibassal.com



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

ISO 9001:2008 حاصلة على شهادة الأيزو

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

## ABSORPTION AND SPECIFIC GRAVITY FOR COARSE AGGREGATE

ASTM C 127 - AASHTO T 85 - BS :812 part 107

PROJECT: Electric Express Train

DATE: 09/11/2022

General Consultant :- SYSTRA

Consultant :- SPECTRUM

CONTRACTOR: شركة البداروي.

Material / Source of Soil :- Agg. Crushed Stone. ( ١ سن )

LAB. REF. Q.C. 1806 /1

TRIAL NO	1	2	AVERAGE
A. WEIGHT OF Oven Dry TEST SAMPLE IN AIR (g)	2000.0	2001.5	2000.8
B. WEIGHT OF S.S.D. TEST SAMPLE IN AIR. (g)	2020.0	2021.1	2020.6
C. WEIGHT OF S. TEST SAMPLE IN WATER. (g)	1245.2	1241.5	1243.4
D. ABSORPTION (g) = ( B - A )	20.0	19.6	19.8
E. ABSORPTION % = [(B - A)/A] X 100	1.00	0.98	0.99
F . SPECIFIC GRAVITY:			
a) Bulk sp. Gr. , Oven Dry { A / ( B - C ) }	2.58	2.57	2.57
b) Bulk, Sat. Surface Dry { B / ( B - C ) }	2.61	2.59	2.60
c) Apparent sp. Gr. { A / ( A - C ) }	2.65	2.63	2.64
Tested By : Mostfa	Checked By : Eng. Eman E. Kandil		

الإدارة، ٤٠ ش صفية زغلول - الإسكندرية - ب ١٥٧

ت ٤٨٧٠٥٧٢ - ف ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghoul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal - inspection@comibassal.com

# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum

Under No.: 34/29.11.2011

1806 - 2 - center

Report No:

Date:

08/12/2022

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول

تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

## SIEVE ANALYSIS FOR COARSE AGGREGATE

General consultant : SYSTRA  
Consultant : SPECTRUM  
Contractor : شركة البدراوي للمقاولات  
Project : Electric express train  
Test method : BS 882 Table 4. 20 mm  
Sample : COARSE AGGREGATE ( Agg 1 )  
Date of Test : 9/11/2022

### Results



sieve size mm	50	37.5	20	14	10	5	2.36
passing %	100	100	94	11	6	3	2



Civil. Eng Department

Eng : Eman. E. Kandil

الإدارة، ٤٠ ش صفيّة زغلول - الإسكندرية - مصر

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٧٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave -Alex; Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal-inspection@comibassal.com



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

Report no : 1806 / 3 /center  
Date : 8 / 12 / 2022

## ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

( For small size coarse aggregate )

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

General consultant :

SYSTRA

Consultan :

SPECTRUM

Contractor :

شركة البدراوي للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

COARSE AGGREGATE ( Agg 1 )

Date of Test :

09/11/2022

### Results

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intital Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3400
% Wear By Weight Passing on Sieve No.12	32.0%



Civil Eng. Depart.



Eng: Eman E.Kandil

الإدارة: ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية - ص - ب ١٥٧

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt  
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر  
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt  
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476  
E-mail : internal-inspection@comibassal.com



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2008

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلى والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٣٤

## ABSORPTION AND SPECIFIC GRAVITY FOR COARSE AGGREGATE

ASTM C 127 - AASHTO T 85 - BS :812 part 107

PROJECT: Electric Express Train

DATE: 09/11/2022

General Consultant :- SYSTRA

Consultant :- SPECTRUM

CONTRACTOR: شركة البدر اوي.

Material / Source of Soil :- Agg. Crushed Stone. ( ٢ سن )

LAB. REF. Q.C. 1807 /1

TRIAL NO	1	2	AVERAGE
A. WEIGHT OF Oven Dry TEST SAMPLE IN AIR (g)	2000.0	2001.5	2000.8
B. WEIGHT OF S.S.D. TEST SAMPLE IN AIR. (g)	2019.0	2020.1	2019.6
C. WEIGHT OF S. TEST SAMPLE IN WATER. (g)	1235.2	1231.5	1233.4
D. ABSORPTION (g) = ( B - A )	19.0	18.6	18.8
E. ABSORPTION % = $[(B - A)/A] \times 100$	0.95	0.93	0.94
F . SPECIFIC GRAVITY:			
a) Bulk sp. Gr. , Oven Dry $\{ A / ( B - C ) \}$	2.55	2.54	2.54
b) Bulk, Sat. Surface Dry $\{ B / ( B - C ) \}$	2.58	2.56	2.57
c) Apparent sp. Gr. $\{ A / ( A - C ) \}$	2.62	2.60	2.61
Tested By : Mostfa	Checked By : Eng. Eman E. Kandil		

الإدارة، ٤٠ ش صفيّة زغلول - الإسكندرية - ص ب ١٥٧

ت، ٤٨٧٠٥٧٢ - ف، ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت، ٣٩٢٠١٧١ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف، ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex,Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal - inspection@comibassal.com

# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لآعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

Report No: 4807 - 2 - center  
Date: 08/12/2022


قطاع التفيتيش الداخلى والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩ / ٢٤

## SIEVE ANALYSIS FOR COARSE AGGREGATE

General consultant : SYSTRA  
Consultant : SPECTRUM  
Contractor : شركة البدراوى للمقاولات  
Project : Electric express train  
Test method : BS 882 Table 4. 40 mm  
Sample : COARSE AGGREGATE ( Agg 2 )  
Date of Test : 9/11/2022

### Results



sieve size mm	50	37.5	20	14	10	5	2.36
passing %	100	94	18	1	1	1	1



Civil. Eng Department

Eman  
Eng : Eman. E. Kandil

الإدارة: ١٥٧ ب. ش. سفية زغلول - الإسكندرية - مصر  
٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٦٩٧٩٨ - ف. ت. ٤٨٧٠٥٢٢  
40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt  
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر  
٢٩٠٠٤٧٦ - ٢٩٢١٤٨٢ - ٢٩٢٠١٧٦ - ف. ت.  
49 EL Horria Ave. -Alex; Egypt  
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476  
E-mail : internal-inspection@comibassal.com



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

Report no : 1807 / 3 /center  
Date : 8 / 12 / 2022

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

## ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

( For small size coarse aggregate )

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

General consultant :

SYSTRA

Consultan :

SPECTRUM

Contractor :

شركة البدراوي للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

COARSE AGGREGATE ( Agg 2 )

Date of Test :

09/11/2022

### Results

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intitial Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3500
% Wear By Weight Passing on Sieve No.12	30.0%



Civil Eng. Depart.

Eng: Eman E.Kandil

الإدارة: ١٥٧ ش. صفية زغلول - الإسكندرية - مصر

ت. ٤٨٧٠٥٧٢ - ف. ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت. ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف. ٣٩٠٠١٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex; Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail :internal-inspection@comibassal.com

# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2008

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

## ABSORPTION AND SPECIFIC GRAVITY FOR COARSE AGGREGATE

ASTM C 127 - AASHTO T 85 - BS :812 part 107

PROJECT: Electric Express Train

DATE: 09/11/2022

General Consultant :- SYSTRA

Consultant :- SPECTRUM

CONTRACTOR: شركة البدر اوي.

Material / Sorce of Soil :- Agg. Crushed Stone. ( ٣ سن )

LAB. REF. Q.C. 1808 /1

TRIAL NO	1	2	AVERAGE
A. WEIGHT OF Oven Dry TEST SAMPLE IN AIR (g)	2005.0	2001.5	2003.3
B. WEIGHT OF S.S.D. TEST SAMPLE IN AIR. (g)	2023.0	2019.7	2021.4
C. WEIGHT OF S. TEST SAMPLE IN WATER. (g)	1231.2	1231.5	1231.4
D. ABSORPTION (g) = ( B - A )	18.0	18.2	18.1
E. ABSORPTION % = $[(B - A)/A] \times 100$	0.90	0.91	0.90
F . SPECIFIC GRAVITY:			
a) Bulk sp. Gr. , Oven Dry $\{A / (B - C)\}$	2.53	2.54	2.54
b) Bulk, Sat. Surface Dry $\{B / (B - C)\}$	2.55	2.56	2.56
c) Apparent sp. Gr. $\{A / (A - C)\}$	2.59	2.60	2.60

Tested By :

Mostfa

Checked By : Eng. Eman E. Kandil

الإدارة: ٤٠ ش صفيية زغلول - الاسكندرية - ب ١٥٧

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghoul st , p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الاسكندرية - مصر

ت: ٣٩٠٠٤٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ٣٩٢٠١٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail :internal - inspection@comibassal.com



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والتحليل (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum

Under No: 34/29.11.2011

1808 - 2 - center

Report No:

Date:

08/12/2022

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل


معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول

تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

## SIEVE ANALYSIS FOR COARSE AGGREGATE

General consultant : SYSTRA  
Consultant : SPECTRUM  
Contractor : شركة البترولي للمقاولات  
Project : Electric express train  
Test method : BS 882 Table 4. 40 mm  
Sample : COARSE AGGREGATE ( Agg 3 )  
Date of Test : 9/11/2022

### Results



sieve size mm	50	37.5	20	14	10	5	2.36
passing %	100	57	2	1	0	0	0



Civil. Eng Department

Eng : Eman. E. Kandil

الإدارة: منش صعيدة زغلول - الإسكندرية - مصر

ش.م.م - ق.ب. 157 - أ.م.م - أ.م.م

40safia zaghoul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel: 4870673 - Fax: Tel: 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ش.م.م - ق.ب. 157 - أ.م.م - أ.م.م

49 EL Horria Ave -Alex, Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail: internal-inspection@comibassal.com

# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Report no : 1808 / 3 / center  
Date : 8 / 12 / 2022

## ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

( For small size coarse aggregate )

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

General consultant :

SYSTRA

Consultan :

SPECTRUM

Contractor :

شركة البدراوي للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

COARSE AGGREGATE ( Agg 3 )

Date of Test :

09/11/2022

### Results

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intitial Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3900
% Wear By Weight Passing on Sieve No.12	22.0%



Civil Eng. Depart.

*Eman*

Eng: Eman E.Kandil

الإدارة: ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية - ب ١٥٧

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt  
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر  
ت: ٣٩٢٠١٣٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٣٦

49 EL Horria Ave .-Alex,Egypt  
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476  
E-mail : internal-inspection@comibassal.com





Serial No.  
(55-B-BD) M.A.R  
QT (2)



مكتب أ.د. عماد نبيل

Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein



Date

15/ 11 /2022

### Material Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☒ Material submittal ☐ FIELD DENSITY TEST ☐ PLATE LOAD TEST

Location :	Zone	From Station	To Station	
	Elbadrawy	391+600	392+500	10000 m3
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	

#### Purpose of the inspection

##### 1. Earthworks

- ☐ Natural Sub Grade ☐ Sub Ballast  
☐ Upper Embankment ☐ Ballast  
☐ L / M Embankment ☐ excavation

#### Attachments

1- Quality test report agg. Mix filter layer	5-
2-	6-
3-	7-
4-	8-

Material to be inspected

Quality Test For aggregate Mix filter layer

Submitted by: Elbadrawy

Signature:

Date of Inspection: 15/11/2022

#### GARP Consultant Engineer's Comments :

\_the quality test result of filter aggregates 1,2,3 equal portion 1:1:1 is ok.  
 \_this sample representative (5000 m3) only.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name:

Signature:

#### General Consultant's Comments:

Date: 15/11/2022

\_One sample was selected for quality test.  
 \_quality test was carried out by third party lab (Commibasel).  
 \_results attached and found acceptable and comply with proj.sec.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name:

Signature:

#### GARB Engineer's Comments:

Date: 15/11/2022

Name: General Consultant Eng.

Signature: GARP Eng.





Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein  
From Station 391+600 To Station 392+900



Serial No.  
QT  
( 2 )



مكتب أ.د. عماد نبيل



Date  
15/ 11 /2022

Material Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Drainage	<input type="checkbox"/> Survey
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 391+600	To Station 392+500	10000 m3
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		Specification: EET L1.1 Earthworks Specifications and Testing Report	

Purpose of the inspection

1. Earthworks

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade | <input type="checkbox"/> Sub Ballast |
| <input type="checkbox"/> Upper Embankment  | <input type="checkbox"/> Ballast     |
| <input type="checkbox"/> L / M Embankment  | <input type="checkbox"/> Excavation  |

Attachments

1- Quality test report agg. Mix filter layer	6-
	7-
	8-
4-	9-
5-	10-

Materials to be Inspected: Quality Test For aggregate MIX filter layer

Submitted by:

Elbadrawy

Mohmed Mamed

Signature:

GARP Consultant Engineer's Comments :

The quality test result of filter aggregates 1, 2, 3  
equal portion in 0.075mm sieve only.  
This sample represents 1.0m<sup>3</sup> only.

The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Name: Mohamed Elamy

Signature:

General Consultant's Comments:

Date:-

1- one sample was selected for quality test  
2- Quality test was carried out by third party [commi Basel]  
3- Results attached and found acceptable and comply with Proj. Spec.  
4- Final approval is subject to above mentioned comments.

The works are :

☐ Approved (A)

☒ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Name:

Signature:

GARP Engineer's Comments:

Date:-

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.





# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبصل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015  
Accredited by:  
Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

الرقم : ٢٣ / ١ / ١٦٣ : معامل

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ١٧ م.

## شهادة تحليل كيميائي

الإستشاري العام : سيسترا.

إستشاري هيئة الطرق والكباري : سيكترم للإستشارات الهندسية

المقاول : شركة البدراوي

المشروع : القطار الكهربائي السريع

العينة : عينة سن خليط بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ١٥

• مقدمة بمعرفة العميل لتقدير المواد العضوية و الكلوريدات و الكبريتات.

درجة حرارة المعمل : ١٨ م° الرطوبة النسبية : ٥٠ %

تاريخ و مكان التحليل : ٢٠٢٢ / ١١ / ١٦ - كوميبصل المركز الدولي للتحاليل والاختبارات - العامرية.

المواصفة المستخدمة	النتائج	التحليل
ASTM D 2974	%٠,٠٠٣٩	الكلوريدات $Cl^-$
	%٠,٠٠٤١	الكبريتات $SO_3^{--}$
	لا يوجد	المواد العضوية

\*\*\*\*\*

مدير إدارة المعامل

ك. / مصطفى عسكر



N



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2008

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠٢٩

## ABSORPTION AND SPECIFIC GRAVITY FOR COARSE AGGREGATE

ASTM C 127 - AASHTO T 85 - BS :812 part 107

PROJECT: Electric Express Train

DATE: 15/11/2022

General Consultant :- SYSTRA

Consultant :- SPECTRUM

CONTRACTOR: شركة البدر اوي.

Material / Source of Soil :- Agg. Crushed Stone. ( سن خليط )

LAB. REF. Q.C. 1809/1

TRIAL NO	1	2	AVERAGE
A. WEIGHT OF Oven Dry TEST SAMPLE IN AIR (g)	2000.0	2001.5	2000.8
B. WEIGHT OF S.S.D. TEST SAMPLE IN AIR. (g)	2021.0	2021.7	2021.4
C. WEIGHT OF S. TEST SAMPLE IN WATER. (g)	1232.2	1231.5	1231.9
D. ABSORPTION (g) = (B - A)	21.0	20.2	20.6
E. ABSORPTION % = [(B - A)/A] X 100	1.05	1.01	1.03
F. SPECIFIC GRAVITY:			
a) Bulk sp. Gr. , Oven Dry (A / (B - C))	2.54	2.53	2.53
b) Bulk, Sat. Surface Dry (B / (B - C))	2.56	2.56	2.56
c) Apparent sp. Gr. (A / (A - C))	2.60	2.60	2.60
Tested By : Mostafa	Checked By : Eng. Eman E. Kandil		

الإدارة: ٤٠ صفيّة زغلول - الإسكندرية - ب ١٥٧

ت ٤٨٧٠٥٧٢ - ف ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave. -Alex; Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal - inspection@comibassal.com





# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لآعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

Report No:

Date:

Y809 - 2 - center  
08/12/2022


قطاع التفتيش الداخلى والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩ / ٢٤

## SIEVE ANALYSIS FOR COARSE AGGREGATE

General consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة البدراوى للمقاولات
Project	:	Electric express train
Test method	:	BS 882 Table 4. 40 mm
Sample	:	COARSE AGGREGATE ( Mix Agg )
Date of Test	:	15/11/2022

### Results



sieve size mm	50	37.5	20	14	10	5	2.36
passing %	100	90	23	11	6	3	1



Civil. Eng Department

Eng : Eman. E. Kandil

القطاع خلف ٤٩ طريق الحرية - الاسكندرية - مصر

ت. ٢٩٢٠١٧٦ - ٢٩٢١٤٨٢ - ف. ٢٩٢٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex; Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal-inspection@comibassal.com



الإدارة، ١٥٧ ش صفيية زغلول - الاسكندرية - مصر

ت. ٤٨٧٠٥٧٢ - ٤٨٦٩٧٩٨ - ف. ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Report no : 1809 / 3 / center

Date : 8 / 12 / 2022

## ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

( For small size coarse aggregate )

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

General consultant :

SYSTRA

Consultan :

SPECTRUM

Contractor :

شركة البدراوي للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

COARSE AGGREGATE ( Mix Agg )

Date of Test :

15/11/2022

### Results

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intitial Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3560
% Wear By Weight Passing on Sieve No.12	28.8%



Civil Eng. Depart.

Eng: Eman E.Kandil







Serial No.  
(S5-B-BD) M.A.R  
QT (3)



مكتب أ.د. عاصم نبيل

Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein



Date  
27/ 11 /2022

### Material Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input checked="" type="checkbox"/> Material submittal	<input type="checkbox"/> FIELD DENSITY TEST	<input type="checkbox"/> PLATE LOAD TEST
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 391+600	To Station 392+500
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		
Purpose of the inspection	Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report		

Purpose of the inspection

1. Earthworks
- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade | <input type="checkbox"/> Sub Ballast |
| <input type="checkbox"/> Upper Embankment  | <input type="checkbox"/> Ballast     |
| <input type="checkbox"/> L / M Embankment  | <input type="checkbox"/> excavation  |

Attachments

1- Quality test report agg. Mix filter layer	5-
2-	6-
3-	7-
4-	8-

Material to be inspected

Quality Test For aggregate Mix filter layer

Submitted by: Elbadrawy

Signature:

Date of Inspection: 27/11/2022

GARP Consultant Engineer's Comments :

\_the quality test result of filter aggregates 1,2,3 equal portion 1:1:1 is ok  
\_this sample representative (5000 m3) only.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Mazen Gamy

Signature:

General Consultant's Comments:

Date: -

\_One sample was selected for quality test.  
\_quality test was carried out by third party lab (Commibasel).  
\_results attached and found acceptable and comply with proj.sec.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Alaa Abdelattif

Signature:

GARB Engineer's Comments:

Date: -

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.





Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein  
From Station 391+600 To Station 392+900



Serial No.  
QT  
( 3 )



مكتب أ.د. عماد نبيل



Date  
27/ 11 /2022

Material Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Drainage	<input type="checkbox"/> Survey
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 391+600	To Station 392+500	15000 m3
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	

Purpose of the inspection

1. Earthworks

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade | <input type="checkbox"/> Sub Ballast |
| <input type="checkbox"/> Upper Embankment  | <input type="checkbox"/> Ballast     |
| <input type="checkbox"/> L / M Embankment  | <input type="checkbox"/> excavation  |

Attachments

- |  |   |
|--|---|
| 1- Quality test report agg. Mix filter layer | 6-  |
| 2-   | 7-  |
| 3  | 8-  |
| 4-   | 9-  |
| 5-   | 10-   |
| Materials to be Inspected                    | Quality Test For aggregate MIX filter layer |

البيدرأوى  
للهندسة والمقاولات  
س.ت. ٧٠٥٠ - ب.ص. ١٠٢٠٤٥٠٤٢٥  
د.ف. ١١١٠١٠٠٤١٠٠٢٠٠٥٠٠٥٠٠٠٠

Submitted by:

Elbadrawy

Mohamed Mahmoud

Signature:

27/11/2022

GARP Consultant Engineer's Comments:

The quality test result of filter Aggregates 1, 2, 3  
equal portion is 100%  
This sample represents 'Elbadrawy' only.

Date of Inspection:-

27/11/2022

The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Name: Mazen Esamy

Signature:

Date:-

27/11/2022

General Consultant's Comments:

- 1- one sample was selected for quality test
- 2- quality test was carried out by third party [commi Basel]
- 3- Results attached and found acceptable and comply with proj. spec
- 4- Final approval is subject to above mentioned comments.

The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C)

☐ Rejected (D)

Name:

Abu Abdellatif

Signature:

Date:-

28/12/2022

GARB Engineer's Comments:

Name:

General Consultant Eng.

Signature:

GARP Eng.





## COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية لانتاجية لاصمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبصل)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015  
Accredited by:  
Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

الرقم : ٢٣/٢/١٦٣ معامل

التاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢ م.

### شهادة تحليل كيميائي

الإستشاري العام : سيسترا.

إستشاري هيئة الطرق والكباري : سبكترم للإستشارات الهندسية

المقاول : شركة البدراوي

المشروع : القطار الكهربائي السريع

العينة : عينة سن خليط بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢

• مقدمة بمعزفة العميل لتقدير المواد العضوية و الكلوريدات و الكبريتات.

درجة حرارة المعمل : ١٨ °م الرطوبة النسبية : ٥٠ %

تاريخ و مكان التحليل : ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢ - كوميبصل المركز الدولي للتحاليل والاختبارات - العامرية.

المواصفة المستخدمة	النتائج	التحليل
ASTM D 2974	٠,٠٠٤٦ %	الكلوريدات $Cl^-$
	٠,٠٣٧ %	الكبريتات $So_3^{--}$
	لا يوجد	المواد العضوية

\*\*\*\*\*

مدير إدارة المعامل

ك. / مصطفى عسكر



N

الإدارة، ١٥٧ ش صفية زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧  
ت: ٤٨٧٠٥٧٣ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥  
40safia zaghoul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt  
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر  
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٣١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦  
49 EL Horria Ave., -Alex, Egypt  
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476  
E-mail : internal-inspection@comibassal.com



## COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Report no : 1810 / 3 / center

Date : 8 / 12 / 2022

### ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

( For small size coarse aggregate )

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

General consultant :

SYSTRA

Consultan :

SPECTRUM

Contractor :

شركة البدراوي للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

COARSE AGGREGATE ( Mix Agg )

Date of Test :

27/11/2022

#### Results

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intitial Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3550
% Wear By Weight Passing on Sieve No.12	29.0%



Civil Eng. Depart.

*Eman*

Eng: Eman E.Kandil

الإدارة، ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧

ت: ٤٨٧٠٥٢٣ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القلماع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail :internal-inspection@comibassal.com



# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2008  
Accredited by:  
Egyptian General Authority for Petroleum  
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلى والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

## ABSORPTION AND SPECIFIC GRAVITY FOR COARSE AGGREGATE

ASTM C 127 - AASHTO T 85 - BS :812 part 107

PROJECT: Electric Express Train

DATE: 27/11/2022



General Consultant :- SYSTRA

Consultant :- SPECTRUM

CONTRACTOR: شركة البدر اوي.

Material / Source of Soil :- Agg. Crushed Stone. ( سن خليط )

LAB. REF. Q.C. 1810/1

TRIAL NO	1	2	AVERAGE
A. WEIGHT OF Oven Dry TEST SAMPLE IN AIR (g)	2001.0	2003.0	2002.0
B. WEIGHT OF S.S.D. TEST SAMPLE IN AIR. (g)	2022.0	2024.0	2023.0
C. WEIGHT OF S. TEST SAMPLE IN WATER. (g)	1235.2	1237.5	1236.4
D. ABSORPTION (g) = ( B - A )	21.0	21.0	21.0
E. ABSORPTION % = $[(B - A)/A] \times 100$	1.05	1.05	1.05
F. SPECIFIC GRAVITY:			
a) Bulk sp. Gr. , Oven Dry $\{ A / ( B - C ) \}$	2.54	2.55	2.54
b) Bulk, Sat. Surface Dry $\{ B / ( B - C ) \}$	2.57	2.57	2.57
c) Apparent sp. Gr. $\{ A / ( A - C ) \}$	2.61	2.62	2.61
Tested By : 	Checked By : Eng. Eman E. Kandil 		

الإدارة، ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧

٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٦٩٧٩٨ - ف، ت، ٤٨٧٠٥٧٢

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع ،خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت، ٢٩٢١٤٨٢ - ٢٩٢١٤٧٦ - ف، ٢٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave. - Alex, Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal - inspection@comibassal.com

# COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)



حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum

Under No.: 34/29.11.2011

1810 - 2 - center

Report No:

Date:

08/12/2022

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل


معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول

تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

## SIEVE ANALYSIS FOR COARSE AGGREGATE

General consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة البدر اوي للمقاولات
Project	:	Electric express train
Test method	:	BS 882 Table 4. 40 mm
Sample	:	COARSE AGGREGATE ( Mix Agg )
Date of Test	:	27/11/2022

### Results



sieve size mm	50	37.5	20	14	10	5	2.36
passing %	100	90	23	17	5	3	1



Civil. Eng Department

Eman











Eng : Eman. E. Kandil

الإدارة: ١٥٧ ش صفيية زغلول - الإسكندرية - مصر  
٤٨٧٠٥٧٢ - ٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٧٠٦٦٥  
40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt  
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر  
٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٣١٤٨٢ - ٣٩٢٠١٧٦  
49 EL Horria Ave .-Alex; Egypt  
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476  
E-mail : internal-inspection@comibassal.com



			<b>Serial No.</b> (S5-B-BD) M.I.R PLT(1)
	مكتب أ.د/ عصام نبيل <b>Electrical Express Train From Borg Alarab          to Alameln</b>		<b>Date</b> 29/11/2022
<b>Material Inspection Request</b>			
We request your attendance to inspect the following works :			
<b>Discipline :</b> <input type="checkbox"/> Material submittal <input type="checkbox"/> FIELD DENSITY TEST <input checked="" type="checkbox"/> PLATE LOAD TEST			
<b>Location :</b>	<b>Zone</b>	<b>From Station</b>	<b>To Station</b>
	Elbadrawy	392+040	392+400
<b>References</b>		<b>Specification:</b>	
(S5-B-BD) IR (FF 1,2,3,4)		EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	
<b>Purpose of the inspection</b>			
1. Earthworks <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade <input type="checkbox"/> Sub Ballast <input checked="" type="checkbox"/> Upper Embankment <input type="checkbox"/> Ballast <input type="checkbox"/> L / M Embankment <input type="checkbox"/> excavation			
<b>Attachments</b>			
1- Plate load test Report		2- (S5-B-BD) IR .FF (1,2,3,4)	
3-		4-	
5-		6-	
7-		8-	
Works To be Inspected		Plate loading test by (Egypt-Japan university )	
Submitted by:		Elbadrawy	
Signature:			
Date of Inspection:			
<b>GARP Consultant Engineer's Comments :</b>			
The Plate Load Test is OK.			
			
The works are : <input checked="" type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)			
Name: <u>Mazen Esamy</u>		Signature: 	
General Consultant's Comments:		Date: - / - /	
_ Four points P.L.T was carried out by third party lab (E-Japanese) _ Results attached and found acceptable and comply with Project.spec			
The works are : <input checked="" type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)			
Name: <u>Aida Abdelkhalik</u>		Signature: 	
GARB Engineer's Comments:		Date: - / - /	
Name:		Signature:	
General Consultant Eng.		GARP Eng.	





Electrical Express Train From Borg  
Alarab to Alamein  
From Station 391+600 To Station  
392+900



Serial No.  
PLT  
( 1 )



مكتب ا/د/ عماد نبيل



Date  
29/11/2022

### Material Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input type="checkbox"/> Material submittal	<input type="checkbox"/> FIELD DENSITY TEST	<input checked="" type="checkbox"/> PLATE LOAD TEST
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 392+040	To Station 392+400
References	IR- Survey No. IR .FF (1,2,3,4)		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report

#### Purpose of the inspection

1. Earthworks

<input type="checkbox"/> Natural Sub Grade	<input type="checkbox"/> Sub Ballast
<input checked="" type="checkbox"/> Upper Embankment	<input type="checkbox"/> Ballast
<input type="checkbox"/> L / M Embankment	<input type="checkbox"/> excavation

#### Attachments

1- Plate load test Report	2- IR- Survey No. IR .FF (1,2,3,4)
3-	4-
5-	6-
7-	8-

#### Works To be Inspected

Plate loading test by (Egypt-Japan University)



Submitted by:	Elbadrawy	Signature:	
---------------	-----------	------------	--

#### GARP Consultant Engineer's Comments :

The plate load test result is OK

Date of Inspection:- / /



The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Mazen Esamy

Signature:

#### General Consultant's Comments:

Date:- / /

1. Four Points Plt was carried out by [E-Just]  
2. Results attached and Found acceptable and comply with Project speci  
3. Final approval is subject to above mentioned comments

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revised Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Alan Abdellatif

Signature:

#### GARP Engineer's Comments:

Date:- 30/11/2022

Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

General Consultant Eng.

GARP Eng.



# Technical Report

## Plate Loading Tests

KM 392+060, KM 392+160,  
KM 392+260, and KM 392+360

## Project


Electric Express Train (Sokhna - New capital - 6th  
of October city - New Elalamein city)

Prepared for  
Elbadrawy Company

49 Canop Street, Abrahamic, Alexandria

(November, 2022)

يعتمد...  
م/أ أسامة فتحي  
أمين علم الجامعة



#### 4. Closure

Test results presented herein report the load-settlement data obtained from 4 plate loading tests conducted on the Crushed Stone Filter Layer of the Electric Express train project at 4 locations (KM 392+060, KM 392+160, KM 392+260, and KM 392+360) in accordance with German Standard, DIN18134.

Location	$E_{v1}$ MN/m <sup>2</sup>	$E_{v2}$ MN/m <sup>2</sup>	$E_{v2}/E_{v1}$ ratio
KM 392+060	97.35	127.27	1.31
KM 392+160	79.44	111.98	1.41
KM 392+260	116.21	137.75	1.19
KM 392+360	61.63	93.13	1.51

• Note: Before interpreting these test results for future applications, the Crushed Stone Filter Layer in-situ variability between the testing locations should be considered.

#### Technical committee

Dr. Mahmoud Ahmed

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy

Lab Engineer

Mohamed A. Al-Najjar

يعتمد...  
م/أ أسامة فتحي  
أمين عام الجامعة





## 1. Introduction

The Civil Engineering Testing & Consulting Unit (CETCU) of the Egypt-Japan University of Science and Technology (EJUST) was retained by Elbadrawy Company to conduct 4 plate loading tests on the Crushed Stone Filter Layer of the Electric Express Train project at 4 locations (KM 392+060, KM 392+160, KM 392+260, and KM 392+360) in accordance with the German Standard DIN18134. The mandate was communicated by Eng. Hussin Mohamed Ebrahim of Elbadrawy Company. Field team members (Mr. Mohamed Mamdouh) from the working CETCU team visited the project site on November 29, 2022 and performed the required tests. This report summarizes the plate loading test procedure according to DIN18134, the test results and their interpretations, and the CETCU pertaining recommendations.

## 2. Test Set Up and Instrumentation

- The German standard DIN18134 was applied to define the test setup including the loading system, test conditions, and procedure for the plate loading tests.
- The tests were carried out to determine the Strain Moduli ( $E_{v1}$  and  $E_{v2}$ ) and their ratio ( $E_{v2}/E_{v1}$ ) from a stress – deformation relationship of two consecutive loading from Loading-Unloading-Loading regime.
- The loading plate has a diameter of 600 mm and a thickness of 25 mm and it is provided with equally spaced stiffeners. The upper plate face is parallel to the bottom face of the plate to allow a 300-mm plate to be placed on the 600-mm plate top.
- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which can apply and release the load increments.
- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01 mm and the lever ratio was equal to 1.
- The temperature at the time of the test was  $25 \pm 1^\circ\text{C}$ .
- The plate was carried out on a Crushed Stone Filter Layer (according to the company) at 4 points (KM 392+060, KM 392+160, KM 392+260, and KM 392+360). The test surface area was levelled, and the plate was bedded on this surface.
- The hydraulic jack was placed on the middle of, and normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- The reaction loading system was a heavy multi-purpose Loader CAT 966



### 3. Test Procedure and Results

The plate load test was conducted in accordance with the DIN18134. Loading, unloading, and reloading regimes were considered to estimate the resilient modulus of the tested soil. Prior to the test, the force transducer and dial gauge were reset to zero, and then a load corresponding to a stress of 0.01 MN/m<sup>2</sup> was applied. The load was increased in the first loading cycle until a normal stress of 0.25 MN/m<sup>2</sup> was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m<sup>2</sup>. The load was gradually released in four stages. Following unloading, a second loading cycle was performed, but the load was only increased to the penultimate stage of the first cycle. 4 plate loading tests on the Crushed Stone Filter Layer of the Electric Express Train project were conducted at 4 locations (KM 392+060, KM 392+160, KM 392+260, and KM 392+360) and the data collected at the 4 test points is included in Appendix A.

Table 1 presents the load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+060), while Table 2 shows the data obtained at the second loading stage.

**Table 1: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+060)**

Loading stage	Load (F)	Normal	Settleme
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.11
2	14.14	0.050	0.20
3	21.21	0.075	0.29
4	28.28	0.100	0.39
5	35.35	0.125	0.47
6	42.42	0.150	0.59
7	49.49	0.175	0.70
8	56.56	0.200	0.83
9	63.63	0.225	1.06
10	70.7	0.250	1.31
11	56.56	0.200	1.31
12	49.49	0.175	1.29
13	35.35	0.125	1.23
14	21.21	0.075	1.10
15	1.414	0.005	0.44






**Table 2: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+060)**

Loading stage	Load (F)	Normal stress ( $\sigma_0$ )	Settlement (S)
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.44
1	7.07	0.025	0.56
2	14.14	0.050	0.66
3	21.21	0.075	0.78
4	28.28	0.100	0.85
5	35.35	0.125	0.92
6	42.42	0.150	1.00
7	49.49	0.175	1.10
8	56.56	0.200	1.18
9	63.63	0.225	1.27

The load-settlement data obtained in all loading and unloading stages for the test performed at the first location (KM 392+060) are shown in Figure 1. Table 3 shows the calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134. The testing data corresponding to the second testing point (KM 392+160) is provided in Tables 4-6 and Figure 2. The testing data corresponding to the third testing point (KM 392+260) is provided in Tables 7-9 and Figure 3. The testing data corresponding to the fourth testing point (KM 392+360) is provided in Tables 10-12 and Figure 4.

**Table 3: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 392+060)**

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
( $s_{0,max}$ ) MN/m <sup>2</sup>	0.25	0.25
$a_0$ (mm)	0.11	0.44
$a_1$ (mm/(MN/m <sup>2</sup> ))	0.97	4.37
$a_2$ (mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ))	14.61	-3.33
$Ev = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	97.35	127.27
$Ev_2/Ev_1$	1.31	






Figure 1: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 392+060)

Table 4: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+160)

Loading stage	Load (F)	Normal stress ( $\sigma_0$ )	Settlement (S)
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.26
2	14.14	0.050	0.39
3	21.21	0.075	0.49
4	28.28	0.100	0.59
5	35.35	0.125	0.74
6	42.42	0.150	0.91
7	49.49	0.175	1.12
8	56.56	0.200	1.25
9	63.63	0.225	1.38
10	70.7	0.250	1.52
11	56.56	0.200	1.52
12	49.49	0.175	1.48
13	35.35	0.125	1.39
14	21.21	0.075	1.30
15	1.414	0.005	0.61





Table 5: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+160)

Loading stage	Load (F)	Normal stress ( $\sigma_0$ )	Settlement (S)
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.61
1	7.07	0.025	0.76
2	14.14	0.050	0.87
3	21.21	0.075	0.99
4	28.28	0.100	1.10
5	35.35	0.125	1.19
6	42.42	0.150	1.30
7	49.49	0.175	1.40
8	56.56	0.200	1.47
9	63.63	0.225	1.54

Table 6: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 392+160)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
( $s_{0,max}$ ) MN/m <sup>2</sup>	0.25	0.25
$a_0$ (mm)	0.13	0.60
$a_1$ (mm/(MN/m <sup>2</sup> ))	4.53	5.68
$a_2$ (mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ))	4.55	-6.63
$Ev = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,MAX})$	79.44	111.98
$Ev_2/Ev_1$	1.41	




Figure 2: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 392+160)

Table 7: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+260)

Loading stage	Load (F)	Normal stress ( $\sigma_0$ )	Settlement (S)
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.22
2	14.14	0.050	0.33
3	21.21	0.075	0.42
4	28.28	0.100	0.51
5	35.35	0.125	0.61
6	42.42	0.150	0.70
7	49.49	0.175	0.80
8	56.56	0.200	0.91
9	63.63	0.225	1.00
10	70.7	0.250	1.10
11	56.56	0.200	1.10
12	49.49	0.175	1.10
13	35.35	0.125	1.03
14	21.21	0.075	0.89
15	1.414	0.005	0.28

Table 8: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+260)

Loading stage	Load (F)	Normal stress ( $\sigma_0$ )	Settlement (S)
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.28
1	7.07	0.025	0.43
2	14.14	0.050	0.51
3	21.21	0.075	0.64
4	28.28	0.100	0.71
5	35.35	0.125	0.79
6	42.42	0.150	0.90
7	49.49	0.175	0.95
8	56.56	0.200	1.00
9	63.63	0.225	1.06

Table 9: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 392+260)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
( $s_{0,max}$ ) MN/m <sup>2</sup>	0.25	0.25
$a_0$ (mm)	0.13	0.27
$a_1$ (mm/(MN/m <sup>2</sup> ))	3.75	5.26
$a_2$ (mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ))	0.49	-7.99
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	116.21	137.75
$E_{v2}/E_{v1}$		1.19






Figure 3: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 392+260)

Table 10: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+360)

Loading stage	Load (F)	Normal stress ( $\sigma_0$ )	Settlement (S)
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.29
2	14.14	0.050	0.42
3	21.21	0.075	0.51
4	28.28	0.100	0.67
5	35.35	0.125	0.88
6	42.42	0.150	1.10
7	49.49	0.175	1.37
8	56.56	0.200	1.53
9	63.63	0.225	1.71
10	70.7	0.250	1.90
11	56.56	0.200	1.90
12	49.49	0.175	1.84
13	35.35	0.125	1.76
14	21.21	0.075	1.62
15	1.414	0.005	0.85



Table 11: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 392+360)

Loading stage	Load (F)	Normal stress ( $\sigma_0$ )	Settlement (S)
	kN	MN/m <sup>2</sup>	mm
0	1.414	0.005	0.85
1	7.07	0.025	1.05
2	14.14	0.050	1.18
3	21.21	0.075	1.31
4	28.28	0.100	1.45
5	35.35	0.125	1.57
6	42.42	0.150	1.69
7	49.49	0.175	1.80
8	56.56	0.200	1.90
9	63.63	0.225	1.98

Table 12: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 392+360)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
( $s_{0,max}$ ) MN/m <sup>2</sup>	0.25	0.25
$a_0$ (mm)	0.12	0.85
$a_1$ (mm/(MN/m <sup>2</sup> ))	5.30	6.89
$a_2$ (mm/(MN <sup>2</sup> /m <sup>4</sup> ))	8.00	-8.24
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,MAX})$	61.63	93.13
$E_{v2}/E_{v1}$	1.51	




Figure 4: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 392+360)



# Appendix A



Location of test site:	KM 392+060		Field team	Mr.Mohamed Mamdouh
Project title:	Electric Express Train Project - Elbadrawy Company		Date:	29/11/2022
Diameter of loading plate	600		Time	11:02:00 AM 11:30:00 AM
Lever ratio	1		Note: CAT 966	
Type of Soil	Crushed Stone Filter Layer			
Bedding material	---			
Temperature	25°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.89	
	2	14.14	9.80	
	3	21.21	9.71	
	4	28.28	9.61	
	5	35.35	9.53	
	6	42.42	9.41	
	7	49.49	9.30	
	8	56.56	9.17	
	9	63.63	8.94	
	10	70.7	8.69	
Unloading Stage	11	56.56	8.69	
	12	49.49	8.71	
	13	35.35	8.77	
	14	21.21	8.90	
	15	1.414	9.56	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.56	
	1	7.07	9.44	
	2	14.14	9.34	
	3	21.21	9.22	
	4	28.28	9.15	
	5	35.35	9.08	
	6	42.42	9.00	
	7	49.49	8.90	
	8	56.56	8.82	
	9	63.63	8.73	



Location of test site:	KM 392+160		Field team	Mr.Mohamed Mamdouh
Project title:	Electric Express Train Project - Elbadrawy Company		Date:	29/11/2022
Diameter of loading plate	600		Time	11:39:00 AM 12:09:00 PM
Lever ratio	1		Note: CAT 966	
Type of Soil	Crushed Stone Filter Layer			
Bedding material	---			
Temperature	25°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.74	
	2	14.14	9.61	
	3	21.21	9.51	
	4	28.28	9.41	
	5	35.35	9.26	
	6	42.42	9.09	
	7	49.49	8.88	
	8	56.56	8.75	
	9	63.63	8.62	
	10	70.7	8.48	
Unloading Stage	11	56.56	8.48	
	12	49.49	8.52	
	13	35.35	8.61	
	14	21.21	8.70	
	15	1.414	9.39	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.39	
	1	7.07	9.24	
	2	14.14	9.13	
	3	21.21	9.01	
	4	28.28	8.90	
	5	35.35	8.81	
	6	42.42	8.70	
	7	49.49	8.60	
	8	56.56	8.53	
	9	63.63	8.46	

Location of test site:	KM 392+260		Field team	Mr.Mohamed Mamdouh
Project title:	Electric Express Train Project - Elbadrawy Company		Date:	29/11/2022
Diameter of loading plate	600		Time	12:20:00 PM
				12:47:00 PM
Lever ratio	1		Note: CAT 966	
Type of Soil	Crushed Stone Filter Layer			
Bedding material	---			
Temperature	25°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.78	
	2	14.14	9.67	
	3	21.21	9.58	
	4	28.28	9.49	
	5	35.35	9.39	
	6	42.42	9.30	
	7	49.49	9.20	
	8	56.56	9.09	
	9	63.63	9.00	
	10	70.7	8.90	
Unloading Stage	11	56.56	8.90	
	12	49.49	8.90	
	13	35.35	8.97	
	14	21.21	9.11	
	15	1.414	9.72	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.72	
	1	7.07	9.57	
	2	14.14	9.49	
	3	21.21	9.36	
	4	28.28	9.29	
	5	35.35	9.21	
	6	42.42	9.10	
	7	49.49	9.05	
	8	56.56	9.00	
	9	63.63	8.94	



Location of test site:	KM 392+360		Field team	Mr.Mohamed Mamdouh
Project title:	Electric Express Train Project - Elbadrawy Company		Date:	29/11/2022
Diameter of loading plate	600		Time	12:57:00 PM
				1:27:00 PM
Lever ratio	1		Note: CAT 966	
Type of Soil	Crushed Stone Filter Layer			
Bedding material	---			
Temperature	25°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.71	
	2	14.14	9.58	
	3	21.21	9.49	
	4	28.28	9.33	
	5	35.35	9.12	
	6	42.42	8.90	
	7	49.49	8.63	
	8	56.56	8.47	
	9	63.63	8.29	
	10	70.7	8.10	
Unloading Stage	11	56.56	8.10	
	12	49.49	8.16	
	13	35.35	8.24	
	14	21.21	8.38	
	15	1.414	9.15	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.15	
	1	7.07	8.95	
	2	14.14	8.82	
	3	21.21	8.69	
	4	28.28	8.55	
	5	35.35	8.43	
	6	42.42	8.31	
	7	49.49	8.20	
	8	56.56	8.10	
	9	63.63	8.02	



Serial No.  
(S5-B-BD) IR (FF 1)



مكتب إداري  
Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein



Date  
14/11/2022

### Works Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Drainage	<input type="checkbox"/> Survey
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 392+240	To Station 392+320	Level تسليم طبقة فلتز
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report			

#### Purpose of the Inspection

Surveying

☐ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

#### Attachments

1-Master Sheet For Cut for REV29	3-Asbuilt levels
2-Daylight Coordinates	4-Plan
5-(S5-B-BD)(QT1)	

Works To be Inspected from 392+240 to 392+320

تسليم طبقة فلتز

البدرأوى  
للهندسة والمقاولات  
ب.ب. ٧٠٥٠ - ب.ض. ١٠٢٠ - ١٢٥٠  
١٢٥٠ - ١٢٥٠ - ١٢٥٠  
١٢٥٠ - ١٢٥٠ - ١٢٥٠

Submitted by: Elbadrawy Name:

#### Surveying Consultant Engineer's Comments :

\_Levels Matching the attached master sheet which approved by Spectrum.

\_Asbuilt after widding.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B)

Name: Mohamed Mansour

Signature: [Signature]

#### GARP Consultant Engineer's Comments :

Date of Inspection: / /

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B)

Name: Maren Emmy

Signature: [Signature]

#### General Consultant's Comments:

Date: / /

\_Coordinates & Levels and Width checked by GARB Consultant.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B)

Name: Alaa Abdelhatef

Signature: [Signature]

#### GARB Engineer's Comments:

Date: 14/11

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.





Serial No.  
(S5-B-BD) IR (FF 2)



مكتب أ.د. عبد نيل  
Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein



Date  
15/11/2022

### Works Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Drainage	<input type="checkbox"/> Survey
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 392+120	To Station 392+240	Level. تسليم طبقة فتر ٦,٧
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	

#### Purpose of the Inspection

Surveying

☐ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

#### Attachments

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1-Master Sheet For Cut for REV29 | 3-Asbuilt levels |
| 2-Daylight Coordinates           | 4-Plan           |
| 5-(S5-B-BD)(QT 1,2)              |                  |

Works To be Inspected from 392+120 to 392+240

6.7 تسليم طبقة فتر منسوب

البيدراوى  
للهندسة والمقاولات  
ب.ص. ٧٠٥٠١١  
ب.ص. ١٠٢٠١٥  
عبد نيل  
Signature: /

Submitted by: Elbadrawy

Name:

Date of Inspection:-

#### Surveying Consultant Engineer's Comments :

\_Levels Matching the attached master sheet which approved by Spectrum

\_Asbuilt after widding.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Mohamed Mansour

Signature: /

#### GARP Consultant Engineer's Comments :

Date of Inspection:- / /

The works are : ☐ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Hazem Gamy

Signature: /

#### General Consultant's Comments:

Date:- / /

\_Coordinates & Levels and Width checked by GARB Consultant.

The works are : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Alaa Abdellatif

Signature: /

#### GARB Engineer's Comments:

Date:- 15/11 /

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.





Serial No.  
(S5-B-BD) IR (FF 3)



مكتب أ/د/ عماد نبيل  
Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein



Date  
16/11/2022

### Works Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Drainage	<input type="checkbox"/> Survey
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 392+320	To Station 392+400	Level تسليم طبقة فلتر ١,٧
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	

Purpose of the Inspection

Surveying

☐ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

Attachments

1-Master Sheet For Cut for REV29	3-Asbuilt levels
2-Daylight Coordinates	4-Plan
5-(S5-B-BD) M.A.R (QT 2)	

Works To be Inspected from 392+320 to 392+400

6.7 تسليم طبقة فلتر منسوب

Submitted by: Elbadrawy

Name:

Signature:

Surveying Consultant Engineer's Comments :

Date of Inspection:

\_Levels Matching the attached master sheet which approved by Spectrum.

\_Asbuilt after widding.

The works are : ☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Mohamed Mansour

Signature:

GARP Consultant Engineer's Comments :

Date of Inspection:- / /

The works are : ☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Marlon Eramy

Signature:

General Consultant's Comments:

Date:- / /

\_Coordinates & Levels and Width checked by GARB Consultant.

The works are : ☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised & Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Name: Alaa Abdellatif

Signature:

GARB Engineer's Comments:

Date:- 16/11 /

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.





Serial No.  
(S5-B-BD) IR (FF 4)



مكتب إ/د/ عماد نبيل  
Electrical Express Train From Borg Alarab to  
Alamein



Date  
27/11/2022

### Works Inspection Request

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Drainage	<input type="checkbox"/> Survey
Location :	Zone Elbadrawy	From Station 392+040	To Station 392+120	Level, تسليم طبقة فلتز ٦,٧
References	Drawing: EET-BORG EL ARAB REV 29 Plan Profile		Specification: EET L1.1.Earthworks Specifications and Testing Report	

Purpose of the inspection

Surveying

☐ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

Attachments

1-Master Sheet For Cut for REV29	3-Asbuilt levels
2-Daylight Coordinates	4-Plan
5-(S5-B-BD) M.A.R (QT 2,3)	

Works To be Inspected from 392+040 to 392+120

6.7

تسليم طبقة فلتز منسوب

البدرأوى  
للمهندسة والمقاولات  
س.ت. ٧٠٥٠١ ب.ض. ٢٥٠-٢٥٠-٢٥٠  
٢٥٠-٢٥٠-٢٥٠

Submitted by:

Elbadrawy


Name:

Signature:

Surveying Consultant Engineer's Comments :

Date of inspection:- / /

Levels Matching the attached master sheet which approved by Spectrum.



The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised Resultant (C)

☐ Rejected (D)

Name: Mohamed Mansour

Signature:

GARP Consultant Engineer's Comments :

Date of inspection:- / /

The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised Resultant (C)

☐ Rejected (D)

Name: Maren Gamy

Signature:

General Consultant's Comments:

Date:- / /

Coordinates & Levels and Width checked by GARB Consultant.

The works are :

☒ Approved (A)

☐ Approved as Noted (B)

☐ Revised Resultant (C)

☐ Rejected (D)

Name: Alaa Abdelhadi P

Signature:

GARB Engineer's Comments:

Date:- 27/11/2022

Name:

Signature:

General Consultant Eng.

GARP Eng.