	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأرصفة والبردورات والفرشة أسفل الحواجز اجهاد ٢٥٠ كجم / م٢ .... الخ	—	10%	25%	—	65%	100%
١١	اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٩٥م ..... الخ	—	10%	5%	35%	50%	100%
١٢	أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر (150و١٠٠و٧٠و٥٠) سم ... الخ	—	10%	5%	35%	50%	100%
١٣	بالطن أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الأقطار .... الخ	—	5%	—	65%	30%	100%
١٤	أعمال توريد وربناء ورمى دبش عالناشف ... الخ	—	~~20%~~	—	—	80%	100%

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

اوزان عناصر التكلفة لعملية : تقوية واعادة رصف طريق

كفر الدوار - منية السعيد - المرحلة الثانية بطول ١٧كم

فوزي محمود محمد الرفاعي وشركاه
للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

رقم البند	بنـــود الأعمـــال	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد تسليح	الثابت	الاجمالى
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجارو والمزروعات والمخلفات ... الخ	—	20%	—	—	80%	100%
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية .... الخ	—	20%	—	—	80%	100%
٣	أعمال توريد وتشغيل اتربة رملية صالحه للردم بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم .... الخ	—	20%	—	—	80%	100%
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة .... الخ	—	20%	—	—	80%	100%
٥	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة .... الخ	—	15%	—	—	85%	100%
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب m.c.30 بمعدل ١,٢كجم/م٢ ..... الخ	65%	10%	—	—	25%	100%
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣د بسمك ٦سم.... الخ	55%	10%	—	—	35%	100%
٨	أعمال توريد ورش طبقة لصق r.c.3000 بمعدل ٠,٥كجم /م٢ .... الخ	65%	10%	—	—	25%	100%
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤جـ بسمك ٥سم ... الخ	55%	10%	—	—	35%	100%

شركة م. فوزي محمود محمد الرفاعي وشركاه للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

تحت المراجعة

محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة

شركة فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة والبناء ورصف الطرق على تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق ك
السعيد (القطاع الثاني) بطول 17 كم- محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة

ايماءا الي موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2022/6/8 على اسناد الاعمال المذكورة عاليه لشركة الرفاعي للمقاولات العامة والبناء ورصف الطرق ،وبناءا على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مج على تشكيل لجنه لمفاوضة الشركة المنفذه على أسعار تنفيذ البنود فقد تم تشكيل وأعضائها كالتالي:-

المهندس/ طال السيد عمر	مدير عام الصيانه	رئيسا
المهندس / مندوب	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)	عضوا
المهندس / وليد عبد العزيز	الإدارة المركزية لتنفيذ الطرق	عضوا
المهندس/ محمد عامر	الإدارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
الاستاذ /	عضو الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 2023/5/29 بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للآتي:-

م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق البلنا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	20496	6	6	122976
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات ال تسويه والرش بالمياه الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الي اقصي كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمة والقطاعات العرضية النموذجية .	م3	20000	23	23	460000
3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10كم والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل تكسير الأسفلت وعمل ما يلزم لهو الاعمال طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس مسافة النقل 35 كم	م3	18500	95	94	1739000
4	بالمتر المكعب أعمال توريد تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها بأستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لأستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المكعب مسافة النقل 180 كم .	م3	50000	270	267.2	13360000
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجيلوس عن 40% وفردها على طبقات بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول على أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لاتقل عن 230 كم	م3	48000	460	436	20928000
6	بالمتر المسطح أعمال الشاه طبقه تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MC0) بمعدل 1.2 كجم/م2 طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقه الاساس من اى مواد حصويه او ناعمه وانسدفيل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والفئة تشمل كل ما يلزم لهو	م2	125000	32	31.5	3937500

المقاولات العامه والبناء ورصف الطرق
٠٣٦٨/٤١٠/٤٣/٠١
٣٢١٨٥ ب ص ٤٤٧ - ٤٦٠

7	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام مبي الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	م2	125000	168	166.25
8	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 0.4كجم/م2 اسفل طبقات الرصف وفى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكيه من الاتربه والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحه الجلبه الاسفلتيه التى يجرى فرشها خلال ورديه التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم	م2	125000	11	10.75
9	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المختصه والفئه شامله كل ما يلزم	م2	121000	162	161.25
10	بالمتر الطولي إنشاء بردورة اسمنتية وسط بأبعاد 15/11.5* 30*50سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م3 من دلوميت لا يزيد بعد الحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 70 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1 : 2 البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	500	140	135
11	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95 م بطول المسافة المطلوب تغطيتها في المجري علي أن تكون المواسير من أجود أنواع الأصناف وطبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 958 لسنة 2006 رتبه (4) حائط (أ) مع الجلب اللازمة لتغطية المجري المائي من مصانع معتمده توافق عليها الإدارة مع إنزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور وسيتم رفع أو استبعاد أي ماسورة يحدث لها أي شروخ أو كسور والفئة تشمل الآتي :- أعمال الحفر و الأربكة للوصول إلي المناسيب التصميمية المعتمده شاملة تغليف الجلب والفرشة الخرسانية وعمل الإختبارات اللازمة علي المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبارات متخصصة ومعتمده توافق عليها الإدارة بتقرير تفصيلي بنتائج الإختبارات وصلاحية المواسير قبل البدء في تركيبها يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن 200 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب علي الطبيعه ومحتوي الأسمنت لا يقل عن 250 كجم /م3 توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض 80 سم بمنسوب أعلي وجانب المواسير بـ 25 سم والتسليح مكون من عدد 6 أسياخ قطر 12 مم رئيسي عدد 5 أسياخ قطر 12 مم للمتر الطولي للجلبة طبقا للرسومات التحليلية والمواصفات والتعليمات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير	م.ط	6		14904
12	أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة الفئة شاملة أعمال حفر حتى المنسوب التصميمي وبرح وعمل السدود والفرشة طبقا للرسومات والمواصفات والفئة شاملة الردم بالرمال الخليفة المدرجة حتى منسوب أسفل طبقة الأساس مع الدمك على طبقات وعلى أن يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير إستشارى الشركة المتضمن للوحات التصميمية والدوتة الحسابية المقدم للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وإدارة المرور المختصة والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير ،والفئة شاملة كل ما يلزم لهو العمل بالمتر الطولى طبقا للاتى :				
	مواسير قطر 150 سم	م.ط	9		3200
	مواسير قطر 100 سم	م.ط	30		1590

شركة د. [illegible] وشركاه
للمقاولات العامة والتعهدات ورسوخ مصر
ت ٠٢٦٨/٤١٠/٠٣/٠١ ف
ت ٣٢١٨٥ ب س ٤٤٧ - ٤٦٤ - ١٠٠

	مواسير قطر الاسم	م.ط	10		900	3000
13	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (60/40) بجميع الاقطار لجميع العناصر الانشائية والفئة تشمل التوريد والتركيب والتربيط وكل مايلزم لهو الاعمال بالكامل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	5	46000	46000	230000
14	أعمال إنشاء طبقة من الدبش على الناشف بدون مونة اسمنتية حسب القطاعات التصميمية حتى الوصول إلى الرؤية التامة وعمل طبقة من الدبش الغشيم بدون مونه . وهو الاعمال طبقاً للشروط والرسومات المعتمدة وكل مايلزم لهو العمل طبقاً للشروط والرسومات المعتمدة من إدارة الكباري مائة وسبعون	م3	6000	400	370	2220000
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك 40 سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من الشقوق والعروق الضارة لايقل اضلاعه عن 40سم بحيث لايقل الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الامتصاص عن 4% والا يزيد التآكل عن 45% ويتم استعدال الوجه الخارجي واحضار الدبش وجعلها قائمة الزوايا وموونة الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م3 مع الكحلة طبقا للمبول الطبيعية للتربة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهة الاشراف مسافة النقل 319 كم	م3	1000	590	589	590000
16	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي حائط راسي من الدبش من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من الشقوق والعروق الضارة لايقل اضلاعه عن 20سم بحيث لايقل الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الامتصاص عن 4% والا يزيد التآكل عن 45% ويتم استعدال الوجه الخارجي واحضار الدبش وجعلها قائمة الزوايا وموونة الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م3 مع الكحلة طبقا للمبول الطبيعية للتربة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهة الاشراف مسافة النقل 319 كم .	م3	10000	800	799	7990000
17	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية لحماية مواسير الرابع طبقا للشروط والمواصفات واغلى قطاعات التكاسي و الجهد الكسر لايقل عن 200 كجم/سم2و محتوى اسمنتي 300 كجم /م3 ويتم التنعيم طبقا للمناسيب التصميمية طبقا للشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والسد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس	م3	200	1550	1535	307000
18	أعمال إنشاء طبقة أساس مشت بسمك 25 سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا FDR والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط والاضافات و كل ما يلزم لهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م2	500	56	63	31500
19	بالطن أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف والفئة شاملة بالطن .	طن	50	2500	2250	112500
20	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لكل من غرف التفتيش والمبارات مأخذ الري مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات المرفقة و تعليمات المهندس المشرف و الجهد الكسر لايقل عن 250 كجم/سم2 وذلك طبقا للخلطة التصميمية و الفئة تشمل اعمال الحفر للوصول إلى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزح المياه باي طريقة سواء بالطلمبات او اي وسيلة عمل الدرم الخشبية لجنب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب و الفئة شاملة جميع ما يلزم لهو العمل طبقا للشروط و المواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م3	200	2200	2100	420000
21	بالمتر المكعب أعمال حائط ساند من الخرسانة المسلحة مطابقة للمواصفات لحماية الطريق باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي بمحتوي لا يقل عن 350كجم/م3 ذو اجهاد قياسي لا يقل عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوم من تاريخ الصب والفئة تشمل اعمال السدود وازالتها ونزح المياه واعمال الحفر حتى منسوب التأسيس وكل مايلزم لهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م3	5500	3500	3400	18700000
22	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبرابخ الخرسانية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات المرفقة و تعليمات المهندس المشرف و الجهد الكسر لايقل عن 250 كجم/سم2و محتوى اسمنتي 350 كجم /م3 وذلك طبقا للخلطة التصميمية و الفئة وتشمل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب و الفئة شاملة جميع ما يلزم لهو العمل طبقا للشروط و المواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح	م3	60	3300	2160	129600
23	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية لأسقف غرف التفتيش مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات المرفقة و تعليمات المهندس المشرف و الجهد الكسر لايقل عن 350 كجم/سم2و محتوى اسمنتي 400 كجم /م3 وذلك طبقا للخلطة التصميمية و الفئة وتشمل اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها	م3	44.4	2500	2770	122988

	للوصول للأعماق المطلوب و الفئة شاملة جميع ما يلزم لهو العمل طبقا للشروط و المواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح		٠	٠	٠	٠
24	بالمتر الطولي توريد وصب وحدات من العوامر الخرسانية (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80سم طبقا للمواصفات بمحتوى اسمنت لايقل عن 350 كجم/م3 وجهد الكسر للخرسانة لايقل عن 250كجم/سم2 بعد 28يوم والفئة تشمل عمل الفرم والشدات على ان تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح املس والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم من الحاجز والمقاومة المميزة لها لا تقل عن 200 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت الذي يحقق هذا الجهد والسعر يشمل توريد وتثبيت الاكتابر (1646) وكل ما يلزم لهو العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الامطار وذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات	م ط	200	600	550	110000
25	بالعدد ضبط مناسيب المطابق بتعليه وخفض مناسيب المطابق وتكسير مايلزم ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والبند يشمل كل مايلزم لهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	10	520	500	5000
26	بالعدد توريد و تركيب بالوعات مطر كاملة مقاس 60*60 والارتفاع حسب ميول الصرف مزودة بغطاء GRB حمولة 40 طن و محمل عليها اعمال المحارة بالغرفة وعزلها مع توريد وتركيب الشنبر مواسير 6 بوصة P.V.C و البند يشمل كل ما يلزم لهو العمل و الفئة شاملة بالعدد	عدد	5	7000	4500	22500
27	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني 6 سم بأبعاد 100*200 طبقا للعينة المعتمدة واجهاد 250 كجم /سم2 وباللون المطلوب يتم تركيبه علي طبقة من الرمل بسمك 40 ومحمل علي السعر كل مايلزم لتركيب والتشطيب لهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م2	1000	180	179	179000

الإجمالي الحالي 113,595,238 جنيه

الإجمالي بعد موافقة الشركة علي خصم نسبة 0.5 % من الإجمالي الحالي ليساوي مبلغ 113,027,262 جنيه (فقط مائة وثلاثة عشر مليون وسبعة وعشرون الف مائتان اثنين وستون جنيها لا غير)

- الأسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة يناير 2023 ومذكرة العرض للبيتومين المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة وطبقا لمحضر استلام الموقع وعقود مماثلة ، يتم مراعاة حساب أسعار البيتومين بالزياده اوالنقصان .
- فى حال المرور على محطات تحصيل رسوم الشركه الوطنيه لانشاء وتنميه واداره الطرق يضاف للأسعار قيمه تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحه الشركه الوطنية وطبقا للقائمة الموحدة 2023.
- تقوم الشركة المنفذه بتقديم تحليل للأسعار التى تم الاتفاق عليها ،

وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه

ممثل الشركة المنفذه	التوقيع
السيد المهندس/ طارق عبد الحميد الجواد	

اللجنة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
		السيد المهندس/ محمد عامر	
السيد المحاسب / [illegible]		السيد المهندس / وليد عبد العزيز	
السيد المحاسب / اسلام سعيد سالم		السيد المهندس/ مندوب	
السيد الاستاذ/		السيدة المهندسة / منال السيد عمر	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /محسن محمد زهران

أوافق و يعتمد ،،،

التوقيع ( )

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى