

عقد مقابله

الموضوع : إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / أرمنت) عند منسوب (٨٠) قطع في المسافة من الكم ٦٧٦,٠٠٥ الي الكم ٦٧٦,٨٦٠ بطول ٨٥٥ كم (بالأمر المباشر).

رقم العقد: ٨٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و - مؤسسة الجيوهندسية للتعيين

ويمثلها السيد الأستاذ/ محمد كامل سيد احمد

بصفته / مدير المؤسسة

رقم قومي / ٢٨٢٠٢٢١٢٧٠٠٤٩٢

بطاقة ضريبية / ٣٤٠-٠٦٠-١١٥

مأمورية ضرائب / فيصل .

سجل تجاري رقم / ٢٠٢٧٩٤

ومقرها / شقة ٢٢ بالدور الرابع ١ شارع شريف - فيصل .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

محمد كامل سيد احمد

المؤسسة الجيوهندسية للتعيين
٢٠٢٧٩٤

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - رقم ب ١٠١٩ الرقم البريدي ٣١٩٣٥ - ٢٢٨٩٢٠٨٣ - ٢٢٨٩١٩٧٦ - ١٩٤٨٧ الفخط الساخن (٠٢٠٢)

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

التعهد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل علي إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / أرمنت) عند منسوب (+8) قطع في المسافة من الكم ٦٧٦,٠٠٥ الي الكم ٦٧٦,٨٦٠ بطول ٠,٨٥٥ كم (بالأمر المباشر) إلي مؤسسة الجيوهندسية للتعبدين بتكلفة تقديرية ١١,٤٠٤,٩٠٨ جنية (فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمائة وأربعة الف وتسعمائة وثمانية جنيها لاغير) علي أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق. ولما كان المالك يرغب في إنجاز "إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / أرمنت) عند منسوب (+8) قطع في المسافة من الكم ٦٧٦,٠٠٥ الي الكم ٦٧٦,٨٦٠ بطول ٠,٨٥٥ كم بالأمر المباشر" علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض وبشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه. وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

البند الأول

يعتبر التعهد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص / أرمنت) عند منسوب (+8) قطع في المسافة من الكم ٦٧٦,٠٠٥ الي الكم ٦٧٦,٨٦٠ بطول ٠,٨٥٥ كم (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والمبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ١١,٤٠٤,٩٠٨ جنية (فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمائة وأربعة الف وتسعمائة وثمانية جنيها لاغير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "مؤسسة الجيوهندسية للتعبدين" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد بالمعينة التامة التلقائية للجهازية شرعاً وقانوناً.

محمّد حليم

التمهيد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوس / أرمنت) عند منسوب (٨+) قطع في المسافة من الكم ٦٧٦,٠٠٥ الي الكم ٦٧٦,٨٦٠ بطول ٠,٨٥٥ كم (بالأمر المباشر) إلى مؤسسة الجيوهندسية للتعيين بتكلفة تقديرية ١١,٤٠٤,٩٠٨ جنية (فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمئة وأربعة الف وتسعمائة وثمانية جنيها لاغير) علي أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق . ولما كان المالك يرغب في إنجاز " إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوس / أرمنت) عند منسوب (٨+) قطع في المسافة من الكم ٦٧٦,٠٠٥ الي الكم ٦٧٦,٨٦٠ بطول ٠,٨٥٥ كم بالأمر المباشر " علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض وبشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه . وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات العرفية به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قوس / أرمنت) عند منسوب (٨+) قطع في المسافة من الكم ٦٧٦,٠٠٥ الي الكم ٦٧٦,٨٦٠ بطول ٠,٨٥٥ كم (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد بقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ١١,٤٠٤,٩٠٨ جنية (فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمئة وأربعة الف وتسعمائة وثمانية جنيها لاغير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " مؤسسة الجيوهندسية للتعيين " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة التأقية الجاهزة شرعاً وقانوناً .

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص . ب ١١٧٦٩ - ٢٢٨٩١٩٧٢ - ٢٢٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

المادة الرابعة عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذ الأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو احدي الاتهوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

المادة الخامسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

المادة السادسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من الميقات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة السابعة عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المادة الثامنة عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المادة التاسعة عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المادة العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

المادة الحادية والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

محمد كمال

المؤسسة العامة للغمر والضرائب
ب. ض. ١١٥ - ٢٠٢٧٩٤
ب. ض. ١١٥ - ٢٠٢٧٩٤

البند الرابع

قدم الطرف الثاني مبلغ وقدره ٥٧٠.٢٤٦ جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعون ألف ومائتان ستة وأربعون جنيهًا لا غير) خصصا من مستخلص (٢) أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (قويس / أرمنت) المسافة من الكم ٦٧٥.٧٨٣ الي الكم ٦٧٦.٠٠٥ بطول ٠.٢٢٢ كم عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٩ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥٪ من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ ٪ من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال نقل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .


البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ ٪ من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا بصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذ على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

حركات



البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجبره علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - البينومين - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

مؤسسة الجيوهندسية للتقنين

التوقيع ()

السيد / محمد كامل سيد / احمد

مدير المؤسسة


الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري





مقايمة تقديرية



(أعداد الشاؤ الحسب الشاؤ المقدر بالي المبرع (أكتوبر / أوميدار)

من محطة ١٣: ١١٠ + ٩٩٩ حتى محطة ١٤: ١٢٠ + ٩٩٩ بطول ٧١٠ + ٩٩٩

الخط شبكة / خط العاصمية من محطة ١٤: ١٢٠ + ٩٩٩ إلى محطة ١٥: ١٣٠ + ٩٩٩ بطول ٨٠٠ + ٩٩٩

بيان الأعمال

الاسم	متر	كمية	الوحدة	الوصف
١٤	٧٠٠	٢	م	١-١ أعمال تسطير أسفل تطوير المواقع من الأسفل والجزءات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمساحة ٢٠٠ م٢ وتفتتس منها بالمقايمة الحسوبة وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأعمال الفرع المساحي الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والموصلات وتعليمات المهندسين المشرفين. يتم اعتماد علامة ٠.٢٠ جنية لكل ١ كم.
١٥	١١٠٠	٢	م	٢-١ أعمال تسطير أسفل تطوير المواقع من الأسفل والجزءات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمساحة ٢٠٠ م٢ وتفتتس منها بالمقايمة الحسوبة وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأعمال الفرع المساحي الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والموصلات وتعليمات المهندسين المشرفين. يتم اعتماد علامة ٠.٢٠ جنية لكل ١ كم.
١٦	١١٠٠	٢	م	٣-١ أعمال تسطير أسفل تطوير المواقع من الأسفل والجزءات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمساحة ٢٠٠ م٢ وتفتتس منها بالمقايمة الحسوبة وذلك لمسافة ٥٠٠ متر شهيداً لأعمال الفرع المساحي الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والموصلات وتعليمات المهندسين المشرفين. يتم اعتماد علامة ٠.٢٠ جنية لكل ١ كم.
١٧	٧٥٠٠	١	م	٤-١ أعمال إزالة أشجار من مساحات الطرق وتفتتس منها على ألا يقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور والتكامل وذلك خارج المواقع طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين.
١٨	٨٠٠٠٠	١	م	٥-١ أعمال إزالة أشجار ونخل وكرات لا يقل عن ٤ متر من مساحات الطرق وتفتتس منها على أن لا يقل قطر عن ٣٠ سم وإزالة الجذور والتكامل وذلك خارج المواقع طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين.



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم / بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل)

الشروط الخاصة

ملحق الشروط الخاصة

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ١٠٠٠٠ جنيه (اربعون الف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

العدد	البيان
٣٠	كرتونة اوراق - A4

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
س. ق. ٢٠٢٧٩٤
ب. م. ٢٠٢٧٩٤
م. ق. ٢٠٢٧٩٤ / ١٥ / ١٠ / ٥

ملحق الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

معمارية : أصل المصور الترخيصي للخط الثاني من مشروع الطرق الكباري السريع
للطريق الرئيسي (الوجه / الزمات)
في المنطقة من كم ١٠٠ إلى ١٠٠ كم ١٠٠ (مرحلة عدد مشغوب ٨٠٠ قطع)
(المنطقة الثالثة - كذا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي وضعها الدفاتر () وما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متعمدا لهذا الدفاتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس /
"حسام بسام الدين"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثانية (كذا)
مهندس /
"عبد حسون"

رئيس قطاع التخطيط والمناطق
مهندس /
"محمود زكريا"

رئيس الإدارة المركزية
للتخطيط والمناطق
مهندس /
"أحمد محمد"

١٩٩٧ / ٤٥٤٧


تتمثلت هذه -
في تخطيط الطريق وإعطاء على كل معلومة من ملاحظات هذا الدفاتر

الموافق
من
١٩٩٧ / ٤٥٤٧ / ١٠
١٩٩٧ / ٤٥٤٧ / ١٠

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 80
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In place by the Sand Cone Method	T 155
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10 pound Hammer and 16 inch Drop	T 159
California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES

	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
Unit Weight of Aggregate	T 19
Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



Page 11 of 12

في المقاولات يتم إعداد خطة العمل والخطط
التي تشمل جميع الأعمال التي ستتم تنفيذها
في الموقع، وتحدد هذه الخطة
الوقتية والمالية للمشروع، وتحدد
المسؤوليات والواجبات لكل من
المقاول والمهندس، وتحدد
الطرق والوسائل المستخدمة
في تنفيذ الأعمال، وتحدد
الاحتياجات من المواد والأدوات
والآلات، وتحدد
الاحتياجات من العمالة
والمعدات، وتحدد
الاحتياجات من الخدمات
والإمدادات، وتحدد
الاحتياجات من التأمين
والحماية، وتحدد
الاحتياجات من
التدريب والتعليم.

ج - الحواجز المؤقتة والأفاعيل البلاستيكية
يتم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأفاعيل البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور
الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء العمل أو عندما يكون العمل جارياً
وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، وكذلك يقوم المقاول بتقديم عيانات منها للاعتماد من المهندس.
يقوم المقاول كذلك بمقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأفاعيل حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوال مراحلها. كذلك يتم
توريد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير
مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.


د - أعمال السلامة المؤقتة
يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم تأمين أعمال الحفر والمراقب القائمة والخدمات والتحويلات المؤقتة لمرور
تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم حفظها
وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة
في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة
ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول
تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المتبعة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام
الإنارة المؤقتة بما في ذلك التحويلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التنفيذية (Shop Drawings) المقترح وتنفيذها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول
بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقاً
لتعليمات المهندس وموافقتة.

و - حاملي الرايات
يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي
الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) صفورية عاكسة
أثناء العمل لتحذيرهم وضمان سلامتهم.

ز - التقارير المنشأة :
أ - التقرير المبدئي:
خلال اسمع من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتحيز و تسليم اربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق
للطريق (المناصب العلوية الضمانات العرفية المحظيات الراسية والافتية) وكذا أماكن انهيارات جسر
الطريق (دوائر الانفاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التحيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وطريق العمل
والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التدقيق لأعمال المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضمان الجودة وخطة السلامة والأمن
البناء.



CONCRETE

Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	
Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strengths Test Specimens in the Field	T 23
Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
Slump of Portland cement Concrete	T 119
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
Sampling Fresh Concrete	T 141

وتزول ملصكية المعدات والأجهزة جميعاً للعقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كشافة المتطلبات المتوافق عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويضون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعاملين المهرة ولا يتم إقصاء أي فني سبق اعتماده للمعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كشافة الاختبارات العملية في معمل الموقع و العامل المركزية بالهيئة وهذا الموضع الوحيد لإختبارات الحدود لمشروع . وفي حال تعدد ذلك فيمكن إحوائها بموافقة الهيئة بآية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها، هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل العامل المركزية بالهيئة .

يشوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عاماً في اختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وآية عمدة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح بدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كشافة أجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

٢- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لاتعام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل التحققات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتعلاتها. تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً واستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملصكتها للعقاول بعد نوب الأعمال والاستلام الاستداس للمشروع.


٣- لوحات المشروع (يتم توفيرها لمرة واحدة فقط بذات قطاع المقاول)

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالاتحاد العاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ تد.

العمل وعدد التقدير . وعلى المقاول الحصول على تصويح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس . وتخصص شرافة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها.

٤- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتعهدات التنفيذية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبن بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ٣ من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعهد من الهيئة بوجوب أن يكون شامل المصام بالبرنامج الزمني متعلقاً ومتضمناً تفاصيل مشابهة لتوضيح الوثيقة المشروعة في التفريق مع توضيح مدة التنفيذ احتل مومة وبيان كيفية تداعل الأشدلة وارتداد.



المجال: الجسر القواسم بشرق القطار الكهروناقلي السويش
(الطريق / ماضي صوبت / الاسر اسوان ابو ممدان)
المشروع: الخاصة

يتم حصول هندسة التقيد والمواد المساهم على التواريخ التقريبية المناسبة الخاصة بهم من مرفق
التقيد التاريخي الهندسة الخاصة للشارق والمكافئ
يتم الحصول على الأمان وهو انما المالك والمالكات المملكت العمل والبرنامج الزمني
يتم الحصول على جميع البيانات ٨٠٠٠ جولة (الف جولة فقط لا غير) يومياً يتم ذلك عدم تواجد معبر المشور
مكون من بئر الهندسة ومبلغ ٥٠٠ جولة (خمسة جولة فقط لا غير) يومياً متوقعة متوسطة
يتم عدم تواجد أي من باقي الفرق العمل والتفتي تلك الخصائص المتناول من التوافقة المتروية وهو
الهندسة يتم ذلك شارة من تقيد الأعمال

التقارير الشهرية والشهرية
يوم الثلاثاء ١٢ من الشهر

مصر والإعمال المرفوعة على اسمو عيسى و يوحنا الانبا

تقوم الأعمال المصنوعة والاشغال خلال الشهور المصنوعه

2000

الى معونات او مشاكيل خلال فترة اعداد التقرير

بيان المعونات وزيارات المسؤولين الموقوف

تقويم الممارسات وطرق العمل

المصالة المستخدمة في اختبار المواد و تحديد الحدود

الفعالة المستخدمة واية تفصيلات بالوظائف الرئيسية
خطة العمل التي

خطة العمل للشهر التالي

تحديث البرنامج الزمني للأعمال

تقويم بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال


على أن يتم إرفاق التقارير الأسبوعية والشهرية المعتمدة مع كُتْل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعي وبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (١) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة مجالات أعمال الأنظمة ، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية ، و ضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع . يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بعنايات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التنفيذية من المداول معتمدة وبخاتم المداول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على اقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والتقاطع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكباري طبقا لما تم تنفيذه على ان يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الحذف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع.

المشاور بحسبة دورية بأعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهريا وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب بقررة المهندس يتم تسليم ١ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منقسل (الى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النواجذاتيف مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب الفعل
- اسم المبتدأ
- اسم المفعول
- رقم الصورة
- وصف وتفسير الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة



أحمد، شيخنا الموقر، الأستاذ الفاضل، المحترم، (الأستاذ / أبو عبد الله)

[illegible]


$PA(1, A) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$
 $PA(1, A) = \frac{1}{2}$

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

44

۲۰۲۷/۰۱



RNV	4941
-----	------

OPPO A1k

المؤسسة الخيرية للتأمين
س ف: ٢٠٢٧٩٤
ب ض: ١١٥ - ٦٠ - ٢٢٠
د ض: ١٥ / ٢٣١ / ١٠

ب- أمين وسبعة الفاعلين
 وحسب على المفاوض توفير الأمن والراحة والنظافة والشارب، المساعدة المادية والعمل والمزيج لجميع الفاعلين بالمشروع، متابعة الفاعلين
 التابعين للمفاوض (المفاوضين) ويجب توفير المهندس سلامة وقائية (أمن مساعي) بصورة دورية، حيث لا تفرقة مستوى التابعين على
 إرشادهم الأساس الفاعلين و التي المتكثرت (جودة - هذا - مشوة أمن - الخ -) وإذا توجب أن المهندس الأمن تثير عناصره
 توفقه حرجب على المفاوض استئذنه بهندس اعلم بمقايده المهندس.
 ويجب على المفاوض أن يقوم بالتفاهل على معاني البيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاء والإصليات أو التفتيات
 الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.
 ويبدأ التأمين بعدد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويحتكون التأمين (عدد 1) أفراد
 بالتأمين المبينة:-

مهندس ٧٥٠٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه)
 مساعد مهندس أو ملاحظ فني : ٢٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد
 سائق سيارة أو سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد
 عامل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) للفرد
 وعلى المفاوض أن يقدم بوليصة التأمين للمبينة فور استلامه لموقع العملية والا كان للمبينة أن تقوم بالتأمين على حسابه وتحت
 مسؤوليته دون أن تكون ملزمة بذلك.
 ويجب على المفاوض أن يقوم بالتأمين على معاني البيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاء والإصليات أو التفتيات
 الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د- الوصول للموقع

المفاوض مسئول عن تأمين سبل وطرق بواقي عليها المهندس لوصول معداته والفاعلين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول
 معاني البيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الحارة تنفيذها.

هـ- إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المفاوض مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مراقب
 قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتداده، ويقوم المفاوض بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع،
 ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتداده، كما يشكل المفاوض بتنظيف
 حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و- استلام المشروع واختيارات التشغيل


عند الانتهاء من الأعمال سيقيم المفاوض بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة إختبارات
 التشغيل لإعتداده من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام، عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم
 المفاوض وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المفاوض عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة
 يحق للمبينة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفةتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من
 المستخلص الختامي، على المفاوض كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية
 أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم بمرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا
 تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز- الكشف على الأعمال

على المفاوض أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استغلال المواد ومصادرها وطريقة إعدادها
 حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما مفهوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة
 التنفيذ وفقاً لخطة الحودة المتقدمة من المفاوض والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً
 لمواصفات واشترطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة
 أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المفاوض تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام
 بالكشف والفحوصات المعملية، على أن تكون وثائق بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٢.

ح- طلب الاستلام

لإستلام الأعمال الموقعية اليومية، يقوم المفاوض بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم
 المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المفاوض مسؤولية إعداد وتوريد



تتضمن مسئولية المقاول في تنفيذ الأعمال الموضحة في المواصفات القياسية للمشروع، والتي تشمل: توفير المواد الخام، والعمالة، والمعدات، والنفقات العامة، والتأمين، والحوادث، والبيئة، والمخاطر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع. ويجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن ضمان جودة الأعمال، وتسليمها في الوقت المحدد، وبمبلغ متفق عليه مع العميل. كما يجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن ضمان سلامة الأعمال، وعدم التسبب في أي أضرار للممتلكات، أو الأشخاص، أو البيئة. ويجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن ضمان التزامه بالقرارات والقرائن الصادرة من الجهات المختصة، والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

لذلك - المخططات التفصيلية
حسبما يتكون من ضرورة مفهوم المقاول بأعداد أية رسومات توضح التداخل والملاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن شكل من هذه المكونات يوضع به محتاجه المصحيح.

ج - التسميات
على المقاول تقديم تسمية كافية للرسومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع ويحتكم تقاسمها (الوحات - نوتة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المتعلقة المشرفة.

ل - التوثيق
المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وتوثيق هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة

م - المواد المستخدمة
يجب أن تفس جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المتعددة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.


وأية مواد يشتملها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها موهوباً بموافقة المهندس واعتماد البيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توفير قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام. ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها. ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزين كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توفير المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات ضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم التبول وعدم الإخراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو معاملة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس
يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي يتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استعمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات
فور استعمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات عن أيست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع العشة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة
يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها. والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة




ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع اللجنة والسلطات المعنية بالمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمساحات كتابية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة. وبمجرد تضمين الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السويع مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المأول دون أية تكلفة إضافية على المالك. ويجب على المأول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتحطيط وتصميم ومناعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن اللجنة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يخص السلامة التابعة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، وبجعل المأول المسؤولية المادية والجانبية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص. وبجعل المأول أية تبعات مادية أو قانونية تثرب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المأول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق اللجنة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المأول دون حق اعتراض منه.

ب - السجلات

يجب على المأول وعلى نفقة الخامة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج الفحارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المأول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يقرره المهندس وتتضمن على سبيل المثال وأبرز الأمور ما يلي:

- التاريخ
- حالة الطقس
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.



المعهد القومي للتقنية
 القاهرة - مصر
 الموصفات الفنية

تتمثل المهمة الأساسية للمعهد في إجراء البحوث والتطويرات في مجال
 التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المجالات المختلفة
 وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص
 وذلك بهدف تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الحديثة
 وذلك بهدف تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الحديثة

مصر
 المؤسسة القومية للتقنية
 ٢٠٢٧٩٤
 ب. ١١٥ - ٦٠ - ٣٢٠
 ٥ / ١٠ / ٤٣١ / ١٥