

مقاييس جديدة

لأعمال مشروع إستكمال طريق دائري أبو كبير بطول ٢,٨٠٠ كم

رقم البند	المقاييس	بيان الأعمال		الفترة		الجملة
				ق	ج	
١	٣م ٢٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تطهير شارب وبوص ومخلفات مباتي ومواد عضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لزوم المعد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		-	٦٠	١٢٠٠٠٠
٢	٣م ٥٦٠٧	بالمتر المكعب أعمال توريد ابرية ومادة لإنشاء الجدر والأكتاف والمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٧٠٪ مع الدمك على طبقات من أي جهة يراها المقاول وعلى مسئولية دون دخل الهيئة في ذلك لإنشاء الجسر والأكتاف والمويل بشرط أن تكون الطبقة العليا للطين ابرية حمراء مغموسة طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		-	١٥٠	٨٤٦٠٠٠٠
٣	٣م ١٣٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس باستخدام الأحجار المسيلة المدرجة سابع تسير الكسارات المطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠٪ وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمادة الأصولية للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٨٪ من الكثافة العملية) والفئة تشمل أجراء التجاري العملية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		-	٣٤٠	٤٤٢٠٠٠٠
٤	٢م ٣٦٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		-	٢٧	٢٠٠٠
٥	٢م ٣٥٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج (٥٣) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصاب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحلقية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة المطابق للشروط والمواصفات والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		-	١١٥	٤٠٢٥٠٠٠
٦	٢م ٣٥٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة اصق من الببتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل ٠,٥٠ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		-	١٠	٥٠٠٠٠
٧	٢م ٣٥٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية تدرج (٤١) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصاب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحلقية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة المطابق للشروط والمواصفات والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		-	١١٨	٤١٣٠٠٠٠
٨	٣م ٣٦٠٠	بالمتر المكعب أعمال إنشاء برودة من الخرسانة العادية تصب في الموقع طبقاً للنموذج المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تكون محتوية أسمنت لا يقل عن ٣٩٩ كجم/م ^٣ وجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٢ ٢٨ يوم في الموقع التي يحددها المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال القوم والفرشة الخرسانية سمك ١٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة		-	١٣٠	٤٦٨٠٠٠
٩	٢م ٤٥٠	بالمتر المكعب أعمال حماية من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم طبقاً للوحدات المعتمدة للأكتاف والمويل الجانبية والقدمات على أن لا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوماً عن ٢٠٠ كجم/م ^٢ وذلك في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال الحفر وإستكمال واركة الميول اللازمة وشد الجوانب ونزع المياه إن وجد وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات والبند يشمل عمل فواصل طويلة وعرضية وعرضية كل ٢ م مع ملئ الفواصل بمادة قابلة للإنضام والفئة شاملة تشطيب السطح وكل ٢ م مع ملئ الفواصل بمادة قابلة للإنضام والفئة شاملة تشطيب السطح وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		-	١١٥٠	٥١٧٥٠٠
١٠	٣م ٥٥٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد خرسانة عادية تصب في الموقع لزوم الغرف وتتكون الخرسانة من ٣٠٠,٨ زلط نظيف متدرج - ٣٠٠,٤ رمل نظيف حرس على ألا تقل المقاومة المديرة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة مع الفواصل العرضية اللازمة وملئها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام أسمنت مقاول للكبريتات وذلك طبقاً للخلطة التصميمية والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة في قطاع الكباري وتعليمات المهندس المشرف		-	١٦٠٠	٨٨٠٠٠٠٠
١١	٣م ٧٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم أسقف الغرف ذات إجهاد ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ ونهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح		-	٣٩٠٠	٢٧٣٠٠٠٠

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



مهلة إضافية

واردة من المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

- اسم العملية : إستكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة-شرق الدلتا)
- اسم الشركة المنفذة : شركة الكفراوي للمقاولات
- عقد العملية : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٣٥)
- قيمة العملية : ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ مليون جنيه
- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/١٢/٢٢
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدّه : ٢٠٢٢/١٢/٢١
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدّه : ٢٠٢٣/٨/٦
- قيمة آخر مقايضة معتمدة : ٧٩٨٨٦٥٠٠ مليون جنيه
- المطلوب : مد مدة العملية (٦ شهور) ليصبح النهو فى ٢٠٢٤/٢/٦
- المبررات :

ورد خطاب المنطقة المشرفة والذي يفيد بأحقية الشركة المنفذة لمد مدة العقد لمدة (٦ شهور) طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارية تنفيذها لمدة (٦ شهور) وذلك لوجود صعوبات تعوق تنفيذ الأعمال بالموقع وخاصة الحالة الإقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم إستقرار سعر صرف العملات الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية لتنفيذ الأعمال بالسوق المصري.

إعداد مهندس : محمد عبد الله

مدير عام (الطرق)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية : محمد عبد الله

رأي الإدارة القانونية : محمد عبد الله

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : محمد عبد الله

معتمد : محمد عبد الله

التوقيع : محمد عبد الله

لواء مهندس / هشام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه

مكتوبه كذا متضمنه