

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

قطاع العلمين / فوكة

في المسافة من كم ٦٠٠ + ٤٤٨ الى كم ٤٥١ + ١٠٠ بطول ٢,٥ كم (اتجاه الطريق الساحلي)

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوحدة | الكمية   | سعر القئة | الاجمالي |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|
| ٣            | اعمال الردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |          |
| ٣-١          | بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (٢- متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة او النقصان .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل .<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤. | م٣     | ١٥٤٨٠,٧٢ | ٨٥        | ١٣١٥٨٦١  |
|              | علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م٣     | ١٥٤٨٠,٧٢ | ٢٧٠,٢٠    | ٤١٨٢٨٩٠  |
|              | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م٣     | ١٥٤٨٠,٧٢ | ١٣        | ٢٠١٢٤٩   |

٥١٧٠٠١ - - - - -

٥١٧٠٠١ - - - - -



## محضر استلام موقع

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
(وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة)  
قطاع العلمين / فوكة

في المسافة من كم ٦٠٠+٤٤٨ الي كم ١٠٠+٤٥١ بطول ٢,٥ كم ( اتجاه الطريق الساحلي )  
( المنطقة الخامسة - غرب الدلتا )

تنفيذ: شركة صن رايز للمقاولات العمومية

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠ حضر كل من:-

١- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- السيد المهندس / سعيد رجب سعيد رجب مدير مشروع - شركة صن رايز للمقاولات العمومية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد - مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

٢- سعيد رجب

١-

تطابق و الكباري  
(GARB)

مشروع: أعمال الجسر النابضي والأصدا الصناعية لمشروع نقل الكهرباء سريع (الطين السدنة، العنصرة، الأوركية، المدين، عطيرج) قطاع غرب النيل للتنفيذ المتكاملة  
من ٤٨٧.٠٠٠ ل.ك إلى ١٥١.١٠٠ ل.ك بطلب ٢٠.٥ ك زيادة الطريق الساطي

تتفيذ : شركة حسن رايز للمقاولات المعمورة

کشف جاری رقم (۱۱)

من بلدية العمل حق: ٢٠٢٢/١٢/٥

المقاول: شركة صن ريز للمقاولات العمومية رقم العقد: (١٠.٢٣/٢٠.١٢/٧٠) ملاح في ٢٠.٢٣/١١/٩

[illegible][illegible][illegible]

ملحق المرسوم (المنظمة)

الإستقراء العام (استقراء)

محبتیں المستطوری (د. سید الطیوب شہید)

مهندس الاستشاري [مستلمة]

مدير المشروع جريدة من ريفي التطورات اليومية

1

4th June 1964

W. H. H. H.

*John Smith*

۱۰۰

۱۰۰

*[Handwritten signature]*

[illegible]

منه المشرق (مكة)

المستوفى للمدرسة  
م ١٨٦٢٠٢٢  
١٢  
٥

محند القسطنطيني

مجلس الإستشاري (المجلس)

مدير المصنع الجليلي من رجليه المصنعة الجليلية


صورة طبق الاصل



あまのこ

33-1474-1





www.hamzza.com

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة صن رايز للمقاولات العامة - من المحطة ٦٠٠+٤٤٨ الى المحطة ١٠٠+٥١

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- ٢٠٢٢/٥/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة صن رايز للمقاولات العمومية لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادى النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري    |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم       | ممثل الاستشاري مكتب د سعد الجبوشي    |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل       | ممثل استشاري المساحة مكتب ( Xyz )    |
| ٤- السيد المهندس / سعيد رجب        | ممثل شركة صن رايز للمقاولات العمومية |

وتبين ان المحجر علي مسافة ١٩٥ كم من منتصف قطاع شركة صن رايز للمقاولات العمومية

احداثي المحجر  $N 30^{\circ} 33' 19.7''$   $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع  $N 31^{\circ} 01' 27.4''$   $E 28^{\circ} 28' 03.31''$

وعلي ذلك تم توقيع،،

٤- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

٣- السيد المهندس / مصطفى نجم

٢- السيد المهندس / محمد خليل

١- السيد المهندس / سعيد رجب