

مشروع أعمال المرافق داخل بريح وادي النيل أسفل القطار السريع بقطاع أكتوبر
تشمل مواسير التغذية والري لشركة وادي النيل عند محطه (١٦٠ + ٥٣٨)

الاجملى	اللفة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
				الأعمال الإعتيادية
٧٦٥	١٥	٥١	م.ط	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعرضات (واحد وخمسون متر طولى)
٣٥٠٠	٧٠	٥٠	م.ط	المتر المكعب تكشير طبقات أسفله بعرض تكشير لا يقل عن ١,٤م ولا يزيد عن ٢م المعرضه مسار الخط سواء أثناء التخليع أو التركيب والبند يشمل استخراج تصاريح الإدارة العامة للمرور وإنشاء تحويله لمرور السيارات أثناء العمل والقطع فى الأسفلت بخطوط مستقيمة (قطاعة أسفلت) مع تحديد المسار قبل القطع حتى لا يضر بالطريق الأسفلتى ونقل ناتج التكشير إلى أقرب مقلب عمومى . (خمسون متر مكعب)
١٣٥٠	٩٠	١٥	م.ط	المتر المكعب تكشير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية ونهر العمل نهراً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة عشر متر مكعب)
٢١٠٠٠	١٥٠	١٤٠	م.ط	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك طرنشات بعرض لا يزيد عن ١,٤م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعقب يتراوح بين (١,٥-٣)م عند التركيب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعرضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل ناتج الحفر الزائدة إلى المقلب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة وأربعون متر مكعب)
٣٠٠٠	١٢٠	٢٥	م.ط	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة والحفاظ على المواسير المستخرجة من التفتف وتطبيقاً لتعليمات المهندس المشرف (خمسة وعشرون متر مكعب)
١٤٢٥٠	١٩٠	٧٥	م.ط	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلى واسفل المواسير مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم زيادة (خمسة وسبعون متر مكعب)
٤٥٠٠	٦٠	٧٥	م.ط	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تعوق التنفيذ للمقلب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام واللفة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الاكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٢ كم وفى حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلو متر (خمسة وسبعون متر مكعب)
٤٨٧٥	٦٥	٧٥	م.ط	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرنشات بعرض لا يزيد عن ١,٤م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه بعقب يتراوح من (٢-٥)م أعلى الماسوره عند رفعها من التربة أو بعقب يتراوح بين (١,٥-٣)م عند التركيب مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسة وسبعون متر مكعب)
أعمال تحويل خط ٤٠٠ مم (ري)				
١٢٢١٤٢٥	١٢٢١٤,٢٥	١٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من HPDE ضغط ١٠ بار قطر ٤٠٠ مم مثبتة لدخل نفق خرسائى على كراسى خرسائيه والبند يشمل تركيب المواسير على شكل وصلات بالفلنشات كل (٢-٣)م على كراسى خرسائيه بارتفاع ٥٠ سم وتثبيتها بقليل من الصلب بسمك لا يقل عن ١٠ مم وفشترات ومسامير صلب بالكرومى والبند يشمل الجوانات ومعدات التثبيت لدخل النفق من زرايين ووايرتات. (مئة متر طولى)
٤٥٠٩٤	٢٢٥٤٧	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب بردة من الزهر المرن رأس وفلاشه قطر ٤٠٠ مم (بالعدد اثنين)
٥٤٥٨٤	٢٧٢٩٢	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب وصلة حقت زهر من ضغط ١٦ بار قطر ٤٠٠ مم بطول ١,٢م (بالعدد اثنين)
٤٦٣٧٨	٢٣١٨٩	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب زهر من ضغط ١٦ بار قطر ٤٠٠ مم (بالعدد اثنين)

مشروع اعمال المرافق داخل بربخ وادي النيل اسفل القطار السريع بقطاع أكتوبر
تشمل مواسير التغذية والرى لشركة وادي النيل عند محطه (١٦٠٠ + ٥٣٨)

الاجملى	الغنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	
٨٠٩٠٩	٨٠٩٠٩	١	عدد	بالعدد توريد و توريد و تجربة محبس فراشة ضغط ١٦ بار قطر ٤٠٠ مم (بالعدد واحد)	١٣
الاجملى	الغنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	
٢٣٣٠٠	٢٣٣٠٠	١	عدد	بالعدد مشترك من الزهر المرن قطر ١١٠/٤٠٠ مم (بالعدد واحد)	١٤
٢٥٨٦٢	٢٥٨٦٢	١	عدد	بالعدد محبس هواء بكرتين قطر ١١٠ مم (بالعدد واحد)	١٥
١٧٢٨٢	١٧٢٨٢	١	عدد	بالعدد محبس قفل من الزهر المرن قطر ١١٠ مم (بالعدد واحد)	١٦
٢٣٣٥٣	٣٨٩٢	٦	عدد	بالعدد توريد و تركيب بردة بفلاشة HPDE ضغط ١٠ بار قطر ٤٠٠ مم (بالعدد ستة)	١٧
٨٤٩٦٨	١٠٦٢١	٨	عدد	بالعدد توريد و تركيب كوع ٤٥ درجة من HPDE ضغط ١٠ بار قطر ٤٠٠ مم شامل الدقار (بالعدد ثمانية)	١٨
اعمال تحويل خط ٣٠٠ مم (ري-تغذية)					
١٤٣٥٧٦٧,٢	١٠٢٥٥,٤٨	١٤٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير من HPDE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم مثبتة داخل نفق خرساسى على كراسى خرساسيه والبند يشمل تركيب المواسير على شكل وصلات بالفلاشات كل (٣-٢) م على كراسى خرساسيه بارتفاع ٥٠ سم وتثبيتها بقفاز من الصلب بسلك لا يقل عن ١٠ مم وقضرات ومسامير صلب بالكرومى والبند يشمل الجوانات ومعدات التثبيت داخل النفق من زجاجين ووابرات. (مائة واربعون متر طولى)	١٩
٣٢٠٩٤	١٦٠٤٧	٢	عدد	بالعدد توريد و تركيب بردة من الزهر المرن رأس وفلاشه قطر ٣٠٠ مم (بالعدد اثنين)	٢٠
٨٢٧٤٠	٢٠٦٨٥	٤	عدد	بالعدد توريد و تركيب وصلة حائط زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٣٠٠ مم بطول ١,٢ م (بالعدد اربعة)	٢١
٧٤٠٣٦	١٨٥٠٩	٤	عدد	بالعدد توريد و تركيب وصلة فك و تركيب زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٣٠٠ مم (بالعدد اربعة)	٢٢
١٢٤٣٧٨	٦٢١٨٩	٢	عدد	بالعدد توريد و توريد و تجربة محبس فراشة ضغط ١٦ بار قطر ٣٠٠ مم (بالعدد اثنين)	٢٣
٣٤٨٢٨	١٧٤١٤	٢	عدد	بالعدد مشترك من الزهر المرن قطر ١١٠/٣٠٠ مم (بالعدد اثنين)	٢٤
٥١٧٢٤	٢٥٨٦٢	٢	عدد	بالعدد محبس هواء بكرتين قطر ١١٠ مم (بالعدد اثنين)	٢٥
٣٤٥٦٤	١٧٢٨٢	٢	عدد	بالعدد محبس قفل من الزهر المرن قطر ١١٠ مم (بالعدد اثنين)	٢٦
٣١١٢٠	٣١١٢	١٠	عدد	بالعدد توريد و تركيب بردة بفلاشة HPDE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم (بالعدد عشرة)	٢٧
٦٦٥٠٤	٨٣١٣	٨	عدد	بالعدد توريد و تركيب كوع ٤٥ درجة من HPDE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم شامل الدقار (بالعدد ثمانية)	٢٨
الاجملى ثلاثة ملبون و ستمائة و اربعة واربعون الف و مائة وخمسون جنيه					

شركة ايجى باور
للهندسة والتاولات
 س.ت: ١٢٤٤٥٦
 ب.ض: ٧٥٩ - ٨٦٧ - ٧٦١