

عملية: رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابو هريرة بطول ١٦ كم
(مركز القرافره - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة)
اشراف: المنطقة الثانية عشر (الوادى الجديد)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٥٠٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال و توريد تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢كم.		—	٣٠		
٢	٣٤٠٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال و توريد تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢كم.		—	٣٣		



عملية: رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابو هريرة بطول ١٦ كم
(مركز الفرافره - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة)
اشراف: المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٣	٣٧٧٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع و لا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% وان لا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردا وتشغيلها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول إلى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري		—	٢٢٠		
٤	٢١٣٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		٧٥	٢٧		
٥	٢١٣٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		—	١٤٣		



Page 5 of 5

محضر استلام موقع

المشروع : اعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابو هريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد
بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو

رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٦٠ بتاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٧

لتنفيذ المشروع عاليه:

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ بحضور كلا من:

- | | |
|------------------------|--|
| ١- م/ محمد شعبان حسن | مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٢- م/ أحمد حمدي أحمد | مهندس العملية (الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٣- م/ مصطفى محمد مصطفى | ممثل الشركة المنفذة |

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ.

و عليه يكون تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.

واقفل المحضر على ذلك.

اللجنة:

الاسم: م/ محمد شعبان حسن
التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم: م/ أحمد حمدي أحمد
التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم: م/ مصطفى محمد مصطفى
التوقيع:

الشركة المنفذة

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

(علاء عبدالعال حسين)