

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العلمين - فوكة) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨
للقطاع الاتي :

الشركة	من كم	الى كم
مكتب الشبلى للمقاولات	٤٨٠+٠٠٠	٤٨٠+٥٦٠

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
٤٨١
"هاني محمد محمود طه"



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيهشي



الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس والحمانيات الخرسانية
المقايضة المعدلة طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ مكتب الشبلى للمقاولات
القطاع من المحطة ٤٨٠,٠٠٠ الى ٤٨٠,٥٦٠

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
٣	أعمال الردم				
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنية جنية لكل ١ كم زيادة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المادة المحجيرة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	م٣	٣٠١٠٠,٣٥٤٢	١٠١,٤	٣,٠٥٢,١٧٥,٩٢
	علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم	م٣	٣٠١٠٠,٣٥٤٢	٣١٩,٥	٩,٦١٧,٠٦٣,١٧
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	٣٠١٠٠,٣٥٤٢	١٣	٣٩١,٣٠٤,٦٠
٤	طبقات الأساس				
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا بسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافي المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم زيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	م٣	٤٥٠٠,٧٢٠٠	١٤٦,٤	٦٥٨,٩٠٥,٤١
	قيمة المادة المحجيرة	م٣	٤٥٠٠,٧٢٠٠	١٦١	٧٢٤,٦١٥,٩٢
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	م٣	٤٥٠٠,٧٢٠٠	٢٤٠,٥	١,٠٨٢,٤٢٣,١٦
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	٤٥٠٠,٧٢٠٠	٢٥	١١٢,٥١٨,٠٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حنظل قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشارى

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / محمد شكرى عويد



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الاساس والحمامات الخرسانية
المقايضة المعدلة طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ مكتب الشبلى للمقاولات
القطاع من المحطة ٤٨٠,٠٠٠ الى ٤٨٠,٥٦٠

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة أو نقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	م³	٣٢٧٨,٨٠٠	١٥١,٣	٤٩٦,٠٨٢,٤٤
	قيمة المادة المحجيرة	م³	٣٢٧٨,٨٠٠	١٧٥	٥٧٣,٧٩٠,٠٠
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	م³	٣٢٧٨,٨٠٠	٢٤٠,٥	٧٨٨,٥٥١,٤٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م³	٣٢٧٨,٨٠٠	٢٥	٨١,٩٧٠,٠٠
٥	البلاطات الخرسانية				
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمبول الجانبية تتكون من ٠,٨ م³ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م³ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² وتشطيب السكج وملئ الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	م²	٤٤٠٠,٠٠	٤٥٧	٢,٠١٠,٨٠٠,٠٠
	الاجمالى				١٩,٥٩٠,٢٠٠

(تسعة عشر مليون وخمسمائة وتسعون الف ومئتان جنيه فقط لا غير)

مدير المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشارى

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / محمد شكرى عويد

رئيس الادارة المركزية - منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد. مهندس /

"هاني محمد محمود طه" ٢٠٢٤ / ٢١ / ٢٣

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠,٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٣-١) أعمال توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم
تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٥١٠,٥٥	٣٥,١٠٦	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
٨١٣٦,٩٧	٤٥,٢٠٥	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
٨٥٤٥,٢٣	٥٣,٤٠٨	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٢٠,١٩٢,٧٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٠,١٩٢,٧٥	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

الشعر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٢-٣) علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم
تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٥١٠,٥٥	٣٥,١٠٦	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
٨١٣٦,٩٧	٤٥,٢٠٥	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
٨٥٤٥,٢٣	٥٣,٤٠٨	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٢٠,١٩٢,٧٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٠,١٩٢,٧٥	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

م

الشعب

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠ ,٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٣-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية لأعمال توريد وتشغيل
اتربه صالحه للردم

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٥١٠,٥٥	٣٥,١٠٦	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
٨١٣٦,٩٧	٤٥,٢٠٥	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
٨٥٤٥,٢٣	٥٣,٤٠٨	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٢٠,١٩٢,٧٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٠,١٩٢,٧٥	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد شكرى عويد
محمد شكرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠ ,٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٤) توريد وتشغيل طبقة اساس (PREPARED SUB GRADE)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣,٧٠	٨,٠٣٧	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٤٤٦,٦٦	٨,٠٣٧	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
١٢٨٥,٩٢	٨,٠٣٧	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٣,٥٣٦,٢٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)				
٣,٥٣٦,٢٨	الاجمالي الكلي (م ٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠ م
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجرية لطبقة اساس (PREPARED SUB GRADE)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣,٧٠	٨,٠٣٧	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٤٤٦,٦٦	٨,٠٣٧	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثانى
١٢٨٥,٩٢	٨,٠٣٧	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٣,٥٣٦,٢٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)				
٣,٥٣٦,٢٨	الاجمالي الكلي (م ٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

م / مصطفى نجم

الشعر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠,٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم
لاعمال توريد وتشغيل طبقة اساس (PREPARED SUB GRADE)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣,٧٠	٨,٠٣٧	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٤٤٦,٦٦	٨,٠٣٧	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
١٢٨٥,٩٢	٨,٠٣٧	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٣,٥٣٦,٢٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)				
٣,٥٣٦,٢٨	الاجمالي الكلي (م ٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠,٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية لاعمال توريد وتشغيل
طبقة اساس (PREPARED SUB GRADE)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٠٣,٧٠	٨,٠٣٧	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٤٤٦,٦٦	٨,٠٣٧	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
١٢٨٥,٩٢	٨,٠٣٧	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٣,٥٣٦,٢٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٣,٥٣٦,٢٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠,٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) توريد وتشغيل طبقة اساس (SUB BALLAST)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥,٥٠	٥,٨٥٥	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٠٥٣,٩٠	٥,٨٥٥	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
٩٣٦,٨٠	٥,٨٥٥	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٢,٥٧٦,٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)				
٢,٥٧٦,٢٠	الاجمالي الكلي (م ٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

الشيف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٠,٥٦٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) قيمة المادة المحجرية لطبقة اساس (SUB BALLAST)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥,٥٠	٥,٨٥٥	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٠٥٣,٩٠	٥,٨٥٥	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
٩٣٦,٨٠	٥,٨٥٥	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٢,٥٧٦,٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢,٥٧٦,٢٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخلاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

الليثي

محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠ م
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم
لاعمال توريد وتشغيل طبقة اساس (SUB BALLAST)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥,٥٠	٥,٨٥٥	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٠٥٣,٩٠	٥,٨٥٥	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثاني
٩٣٦,٨٠	٥,٨٥٥	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٢,٥٧٦,٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٢,٥٧٦,٢٠	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

م / مصطفى نجم

الشعب

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

محمد شكرى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العلمين / فوكة)
للمسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠,٠ كم
(قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية لاعمال توريد وتشغيل
طبقة اساس (SUB BALLAST)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٨٥,٥٠	٥,٨٥٥	١٠٠	٤٨٠+٢٢٠	٤٨٠+١٢٠	القطاع الأول
١٠٥٣,٩٠	٥,٨٥٥	١٨٠	٤٨٠+٤٠٠	٤٨٠+٢٢٠	القطاع الثانى
٩٣٦,٨٠	٥,٨٥٥	١٦٠	٤٨٠+٥٦٠	٤٨٠+٤٠٠	القطاع الثالث
٢,٥٧٦,٢٠	اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢,٥٧٦,٢٠	الاجمالى الكلى (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الكنوى

مهندس الاستشارى
مكتب د. سعد الجيوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد شكرى عويد

أولاً : مقدمة :

- تم اجراء عدد (٤٨) تجربة تحميل لوحي، بموقع مشروع إنشاء محور القطار السريع (الضبعة الجلالة) من الكيلو (١٢+٤٨٠) إلى الكيلو (٠٠٠+٤٨١)، وذلك بداية من يوم ٢٠ مايو ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب على subballast
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- نقدم هذا التقرير بناءً على طلب شركة الشبلى .

ثانياً : المعدات المستخدمة في التجارب :

- لوح قياسي دائري من الصلب بقطر ٦٠٠ مم وسمك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- ٣ عدادات للهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ مم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً : خطوات الاختبار :

- تم إجراء الاختبارات بناءً على التوصيات الواردة في المواصفات الألمانية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبنود الكود المصرى لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢ - بند (٣-٤-٥))
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسمك ٦ مم ليوضع فوقها لوح التحميل لضبط أفقيته وتفادي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد ٣,٥٤ كجم/سم^٢، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات .

رابعاً : الخلاصة :

- الدمك مقبول للاختبارات حيث أن النسبة بين معامل المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الإختبارات داخل الحدود المسموح بها . طبقاً لبنود الكود المصرى لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢ - بند (٣-٤-٥)).

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية

كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية



تحريراً في ٠٨/٠٨ / ٢٠٢٣



Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+100	

Plate Loading Test

Test No.		1					
Initial Reading Ave.		0.4	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.43	0.18	0.67	0.00	0.00	
1	35	0.50	0.25	0.74	0.00	0.07	
2	71	0.56	0.31	0.81	0.00	0.13	
3	106	0.67	0.40	0.91	0.00	0.23	
4	141	0.77	0.51	1.01	0.00	0.34	
5	177	0.87	0.61	1.11	0.00	0.44	
6	212	0.98	0.72	1.22	0.00	0.55	
7	248	1.09	0.83	1.33	0.00	0.66	
8	283	1.20	0.94	1.44	0.00	0.77	
9	318	1.31	1.05	1.55	0.00	0.88	
10	354	1.42	1.16	1.66	0.00	0.99	
9	318	1.40	1.14	1.64	0.00	0.97	
7	248	1.35	1.09	1.59	0.00	0.92	
5	177	1.28	1.02	1.52	0.00	0.85	
3	106	1.19	0.93	1.43	0.00	0.76	
1	35	1.09	0.82	1.33	0.00	0.65	
0	0	0.98	0.70	1.21	0.00	0.54	
1	35	1.07	0.79	1.30	0.00	0.63	
2	71	1.17	0.89	1.40	0.00	0.73	
3	106	1.28	1.00	1.51	0.00	0.84	
4	141	1.38	1.11	1.61	0.00	0.94	
5	177	1.47	1.21	1.70	0.00	1.03	
6	212	1.56	1.30	1.79	0.00	1.12	
7	248	1.64	1.38	1.87	0.00	1.20	
8	283	1.71	1.45	1.94	0.00	1.27	
9	318	1.77	1.51	2.00	0.00	1.33	
10	354	1.84	1.58	2.07	0.00	1.40	

Fig (1)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering

Alexandria University

Tel: (03) 592-5550 Fax: (03) 592-1852

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

البريد الإلكتروني: 592-5550 (03) 592-1852 (03)

Client :	شركة الشيلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **1**
 Plate Diameter **60** cm
 Soil Type **subballast**
 $(E_2/E_1)_{max}$ **2.5**

γ **17.00** kN/m³

σ_1 **354** kPa
 σ_2 **354** kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement

0.657 mm
 0.233 mm

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement

1.203 mm
 0.837 mm

ΔS_1 0.423 mm 0.000423 m
 ΔS_2 0.367 mm 0.000367 m

ECP-202-9:2019

E_1 150,383 kPa 150.38 MPa
 E_2 173,624 kPa 173.62 MPa

E_2/E_1 1.15 **Compaction Accepted**

صلاحية الدمك:		
يعتبر الدمك مقبول طبقاً لما يلي:		
$E_2/E_1 \leq 2.0$	المواد الناعمة طمي وطين	
$E_2/E_1 \leq 2.2 - 2.5$	الرمال والزلط	
$E_2/E_1 \leq 4.0$	كسر الأحجار	

مدير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
 م. سمير محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
 كلية الهندسة
 جامعة الإسكندرية



Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering

Alexandria University

Tel.(03) 592-5550 Fax: (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

تلفون ٥٩٢.٥٥٥٠ فاكس (٠٣) ٥٩٢.١٨٥٣ (٠٣)

Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+125	

Plate Loading Test

Test No.		2					
Initial Reading Ave.		0.6		mm		Plate Diameter	
						60	
						cm	
Load	Stress	Dial	Dial	Dial	Dial	Average	Notes
ton	kPa	Reading 1	Reading 2	Reading 3	Reading 4		
		mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.60	0.23	0.82	0.00	0.00	
1	35	0.71	0.34	0.93	0.00	0.11	
2	71	0.82	0.45	1.04	0.00	0.22	
3	106	0.91	0.54	1.13	0.00	0.31	
4	141	1.02	0.65	1.24	0.00	0.42	
5	177	1.11	0.74	1.33	0.00	0.51	
6	212	1.20	0.83	1.42	0.00	0.60	
7	248	1.31	0.94	1.53	0.00	0.71	
8	283	1.42	1.05	1.64	0.00	0.82	
9	318	1.53	1.16	1.75	0.00	0.93	
10	354	1.63	1.26	1.85	0.00	1.03	
9	318	1.60	1.23	1.82	0.00	1.00	
7	248	1.56	1.19	1.78	0.00	0.96	
5	177	1.40	1.13	1.72	0.00	0.87	
3	106	1.32	1.05	1.64	0.00	0.79	
1	35	1.22	0.94	1.54	0.00	0.68	
0	0	1.10	0.82	1.42	0.00	0.56	
1	35	1.20	0.92	1.52	0.00	0.66	
2	71	1.31	1.03	1.63	0.00	0.77	
3	106	1.41	1.13	1.73	0.00	0.87	
4	141	1.52	1.24	1.84	0.00	0.98	
5	177	1.63	1.35	1.95	0.00	1.09	
6	212	1.73	1.45	2.05	0.00	1.19	
7	248	1.82	1.54	2.14	0.00	1.28	
8	283	1.90	1.62	2.22	0.00	1.36	
9	318	1.98	1.70	2.30	0.00	1.44	
10	354	2.05	1.77	2.37	0.00	1.51	

Fig (1)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م.سمر محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطر السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No.	2	γ	17.00 kN/m ³	σ_1	354 kPa
Plate Diameter	60 cm			σ_2	354 kPa
Soil Type	subballast				
(E ₂ /E ₁) _{max}	2.5				




Fig (12)

1st Loading Cycle

σ_1	353.6777 kPa
$0.7\sigma_1$	247.5744 kPa
$0.3\sigma_1$	106.1033 kPa

settlement	
0.710	mm
0.310	mm

2nd Loading Cycle

σ_2	353.6777 kPa
$0.7\sigma_2$	247.5744 kPa
$0.3\sigma_2$	106.1033 kPa

settlement	
1.283	mm
0.873	mm

ΔS_1	0.400 mm	0.0004 m
ΔS_2	0.410 mm	0.00041 m

ECP-202-9:2019

E ₁	159,155 kPa	159.15 MPa
E ₂	155,273 kPa	155.27 MPa

E₂/E₁ 0.98 Compaction Accepted

صلاحية المعك:		
بمشارئ التربة مقبول طبقاً لما يلي:		
E ₂ /E ₁	≤ 2.0	المواد الخاصة طمي وطين
E ₂ /E ₃	≤ 2.2 - 2.5	الزمن والزلزل
E ₂ /E ₁	≤ 4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيلمهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+150	

Plate Loading Test

Test No.		3					
Initial Reading Ave.		0.5	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.57	0.40	0.51	0.00	0.00	
1	35	0.65	0.48	0.59	0.00	0.08	
2	71	0.74	0.57	0.68	0.00	0.17	
3	106	0.82	0.65	0.76	0.00	0.25	
4	141	0.90	0.73	0.84	0.00	0.33	
5	177	1.01	0.84	0.95	0.00	0.44	
6	212	1.11	0.94	1.05	0.00	0.54	
7	248	1.22	1.05	1.16	0.00	0.65	
8	283	1.33	1.16	1.27	0.00	0.76	
9	318	1.44	1.27	1.38	0.00	0.87	
10	354	1.55	1.38	1.49	0.00	0.98	
9	318	1.53	1.35	1.47	0.00	0.96	
7	248	1.49	1.31	1.43	0.00	0.92	
5	177	1.42	1.24	1.36	0.00	0.85	
3	106	1.33	1.15	1.27	0.00	0.76	
1	35	1.23	1.05	1.17	0.00	0.66	
0	0	1.12	0.94	1.06	0.00	0.55	
1	35	1.22	1.04	1.16	0.00	0.65	
2	71	1.33	1.15	1.27	0.00	0.76	
3	106	1.44	1.26	1.38	0.00	0.87	
4	141	1.55	1.37	1.49	0.00	0.98	
5	177	1.65	1.47	1.59	0.00	1.08	
6	212	1.74	1.56	1.68	0.00	1.17	
7	248	1.83	1.65	1.77	0.00	1.26	
8	283	1.91	1.73	1.85	0.00	1.34	
9	318	1.98	1.80	1.92	0.00	1.41	
10	354	2.04	1.86	1.98	0.00	1.47	

Fig (5)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. ميمر محمد أبو الحسن



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. 3
Plate Diameter 60 cm
Soil Type subballast
(E₂/E₁)_{max} 2.5

γ 17.00 kN/m³

σ_1 354 kPa
 σ_2 354 kPa




Fig (6)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
0.650 mm
0.250 mm

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
1.257 mm
0.867 mm

ΔS_1 0.400 mm 0.0004 m
 ΔS_2 0.390 mm 0.00039 m

E₁ 159,155 kPa 159.15 Mpa
E₂ 163,236 kPa 163.24 Mpa

E₂/E₁ 1.03 Compaction Accepted

ECP-202-9:2019

صلاحية الدمك:		
يعتبر الدمك مقبول طبقاً لما يلي:		
E ₂ /E ₁ ≤ 2.0	المواد الخاصة طمي ومي	
E ₂ /E ₁ ≤ 2.2 - 2.5	الزمل والزلط	
E ₂ /E ₁ ≤ 4.0	كسر الأحجار	

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلى			
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)			Proj. No. 2015 - MTR.
Date	20/05/2023		station: 480+175	

Plate Loading Test

Test No.		4					
Initial Reading Ave.		0.3	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.18	0.28	0.47	0.00	0.00	
1	35	0.27	0.37	0.56	0.00	0.09	
2	71	0.35	0.45	0.64	0.00	0.17	
3	106	0.43	0.52	0.72	0.00	0.25	
4	141	0.52	0.61	0.81	0.00	0.34	
5	177	0.61	0.70	0.90	0.00	0.43	
6	212	0.71	0.81	1.01	0.00	0.53	
7	248	0.82	0.92	1.12	0.00	0.64	
8	283	0.93	1.03	1.23	0.00	0.75	
9	318	1.04	1.14	1.34	0.00	0.86	
10	354	1.16	1.26	1.46	0.00	0.98	
9	318	1.14	1.24	1.44	0.00	0.96	
7	248	1.10	1.20	1.40	0.00	0.92	
5	177	1.03	1.13	1.33	0.00	0.85	
3	106	0.95	1.05	1.25	0.00	0.77	
1	35	0.85	0.94	1.15	0.00	0.67	
0	0	0.73	0.82	1.03	0.00	0.55	
1	35	0.82	0.91	1.12	0.00	0.64	
2	71	0.93	1.02	1.23	0.00	0.75	
3	106	1.04	1.13	1.34	0.00	0.86	
4	141	1.14	1.23	1.44	0.00	0.96	
5	177	1.25	1.34	1.55	0.00	1.07	
6	212	1.34	1.43	1.64	0.00	1.16	
7	248	1.43	1.51	1.72	0.00	1.24	
8	283	1.51	1.59	1.80	0.00	1.32	
9	318	1.58	1.66	1.88	0.00	1.40	
10	354	1.65	1.73	1.95	0.00	1.47	

Fig (7)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **4** γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 354 kPa
 Soil Type **subballast**
 (E₂/E₁)_{max} **2.5**




Fig (8)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement	
0.643	mm
0.247	mm

ΔS_1 0.397 mm 0.000397 m
 ΔS_2 0.383 mm 0.000383 m

E₁ 160,492 kPa 160.49 MPa
 E₂ 166,075 kPa 166.07 MPa

E₂/E₁ 1.03 **Compaction Accepted**2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement	
1.243	mm
0.860	mm

ECP-202-9:2019

صلاحية الدمك:

يعتبر التماس مقبول طبقاً لما يلي:

E ₂ /E ₁	≤	2.0	المواد الناعقة طمي وطين
E ₂ /E ₁	≤	2.2 - 2.5	الزبد والزلط
E ₂ /E ₁	≤	4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
 م. سمير محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
 كلية الهندسة
 جامعة الإسكندرية



Client :	شركة الشبلى				
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)				Proj. No.
Date	20/05/2023			station: 480+200	2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		5					
Initial Reading Ave.		0.5	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.24	0.47	0.66	0.00	0.00	
1	35	0.31	0.55	0.73	0.00	0.07	
2	71	0.39	0.63	0.81	0.00	0.15	
3	106	0.50	0.74	0.92	0.00	0.26	
4	141	0.61	0.85	1.03	0.00	0.37	
5	177	0.72	0.96	1.14	0.00	0.48	
6	212	0.82	1.06	1.25	0.00	0.59	
7	248	0.91	1.17	1.34	0.00	0.68	
8	283	1.02	1.28	1.45	0.00	0.79	
9	318	1.14	1.40	1.57	0.00	0.91	
10	354	1.25	1.51	1.68	0.00	1.02	
9	318	1.24	1.50	1.67	0.00	1.01	
7	248	1.21	1.46	1.63	0.00	0.98	
5	177	1.13	1.38	1.55	0.00	0.90	
3	106	1.04	1.29	1.46	0.00	0.81	
1	35	0.94	1.19	1.36	0.00	0.71	
0	0	0.83	1.08	1.25	0.00	0.60	
1	35	0.92	1.17	1.34	0.00	0.69	
2	71	1.03	1.28	1.45	0.00	0.80	
3	106	1.13	1.39	1.56	0.00	0.90	
4	141	1.24	1.50	1.67	0.00	1.01	
5	177	1.33	1.59	1.76	0.00	1.10	
6	212	1.42	1.68	1.85	0.00	1.19	
7	248	1.51	1.77	1.94	0.00	1.28	
8	283	1.60	1.86	2.03	0.00	1.37	
9	318	1.68	1.94	2.12	0.00	1.46	
10	354	1.75	2.02	2.20	0.00	1.53	

Fig (9)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م.سمر محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطر السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No.	5	γ	17.00 kN/m ³	σ_1	354 kPa
Plate Diameter	60 cm			σ_2	354 kPa
Soil Type	subballast				
(E ₂ /E ₁) _{max}	2.5				




Fig (10)

1st Loading Cycle

σ_1	353.6777 kPa
$0.7\sigma_1$	247.5744 kPa
	106.1033 kPa

settlement	
0.683	mm
0.263	mm

2nd Loading Cycle

σ_2	353.6777 kPa
$0.7\sigma_2$	247.5744 kPa
$0.3\sigma_2$	106.1033 kPa

settlement	
1.283	mm
0.903	mm

ΔS_1	0.420 mm	0.00042 m
ΔS_2	0.380 mm	0.00038 m

ECP-202-9:2019

E ₁	151,576 kPa	151.58 MPa
E ₂	167,532 kPa	167.53 MPa

E₂/E₁ 1.11 Compaction Accepted

صلاحية الدمك:

يحظر الدمك مطلقاً لما يلي:

E ₂ /E ₁	≤	2.0	المواد الثقيلة طمي وطين
E ₂ /E ₁	≤	2.2 - 2.5	الزمل والزلط
E ₂ /E ₁	≤	4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيلمهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



Client :	شركة الشبلى				
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)			Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023			station: 480+225	

Plate Loading Test

Test No.		6					
Initial Reading Ave.		0.2	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.00	0.18	0.35	0.00	0.00	
1	35	0.11	0.29	0.46	0.00	0.11	
2	71	0.20	0.38	0.55	0.00	0.20	
3	106	0.31	0.49	0.65	0.00	0.31	
4	141	0.41	0.59	0.75	0.00	0.41	
5	177	0.52	0.70	0.86	0.00	0.52	
6	212	0.61	0.79	0.95	0.00	0.61	
7	248	0.71	0.89	1.05	0.00	0.71	
8	283	0.82	0.99	1.16	0.00	0.81	
9	318	0.94	1.11	1.28	0.00	0.93	
10	354	1.05	1.22	1.39	0.00	1.04	
9	318	1.02	1.19	1.36	0.00	1.01	
7	248	0.97	1.14	1.31	0.00	0.96	
5	177	0.90	1.07	1.24	0.00	0.89	
3	106	0.79	0.96	1.13	0.00	0.78	
1	35	0.68	0.85	1.02	0.00	0.67	
0	0	0.56	0.73	0.91	0.00	0.56	
1	35	0.65	0.83	1.00	0.00	0.65	
2	71	0.74	0.92	1.09	0.00	0.74	
3	106	0.75	1.03	1.20	0.00	0.82	
4	141	0.84	1.12	1.29	0.00	0.91	
5	177	0.94	1.22	1.39	0.00	1.01	
6	212	1.03	1.31	1.48	0.00	1.10	
7	248	1.12	1.40	1.57	0.00	1.19	
8	283	1.20	1.48	1.65	0.00	1.27	
9	318	1.28	1.56	1.73	0.00	1.35	
10	354	1.36	1.63	1.80	0.00	1.42	

Fig (11)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. 6 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
Soil Type subballast
(E₂/E₁)_{max} 2.5




Fig (12)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa	settlement
0.7 σ_1 247.5744 kPa	0.707 mm
0.3 σ_1 106.1033 kPa	0.307 mm
ΔS_1 0.400 mm	0.0004 m
ΔS_2 0.370 mm	0.00037 m

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa	settlement
0.7 σ_2 247.5744 kPa	1.187 mm
0.3 σ_2 106.1033 kPa	0.817 mm

ECP-202-9:2019

E ₁ 159,155 kPa	159.15 MPa
E ₂ 172,059 kPa	172.06 MPa
E ₂ /E ₁ 1.08	Compaction Accepted

صلاحية الدمك:	
يقتصر الدمك مقبول طبقاً لما يلي:	
E ₂ /E ₁ ≤	2.0 المواد الخاصة بطمي وطنين
E ₂ /E ₁ ≤	2.2 - 2.5 الرمل والزلط
E ₂ /E ₁ ≤	4.0 كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمر محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+250	

Plate Loading Test

Test No.		7					
Initial Reading Ave.		0.3	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.50	0.37	0.14	0.00	0.00	
1	35	0.58	0.45	0.22	0.00	0.08	
2	71	0.67	0.54	0.31	0.00	0.17	
3	106	0.76	0.63	0.40	0.00	0.26	
4	141	0.87	0.74	0.49	0.00	0.36	
5	177	0.96	0.84	0.59	0.00	0.46	
6	212	1.05	0.94	0.69	0.00	0.56	
7	248	1.16	1.05	0.78	0.00	0.66	
8	283	1.27	1.16	0.89	0.00	0.77	
9	318	1.38	1.27	0.99	0.00	0.88	
10	354	1.49	1.38	1.10	0.00	0.99	
9	318	1.49	1.38	1.10	0.00	0.99	
7	248	1.44	1.33	1.05	0.00	0.94	
5	177	1.37	1.26	0.98	0.00	0.87	
3	106	1.30	1.19	0.91	0.00	0.80	
1	35	1.21	1.10	0.82	0.00	0.71	
0	0	1.10	0.99	0.71	0.00	0.60	
1	35	1.11	1.10	0.82	0.00	0.67	
2	71	1.22	1.21	0.93	0.00	0.78	
3	106	1.33	1.32	1.04	0.00	0.89	
4	141	1.44	1.43	1.15	0.00	1.00	
5	177	1.53	1.52	1.24	0.00	1.09	
6	212	1.62	1.61	1.33	0.00	1.18	
7	248	1.71	1.70	1.42	0.00	1.27	
8	283	1.80	1.78	1.51	0.00	1.36	
9	318	1.88	1.87	1.59	0.00	1.44	
10	354	1.97	1.95	1.67	0.00	1.53	

Fig (13)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م.سمر محمد أبو الحسن



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **7** γ **17.00** kN/m^3 σ_1 **354** kPa
Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
Soil Type **subballast**
 $(E_2/E_1)_{\max}$ **2.5**




Fig (14)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
106.1033 kPa

settlement	
0.660	mm
0.260	mm

ΔS_1 0.400 mm 0.0004 m
 ΔS_2 0.380 mm 0.00038 m

E_1 159,155 kPa 159.15 Mpa
 E_2 167,532 kPa 167.53 MPa

E_2/E_1 1.05 **Compaction Accepted**

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement	
1.273	mm
0.893	mm

ECP-202-9:2019

صلاحية الدمك:

يعتبر الدمك مقبول طبقاً لما يلي:

$E_2/E_1 \leq$	2.0	المواد للناصية طمي وطنين
$E_2/E_1 \leq$	2.2 - 2.5	الرمال والزلط
$E_2/E_1 \leq$	4.0	كسر الأحجار

مهندس المعمل

م.سم محمد أبو الحسن

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل





Client :	شركة الشبلي				
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)			Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023			station: 480+275	

Plate Loading Test

Test No.		8					
Initial Reading Ave.		0.4	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.44	0.65	0.13	0.00	0.00	
1	35	0.54	0.75	0.23	0.00	0.10	
2	71	0.63	0.84	0.32	0.00	0.19	
3	106	0.74	0.95	0.43	0.00	0.30	
4	141	0.83	1.04	0.52	0.00	0.39	
5	177	0.91	1.12	0.61	0.00	0.47	
6	212	1.02	1.23	0.72	0.00	0.58	
7	248	1.13	1.34	0.83	0.00	0.69	
8	283	1.25	1.45	0.95	0.00	0.81	
9	318	1.36	1.56	1.06	0.00	0.92	
10	354	1.47	1.67	1.17	0.00	1.03	
9	318	1.44	1.64	1.14	0.00	1.00	
7	248	1.39	1.59	1.09	0.00	0.95	
5	177	1.32	1.52	1.02	0.00	0.88	
3	106	1.23	1.43	0.93	0.00	0.79	
1	35	1.13	1.33	0.83	0.00	0.69	
0	0	1.01	1.21	0.71	0.00	0.57	
1	35	1.11	1.31	0.81	0.00	0.67	
2	71	1.21	1.40	0.91	0.00	0.77	
3	106	1.32	1.51	1.02	0.00	0.88	
4	141	1.43	1.62	1.13	0.00	0.99	
5	177	1.54	1.73	1.24	0.00	1.10	
6	212	1.64	1.83	1.34	0.00	1.20	
7	248	1.73	1.92	1.43	0.00	1.29	
8	283	1.81	2.01	1.51	0.00	1.37	
9	318	1.90	2.10	1.60	0.00	1.46	
10	354	1.97	2.18	1.68	0.00	1.54	

Fig (15)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م.بسم محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. 8 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
Soil Type subballast
(E₂/E₁)_{max} 2.5




Fig (16)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
106.1033 kPa

settlement	
0.693	mm
0.300	mm

ΔS_1 0.393 mm 0.000393 m
 ΔS_2 0.410 mm 0.00041 m

E₁ 161,852 kPa 161.85 MPa
E₂ 155,273 kPa 155.27 MPa

E₂/E₁ 0.96 Compaction Accepted

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement	
1.287	mm
0.877	mm

ECP-202-9:2019

صلاحية الدمك:			
يعتبر الدمك مقبول طبقاً لما يلي:			
E ₂ /E ₁	≤	2.0	المواد الخاصة بطمي وطنين
E ₂ /E ₁	≤	2.2 - 2.5	الرمال والزلط
E ₂ /E ₁	≤	4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلى				
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)			Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023			station: 480+300	

Plate Loading Test

Test No.		9					
Initial Reading Ave.		0.3	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.19	0.48	0.08	0.00	0.00	
1	35	0.27	0.56	0.16	0.00	0.08	
2	71	0.35	0.64	0.24	0.00	0.16	
3	106	0.44	0.73	0.33	0.00	0.25	
4	141	0.53	0.84	0.44	0.00	0.35	
5	177	0.63	0.94	0.54	0.00	0.45	
6	212	0.75	1.05	0.65	0.00	0.57	
7	248	0.86	1.16	0.76	0.00	0.68	
8	283	0.97	1.27	0.87	0.00	0.79	
9	318	1.08	1.38	0.96	0.00	0.89	
10	354	1.19	1.49	1.07	0.00	1.00	
9	318	1.18	1.48	1.06	0.00	0.99	
7	248	1.14	1.44	1.02	0.00	0.95	
5	177	1.07	1.37	0.95	0.00	0.88	
3	106	0.98	1.29	0.86	0.00	0.79	
1	35	0.88	1.19	0.76	0.00	0.69	
0	0	0.77	1.08	0.65	0.00	0.58	
1	35	0.87	1.18	0.75	0.00	0.68	
2	71	0.98	1.29	0.86	0.00	0.79	
3	106	1.09	1.40	0.97	0.00	0.90	
4	141	1.19	1.51	1.07	0.00	1.01	
5	177	1.29	1.61	1.17	0.00	1.11	
6	212	1.38	1.70	1.26	0.00	1.20	
7	248	1.47	1.79	1.35	0.00	1.29	
8	283	1.55	1.87	1.43	0.00	1.37	
9	318	1.62	1.94	1.50	0.00	1.44	
10	354	1.68	2.02	1.57	0.00	1.51	

Fig (17)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. 9 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
Soil Type قاع حفرة
(E₂/E₁)_{max} 2.5




Fig (18)

1st Loading Cycle

σ_1	353.6777 kPa	settlement	
$0.7\sigma_1$	247.5744 kPa	0.677	mm
	106.1033 kPa	0.250	mm
ΔS_1	0.427 mm	0.000427	m
ΔS_2	0.383 mm	0.000383	m

2nd Loading Cycle

σ_2	353.6777 kPa	settlement	
$0.7\sigma_2$	247.5744 kPa	1.287	mm
$0.3\sigma_2$	106.1033 kPa	0.903	mm

ECP-202-9:2019

E ₁	149,208 kPa	149.21 Mpa
E ₂	166,075 kPa	166.07 MPa
E ₂ /E ₁	1.11	Compaction Accepted

صلاحية للمعك:		
يقتصر ذلك مقبول طبقاً لما يلي:		
E ₂ /E ₁	≤ 2.0	المواد للتأصدة طمي وطنين
E ₂ /E ₁	≤ 2.2 - 2.5	الرمل والزلط
E ₂ /E ₁	≤ 4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م.سمر محمد أبو الحسن



Client :

Project :

شركة الشبلي

محور القطار السريع (الجلالة)

Proj. No.

2015 - MTR.

Date

20/05/2023

station: 480+325

Plate Loading Test							
Test No.		10					
Initial Reading Ave.		0.2	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.21	0.34	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.30	0.43	0.09	0.00	0.09	
2	71	0.37	0.50	0.17	0.00	0.16	
3	106	0.45	0.58	0.25	0.00	0.24	
4	141	0.52	0.65	0.33	0.00	0.32	
5	177	0.60	0.73	0.41	0.00	0.40	
6	212	0.69	0.81	0.49	0.00	0.48	
7	248	0.78	0.90	0.58	0.00	0.57	
8	283	0.89	1.01	0.69	0.00	0.68	
9	318	0.99	1.01	0.69	0.00	0.71	
10	354	1.11	1.24	0.92	0.00	0.91	
9	318	1.10	1.23	0.91	0.00	0.90	
7	248	1.06	1.19	0.86	0.00	0.85	
5	177	0.99	1.12	0.79	0.00	0.78	
3	106	0.91	1.04	0.71	0.00	0.70	
1	35	0.80	0.93	0.60	0.00	0.59	
0	0	0.68	0.82	0.49	0.00	0.48	
1	35	0.77	0.91	0.58	0.00	0.57	
2	71	0.88	1.02	0.69	0.00	0.68	
3	106	0.99	1.13	0.80	0.00	0.79	
4	141	1.10	1.22	0.91	0.00	0.89	
5	177	1.19	1.31	1.02	0.00	0.99	
6	212	1.30	1.42	1.13	0.00	1.10	
7	248	1.39	1.51	1.22	0.00	1.19	
8	283	1.47	1.60	1.30	0.00	1.27	
9	318	1.55	1.68	1.38	0.00	1.35	
10	354	1.63	1.76	1.46	0.00	1.43	

Fig (19)



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **10** γ **17.00** kN/m³ σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **subballast**
 (E₂/E₁)_{max} **2.5**




Fig (20)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa	settlement
$0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa	0.570 mm
106.1033 kPa	0.243 mm

$$\Delta S_1 = 0.327 \text{ mm} \quad 0.000327 \text{ m}$$

$$\Delta S_2 = 0.400 \text{ mm} \quad 0.0004 \text{ m}$$

$$E_1 = 194,884 \text{ kPa} \quad 194.88 \text{ MPa}$$

$$E_2 = 159,155 \text{ kPa} \quad 159.15 \text{ MPa}$$

$$E_2/E_1 = 0.82 \quad \text{Compaction Accepted}$$

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa	settlement
$0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa	1.190 mm
$0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa	0.790 mm

ECP-202-9:2019

صلاحية المعك:		
يعتبر المعك مقبول طبقاً لما يلي:		
$E_2/E_1 \leq 2.0$	المواد الناعقة طمي وطين	
$E_2/E_1 \leq 2.2 \sim 2.5$	الرمال والزلط	
$E_2/E_1 \leq 4.0$	كسر الأحجار	

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+350	

Plate Loading Test

Test No.		11					
Initial Reading Ave.		0.6	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.96	0.67	0.28	0.00	0.00	
1	35	1.05	0.76	0.37	0.00	0.09	
2	71	1.13	0.84	0.45	0.00	0.17	
3	106	1.22	0.93	0.53	0.00	0.26	
4	141	1.30	1.01	0.61	0.00	0.34	
5	177	1.39	1.10	0.70	0.00	0.43	
6	212	1.48	1.19	0.79	0.00	0.52	
7	248	1.57	1.28	0.88	0.00	0.61	
8	283	1.67	1.38	0.98	0.00	0.71	
9	318	1.78	1.49	1.09	0.00	0.82	
10	354	1.89	1.59	1.20	0.00	0.92	
9	318	1.87	1.57	1.18	0.00	0.90	
7	248	1.82	1.52	1.11	0.00	0.85	
5	177	1.74	1.44	1.03	0.00	0.77	
3	106	1.66	1.36	0.95	0.00	0.69	
1	35	1.58	1.28	0.87	0.00	0.61	
0	0	1.47	1.17	0.76	0.00	0.50	
1	35	1.55	1.25	0.84	0.00	0.58	
2	71	1.64	1.34	0.93	0.00	0.67	
3	106	1.72	1.42	1.01	0.00	0.75	
4	141	1.81	1.51	1.10	0.00	0.84	
5	177	1.91	1.61	1.20	0.00	0.94	
6	212	2.00	1.70	1.29	0.00	1.03	
7	248	2.09	1.79	1.38	0.00	1.12	
8	283	2.18	1.88	1.47	0.00	1.21	
9	318	2.26	1.96	1.55	0.00	1.29	
10	354	2.34	2.02	1.61	0.00	1.35	

Fig (21)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلجلة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **11**
 Plate Diameter **60** cm
 Soil Type **subballast**
 $(E_2/E_1)_{max}$ **2.5**

γ **17.00** kN/m³

σ_1 **354** kPa

σ_2 **354** kPa




Fig (22)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa

$0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa

106.1033 kPa

settlement

0.607 mm

0.257 mm

ΔS_1 0.350 mm

0.00035 m

ΔS_2 0.370 mm

0.00037 m

E_1 181,891 kPa

181.89 MPa

E_2 172,059 kPa

172.06 MPa

E_2/E_1 0.95

Compaction Accepted

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa

$0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa

$0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement

1.117 mm

0.747 mm

ECP-202-9:2019

صلاحية الدمك:

يعتبر الدمك مقبول طبقاً لما يلي:

E_2/E_1	$\leq$	2.0	المواد الخسنة طمي وطين
E_2/E_1	$\leq$	2.2 - 2.5	الزبل والرمل
E_2/E_1	$\leq$	4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
 م. سمير محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
 كلية الهندسة
 جامعة الإسكندرية



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+375	

Plate Loading Test

Test No.		12					
Initial Reading Ave.		0.0	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.11	0.09	0.10	0.00	0.10	
2	71	0.20	0.18	0.19	0.00	0.19	
3	106	0.28	0.27	0.28	0.00	0.28	
4	141	0.36	0.35	0.36	0.00	0.36	
5	177	0.45	0.44	0.45	0.00	0.45	
6	212	0.54	0.53	0.54	0.00	0.54	
7	248	0.64	0.64	0.64	0.00	0.64	
8	283	0.75	0.75	0.75	0.00	0.75	
9	318	0.86	0.86	0.86	0.00	0.86	
10	354	0.98	0.99	0.97	0.00	0.98	
9	318	0.97	0.98	0.96	0.00	0.97	
7	248	0.92	0.93	0.91	0.00	0.92	
5	177	0.84	0.85	0.84	0.00	0.84	
3	106	0.75	0.77	0.75	0.00	0.76	
1	35	0.66	0.68	0.66	0.00	0.67	
0	0	0.55	0.57	0.55	0.00	0.56	
1	35	0.64	0.66	0.64	0.00	0.65	
2	71	0.74	0.76	0.75	0.00	0.75	
3	106	0.84	0.86	0.84	0.00	0.85	
4	141	0.93	0.95	0.95	0.00	0.94	
5	177	1.02	1.04	1.04	0.00	1.03	
6	212	1.11	1.13	1.13	0.00	1.12	
7	248	1.20	1.21	1.22	0.00	1.21	
8	283	1.29	1.30	1.31	0.00	1.30	
9	318	1.37	1.38	1.39	0.00	1.38	
10	354	1.45	1.46	1.47	0.00	1.46	

Fig (23)

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل

م.سمر محمد أبو الحسن



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطر السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	20/05/2023		

Plate Loading Test [ECP 202-9:2019]

Test No.	12	γ	17.00	kN/m ³	σ_1	354	kPa
Plate Diameter	60	cm			σ_2	354	kPa
Soil Type	subballast						
(E ₂ /E ₁) _{max}	2.5						




Fig (24)

1st Loading Cycle σ_1 353.6777 kPa $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa

106.1033 kPa

settlement

0.640 mm

0.277 mm

 ΔS_1 0.363 mm

0.000363 m

 ΔS_2 0.363 mm

0.000363 m

 E_1 175,216 kPa

175.22 MPa

 E_2 175,216 kPa

175.22 MPa

 E_2/E_1 1.00

Compaction Accepted

2nd Loading Cycle σ_2 353.6777 kPa $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement

1.210 mm

0.847 mm

ECP-202-9:2019

صلاحية الدمك:

يعتبر الدمك مقبول طبقاً لما يلي:

E_2/E_1	$\leq$	2.0	المواد الناعمة طمي وطين
E_2/E_1	$\leq$	2.2 - 2.5	الرمال والزلط
E_2/E_1	$\leq$	4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيلمهندس المعمل
م.سمر محمد أبو الحسن



Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering

Alexandria University

Tel: (03) 592-5550 Fax: (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الاسكندرية

تليفون ٥٩٢.٥٥٥٠ (٠٣) فاكس ٥٩٢.١٨٥٣ (٠٣)

Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+400	

Plate Loading Test

Test No.		13					
Initial Reading Ave.		0.5	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.40	0.47	0.58	0.00	0.00	
1	35	0.49	0.56	0.67	0.00	0.09	
2	71	0.60	0.67	0.78	0.00	0.20	
3	106	0.69	0.76	0.87	0.00	0.29	
4	141	0.80	0.87	0.98	0.00	0.40	
5	177	0.89	0.96	1.07	0.00	0.49	
6	212	0.98	1.05	1.16	0.00	0.58	
7	248	1.08	1.16	1.26	0.00	0.68	
8	283	1.19	1.27	1.37	0.00	0.79	
9	318	1.30	1.38	1.48	0.00	0.90	
10	354	1.42	1.50	1.60	0.00	1.02	
9	318	1.40	1.48	1.58	0.00	1.00	
7	248	1.35	1.43	1.53	0.00	0.95	
5	177	1.29	1.37	1.47	0.00	0.89	
3	106	1.22	1.30	1.40	0.00	0.82	
1	35	1.12	1.20	1.30	0.00	0.72	
0	0	1.01	1.09	1.18	0.00	0.61	
1	35	1.12	1.20	1.29	0.00	0.72	
2	71	1.23	1.31	1.40	0.00	0.83	
3	106	1.34	1.42	1.51	0.00	0.94	
4	141	1.45	1.53	1.62	0.00	1.05	
5	177	1.55	1.63	1.72	0.00	1.15	
6	212	1.64	1.72	1.81	0.00	1.24	
7	248	1.73	1.81	1.90	0.00	1.33	
8	283	1.81	1.89	1.99	0.00	1.41	
9	318	1.89	1.97	2.07	0.00	1.49	
10	354	1.96	2.04	2.14	0.00	1.56	

Fig (25)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



المركز الهندسي
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية

مهندس المعمل
م.بسر محمد أبو الحسن



Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (03) 592-5559 Fax: (03) 592-4833

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

شئون: ٥٩٢٠٥٥٠ (٠٣) فاكس: ٥٩٢٠٤٨٣ (٠٣)

Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع (الجلانة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **13** γ **17.00** kN/m³ σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **subballast**
 $(E_2/E_1)_{max}$ **2.5**




Fig (34)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
 0.683 mm
 0.290 mm

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
 1.330 mm
 0.940 mm

ΔS_1 0.393 mm
 ΔS_2 0.390 mm

0.000393 m
 0.00039 m

ECP-202-9:2019

E_1 161,852 kPa 161.85 MPa
 E_2 163,236 kPa 163.24 MPa

E_2/E_1 1.01 **Compaction Accepted**

E_2/E_1 $\leq$ 2.0
 E_2/E_1 $\leq$ 2.2 - 2.5
 E_2/E_1 $\leq$ 4.0

صلاحية التمسك:

يتميز التمسك مقبول طبقاً لما يلي:

المواد الناعمة طمي وطين

الزئيل والزلزل

كسر الأحجار

مدير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
 م. سمير محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
 كلية الهندسة
 جامعة الإسكندرية



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (03) 592-5550 Fax: (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية

تليفون ٥٩٢.٥٥٥٠ (٠٣) فاكس ٥٩٢.١٨٥٣ (٠٣)

Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+425	

Plate Loading Test

Test No.		14					
Initial Reading Ave.		0.2	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.14	0.37	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.23	0.47	0.09	0.00	0.09	
2	71	0.31	0.55	0.17	0.00	0.17	
3	106	0.40	0.64	0.26	0.00	0.26	
4	141	0.49	0.73	0.35	0.00	0.35	
5	177	0.57	0.81	0.43	0.00	0.43	
6	212	0.66	0.90	0.52	0.00	0.52	
7	248	0.76	1.01	0.62	0.00	0.63	
8	283	0.87	1.12	0.73	0.00	0.74	
9	318	0.98	1.23	0.84	0.00	0.85	
10	354	1.10	1.35	0.96	0.00	0.97	
9	318	1.10	1.35	1.06	0.00	1.00	
7	248	1.04	1.30	1.00	0.00	0.94	
5	177	0.97	1.23	0.93	0.00	0.87	
3	106	0.80	1.16	0.86	0.00	0.77	
1	35	0.71	1.07	0.79	0.00	0.69	
0	0	0.60	0.96	0.68	0.00	0.58	
1	35	0.70	1.05	0.78	0.00	0.67	
2	71	0.81	1.16	0.89	0.00	0.78	
3	106	0.92	1.27	0.99	0.00	0.89	
4	141	1.03	1.38	1.10	0.00	1.00	
5	177	1.14	1.49	1.21	0.00	1.11	
6	212	1.24	1.59	1.31	0.00	1.21	
7	248	1.33	1.68	1.40	0.00	1.30	
8	283	1.41	1.76	1.48	0.00	1.38	
9	318	1.50	1.83	1.55	0.00	1.46	
10	354	1.58	1.90	1.62	0.00	1.53	

Fig (27)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطر السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. 14 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
 Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
 Soil Type subballast
 (E₂/E₁)_{max} 2.5




Fig (28)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa	settlement
0.7 σ_1 247.5744 kPa	0.627 mm
106.1033 kPa	0.263 mm

ΔS_1 0.363 mm	0.000363 m
ΔS_2 0.410 mm	0.00041 m

E ₁ 175,216 kPa	175.22 Mpa
E ₂ 155,273 kPa	155.27 MPa

E₂/E₁ 0.89 Compaction Accepted2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa	settlement
0.7 σ_2 247.5744 kPa	1.300 mm
0.3 σ_2 106.1033 kPa	0.890 mm

ECP-202-9:2019

صلاحية المعك:

يعتبر النمذج مقبول طبقاً لما يلي:

E ₂ /E ₁	≤	2.0	البود القاعصة طمي وطين
E ₂ /E ₁	≤	2.2 - 2.5	الرمال والزلط
E ₂ /E ₁	≤	4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيلمهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسنالمركز الهندسي
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+450	

Plate Loading Test

Test No.		15					
Initial Reading Ave.		0.4	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.68	0.58	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.77	0.67	0.11	0.00	0.10	
2	71	0.85	0.75	0.20	0.00	0.18	
3	106	0.94	0.84	0.29	0.00	0.27	
4	141	1.03	0.93	0.40	0.00	0.37	
5	177	1.13	1.03	0.49	0.00	0.46	
6	212	1.24	1.14	0.60	0.00	0.57	
7	248	1.34	1.24	0.70	0.00	0.67	
8	283	1.45	1.35	0.81	0.00	0.78	
9	318	1.56	1.46	0.92	0.00	0.89	
10	354	1.67	1.57	1.03	0.00	1.00	
9	318	1.64	1.54	1.00	0.00	0.97	
7	248	1.59	1.48	0.96	0.00	0.92	
5	177	1.52	1.40	0.89	0.00	0.85	
3	106	1.44	1.32	0.81	0.00	0.77	
1	35	1.35	1.23	0.73	0.00	0.68	
0	0	1.23	1.11	0.61	0.00	0.56	
1	35	1.32	1.20	0.70	0.00	0.65	
2	71	1.41	1.29	0.79	0.00	0.74	
3	106	1.50	1.38	0.88	0.00	0.83	
4	141	1.51	1.49	0.99	0.00	0.91	
5	177	1.62	1.58	1.10	0.00	1.01	
6	212	1.71	1.67	1.19	0.00	1.10	
7	248	1.79	1.74	1.27	0.00	1.18	
8	283	1.86	1.81	1.34	0.00	1.25	
9	318	1.94	1.88	1.41	0.00	1.32	
10	354	2.01	1.95	1.48	0.00	1.39	

Fig (29)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



Client :	شركة الشيلي		
Project :	محور القطار السريع (الجلالة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. 15 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
Soil Type subballast
(E₂/E₁)_{max} 2.5




Fig (30)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
106.1033 kPa

settlement
0.673 mm
0.270 mm

ΔS_1 0.403 mm 0.000403 m
 ΔS_2 0.347 mm 0.000347 m

E₁ 157,840 kPa 157.84 MPa
E₂ 183,640 kPa 183.64 MPa

E₂/E₁ 1.16 **Compaction Accepted**

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
1.180 mm
0.833 mm

ECP-202-9:2019

صلاحية التمسك:		
ويعتبر التمسك مغنولاً ملتبساً لما يأتي:		
E ₂ / E ₁	≤ 2.0	المواد الخاصة بطبي وطين
E ₂ / E ₁	≤ 2.2 - 2.5	الزمل والزلط
E ₂ / E ₁	≤ 4.0	كسر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **16** γ **17.00** kN/m³ σ_1 **354** kPa
Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
Soil Type **subballast**
(E₂/E₁)_{max} **2.5**




Fig (32)

1st Loading Cycle

σ_1	353.6777 kPa	settlement	
$0.7\sigma_1$	247.5744 kPa	0.590	mm
	106.1033 kPa	0.250	mm

ΔS_1 0.340 mm 0.00034 m
 ΔS_2 0.327 mm 0.000327 m

E_1 187,241 kPa 187.24 MPa
 E_2 194,884 kPa 194.88 MPa

E_2/E_1 1.04 **Compaction Accepted**

2nd Loading Cycle

σ_2	353.6777 kPa	settlement	
$0.7\sigma_2$	247.5744 kPa	1.193	mm
$0.3\sigma_2$	106.1033 kPa	0.867	mm

ECP-202-9:2019

صلاحية النموذج:

يعتبر النموذج مقبول طبقاً لما يلي:

E_2/E_1	$\leq$	2.0	المواد القاعية طلي وطين
E_2/E_1	$\leq$	2.2 - 2.5	الزمل والأرطاط
E_2/E_1	$\leq$	4.0	كبر الأحجار

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن





Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع -الجلالة		Proj. No. 2085 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+500	

Plate Loading Test

Test No.		1					
Initial Reading Ave.		0.3	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.28	0.57	0.16	0.00	0.00	
1	35	0.31	0.60	0.19	0.00	0.03	
2	71	0.35	0.64	0.23	0.00	0.07	
3	106	0.39	0.68	0.27	0.00	0.11	
4	141	0.44	0.73	0.32	0.00	0.16	
5	177	0.50	0.79	0.38	0.00	0.22	
6	212	0.56	0.85	0.44	0.00	0.28	
7	248	0.63	0.92	0.51	0.00	0.35	
8	283	0.71	0.99	0.58	0.00	0.42	
9	318	0.80	1.08	0.67	0.00	0.51	
10	354	0.89	1.17	0.76	0.00	0.60	
9	318	0.88	1.16	0.75	0.00	0.59	
7	248	0.86	1.14	0.73	0.00	0.57	
5	177	0.82	1.10	0.69	0.00	0.53	
3	106	0.76	1.04	0.63	0.00	0.47	
1	35	0.69	0.97	0.56	0.00	0.40	
0	0	0.60	0.88	0.47	0.00	0.31	
1	35	0.65	0.93	0.52	0.00	0.36	
2	71	0.71	0.99	0.58	0.00	0.42	
3	106	0.78	1.06	0.65	0.00	0.49	
4	141	0.85	1.13	0.72	0.00	0.56	
5	177	0.91	1.19	0.78	0.00	0.62	
6	212	0.97	1.25	0.84	0.00	0.68	
7	248	1.02	1.30	0.89	0.00	0.73	
8	283	1.06	1.34	0.93	0.00	0.77	
9	318	1.10	1.38	0.97	0.00	0.81	
10	354	1.14	1.42	1.00	0.00	0.85	

Fig (1)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م.سمر محمد أبو الحسن





Client :	شركة النشوى		
Project :	محور للقطار السريع - الجلالة	Proj. No.	2085 - MTR.
Date :	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **1** γ **17.00** kN/m^3 σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **subballast**
 $(E_2/E_1)_{\max}$ **2.5**




Fig (2)

1st Loading Cycle

σ_1	353.6777	kPa	settlement	
$0.7\sigma_1$	247.5744	kPa	0.350	mm
$0.3\sigma_1$	106.1033	kPa	0.110	mm
ΔS_1	0.240	mm	0.00024	m
ΔS_2	0.240	mm	0.00024	m
E_1	265,258	kPa	265.26	Mpa
E_2	265,258	kPa	265.26	Mpa
E_2/E_1	1.00	Compaction Accepted		

2nd Loading Cycle

σ_2	353.6777	kPa	settlement	
$0.7\sigma_2$	247.5744	kPa	0.733	mm
$0.3\sigma_2$	106.1033	kPa	0.493	mm

ECP-202-9:2019

صلاحية النموذج:			
يعتبر النموذج مقبول طبقاً لما يلي:			
$E_2/E_1 \leq$	2.0	المواد الناعمة طمي وطين	
$E_2/E_1 \leq$	2.2 - 2.5	الزمل والزلزلط	
$E_2/E_1 \leq$	4.0	كسر الأحجار	

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

(Signature)

(Signature)





Client :	شركة الشبلى		
Project :	محور القطار السريع - الجلالة		Proj. No. 2085 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+525	

Plate Loading Test

Test No.		2					
Initial Reading Ave.		0.3	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.30	0.44	0.23	0.00	0.00	
1	35	0.36	0.50	0.28	0.00	0.06	
2	71	0.42	0.56	0.34	0.00	0.12	
3	106	0.49	0.63	0.41	0.00	0.19	
4	141	0.55	0.69	0.47	0.00	0.25	
5	177	0.62	0.76	0.54	0.00	0.32	
6	212	0.65	0.83	0.61	0.00	0.37	
7	248	0.73	0.91	0.69	0.00	0.45	
8	283	0.81	0.99	0.77	0.00	0.53	
9	318	0.90	1.08	0.86	0.00	0.62	
10	354	0.99	1.17	0.95	0.00	0.71	
9	318	0.99	1.17	0.95	0.00	0.71	
7	248	0.96	1.14	0.92	0.00	0.68	
5	177	0.91	1.09	0.87	0.00	0.63	
3	106	0.85	1.03	0.81	0.00	0.57	
1	35	0.78	0.96	0.75	0.00	0.51	
0	0	0.70	0.88	0.67	0.00	0.43	
1	35	0.76	0.94	0.73	0.00	0.49	
2	71	0.83	1.01	0.80	0.00	0.56	
3	106	0.90	1.08	0.87	0.00	0.63	
4	141	0.97	1.15	0.94	0.00	0.70	
5	177	1.03	1.21	1.00	0.00	0.76	
6	212	1.10	1.27	1.06	0.00	0.82	
7	248	1.16	1.33	1.12	0.00	0.88	
8	283	1.21	1.38	1.17	0.00	0.93	
9	318	1.26	1.43	1.22	0.00	0.98	
10	354	1.30	1.47	1.27	0.00	1.02	

Fig (1)

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل

م. سمير محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع - الجلالة	Proj. No.	2085 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. 2 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
Soil Type subballast
(E₂/E₁)_{max} 2.5




Fig (2)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
0.7 σ_1 247.5744 kPa
0.3 σ_1 106.1033 kPa

settlement	
0.453	mm
0.187	mm

ΔS_1 0.267 mm 0.000267 m
 ΔS_2 0.253 mm 0.000253 m

E₁ 238,732 kPa 238.73 MPa
E₂ 251,297 kPa 251.30 MPa

E₂/E₁ 1.05 **Compaction Accepted**

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
0.7 σ_2 247.5744 kPa
0.3 σ_2 106.1033 kPa

settlement	
0.880	mm
0.627	mm

ECP-202-9:2019

صلاحية التمسك:

يعتبر التمسك مقبول طبقاً لما يلي:

E ₂ / E ₁	≤	2.0	المواد الخاضعة لظهي وطريق
E ₂ / E ₁	≤	2.2 - 2.5	الزئمل والزلزل
E ₂ / E ₁	≤	4.0	كسر الأحمال

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



المركز الهندسي
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية



Client :	شركة الشبلي		
Project :	محور القطار السريع - الجلالة	Proj. No.	2085 - MTR.
Date	20/05/2023	station: 480+550	

Plate Loading Test

Test No.		3					
Initial Reading Ave.		0.6	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.58	0.70	0.49	0.00	0.00	
1	35	0.63	0.76	0.54	0.00	0.05	
2	71	0.69	0.81	0.60	0.00	0.11	
3	106	0.75	0.87	0.66	0.00	0.17	
4	141	0.82	0.94	0.73	0.00	0.24	
5	177	0.89	1.01	0.80	0.00	0.31	
6	212	0.97	1.09	0.88	0.00	0.39	
7	248	1.06	1.18	0.97	0.00	0.48	
8	283	1.16	1.28	1.07	0.00	0.58	
9	318	1.27	1.39	1.18	0.00	0.69	
10	354	1.38	1.50	1.29	0.00	0.80	
9	318	1.37	1.50	1.29	0.00	0.80	
7	248	1.34	1.47	1.26	0.00	0.77	
5	177	1.29	1.42	1.21	0.00	0.72	
3	106	1.23	1.36	1.15	0.00	0.66	
1	35	1.15	1.29	1.07	0.00	0.58	
0	0	1.06	1.20	0.98	0.00	0.49	
1	35	1.13	1.27	1.05	0.00	0.56	
2	71	1.20	1.34	1.12	0.00	0.63	
3	106	1.27	1.51	1.19	0.00	0.73	
4	141	1.35	1.59	1.27	0.00	0.81	
5	177	1.42	1.66	1.34	0.00	0.88	
6	212	1.48	1.72	1.40	0.00	0.94	
7	248	1.54	1.78	1.46	0.00	1.00	
8	283	1.59	1.83	1.51	0.00	1.05	
9	318	1.64	1.88	1.56	0.00	1.10	
10	354	1.68	1.92	1.60	0.00	1.14	

Fig (1)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



Client :	شركة القنصلية		
Project :	محور القطار السريع - الجلالة	Proj. No.	2085 - MTR.
Date	20/05/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)

Test No. **3** γ **17.00** kN/m³ σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **subballast**
 (E₂/E₁)_{max} **2.5**




Fig (2)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement	
0.480	mm
0.170	mm

ΔS_1 0.310 mm 0.00031 m
 ΔS_2 0.270 mm 0.00027 m

E₁ 205,361 kPa 205.36 Mpa
 E₂ 235,785 kPa 235.79 MPa

E₂/E₁ 1.15 **Compaction Accepted**

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement	
1.003	mm
0.733	mm

ECP-202-9:2019

صلاحية التلمك:

يعتبر التلمك مقبول طبقاً لما يلي:

E ₂ /E ₁	≤	2.0	المواد الثقاة طمي وطين
E ₂ /E ₁	≤	2.2 - 2.5	الزلزل والزلط
E ₂ /E ₁	≤	4.0	كسار الأحجار

مدير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
 م. سمير محمد أبو الحسن




المركز الفلاسفة
 كلية الهندسة
 جامعة الإسكندرية



الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
ت: ٠٣/٤٢٩٢٢٠٠ فاكس: ٠٣/٤٢٩٢٢٠٠
الذي أحضر العينات: ٢٣ مارس ٢٠٢٢
تاريخ الاستلام: ٢٣ مارس ٢٠٢٢
رقم التقرير: ١٦/٠١٢٠٠٤
تاريخ التقرير: ١٥ يونيو ٢٠٢٢
المشروع: القطار الكهربائي السريع من ك.م. ٤٧٧.٠ : ٤٨١.٠
القائم بالاختبار: /أحمد الشناوي
بيانات العينات: اترية

١٣٣



ملاحظات:-
* العينة مسنونة الذي أحضرها.
* العينة لا تمثل الانفسها.
* تم اعادة اصدار التقرير بناء على طلب الشركة المنفذة.
* تم سداد قيمة اجراء الاختبارات من القسيمة رقم ٨٤٧٧٣٩.


ج- تعيين حد السيولة واللينة لطريقة الاشتر رقم (٢٩٠٧٠), (٢٨٩):

القائم بالاختبار	رواج
حد السيولة	٠
حد اللينة	٠
محل الدونة	٠
التصنيف	(١-١)
حد السيولة	٠
حد اللينة	٠
محل الدونة	٠
التصنيف	(١-١)

مدير المعامل

مدير عام المشروعات


رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالاكندرية
عقيد مهنايس / " هاني محمد محمود طه





الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
ت: ٠٣/٤٢٩٨٢٣١٠ فاكس: ٠٣/٤٢٩٢٢٠٠
الذي أحضر العينات: ٢٠٢٣ مارس، ٢٠٢٣
الشركة المنفذة: ١١/٠١/٢٠٠٣
المشروع: ١٠ يونيو، ٢٠٢٣
القائم بالاختبار: ٢٠٢٣
بيانات العينات: ٢٠٢٣
أحمد الشناوي
تربيته

١- التحليل المنحني للمواد الطيية والمواد الرقيقة طبقاً لطريقة الأشتر رقم (٢٢٧-٧٨) :-



ملاحظات:-
* العينة مستوية الذي أحضرها.
* العينة لا تحتل الانفسها.
* تم اعادة اصدار التقرير بناء على طلب الشركة المنفذة.
* تم سداد قيمة اجراء الاختبارات من القسيمة رقم ٨٤٧٧٣٩.

ج- تعيين حد السيولة واللينة للتربة طبقاً لطريقة الأشتر رقم (٢٩٠-٧٠)، (٢٩-٨٩) :-

حد السيولة	حد اللينة	مجال اللينة	التصنيف
٠	٠	٠	(١-١)

مل من منخل ٢٠٠ اكثر من ٢٥ %

عديمة اللدونة


مل من منخل ٢٠٠ اقل من ٣٥ %

مدير المعامل

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالإسكندرية
عقيد مهندس / هاني محمد محمود طه






١٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
ت: ٠٣/٤٧٢٩٨٠٠ فاكس: ٠٣/٤٧٢٩٨٠٠
الذى أحضر العينات: ٢٢ مارس ٢٠٢٢
الشركة المنفذة: ١٠/١٢/٢٠٠٧
المشروع: القطار الكهربائي السريع من ك. ٤٧٧.٠٠:٤٨١.٠٠
القائم بالاختبار: أحمد الشناوي
بيانات العينات: التربة

١- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة طبقاً لطريقة الأشتو رقم (٣٢٧-٧٨) :-



القائم بالاختبار

ج- تعيين حد السيولة واللينة للتربة طبقاً لطريقة الأشتو رقم (٢٩٠-٧٠), (٢٨٩-٧٠):

حد السيولة	٠
حد اللينة	٠
مجال اللينة	٠
التصنيف	(١-١)

ملر من منخل ٢٠٠ أكثر من ٢٥ %	١٠	١٦	٩٥
ملر من منخل ٢٠٠ أقل من ٢٥ %	١٠	١٣-٦	١٣-٧
Σ	١٠	١٣-٤	١٣-٥
Σ	١٠	١٣-٧	١٣-٥

ملاحظات:-
* العينة مسئولية الذى أحضرها.
* العينة لا تمثل الانفسها.
* تم إعادة إصدار التقرير بناء على طلب الشركة المنفذة.
* تم سداد قيمة اجراء الاختبارات من القسيمة رقم ٨٤٧٧٣٩.

مدير المعامل

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالاسكندرية
عقيد مهندس /
هاني محمد محمود طه





الهيئة العامة للطرق والكبارى
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
ت: ٠٣/٤٢٩٢٠٠ فاكس ٠٣/٤٢٩٢٠٠
تاريخ الاستلام: ٢٣ مارس ٢٠٢٣
رقم التقرير: ٠١/٠١/٩١٩
تاريخ التقرير: ١٥ مايو ٢٠٢٣
الموقع: تشوينات

٣٣


استشارى المشروع
الشبلي للمقاولات
القطار الكهربائي السريع من ك ٤٧٧.٠٠ : ٤٨١.٠٠
أ/أحمد الشناوي
أتر به

الذى أحضر العينات:
الشركة المنفذة :-
المشروع:
القسم بالاختبار:
بيانات العينات:

١- التحليل المنفصل للسواد المظلمة والسواد الرقيقة طبقاً لطريقة الاشتو رقم (٣٧٧.٧٨) :-

المهزرة	العمار %
١"	١٠٠.٠
٣/٤"	١٠٠.٠
١/٢"	١٠٠.٠
٣/٨"	٧٤.٣
رقم ٤	٢٤.٨
رقم ١٠	٢٢.٣
رقم ٤٠	١٥.٥
رقم ٢٠٠	٧.٠

لا تزيد عن ١٥%



ملاحظات:-

- * العينة مسئولية الذى أحضرها.
- * العينة لا تمثل الانفسها.
- * تم سداد قيمة اجراء الاختبارات من القسيمة رقم ٠٦٩١٣٤٦.

ج- تعيين حد السيولة واللونة للتربة طبقاً لطريقة الاشتو رقم (٣٩٠.٧٠), (٣٨٩.٣):

القائم بالاختبار

روج

حد السيولة	حد اللونة	مجال اللونة	التصنيف (١-١)
٠	٠	٠	٠

حد السيولة	حد اللونة
١٦	١٠
١٤	١٠
١٠	١٠


مدير المعامل

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالاسكندرية

عقيد مهندس /

هاني محمد محمود طه





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة قرب الدلتا - المنطقة الخامسة

(المستندية - مطر (ج))

ت: ٣/٤٢٩٧٣٠٠٠ فاكس: ٠٣/٤٢٩٨١٣١٠٠
تاريخ الاستلام: ١٠/٢٢/٢٠١٢
رقم التقرير: ١٠/٧٢٢٠٠٢
تاريخ التقرير: ١٥/٢٠/٢٠١٢
الموقع: تشوينات
الترية

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T ١٨٠٠.٧١)
أختبر تحديد العلاقة بين كثافة التربة ونسبة الرطوبة معطى (البورتوكس المعدل) (T ١٨٠٠.٧١)

الملاحظات / رقم المحولة	١	٢	٣	٤	٥	لا تقل عن ١.٨٥
مختومة (جم)	٨١١٠	٨٣٢٠	٨٥٧٠	٨٧٩٠	٨١٤٠	
بوزن القالب فارغ (جم)	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	
جوزن العينة مختومة (جم)	٣٨٧٥	٤١٠٥	٤٣٤٥	٤٥٦٥	٤٤١٥	
د- حجم القالب (سم ^٣)	٢١٤٢	٢١٤٢	٢١٤٢	٢١٤٢	٢١٤٢	
هـ- الكثافة الرطبة (جم/سم ^٣)	١.٨١	١.٩٢	٢.٠٣	٢.١٣	٢.٠٦	
و- رقم الجافة	٤٧	٥٤	٣٥	٣٧	٣٣	
ز- وزن العينة رطبة + الجافة "جم"	١٩٩.٦	٢٠٠.٧	٢٣٦.٠	١٨٤.٦	٢٧٠.٤	
ح- وزن العينة جافة	١٩٦.١	١٩٥.٥	٢٢٤.٩	١٧٨.٦	٢٥١.٢	
ط- الجافة "جم"	٢٤.١	٥١.٢	٩٥.٨	٨٦.٦	٧٨.٨	
ي- وزن الماء (ز-ح) "جم"	٢٥.٥	٣.٥	٥.٨	٦.٠	١٨.٤	
ك- وزن المياه جافة (ح-ط) "جم"	١٧٢.٠	١٣٨.١	١٢٩.١	١٠٦.٩	١٦٨.٢	
ل- نسبة الرطوبة (ك/ي) ١٠٠%	٢.٨٧	٢.٨٦	٤.٧٨	٤.٧٣	١٠.٩٦	
م- متوسط نسبة الرطوبة	٢.٨٧	٤.٧٥	٦.٣٤	٨.٥٨	١٠.٨١	
ن- الكثافة الجافة (١٠٠/١٠٠) ١٠٠%	١.٧٦	١.٨٣	١.٩١	١.٩٦	١.٨٩	




Chart Title

أقصى كثافة جافة	١.٩٦
نسبة المياه الموصولة %	٨.٧٥


ملاحظات:-
* العينة مستوية التي أحضرها.
* العينة لا تمشط إلا نفسها.
* تم إعادة إعداد التقرير بناء على طلب الشركة المتلقية.
* تم سداد قيمة اجراء الاختبارات من القسيمة رقم ٨٤٧٣٩.

إعداد التقرير:
القائم بالاختبار

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - بالاسكندرية
عبد الوهاب
مدير عام المختبرات
عبد الوهاب

٢٠٢٣ ١٥ يونيو
تسويات
الموقع:

اختبار تحديد العلاقة بين كثافة التربة designation (T ١٨٠-٧٤)



اقتصادى كتابه جافه	٧٠٠١
تقديم السداد الوضو ليه ١٩٠٦	٨٠٣٠

إعداد التقرير:
القائم بالأختبار

Chiranjeev



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والمواصلات
محافظة غرب الدلتا - المنطقة الخامسة

(الإسكندرية - مطروح)

مستشاري المشروع
الشبلي للمقاولات
القنطرة الكبرى - السبع من ك ٤٨٦٠٠٠٤٧٧٠٠٠
الأحد القنطرة
إثريه
التي أحضر البيانات:
الشركة المتفردة:
المشروع:
القسم بالاختبار:
بيان العينات:
تاريخ الاستلام:
رقم التقرير:
تاريخ التقرير:
الموقع:
٠٣/٤/٢٠١٣ - قطن
٠٣/٤/٢٠١٣ - قطن
٠١/٠٧/٢٠١٤
١٥ يونيو ٢٠١٣
تشويكات

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T ١٨٠ - ٧٤)

اختبار تحديد العلاقة بين محتوى الرطوبة ونسبة التربة (البروكتور المعدل) (T ١٨٠ - ٧٤)

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠	١٠١	١٠٢	١٠٣	١٠٤	١٠٥	١٠٦	١٠٧	١٠٨	١٠٩	١١٠	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	١١٨	١١٩	١٢٠	١٢١	١٢٢	١٢٣	١٢٤	١٢٥	١٢٦	١٢٧	١٢٨	١٢٩	١٣٠	١٣١	١٣٢	١٣٣	١٣٤	١٣٥	١٣٦	١٣٧	١٣٨	١٣٩	١٤٠	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤٤	١٤٥	١٤٦	١٤٧	١٤٨	١٤٩	١٥٠	١٥١	١٥٢	١٥٣	١٥٤	١٥٥	١٥٦	١٥٧	١٥٨	١٥٩	١٦٠	١٦١	١٦٢	١٦٣	١٦٤	١٦٥	١٦٦	١٦٧	١٦٨	١٦٩	١٧٠	١٧١	١٧٢	١٧٣	١٧٤	١٧٥	١٧٦	١٧٧	١٧٨	١٧٩	١٨٠	١٨١	١٨٢	١٨٣	١٨٤	١٨٥	١٨٦	١٨٧	١٨٨	١٨٩	١٩٠	١٩١	١٩٢	١٩٣	١٩٤	١٩٥	١٩٦	١٩٧	١٩٨	١٩٩	٢٠٠	٢٠١	٢٠٢	٢٠٣	٢٠٤	٢٠٥	٢٠٦	٢٠٧	٢٠٨	٢٠٩	٢١٠	٢١١	٢١٢	٢١٣	٢١٤	٢١٥	٢١٦	٢١٧	٢١٨	٢١٩	٢٢٠	٢٢١	٢٢٢	٢٢٣	٢٢٤	٢٢٥	٢٢٦	٢٢٧	٢٢٨	٢٢٩	٢٣٠	٢٣١	٢٣٢	٢٣٣	٢٣٤	٢٣٥	٢٣٦	٢٣٧	٢٣٨	٢٣٩	٢٤٠	٢٤١	٢٤٢	٢٤٣	٢٤٤	٢٤٥	٢٤٦	٢٤٧	٢٤٨	٢٤٩	٢٥٠	٢٥١	٢٥٢	٢٥٣	٢٥٤	٢٥٥	٢٥٦	٢٥٧	٢٥٨	٢٥٩	٢٦٠	٢٦١	٢٦٢	٢٦٣	٢٦٤	٢٦٥	٢٦٦	٢٦٧	٢٦٨	٢٦٩	٢٧٠	٢٧١	٢٧٢	٢٧٣	٢٧٤	٢٧٥	٢٧٦	٢٧٧	٢٧٨	٢٧٩	٢٨٠	٢٨١	٢٨٢	٢٨٣	٢٨٤	٢٨٥	٢٨٦	٢٨٧	٢٨٨	٢٨٩	٢٩٠	٢٩١	٢٩٢	٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦	٢٩٧	٢٩٨	٢٩٩	٣٠٠	٣٠١	٣٠٢	٣٠٣	٣٠٤	٣٠٥	٣٠٦	٣٠٧	٣٠٨	٣٠٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٣٠	٣٣١	٣٣٢	٣٣٣	٣٣٤	٣٣٥	٣٣٦	٣٣٧	٣٣٨	٣٣٩	٣٤٠	٣٤١	٣٤٢	٣٤٣	٣٤٤	٣٤٥	٣٤٦	٣٤٧	٣٤٨	٣٤٩	٣٥٠	٣٥١	٣٥٢	٣٥٣	٣٥٤	٣٥٥	٣٥٦	٣٥٧	٣٥٨	٣٥٩	٣٦٠	٣٦١	٣٦٢	٣٦٣	٣٦٤	٣٦٥	٣٦٦	٣٦٧	٣٦٨	٣٦٩	٣٧٠	٣٧١	٣٧٢	٣٧٣	٣٧٤	٣٧٥	٣٧٦	٣٧٧	٣٧٨	٣٧٩	٣٨٠	٣٨١	٣٨٢	٣٨٣	٣٨٤	٣٨٥	٣٨٦	٣٨٧	٣٨٨	٣٨٩	٣٩٠	٣٩١	٣٩٢	٣٩٣	٣٩٤	٣٩٥	٣٩٦	٣٩٧	٣٩٨	٣٩٩	٤٠٠	٤٠١	٤٠٢	٤٠٣	٤٠٤	٤٠٥	٤٠٦	٤٠٧	٤٠٨	٤٠٩	٤١٠	٤١١	٤١٢	٤١٣	٤١٤	٤١٥	٤١٦	٤١٧	٤١٨	٤١٩	٤٢٠	٤٢١	٤٢٢	٤٢٣	٤٢٤	٤٢٥	٤٢٦	٤٢٧	٤٢٨	٤٢٩	٤٣٠	٤٣١	٤٣٢	٤٣٣	٤٣٤	٤٣٥	٤٣٦	٤٣٧	٤٣٨	٤٣٩	٤٤٠	٤٤١	٤٤٢	٤٤٣	٤٤٤	٤٤٥	٤٤٦	٤٤٧	٤٤٨	٤٤٩	٤٥٠	٤٥١	٤٥٢	٤٥٣	٤٥٤	٤٥٥	٤٥٦	٤٥٧	٤٥٨	٤٥٩	٤٦٠	٤٦١	٤٦٢	٤٦٣	٤٦٤	٤٦٥	٤٦٦	٤٦٧	٤٦٨	٤٦٩	٤٧٠	٤٧١	٤٧٢	٤٧٣	٤٧٤	٤٧٥	٤٧٦	٤٧٧	٤٧٨	٤٧٩	٤٨٠	٤٨١	٤٨٢	٤٨٣	٤٨٤	٤٨٥	٤٨٦	٤٨٧	٤٨٨	٤٨٩	٤٩٠	٤٩١	٤٩٢	٤٩٣	٤٩٤	٤٩٥	٤٩٦	٤٩٧	٤٩٨	٤٩٩	٥٠٠	٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	٥٠٦	٥٠٧	٥٠٨	٥٠٩	٥١٠	٥١١	٥١٢	٥١٣	٥١٤	٥١٥	٥١٦	٥١٧	٥١٨	٥١٩	٥٢٠	٥٢١	٥٢٢	٥٢٣	٥٢٤	٥٢٥	٥٢٦	٥٢٧	٥٢٨	٥٢٩	٥٣٠	٥٣١	٥٣٢	٥٣٣	٥٣٤	٥٣٥	٥٣٦	٥٣٧	٥٣٨	٥٣٩	٥٤٠	٥٤١	٥٤٢	٥٤٣	٥٤٤	٥٤٥	٥٤٦	٥٤٧	٥٤٨	٥٤٩	٥٥٠	٥٥١	٥٥٢	٥٥٣	٥٥٤	٥٥٥	٥٥٦	٥٥٧	٥٥٨	٥٥٩	٥٦٠	٥٦١	٥٦٢	٥٦٣	٥٦٤	٥٦٥	٥٦٦	٥٦٧	٥٦٨	٥٦٩	٥٧٠	٥٧١	٥٧٢	٥٧٣	٥٧٤	٥٧٥	٥٧٦	٥٧٧	٥٧٨	٥٧٩	٥٨٠	٥٨١	٥٨٢	٥٨٣	٥٨٤	٥٨٥	٥٨٦	٥٨٧	٥٨٨	٥٨٩	٥٩٠	٥٩١	٥٩٢	٥٩٣	٥٩٤	٥٩٥	٥٩٦	٥٩٧	٥٩٨	٥٩٩	٦٠٠	٦٠١	٦٠٢	٦٠٣	٦٠٤	٦٠٥	٦٠٦	٦٠٧	٦٠٨	٦٠٩	٦١٠	٦١١	٦١٢	٦١٣	٦١٤	٦١٥	٦١٦	٦١٧	٦١٨	٦١٩	٦٢٠	٦٢١	٦٢٢	٦٢٣	٦٢٤	٦٢٥	٦٢٦	٦٢٧	٦٢٨	٦٢٩	٦٣٠	٦٣١	٦٣٢	٦٣٣	٦٣٤	٦٣٥	٦٣٦	٦٣٧	٦٣٨	٦٣٩	٦٤٠	٦٤١	٦٤٢	٦٤٣	٦٤٤	٦٤٥	٦٤٦	٦٤٧	٦٤٨	٦٤٩	٦٥٠	٦٥١	٦٥٢	٦٥٣	٦٥٤	٦٥٥	٦٥٦	٦٥٧	٦٥٨	٦٥٩	٦٦٠	٦٦١	٦٦٢	٦٦٣	٦٦٤	٦٦٥	٦٦٦	٦٦٧	٦٦٨	٦٦٩	٦٧٠	٦٧١	٦٧٢	٦٧٣	٦٧٤	٦٧٥	٦٧٦	٦٧٧	٦٧٨	٦٧٩	٦٨٠	٦٨١	٦٨٢	٦٨٣	٦٨٤	٦٨٥	٦٨٦	٦٨٧	٦٨٨	٦٨٩	٦٩٠	٦٩١	٦٩٢	٦٩٣	٦٩٤	٦٩٥	٦٩٦	٦٩٧	٦٩٨	٦٩٩	٧٠٠	٧٠١	٧٠٢	٧٠٣	٧٠٤	٧٠٥	٧٠٦	٧٠٧	٧٠٨	٧٠٩	٧١٠	٧١١	٧١٢	٧١٣	٧١٤	٧١٥	٧١٦	٧١٧	٧١٨	٧١٩	٧٢٠	٧٢١	٧٢٢	٧٢٣	٧٢٤	٧٢٥	٧٢٦	٧٢٧	٧٢٨	٧٢٩	٧٣٠	٧٣١	٧٣٢	٧٣٣	٧٣٤	٧٣٥	٧٣٦	٧٣٧	٧٣٨	٧٣٩	٧٤٠	٧٤١	٧٤٢	٧٤٣	٧٤٤	٧٤٥	٧٤٦	٧٤٧	٧٤٨	٧٤٩	٧٥٠	٧٥١	٧٥٢	٧٥٣	٧٥٤	٧٥٥	٧٥٦	٧٥٧	٧٥٨	٧٥٩	٧٦٠	٧٦١	٧٦٢	٧٦٣	٧٦٤	٧٦٥	٧٦٦	٧٦٧	٧٦٨	٧٦٩	٧٧٠	٧٧١	٧٧٢	٧٧٣	٧٧٤	٧٧٥	٧٧٦	٧٧٧	٧٧٨	٧٧٩	٧٨٠	٧٨١	٧٨٢	٧٨٣	٧٨٤	٧٨٥	٧٨٦	٧٨٧	٧٨٨	٧٨٩	٧٩٠	٧٩١	٧٩٢	٧٩٣	٧٩٤	٧٩٥	٧٩٦	٧٩٧	٧٩٨	٧٩٩	٨٠٠	٨٠١	٨٠٢	٨٠٣	٨٠٤	٨٠٥	٨٠٦	٨٠٧	٨٠٨	٨٠٩	٨١٠	٨١١	٨١٢	٨١٣	٨١٤	٨١٥	٨١٦	٨١٧	٨١٨	٨١٩	٨٢٠	٨٢١	٨٢٢	٨٢٣	٨٢٤	٨٢٥	٨٢٦	٨٢٧	٨٢٨	٨٢٩	٨٣٠	٨٣١	٨٣٢	٨٣٣	٨٣٤	٨٣٥	٨٣٦	٨٣٧	٨٣٨	٨٣٩	٨٤٠	٨٤١	٨٤٢	٨٤٣	٨٤٤	٨٤٥	٨٤٦	٨٤٧	٨٤٨	٨٤٩	٨٥٠	٨٥١	٨٥٢	٨٥٣	٨٥٤	٨٥٥	٨٥٦	٨٥٧	٨٥٨	٨٥٩	٨٦٠	٨٦١	٨٦٢	٨٦٣	٨٦٤	٨٦٥	٨٦٦	٨٦٧	٨٦٨	٨٦٩	٨٧٠	٨٧١	٨٧٢	٨٧٣	٨٧٤	٨٧٥	٨٧٦	٨٧٧	٨٧٨	٨٧٩	٨٨٠	٨٨١	٨٨٢	٨٨٣	٨٨٤	٨٨٥	٨٨٦	٨٨٧	٨٨٨	٨٨٩	٨٩٠	٨٩١	٨٩٢	٨٩٣	٨٩٤	٨٩٥	٨٩٦	٨٩٧	٨٩٨	٨٩٩	٩٠٠	٩٠١	٩٠٢	٩٠٣	٩٠٤	٩٠٥	٩٠٦	٩٠٧	٩٠٨	٩٠٩	٩١٠	٩١١	٩١٢	٩١٣	٩١٤	٩١٥	٩١٦	٩١٧	٩١٨	٩١٩	٩٢٠	٩٢١	٩٢٢	٩٢٣	٩٢٤	٩٢٥	٩٢٦	٩٢٧	٩٢٨	٩٢٩	٩٣٠	٩٣١	٩٣٢	٩٣٣	٩٣٤	٩٣٥	٩٣٦	٩٣٧	٩٣٨	٩٣٩	٩٤٠	٩٤١	٩٤٢	٩٤٣	٩٤٤	٩٤٥	٩٤٦	٩٤٧	٩٤٨	٩٤٩	٩٥٠	٩٥١	٩٥٢	٩٥٣	٩٥٤	٩٥٥	٩٥٦	٩٥٧	٩٥٨	٩٥٩	٩٦٠	٩٦١	٩٦٢	٩٦٣	٩٦٤	٩٦٥	٩٦٦	٩٦٧	٩٦٨	٩٦٩	٩٧٠	٩٧١	٩٧٢	٩٧٣	٩٧٤	٩٧٥	٩٧٦	٩٧٧	٩٧٨	٩٧٩	٩٨٠	٩٨١	٩٨٢	٩٨٣	٩٨٤	٩٨٥	٩٨٦	٩٨٧	٩٨٨	٩٨٩	٩٩٠	٩٩١	٩٩٢	٩٩٣	٩٩٤	٩٩٥	٩٩٦	٩٩٧	٩٩٨	٩٩٩	١٠٠٠	١٠٠١	١٠٠٢	١٠٠٣	١٠٠٤	١٠٠٥	١٠٠٦	١٠٠٧	١٠٠٨	١٠٠٩	١٠١٠	١٠١١	١٠١٢	١٠١٣	١٠١٤	١٠١٥	١٠١٦	١٠١٧	١٠١٨	١٠١٩	١٠٢٠	١٠٢١	١٠٢٢	١٠٢٣	١٠٢٤	١٠٢٥	١٠٢٦	١٠٢٧	١٠٢٨	١٠٢٩	١٠٣٠	١٠٣١	١٠٣٢	١٠٣٣	١٠٣٤	١٠٣٥	١٠٣٦	١٠٣٧	١٠٣٨	١٠٣٩	١٠٤٠	١٠٤١	١٠٤٢	١٠٤٣	١٠٤٤	١٠٤٥	١٠٤٦	١٠٤٧	١٠٤٨	١٠٤٩	١٠٥٠	١٠٥١	١٠٥٢	١٠٥٣	١٠٥٤	١٠٥٥	١٠٥٦	١٠٥٧	١٠٥٨	١٠٥٩	١٠٦٠	١٠٦١	١٠٦٢	١٠٦٣	١٠٦٤	١٠٦٥	١٠٦٦	١٠٦٧	١٠٦٨	١٠٦٩	١٠٧٠	١٠٧١	١٠٧٢	١٠٧٣	١٠٧٤	١٠٧٥	١٠
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

III
التي أحضر المشروع
الشهري للمشروع
الشهري للمشروع
القائم بالاختبار:
الأحد الشافعي
الزينة
بيانات المختبر:

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T ١٨٠٠-٧١)
اختبار تحديد العلاقة بين كثافة التربة ونسبة الرطوبة معطى (البورتونر المعدل) (T ١٨٠٠-٧١)

الملاحظات / رقم المحاوله أولاً وزن القالب + التربة مضغوطة (جم)	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠	١٠١	١٠٢	١٠٣	١٠٤	١٠٥	١٠٦	١٠٧	١٠٨	١٠٩	١١٠	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	١١٨	١١٩	١٢٠	١٢١	١٢٢	١٢٣	١٢٤	١٢٥	١٢٦	١٢٧	١٢٨	١٢٩	١٣٠	١٣١	١٣٢	١٣٣	١٣٤	١٣٥	١٣٦	١٣٧	١٣٨	١٣٩	١٤٠	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤٤	١٤٥	١٤٦	١٤٧	١٤٨	١٤٩	١٥٠	١٥١	١٥٢	١٥٣	١٥٤	١٥٥	١٥٦	١٥٧	١٥٨	١٥٩	١٦٠	١٦١	١٦٢	١٦٣	١٦٤	١٦٥	١٦٦	١٦٧	١٦٨	١٦٩	١٧٠	١٧١	١٧٢	١٧٣	١٧٤	١٧٥	١٧٦	١٧٧	١٧٨	١٧٩	١٨٠	١٨١	١٨٢	١٨٣	١٨٤	١٨٥	١٨٦	١٨٧	١٨٨	١٨٩	١٩٠	١٩١	١٩٢	١٩٣	١٩٤	١٩٥	١٩٦	١٩٧	١٩٨	١٩٩	٢٠٠	٢٠١	٢٠٢	٢٠٣	٢٠٤	٢٠٥	٢٠٦	٢٠٧	٢٠٨	٢٠٩	٢١٠	٢١١	٢١٢	٢١٣	٢١٤	٢١٥	٢١٦	٢١٧	٢١٨	٢١٩	٢٢٠	٢٢١	٢٢٢	٢٢٣	٢٢٤	٢٢٥	٢٢٦	٢٢٧	٢٢٨	٢٢٩	٢٣٠	٢٣١	٢٣٢	٢٣٣	٢٣٤	٢٣٥	٢٣٦	٢٣٧	٢٣٨	٢٣٩	٢٤٠	٢٤١	٢٤٢	٢٤٣	٢٤٤	٢٤٥	٢٤٦	٢٤٧	٢٤٨	٢٤٩	٢٥٠	٢٥١	٢٥٢	٢٥٣	٢٥٤	٢٥٥	٢٥٦	٢٥٧	٢٥٨	٢٥٩	٢٦٠	٢٦١	٢٦٢	٢٦٣	٢٦٤	٢٦٥	٢٦٦	٢٦٧	٢٦٨	٢٦٩	٢٧٠	٢٧١	٢٧٢	٢٧٣	٢٧٤	٢٧٥	٢٧٦	٢٧٧	٢٧٨	٢٧٩	٢٨٠	٢٨١	٢٨٢	٢٨٣	٢٨٤	٢٨٥	٢٨٦	٢٨٧	٢٨٨	٢٨٩	٢٩٠	٢٩١	٢٩٢	٢٩٣	٢٩٤	٢٩٥	٢٩٦	٢٩٧	٢٩٨	٢٩٩	٣٠٠	٣٠١	٣٠٢	٣٠٣	٣٠٤	٣٠٥	٣٠٦	٣٠٧	٣٠٨	٣٠٩	٣١٠	٣١١	٣١٢	٣١٣	٣١٤	٣١٥	٣١٦	٣١٧	٣١٨	٣١٩	٣٢٠	٣٢١	٣٢٢	٣٢٣	٣٢٤	٣٢٥	٣٢٦	٣٢٧	٣٢٨	٣٢٩	٣٣٠	٣٣١	٣٣٢	٣٣٣	٣٣٤	٣٣٥	٣٣٦	٣٣٧	٣٣٨	٣٣٩	٣٤٠	٣٤١	٣٤٢	٣٤٣	٣٤٤	٣٤٥	٣٤٦	٣٤٧	٣٤٨	٣٤٩	٣٥٠	٣٥١	٣٥٢	٣٥٣	٣٥٤	٣٥٥	٣٥٦	٣٥٧	٣٥٨	٣٥٩	٣٦٠	٣٦١	٣٦٢	٣٦٣	٣٦٤	٣٦٥	٣٦٦	٣٦٧	٣٦٨	٣٦٩	٣٧٠	٣٧١	٣٧٢	٣٧٣	٣٧٤	٣٧٥	٣٧٦	٣٧٧	٣٧٨	٣٧٩	٣٨٠	٣٨١	٣٨٢	٣٨٣	٣٨٤	٣٨٥	٣٨٦	٣٨٧	٣٨٨	٣٨٩	٣٩٠	٣٩١	٣٩٢	٣٩٣	٣٩٤	٣٩٥	٣٩٦	٣٩٧	٣٩٨	٣٩٩	٤٠٠	٤٠١	٤٠٢	٤٠٣	٤٠٤	٤٠٥	٤٠٦	٤٠٧	٤٠٨	٤٠٩	٤١٠	٤١١	٤١٢	٤١٣	٤١٤	٤١٥	٤١٦	٤١٧	٤١٨	٤١٩	٤٢٠	٤٢١	٤٢٢	٤٢٣	٤٢٤	٤٢٥	٤٢٦	٤٢٧	٤٢٨	٤٢٩	٤٣٠	٤٣١	٤٣٢	٤٣٣	٤٣٤	٤٣٥	٤٣٦	٤٣٧	٤٣٨	٤٣٩	٤٤٠	٤٤١	٤٤٢	٤٤٣	٤٤٤	٤٤٥	٤٤٦	٤٤٧	٤٤٨	٤٤٩	٤٥٠	٤٥١	٤٥٢	٤٥٣	٤٥٤	٤٥٥	٤٥٦	٤٥٧	٤٥٨	٤٥٩	٤٦٠	٤٦١	٤٦٢	٤٦٣	٤٦٤	٤٦٥	٤٦٦	٤٦٧	٤٦٨	٤٦٩	٤٧٠	٤٧١	٤٧٢	٤٧٣	٤٧٤	٤٧٥	٤٧٦	٤٧٧	٤٧٨	٤٧٩	٤٨٠	٤٨١	٤٨٢	٤٨٣	٤٨٤	٤٨٥	٤٨٦	٤٨٧	٤٨٨	٤٨٩	٤٩٠	٤٩١	٤٩٢	٤٩٣	٤٩٤	٤٩٥	٤٩٦	٤٩٧	٤٩٨	٤٩٩	٥٠٠	٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	٥٠٦	٥٠٧	٥٠٨	٥٠٩	٥١٠	٥١١	٥١٢	٥١٣	٥١٤	٥١٥	٥١٦	٥١٧	٥١٨	٥١٩	٥٢٠	٥٢١	٥٢٢	٥٢٣	٥٢٤	٥٢٥	٥٢٦	٥٢٧	٥٢٨	٥٢٩	٥٣٠	٥٣١	٥٣٢	٥٣٣	٥٣٤	٥٣٥	٥٣٦	٥٣٧	٥٣٨	٥٣٩	٥٤٠	٥٤١	٥٤٢	٥٤٣	٥٤٤	٥٤٥	٥٤٦	٥٤٧	٥٤٨	٥٤٩	٥٥٠	٥٥١	٥٥٢	٥٥٣	٥٥٤	٥٥٥	٥٥٦	٥٥٧	٥٥٨	٥٥٩	٥٦٠	٥٦١	٥٦٢	٥٦٣	٥٦٤	٥٦٥	٥٦٦	٥٦٧	٥٦٨	٥٦٩	٥٧٠	٥٧١	٥٧٢	٥٧٣	٥٧٤	٥٧٥	٥٧٦	٥٧٧	٥٧٨	٥٧٩	٥٨٠	٥٨١	٥٨٢	٥٨٣	٥٨٤	٥٨٥	٥٨٦	٥٨٧	٥٨٨	٥٨٩	٥٩٠	٥٩١	٥٩٢	٥٩٣	٥٩٤	٥٩٥	٥٩٦	٥٩٧	٥٩٨	٥٩٩	٦٠٠	٦٠١	٦٠٢	٦٠٣	٦٠٤	٦٠٥	٦٠٦	٦٠٧	٦٠٨	٦٠٩	٦١٠	٦١١	٦١٢	٦١٣	٦١٤	٦١٥	٦١٦	٦١٧	٦١٨	٦١٩	٦٢٠	٦٢١	٦٢٢	٦٢٣	٦٢٤	٦٢٥	٦٢٦	٦٢٧	٦٢٨	٦٢٩	٦٣٠	٦٣١	٦٣٢	٦٣٣	٦٣٤	٦٣٥	٦٣٦	٦٣٧	٦٣٨	٦٣٩	٦٤٠	٦٤١	٦٤٢	٦٤٣	٦٤٤	٦٤٥	٦٤٦	٦٤٧	٦٤٨	٦٤٩	٦٥٠	٦٥١	٦٥٢	٦٥٣	٦٥٤	٦٥٥	٦٥٦	٦٥٧	٦٥٨	٦٥٩	٦٦٠	٦٦١	٦٦٢	٦٦٣	٦٦٤	٦٦٥	٦٦٦	٦٦٧	٦٦٨	٦٦٩	٦٧٠	٦٧١	٦٧٢	٦٧٣	٦٧٤	٦٧٥	٦٧٦	٦٧٧	٦٧٨	٦٧٩	٦٨٠	٦٨١	٦٨٢	٦٨٣	٦٨٤	٦٨٥	٦٨٦	٦٨٧	٦٨٨	٦٨٩	٦٩٠	٦٩١	٦٩٢	٦٩٣	٦٩٤	٦٩٥	٦٩٦	٦٩٧	٦٩٨	٦٩٩	٧٠٠	٧٠١	٧٠٢	٧٠٣	٧٠٤	٧٠٥	٧٠٦	٧٠٧	٧٠٨	٧٠٩	٧١٠	٧١١	٧١٢	٧١٣	٧١٤	٧١٥	٧١٦	٧١٧	٧١٨	٧١٩	٧٢٠	٧٢١	٧٢٢	٧٢٣	٧٢٤	٧٢٥	٧٢٦	٧٢٧	٧٢٨	٧٢٩	٧٣٠	٧٣١	٧٣٢	٧٣٣	٧٣٤	٧٣٥	٧٣٦	٧٣٧	٧٣٨	٧٣٩	٧٤٠	٧٤١	٧٤٢	٧٤٣	٧٤٤	٧٤٥	٧٤٦	٧٤٧	٧٤٨	٧٤٩	٧٥٠	٧٥١	٧٥٢	٧٥٣	٧٥٤	٧٥٥	٧٥٦	٧٥٧	٧٥٨	٧٥٩	٧٦٠	٧٦١	٧٦٢	٧٦٣	٧٦٤	٧٦٥	٧٦٦	٧٦٧	٧٦٨	٧٦٩	٧٧٠	٧٧١	٧٧٢	٧٧٣	٧٧٤	٧٧٥	٧٧٦	٧٧٧	٧٧٨	٧٧٩	٧٨٠	٧٨١	٧٨٢	٧٨٣	٧٨٤	٧٨٥	٧٨٦	٧٨٧	٧٨٨	٧٨٩	٧٩٠	٧٩١	٧٩٢	٧٩٣	٧٩٤	٧٩٥	٧٩٦	٧٩٧	٧٩٨	٧٩٩	٨٠٠	٨٠١	٨٠٢	٨٠٣	٨٠٤	٨٠٥	٨٠٦	٨٠٧	٨٠٨	٨٠٩	٨١٠	٨١١	٨١٢	٨١٣	٨١٤	٨١٥	٨١٦	٨١٧	٨١٨	٨١٩	٨٢٠	٨٢١	٨٢٢	٨٢٣	٨٢٤	٨٢٥	٨٢٦	٨٢٧	٨٢٨	٨٢٩	٨٣٠	٨٣١	٨٣٢	٨٣٣	٨٣٤	٨٣٥	٨٣٦	٨٣٧	٨٣٨	٨٣٩	٨٤٠	٨٤١	٨٤٢	٨٤٣	٨٤٤	٨٤٥	٨٤٦	٨٤٧	٨٤٨	٨٤٩	٨٥٠	٨٥١	٨٥٢	٨٥٣	٨٥٤	٨٥٥	٨٥٦	٨٥٧	٨٥٨	٨٥٩	٨٦٠	٨٦١	٨٦٢	٨٦٣	٨٦٤	٨٦٥	٨٦٦	٨٦٧	٨٦٨	٨٦٩	٨٧٠	٨٧١	٨٧٢	٨٧٣	٨٧٤	٨٧٥	٨٧٦	٨٧٧	٨٧٨	٨٧٩	٨٨٠	٨٨١	٨٨٢	٨٨٣	٨٨٤	٨٨٥	٨٨٦	٨٨٧	٨٨٨	٨٨٩	٨٩٠	٨٩١	٨٩٢	٨٩٣	٨٩٤	٨٩٥	٨٩٦	٨٩٧	٨٩٨	٨٩٩	٩٠٠	٩٠١	٩٠٢	٩٠٣	٩٠٤	٩٠٥	٩٠٦	٩٠٧	٩٠٨	٩٠٩	٩١٠	٩١١	٩١٢	٩١٣	٩١٤	٩١٥	٩١٦	٩١٧	٩١٨	٩١٩	٩٢٠	٩٢١	٩٢٢	٩٢٣	٩٢٤	٩٢٥	٩٢٦	٩٢٧	٩٢٨	٩٢٩	٩٣٠	٩٣١	٩٣٢	٩٣٣	٩٣٤	٩٣٥	٩٣٦	٩٣٧	٩٣٨	٩٣٩	٩٤٠	٩٤١	٩٤٢	٩٤٣	٩٤٤	٩٤٥	٩٤٦	٩٤٧	٩٤٨	٩٤٩	٩٥٠	٩٥١	٩٥٢	٩٥٣	٩٥٤	٩٥٥	٩٥٦	٩٥٧	٩٥٨	٩٥٩	٩٦٠	٩٦١	٩٦٢	٩٦٣	٩٦٤	٩٦٥	٩٦٦	٩٦٧	٩٦٨	٩٦٩	٩٧٠	٩٧١	٩٧٢	٩٧٣	٩٧٤	٩٧٥	٩٧٦	٩٧٧	٩٧٨	٩٧٩	٩٨٠	٩٨١	٩٨٢	٩٨٣	٩٨٤	٩٨٥	٩٨٦	٩٨٧	٩٨٨	٩٨٩	٩٩٠	٩٩١	٩٩٢	٩٩٣	٩٩٤	٩٩٥	٩٩٦	٩٩٧	٩٩٨	٩٩٩	١٠٠٠	١٠٠١	١٠٠٢	١٠٠٣	١٠٠٤	١٠٠٥	١٠٠٦	١٠٠٧	١٠٠٨	١٠٠٩	١٠١٠	١٠١١	١٠١٢	١٠١٣	١٠١٤	١٠١٥	١٠١٦	١٠١٧	١٠١٨	١٠١٩	١٠٢٠	١٠٢١	١٠٢٢	١٠٢٣	١٠٢٤	١٠٢٥	١٠٢٦	١٠٢٧	١٠٢٨	١٠٢٩	١٠٣٠	١٠٣١	١٠٣٢	١٠٣٣	١٠٣٤	١٠٣٥	١٠٣٦	١٠٣٧	١٠٣٨	١٠٣٩	١٠٤٠	١٠٤١	١٠٤٢	١٠٤٣	١٠٤٤	١٠٤٥	١٠٤٦	١٠٤٧	١٠٤٨	١٠٤٩	١٠٥٠	١٠٥١	١٠٥٢	١٠٥٣	١٠٥٤	١٠٥٥	١٠٥٦	١٠٥٧	١٠٥٨	١٠٥٩	١٠٦٠	١٠٦١	١٠٦٢	١٠٦٣	١٠٦٤	١٠٦٥	١٠٦٦	١٠٦٧	١٠٦٨	١٠٦٩	١٠٧٠	١٠٧١	١٠٧٢	١٠٧٣	١٠٧٤	١٠٧٥	١٠٧٦	١٠٧٧	١٠٧٨	١٠٧٩	١٠٨٠	١٠٨١	١٠٨٢	١٠٨٣	١٠٨٤	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

محضر استلام موقع

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٠+٠٠٠
الى الكم ٤٨٠+٥٦٠ بطول ٥٦٠,٠ كم (قطاع العلمين - فوكة)
تنفيذ: مكتب الشبلي للمقاولات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٩٨) بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

إنه في يوم (الاثنين) الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ اجتمع كل من:-

١- السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

٣- السيد المهندس /محمد شكرى عويد مدير المشروع - مكتب الشبلي للمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- محمد شكرى

٢- [Signature]

١- [Signature]

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٣ / ١١ / ١٤