

المعاملات الخاصة للبنود وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
وتعديلاته طبقاً لما ورد في الاشتراطات المالية من كراسة شروط
عملية / رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول
(٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه ذهب باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصف FDR

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين - الاسمنت - السولار)

رقم البند	البند	البيتومين	الاسمنت	السولار
١/١	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم..... مسافة النقل حتى ٢ كم	-----	-----	%٢٠
٢/١	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم..... مسافة النقل حتى ١٠ كم	-----	-----	%٢٠
٢	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي... الخ	-----	-----	%٢٠
١/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ... مسافة النقل ٢٠ كم	-----	-----	%١٥
٢/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ... مسافة النقل ٢٥ كم	-----	-----	%١٥
٣/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ... مسافة النقل ٣٥ كم	-----	-----	%١٥
٤/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ... مسافة النقل ٤٥ كم	-----	-----	%١٥
٥/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ... مسافة النقل ٥٥ كم	-----	-----	%١٥
٤	انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR).... الخ	-----	-----	%٢٠
٥	اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات... الخ	-----	%٢٥	%١٠
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ... الخ	%٦٥	-----	%١٠



المعاملات الخاصة للبنود وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته طبقاً لما ورد في الاشتراطات المالية من كراسة شروط عملية / رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه ذهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين - الاسمنت - السولار)

رقم البند	البند	البيتومين	الاسمنت	السولار
٧	انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم.... الخ	%٥٥	-----	%١٠
٨	اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية.... الخ	-----	-----	%٢٠
٩	اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية... الخ	-----	%٢٠	%١٠
١٠	اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم... الخ	-----	%٢٠	%١٠
١١	اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم... الخ	-----	-----	%١٥
١٢	توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليك... الخ	-----	-----	%١٥
١٣	توريد وتركيب عواكس في المحاور والومنيوم ١٠*١٠ سم.... الخ	-----	-----	%١٥



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٦ جاري



تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
١	٢	بالمتر المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتعوجة والشرح بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	م ^٣	٧٠٠٠,٠٠	٢٣٥٨,٧٠	٢٣١٩,٦٤	١١١٩,٦٤	%٩٨,٣٤
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات	م ^٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٧٧٠٨٠,٦٠	٧٥٨٤٩,٦٠	١١٨٤٩,٦٠	%٩٨,٤٠
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعبئات و تعبئات جهاز الاشراف	طن	٨٥٠٠,٠٠	٢٠٠٣,١٣	١٩٥٧,٩٤	٣٠٧,٩٤	%٩٧,٧٤
٤	٦	بالمتر المربع اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التناثر MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م ^٢	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٧٧٠٨٠,٦٠	٧٥٨٤٩,٦٠	١١٨٤٩,٦٠	%٩٨,٤٠

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٦)

مسلسل	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتوجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت	م٣	١١١٩,٦٤	في المسافة من الكم (١٠٠٠ - ١٠٦٨٠)
					في المسافة من الكم (٢٠٠٠ - ٢٠٦٨٠)
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفقة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	١١٨٤٩,٦٠	في المسافة من الكم (١٠٠٠ + ١٠٥٤٠)
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفقة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	٣٠٧,٩٤	في المسافة من الكم (١٠٠٠ + ١٠٥٤٠)
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	١١٨٤٩,٦٠	في المسافة من الكم (١٠٠٠ + ١٠٥٤٠)

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى
مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي بأجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٦)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	<u>بالمتر المكعب اعمال كشط و ازاله المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت</u>	٣ م	
١	في المسافة من الكم (١+٦٨٠ - ١+٠٠٠)		
٢	في المسافة من الكم (٢+٦٨٠ - ٢+٠٠٠)		١١١٩,٦٤
	اجمالي البند الثاني		١١١٩,٦٤
٤	<u>اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط و المواصفات</u>	٢ م	
١	في المسافة من الكم (١+٥٤٠ - ٠+١٤٠)		١١٨٤٩,٦٠
	اجمالي البند الرابع		١١٨٤٩,٦٠
٥	<u>بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف</u>	بالطن	
١	في المسافة من الكم (١+٥٤٠ - ٠+١٤٠)		٣٠٧,٩٤
	اجمالي البند الخامس		٣٠٧,٩٤
٦	<u>بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية</u>	٢ م	
١	في المسافة من الكم (١+٥٤٠ - ٠+١٤٠)		١١٨٤٩,٦٠
	اجمالي البند السادس		١١٨٤٩,٦٠

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه
شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير وإزالة الرصف الحالي بماكيناة المكشطة

(١+٠٠٠ - ١+٦٨٠)

ملاحظات	المكعب التراكمي	مكعب قطاع الكشط (م³)	متوسط سمك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
استكمال اعمال الكشط	6.927	6.927	0.08	10.00	8.66	1+000
	21.460	14.534	0.08	20.00	9.08	1+020
	36.615	15.154	0.08	20.00	9.47	1+040
	52.710	16.096	0.08	20.00	10.06	1+060
	68.500	15.789	0.08	20.00	9.87	1+080
	84.011	15.512	0.08	20.00	9.69	1+100
	99.462	15.451	0.08	20.00	9.66	1+120
	115.028	15.566	0.08	20.00	9.73	1+140
	130.097	15.069	0.08	20.00	9.42	1+160
	144.622	14.525	0.08	20.00	9.08	1+180
	158.004	13.382	0.08	20.00	8.36	1+200
	171.133	13.129	0.08	20.00	8.21	1+220
	183.803	12.670	0.08	20.00	7.92	1+240
	196.298	12.495	0.08	20.00	7.81	1+260
	208.689	12.391	0.08	20.00	7.74	1+280
	221.201	12.513	0.08	20.00	7.82	1+300
	233.367	12.166	0.08	20.00	7.60	1+320
	245.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+340
	257.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+360
	269.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+380
	281.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+400
	293.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+420
	305.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+440
	317.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+460
	329.367	12.000	0.08	20.00	7.50	1+480
	341.498	12.130	0.08	20.00	7.58	1+500
	353.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+520
	365.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+540
	377.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+560
	389.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+580
	401.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+600
	413.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+620
	425.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+640
	437.498	12.000	0.08	20.00	7.50	1+660
	443.498	6.000	0.08	10.00	7.50	1+680
	443.498			الاجمالي (م³)		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ الى المسافة من كم (١٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير و ازاله الرصف الحالي بماكينه المكشطه

(١+٠٠٠ - ١+٦٨٠)

ملاحظات	المكعب التراكمي	مكعب قطاع المكشط (م³)	متوسط سماك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
(٢+٠٠٠ - ٢+٦٨٠)						
	10.292	10.292	0.12	10.00	8.58	2+000
	30.997	20.705	0.12	20.00	8.63	2+020
	51.474	20.477	0.12	20.00	8.53	2+040
	71.943	20.470	0.12	20.00	8.53	2+060
	92.614	20.671	0.12	20.00	8.61	2+080
	113.249	20.635	0.12	20.00	8.60	2+100
	132.943	19.694	0.12	20.00	8.21	2+120
	151.729	18.786	0.12	20.00	7.83	2+140
	169.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+160
	187.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+180
	205.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+200
	223.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+220
	241.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+240
	259.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+260
	277.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+280
	295.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+300
	313.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+320
	331.729	18.000	0.12	20.00	7.50	2+340
	349.866	18.136	0.12	20.00	7.56	2+360
	368.671	18.805	0.12	20.00	7.84	2+380
	387.896	19.225	0.12	20.00	8.01	2+400
	407.373	19.477	0.12	20.00	8.12	2+420
	428.375	21.003	0.12	20.00	8.75	2+440
	450.835	22.459	0.12	20.00	9.36	2+460
	473.063	22.228	0.12	20.00	9.26	2+480
	494.711	21.648	0.12	20.00	9.02	2+500
	516.383	21.672	0.12	20.00	9.03	2+520
	538.163	21.780	0.12	20.00	9.07	2+540
	559.565	21.402	0.12	20.00	8.92	2+560
	580.987	21.423	0.12	20.00	8.93	2+580
	603.093	22.105	0.12	20.00	9.21	2+600
	625.667	22.574	0.12	20.00	9.41	2+620
	646.602	20.935	0.12	20.00	8.72	2+640
	666.244	19.642	0.12	20.00	8.18	2+660
	676.144	9.900	0.12	10.00	8.25	2+680
	676.144	الاجمالي (م³)				
	1119.641	الاجمالي (م³)				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب)

باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة

(١٤٠ + ٠ - ٠٤٠ + ١)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
0+140	8.634	10.000	86.340	86.340	
0+160	8.798	20.000	175.960	262.300	
0+180	8.866	20.000	177.324	439.624	
0+200	8.764	20.000	175.276	614.900	
0+220	8.450	20.000	169.006	783.906	
0+240	8.127	20.000	162.534	946.440	
0+260	8.236	20.000	164.728	1111.168	
0+280	8.143	20.000	162.860	1274.028	
0+300	7.612	20.000	152.248	1426.276	
0+320	7.500	20.000	150.000	1576.276	
0+340	7.500	20.000	150.000	1726.276	
0+360	7.500	20.000	150.000	1876.276	
0+380	7.500	20.000	150.000	2026.276	
0+400	7.500	20.000	150.000	2176.276	
0+420	7.500	20.000	150.000	2326.276	
0+440	7.541	20.000	150.814	2477.090	
0+460	7.754	20.000	155.082	2632.172	
0+480	7.746	20.000	154.922	2787.094	
0+500	7.971	20.000	159.410	2946.504	
0+520	8.276	20.000	165.526	3112.030	
0+540	8.448	20.000	168.960	3280.990	
0+560	8.541	20.000	170.820	3451.810	
0+580	8.126	20.000	162.528	3614.338	
0+600	7.862	20.000	157.246	3771.584	
0+620	7.812	20.000	156.238	3927.822	
0+640	7.856	20.000	157.114	4084.936	
0+660	7.906	20.000	158.126	4243.062	
0+680	7.558	20.000	151.150	4394.212	
0+700	7.500	20.000	150.000	4544.212	
0+720	7.500	20.000	150.000	4694.212	
0+740	7.500	20.000	150.000	4844.212	
0+760	8.638	20.000	172.768	5016.980	
0+780	11.810	20.000	236.204	5253.184	
0+800	11.537	20.000	230.746	5483.930	
0+820	11.171	20.000	223.410	5707.340	
0+840	11.183	20.000	223.662	5931.002	
0+860	11.240	20.000	224.802	6155.804	
0+880	10.722	20.000	214.434	6370.238	
0+900	10.207	20.000	204.148	6574.386	
0+920	9.473	20.000	189.452	6763.838	
0+940	8.809	20.000	176.188	6940.026	
0+960	8.358	20.000	167.152	7107.178	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول
(٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب)
باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة

(١٤٠ + ٠ - ٠٥٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
0+980	8.214	20.000	164.274	7271.452	
1+000	8.659	20.000	173.172	7444.624	
1+020	9.084	20.000	181.670	7626.294	
1+040	9.471	20.000	189.428	7815.722	
1+060	10.060	20.000	201.196	8016.918	
1+080	9.868	20.000	197.364	8214.282	
1+100	9.695	20.000	193.894	8408.176	
1+120	9.657	20.000	193.140	8601.316	
1+140	9.729	20.000	194.570	8795.886	
1+160	9.418	20.000	188.368	8984.254	
1+180	9.078	20.000	181.564	9165.818	
1+200	8.364	20.000	167.270	9333.088	
1+220	8.206	20.000	164.112	9497.200	
1+240	7.920	20.000	158.400	9655.600	
1+260	7.800	20.000	156.000	9811.600	
1+280	7.750	20.000	155.000	9966.600	
1+300	7.800	20.000	156.000	10122.600	
1+320	7.600	20.000	152.000	10274.600	
1+340	7.500	20.000	150.000	10424.600	
1+360	7.500	20.000	150.000	10574.600	
1+380	7.500	20.000	150.000	10724.600	
1+400	7.500	20.000	150.000	10874.600	
1+420	7.500	20.000	150.000	11024.600	
1+440	7.500	20.000	150.000	11174.600	
1+460	7.500	20.000	150.000	11324.600	
1+480	7.500	20.000	150.000	11474.600	
1+500	7.500	20.000	150.000	11624.600	
1+520	7.500	20.000	150.000	11774.600	
1+540	7.500	10.000	75.000	11849.600	
الاجمالي (م٢)			11849.600		

مهندس الهيئه
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية					
طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (١٨+٠٠٠ - ٢١+٠٠٠)					
مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (٢م)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (م ^٣)	كثافة مخلوط FDR (كجم / م ^٣)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت) / 1000
11849.60	0.25	2962.40	2079	5%	307.94
الكمية خلال المدة (بالطن)					307.94

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

(١٤٠ + . - ٠٥٤٠ + ١)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
0+140	8.634	10.000	86.340	86.340	
0+160	8.798	20.000	175.960	262.300	
0+180	8.866	20.000	177.324	439.624	
0+200	8.764	20.000	175.276	614.900	
0+220	8.450	20.000	169.006	783.906	
0+240	8.127	20.000	162.534	946.440	
0+260	8.236	20.000	164.728	1111.168	
0+280	8.143	20.000	162.860	1274.028	
0+300	7.612	20.000	152.248	1426.276	
0+320	7.500	20.000	150.000	1576.276	
0+340	7.500	20.000	150.000	1726.276	
0+360	7.500	20.000	150.000	1876.276	
0+380	7.500	20.000	150.000	2026.276	
0+400	7.500	20.000	150.000	2176.276	
0+420	7.500	20.000	150.000	2326.276	
0+440	7.541	20.000	150.814	2477.090	
0+460	7.754	20.000	155.082	2632.172	
0+480	7.746	20.000	154.922	2787.094	
0+500	7.971	20.000	159.410	2946.504	
0+520	8.276	20.000	165.526	3112.030	
0+540	8.448	20.000	168.960	3280.990	
0+560	8.541	20.000	170.820	3451.810	
0+580	8.126	20.000	162.528	3614.338	
0+600	7.862	20.000	157.246	3771.584	
0+620	7.812	20.000	156.238	3927.822	
0+640	7.856	20.000	157.114	4084.936	
0+660	7.906	20.000	158.126	4243.062	
0+680	7.558	20.000	151.150	4394.212	
0+700	7.500	20.000	150.000	4544.212	
0+720	7.500	20.000	150.000	4694.212	
0+740	7.500	20.000	150.000	4844.212	
0+760	8.638	20.000	172.768	5016.980	
0+780	11.810	20.000	236.204	5253.184	
0+800	11.537	20.000	230.746	5483.930	
0+820	11.171	20.000	223.410	5707.340	
0+840	11.183	20.000	223.662	5931.002	
0+860	11.240	20.000	224.802	6155.804	
0+880	10.722	20.000	214.434	6370.238	
0+900	10.207	20.000	204.148	6574.386	
0+920	9.473	20.000	189.452	6763.838	
0+940	8.809	20.000	176.188	6940.026	
0+960	8.358	20.000	167.152	7107.178	

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب)

باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م^٢

(١٤٠ + ٠ - ١٠٤٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ^٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
0+980	8.214	20.000	164.274	7271.452	
1+000	8.659	20.000	173.172	7444.624	
1+020	9.084	20.000	181.670	7626.294	
1+040	9.471	20.000	189.428	7815.722	
1+060	10.060	20.000	201.196	8016.918	
1+080	9.868	20.000	197.364	8214.282	
1+100	9.695	20.000	193.894	8408.176	
1+120	9.657	20.000	193.140	8601.316	
1+140	9.729	20.000	194.570	8795.886	
1+160	9.418	20.000	188.368	8984.254	
1+180	9.078	20.000	181.564	9165.818	
1+200	8.364	20.000	167.270	9333.088	
1+220	8.206	20.000	164.112	9497.200	
1+240	7.920	20.000	158.400	9655.600	
1+260	7.800	20.000	156.000	9811.600	
1+280	7.750	20.000	155.000	9966.600	
1+300	7.800	20.000	156.000	10122.600	
1+320	7.600	20.000	152.000	10274.600	
1+340	7.500	20.000	150.000	10424.600	
1+360	7.500	20.000	150.000	10574.600	
1+380	7.500	20.000	150.000	10724.600	
1+400	7.500	20.000	150.000	10874.600	
1+420	7.500	20.000	150.000	11024.600	
1+440	7.500	20.000	150.000	11174.600	
1+460	7.500	20.000	150.000	11324.600	
1+480	7.500	20.000	150.000	11474.600	
1+500	7.500	20.000	150.000	11624.600	
1+520	7.500	20.000	150.000	11774.600	
1+540	7.500	10.000	75.000	11849.600	
الاجمالي (م ^٢)			11849.600		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بيان بكمية البيتومين المستهلك لعمال مستخلص جاري رقم (٦)

بند رقم (٦)

اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد اتمام دمكها وتنظيفها جيداً

كمية MC-0 (م^٢) × معدل الرش (كجم / م^٢)

= حساب كمية البيتومين (طن)

1000

1.2×11851.758

= حساب كمية البيتومين (طن)

1000

"1"

14.2221 (طن)

14,2221 (طن)

اجمالي كمية البيتومين المستهلك

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الخيار النرويج المنطقي

تاريخ: ١٣٠٢/٠٤/٠٥

مبلغ السعر FDR

١٠٠٠٠

القيمة: ١٠٠٠٠

الشرح

العدد	نسبة العار (%)	وزن العار	وزن المنتج	سعر الوحدة
100	١٠٠	٧٤٨٠	—	١
١٠٠	١٠٠	٧٤٨٠	—	٢
١٠٠	٦٠	٤٤٨٨	٢٩٩٢	٤
١٠٠	٦٠	٧٤٨٠	٧٤٨٠	١٠٠٠٠

ملاحظات

مهندس المشتريات

توقيع: [Signature]

مهندس المشتريات

توقيع: [Signature]

توقيع: [Signature]

مهندس المشتريات

توقيع: [Signature]


اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢١
الإنهاء ١٢ / ٢ / ٢٠٢١

نوع العينة F.D.R
سكان العينة ١٠٣٢٠

وزن البليتة بطبقة التشريب	٤٨٧١								
وزن الصنية صافي	٤٤٥٠								
وزن طبقة التشريب	٤٠١								
أبعاد الصنية	٤٥								
معدل طبقة التشريب	١٦٠٤								

معدل طبقة التشريب التصميمي ١.٢ كجم / ٢م




اختبار تحديد نسبة الأسمنت


التاريخ ١٣/٧/٢٠٢١
الإنتاج ٥٥٥٥٥٥

نوع العينة ١ - F.D.B
مكان العينة ١٤٢٠٠

				٩٥٢٢	٩٥١١	وزن الصنية بالأسمنت
				٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
				٦٦٢٢	٦٦١١	وزن الأسمنت
				٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
				٢٦,٢٢	٢٦,٢٢	وزن الأسمنت



نسبة الأسمنت التصميمي ٥%

الهيئة العامة
للمنطق والمباني والمطارات
(GARBIT)



رفع لقائد طريق شرف الشاي (دفع بطول) 1.0 شيفته FDR

الاسم المسمى للمخطط

Unconfined Compressive Strength (UCS)

رقم	اسم المسمى للمخطط	رقم	رقم	رقم	رقم
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

رقم	اسم المسمى للمخطط	رقم	رقم	رقم	رقم
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

رقم	اسم المسمى للمخطط	رقم	رقم	رقم	رقم
1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

اسم المسمى للمخطط

اسم المسمى للمخطط

اسم المسمى للمخطط

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٠
محل: ...

نوع العينة: ...
مكان العينة: ...

وزن الصنية بالأسمنت	٩٤١٩	٩٤٤٤
وزن الصنية صافي	٤٩٠٠	٤٩٠٠
وزن الأسمنت	٦٥١٩	٦٥٤٤
أبعاد الصنية	١,٤٥	١,٤٥
وزن الأسمنت	٤٦٠٦	٤٦٠٨

نسبة الأسمنت التصميمي 5%



م/ ...
...
...

الخضراء الفدرج المنطلي

فهرست منابع

٢٤٦ - وهو المسمى بالبرص

ملاحظات:

الحري المحرز

امام احمد



الهيئة العامة
للمياه والكهرباء والري
(GARH.T)



رفع لعدد طريق سرقه لشبع ارفق بطون 1-2 بطنه FDR

المختبر الدمك (Sand Cone)

المساحة من : ١٤٠ - ١٤٠ م² | قطر : ١٠ - ١٠ م | التوزيع : ١٠ - ١٠ م
طول القطاع : ١٠ - ١٠ م | عرض : ١٠ - ١٠ م | سمك : ٢٥ cm
موقع التجربة : FDR BASE

تقرير النتائج المقية

رقم التجربة	1	2	3	4
وزن جهاز قبل الاختبار	٩١١.٠	٨٧٥.٠		
وزن جهاز بعد الاختبار	٥٥٠.١	٥٠٥.٥		
وزن رمل المطرقة + المطرقة	٤٦٠.٩	٣٦٩.٨		
وزن الرمال في المطرقة	١٤٤.٢	١٤٣.٠		
وزن رمل المطرقة	٥١٦.٩	٥٥٦.٨		
كثافة الرمال القياسي	١.٦٤	١.٦٤		
حجم المطرقة	١٥٥.٦	١٦٥.٠		
وزن تربة ترطبة	٣٤٢.٥	٣٥٦.٤		
كثافة ترطبة	٥.٥٧	٥.١٥		
نسبة الترطبة	٧.٦	٧.٦		
كثافة تجفيف في الموقع	٥.١٨	٥.١٧		
كثافة المبرمجة	٥.١٨٤	٥.١٨٤		
نسبة الدمك	٩٩.٩	٩٩.٦		

ملاحظات:

مهندس تربة

مهندس تربة

مهندس تربة

توقيع

توقيع

توقيع

توقيع



رفع لائحة طريق سمرقند الترخيص / اذهب بطون : 1. المصلحة العامة FDR

المختار التدرج المنطقي

التاريخ : ١١ / ١٢ / ٢٠١٩

نوع الخدمة : خدمة سفر FDR

الجهة المستفيدة : جهة النقل

مقر الخدمة : ١٨ - ١٩

الفرع				
سعة الحمولة	وزن الحمولة	وزن العنبر	نسبة العنبر (%)	نوع الخدمة
3"	—	١٧٠٠	١٠٠	100
2"	١٩٨	١٥٠٠	٩٧,٤	١٠٠
1"	٢٢٠	٤٥٠	٥٧,١	١٠٠
وزن الحمولة	١٧٠٠			

ملاحظات

مهندس خدمة
[Signature]
[Signature]

مهندس خدمة
[Signature]
[Signature]

مهندس خدمة
[Signature]
[Signature]


اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ: 21/10/2020
الإنتاج: 2020-10-21

نوع العينة: Fdr
مكان العينة: 04000

					2799	2790	وزن البليتة بطبقة التشريب
					2270	227	وزن الصنية صافي
					209	200	وزن طبقة التشريب
					100	100	أبعاد الصنية
					1317	1300	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م²



إمضاء الجودة
أبو

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

وزن عينة
مكعب

وزن الصبغة بالأسمنت	75.18	75.18
وزن الصبغة صافي	75.18	75.18
وزن الأسمنت	75.18	75.18
أبعاد الصبغة	75.18	75.18
وزن الأسمنت	75.18	75.18

نسبة الأسمنت التصميمي 5%

(Handwritten signature)

(Handwritten text)

Unconfined Compressive Strength (UCS)

				kg		6.01	الوزن الجاف
				cm ²		48.70	مساحة المقطع العرضي
				kg/cm ²		67.1	الضغط
				mm		7.71	السمك

مجلس

100



الهيئة العامة
للطرق والكباري والمواصلات
(GARETT)



في كافة طرق النقل البري والبحري والجوي

اختبار الفتحة (Sand Cone)

المحطة من :
طول الفتحة :
سرع الفتحة :
FDR BASE

اختبار الفتحة

4	3	2	1	رسم الفتحة
		١٠٠٠	١٠٠٠	وزن الجهاز قبل الاختبار
		٥٨٥٥	٦٠٧٠	وزن الجهاز بعد الاختبار
		٧٦٤٥	٧٩٨٠	وزن رمل الفتحة + المتروك
		١٢٢٠	١٢٢٠	وزن الرمل في المتروك
		١٠١٥	١٠١٥	وزن رمل الفتحة
		١٢٢	١٢٢	فتحة رمل القياس
		١٥٨٥	١٨٩٨	حجم الفتحة
		٧٤٦٠	٧٩٨٠	وزن الفتحة الرطبة
		٩١٨٧	٩١٨٨	فتحة الرطبة
		٧٦	٧٦	نسبة الرطوبة
		٩٢٦	٩٢٠٥	فتحة الفتحة في الموقع
		٩١٨٧	٩١٨٨	فتحة البروفيل
		٧٩٧	٧٨٧	نسبة الفتحة

ملاحظات:

مهندس
توقيع

مهندس
توقيع

مهندس
توقيع

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٥
الإتحاد العربي للعلوم

نوع العينة ٤٣٢
مركز العينة ٠٤٦٨٠

				٤٨.٤	٤٨.٧	وزن البليتة بطبقة التشريب
				٤٤٧٥	٤٤٧٥	وزن الصنية صافي
				٣٥٩	٣٣٤	وزن طبقة التشريب
				٢٥٥	٢٥٥	أبعاد الصنية
				١٣٦٦	١٣٥٨	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / 2م



أبو الشير جولة

أبو الشير



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	م/ السعيد عمارة، مدير التنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تاريخ	٢٠٢٢/٥/٣١
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	مندوب عن الشركة المنفذة
تاريخ الإحضار	٢٠٢٢/٥/٣١
بيان العينات	• عدد ٢ عينة بلاطة أسفلتية (محطات ٨+٠٠٠ اتجاه دهب، ١٧+٠٠٠ اتجاه شرم الشيخ) • عدد ٢ عينة طبقة الأساس أسفل البلاطات
الاختبارات المطلوبة	
- نتائج معجلة Accelerated Curing -	
• تصميم خلطة (FDR) طبقة أساس مثبتة بالأسمنت سمك التدوير ٢٥ سم (١٣ سم أسفلت، ١٢ سم أساس)، إجهاد الضغط المطلوب لا يقل عن 300 psi	

رقم مرجعي	٢٠٢٢/١٣٦٩	تاريخ الاصدار	٢٠٢٢/٦/٢	عدد الصفحات	٧
سيتم اصدار تقرير لاختبارات خصائص الخلطة عند محتوى الاسمنت التصميمي بعد معالجة ٧ أيام (Standard moisture curing). العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدني مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. يشرفنا في حال وجود أى ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ١٠٢٢٣٢٦١١. أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ١



369 a-2022



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج، حدود أتبرج، والتصنيف لمواد طبقة الاساس أسفل الرصف القائم

AASHTO Classification Tests for the Reclaimed Base Material

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Particle-Size Analysis (% Passing)

Sieve opening or number	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.
4"	100	100
3"	98	
2.5"	97	
2"	95	
1.5"	90	96
1"	82	90
3/4"	77	84
1/2"	72	75
3/8"	65	65
No. 4	46	47
No. 10	36	32
No. 40	12	16
No. 200	3.6	5.6

Atterberg Limits

Measure	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.
Plasticity Index (PI)	NP	NP

AASHTO Classification

Measure	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.
Group Classification	A-1-a	A-1-a

- The AASHTO group classification indicated a consistency of materials in the project, so a single mix design may be sufficient.
- Average results of the Particle-Size Analysis were considered as the representative sample for the design mix process.



تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٢

مراجعة

إشراف





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٢): التحليل الكيميائي لمواد طبقة الاساس أسفل الرصف القائم
Chemical Compatibility of the Reclaimed Base Material

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Chemical Analysis Results

Measure	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.	Guidelines
Sulfate content (SO ₃) %	0.03	0.04	≤ 0.3%
Chloride content (NaCl) %	0.05	0.06	---
Total mineral soluble salts (%)	0.08	0.12	---
pH of Existing Material	7.00	7.20	≥ 7



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٣





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٣): اختبار تحديد نسبة المواد العضوية لمواد طبقة الاساس أسفل الرصف القائم
Organic Content of the Reclaimed Base Material

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

- The test was carried at the Rock Engineering Laboratory - Faculty of Engineering - Cairo University to determine the percentage of organic materials in the granular base sample.

Organic Materials Percentage Results for a Representative Sample

Measure	Results*	Guidelines
Organic Content (%)	2.16	$\leq 2\%$

* Organic content of 20,000 ppm (two percent) or more can prevent the cement stabilized mixture from hardening and may require a higher cement content for stabilization.



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٤



369 a-2022



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٤): التدرج، حدود أتبرج، والتصنيف لخليط FDR

AASHTO Classification Tests for the FDR Mix

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Particle-Size Analysis (%Passing)

Sieve opening or number	FDR Mix Design
2"	99
1.5"	97
1"	94
3/4"	91
1/2"	88
3/8"	69
No. 4	51
No. 10	25
No. 40	10
No. 200	2.7

Atterberg Limits

Measure	FDR Mix Design
Plasticity Index (PI)	NP

AASHTO Classification

Measure	FDR Mix Design
Group Classification	A-1-a



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٥



369 a-2022



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab




جدول (٥): اختبار الدمك لخليط مواد FDR والاسمنت

Moisture-density Relations of the FDR Mix with Cement

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

- Test: AASHTO T134
- % Cement: 4% (the mid-range of 3-5%; percent by wt.)

Test Results



Item	Result
The optimum moisture content (%)	5.7%
The maximum dry density (kg/m³)	2084



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧/٦





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٦): نتائج مُعجلة لاختبار الضغط غير المحاط لخليط مواد FDR والاسمنت Accelerated Curing Results for Compressive Strength of the Molded FDR- Cement Cylinders (Unconfined Compressive Strength UCS)

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

- Test: ASTM D 1633
- Cement Range: 3% - 5% (percent by wt.)
- Accelerated curing
 - Each specimen was placed in a sealed plastic bag and cured in an oven at 70° C for 24 hours.
 - After the curing period, the specimens were removed from the plastic bags and allowed to cool to ambient temperature.
 - At the end of the accelerated curing, specimens were immersed in water for 4 h. Then the specimens were removed from the water and compression tests were made.
- Every effort was made to ensure that the sample simulates the field conditions.

Accelerated Curing Results: Unconfined Compressive Strength UCS (psi)

% Cement (percent by wt.)	UCS (psi)
• 3% cement	248
• 4% cement	305
• 5% cement	385

- Design Cement Content = 5.0% (percent by wt.); to give expected UCS after 7-days standard moisture curing more than 300 psi.



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٧



360 a-2022

الإدارة المركزية للمعامل المركزية
العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
تليفون: ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس: ٠٢٢٣٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

٢٠٢٣ / ٦ / ١	بتاريخ	٩٠٠	تقرير رقم
		٦٥	

مشروع: مبلغ كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس

تنفيذ: الجبل العام للشراء

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحاسوبية / رئيس
تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسله بكتاب سيادتكم مع ملاحظة أن مقابل
إجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٩٦٨١,٧٥ جنيها .

فقط (٩٦٨١,٧٥ ألف وثمانمائة وثمانون و٥٠٠ ريال) لاغير
وقد قامت شركة الجبل العام للشراء بسداده .

بالقسمة رقم ٦١٩٧٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ بمبلغ ٩٦٨١,٧٥ .
١١٦٩١٧ ٢٠٢٣/٥/٢١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

محرره /

المدير الفني للمعامل المركزية
المهندسة /

مدير الجودة
كيماني /
مجدى الشحات

سماح حسين إدريس
مدير عام المعامل المركزية
دكتور مهندس /
احمد عبد اللطيف عراقي



سماح حسين إدريس
مدير عام المعامل المركزية

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBIT)



معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		بخصوص :-	

تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية :-

القائم بإحضار العينات :- السيد/ ابراهيم محمد على
(مندوب المنطقة)
الجهة المشرفة :- المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
الجهة المنفذة :- شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بيان العينات :-

- ١- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٤) :- سن ٢ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٢- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٥) :- سن ١ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٣- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٦) :- عينة رمل تكسير .
- ٤- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٨) :- عينة بودرة مجمع غبار .
- ٥- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٩) :- عينة اسفلت

التجارب التي أجريت :-

- ١- التدرج ط - ١٠٢ AASHTO T (٢٧ - ٠٦) ، والتدرج للبودرة ط - ١٠٥ AASHTO T (٣٧ - ٠٧)
- ٢- التآكل بجهاز اللوس انجلوس ط - ١٠٦ AASHTO T ٩٦ - ٠٢ (٢٠٠٦)
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO T (٨٥ - ١٠) ، والتفتت ط - ١١٣ (٢٠٠٨) AASHTO T ١١٢ - ٠٠
- ٤- نسبة الطبيعي % ١٣-١٢ D٥٨٢١
- ٥- نسبة المبطط % - ٦ نسبة المستطيل %
- ٧- حد السيولة ط - ٣ (٨٩ - ١٠) AASHTO T ، ومجال اللدونة ط - ٤ (٢٠٠٨) AASHTO T ٩٠ - ٠٠
- ٨- خواص الأسفلت الصلب: (اللزوجة T٢٠١ AASHTO ، الغرز T٤٩ AASHTO ، التطرية T٥٣ AASHTO ، الوميض T٤٨ AASHTO)
- ٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج) بطريقة مارشال AASHTO T٢٤٥

١- التدرج

سعة أو رقم المهزة	عينة رقم ١٧١٤	عينة رقم ١٧١٥	عينة رمل تكسير ١٧١٦ رقم		عينة بودرة ١٧١٧ رقم		المواصفات القياسية الخاصة بالبودرة
			ق.غ	ب.غ	ق.غ	ب.غ	
"١	١٠٠	١٠٠					
"٤/٣	٧٧	١٠٠					
"٢/١	٧	٩٨					
"٨/٣	١	٧٩	١٠٠	١٠٠			
رقم ٤	٠	١٠	٩٨	٩٨			
رقم ٨	٠	٠	٧٩	٧٩			
رقم ١٦	٠	٠	٥٧	٥٧			
رقم ٣٠	٠	٠	٣٨	٣٧	١٠٠	١٠٠	% ١٠٠
رقم ٥٠	٠	٠	٢٠	١٩	١٠٠	١٠٠	--
رقم ١٠٠	٠	٠	٨	٨	٩٢	٩١	لا يقل عن ٨٥ %
رقم ٢٠٠	٠	٠	٢.٦	١.٤	٦٥	٦٠.٧	لا يقل عن ٦٥ %

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ١ من ٤

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

** تقرير رقم :	٦٥/٢٠٠	** تاريخ استلام العينات :	٢٠٢٣/٦/١
بخصوص :-	رفع كفاءة دهب شرم الشيخ فى المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		

٢- التأكل بجهاز اللوس انجلوس

رقم العينة	التجربة	سن ٢ ١٧١٤	سن ١ ١٧١٥	المواصفات الخاصة بالمخلوطات
	نسبة الفاقد بعد ١٠٠ لفة %	٤	٥	لا تزيد عن ٨ %
	نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل	٢٥	٢٦	لا تزيد عن ٣٥ %

٣- الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت

رقم العينة	التجربة	عينة رقم ١٧١٤ سن ٢	عينة رقم ١٧١٥ سن ١	عينة رقم ١٧١٦ رمل تكسير	المواصفات الخاصة بالمخلوطات الغليظة
	الوزن النوعى الكلى	٢,٦٧٠	٢,٦٢٩	٢,٥٥١	--
	الوزن النوعى مشبع جاف السطح	٢,٦٨٨	٢,٦٦٠	٢,٥٩٢	--
	الوزن النوعى الظاهرى	٢,٧٢١	٢,٧١٢	٢,٦٦١	--
	الامتصاص %	٠,٧	١,٢	٠,١	لا يزيد عن ٥ %
	التفتت %	٠,١	٠,١	--	لا يزيد عن ١ %
	٤- نسبة الطبعي %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %
	٥- نسبة المبطط %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %
	٦- نسبة المستطيل %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %

٧- السيولة واللدونة :- عينات رمل التكسير والبودرة عديمة اللدونة

٨ - عينة الأسفلت الصلب

الاختبار رقم العينة	١٧١٨	المواصفات
١- الغرز (١٠/١ مم)	٦٣	٧٠/٦٠
٢- اللزوجة الكينماتيكية " سنتى ستوك "	٣٨٧	٣٢٠ +
٣- درجة التخرية (م)	٥٠	٥٥/٤٥
٤- اللزوجة (م)	٢٥٠ +	٢٥٠ +

• العينة تتفق و جودة مواصفات الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠



٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج)

١- أجرى تصميم المخلوط الاسفلتي للطبقة السطحية تدرج (٤ ج) بالنسب الآتية :-

- ١- عينة رقم (١٧١٤) سن ٢ بنسبة ٢٦ %
- ٢- عينة رقم (١٧١٥) سن بنسبة ٢٦ %
- ٣- عينة رقم (١٧١٦) رمل تكسير بنسبة ٤٢ %
- ٤- عينة رقم (١٧١٧) بودرة بنسبة ٦ %

** الجدول التالي يبين نسب الخلط والتدرج التصميمي للمواد الصلبة :

رقم أو سعة المهزة	عينة رقم ١٧١٤ سن ٢		عينة رقم ١٧١٥ سن ١		عينة رمل تكسير رقم ١٧١٦		عينة بودرة رقم ١٧١٧		التدرج التصميمي	مواصفات الطبقة السطحية تدرج (٤ ج)
	المر	% ٢٦	المر	% ٢٦	المر	% ٤٢	المر	% ٦		
"١"	١٠٠	٢٦	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	١٠٠	١٠٠
"٤/٣"	٧٧	٢٠	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٩٤	١٠٠/٨٠
"٢/١"	٧	١.٨	٩٨	٢٥.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٧٥.٣	--
"٨/٣"	١	٠.٣	٧٩	٢٠.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٦٨.٦	٨٠/٦٠
رقم ٤	٠	٠	١٠	٢.٦	٩٨	٤١.٢	١٠٠	٦	٤٩.٨	٦٥/٤٨
رقم ٨	٠	٠.٤	٠.١	٠.١	٧٩	٣٣.٢	١٠٠	٦	٣٩.٣	٥٠/٣٥
رقم ١٦	٠	٠.١	٠	٠	٥٧	٢٣.٩	١٠٠	٦	٢٩.٩	--
رقم ٣٠	٠	٠.١	٠	٠	٣٨	١٦	١٠٠	٦	٢٢	٢٠/١٩
رقم ٥٠	٠	٠.١	٠	٠	٢٠	٨.٤	١٠٠	٦	١٤.٤	٢٣/١٣
رقم ١٠٠	٠	٠.١	٠	٠	٨	٣.٤	٩٢	٥.٥	٨.٩	١٥/٧
رقم ٢٠٠	٠	٠.١	٠	٠	٢.٦	١.١	٦٥	٣.٩	٥	٨/٣

- وقد تمت إضافة الأسفلت بنسب ٤ % ، ٤.٥ % ، ٥ % ، ٥.٥ % ، ٦ % بالوزن من جملة المواد الصلبة
وفيما يلي خصائص المخلوط الاسفلتي من النتائج التي حصل عليها المعمل من واقع العينات التي تم تشكيلها بنسب الأسفلت السابقة :-

النسبة الاسفلت %	٤ %	٤.٥ %	٥ %	٥.٥ %	٦ %
الثبات (كجم)	١٤٧٦	١٦٧٨	١٨٣٨	١٩٦٥	١٥٨٥
وزن وحدة الحجم (طن / م ^٣)	٢.٢٩٩	٢.٣١٧	٢.٣٣٦	٢.٣٦٤	٢.٣٧٢
النسبة المئوية للمواد الصلبة في المخلوط %	٨.٦	٧.٢	٥.٨	٤.١	٣.١
النسبة المئوية للمواد الصلبة في المخلوط %	١٥.٤	١٥.١	١٤.٨	١٤.٢	١٤.٣

بتوقيع النتائج على المنحنيات وجد أن نسبة الأسفلت التصميمية هي (٥.٥ %) من جملة وزن المواد الصلبة و التفاوت المسموح به هو (± ٠.٢٥ %)



الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

** تقرير رقم :	٦٥/٢٠٠	** تاريخ استلام العينات :	٢٠٢٣/٦/١
بخصوص :-	رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		

٣- خصائص المخلوط الأسفلتي عند نسبة الأسفلت التصميمية:-

الخصائص	النتيجة	مواصفات المشروع
الثبات (كجم)	١٩٦٥	--
وزن وحدة الحجم (طن / ٣م)	٢.٣٦٤	--
الإمتياف (مم)	٣.٦	٤-٢ مم
النسبة المئوية للفراغات الهوائية في المخلوط (av%)	٤.١	٥-٣ %
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة (VMA%)	١٤.٢	لا تقل عن ١٣ %

التعليق والتوصيات :-

- ١- العينات تحت مسئولية الذى أحضرها .
- ٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملاً .
- ٣- التقارير التى تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع أو الاستشارى الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة اخرى.
- ٤- تقتضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوم من صدور التقرير أو استنفاد العينات فى الاختبار.
- ٥- تلاحظ وقوع تدرج البودرة على الحد الأدنى للمواصفات القياسية للبودرة ويرجى متابعة التدرج بشكل دورى اثناء التنفيذ.
- ٦- ادت الخشونة النسبية لسن ١ فى المهزة رقم ٤ والرمل فى المهزات ارقام (٢٠٠, ١٠٠, ٥٠) وكذلك البودرة فى المهزة رقم ٢٠٠ الى ارتفاع نسبة الرمل والبودرة فى النسب التصميمية.
- ٧- يلزم متابعة تدرجات المواد بصفة مستمرة لان افضل نسب للخلط اعطت تدرجا تصميميا يميل للخشونة فى بعض المهزات.

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٣/ ٧/٩

معد التقرير :- ك. / سلوى سيد

مسنول الجودة :-

ك. / أمل نصر الدين

المدير الفنى للمعمل :- كيميائى/ محمد حسنى عبد العليم

مدير الجودة :-

ك. / مجدى الشحات خليل

مجدى الشحات خليل

المدير الفنى للمعامل المركزية
مهندسة /

سماح حسين درويش
يعتمد ،،

التوقيع (ك. /)
دكتور مهندس / أحمد عبد اللطيف عيسى
مدير عام المعامل المركزية

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ٤ من ٤

تكاليف معمل المواد والأسفلت

رقم التقرير : ٦٥/٢٠٠

بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/١

اسم العميل :- رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم إلى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تطوير طبقات الرصف
الجهة المشرفة : المنطقة المحلية عشر جنوب سيناء
تنفيذ : شركة كاتيلب العامة للإنشاء والطرق

الاجمالي التكاليف	تكاليف اختبار العينات				الاجمالي	
	سنة ١	سنة ٢	سنة ٣	سنة ٤	سنة ٥	سنة ٦
	٦٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٣٢٠	٣٠٠	٠	١٥٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٢٣٠	٠	٢٣٠
	٠	١٦٠	٠	١٦٠	٠	١٦٠
	٠	٠	٠	١٠٠	٠	١٠٠
	٠	٠	٠	٨٠	٠	٨٠
	٠	٠	٠	٨٠	٠	٨٠
	١٣٠	١٣٠	٠	٠	٠	٠
	٥١٠	٦٥٠	٠	١٠٢٥	٠	٨٧٥
ثانياً : معمل الأسفلت و المخروطات الاسفلتية						
٦٠	٦٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٩٠	٣٩٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٧٥	١٧٥	٠	٠	٠	٠	٠
١٨٠	١٨٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٤٠	٢٧٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٣٠	٣٣٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٢٥٠	٢٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٥٠	١٥٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣٢٥	٤٣٢٥	٠	٠	٠	٠	٠
٧٣٨٥	٧٣٨٥	٠	٠	٠	٠	٠
١١٠٧٢.٧٥	١١٠٧٢.٧٥	٠	٠	٠	٠	٠
٨٤٩٢.٧٥	٨٤٩٢.٧٥	٠	٠	٠	٠	٠
١١٨٨.٩٩	١١٨٨.٩٩	٠	٠	٠	٠	٠
٩٦٨١.٧٤	٩٦٨١.٧٤	٠	٠	٠	٠	٠

تكاليف اعداد و كتابة التقرير
اجمالي تكاليف معمل الاسفلت
المصاريف الادارية (١٥ %)
الاجمالي (تكاليف العينات والمصاريف الادارية)
القيمة المضافة (١٢ %)
الاجمالي

معد التقرير

الشؤون المالية بالمعامل المركزية :-
مدير الجودة لمعامل المواد والاسفلت والمخروطات الاسفلتية

مدير عام المعامل المركزية

ج. سمير

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

القاهرة - مصر

٢٠٢٣/٦/١

٦٥/٢٠٠

٢٠٢٣/٦/١

٢٠٢٣/٦/١

٢٠٢٣/٦/١

٢٠٢٣/٦/١

٢٠٢٣/٦/١

٢٠٢٣/٦/١

٢٠٢٣/٦/١

عملية : رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قر ش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٣٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل.							
		مسافة النقل حتى ٢ كم							
		(فقط ثلاثة الاف متر مكعب لا غير)							
	٣٧٠٠٠	مسافة النقل حتى ١٠ كم							
		(فقط سبعة الاف متر مكعب لا غير)							
٢	٣٧٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل.							
		(فقط اسبعة الاف متر مكعب لا غير)							
٣		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٠ كم							
		(فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٥ كم							
		(فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٥٠	مسافة النقل ٣٥ كم							
		(فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٥٠	مسافة النقل ٤٥ كم							
		(فقط خمسون متر مكعب لا غير)							
	٣٨٠٠	مسافة النقل ٥٥ كم							
		(فقط ثمانمائة متر مكعب لا غير)							



عملية : رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الي كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالاضافة الي مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء)

رقم البلد	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قر ش	جنيه	قرش	جنيه
٤	٢م٣٢٠٠٠٠	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح علي ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسماعات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب سمك طبقة FDR ٢٥ سم (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)				٥٠	٥٧	—	١٨٤٠٠٠٠
٥	٨٥٠٠ طن	بالطن اعمال توريد وازضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط ثمانية الالف وخمسمائة طن لا غير)				—	١٨٦٠	—	١٥٨١٠٠٠٠
٦	٢م٣٢٠٠٠٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC ٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)				٥٠	٢٩	—	٨٨٠٠٠٠
٧	٢م٣٢٠٠٠٠	أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح. (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)				٥٠	١٤٧	—	٤٦٢٠٠٠٠
٨	٣م٥٠٠٠	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مجانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك مسافة النقل حتي ٣٠ كم والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . (فقط خمسة الالف متر مكعب لا غير)				—	١٠٠	—	٥١٠٠٠٠
٩	٣م٣٠٠٠ ط	بالمتر الطولى اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكى تتكون من ٣م ٠,٨ سن دلويمت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٠,٤+ ٣م رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن (٥ سم والتي تملء بالفوم المضغوط سمك ١ سم) والشعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً				—	١٦٥	—	٤٩٥٠٠٠



عملية : رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قر ش	جنيه	قرش	جنيه
		لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة الاف متر طولى لا غير)				
١٠	٢م٨٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣٠,٨ من دولوميت متدرج ٣٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتفويض طبقاً لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (فقط ثمانية الاف متر مسطح لا غير)		٢٢٥	—	١٨٠٠٠
١١	٢م٢١٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبنوية المرورية الببضاء الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم بعرض الخط المستمر ٢٠ سم والخط المتقطع ١٥ سم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف. (فقط واحد وعشرون الف متر مسطح لا غير)		٢٢٠	—	٤٨٢٠٠٠
١٢	٧٠٠٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عدد القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦ طن) دون كسر أو تغير فى الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى (قصر) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحتين عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ مم من إتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM-E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ٢ ويتم التفويض طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط سبعة الاف بالعدد لا غير)		٥٤	—	٢٨١٥٠
١٣	٣٥٠٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس في المحاور الو مونيوم ١٠*١٠ سم وارتفاع لا يقل عن ٢ سم وبه شريحتين عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل وذلك طبقاً للمواصفات علي ان يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقادي وجود اي فراغات هوائية او عيوب للصناعة وية خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ سم ونهايته ٣ سم و طوله لا يقل عن ٦ سم ويتم عمل فراغات في السطح الملاصق للعاكس علي سطح الارض للتثبيت طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة الاف وخمسمائة بالعدد لا غير)		١٤٠	—	٤٩٠٠٠

(١٠٥١٦٠٠٠ -)

(١٠٥١٦٠٠ -)

(١١٥٠٠٨٤٠٠ -)



بإجمالي العام (مائة واربعة مائة وخمسة عشر ألف ومائة وثمانية)

التمهيد كمثل شربل واحد بمائة (مليون وخمسة عشر ألف ومائة وثمانية)

إجمالي ايجار بشار شربل (مائة مليون وخمسة عشر ألف ومائة وثمانية)

محضر استلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ م

لعملية : رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم

(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / كريم حسن شهدي | مهندس - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق . |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

واقفل المحضر محلي ذلك ...

التوقيعات :

١- م / كريم حسن شهدي

٢- م / اسامة عادل عز الدين

٣- م / احمد عراقي



مهندس /