



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح تكسير الأسفلت بأى سمك حتى القرب طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح عشرون متر	٢م	٢٠	١٠٠	٢٠٠٠
	فقط مائة جنيها				
٢	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مائة وخمسة عشر متر	٣م	١١٥	١٠٠	١١٥٠٠
	فقط مائة جنيها				
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة مورده خالصة من المواد العضوية طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع ضمها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب اربعون متر	٣م	٤٠	١٧٠	٦٨٠٠
	فقط مائة وسبعون جنيها				
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المكعب واحد وعشرون متر	٢م	٢١	٢٠٨	٤٣٦٨٠
	فقط الفان وثمانون جنيها				
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضنة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ ٣م ركام طبيعي نظيف ممتزج + ٢٠,٤ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وستون متر	٢م	٦٥	٢٢٥	١٤٦٢٥
	فقط مائتان وخمسة وعشرون جنيها				
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسلاسل وراقبي الأعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل حديد التسليح . بالمتر المكعب اربعون متر	٣م	٤٠	٣٠١٠	١٢٠٤٠٠
	فقط ثلاثة الاف وعشرة جنيها				
٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلام والأسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدراس ذات رتبة ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكواد لمصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مائة وخمسة متر	٣م	١٠٥	٣٥٣٠	٣٧٠٦٥٠
	فقط ثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثون جنيها				
٨	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة بسمك ٢٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ ٣م ركام زلط + ٢٠,٤ رمل على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ^٣ بد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل القرم الخشبية اللازمة وملء الفواصل بين البلاطات بالبيتومين الساخن وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بالمتر المسطح مائة وعشرة مترا	٢م	١١٠	٨٥٠	٩٣٥٠٠
	فقط ثمانمائة وخمسون جنيها				
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعالمدين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصبة الردم الملاصقان للردم طبقا لتقرير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وستون متر	٢م	٦٥	٧٠	٤٥٥٠
	فقط سبعون جنيها				



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
١٠	بالمتر المصطح خرسانة مبول للأسطح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قلم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط المبول واستلامها من المهندس المشرف. والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائتان متر	م ^٢	٢٠٠	١٦٠	٣٢٠٠٠
	فقط مائة وستون جنيهاً				
١١	بالمتر المصطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقاً لزوج السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأسبوعات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحام بالاشبوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح ثلاثمائة وسبعون متر	م ^٢	٣٧٠	٣١٠	١١٤٧٠٠
	فقط ثلاثمائة وعشرة جنيهاً				
١٢	بالمتر المصطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائتان متر	م ^٢	٢٠٠	١٩٠	٣٨٠٠٠
	فقط مائة وتسعون جنيهاً				
١٣	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي سمك طوبه من الطوب الطقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/ ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات المتعددة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب خمسة وسبعون متر	م ^٣	٧٥	٢٦٤٥	١٩٨٣٧٥
	فقط ألفان وستمائة وخمسة واربعون جنيهاً				
١٤	بالمتر المصطح توريد وعمل مياتي سمك نص طوبه من الطوب الطقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائتان متر	م ^٢	٨٠	٣٠٠	٢٤٠٠٠
	فقط ثلاثمائة جنيهاً				
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم لصبية المياتي ويكون الطوب من النوع الكوبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات المتعددة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب ثلاثون متر	م ^٣	٣٠	٢٧٩٥	٨٣٨٥٠
	فقط ألفان وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً				
١٦	بالمتر المصطح توريد وعمل مياتي سمك نص طوبه من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائة وستون متر	م ^٢	١٦٠	٣٥٠	٥٦٠٠٠
	فقط ثلاثمائة وخمسون جنيهاً				
١٧	بالمتر المصطح توريد وتركيب احجار طيعيه (ماكا او باتل) او ما يمثله وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للزوم الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح خمسة وثلاثون متر	م ^٢	٣٥	٦٥٠	٢٢٧٥٠
	فقط ستمائة وخمسون جنيهاً				
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البرودة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٢٠٠:٨٠:٢٠ زلط + ٢٠٠:٤٠:٢٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والتركيب والدهان وجهين بيوية اللاكية إحداها بالون الأبيض والأخرى بالون الأسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي مائة وتسعة عشر متر	م.ط	١١٩	٢٤٠	٢٨٥٦٠
	فقط مائتان واربعون جنيهاً				

مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط للترلوك بالشكل المطلوب و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان واثنان وخمسون متر	م ^٢	٢٥٢	٢٦٠	٦٥٥٢٠
	فقط مائتان وستون جنبيها				
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكي حصى كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم قرز أول من اجود الاتواع والفتة تشمل التوريد وتركيب وسقية للحمات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح مائتان وعشرة متر	م ^٢	٢١٠	٢٧٠	٥٦٧٠٠
	فقط مائتان وسبعون جنبيها				
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من اجود الأنواع بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ١ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلباني الاسمنت الابيض والفتة تشمل كافة المواد والمصنعات اللازمة للتركيب والرمال اللازمة للحصول على المناسب المطلوبة للحصول على سطح تاعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزرات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائة وخمسون متر	م ^٢	١٥٠	٤٣٠	٦٤٥٠٠
	فقط اربعمئة وثلاثون جنبيها				
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من اجود الأنواع قرز أول باللون المطلوب والفتة تشمل التوريد وتركيب وسقية للحمات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان وخمسون متر	م ^٢	٢٥٠	٤٥٥	١١٣٧٥٠
	فقط اربعمئة وخمسة وخمسون جنبيها				
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرائت القائمة سمك ٢ سم والفتة سمك ٤ سم والفتة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل القرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجيوتن (ترايبس) وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي خمسة واربعون متر	م ^ط	٤٥	١٦٧٥	٧٥٣٧٥
	فقط الف وستمئة وخمسة وسبعون جنبيها				
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعقاب او وزرات سمك ٢ سم باللون المطلوب بعرض يتراوح من ١٥-٢٠ سم والفتة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي خمسة واربعون متر	م ^ط	٤٥	٢٠٠	٩٠٠٠
	فقط مائتان جنبيها				
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جيرانيت محلي رمادي شركة والفتة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل القرملة اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح خمسة وستون متر	م ^٢	٦٥	٢٠٠٠	١٣٠٠٠٠
	فقط الفان جنبيها				
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة الصومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ سم ٢ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسمك ٥,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ سم ٢ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفتة وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة. بالمتر المسطح سبعمائة واثنان متر	م ^٢	٧٠٢	٢٢٠	١٥٤٤٤٠
	فقط مائتان وعشرون جنبيها				
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف و دروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفتة تشمل الطرطشة الصومية للحوائط سمك ٥,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل وطبقة الضمارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمال على أن تخدم بالحجارة جيدا لتغطي سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح الف متر	م ^٢	١٠٠٠	١٦٥	١٦٥٠٠٠
	فقط مائة وخمسة وستون جنبيها				



مشروع -
(((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي)))

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الاجمالي
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية سائيتو او جبرفايتو . واللفة تشمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح سيصانة وخمسون متر .	م ^٢	٧٥٠	٢٠٥	١٥٣٧٥٠
	فقط مائتان وخمسة جنيها				
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التظليل اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد واللفة تشمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح الف وعشرون متر	م ^٢	١٠٢٠	٢٠٥	٢٠٩١٠٠
	فقط مائتان وخمسة جنيها				
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد او خشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الابراج زان سمك ٣ سم من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصة والرأس السفلى قطاع ٢×٢ بوصة واللفة تشمل التوريد والتركيب والحداد والخردوات والكوالين والحقن والبرمن اجود الأنواع والدهان ثلاثة اوجه بيوية اللاكية سائيس او سينتال او مايمثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب بالمتر المسطح اثنان واربعون متر	م ^٢	٤٢	٥٠٠٠	٢١٠٠٠٠
	فقط خمسة الاف جنيها				
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورتيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسفل فيونك او خشب كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي مائتان متر	م ^٢	٢٠٠	١٧٥	٣٥٠٠٠
	فقط مائة وخمسة وسبعون جنيها				
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي ثلاثمائة متر	م ^٢	٣٠٠	٨٠	٢٤٠٠٠
	فقط ثمانون جنيها				
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبليك من قطاعات الومنيوم كبير (P.S جامبو - تاجو - تكتال - البو - او مايمثلها) زجاج عاكس ٦ مم ومطلى بدهانات الكروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من اجود الأنواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة والبرور من الالومنيوم وطبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح اربعون متر	م ^٢	٤٠	٤٤٢٠	١٧٦٨٠٠
	فقط اربعة الاف واربعمائة وعشرون جنيها				
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب جراجات حصرية بدون ماكينة (بدون) لاسكن سيارات الاطعام ROLLING UP SHUTTER DOOR شامل كافة الاكسسوارات والمتطلبات الخاصة بالتنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح خمسة واربعون متر	م ^٢	٤٥	٣٥٠٠	١٥٧٥٠٠
	فقط ثلاثة الاف وخمسمائة جنيها				
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب مكاب تسليج (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة واللفة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتزبيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة و اصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية . بالطن اربعة وعشرون	طن	٢٤	٤٧٩٠٠	١١٤٩٦٠٠
	فقط سبعة واربعون الف وتسعمائة جنيها				
٣٦	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبليك الحماية واللفة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بربر ووجهين بيوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالكيلو جرام الفان	كجم	٢٠٠٠	٧٤,٢٠	١٤٨٤٠٠
	فقط اربعة وسبعون جنيها و ٢٠ قرشا				
٣٧	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج سمك ١,٥ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالطن ٠,٤٩	طن	٠,٤٩	٤٤٢٠٠	٢١٧١٢
	فقط اربعة واربعون الف ومائتان جنيها				



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٣٨	بالعدد عمل اشارير حديد تصليح بالاعادة لربط الاعادة بالمياتي على ان تكون قطر ٨ ملي وبطول لا يقل عن ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسمائة	عدد	٥٠٠	٦٠	٣٠٠٠٠
	فقط ستون جنيتها				
٣٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من فخار المطلي صيني قرز اول (كلوبيترا - ديورانييت - او مايمائله) واللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى اقرب سيوفون ارضي او جاليتراب او صمود صرف و فك القديم ان وجد والسعر ليشمل الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة	عدد	٤	٥٦٠٠	٢٢٤٠٠
	فقط خمسة الاف وستمائة جنيتها				
٤٠	بالعدد توريد وتركيب حوض اواني من الاستانلسستيل قرز اول مقاس ٤٥x٦٠x٨٠ من اجود الانواع واللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى اقرب جاليتراب او سيوفون ارضية والسيوفون من الاستانلسستيل سوسنة قطر ٢ بوصة و فك القديم ان وجد والسعر ليشمل الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد اثنان	عدد	٢	٥٥٠٠	١١٠٠٠
	فقط خمسة الاف وخمسمائة جنيتها				
٤١	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي صيني قرز اول (كلوبيترا - ديورانييت - او مايمائله) بصندوق طرد واطي من الصيني واللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش على ان تكون ماكينة الكوميتيشن من اجود الانواع و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة	عدد	٥	٦٦١٠	٣٣٠٥٠
	فقط ستة الاف وستمائة وعشرة جنيتها				
٤٢	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني قرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة اللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠
	فقط الفان وخمسمائة جنيتها				
٤٣	بالعدد توريد وتركيب بانيو قديم ٨٠*٨٠ و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش من اجود الانواع و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد واحد	عدد	١	٥٦٠٠	٥٦٠٠
	فقط خمسة الاف وستمائة جنيتها				
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصيني قرز اول (كلوبيترا - ديورانييت - او مايمائله) واللفة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيوفون الكبابية و الطابق و حاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١٠٠٠ x ٣٥٠ سم ومواسير التفتيش و مواسير الصرف حتى اقرب غرفة تفتيش او عامود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان	عدد	٢	٤٤٠٠	٨٨٠٠
	فقط اربعة الاف واربسمائة جنيتها				
٤٥	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وجه و اللفة تشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.. بالعدد عشرة	عدد	١٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠
	فقط الفان جنيتها				
٤٦	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ و اللفة تشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.. بالعدد اثنان	عدد	٢	٢٣٠٠	٤٦٠٠
	فقط الفان وثلاثمائة جنيتها				

مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة	الاجمالي
٤٧	بالعد تدريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيل واللمنة تشمل التدريد والتركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعد ستة	عدد	٦	٢٩٠٠	١٧٤٠٠
	فقط الفان وتسمانية جنبها				
٤٨	بالعد تدريد و تركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وعمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعد ستة	عدد	٦	١٠٠٠	٦٠٠٠
	فقط الف جنبها				
٤٩	بالعد تدريد و تركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الاتواع واللمنة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعد خمسة وعشرون	عدد	٢٥	١٤٠	٣٥٠٠
	فقط مائة واربعون جنبها				
٥٠	بالعد تدريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الاتواع واللمنة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعد اثني عشر	عدد	١٢	١٦٠	١٩٢٠
	فقط مائة وستون جنبها				
٥١	بالعد تدريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الاتواع واللمنة تشمل التدريد والتركيب والتفنية والي والشطاف وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعد خمسة	عدد	٥	٥٧٥	٢٨٧٥
	فقط خمسمائة وخمسة وسبعون جنبها				
٥٢	بالعد تدريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و اللمنة تشمل التدريد والتركيب والصرف حتى أقرب جالتراب او عامود صرف ومحمل على البند خطاء ٢٠x٧٠ استئيل وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعد عشرة	عدد	١٠	٦٠٠	٦٠٠٠
	فقط ستمائة جنبها				
٥٣	بالعد تدريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC قطر ١١٠ / ٤ " وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم واللمنة تشمل التدريد والتركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعد اثنتان	عدد	٢	١٤٥٠	٢٩٠٠
	فقط الف واربعمائة وخمسون جنبها				
٥٤	بالعد تدريد وتركيب مزراب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC بمصفاة وعمود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الاتواع واللمنة تشمل التدريد والتركيب والتثبيت وعمل المبول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعد ثلاثة	عدد	٣	٩٠٠	٢٧٠٠
	فقط تسعمائة جنبها				
٥٥	بالعد تدريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٦x٦x٠ م و لآي عمق واللمنة تشمل بناء الغرفة بمبالي سمك طوبة فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتفانة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة واللمنة تشمل الضاوم ٦x٦x٠ سم من GRP و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعد سبعة	عدد	٧	٤٧١٥	٣٣٠٠٥
	فقط اربعة الالف وسبعمائة وخمسة عشر جنبها				
٥٦	بالعد تدريد وتركيب حنفية بانية ٣/٤ " من اجود الاتواع واللمنة تشمل التدريد والتركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعد ثلاثة	عدد	٣	٢٥٠	٧٥٠
	فقط مائتان وخمسون جنبها				



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق و (الجاري)
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥٧	بالحدود توريد وتركيب حافلة بناية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالحدود اربعة	عدد	٤	٤٠٠	١٦٠٠
	فقط اربعمئة جنيهها				
٥٨	بالحدود توريد وتركيب محبس بناية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالحدود اربعة وعشرون	عدد	٢٤	٢٧٥	٦٦٠٠
	فقط مائتان وخمسة وسبعون جنيهها				
٥٩	بالحدود توريد وتركيب محبس بناية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالحدود عشرة	عدد	١٠	٤٧٥	٤٧٥٠
	فقط اربعمئة وخمسة وسبعون جنيهها				
٦٠	بالحدود توريد وتركيب محبس بناية ٤ " رئيسي من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالحدود اثنان	عدد	٢	٧٠٠٠	١٤٠٠٠
	فقط سبعة الاف جنيهها				
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارة - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرافع و الخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي ثمانون متر	م.ط	٨٠	٢٣٠	١٨٤٠٠
	فقط مائتان وثلاثون جنيهها				
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارة - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرافع و الخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي عشرون متر	م.ط	٢٠	٣٥٠	٧٠٠٠
	فقط ثلاثمئة وخمسون جنيهها				
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارة - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيمان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير والرمد علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي واحد وعشرون متر	م.ط	٢١	٤٨٠	١٠٠٨٠
	فقط اربعمئة وثمانون جنيهها				
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضفوف بضغط لايتل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر البعدي لوجود كوابل اشارة وكهرباء خاصة بالقوات المسلحة والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرافع وخلافه من نفس نوعية المواسير والرمد علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي خمسة وعشرون متر	م.ط	٢٥	٦٧٠	١٦٧٥٠
	فقط ستمئة وسبعون جنيهها				
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي ستون متر	م.ط	٦٠	٢٥٥	١٥٣٠٠
	فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيهها				
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي واحد واربعون متر	م.ط	٤١	٥٢٥	٢١٠٢٥
	فقط خمسمئة وخمسة وعشرون جنيهها				



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش الحطب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

للهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة	الاجمالي
٦٧	بالحدود توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة المسلحة بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قديم من الحديد لحماية الخزان و اللنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالحدود ثلاثة	عدد	٣	١٢٦٥٠	٣٧٩٥٠
	فقط اثنا عشر ألف وستة وخمسون جنيها				
أعمال الكبرياء					
١	بالحدود توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة) ومحمل على البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالحدود اربعة واربعون	عدد	٤٤	١٤٥٠	٦١٦٠٠
	فقط ألف واربعمئة جنيها				
٢	بالحدود توريد وتركيب مخرج (بريرة - شفط) ومحمل على البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالحدود اربعون	عدد	٤٠	١٥٠٠	٦٠٠٠٠
	فقط ألف وخمسمئة جنيها				
٣	بالحدود توريد وتركيب مخرج (بريرة قوي) ومحمل على البند مقطع سلك ٤×٣ مم نحاس بالحدود عشرة	عدد	١٠	١٤٥٠	١٤٥٠٠
	فقط ألف واربعمئة جنيها				
٤	بالحدود توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان) ومحمل على البند مقطع سلك ٦×٣ مم نحاس . بالحدود ستة عشر	عدد	١٦	٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
	فقط ألفان جنيها				
٥	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريرة تليفون ومحمل على البند مقطع سلك ١ جوز ٣×٦ مم نحاس بالحدود عشرة	عدد	١٠	٢١٠٠	٢١٠٠٠
	فقط ألفان ومئة جنيها				
٦	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريرة معلومات) ومحمل على البند مقطع سلك cat 6 A بالحدود عشرة	عدد	١٠	٢٤١٠	٢٤١٠٠
	فقط ألفان واربعمئة وعشرة جنيها				
٧	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريرة تليفون (دش) ومحمل مقطع السلك coaxial . بالحدود عشرة	عدد	١٠	٢١٠٠	٢١٠٠٠
	فقط ألفان ومئة جنيها				
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ بوصة . بالمتر الطولي ستة عشر متر	م.ط	١٦	٣٢٨	٥٤٠٨
	فقط ثلاثمئة وثمانية وثلاثون جنيها				
	الاجمالي				٤,٩٩٤,١٥٠,٠٠٠



Company Name : Mecca contracting Company
 Project : استكمال اعمال وحده مطافى بجوار نقطة نفثيش العقب الامنيه بقنا
 Date : 10/1/2024
 Report No. : 01


COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBES CONCRETE SPECIMENS
Egyptian Code

Mix ID: 300/350

Required Compressive Strength After 28 Days: 300 Kg/Cm²

Set ID	Date of		Age Days	Location	Weight (Kg)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)
	Casting	Testing							
1					8122.0	2406.5	810	366.9	371.48
2	03/01/2024	10/01/2024	7	اعمده الدور الاول علوي	8099.0	2399.7	839.1	380.1	
3					8231.0	2438.8	811	367.4	

The Test Results is (☒ Comply - ☐ Not Comply) With Project Specs limits

Signature 



3 El Malek E. Al
 Zarvank, Cairo
 Tel & Fax 219991437 219991437





Company Name : Mecca contracting Company
 Project : استكمال اعمال وحده مطافي بجوار نقطه تفتيش العقب الامنيه بقنا
 Date : 17/1/2024
 Report No. : 02

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBES CONCRETE SPECIMENS
Egyptian Code

Mix ID: 200/300

Required Compressive Strength After 28 Days: 200 Kg/Cm2

Set ID	Date of		Age Days	Location	Weight (Kg)	Density (gm/cm) ³	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)
	Casting	Testing							
1	10/01/2024	17/01/2024	7	عادييه الخزان الارضي والترنش	8233.0	2439.4	606.8	274.9	290.7
2					8122.0	2406.5	684.5	310.1	
3					8193.0	2427.6	634	287.2	

The Test Results is (☒ Comply - ☐ Not Comply) With Project Specs limits

Signature 



El Malek E. Abdel Fattah
 Zamelok, Cairo
 Tel & Fax: 219/991/437



Director of the Laboratory
 Mr. Mohamed Elmaghrabi
 Tel: 219/991/437

Company Name : Mecca contracting Company
 Project : استكمال اعمال وحده مطافى بجوار نقطه تفتيش العقب الامنيه بقنا
 Date : 21/01/2024
 Report No. : 03

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBES CONCRETE SPECIMENS
Egyptian Code

Mix ID: 300/350

Required Compressive Strength After 28 Days: 300 Kg/Cm²

Set ID	Date of		Age Days	Location	Weight (Kg)	Density (gm/cm) ³	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)
	Casting	Testing							
1	14/01/2024	21/01/2024	7	قواعد مسلحة خزان وحده المطافى	8.100	2.40	506.7	229.5	310.27
2					8.140	2.41	793.2	359.3	
3					8.125	2.41	754.9	342.0	

The Test Results is (☒ **Comply** - ☐ **Not Comply**) With Project Specs limits


Signature



عملية استكمال أعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تقفیش العقب الأمنية بقنا ضمن أعمال تطوير طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي

إمارة القاهرة
الطريق والكبارى والنقل
الجمهورى
JEDDAH ROAD DEVELOPMENT PROJECT
AND LOCAL DEVELOPMENT PROJECT

رقم الوحدة	بند الأعمال	الوحدة	حصر الأعمال وحدة العطب	اجمالى الكميات	فرق الكميات			تجزئة المستخلص			كمية خارج المقايمة والمستخلص		الكميات
					كمية المقايمة	التجزئة	كمية المستخلص	القيمة	اجمالى المستخلص	القيمة	كمية	قيمة	
٢٢	بالمتر المسطح تكسير الأسفلت بأى سمك	٢٢		٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وخلفه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	٢٣	١٧٤,٦٠	١٧٤,٦٠	١١٥,٠٠	٥٩,٦٠	١١٥,٠٠	١٠٠	١١٥,٠٠	٥٩,٦٠	٥٩,٦٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب ردم برمل نظيفه مورده خليه من المواد العضويه	٢٤	٥٠,٢٦	٥٠,٢٦	٤٠,٠٠	١٠,٢٦	٤٠,٠٠	١٧٠	٦٨٠,٠٠	١٠,٢٦	١٧٤٤,٢٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرقة عالية لزوم الأساسات	٢٥	٢٧,٥٧	٢٧,٥٧	٢١,٠٠	٦,٥٧	٢١,٠٠	٢٠٨٠	٤٣٦٨٠,٠٠	٦,٥٧	١٣٦٦٥,٦٠	٢١,٠٠	٢١,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرقة عالية لزوم الارضيات والاصطفه بسمك ١٠ سم	٢٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرقة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسلاسل ورقبى الأعمدة)	٢٧	٣٩,١٨	٣٩,١٨	٤٠,٠٠	٠,٨٢	٣٩,٠٠	٣٠١٠	١١٧٣٩٠,٠٠	٠,٨٢	٥٤١,٨٠	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠
٢٨	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرقة مسلحة لزوم الأعمدة والسلام والأسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدرابون	٢٨	٥٩,٨٩	٥٩,٨٩	١٠٥,٠٠	٤٥,١١	٥٩,٠٠	٣٥٣٠	٢٠٨٢٧٠,٠٠	٤٥,١١	٣١٤١,٧٠	٥٩,٠٠	٥٩,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وصب بلاط خرقة مسلحة بسمك ٢٠ سم	٢٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعامدين لزوم سطح خرقة الأساسات المسلحة ومبلى قسية الردم الملامس للردم	٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١	بالمتر المسطح خرقة مبول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم	٣١	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	٢٠٠,٠٠	١٨,١٥	١٨١,٠٠	١٦٠	٢٨٩٦٠,٠٠	١٨,١٥	١٣٦,٠٠	١٨١,٠٠	١٨١,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وصل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحصانات و المطيخ الدور الطوى من الأسومات سمك ٤ سم	٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وصل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم	٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصل مبلى سمك طويه من الطوب الطبقى المفرغ	٣٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥	بالمتر المسطح توريد وصل مبلى سمك نص طويه من الطوب الطبقى المفرغ	٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصل مبلى بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قسية المبلى	٣٦	٤٤,٢٩	٤٤,٢٩	٣٠,٠٠	١٤,٢٩	٣٠,٠٠	٢٧٩٥	٨٣٨٥٠,٠٠	١٤,٢٩	٣٩٩٤٠,٥٥	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠
٣٧	بالمتر المسطح توريد وصل مبلى سمك نص طويه من الطوب الاسمنتى	٣٧	٥٣,٧٧	٥٣,٧٧	١٦٠,٠٠	١٠٦,٢٣	٥٣,٠٠	٣٥٠	١٨٥٥٠,٠٠	١٠٦,٢٣	٢٦٩,٥٠	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعيه (ملبكا او بزلت) او ما يمثله	٣٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد ١٠×٣٠×٥٠ سم	٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٠٠	١١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط تترلوك بالشكل المطلوب	٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٠٠	٢٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك حصوة كرامة مقلد ٣٠×٣٠×٣ سم	٤١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات	٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	٤٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب اعقاب او وزرات سمك ٢ سم	٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت محلى	٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧	بالمتر المسطح توريد وصل بعض تخبين للواجهات الخارجية	٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٢,٠٠	٧٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وصل بعض تخبين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل	٤٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٩	دهان للواجهات الخارجية سافيتو او جبرفتو	٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٠	بالمتر المسطح توريد وصل دهن بوبية البلاستيك على سطح مدهون	٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٠,٠٠	١٠٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مهندس الشركة

4/12

اجمالي حصر الاعمال بالعمليه
عملية استكمال أعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن أعمال تطوير طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي

الكميات	كمية خارج المقايمة والمستخلص		فرق الكميات				اجمالي الكميات	حصر الاعمال	الوحدة	بند الأعمال	
	كمية	قيمة	كمية المستخلص	التجاوز	كمية المقايمة	اللغة					
حالي	سابق (م . ٠)										
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الاتواع	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب محبس بلية ٤ " من اجود الاتواع	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١.٥ " بسبك ٣ مم	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسبك ٣ مم	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسبك ٤ مم	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغوط بضغط لا يقل عن ١٠ بار	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ "	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٥	٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ "	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين	
										اعمال الكهرباء	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة)	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالحدود توريد وتركيب مخرج (بريزة - شفط)	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	متر	بالحدود توريد وتركيب مخرج (بريزة قوي)	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان)	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون (دش)	
٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٨	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	عد	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	
٧٣,٧٩٦,٧٠			قيمة التجاوز	١,٣٠١,٤٨٠,٠٠				الاجمالي	١,٣٧٥,٢٧٦,٧٠	١,٣٧٥,٢٧٦,٧٠	الي
١,٣٧٥,٢٧٦,٧٠			القيمة و التجاوز	٠,٠٠٠				قيمة المستخلص السابق	٤,٩٩٤,١٥٠,٠٠		
٠,٠٠٠			الفرق	١,٣٠١,٤٨٠,٠٠				قيمة المستخلص الحالي	٣,٦١٨,٨٧٣,٣٠		



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

محضر استلام موقع

مشروع استكمال اعمال وحده مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا
(ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي)
تنفيذ : شركة مكه للمقاولات العامة
إشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

• إنه في يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- ١- السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين
مدير عام المنطقة الثامنة بقنا
- ٢- السيد المهندس / محمود احمد فؤاد
جنوبي المشروع المنطقة الثامنة بقنا
- ٣- السيد المهندس / احمد النوبي
مهندس المشروع المنطقة الثامنة بقنا
- ٤- السيد المهندس / محمد إبراهيم محمد
ممثل الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتبين عدم وجود أي عوائق للتنفيذ ويعتبر هذا محضرا
باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقيعات :-

٤- السيد المهندس / محمد إبراهيم محمد
٣- السيد المهندس / احمد النوبي
٢- السيد المهندس / محمود احمد فؤاد
١- السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين