

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	البنية		الخط	
			كبارى	طرق	كبارى	طرق
١	٣م ٦٥٠٠٠	أعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة مع نزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل ناتج الحفر خارج الموقع الى المقالب العمومية أ - لمسافة نقل اقل من ٣٠ كم (فقط خمسة وستون الف متر مكعب) ويكون القياس هندسيا والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.	٨٠		٥٤٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠
٢	٣م ٦٥٠٠٠	اعمال توريد وتشغيل طبقة احلال من التربة خليط من السن والرمل بنسبة ١:٢ لانشاء الجسر باماكن التوسيع فى قطاعات الحفر مع الدمك على طبقات باستخدام الهراسات الميكانيكية على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ % والفئة شاملة التسوية والدمك وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة وستون الف متر مكعب لا غير)	٢٨٠		١٨٤٠٠٠٠	١٨٤٠٠٠٠
٣	٣م ١٥٠٠	أعمال تكسير أو ازالة حواجز خرسانية و تكسير مباني خرسانية عادية او مسلحة او ارصفة مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية و طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط الف وخمسمائة متر مكعب لا غير)	١٥٠		٤٤٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠
٤	٣م ٢٠٠٠٠	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لأستخدامها فى استكمال الطبقات و الأكتاف و المبول الجانبية و الفئة تشمل نظافة و ملء الشروخ (ان وجدت) بمواد معتمدة توافق عليها المنطقة المشرفة و طبقا للشروط و المواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط عشرون الف متر مكعب لا غير)	٢٥٠		٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	المه	الحظية
فرش	جلبه	فرش	جلبه	حطيه
٥	٣٢٥٠٠٠	أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس بعد ٥٠٠ لفة عن ٤٠ % و الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل والفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط خمسة وعشرون الف متر مكعب لا غير)	٢٠٠	٧٥٠٠٠٠
٦	٢٩٠٠٠٠	أعمال انشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (30 M.C .) بمعدل ١٠٥ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أى مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل بالمتر المسطح . (فقط تسعون الف متر مسطح لا غير)	١٦	١٤٤٠٠٠
٧	٢٩٠٠٠٠	أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٢ د) بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح (فقط تسعون الف متر مسطح لا غير)	١٠٨	٩٧٤٠٠٠
٨	٢٣٥٠٠٠٠	أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح . (فقط ثلاثمائة وخمسون الف متر مسطح لا غير)	١٠٨	٢٧٨٠٠٠٠



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الوقت		الكمية
		حساب	فواصل	حساب	فواصل	
١٢	١٠٠٠ م.ط	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجهين بارتفاع ١٠٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت الذى يحقق هذا الجهد بعد اعتماد الخلطة التصميمية واستخدام الفير لمنع الشروخ على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الكامل للأسمنت وطبقا للمواصفات والفئة تشمل عمل القرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الامطار وخاصة فى مناطق المنحنيات الافقية وذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى .		٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
		(فقط الف متر طولى لا غير)				
١٣	١٢٠٠ م.ط	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت الذى يحقق هذا الجهد بعد اعتماد الخلطة التصميمية واستخدام الفير لمنع الشروخ على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الكامل للأسمنت وطبقا للمواصفات والفئة تشمل عمل القرم والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس وكل ما يلزم لنهوى العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الامطار وذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى .		٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠
		(فقط اثنى عشر الف متر طولى لا غير)				
١٤	٣٥٠٠ م.ط	أعمال توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ وذلك طبقا للخلطة التصميمية والفئة تشمل حفر وتسوية ودمك اسفل الفرشة وعمل القواصل اللازمة للتمدد والإنكماش والفئة شاملة جميع ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .		٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
		(فقط خمسة الاف متر مكعب لا غير)				

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الاجملى	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١٥	٢م٢٥٠	اعمال إنشاء برذوره من الخرسانة العادية ذات سطح امام ظاهر (fairface) تصب في الموقع بحيث لا يقل جهد الكسر عن ٢٥٠ كجم/سم٢ مع عمل فواصل عرضية على مسافات لا تزيد عن ١٠ متر طولى وتملا بسادة قابلة للانضغاط وعمل فرشاة خرسانية سمك ١٠ سم اسفل البردورات بحيث جهد الكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم٢ والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال مع اعمال الحفر والارنكة والردم خلف البردورة برمال نظيفة ومتدرجة و اعمال الدهان ببيونه وجهين طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمكعب				١٢٠	٢٥٠٠٠٠
		(فقط مائتان وخمسون متر مكعب لا غير)					
١٦	٤٥٠٠ م.ط	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قدر ١م مع الجلب اللازمة مصممة لتحمل احمال المرور طبقاً للكود من مصانع معتمدة توافق عليها قطاع الكبارى طبقاً للمواصفات واشتراطات العامة والخاصة مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها اى شروخ او كسور ويتم رفع او استبعاد اى ماسورة يحدث لها شروخ او كسور طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال الحفر حتى المنسوب التصميمى و نزح المياه و عمل السدود و الفرشة و التغليف بالخرسانة طبقاً للمواصفات و الفئة شاملة الردم بالرمال النظيفة المتدرجة حتى منسوب اسفل طبقة الأساس مع الدمك على طبقات طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر الطولى .				٢٦٥٠	١٦٤٥٠٠٠
		(فقط اربعة آلاف وخمسمائة متر طولى)					
١٧	٣م١٢٠٠٠	اعمال إنشاء وصب بلاطات خرسانة مسلحة مقاس (٣.٠ × ٣.٠ × ٠.٢٠ م) كما هو موضح بالرسومات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة على أن يتم عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل إضافة مادة إيبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري وكذلك أعمال الفرغ الخشبية المثبتة و ملئ الفواصل بالديتومين الساخن والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم اسفل الخرسانة المسلحة و عمل القدمات الانتقالية وعلى الاتقل المقاومة المميزة لها عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب .				٢٥٠	٢٧٠٠٠٠٠
		(فقط إثني عشر ألف متر مكعب)					

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الوحدة		الحصة
						متر	متر	
١٨	٢٠٠٠ م ^٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة بالرصف الحالي حتى الوصول الى طبقة الأساس في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية دون دخل للهيئة في ذلك و الفئة شاملة تشغيل و دمك طبقة الأساس أسفل التكسير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.						١٨٠٠٠ م ^٣
		(فقط إثني عشر ألف متر مكعب)						١٥٠ م ^٣
١٩	١٢٥ طن	أعمال توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢/٣٦) جميع الأقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .						١٧٥٠٠ م ^٣
		(فقط مائة وخمسة وعشرون طن لا غير)						٢٨٧٥٠٠ م ^٣
٢٠	٣٣٢٠٠٠ م ^٣	أعمال توريد و بناء تكسيات راسية او مائلة بالدبش ومونة الاسمنت و الرمل الكحلة و مونة المبانى مكونة من نسبة ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣ م ^٣ رمل والكحلة ٥٠٠ كجم اسمنت / ٣ م ^٣ رمل والفئة شاملة أعمال الحفر و عمل السدود و نزح المياه و تطهير الناتج عن الحفر بعد نهو العمل و الردم بالرمال النظيفة الخالية من الشوائب و المواد العضوية خلف التكاىسى وعلى أن يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات و طبقاً لتقرير استشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والمقدم للإعتماد من قطاع الكبارى بالهيئة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المكعب.						١٦٠٠٠ م ^٣
		(فقط اثنان وثلاثون ألف متر مكعب لا غير)						٥٠٠ م ^٣

رقم الطلب	الكمية	بيان الأعمال				القيمة		الوحدة
						طننة	قرش	
١	٣٤٠٠	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم غرف المواسير طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تحقق جهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمنزr المكعب. (فقط أربعائة متر مكعب لا غير)				١٥٠٠	٦٠٠٠٠	الع و خمسمائة غير

٢٠٩٩٤٥٠٠

الاجمالي

(فقط مائتان وثلاثون مليون وتسعمائة أربعة وتسعون الف وخمسمائة غير لا غير)

مهلة اضافية واردة من المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

- اسم العملية: استكمال الاعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى فى المسافة من طنطا حتى بركة السبع
- اسم الشركة المنفذة: الشركة القابضة للطرق والكبارى
- عقد العملية رقم: (٢٠٢١/٢٠٢٠/١٨١)
- قيمة العملية طبقاً للتعاقد: ٢٣٠,٩٩٤,٥٠٠ مليون جنيه
- تاريخ بدء العملية: ٢٠٢١/٦/١٣
- تاريخ النھو طبقاً للعقد الاصلى: ٢٠٢٢/٦/١٢
- تاريخ النھو طبقاً لآخر مد مده: ٢٠٢٢/٨/١٢
- المطلوب: مد مده المشروع (١٢ شهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٣/٩/١٢
- المبررات: ورد خطاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة و التى تطلب فيه مد مده للأسباب الآتية:

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدته (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة (مرفق)
- تغيير منهجية تنفيذ الاعمال حيث تلاحظ اثناء تنفيذ الاعمال بالطريقة التقليدية (كشط وتغطية بالطبقة الرابطة والطبقة السطحية) انهيار فى الطريق بطبقات الرصف وانتشار العيوب المختلفة شروخ طولية وعرضية وبلوكية وتحددات وحفر .. الخ) الامر الذى يتطلب تغيير فى منهجية الاعمال الى طريقة اعادة التدوير طبقاً لتقرير الاستشاري وتم ايقاف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ وتم اسناد اعمال اعادة التدوير الى شركة محمد على الفقى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ على ان تقوم شركة النيل العامة للطرق والكبارى بأعمال الاسفلت فور الانتهاء من اعمال اعادة التدوير وعليه ترى المنطقة ان الشركة تستحق (٧) اشهر اضافية.
- مده توقف الاعمال من ٢٠٢٢/٥/٣١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٨

إعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ):

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية:

رأى الإدارة القانونية:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

أوافق ويعتمد:

التوقيع:

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق ويعتمد:

التوقيع:

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق ويعتمد:

التوقيع:

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق ويعتمد:

التوقيع:

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



١


الهيئة العامة
للجاري والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



جاري (١٠)

بند رقم (١) أعمال حفر



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاشرة / الاسكندرية الزراعي المسافة
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٧ كم بهارى (١٠)

بيان حصص كميات أعمال الطرق




م	النجد	المسافة		مكعب	الاتجاه	ملاحظات
		من	الى			
١	أعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتى بركة السبع	١٠٠٦٧٥	٢٠٢٧٥	٣٦٢٦.٩٩	طنطا / بركة السبع	
٢	أعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتى بركة السبع	٢٠٢٧٥	١٠٢٩٠٠	٢٨١٤.٩٧	طنطا / بركة السبع	
٣	أعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتى بركة السبع	١٠٢٩٠٠	١٠٢٦٥٠	٢٢٠٧.٩٦	طنطا / بركة السبع	
٤	أعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتى بركة السبع	١٠٢٦٥٠	١٠٠٠٧٥	٢٦٢٤.٩٠	طنطا / بركة السبع	
٥	أعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتى بركة السبع	١٠٠٠٧٥	٠٠٠٧٥٠	٢٨٨٨.٩٩	طنطا / بركة السبع	
٦	أعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتى بركة السبع	٠٠٠٧٥٠	٠٠٠٢٧٥	٤١٥٧.١٩	طنطا / بركة السبع	
				٧٠١٢٩٠٠		
إجمالي كميات اتجاه طنطا / بركة السبع						
١	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	٣٠٢٧٥	٣٠٠٧٥٠	٤٨٢٧.٣٥	بركة السبع / طنطا	
٢	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	٣٠٠٧٥٠	٤٠٠٢٠٠	٣٦٣٤.٢٦	بركة السبع / طنطا	
٣	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	٤٠٠٢٠٠	٤٠٠٨٠٠	٥٩٢٢.٩٤	بركة السبع / طنطا	
٤	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	٠٠٠٢٠٠	٠٠٠٧٢٥	٢٨٠٠.٦٩	بركة السبع / طنطا	
٥	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	٠٠٠٧٢٥	١٠٠٢٥٠	٢١٩٦.١٧	بركة السبع / طنطا	
٦	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	١٠٠٢٥٠	١٠٠٠٠٠	١٤٨٥.١٢	بركة السبع / طنطا	
٧	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٨٠٠	٢٠٩٠.٧٠	بركة السبع / طنطا	
٨	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	١٠٠٠٨٠٠	٢٠٠١٥٠	٢٦٢٦.٥٠	بركة السبع / طنطا	
٩	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	٠٠٠٢٢٥	١٠٠٢٥٠	١٢٨٩.٢٢	بركة السبع / طنطا	
١٠	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	١٠٠٢٢٥	٢٠٠١٢٥	٢٧٨٨.٥٠	بركة السبع / طنطا	
١١	أعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا	٢٠٠١٢٥	٢٠٠٧٥٠	٢٨٩٢.٥٦	بركة السبع / طنطا	
				٢٧٧٦٠.١٢		
إجمالي كميات اتجاه بركة السبع / طنطا						
				٥٧٩١٩.١٢		
الإجمالي للتجهيز						

مهندس الهيئة

452

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة /الإسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة المسبح بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال الحفر



ملاحظات	إجمالي مساحة القطاع	متوسط العرض	متوسط العرض	متوسط الفرق	عند النهاية			عند المنتصف			عند الحرف			متوسط قاع الحفر	الطول	العرض	عدد كم
					متوسط الفرق	الحالي	الافتراضي	الافتراضي	الحالي	الافتراضي	الافتراضي	الحالي	الافتراضي				
		٦,٥	٦,٥	-٠,٧٩	-٠,٨١	٢٣,٨٨	٢٤,٧٥	-٠,٨٢	٢٣,٨٨	٢٤,٧٠	-٠,٦٧	٢٣,٨٨	٢٤,٥٥	٢٣,٨٨			٢٤٦٧٥
١٢٥,٢٣٣٣٣٣٣	٦,٥	٦,٥	-٠,٧٧	-٠,٨٠	-٠,٧٨	٢٣,٨٨	٢٤,٦٦	-٠,٨٢	٢٣,٨٨	٢٤,٧٠	-٠,٦٧	٢٣,٨٨	٢٤,٥٥	٢٣,٨٨	٢٥	-٠,٠٤	٢٤٦٥٠
١٢٣,٨٧١١١١١	٦,٥	٦,٥	-٠,٧٦	-٠,٨٢	-٠,٨٢	٢٣,٨٨	٢٤,٧٠	-٠,٨٢	٢٣,٨٨	٢٤,٧٠	-٠,٦٧	٢٣,٨٨	٢٤,٥٥	٢٣,٨٨	٢٥	-٠,٠٤	٢٤٦٥٠
٨٧,٤١١١١١١١١	٦,٦	٦,٧	-٠,٧٦	-٠,٧٩	-٠,٧٧	٢٣,٨٨	٢٤,٦٥	-٠,٨٢	٢٣,٨٨	٢٤,٧٠	-٠,٦٧	٢٣,٨٨	٢٤,٥٥	٢٣,٨٨	٢٥	-٠,٠٤	٢٤٦٥٠
٨٦,٢٨٥١١١١	٦,٧	٦,٧	-٠,٧٧	-٠,٨٥	-٠,٨٥	٢٣,٩١	٢٤,٧٦	-٠,٨٥	٢٣,٩١	٢٤,٧٦	-٠,٦٩	٢٣,٩١	٢٤,٦٠	٢٣,٩١	٢٥	-٠,٠٤	٢٤٦٥٠
٨٣,١٦٣١١١	٦,٧	٦,٧	-٠,٧٩	-٠,٨٥	-٠,٨٥	٢٣,٩١	٢٤,٧٦	-٠,٨٥	٢٣,٩١	٢٤,٧٦	-٠,٦٩	٢٣,٩١	٢٤,٦٠	٢٣,٩١	٢٥	-٠,٠٤	٢٤٦٥٠
٨٢,٦٢٢٥	٦,٧	٦,٧	١,٢٩	٢,٠٦	٢,٠٦	٢٢,٧٥	٢٤,٧٦	٢,٠٦	٢٢,٧٥	٢٤,٧٦	١,٩٥	٢٢,٧٥	٢٤,٧٠	٢٣,٩٦	٢٥	-٠,٠٦٨	٢٤٥٥٠
٢٢٥,٦٨٧٥	٦,٦	٦,٥	١,٩٦	١,٩٥	١,٩٥	٢٢,٨١	٢٤,٧٦	١,٩٥	٢٢,٨١	٢٤,٧٦	١,٨٩	٢٢,٨١	٢٤,٧٠	٢٢,٨١	٢٥	-٠,٠٦٦	٢٤٥٢٥
٣١١,٦٢٧٠٨٣	٦,٥	٦,٥٠	١,٩٤	١,٩٨	٢,٠٦	٢٢,٨٧	٢٤,٨٨	١,٩٥	٢٢,٨٧	٢٤,٨٢	١,٨٧	٢٢,٨٧	٢٤,٧٤	٢٢,٨٧	٢٥	-٠,٠٦٢	٢٤٥٠٠
٣١٥,٦٠٢٠٨٣	٦,٥	٦,٥٠	١,٩٤	١,٩٩	٢,٠٤	٢٢,٩٥	٢٤,٩٨	١,٩٤	٢٢,٩٥	٢٤,٨٨	١,٨٦	٢٢,٩٤	٢٤,٨٠	٢٢,٩٤	٢٥	-٠,٠٦٢	٢٤٤٧٥
٣١٦,١٧٠٨٣٣	٦,٥	٦,٥٠	١,٩٥	٢,٠٠	٢,٠٧	٢٣,٠١	٢٥,٠٨	١,٩٣	٢٣,٠١	٢٤,٩٤	١,٨٤	٢٣,٠١	٢٤,٨٥	٢٣,٠١	٢٥	-٠,٠٦١	٢٤٤٥٠
٣٢٤,٠٠٧٢٢٢	٦,٥	٦,٥٠	١,٩٨	٢,١٦	٢,١٣	٢٣,٠٧	٢٥,٢٠	٢,٠٩	٢٣,٠٧	٢٥,١٦	١,٨٣	٢٣,٠٧	٢٤,٩٠	٢٣,٠٧	٢٥	-٠,٠٦٦	٢٤٤٢٥
٣٢٦,١٨٣٣٥٨	٦,٦٥	٦,٨٠	٢,٠٣	٢,١٦	٢,١٦	٢٣,١٣	٢٥,٢٩	٢,٠٦	٢٣,١٣	٢٥,٢٠	١,٨٨	٢٣,١٣	٢٥,٠٢	٢٣,١٣	٢٥	-٠,٠٦٤	٢٤٣٧٥
٣٤٤,٤٦٢٥	٦,٨	٦,٨٠	٢,٠٣	٢,٠٩	٢,١٦	٢٣,٢٠	٢٥,٣١	٢,٠٦	٢٣,٢٠	٢٥,٢٦	١,٨٨	٢٣,٢٠	٢٥,٠٨	٢٣,٢٠	٢٥	-٠,٠٦٢	٢٤٣٥٠
٣٤٥,٢٤٢١٨٨	٦,٧٥	٦,٧٠	١,٨٩	١,٧٧	١,٧٧	٢٣,٢٦	٢٥,٠٣	١,٧٨	٢٣,٢٦	٢٥,٠٤	١,٧٦	٢٣,٢٦	٢٥,٠٢	٢٣,٢٦	٢٥	-	٢٤٣٢٥
٣٤٦,١٠٤٥٨٣	٦,٧	٦,٧٠	١,٧٦	١,٧٨	١,٩١	٢٣,٣٢	٢٥,٢٤	١,٦٥	٢٣,٣٢	٢٤,٩٨	١,٦١	٢٣,٣٢	٢٥,٠٢	٢٣,٣٢	٢٥	-٠,٠٦٢	٢٤٣٠٠
٣٤٦,٨٨٥	٦,٧	٦,٧٠	١,٨٦	٢,١٣	١,٩٩	٢٣,٤٠	٢٥,٣٨	٢,٢٧	٢٣,٤٠	٢٥,٦٦	١,٦٥	٢٣,٣٩	٢٥,٠٧	٢٣,٣٩	٢٥	-٠,٠٦٤	٢٤٢٧٥
٣٥٦,٦,٥٨٢٩٤																	

الاجمالي


Handwritten signature

Handwritten signature



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم


أعمال الحفر



ملاحظات	إجمالي مكعب القاع	متوسط العرض	متوسط التفرق	عدد النهاية				عدد المتناقص				عدد العرف				مقاس قاع الحفر	الطول	إجمالي العرض	عدد كم
				متوسط التفرق	الفرق	الحالي	الإجمالي	الفرق	الحالي	الإجمالي	الفرق	الحالي	الإجمالي	الفرق	الحالي				
٣٦٣٦,٩٩																			
ماتليه																			
	٣٠٤,١٧٧٥	١,٦	١,٧٠	١,٨٤	١,٧٢	١,٨٠	١٣,١٦	١,٦٣	١٣,٤٦	١,٦٣	١٣,٤٦	١,٦٣	١٣,٤٦	١,٦٣	١٣,٤٦	١,٦٣	١٣,٤٦	١,٦٣	٢٠٧٧٥
	٢٥٦,١١١١١٧	١,٤	١,٦	١,٦٠	١,٤٤	١,٣٧	٢٣,٥٢	١,٥٠	٢٣,٥٢	١,٥٠	٢٣,٥٢	١,٥٠	٢٣,٥٢	١,٥٠	٢٣,٥٢	١,٥٠	٢٣,٥٢	١,٥٠	٢٠٧٥٠
	٢٢٩,٤٤	١,٤	١,٥	١,٥٠	١,٤٤	١,٤١	٢٣,٥٩	١,٥١	٢٣,٥٩	١,٥١	٢٣,٥٩	١,٥١	٢٣,٥٩	١,٥١	٢٣,٥٩	١,٥١	٢٣,٥٩	١,٥١	٢٠٧٢٥
	٢٣٦,١٠٥٥٥٨	١,٦	١,٨	١,٦١	١,٧٢	١,٦٥	٢٣,٦٢	١,٨٦	٢٣,٦٢	١,٨٦	٢٣,٦٢	١,٨٦	٢٣,٦٢	١,٨٦	٢٣,٦٢	١,٨٦	٢٣,٦٢	١,٨٦	٢٠٧٠٠
	٢٩٣,٢٩٣١٢٥	١,٨	١,٧	١,٧٠	١,٦٨	١,٧١	٢٣,٦٤	١,٦٥	٢٣,٦٤	١,٦٥	٢٣,٦٤	١,٦٥	٢٣,٦٤	١,٦٥	٢٣,٦٤	١,٦٥	٢٣,٦٤	١,٦٥	٢٠٦٧٥
	٢٩١,٤١٥	١,٧	١,٧	١,٦٩	١,٧٠	١,٦٨	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٠٦٥٠
	٢٩٧,٨٥	١,٧	١,٧	١,٧٠	١,٧٠	١,٦٨	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٣,٦٨	١,٧٢	٢٠٦٢٥
	٢٩٤,٤٣٧٥	١,٧	١,٧	١,٦٨	١,٦٦	١,٥٣	٢٣,٧٥	١,٧٩	٢٣,٧٥	١,٧٩	٢٣,٧٥	١,٧٩	٢٣,٧٥	١,٧٩	٢٣,٧٥	١,٧٩	٢٣,٧٥	١,٧٩	٢٠٦٠٠
	٢١١,٤٩١٠,٤٩	١,٨	١,٧	١,٧٠	١,٧٢	١,٥٣	٢٣,٧٩	١,٥١	٢٣,٧٩	١,٥١	٢٣,٧٩	١,٥١	٢٣,٧٩	١,٥١	٢٣,٧٩	١,٥١	٢٣,٧٩	١,٥١	٢٠٥٧٥
	٢٩١,٧٧٥	١,٦	١,٥	١,٧٢	١,٨٣	١,٥٧	٢٣,٨٣	١,٥٩	٢٣,٨٣	١,٥٩	٢٣,٨٣	١,٥٩	٢٣,٨٣	١,٥٩	٢٣,٨٣	١,٥٩	٢٣,٨٣	١,٥٩	٢٠٥٥٠
	٢٨٠,٠١٥٥٢٣	١,٥	١,٥	١,٧٢	١,٦١	١,٣٤	٢٣,٨٦	١,٥٩	٢٣,٨٦	١,٥٩	٢٣,٨٦	١,٥٩	٢٣,٨٦	١,٥٩	٢٣,٨٦	١,٥٩	٢٣,٨٦	١,٥٩	٢٠٥٢٥
	٢٢٣,١٦٧٧,٨	١,٥	١,٥	١,٦٢	١,٥٣	١,٢٨	٢٣,٨٥	١,٥٨	٢٣,٨٥	١,٥٨	٢٣,٨٥	١,٥٨	٢٣,٨٥	١,٥٨	٢٣,٨٥	١,٥٨	٢٣,٨٥	١,٥٨	٢٠٥٠٠
	٢٤٤,٢٥١٠,٤٤	١,٥	١,٥	١,٥٠	١,٢٩	١,١٩	٢٣,٨٧	١,٥٠	٢٣,٨٧	١,٥٠	٢٣,٨٧	١,٥٠	٢٣,٨٧	١,٥٠	٢٣,٨٧	١,٥٠	٢٣,٨٧	١,٥٠	٢٠٤٧٥
	٢٢٥,٢١٣٥,٢٢	١,٥	١,٥	١,٤٥	١,٤١	١,٣٥	٢٣,٩١	١,٤٦	٢٣,٩١	١,٤٦	٢٣,٩١	١,٤٦	٢٣,٩١	١,٤٦	٢٣,٩١	١,٤٦	٢٣,٩١	١,٤٦	٢٠٤٥٠
	١١٢,١٧٣٥,٢٢	١,٥٥	١,٦	١,٦١	١,٧٦	١,٦٨	٢٣,٩٧	١,٨٥	٢٣,٩٧	١,٨٥	٢٣,٩٧	١,٨٥	٢٣,٩٧	١,٨٥	٢٣,٩٧	١,٨٥	٢٣,٩٧	١,٨٥	٢٠٤٢٥
١٠٤١,٤٥	٢٨١,٤١٥٥٤١																		٢٠٤٠٠
الإجمالي																			
١٠٢١,٤٥																			
ماتليه																			
	٢١٨,٤٥٨٤٤٢	١,١٢	١,٢٥	١,٢٦	١,٢٦	١,٢٦	٢٣,١٧	١,٢٥	٢٣,١٧	١,٢٥	٢٣,١٧	١,٢٥	٢٣,١٧	١,٢٥	٢٣,١٧	١,٢٥	٢٣,١٧	١,٢٥	٢٠٣٠٠
	٢٢٥,٤٤٥	١,٢	١,٢	١,٢٠	١,٢٠	١,٢٠	٢٣,١٧	١,٢٠	٢٣,١٧	١,٢٠	٢٣,١٧	١,٢٠	٢٣,١٧	١,٢٠	٢٣,١٧	١,٢٠	٢٣,١٧	١,٢٠	٢٠٢٧٥
	١٢٥,٧٧٧١٨٨	١,١٥	١,١٥	١,١٣	١,٠١	١,٠١	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٠٢٥٠
	١٢٥,٢٢٧٢١٢	١,١٥	١,١٥	١,١٣	١,٠٧	١,٠٧	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٣,١٢	١,١٣	٢٠٢٢٥
	١٢٩,٧٢٤٢٧٥	١,٢٢	١,٢	١,٢٨	١,٢٤	١,١٧	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٠٢٠٠
	٢٢٤,٤٤٥	١	١,٥	١,٥٩	١,٢٢	١,٥٩	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٣,١٢	١,٢٤	٢٠١٧٥
	٢٨١,٢١٢٧٥	١,٦	١,٧	١,٧٤	١,٧٢	١,٦٨	٢٣,١٢	١,٧٦	٢٣,١٢	١,٧٦	٢٣,١٢	١,٧٦	٢٣,١٢	١,٧٦	٢٣,١٢	١,٧٦	٢٣,١٢	١,٧٦	٢٠١٥٠
	٢٤٤,٢٠٥٤١٧	١,١٥	١,٦	١,٨٠	١,٧٢	١,٦٢	٢٣,١٢	١,٨٠	٢٣,١٢	١,٨٠	٢٣,١٢	١,٨٠	٢٣,١٢	١,٨٠	٢٣,١٢	١,٨٠	٢٣,١٢	١,٨٠	٢٠١٢٥
	٢٠٢,٢٧٤١٧	١,٥٥	١,٥	١,٨٥	١,٨٩	١,٨٩	٢٣,١٢	١,٨٨	٢٣,١٢	١,٨٨	٢٣,١٢	١,٨٨	٢٣,١٢	١,٨٨	٢٣,١٢	١,٨٨	٢٣,١٢	١,٨٨	٢٠١٠٠
	٢٢٤,٤٤٥	١,٢	١,٦	١,٩٦	١,٩٦	١,٩٦	٢٣,١٢	١,٩٦	٢٣,١٢	١,٩٦	٢٣,١٢	١,٩٦	٢٣,١٢	١,٩٦	٢٣,١٢	١,٩٦	٢٣,١٢	١,٩٦	٢٠٠٧٥
١٠٤١,٤٥	٢٢٠,٧٩٦٢٢٢																		٢٠٠٥٠
الإجمالي																			

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة /الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال الحفر



ملاحظات	إجمالي مكعب التراب	متوسط العرض	متوسط الفرق	عند النهاية			عند المنتصف			عند الحرف			متوسط قاع الحفر	الطول	العمق العرضي	عدد كم		
				متوسط الفرق	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي					الابتدائي	
١٦٥٩,٩٢				ماتبله														
		٣,٩٠	١,٩٦	٢,٠٣	١,٩٨	٢٣,٢٠	٢٥,٢٩	٢,٠٧	٢٣,٢٠	٢٥,٣٨	١,٩٨	٢٣,٢١	٢٥,٢٨	٢٣,٢١	٠,٠١٨	١٤٦٥٠		
١٧٥,٨٢١٣٨٨	٣,٨٥	٣,٨٠	١,٨٢	١,٩٧	١,٩٣	٢٣,٢٥	٢٤,٣٨	١,٨٢	٢٣,٢٥	٢٥,٠٧	١,٩٨	٢٣,٢٥	٢٤,٢٣	٢٣,٢٥	٢٥	٠,٠١٢	١٤٦٢٥	
١٥٤,٣٠٠	٤	١,٢٠	١,٥٤	١,١٨	٠,٥٣	٢٣,٢٥	٢٣,٧٨	١,٨٤	٢٣,٢٥	٢٥,٠٩	١,٩٦	٢٣,٢٥	٢٤,٢١	٢٣,٢٥	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٦٠٠	
١٥٧,٥١٣٣٣٣	٤,٢	٤,١٠	١,١٧	١,٢٦	٠,٩٢	٢٣,٢٥	٢٣,٨٨	١,٨٩	٢٣,٢٥	٢٥,١٤	١,٩٤	٢٣,٢٥	٢٥,١٩	٢٣,٢٥	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٥٧٥	
١٥٠,٩١٦٦١٥	٤,٣٨	٤,٣٥	١,٣٨	٠,٩٣	٠,٦٥	٢٣,٢٥	٢٣,٩٠	١,٢١	٢٣,٢٥	٢٤,٤٦	١,٩٦	٢٣,٢٥	٢٥,٢١	٢٣,٢٥	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٥٥٠	
١٣٣,٧١٣٧٥	٤,٥	٤,٦٥	١,١٩	٠,٧٠	٠,٥٥	٢٣,٢٥	٢٣,٨٠	٠,٥٥	٢٣,٢٥	٢٤,١٠	١,٩٦	٢٣,٢٥	٢٥,١٦	٢٣,٢٥	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٥٢٥	
١١٣,٢٦١٨٦٦	٤,٧٨	٤,٩٠	١,٢٠	١,٠٠	٠,٥٩	٢٣,٢٤	٢٣,٨٢	١,٤٢	٢٣,٢٤	٢٤,٦٦	١,٨٨	٢٣,٢٤	٢٥,١٢	٢٣,٢٤	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٥٠٠	
١٥٥,٢١١٩١٨	٤,٨٣	٤,٧٥	١,٢٧	٠,٩٤	٠,٥٤	٢٣,٢٤	٢٣,٧٨	١,٣٥	٢٣,٢٤	٢٤,٥٩	١,٨٦	٢٣,٢٤	٢٥,١٠	٢٣,٢٤	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٤٧٥	
١٥٦,٣٨٦٣٨٨	٤,٤٥	٤,٦٥	١,٤١	١,١٤	١,٧٩	٢٣,٢٤	٢٥,٠٣	١,١٠	٢٣,٢٤	٢٤,٣٤	١,٨٦	٢٣,٢٤	٢٥,٠١	٢٣,٢٤	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٤٥٠	
١٥٢,٨٧١٥٨٢	٤,٢٣	٤,٣٠	١,١٥	١,٠٨	٠,٦٥	٢٣,٢٣	٢٣,٨٨	١,٥٢	٢٣,٢٣	٢٤,٧٥	١,٨٣	٢٣,٢٣	٢٥,٠٦	٢٣,٢٣	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٤٢٥	
١٤٤,٣٣٦٦٦٧	٤,٣	٤,٣٠	١,٣٤	١,٠٨	٠,٦٥	٢٣,٢٣	٢٣,٨٨	١,٥٢	٢٣,٢٣	٢٤,٧٥	١,٨٩	٢٣,٢٣	٢٥,١٢	٢٣,٢٣	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٤٠٠	
١٤٤,١٨٥٩٣٨	٤,٣٥	٤,٤٠	١,٣٧	١,١٤	٠,٨٤	٢٣,٢٢	٢٤,٠٦	١,٤٥	٢٣,٢٢	٢٤,٦٧	١,٩٠	٢٣,٢٢	٢٥,١٢	٢٣,٢٢	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٣٧٥	
١١٧,٢٧١٣٥٤	٤,٢٥	٤,١٠	١,٣٩	١,١٠	٠,٩٣	٢٣,٢٢	٢٤,١٥	١,٢٨	٢٣,٢٢	٢٤,٥٠	١,٩٢	٢٣,٢٢	٢٥,١٤	٢٣,٢٢	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٣٥٠	
١١٨,١٤٧٥	٤,٢	٤,٣٠	١,٤٢	١,٢٥	٠,٧٨	٢٣,٢٢	٢٤,٠٠	١,٧١	٢٣,٢٢	٢٤,٩٣	١,٨٨	٢٣,٢٢	٢٥,٠٩	٢٣,٢٢	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٣٢٥	
١٥٣,١٧٧,٨٣	٤,٢٥	٤,٢٠	١,٤٤	١,٢٢	٠,٨٨	٢٣,٢١	٢٤,٠٩	١,٥٥	٢٣,٢١	٢٤,٧٦	١,٨٥	٢٣,٢١	٢٥,٠٦	٢٣,٢١	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٣٠٠	
١٥١,١٧٦,١٢	٤,٢٥	٤,٣٠	١,٤٢	١,٢٠	٠,٨٦	٢٣,٢١	٢٤,٠٧	١,٥٤	٢٣,٢١	٢٤,٧٥	١,٨٥	٢٣,٢١	٢٥,٠٦	٢٣,٢١	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٢٧٥	
١١٨,٩٠,٩٣٧٥	٤,٢٥	٤,٢٠	١,٤٠	١,١٥	٠,٦٦	٢٣,٢١	٢٣,٨٧	١,٤٤	٢٣,٢١	٢٤,٨٥	١,٨٦	٢٣,٢١	٢٥,٠٦	٢٣,٢١	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٢٥٠	
١٧٤,٨٢,٧٨١	٤,٢٨	٤,٣٥	١,٦٤	١,٩١	١,٦٦	٢٣,٢٠	٢٤,٨١	١,٢٢	٢٣,٢٠	٢٥,٤٢	١,٨٢	٢٣,٢٠	٢٥,٠٣	٢٣,٢٠	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٢٢٥	
٢٠٥,٩٥٩,١٣	٤,٢٣	٤,٥٠	١,٨٩	١,٩١	١,٦٥	٢٣,٢٠	٢٤,٨٥	٢,١٨	٢٣,٢٠	٢٥,٣٨	١,٨٥	٢٣,٢٠	٢٥,٠٤	٢٣,٢٠	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٢٠٠	
٢١١,٢١٢٨١	٤,٥٨	٤,٦٥	١,٨٧	١,٨٥	١,٦٢	٢٣,١٩	٢٤,٨١	٢,٠٨	٢٣,١٩	٢٥,٢٧	١,٨٧	٢٣,١٩	٢٥,٠٦	٢٣,١٩	٢٥	٠,٠٠٢	١٤١٧٥	
١٨٩,١٦٣٨٥٤	٤,٥٣	٤,٤٠	١,٦٧	١,٢٨	١,١٠	٢٣,٢٠	٢٤,٣٠	١,٤٦	٢٣,٢٠	٢٤,٦٦	١,٩٠	٢٣,٢٠	٢٥,١٠	٢٣,٢٠	٢٥	٠,٠٠٢	١٤١٥٠	
١٥٢,٨٨٥٣١٣	٤,٤٥	٤,٥٠	١,٣٧	٠,٩٣	٠,٥٥	٢٣,٢١	٢٣,٧٦	١,٣١	٢٣,٢١	٢٤,٥٢	١,٩٢	٢٣,٢١	٢٥,١٣	٢٣,٢١	٢٥	٠,٠٠٢	١٤١٢٥	
١٣٤,٨١٤٣٨	٤,٤٥	٤,٤٠	١,٢٦	٠,٩٢	٠,٥٧	٢٣,٢٢	٢٣,٧٩	١,٢٦	٢٣,٢٢	٢٤,٤٨	١,٩٣	٢٣,٢٢	٢٥,١٤	٢٣,٢٢	٢٥	٠,٠٠٢	١٤١٠٠	
١٣٣,٥٧٨١٢	٤,٤٥	٤,٥٠	١,٢٠	٠,٨٩	٠,٦٣	٢٣,٢٢	٢٣,٨٥	٠,٩٨	٢٣,٢٢	٢٤,٢٠	١,٨٣	٢٣,٢٢	٢٥,٠٥	٢٣,٢٢	٢٥	٠,٠٠٢	١٤٠٧٥	
٢١١,٥٢	٣١٢٤,٩																	
الإجمالي																		


Handwritten signature and date: 15/5/2018

Handwritten signature and date: 15/5/2018



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم


أعمال الحفر



ملاحظات	إجمالي مكعب القطاع	متوسط العرض	العرض	متوسط الترويق	تد النهاية				تد المنتصف			تد الحواف			مستوي قاع الحفر	الطول	النبيل العرضي	عند كم	
					متوسط الفرق	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي					
٣٠٠,٠٠٠					ماتيله														
			١,٠٠		-٠,٨١	-٠,٦٢	٢٢,٢٢	٢٢,٨٥	-٠,٩٨	٢٢,٢٢	٢٤,٢٠	١,٨٢	٢٢,٢٢	٢٥,٠٥	٢٢,٢٢		-٠,٠٢	١٠٠٧٥	
	٢٢٧,٥٧٨١٢٥	١,٢٥	١,٥	١,٤٦	١,٧٤	١,٧٧	٢٢,٢٢	٢٤,٩٥	١,٧٥	٢٢,٢٢	٢٤,٩٨	١,٨٢	٢٢,٢٢	٢٥,٠٥	٢٢,٢٢	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٥٠	
	٢٨٦,٤٤	١,٤	١,٢	١,٧٩	١,٧٨	١,٨٠	٢٢,٢٤	٢٥,٠٤	١,٧٥	٢٢,٢٤	٢٤,٩٩	١,٩٠	٢٢,٢٤	٢٥,١٢	٢٢,٢٤	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٢٥	
	٢٢٨,٢٨٢٢٧٥	١,٢	١,٢	١,٥١	-٠,٩٠	-٠,٥٩	٢٢,٢٥	٢٢,٨٤	١,٢٠	٢٢,٢٥	٢٤,٤٥	١,٨٤	٢٢,٢٥	٢٥,٠٨	٢٢,٢٥	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٠٠	
٧٥٢,٢٠	١٨٨,٥٢٨١٢٥	١,٤٥	١,٦	١,١٧	-٠,٨٢	-٠,٥٧	٢٢,٢٥	٢٢,٨٢	١,٠٧	٢٢,٢٥	٢٤,٢٢	١,٧٤	٢٢,٢٥	٢٥,٠٠	٢٢,٢٥	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٧٥	
	١٨١,٨١٠٠٢٨	١,٦٥	١,٧	١,١٥	-٠,٩٠	-٠,٦١	٢٢,٢٦	٢٢,٨٧	١,١٩	٢٢,٢٦	٢٤,٤٥	١,٧٤	٢٢,٢٦	٢٥,٠٠	٢٢,٢٦	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٩٥	
	٢٥٠,٠٠	١,٦	١,٥	١,٥٢	١,٨٨	١,٨٠	٢٢,٢٥	٢٥,٠٥	١,٩٥	٢٢,٢٥	٢٥,٢٠	١,٨٢	٢٢,٢٦	٢٥,٠٨	٢٢,٢٦	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٢٥	
	٢٨٢,٤٤٠٠٢٢	١,٤٥	١,٤	١,٧٦	١,٥٨	١,٦١	٢٢,٢٤	٢٤,٨٥	١,٥٥	٢٢,٢٤	٢٤,٧٩	١,٨٠	٢٢,٢٥	٢٥,٠٥	٢٢,٢٥	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٩٥	
	٢٢٧,٦٠١٥٢٢	١,١٥	٥,٩	١,٦٦	١,٤٤	١,٦٦	٢٢,٢٢	٢٤,٨٩	١,٢٢	٢٢,٢٢	٢٤,٥٥	١,٧١	٢٢,٢٤	٢٤,٩٥	٢٢,٢٤	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٨٧٥	
	٢٢٤,٢٢٥٠٠٠	١,٠٥	١,٢	١,٤٨	١,٦٦	١,٦٦	٢٢,٢٢	٢٤,٢٤	١,٤٢	٢٢,٢٢	٢٤,٦٥	١,٦٧	٢٢,٢٤	٢٤,٩٠	٢٢,٢٤	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٨٥٠	
	٢٢٢,٠٠	١,٤	١,٦	١,٤٦	١,٤٢	١,٢٧	٢٢,٢٢	٢٤,٥٤	١,٥٢	٢٢,٢٢	٢٤,٧٤	١,٧٢	٢٢,٢٢	٢٤,٩٥	٢٢,٢٢	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٨٢٥	
	٢٨١,٨٠٧٤٤٢	١,٥	١,٤	١,٥٥	١,٥٩	١,٥٢	٢٢,٢١	٢٤,٧٢	١,٤٩	٢٢,٢١	٢٤,٧٠	١,٧٢	٢٢,٢٢	٢٤,٩٤	٢٢,٢٢	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٨٠٠	
٢٢,٢٢	٢٢٤,٢٠٨٨٨٤	١,٢٥	١,٤	١,٧٠	١,٧٨	١,٧٢	٢٢,٢٠	٢٤,٩٢	١,٨٤	٢٢,٢٠	٢٥,٠٤	١,٨٧	٢٢,٢١	٢٥,٠٨	٢٢,٢١	٢٥	-٠,٠٢	١٠٠٧٧٥	
			١,٦	١,٨٢	١,٨١	١,٧٨	٢٢,٢٠	٢٤,٩٨	١,٨٢	٢٢,٢٠	٢٥,٠٢	١,٨٥	٢٢,٢٠	٢٥,٠٥	٢٢,٢٠		-٠,٠٢	١٠٠٧٥٠	
١٨٢,٨٠	٢٨٨٨,٩٨٨٤٤																		
الاجملي																			

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



عملية استكمال الأعمال الميثيقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال الحفر



ملاحظات	إجمالي متبقي القطاع	متوسط العرض	متوسط الفرق	عدد النهاية				عدد المتكشفت			عدد الحرف			متوسط قاع الحفر	الطول	الميل العرضي	عدد كم	
				متوسط الفرق	الفرق	الحالي	الإنشائي	الفرق	الحالي	الإنشائي	الفرق	الحالي	الإنشائي					
٢١,١٨٢,٨٠٠				مقابلة														
	٢٧٧,٥٥٠	٦,١	٦,١	١,٨٢	١,٨١	١,٧٨	٢٣,٢٠	٢٤,٩٨	١,٨٢	٢٣,٢٠	٢٥,٠٣	١,٨٥	٢٣,٢٠	٢٥,٠٥	٢٣,٢٠	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٧٥٠
	٢٧٦,٧٨٧	٦,١	٦,١	١,٨٢	١,٨٠	١,٧٨	٢٣,١٩	٢٤,٩٧	١,٨١	٢٣,١٩	٢٥,٠٠	١,٨٦	٢٣,١٩	٢٥,٠٥	٢٣,١٩	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٧٢٥
	٢٦٨,٠١٨	٦,١	٦,١	١,٧٩	١,٧٩	١,٦٩	٢٣,١٨	٢٤,٨٧	١,٧٨	٢٣,١٨	٢٤,٩٦	١,٧٨	٢٣,١٨	٢٤,٩٦	٢٣,١٨	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٧٠٠
	٢٧٠,١٨٧	٦,١	٦,١	١,٧٧	١,٨٠	١,٨١	٢٣,١٧	٢٤,٩٨	١,٧٩	٢٣,١٧	٢٤,٩٦	١,٧١	٢٣,١٧	٢٤,٨٨	٢٣,١٧	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٦٧٥
	٢٥٦,٥٨١	٦,١	٦,١	١,٧٣	١,٦٦	١,٧٠	٢٣,١٧	٢٤,٨٧	١,٦٢	٢٣,١٧	٢٤,٧٩	١,٧٩	٢٣,١٧	٢٤,٩٦	٢٣,١٧	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٦٥٠
	٢٥٦,٩٦٥	٦,١	٦,١	١,٦٨	١,٦٩	١,٧٦	٢٣,١٦	٢٤,٩٢	١,٦١	٢٣,١٦	٢٤,٧٧	١,٧٦	٢٣,١٦	٢٤,٩٢	٢٣,١٦	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٦٢٥
	٢٤٦,٢٨٧	٦,١	٦,١	١,٦٥	١,٥١	١,٣٤	٢٣,١٥	٢٤,٩٩	١,٦٨	٢٣,١٥	٢٤,٨٢	١,٧٦	٢٣,١٥	٢٤,٩١	٢٣,١٥	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٦٠٠
	٢٥٤,٦٧٥	٦,١	٦,١	١,٦٤	١,٥٦	١,٣٧	٢٣,١٤	٢٤,٥١	١,٧٤	٢٣,١٤	٢٤,٨٨	١,٨٢	٢٣,١٤	٢٤,٩٧	٢٣,١٤	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٥٧٥
	٢٤٤,١٧٥	٦,١	٦,١	١,٥٧	١,٠٣	٠,٦٤	٢٣,١٤	٢٣,٢٨	١,٩١	٢٣,١٤	٢٥,٠٥	١,٩٢	٢٣,١٤	٢٥,٠٦	٢٣,١٤	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٥٥٠
	٢٣٤,١٦٨	٦,١	٦,١	١,٥٠	١,٢٥	٠,٧٢	٢٣,١٣	٢٣,٨٦	١,٧٧	٢٣,١٣	٢٤,٩٠	١,٨٨	٢٣,١٣	٢٥,٠١	٢٣,١٣	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٥٢٥
	٢٢٨,٠٠٨	٦,١	٦,١	١,٦٥	١,٦٢	١,٢٦	٢٣,١٢	٢٤,٤٨	١,٨٧	٢٣,١٢	٢٤,٩٩	١,٩٣	٢٣,١٢	٢٥,٠٥	٢٣,١٢	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٥٠٠
	٢١٩,٢١٨	٦,١	٦,١	١,٦٠	١,٠٧	٠,٤٤	٢٣,١١	٢٣,٥٥	١,٧٠	٢٣,١١	٢٤,٨١	١,٩١	٢٣,١١	٢٥,٠٢	٢٣,١١	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٤٧٥
	٢٢٧,٢٢٥	٦,١	٦,١	١,٤٦	١,٢٧	٠,٩٨	٢٣,١١	٢٤,٠٩	١,٥٦	٢٣,١١	٢٤,٦٧	١,٨٦	٢٣,١١	٢٤,٩٧	٢٣,١١	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٤٥٠
	٢٢٢,٧٢٧	٦,١	٦,١	١,٦٤	١,٧٧	١,٧٠	٢٣,١١	٢٤,٨١	١,٨٤	٢٣,١١	٢٤,٩٥	١,٨٠	٢٣,١١	٢٤,٩١	٢٣,١١	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٤٢٥
	٢٠٤,١٨٧	٦,١	٦,١	١,٨٩	١,٩٦	١,٨٣	٢٣,١٢	٢٤,٩٥	٢,٠٨	٢٣,١٢	٢٥,٢٠	١,٩١	٢٣,١٢	٢٥,٠٣	٢٣,١٢	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٤٠٠
	٢٩٦,٦١٥	٦,١	٦,١	١,٩٦	١,٩٣	١,٨٠	٢٣,١٥	٢٤,٩٥	٢,٠٥	٢٣,١٥	٢٥,٢٠	١,٨٨	٢٣,١٥	٢٥,٠٣	٢٣,١٥	٢٥	-٢,٠٠٠%	+٣٧٥
٢٣٦,٠٠٠	١,٤٥٢,١٩																-٢,٠٠٠%	+٣٥٠
الإجمالي																		

الاجملي


Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



عملية استكمال الأعمال المنبثقة لتطوير ورش ضخامة القاهرة / الإسكندرية الزراعي
في المنشأة من بركة السبع حتي ملطاط بطول حوالي ٢٢ كم

احتساب الحفر بتاريخ (١٠)



ملاحظات	إجمالي مكعب الطابع	العرض	العرض	متوسط الترقى	متوسط الترقى	عند التربة			عند المصنف			عند الحرف			متوسط قاع الحفر	الطول	عدد كم
						الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي			
١٠٠٠	٢٢٢.٢٤٠	٥.٤	٥.٤	١.٧٠	١.٧٠	١.٧٧	٢٣.٢٩	٢٥.٠٥	١.٩٧	٢٣.٢٩	٢٥.٢٥	١.٩٧	٢٣.٢٩	٢٤.٦٥	٢٣.٢٩	٢٥	٢٤٢٥٠
	٢٢٣.٢٦٥	٥.٤	٥.٤	١.٧٠	١.٧٠	١.٧٧	٢٣.٢٩	٢٥.٠٥	١.٩٧	٢٣.٢٩	٢٥.٢٥	١.٩٧	٢٣.٢٩	٢٤.٦٥	٢٣.٢٩	٢٥	٢٤٢٧٥
	٢٢٣.٢٦٣	٥.٥٥	٥.٧	١.٦٨	١.٦٧	١.٧٤	٢٣.٢٩	٢٥.٠٥	١.٩٤	٢٣.٢٩	٢٥.٢٢	١.٧٩	٢٣.٢٩	٢٤.٦٧	٢٣.٢٩	٢٥	٢٤٣٠٠
	٢٢٣.٢٦٣	٥.٥٥	٥.٤	١.٦٨	١.٧٠	١.٧٧	٢٣.٢٩	٢٥.٠٥	١.٩٧	٢٣.٢٩	٢٥.٢٥	١.٩٧	٢٣.٢٩	٢٤.٦٥	٢٣.٢٩	٢٥	٢٤٣٢٥
	٢٢٤.٦١٣	٥.٤	٥.٤	١.٧٠	١.٧٠	١.٧٧	٢٣.٢٨	٢٥.٠٥	١.٩٧	٢٣.٢٨	٢٥.٢٥	١.٩٧	٢٣.٢٨	٢٤.٦٥	٢٣.٢٨	٢٥	٢٤٣٥٠
	٢٢٤.٦٠٢	٥.٥٤	٥.٧	١.٦٩	١.٦٨	١.٧٥	٢٣.٢٨	٢٥.٠٥	١.٩٥	٢٣.٢٨	٢٥.٢٢	١.٩٥	٢٣.٢٨	٢٤.٦٧	٢٣.٢٨	٢٥	٢٤٣٧٥
	٢٢٣.٢٩٧	٥.٥٥	٥.٤	١.٧٠	١.٧١	١.٧٨	٢٣.٢٧	٢٥.٠٥	١.٩٨	٢٣.٢٧	٢٥.٢٥	١.٩٨	٢٣.٢٧	٢٤.٦٥	٢٣.٢٧	٢٥	٢٤٤٠٠
	٢٢٣.٤٤٤	٥.٢٥	٥.٣	١.٧٣	١.٧٥	١.٨٢	٢٣.٢٧	٢٥.٠٨	١.٩٢	٢٣.٢٧	٢٥.٢٨	١.٩٢	٢٣.٢٧	٢٤.٦٨	٢٣.٢٧	٢٥	٢٤٤٢٥
	٢٢٣.١٦١	٥.٢٥	٥.٤	١.٧٧	١.٦٩	١.٧٦	٢٣.٢٦	٢٥.٠٤	١.٩٦	٢٣.٢٦	٢٥.٢٢	١.٩٦	٢٣.٢٦	٢٤.٦٧	٢٣.٢٦	٢٥	٢٤٤٥٠
	٢٢٣.٣٧١	٥.٢٥	٥.٥	١.٦٩	١.٦٩	١.٧٦	٢٣.٢٦	٢٥.٠١	١.٩٦	٢٣.٢٦	٢٥.٢١	١.٩٦	٢٣.٢٦	٢٤.٦٦	٢٣.٢٦	٢٥	٢٤٤٧٥
	٢٢٣.٧١٧	٥.٢	٥.٧	١.٦٩	١.٦٩	١.٧٦	٢٣.٢٥	٢٥.٠٦	١.٩٦	٢٣.٢٥	٢٥.٢١	١.٩٦	٢٣.٢٥	٢٤.٦٦	٢٣.٢٥	٢٥	٢٤٥٠٠
	٢٢٣.٧٩١	٥.٢	٥.٤	١.٧٢	١.٧٤	١.٨١	٢٣.٢٥	٢٥.٠٥	١.٩١	٢٣.٢٥	٢٥.٢٥	١.٩١	٢٣.٢٥	٢٤.٦٥	٢٣.٢٥	٢٥	٢٤٥٢٥
	٢٢٣.٤١٤	٥.٥٥	٥	١.٧٤	١.٧١	١.٨١	٢٣.٢٤	٢٥.٠٥	١.٩١	٢٣.٢٤	٢٥.٢٤	١.٩١	٢٣.٢٤	٢٤.٦٥	٢٣.٢٤	٢٥	٢٤٥٥٠
	٢٢٣.٣٧٥	٥	٥	١.٧٤	١.٧٧	١.٨٠	٢٣.٢٤	٢٥.٠٥	١.٩١	٢٣.٢٤	٢٥.٢٢	١.٩٠	٢٣.٢٤	٢٤.٦٦	٢٣.٢٤	٢٥	٢٤٥٧٥
	٢٢٥.٤٤١	٥.٧	٥.٢	١.٧٥	١.٧٧	١.٨٠	٢٣.٢٣	٢٥.٠٧	١.٩٢	٢٣.٢٣	٢٥.٢٧	١.٩٤	٢٣.٢٣	٢٤.٦٧	٢٣.٢٣	٢٥	٢٤٦٠٠
	٢٢٣.٠٠٠	٥.٥	٥.٢	١.٧٥	١.٧٢	١.٧٩	٢٣.٢٣	٢٥.٠١	١.٩١	٢٣.٢٣	٢٥.٢١	١.٩٢	٢٣.٢٣	٢٤.٦٦	٢٣.٢٣	٢٥	٢٤٦٢٥
	٢٢٣.٦٤١	٥.٧	٥.٨	١.٧٢	١.٧٤	١.٨١	٢٣.٢٣	٢٥.٠٣	١.٩١	٢٣.٢٣	٢٥.٢٣	١.٩١	٢٣.٢٣	٢٤.٦٢	٢٣.٢٣	٢٥	٢٤٦٥٠
	٢٥٠.٨٧١	٥.٢	٥	١.٧٠	١.٦٩	١.٧٧	٢٣.٢١	٢٥.٠١	١.٩٢	٢٣.٢١	٢٥.٢١	١.٩١	٢٣.٢١	٢٤.٦٤	٢٣.٢١	٢٥	٢٤٦٧٥
	٢٢٣.٢٨١	٥.٨٥	٥.٧	١.٦٩	١.٧٢	١.٧٦	٢٣.٢١	٢٥.٠٠	١.٩٤	٢٣.٢١	٢٥.٢١	١.٩٩	٢٣.٢١	٢٤.٦٠	٢٣.٢١	٢٥	٢٤٧٠٠
	٢٢٣.٥٩٩	٥.٦٥	٥.٢	١.٧٥	١.٧٧	١.٨٤	٢٣.٢١	٢٥.٠٤	١.٩٢	٢٣.٢١	٢٥.٢٤	١.٩١	٢٣.٢١	٢٤.٦٤	٢٣.٢١	٢٥	٢٤٧٢٥
	٢٢٣.١١٧	٥.٢	٥.٢	١.٧٨	١.٧٨	١.٨٥	٢٣.٢٠	٢٥.٠٥	١.٩٠	٢٣.٢٠	٢٥.٢٥	١.٩٥	٢٣.٢٠	٢٤.٦٥	٢٣.٢٠	٢٥	٢٤٧٥٠
	٢٢٢.٧٤٨																الإجمالي

مهندس الشركة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول حوالي ٢٢ كم


أعمال الحفر جارى (٢٩)



م.ن	إجمالي مكعب الطناب	متوسط العرض	العرض	متوسط الفرق	متوسط الفرق	عدد النهاية			عدد المنتصف			عدد الحرف			منسوب قاع الحفر	الطول	عدد كم
						الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي			
٢,٨٥																	
			٥,٦		١,٠٠		٢٣,٢٠	٢٥,٠٥		٢٣,٢٠	٢٥,٢٥		٢٣,٢٠	٢٤,٦٥	٢٣,٢٠		٣+٧٥
	٢١٣,٠٣٣٣٣	٥,٦	٥,٦	١,٥٢	١,٥٢	١,٠٩	٢٣,٢٠	٢٤,٢٨	٢,٠٢	٢٣,٢٠	٢٥,٢١	١,٠٧	٢٣,٢٠	٢٤,٦٦	٢٣,٢٠	٢٥	٣+٧٧٥
	٢١٥,١٧٨١٢٥	٥,٥٥	٥,٥	١,٥٥	١,٥٨	١,٣٦	٢٣,١٩	٢٤,٥٥	١,٣٦	٢٣,١٩	٢٥,١٣	١,٤٤	٢٣,١٩	٢٤,٦٣	٢٣,١٩	٢٥	٣+٨٠٠
	٢٢١,٤٤٠١١٥	٥,٨٥	٦,٢	١,٥٨	١,٥٩	١,٣٧	٢٣,١٩	٢٤,٥٥	١,٣٦	٢٣,١٩	٢٥,١١	١,٤٧	٢٣,١٩	٢٤,٦٥	٢٣,١٩	٢٥	٣+٨٢٥
	٢٢٩,٩٦٥٨٣٣	٦,٢	٦,٢	١,٥٥	١,٥٩	١,٢٣	٢٣,١٩	٢٤,٤٢	١,٢٨	٢٣,١٩	٢٥,٠٧	١,٤٢	٢٣,١٩	٢٤,٦١	٢٣,١٩	٢٥	٣+٨٥٠
	٢٢٦,٢٩٧٥	٥,٨٥	٥,٥	١,٥٥	١,٥٨	١,٤٣	٢٣,١٩	٢٤,٦٢	١,٤٤	٢٣,١٩	٢٥,١٣	١,٣٨	٢٣,١٩	٢٤,٥٧	٢٣,١٩	٢٥	٣+٨٧٥
	٢٠٨,٨٣٣٣٣	٥,٥	٥,٥	١,٥١	١,٤٤	١,٤٥	٢٣,٢٠	٢٤,٦٥	١,٥٥	٢٣,٢٠	٢٤,٧٥	١,٣٣	٢٣,٢٠	٢٤,٥٣	٢٣,٢٠	٢٥	٣+٩٠٠
	٢٠٣,٣٨٥١١٧	٥,٥	٥,٥	١,٤٨	١,٥١	١,٥٦	٢٣,٢١	٢٤,٧٨	١,٥٥	٢٣,٢١	٢٤,٧٦	١,٤٣	٢٣,٢١	٢٤,٦٤	٢٣,٢١	٢٥	٣+٩٢٥
	٢١٠,١٨٩٥٨٣	٥,٥	٥,٥	١,٥٣	١,٥٥	١,٥٣	٢٣,٢٢	٢٤,٧٥	١,٦٢	٢٣,٢٢	٢٤,٨٤	١,٤٩	٢٣,٢٢	٢٤,٧١	٢٣,٢٢	٢٥	٣+٩٥٠
	٢٠٦,١٠	٥,٥	٥,٥	١,٥٠	١,٤٥	١,٤٦	٢٣,٢٣	٢٤,٦٩	١,٥٠	٢٣,٢٣	٢٤,٧٣	١,٤٠	٢٣,٢٣	٢٤,٦٣	٢٣,٢٣	٢٥	٣+٩٧٥
	٢٨٥,٣٩٥٨٣٣	٥,٥	٥,٥	١,٣٥	١,٢٤	١,٠٦	٢٣,٢١	٢٤,٣٠	١,٣٩	٢٣,٢١	٢٤,٦٣	١,٢٨	٢٣,٢١	٢٤,٥٢	٢٣,٢١	٢٥	٤+٠٠٠
	٢٧١,٢٤٥٨٣٣	٥,٥	٥,٥	١,٢٥	١,٢٥	١,١٥	٢٣,٢٥	٢٤,٤٠	١,٢٩	٢٣,٢٥	٢٤,٥٤	١,٣٢	٢٣,٢٥	٢٤,٥٧	٢٣,٢٥	٢٥	٤+٠٢٥
	٢٥٩,٣٨٤١١٧	٥,٥	٥,٥	١,٢٣	١,٢١	١,١١	٢٣,٢٦	٢٤,٣٧	١,٢٤	٢٣,٢٦	٢٤,٥٠	١,٢٨	٢٣,٢٦	٢٤,٥٤	٢٣,٢٦	٢٥	٤+٠٥٠
	٢٦٨,٢٢٩١١٧	٥,٥	٥,٥	١,٢٢	١,٢٤	١,١٥	٢٣,٢٧	٢٤,٤٣	١,٢٥	٢٣,٢٧	٢٤,٥٢	١,٣١	٢٣,٢٧	٢٤,٥٨	٢٣,٢٧	٢٥	٤+٠٧٥
	٢٦٥,٢٥٨٣٣٣	٥,٥	٥,٥	١,٢٠	١,١٧	١,١٠	٢٣,٢٨	٢٤,٣٩	١,١٣	٢٣,٢٨	٢٤,٤١	١,٢٧	٢٣,٢٨	٢٤,٥٥	٢٣,٢٨	٢٥	٤+١٠٠
	٢٧٤,١٢٥	٥,٥	٥,٥	١,٢٧	١,٢٧	١,٢٢	٢٣,٢٨	٢٤,٦٠	١,٤٤	٢٣,٢٨	٢٤,٧٢	١,٣٦	٢٣,٢٨	٢٤,٦٤	٢٣,٢٨	٢٥	٤+١٢٥
	٢٨٤,١٧٧٠٨٣	٥,٥	٥,٥	١,٢٨	١,٢٨	١,٢٣	٢٣,٢٤	٢٤,٦٧	١,٣٤	٢٣,٢٤	٢٤,٥٨	١,٢٧	٢٣,٢٤	٢٤,٦١	٢٣,٢٤	٢٥	٤+١٥٠
	٢٩٩,٨٠٤٠٨٣	٥,٥	٥,٥	١,٥٣	١,٢٧	١,٢٩	٢٣,٠٠	٢٤,٦٩	١,٦٤	٢٣,٠٠	٢٤,٦٤	١,٢٩	٢٣,٠٠	٢٤,٦٩	٢٣,٠٠	٢٥	٤+١٧٥
	٢١٦,٣٥٤١١٧	٥,٥	٥,٥	١,٧٩	١,٩١	١,٩٢	٢٢,٧٦	٢٤,٦٩	١,٨٨	٢٢,٧٦	٢٤,٦١	١,٩٣	٢٢,٧٦	٢٤,٦٩	٢٢,٧٦	٢٥	٤+٢٠٠
١	٢١٧٤,٢٥٩١٧																الإجمالي

458

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة /الاسكندرية الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال الحفر جارى (٢٩)

ملاحظات	إجمالي مكتب القطاع	متوسط العرض	العرض	متوسط القروى	متوسط القروى	عدد النهاية			عدد المتوسط			عدد الحرف			منسوب قاع الحفر	تأويل	عدد كم
						الفرق	الحالى	الابتدائي	الفرق	الحالى	الابتدائي	الفرق	الحالى	الابتدائي			
١٠,١١						ماتيله											
			٤,٣٠		١,٥٩	١,٨٣	٢٣,٩١	٢٥,٧٤	١,٨٣	٢٣,٩١	٢٥,٧٤	١,١٣	٢٣,٩١	٢٥,٠٤	٢٣,٩١		٠,٠١
	١١٩,٢٢٢٩١٧	٤,٣	٤,٣٠	١,٥٧	١,٥٦	١,٩٩	٢٣,٩١	٢٥,٩٠	١,٥٤	٢٣,٩١	٢٥,٤٥	١,١٥	٢٣,٩١	٢٥,٠٦	٢٣,٩١	٢٥	٠,٠٢٢٥
	١١٦,١٧٧,٠٨٣	٤,٣	٤,٣٠	١,٥٥	١,٥١	١,٩٣	٢٣,٩١	٢٥,٨٤	١,٥١	٢٣,٩١	٢٥,٤٢	١,١٨	٢٣,٩١	٢٥,٠٩	٢٣,٩١	٢٥	٠,٠٣٥٠
	١١٧,٧٨٩,٥٨٣	٤,٣	٤,٣٠	١,٥٦	١,٥٩	٢,١١	٢٣,٨٩	٢٦,٠٠	١,٥٠	٢٣,٨٩	٢٥,٣٩	١,١٥	٢٣,٨٩	٢٥,٠٤	٢٣,٨٩	٢٥	٠,٠٣٧٥
	١١٤,١٥٤,١١٧	٤,٣	٤,٣٠	١,٥٣	١,٤٨	١,٨٨	٢٣,٨٩	٢٥,٧٧	١,٤١	٢٣,٨٩	٢٥,٣٠	١,١٥	٢٣,٨٩	٢٥,٠٤	٢٣,٨٩	٢٥	٠,٠٤٠٠
	١٥٧,٨٤٥,٨٣٢	٤,٣	٤,٣٠	١,٤٧	١,٤٦	١,٧٩	٢٣,٩١	٢٥,٧٠	١,٤٥	٢٣,٩١	٢٥,٣٦	١,١٤	٢٣,٩١	٢٥,٠٥	٢٣,٩١	٢٥	٠,٠٤٢٥
	١٥٨,٠٠٢٥	٤,٣	٤,٣٠	١,٤٧	١,٤٨	١,٨٢	٢٣,٩١	٢٥,٧٤	١,١٨	٢٣,٩١	٢٥,٤٠	١,١٥	٢٣,٩١	٢٥,٠٧	٢٣,٩١	٢٥	٠,٠٤٥٠
	١١٦,١٧٥	٤,٦	٤,٦	١,٤٥	١,٤٥	١,٧٦	٢٣,٩٧	٢٥,٧٣	١,٤٤	٢٣,٩٧	٢٥,٤١	١,١٤	٢٣,٩٧	٢٥,٠١	٢٣,٩٧	٢٥	٠,٠٤٧٥
	١٧١,٢	٤,٨	٤,٧	١,٤٣	١,٤١	١,٧١	٢٣,٩٥	٢٥,٦٦	١,٤٠	٢٣,٩٥	٢٥,٣٥	١,١٢	٢٣,٩٥	٢٥,٠٧	٢٣,٩٥	٢٥	٠,٠٥٠٠
	١١٤,٨٩١,١١٧	٤,٧	٤,٧	١,٤٠	١,٤٠	١,٧٤	٢٣,٩٩	٢٥,٧٣	١,٣٦	٢٣,٩٩	٢٥,٣٥	١,٠٩	٢٣,٩٩	٢٥,٠٨	٢٣,٩٩	٢٥	٠,٠٥٢٥
	١١١,٧٥٨,٣٣٣	٤,٧	٤,٧	١,٣٨	١,٣٦	١,٥٦	٢٣,٩٩	٢٥,٥٥	١,٣٨	٢٣,٩٩	٢٥,٣٧	١,١٣	٢٣,٩٩	٢٥,٠٢	٢٣,٩٩	٢٥	٠,٠٥٥٠
	١١٦,١٥١,٤٢	٤,٧٥	٤,٨	١,٤٠	١,٤٤	١,٧٠	٢٣,٩٤	٢٥,٦٤	١,٤٦	٢٣,٩٤	٢٥,٤٠	١,١٧	٢٣,٩٤	٢٥,٠١	٢٣,٩٤	٢٥	٠,٠٥٠٠
	١١٨,٧٢٣,٩٥٨	٤,٧٥	٤,٧	١,٤٢	١,٤٠	١,٧٣	٢٣,٩٧	٢٥,٧٠	١,٤٠	٢٣,٩٧	٢٥,٣٧	١,٠٧	٢٣,٩٧	٢٥,٠٤	٢٣,٩٧	٢٥	٠,٠٦٠٠
	١١٢,١٥٣,١٢٥	٤,٥٥	٤,٦	١,٤٠	١,٤٠	١,٥٨	٢٤,٠٢	٢٥,٦٠	١,٤٩	٢٤,٠٢	٢٥,٥١	١,١٣	٢٤,٠٢	٢٥,٠٥	٢٤,٠٢	٢٥	٠,٠٦٢٥
	١١١,١٣٧٥	٤,٦	٤,٦	١,٤١	١,٤٣	١,٧٩	٢٤,٠٤	٢٥,٨٠	١,٤١	٢٤,٠٤	٢٥,٤٥	١,١١	٢٤,٠٤	٢٥,٠٥	٢٤,٠٤	٢٥	٠,٠٦٥٠
	١١٦,٤١٣,١٢٥	٤,٦٥	٤,٧	١,٤٣	١,٤٤	١,٦٧	٢٤,٠٤	٢٥,٧١	١,٥١	٢٤,٠٤	٢٥,٥٥	١,١٤	٢٤,٠٤	٢٥,٠٨	٢٤,٠٤	٢٥	٠,٠٦٧٥
	١٦٥,١٥٥,١١٧	٤,٧	٤,٧	١,٤١	١,٣٨	١,٦٧	٢٤,٠٢	٢٥,٩٩	١,٣٧	٢٤,٠٢	٢٥,٣٩	١,٠٩	٢٤,٠٢	٢٥,٠١	٢٤,٠٢	٢٥	٠,٠٧٠٠
	١١١,٢١٨,٧٥	٤,٧	٤,٧	١,٣٧	١,٣٧	١,٦٣	٢٤,٠٢	٢٥,٦٥	١,٣٩	٢٤,٠٢	٢٥,٤١	١,٠٩	٢٤,٠٢	٢٥,٠١	٢٤,٠٢	٢٥	٠,٠٧٢٥
١٠,١١	٢٨٠,٠٦٩,٠١٣																الاجمالي

مهندس الشركة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول حوالي ٢٢ كم

اعمال الحفر جاري (١٩)




ملاح	إجمالي مكعب الطنطاع	متوسط العرض	العرض	متوسط الفرق	متوسط الفرق	عند النهاية			عند المنتصف			عند الحرف			متوسط قاع الحفر	طول	عند كم
						الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي			
ماترله																	
			٤,٧		١,٣٧	١,٦٣	٢٤,٠٢	٢٥,٦٥	١,٣٩	٢٤,٠٢	٢٥,٤١	١,٠٩	٢٤,٠٢	٢٥,١١	٢٤,٠٢		١٠٧٢٥
	١٦٣,٥٢٥	١,٦٥	٤,٦	١,٤١	١,٤٤	١,٧٠	٢٤,٠٠	٢٥,٧٠	١,٤٤	٢٤,٠٠	٢٥,٤٤	١,١٩	٢٤,٠٠	٢٥,١٩	٢٤,٠٠	٢٥	١٠٧٦٥
	١٦٢,٦٦٥	١,٥٥	٤,٥	١,٤٣	١,٤١	١,٦٢	٢٤,٠٤	٢٥,٦٦	١,٤١	٢٤,٠٤	٢٥,٤٨	١,١٩	٢٤,٠٤	٢٥,٢٣	٢٤,٠٤	٢٥	١٠٧٧٥
	١٤١,٠٢٥	١,٥	٤,٥	١,٢٨	١,٢١	١,٨٢	٢٤,٠١	٢٤,٨٣	١,٤٣	٢٤,٠١	٢٥,٤٤	١,١٩	٢٤,٠١	٢٥,٢٠	٢٤,٠١	٢٥	١٠٨٠٠
	١٤٢,٢٠٥٢١	١,٤٧٥	٤,٤٥	١,٢٠	١,٤٥	١,٧٥	٢٤,٠٢	٢٥,٧٧	١,٤١	٢٤,٠٢	٢٥,٤٣	١,١٩	٢٤,٠٢	٢٥,٢١	٢٤,٠٢	٢٥	١٠٨٢٥
	١٥٦,٩٨,١٢٥	٤,٣٥	٤,٣٥	١,٤٤	١,٤٤	١,٧٥	٢٣,٩٩	٢٥,٧٤	١,٣٧	٢٣,٩٩	٢٥,٣٦	١,١٩	٢٣,٩٩	٢٥,١٨	٢٣,٩٩	٢٥	١٠٨٥٠
	١٥٧,٢١٧٧,٠٨	٤,٣٧٥	٤,٥	١,٤٤	١,٤٤	١,٧٦	٢٣,٩٢	٢٥,٦٣	١,٤٢	٢٣,٩٢	٢٥,٣٤	١,١٩	٢٣,٩٢	٢٥,١١	٢٣,٩٢	٢٥	١٠٨٧٥
	١٦٨,٠١٨٧٥	٤,٥	٤,٥	١,٤٩	١,٥٥	١,٨٥	٢٣,٩٠	٢٥,٧٥	١,٦٠	٢٣,٩٠	٢٥,٥٠	١,١٩	٢٣,٩٠	٢٥,٠٩	٢٣,٩٠	٢٥	١٠٩٠٠
	١٦٢,٨٩٨٣٣٣	٤,٣	٤,٣	١,٥٢	١,٤٨	١,٨٢	٢٣,٩١	٢٥,٧٣	١,٤٤	٢٣,٩١	٢٥,٣٥	١,١٩	٢٣,٩١	٢٥,١٠	٢٣,٩١	٢٥	١٠٩٢٥
	١٤٤,٦٦٦٦٦٧	٤	٣,٩	١,٥١	١,٦٠	١,٦٧	٢٤,٠٢	٢٥,٦٩	١,٥٥	٢٣,٤١	٢٥,٣٥	١,١٩	٢٣,٩١	٢٥,١٠	٢٣,٩١	٢٥	١٠٩٥٠
	٢١,٨٩٧٥	٣,٨	٣,٧٠	١,٦٣	١,٦٦	١,٧٤	٢٤,٠٠	٢٥,٧٤	٢,٠٥	٢٣,٣٠	٢٥,٣٥	١,١٩	٢٤,٠٠	٢٥,٢١	٢٤,٠٠	٢٥	١٠٩٧٥
	١١٧,٢٨٧٤١٧	٣,٦٥	٣,٦	١,٤٠	١,٤٤	١,٨١	٢٤,٠٢	٢٤,٨٣	١,٤٢	٢٤,٠٢	٢٥,٤٤	١,١٩	٢٤,٠٢	٢٥,٢١	٢٤,٠٢	٢٥	١١٠٠٠
	١١٨,٥٤٥	٣,٦	٣,٦	١,٣٢	١,٥٠	١,٨٢	٢٣,٩٥	٢٥,٧٧	١,٤٨	٢٣,٩٥	٢٥,٤٣	١,١٩	٢٣,٩٥	٢٥,١٤	٢٣,٩٥	٢٥	١١٠٢٥
	١٢٧,١٩٨٥٤٢	٣,٦٥	٣,٧	١,٥١	١,٥٢	١,٨٧	٢٣,٨٧	٢٥,٧١	١,٤٩	٢٣,٨٧	٢٥,٣٦	١,١٩	٢٣,٨٧	٢٥,٠٩	٢٣,٨٧	٢٥	١١٠٥٠
	١٣٧,٣٦٦٥	٣,٧	٣,٧	١,٤٩	١,٤٥	١,٧٢	٢٣,٩٠	٢٥,٦٣	١,٤٤	٢٣,٩٠	٢٥,٣٤	١,١٩	٢٣,٩٠	٢٥,٠٩	٢٣,٩٠	٢٥	١١٠٧٥
	١٤١,٥٦٥٨٣٣	٣,٨	٣,٩	١,٤٩	١,٥٣	١,٨٢	٢٣,٩٣	٢٥,٧٥	١,٥٧	٢٣,٩٣	٢٥,٥٠	١,١٩	٢٣,٩٣	٢٥,١٢	٢٣,٩٣	٢٥	١١١٠٠
	١٤١,٥٣٣٣٣٣	٤	٤,١	١,٥٠	١,٤٦	١,٧٩	٢٣,٩٤	٢٥,٧٣	١,٤١	٢٣,٩٤	٢٥,٣٥	١,١٩	٢٣,٩٤	٢٥,١٣	٢٣,٩٤	٢٥	١١١٢٥
	١٦١,١٩٨٣٣٣	٤,١	٤,١	١,٥٧	١,٦٨	١,٩١	٢٣,٨٩	٢٥,٨٠	١,٥٥	٢٣,٤١	٢٥,٣٥	١,١٩	٢٣,٨٩	٢٥,٠٨	٢٣,٨٩	٢٥	١١١٥٠
	١٦٩,٥٥	٤	٣,٩٠	١,٧٠	١,٧١	١,٨٩	٢٣,٨٥	٢٥,٧٤	٢,٠٥	٢٣,٣٠	٢٥,٣٥	١,١٩	٢٣,٨٥	٢٥,٠٤	٢٣,٨٥	٢٥	١١١٧٥
	١٦٦,١١٧٥	٤,٠٥	٤,٢	١,٦٤	١,٥٧	١,٩٦	٢٣,٨٧	٢٥,٨٣	١,٥٧	٢٣,٨٧	٢٥,٤٤	١,١٩	٢٣,٨٧	٢٥,٠٦	٢٣,٨٧	٢٥	١١٢٠٠
	١٦٦,٩٧١-١٢	٤,١٥	٤,١	١,٥٦	١,٥٥	١,٩٠	٢٣,٨٧	٢٥,٧٧	١,٥٦	٢٣,٨٧	٢٥,٤٣	١,١٩	٢٣,٨٧	٢٥,٠٦	٢٣,٨٧	٢٥	١١٢٢٥
	١٥٥,٦-٤٣٧٥	٤,٠٥	٤	١,٥٤	١,٥٢	١,٨٨	٢٣,٨٦	٢٥,٧٤	١,٥٠	٢٣,٨٦	٢٥,٣٦	١,١٩	٢٣,٨٦	٢٥,٠٥	٢٣,٨٦	٢٥	١١٢٥٠
٠,٧	٢١٦٦,٢٦٦٤٨															٢٥	١١٢٥٠
الاجمالي																	

الاجمالي

Handwritten signature and date

Handwritten signature and date



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال الحفر جارى (١)



ملاحظات	إجمالي مكعب القنطرة	متوسط العرض	العرض	متوسط الفرق	متوسط الفرق	عدد النهاية			عدد المنتصف			عدد العرف			مستوي قاع الحفر	الطول	عدد كم
						الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي	الفرق	الحالي	الابتدائي			
٧,٠٠٧	٣٩٧٤٧,٠٧																
ماتيل																	
	١٥٦,١١٦٦٧	٤,١	٤,٢	١,٥٢	١,٥٢	١,٨٨	٢٣,٩٢	٢٥,٨٠	١,٥٠	٢٣,٩٢	٢٥,٤٢	١,١٩	٢٣,٩٢	٢٥,١١	٢٣,٩٢	٢٥	١+٢٧٥
	١٥٤,٥٩١٨٧٥	٤,٠٥	٣,٩	١,٥٣	١,٥٣	١,٨٥	٢٣,٩٥	٢٥,٨٠	١,٥٥	٢٣,٩٥	٢٥,٥٠	١,١٩	٢٣,٩٥	٢٥,١١	٢٣,٩٥	٢٥	١+٣٠٠
	١٤٧,٦١٣٧٥	٣,٩	٣,٩	١,٥١	١,٥٠	١,٨٠	٢٣,٩٣	٢٥,٧٣	١,٥١	٢٣,٩٣	٢٥,٤٤	١,١٩	٢٣,٩٣	٢٥,١٢	٢٣,٩٣	٢٥	١+٣٢٥
	١٤٥,٠٠٣٣٧٥	٣,٩	٣,٩	١,٤٩	١,٤٨	١,٧٨	٢٣,٩٤	٢٥,٧٢	١,٤٦	٢٣,٩٤	٢٥,٤٠	١,١٩	٢٣,٩٤	٢٥,١٣	٢٣,٩٤	٢٥	١+٣٥٠
	١٤٢,٥٦٢٢٩٢	٣,٨٥	٣,٨٠	١,٤٨	١,٤٩	١,٨٥	٢٣,٩٤	٢٥,٧٩	١,٤٢	٢٣,٩٤	٢٥,٣٦	١,١٩	٢٣,٩٤	٢٥,١٣	٢٣,٩٤	٢٥	١+٣٧٥
	١٤١,١٨٥٨٣٣	٣,٨	٣,٨٠	١,٤٩	١,٤٩	١,٩٠	٢٣,٩٣	٢٥,٨٣	١,٣٧	٢٣,٩٣	٢٥,٣٠	١,١٩	٢٣,٩٣	٢٥,١٢	٢٣,٩٣	٢٥	١+٣٧٥
	١٣٩,٦٦٥٨٣٣	٣,٨	٣,٨٠	١,٤٧	١,٤٥	١,٧٧	٢٣,٩٢	٢٥,٦٩	١,٤٠	٢٣,٩٢	٢٥,٣٢	١,١٩	٢٣,٩٢	٢٥,١١	٢٣,٩٢	٢٥	١+٤٠٠
	١٤٠,٠٠٠١١٦٧	٣,٨	٣,٨٠	١,٤٧	١,٥٠	١,٨٧	٢٣,٩٣	٢٥,٨٠	١,٤٣	٢٣,٩٣	٢٥,٣٦	١,١٩	٢٣,٩٣	٢٥,١٢	٢٣,٩٣	٢٥	١+٤٢٥
	١٤٣,٢٤٤١٦٧	٣,٨	٣,٨٠	١,٥١	١,٥٢	١,٩١	٢٣,٩٤	٢٥,٨٥	١,٤٦	٢٣,٩٤	٢٥,٤٠	١,١٩	٢٣,٩٤	٢٥,١٣	٢٣,٩٤	٢٥	١+٤٥٠
	١٧٤,٩	٤,٥	٥,٢٠	١,٥٥	١,٥٩	١,٩٩	٢٣,٩٣	٢٥,٩٢	١,٥١	٢٣,٩٣	٢٥,٥٢	١,١٩	٢٣,٩٣	٢٥,١٢	٢٣,٩٣	٢٥	١+٥٠٠
٢,٢٠	١٤٨٥,١٢٨٣٣																
الاجمالي																	

45

مكتب الشك



اعمال الحفر جاری (۲۹)



البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمشروع																
البيانات الخاصة بالمش																

الأخضري

45-2

1. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$



عملية استكمال الأحمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة/ الاسكندرية الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتى ملطاط بطول حوالي ٧٢ كم

أحمال المعفر جاري (١٠)



ملاحظات	إجمالي مساحة الطابق	مؤسست العرض	مؤسست العرض	مؤسست العرض	مؤسست العرض	حد القبلية			حد المتصلب			حد الحرف			متوسط قاع الحفر	الطول	حد كم
						الشرق	الغربي	الابتدائي	الشرق	الغربي	الابتدائي	الشرق	الغربي	الابتدائي			
	١٠٠٠		٤	١,٦٥	١,٦٦	٢,١٣	٢٤,٤٦	٢٦,٥٩	١,٦٦	٢٤,٤٦	٢٦,١٢	١,٦٦	٢٤,٤٦	٢٥,٦٥	٢٤,٤٦		١٠٨٠٠
	١٦٤,٢٥٠	٤	٤	١,٦٤	١,٦٣	٢,٠٦	٢٤,٤٢	٢٦,٤٨	١,٦٣	٢٤,٤٢	٢٦,٠٥	١,٦٦	٢٤,٤٢	٢٥,٦١	٢٤,٤٢	٢٥	١٠٨٢٥
	١٦٣,٥٠٠	٤	٤	١,٦٤	١,٦٥	٢,١٠	٢٤,٣٣	٢٦,٤٧	١,٦٥	٢٤,٣٣	٢٥,٩٨	١,٦٦	٢٤,٣٣	٢٥,٥٢	٢٤,٣٣	٢٥	١٠٨٥٠
	١٦٨,٨١٧	٤,١٢٥	٤,٢٥	١,٦٤	١,٦٣	٢,٠٧	٢٤,١٩	٢٦,٢٦	١,٦٣	٢٤,١٩	٢٥,٨٢	١,٦٦	٢٤,١٩	٢٥,٣٨	٢٤,١٩	٢٥	١٠٨٧٥
	١٧٧,٤١١	٤,٣٧٥	٤,٥	١,٦٤	١,٦٢	٢,٠٤	٢٤,٠٥	٢٦,٠٩	١,٦٢	٢٤,٠٥	٢٥,٦٧	١,٦٦	٢٤,٠٥	٢٥,٢٤	٢٤,٠٥	٢٥	١٠٩٠٠
	١٨٧,٠٢٣	٤,٦٢٥	٤,٧٥	١,٦٤	١,٦٢	٢,٠٥	٢٣,٩٥	٢٦,٠٠	١,٦٢	٢٣,٩٥	٢٥,٥٧	١,٦٦	٢٣,٩٥	٢٥,١٤	٢٣,٩٥	٢٥	١٠٩٢٥
	١٨٧,٧٤٢	٤,٨٧٠	٥	١,٦٤	١,٦٣	٢,٠٦	٢٣,٧٤	٢٥,٨٥	١,٦٣	٢٣,٧٤	٢٥,٤٢	١,٦٦	٢٣,٧٤	٢٤,٩٥	٢٣,٧٤	٢٥	١٠٩٥٠
	١٨٨,٤٨٤	٥,١٢٥	٥,٢٥	١,٦٤	١,٦٥	٢,١٠	٢٣,٧٢	٢٥,٨٢	١,٦٥	٢٣,٧٢	٢٥,٣٧	١,٦٦	٢٣,٧٢	٢٤,٩١	٢٣,٧٢	٢٥	١٠٩٧٥
	١٨٨,٠١٧	٥,٣٧٥	٥,٥	١,٦٥	١,٦٥	٢,١٠	٢٣,٧١	٢٥,٨١	١,٦٥	٢٣,٧١	٢٥,٣٦	١,٦٦	٢٣,٧١	٢٤,٩٠	٢٣,٧١	٢٥	١١٠٠٠
	١٨٨,٥٩٤	٥,٥	٥,٥٠	١,٦٨	١,٦٨	١,٢٠	٢٤,٠٦	٢٥,٢٦	١,٦٨	٢٤,٠٦	٢٥,٢٤	١,٦٥	٢٤,٠٦	٢٥,٢١	٢٤,٠٦	٢٥	١١٠٢٥
	١٨٨,٥٦٢	٥,٥	٥,٥٠	١,٦٨	١,٦٨	١,٢٠	٢٤,٠٢	٢٥,٢٢	١,٦٨	٢٤,٠٢	٢٥,٢٠	١,٦٥	٢٤,٠٢	٢٥,١٧	٢٤,٠٢	٢٥	١١٠٥٠
	١٨٨,٥٦٣	٥,٥	٥,٥٠	١,٦٨	١,٦٨	١,٢٠	٢٣,٩٦	٢٥,٢٦	١,٦٨	٢٣,٩٦	٢٥,٢٤	١,٦٥	٢٣,٩٦	٢٥,٢١	٢٣,٩٦	٢٥	١١٠٧٥
	١٨٨,٥٦٣	٥,٥	٥,٥٠	١,٦٨	١,٦٨	١,٢٠	٢٣,٩٠	٢٥,٢٠	١,٦٨	٢٣,٩٠	٢٥,٠٨	١,٦٥	٢٣,٩٠	٢٥,٠٥	٢٣,٩٠	٢٥	١١١٠٠
	١٨٨,٥٩٤	٥,٥	٥,٥٠	١,٦٨	١,٦٨	١,٢٠	٢٣,٧٥	٢٤,٩٥	١,٦٨	٢٣,٧٨	٢٤,١٣	١,٦٨	٢٣,٧٨	٢٤,٩٦	٢٣,٧٨	٢٥	١١١٢٥
	١٨٨,٦٢٥	٥,٥	٥,٥٠	١,٦٨	١,٦٨	١,٢٠	٢٣,٧٢	٢٤,٩٢	١,٦٨	٢٣,٧٢	٢٤,٩١	١,٦٨	٢٣,٧٢	٢٤,٩٠	٢٣,٧٢	٢٥	١١١٥٠
	١٨٨,٥٠٠																

الإجمالي

مهندس الشركة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القنطرة /الاستاذية الزراعي
في المنطقة من بركة السبع حتى طائفا بطول حوالي ٢٧ كم
أعمال الحفر نتائج تطوير الري جاري (١٠)



ملاحظات	إجمالي مكعب الطابع	متوسط العرض	العمق	متوسط الترقق	حظ النهاية			الامتدادي	الطول	حظ كم
					الفرق	الحصى	الإبتدائي			
			١,٠٠		٠,٧٠	٢٥,٠٤	٢٥,٧٤	٢٥,٠٤		٠,٢٠٠
	١٩,١٨٧٥	١	١,٠٠	٠,٧٧	٠,٨٤	٢٥,٠٦	٢٥,٩٠	٢٥,٠٦	٢٥	٠,٢٢٥
	١٩,٨٧٥	١	١,٠٠	٠,٨٠	٠,٧٥	٢٥,٠٩	٢٥,٨٤	٢٥,٠٩	٢٥	٠,٢٥٠
	٢٩,٣١٢٥	١	١,٠٠	٠,٨٥	٠,٩٦	٢٥,٠٤	٢٦,٠٠	٢٥,٠٤	٢٥	٠,٢٧٥
	٢١,٠٦٢٥	١	١,٠٠	٠,٨٤	٠,٧٧	٢٥,٠٤	٢٥,٧٧	٢٥,٠٤	٢٥	٠,٢١٠
	١٧,٢٥	١	١,٠٠	٠,٦٩	٠,٦٥	٢٥,٠٥	٢٥,٧٠	٢٥,٠٥	٢٥	٠,٢٢٥
		١	١,٠٠	٠,٢٢		٢٥,٠٧	٢٥,٧٢	٢٥,٠٧		٠,٢٤٠
	٧,٩٨٧٥	١	١,٠٠	٠,٢١	٠,٢٧	٢٥,١١	٢٥,٧٣	٢٥,١١	٢٥	٠,٢٧٥
	٦٥,٠٢٠٥	١	١,٠٠	٠,٢٠	٠,٥٩	٢٥,٠٧	٢٥,٦٦	٢٥,٠٧	٢٥	٠,٢٥٠
	٦٥,٥	١	١,٠٠	٠,٢٢	٠,٦٥	٢٥,٠٨	٢٥,٧٣	٢٥,٠٨	٢٥	٠,٢٥٥
	١٢,٥	١	١,٠٠	٠,٥٤	٠,٤٣	٢٥,١٢	٢٥,٥٥	٢٥,١٢	٢٥	٠,٢٥٥
	١٢,٠٦٢٥	١	١,٠٠	٠,٤٨	٠,٥٤	٢٥,١١	٢٥,٦٤	٢٥,١١	٢٥	٠,٢٥٥
	١٤,٩٣٧٥	١	١,٠٠	٠,٢٠	٠,٦٦	٢٥,٠٤	٢٥,٧٠	٢٥,٠٤	٢٥	٠,٢٦٠
	١٣,٨٧٥	١	١,٠٠	٠,٥٦	٠,٤٥	٢٥,١٥	٢٥,٦٠	٢٥,١٥	٢٥	٠,٢٦٥
	١٣,٧٥	١	١,٠٠	٠,٥٥	٠,٦٥	٢٥,١٥	٢٥,٨٠	٢٥,١٥	٢٥	٠,٢٦٥
	٢٢,١٨٧٥	١,٥	٢	٠,٥٦	٠,٥٤	٢٥,١٨	٢٥,٧١	٢٥,١٨	٢٥	٠,٢٦٥
	٢٧,٨٧٥	٢	٢	٠,٥٦	٠,٥٨	٢٥,١١	٢٥,٦٩	٢٥,١١	٢٥	٠,٢٧٠
	٢٨	٢	٢	٠,٥٦	٠,٥٤	٢٥,١١	٢٥,٦٥	٢٥,١١	٢٥	٠,٢٧٥
	٢٩,٠٢١٢٥	٢,٢٥	٢,٥	٠,٥٢	٠,٥٦	٢٥,١٩	٢٥,٧٠	٢٥,١٩	٢٥	٠,٢٧٥
	٣٠,٣١٠	٢,٧٥	٣	٠,٤٧	٠,٤٣	٢٥,٢٣	٢٥,٦٦	٢٥,٢٣	٢٥	٠,٢٧٥
	١٢,٤٦٨٧٥	٢,٢٥	٣,٥	٠,٢٢	٠,٢٠	٢٥,٢٠	٢٥,٦٠	٢٥,٢٠	٢٥	٠,٢٨٠
	٢٦,٢٢	٢,٧٥	٤	٠,٢٨	٠,٥٦	٢٥,٢٦	٢٥,٧٧	٢٥,٢٦	٢٥	٠,٢٨٥
	٥٦	٤	٤	٠,٥٦	٠,٥٦	٢٥,١٨	٢٥,٧٤	٢٥,١٨	٢٥	٠,٢٨٥
	٥٤	٤	٤	٠,٥٤	٠,٥٢	٢٥,١١	٢٥,٦٢	٢٥,١١	٢٥	٠,٢٨٥
	٥٩	٤	٤	٠,٥٩	٠,٦٦	٢٥,٠٩	٢٥,٧٥	٢٥,٠٩	٢٥	٠,٢٩٠
	٦٤,٥	٤	٤	٠,٦٥	٠,٦٣	٢٥,٦٠	٢٥,٧٣	٢٥,٦٠	٢٥	٠,٢٩٥
	٥٥,٥	٤	٤	٠,٥٦	٠,٥٨	٢٥,٢١	٢٥,٦٩	٢٥,٢١	٢٥	٠,٢٩٥
	٥١,٥	٤	٤	٠,٥٦	٠,٥٤	٢٥,١٩	٢٥,٧٤	٢٥,١٩	٢٥	٠,٢٩٥
	٢٧,٥	٤	٤	٠,٢٧	٠,٢٠	٢٥,٢٩	٢٥,٢١	٢٥,٢١	٢٥	٠,٣٠٠
	٣١,٥	٤	٤	٠,٢٢	٠,٦٣	٢٥,١٤	٢٥,٧٧	٢٥,١٤	٢٥	٠,٣٠٥
	٦٥,٥	٤	٤	٠,٦٥	٠,٦٨	٢٥,٠٦	٢٥,٧٤	٢٥,٠٦	٢٥	٠,٣٠٥
	٦١	٤	٤	٠,٦١	٠,٥٤	٢٥,٠٦	٢٥,٦٢	٢٥,٠٦	٢٥	٠,٣٠٥
	٥٨,٥	٤	٤	٠,٥٨	٠,٦٣	٢٥,١٢	٢٥,٧٥	٢٥,١٢	٢٥	٠,٣١٠
	٦١,٥	٤	٤	٠,٦٧	٠,٦٠	٢٥,١٣	٢٥,٧٣	٢٥,١٣	٢٥	٠,٣١٥
	٦٦	٤	٤	٠,٦٦	٠,٧٢	٢٥,٠٨	٢٥,٨٠	٢٥,٠٨	٢٥	٠,٣١٥
	٧١	٤	٤	٠,٧١	٠,٧٠	٢٥,٠٤	٢٥,٧٤	٢٥,٠٤	٢٥	٠,٣١٥
	٧٣,٥	٤	٤	٠,٧٣	٠,٧٧	٢٥,٠٦	٢٥,٨٢	٢٥,٠٦	٢٥	٠,٣٢٠
	٧٤	٤	٤	٠,٧٤	٠,٧١	٢٥,٠٦	٢٥,٧٧	٢٥,٠٦	٢٥	٠,٣٢٥
	٧٠	٤	٤	٠,٧٠	٠,٦٩	٢٥,٠٥	٢٥,٧١	٢٥,٠٥	٢٥	٠,٣٢٥
١٣٨٩,٢٢	١٣٨٩,٢٢				الإجمالي					

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مدرسة استكمال الأعمال المهنية للتطوير ورفع كفاءة القادرات / الاستشرية الزراعية
في المسألة من بركة الصبح حتى نطقا بفقول متوالي ٢٢ كم
احتمل الحار نقيع لتقدير الري بهارى (١٠)




ملاحظات	إجمالي مكعب القطاع	متوسط العرض	العرض	متوسط الطول	حد النهائية			الارتفاع	الطول	حد كم
					الشرق	الغربي	الارتفاع			
	١٣٨٩,٧٢	ملاحظة								
	٢٤,٥	٤	٤	٠,٣٤	٠,٦٩	٢٥,١١	٢٥,٨٠	٢٥,١١	٢٥	١٠٢٧٥
	٦٧,٥	٤	٤	٠,٦٧	٠,٦٦	٢٥,١٤	٢٥,٨٠	٢٥,١٤	٢٥	١٠٢٣٠
	٦٣,٥	٤	٤	٠,٦٤	٠,٦١	٢٥,١٢	٢٥,٧٢	٢٥,١٢	٢٥	١٠٢٢٥
	٦٠	٤	٤	٠,٦٠	٠,٥٩	٢٥,١٣	٢٥,٧٢	٢٥,١٣	٢٥	١٠٢٣٥
	٦٧,٥	٤	٤	٠,٦٣	٠,٦٦	٢٥,١٧	٢٥,٧٩	٢٥,١٣	٢٥	١٠٢٣٥
	٦٨,٥	٤	٤	٠,٦٨	٠,٧١	٢٥,١٢	٢٥,٨٣	٢٥,١٢	٢٥	١٠٤٠٠
	٦٤,٥	٤	٤	٠,٦٤	٠,٥٨	٢٥,١٦	٢٥,١٩	٢٥,١١	٢٥	١٠٤٢٥
	٦٢	٤	٤	٠,٦٣	٠,٦٨	٢٥,١٢	٢٥,٨٠	٢٥,١٢	٢٥	١٠٤٥٠
	٧٠	٤	٤	٠,٧٠	٠,٧٢	٢٥,١٢	٢٥,٨٥	٢٥,١٣	٢٥	١٠٤٧٥
	٧٦	٤	٤	٠,٧٦	٠,٨٠	٢٥,١٢	٢٥,٩٢	٢٥,١٦	٢٥	١٠٥٠٠
	٨٠	٤	٤	٠,٨٠	٠,٨٠	٢٥,٠٠	٢٥,٨٠	٢٥,٠٠	٢٥	١٠٥٢٥
	٨٠	٤	٤	٠,٨٠	٠,٨٠	٢٥,٩٩	٢٥,٧٩	٢٥,٩٩	٢٥	١٠٥٥٠
	٨٠	٤	٤	٠,٨٠	٠,٨٠	٢٥,٠٠	٢٥,٨٠	٢٥,٠٠	٢٥	١٠٥٧٥
	٨٠	٤	٤	٠,٨٠	٠,٨٠	٢٥,٠٥	٢٥,٨٥	٢٥,٠٥	٢٥	١٠٦٠٠
	٨١,٥	٤	٤	٠,٨٢	٠,٨٣	٢٥,٠٨	٢٥,٩١	٢٥,٠٨	٢٥	١٠٦٢٥
	٨٢	٤	٤	٠,٨٢	٠,٨١	٢٥,٠٧	٢٥,٨٨	٢٥,٠٧	٢٥	١٠٦٥٠
	٨٥	٤	٤	٠,٨٥	٠,٨٩	٢٥,٠٩	٢٥,٩٨	٢٥,٠٩	٢٥	١٠٦٧٥
	٨٩	٤	٤	٠,٨٩	٠,٨٩	٢٥,٢٠	٢٦,١٩	٢٥,٢٠	٢٥	١٠٦٧٥
	٩٠	٤	٤	٠,٩٠	٠,٩١	٢٥,٤٣	٢٦,٢٤	٢٥,٤٣	٢٥	١٠٧٧٥
	٨٩,٥	٤	٤	٠,٩٠	٠,٨٨	٢٥,٥٦	٢٦,٤٤	٢٥,٥٦	٢٥	١٠٧٥٠
	٨٨	٤	٤	٠,٨٨	٠,٨٨	٢٥,٦٧	٢٦,٥٥	٢٥,٦٧	٢٥	١٠٧٧٥
	٩١	٤	٤	٠,٩١	٠,٩٤	٢٥,٦٥	٢٦,٥٥	٢٥,٦٥	٢٥	١٠٨٠٠
	٩٠,٥	٤	٤	٠,٩١	٠,٨٧	٢٥,٦١	٢٦,٤٨	٢٥,٦١	٢٥	١٠٨٢٥
	٨٩	٤	٤	٠,٨٩	٠,٩١	٢٥,٥٢	٢٦,٤٢	٢٥,٥٢	٢٥	١٠٨٥٠
	٨٩,٥	٤	٤	٠,٩٠	٠,٨٨	٢٥,٢٨	٢٦,٢٦	٢٥,٢٨	٢٥	١٠٨٧٥
	٨٦,٥	٤	٤	٠,٨٧	٠,٨٥	٢٥,٢٤	٢٦,٠٩	٢٥,٢٤	٢٥	١٠٩٠٠
	٨٦,٥	٤	٤	٠,٨٦	٠,٨٦	٢٥,١٤	٢٦,٠٠	٢٥,١٤	٢٥	١٠٩٢٥
	٨٦,٥	٤	٤	٠,٨٧	٠,٨٧	٢٤,٩٨	٢٥,٨٥	٢٤,٩٨	٢٥	١٠٩٥٠
	٨٩	٤	٤	٠,٨٩	٠,٩١	٢٤,٩١	٢٥,٨٢	٢٤,٩١	٢٥	١٠٩٧٥
	٩١	٤	٤	٠,٩١	٠,٩١	٢٤,٩٠	٢٥,٨١	٢٤,٩٠	٢٥	١١٠٠٠
	٩٢	٤	٤	٠,٩١	٠,٩٢	٢٤,٨٩	٢٥,٨٢	٢٤,٨٩	٢٥	١١٠٢٥
	٨٨	٤	٤	٠,٨٨	٠,٨٣	٢٤,٩٠	٢٥,٧٣	٢٤,٩٠	٢٥	١١٠٥٠
	٨٢	٤	٤	٠,٨٢	٠,٨٢	٢٤,٩١	٢٥,٧٥	٢٤,٩١	٢٥	١١٠٧٥
	٨٦,٥	٤	٤	٠,٨٦	٠,٩٠	٢٤,٩٢	٢٥,٨٢	٢٤,٩٢	٢٥	١١١٠٠
	٨٥,٥	٤	٤	٠,٨٥	٠,٨١	٢٤,٩٢	٢٥,٧٣	٢٤,٩٢	٢٥	١١١٢٥
٤١٧٧,٧٧	٢٧٨٨,٤	الإجمالي								

مهندس الهبة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأختام المتبقية لتطهير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المصالة من بركة السبع حتى ثلثا بطول حوالي ٢٧ كم



أعمال الحار - جارى (١٠)

ملاحظات	إحداثيات نقطة النظام	مختصات العرض	الارتفاع	مختصات العرض	مختصات العرض	حد التغطية			حد التغطية			حد الحرف			مختصات قاع الحفر	الطول	حد كم			
						الارض	البحر	البحر	الارض	البحر	البحر	الارض	البحر	البحر						
						ملاحظة														٢٤١٥٠
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٢	٢١,٩٢	١,١٩	٢٣,٧٢	٢١,٩١	١,١٨	٢٣,٧٢	٢١,٩٠	٢٣,٧٢	٢٥	٢٤٢٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٠	٢١,٨٠	١,١٩	٢٣,٦٠	٢١,٧٩	١,١٨	٢٣,٦٠	٢١,٧٨	٢٣,٦٠	٢٥	٢٤٢٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦١	٢١,٨١	١,١٩	٢٣,٦١	٢١,٨٠	١,١٨	٢٣,٦١	٢١,٧٩	٢٣,٦١	٢٥	٢٤٢٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٢	٢١,٨٢	١,١٩	٢٣,٦٢	٢١,٨١	١,١٨	٢٣,٦٢	٢١,٨٠	٢٣,٦٢	٢٥	٢٤٢٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٣	٢١,٨٣	١,١٩	٢٣,٦٣	٢١,٨٢	١,١٨	٢٣,٦٣	٢١,٨١	٢٣,٦٣	٢٥	٢٤٣٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٤	٢١,٨٤	١,١٩	٢٣,٦٤	٢١,٨٣	١,١٨	٢٣,٦٤	٢١,٨٢	٢٣,٦٤	٢٥	٢٤٣٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٥	٢١,٨٥	١,١٩	٢٣,٦٥	٢١,٨٤	١,١٨	٢٣,٦٥	٢١,٨٣	٢٣,٦٥	٢٥	٢٤٣٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٦	٢١,٨٦	١,١٩	٢٣,٦٦	٢١,٨٥	١,١٨	٢٣,٦٦	٢١,٨٤	٢٣,٦٦	٢٥	٢٤٣٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٧	٢١,٨٧	١,١٩	٢٣,٦٧	٢١,٨٦	١,١٨	٢٣,٦٧	٢١,٨٥	٢٣,٦٧	٢٥	٢٤٤٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٨	٢١,٨٨	١,١٩	٢٣,٦٨	٢١,٨٧	١,١٨	٢٣,٦٨	٢١,٨٦	٢٣,٦٨	٢٥	٢٤٤٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٦٩	٢١,٨٩	١,١٩	٢٣,٦٩	٢١,٨٨	١,١٨	٢٣,٦٩	٢١,٨٧	٢٣,٦٩	٢٥	٢٤٤٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٠	٢١,٩٠	١,١٩	٢٣,٧٠	٢١,٨٩	١,١٨	٢٣,٧٠	٢١,٨٨	٢٣,٧٠	٢٥	٢٤٤٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧١	٢١,٩١	١,١٩	٢٣,٧١	٢١,٩٠	١,١٨	٢٣,٧١	٢١,٨٩	٢٣,٧١	٢٥	٢٤٥٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٢	٢١,٩٢	١,١٩	٢٣,٧٢	٢١,٩١	١,١٨	٢٣,٧٢	٢١,٩٠	٢٣,٧٢	٢٥	٢٤٥٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٣	٢١,٩٣	١,١٩	٢٣,٧٣	٢١,٩٢	١,١٨	٢٣,٧٣	٢١,٩١	٢٣,٧٣	٢٥	٢٤٥٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٤	٢١,٩٤	١,١٩	٢٣,٧٤	٢١,٩٣	١,١٨	٢٣,٧٤	٢١,٩٢	٢٣,٧٤	٢٥	٢٤٥٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٥	٢١,٩٥	١,١٩	٢٣,٧٥	٢١,٩٤	١,١٨	٢٣,٧٥	٢١,٩٣	٢٣,٧٥	٢٥	٢٤٦٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٦	٢١,٩٦	١,١٩	٢٣,٧٦	٢١,٩٥	١,١٨	٢٣,٧٦	٢١,٩٤	٢٣,٧٦	٢٥	٢٤٦٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٧	٢١,٩٧	١,١٩	٢٣,٧٧	٢١,٩٦	١,١٨	٢٣,٧٧	٢١,٩٥	٢٣,٧٧	٢٥	٢٤٦٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٨	٢١,٩٨	١,١٩	٢٣,٧٨	٢١,٩٧	١,١٨	٢٣,٧٨	٢١,٩٦	٢٣,٧٨	٢٥	٢٤٦٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٧٩	٢١,٩٩	١,١٩	٢٣,٧٩	٢١,٩٨	١,١٨	٢٣,٧٩	٢١,٩٧	٢٣,٧٩	٢٥	٢٤٧٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٠	٢٢,٠٠	١,١٩	٢٣,٨٠	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٠	٢١,٩٨	٢٣,٨٠	٢٥	٢٤٧٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨١	٢٢,٠١	١,١٩	٢٣,٨١	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨١	٢١,٩٨	٢٣,٨١	٢٥	٢٤٧٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٢	٢٢,٠٢	١,١٩	٢٣,٨٢	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٢	٢١,٩٨	٢٣,٨٢	٢٥	٢٤٧٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٣	٢٢,٠٣	١,١٩	٢٣,٨٣	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٣	٢١,٩٨	٢٣,٨٣	٢٥	٢٤٨٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٤	٢٢,٠٤	١,١٩	٢٣,٨٤	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٤	٢١,٩٨	٢٣,٨٤	٢٥	٢٤٨٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٥	٢٢,٠٥	١,١٩	٢٣,٨٥	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٥	٢١,٩٨	٢٣,٨٥	٢٥	٢٤٨٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٦	٢٢,٠٦	١,١٩	٢٣,٨٦	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٦	٢١,٩٨	٢٣,٨٦	٢٥	٢٤٨٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٧	٢٢,٠٧	١,١٩	٢٣,٨٧	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٧	٢١,٩٨	٢٣,٨٧	٢٥	٢٤٩٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٨	٢٢,٠٨	١,١٩	٢٣,٨٨	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٨	٢١,٩٨	٢٣,٨٨	٢٥	٢٤٩٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٨٩	٢٢,٠٩	١,١٩	٢٣,٨٩	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٨٩	٢١,٩٨	٢٣,٨٩	٢٥	٢٤٩٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٠	٢٢,١٠	١,١٩	٢٣,٩٠	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٠	٢١,٩٨	٢٣,٩٠	٢٥	٢٤٩٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩١	٢٢,١١	١,١٩	٢٣,٩١	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩١	٢١,٩٨	٢٣,٩١	٢٥	٢٥٠٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٢	٢٢,١٢	١,١٩	٢٣,٩٢	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٢	٢١,٩٨	٢٣,٩٢	٢٥	٢٥٠٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٣	٢٢,١٣	١,١٩	٢٣,٩٣	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٣	٢١,٩٨	٢٣,٩٣	٢٥	٢٥٠٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٤	٢٢,١٤	١,١٩	٢٣,٩٤	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٤	٢١,٩٨	٢٣,٩٤	٢٥	٢٥٠٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٥	٢٢,١٥	١,١٩	٢٣,٩٥	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٥	٢١,٩٨	٢٣,٩٥	٢٥	٢٥١٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٦	٢٢,١٦	١,١٩	٢٣,٩٦	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٦	٢١,٩٨	٢٣,٩٦	٢٥	٢٥١٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٧	٢٢,١٧	١,١٩	٢٣,٩٧	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٧	٢١,٩٨	٢٣,٩٧	٢٥	٢٥١٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٨	٢٢,١٨	١,١٩	٢٣,٩٨	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٨	٢١,٩٨	٢٣,٩٨	٢٥	٢٥١٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٣,٩٩	٢٢,١٩	١,١٩	٢٣,٩٩	٢١,٩٩	١,١٨	٢٣,٩٩	٢١,٩٨	٢٣,٩٩	٢٥	٢٥٢٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٤,٠٠	٢٢,٢٠	١,١٩	٢٤,٠٠	٢١,٩٩	١,١٨	٢٤,٠٠	٢١,٩٨	٢٤,٠٠	٢٥	٢٥٢٢٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٤,٠١	٢٢,٢١	١,١٩	٢٤,٠١	٢١,٩٩	١,١٨	٢٤,٠١	٢١,٩٨	٢٤,٠١	٢٥	٢٥٢٥٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٤,٠٢	٢٢,٢٢	١,١٩	٢٤,٠٢	٢١,٩٩	١,١٨	٢٤,٠٢	٢١,٩٨	٢٤,٠٢	٢٥	٢٥٢٧٥			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١٩	١,٢٠	٢٤,٠٣	٢٢,٢٣	١,١٩	٢٤,٠٣	٢١,٩٩	١,١٨	٢٤,٠٣	٢١,٩٨	٢٤,٠٣	٢٥	٢٥٣٠٠			
	١٦٣,٦٢٥	٥,٥	٥,٥	١,١٩	١,١															




الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٢)

أعمال طبقة احلال



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




بيان حصر كميات طبقة الاحلال جارى (٩)

م	البند	المسافة		الإجمالي	رقم الطبقة	الاتجاه	ملاحظات
		من	الي				
		٤+٧٠٠	٣+٨٥٠	٦٧٣٨.٣١	حتى الطبقة الخامسة	طنطا / بركة السبع	
١٠	اعمال طبقة إحلال	٣+٨٥٠	٣+٥٥٠	١٧٦٥.٣٩	من الطبقة الثالثة حتى السادسة	طنطا / بركة السبع	تكملة
٢	اعمال طبقة إحلال	٣+٥٥٠	٢+٦٧٥	٢٢٨٧.١٩	من الطبقة الخامسة حتى السادسة	طنطا / بركة السبع	تكملة
٣	اعمال طبقة إحلال	٢+٥٢٥	٢+٢٥٠	٢٢٦٤.١٥	حتى الطبقة الخامسة	طنطا / بركة السبع	
٤	اعمال طبقة إحلال	٢+٢٥٠	١+٩٠٠	٢٨٧٥.٢٤	حتى الطبقة الخامسة	طنطا / بركة السبع	
٥	اعمال طبقة إحلال	١+٩٠٠	١+٦٥٠	١٩٠٥.٨٦	حتى الطبقة الخامسة	طنطا / بركة السبع	
٦	اعمال طبقة إحلال	١+٦٥٠	١+٠٧٥	٣٧١١.٢٨	حتى الطبقة الخامسة	طنطا / بركة السبع	
٧	اعمال طبقة إحلال	١+٠٧٥	٠+٣٧٥	٥٧٤٦.٤٢	حتى الطبقة الخامسة	طنطا / بركة السبع	
٨	اعمال طبقة إحلال			٢٧٢٩٣.٨٣			
اجمالي كميات اتجاه طنطا / بركة السبع							
١	اعمال طبقة إحلال	٠+٣٢٥	٠+٦٠٠	٦٢٨.٢٦	جميع طبقات الاحلال	بركة السبع / طنطا	
٢	اعمال طبقة إحلال	٠+٦٠٠	٠+٩٢٥	٧٤٤.٢٥	جميع طبقات الاحلال	بركة السبع / طنطا	
٣	اعمال طبقة إحلال	١+٩٢٥	١+١٧٥	٤٨٩.٨٨	جميع طبقات الاحلال	بركة السبع / طنطا	
٤	اعمال طبقة إحلال	١+١٧٥	١+٧٥٠	١٢١٤.٥٤	جميع طبقات الاحلال	بركة السبع / طنطا	
٥	اعمال طبقة إحلال	١+٧٥٠	٢+١٢٥	٦٠٨.١٦	جميع طبقات الاحلال	بركة السبع / طنطا	
٦	اعمال طبقة إحلال	٣+٣٢٥	٤+٢٠٠	٣٣٧٦.٩١	جميع طبقات الاحلال	بركة السبع / طنطا	
٧	اعمال طبقة إحلال	٤+٢٠٠	٤+٨٠٠	٤١٩٥.٠٦	جميع طبقات الاحلال	بركة السبع / طنطا	
اجمالي كميات اتجاه بركة السبع / طنطا							
				١١٢٥٧.٠٧			
				٣٨٥٥٠.٩١			
				الإجمالي			

مهندس الهيثم

مهندس الشركة

45



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم



أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل (اتجاه بركة السبع /طنطا)


كم.	الذي العرضي	الطول	منسوب قاع الحفر	منسوب طبقة الإحلال		منسوب السمك	متوسط العرض	ملاحظات
				الفرق	نهاية			
٠+٣٢٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩١	٠.٥٥	٢٤.٣٧	٠.٥٠٧	٤.٣٠	٠.٠٠
٠+٣٥٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩١	٠.٥٥	٢٤.٣٧	٠.٥٠٧	٤.٣٠	٥٤.٥٠
٠+٣٧٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٨٩	٠.٥٥	٢٤.٣٥	٠.٥٠٧	٤.٣٠	٥٤.٥٠
٠+٤٠٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٨٩	٠.٥٥	٢٤.٣٥	٠.٥٠٧	٤.٣٠	٥٤.٥٠
٠+٤٢٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩١	٠.٥٥	٢٤.٣٧	٠.٥٠٧	٤.٣٠	٥٤.٥٠
٠+٤٥٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٢	٠.٥٥	٢٤.٣٨	٠.٥٠٧	٤.٣٠	٥٤.٥٠
٠+٤٧٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٧	٠.٥٥	٢٤.٤٢	٠.٥٠٤	٤.٦٠	٥٧.٩٦
٠+٥٠٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٥	٠.٥٥	٢٤.٤١	٠.٥٠٣	٤.٧٠	٦٠.٢٤
٠+٥٢٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٩	٠.٥٥	٢٤.٤٥	٠.٥٠٣	٤.٧٠	٥٩.١٠
٠+٥٥٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٩	٠.٥٥	٢٤.٤٥	٠.٥٠٣	٤.٧٠	٥٩.١٠
٠+٥٧٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٤	٠.٥٥	٢٤.٣٩	٠.٥٠٢	٤.٨٠	٥٩.٦٧
٠+٦٠٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٧	٠.٥٥	٢٤.٤٣	٠.٥٠٣	٤.٧٠	٥٩.٦٧
إجمالي								
٦٢٨.٢٦	٦٢٨.٢٦							

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل (اتجاه بركة السبع /طنطا)




كم	الميل تعراسي	الطول	منسوب قاع الحفر	منسوب طبقة الاحلال		منسوب طبقة الاحلال الفرق	منسوب نهاية	منسوب الفرق	متوسط السمك	متوسط العرض	متوسط العرض	م المكعب	ملاحظات
				بداية	الفرق								
ما قبله													
	٠+٦٠٠	-٢.٠٠٪		٢٣.٩٧	٢٤.٥٢	٠.٥٥	٢٤.٤٣	٠.٤٦	٠.٥٠٣		٤.٧		٦٢٨,٢٦
	٠+٦٢٥	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٢	٢٤.٥٧	٠.٥٥	٢٤.٤٨	٠.٤٦	٠.٥٠٤	٠.٥٠٤	٤.٦	٤.٦٥	٥٨,٥٣
	٠+٦٥٠	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٤	٢٤.٥٩	٠.٥٥	٢٤.٥٠	٠.٤٦	٠.٥٠٤	٠.٥٠٤	٤.٦	٤.٦	٥٧,٩٦
	٠+٦٧٥	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٤	٢٤.٥٩	٠.٥٥	٢٤.٥٠	٠.٤٦	٠.٥٠٣	٠.٥٠٤	٤.٧	٤.٦٥	٥٨,٥٣
	٠+٧٠٠	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٢	٢٤.٥٧	٠.٥٥	٢٤.٤٨	٠.٤٦	٠.٥٠٣	٠.٥٠٣	٤.٧	٤.٧	٥٩,١٠
	٠+٧٢٥	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٢	٢٤.٥٧	٠.٥٥	٢٤.٤٨	٠.٤٦	٠.٥٠٣	٠.٥٠٣	٤.٧	٤.٧	٥٩,١٠
	٠+٧٥٠	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٠	٢٤.٥٥	٠.٥٥	٢٤.٤٦	٠.٤٦	٠.٥٠٤	٠.٥٠٤	٤.٦	٤.٦٥	٥٨,٥٣
	٠+٧٧٥	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٤	٢٤.٥٩	٠.٥٥	٢٤.٥٠	٠.٤٦	٠.٥٠٥	٠.٥٠٥	٤.٥	٤.٥٥	٥٧,٣٩
	٠+٨٠٠	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٦	٢٤.٥٦	٠.٥٥	٢٤.٤٧	٠.٤٦	٠.٥٠٥	٠.٥٠٥	٤.٥	٤.٥	٥٦,٨١
	٠+٨٢٥	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٤.٠٢	٢٤.٥٧	٠.٥٥	٢٤.٤٨	٠.٤٦	٠.٥٠٦	٠.٥٠٥	٤.٤٥	٤.٤٧٥	٥٦,٥٢
	٠+٨٥٠	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٣.٩٩	٢٤.٥٤	٠.٥٥	٢٤.٤٦	٠.٤٧	٠.٥٠٨	٠.٥٠٧	٤.٢٥	٤.٣٥	٥٥,٠٨
	٠+٨٧٥	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٣.٩٢	٢٤.٤٧	٠.٥٥	٢٤.٣٨	٠.٤٦	٠.٥٠٥	٠.٥٠٦	٤.٥	٤.٣٧٥	٥٥,٣٧
	٠+٩٠٠	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٣.٩٠	٢٤.٤٥	٠.٥٥	٢٤.٣٦	٠.٤٦	٠.٥٠٥	٠.٥٠٥	٤.٥	٤.٥	٥٦,٨١
	٠+٩٢٥	-٢.٠٠٪	٢٥	٢٣.٩١	٢٤.٤٦	٠.٥٥	٢٤.٣٨	٠.٤٧	٠.٥٠٩	٠.٥٠٧	٤.١	٤.٣	٥٤,٥٠
إجمالي													١٣٧٢,٥١
													٧٤٤,٢٥

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال إنشاء طبقة إحلال من السمن والرمل (اتجاه بركة السبع /طنطا)

كم	الميل الأرضي	الطول	منسوب قاع الحفر	منسوب طبقة الإحلال		منسوب طبقة الإحلال		متوسط السمك	متوسط السمك	العرض	العرض متوسط	ملاحظات
				بداية	الفرق	نهاية	الفرق					
ما قبله												
١٣٧٢,٥١				٢٤,٤٦	٠,٥٥	٢٤,٣٨	٠,٤٧	٠,٥٠٩		٤,١	٢,٠٥	٠,٠٠
١٠٩٢٥	-٢,٠٠٪			٢٤,٥٧	٠,٥٥	٢٤,٤٩	٠,٤٧	٠,٥١١	٠,٥١	٣,٩	٤	٥١,٠٠
١٠٩٥٠	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٤,٠٢	٠,٥٥	٢٤,٤٨	٠,٤٨	٠,٥١٣	٠,٥١٢	٣,٧	٣,٨	٤٨,٦٤
١٠٩٧٥	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٤,٠٠	٠,٥٥	٢٤,٥٥	٠,٤٨	٠,٥١٤	٠,٥١٤	٣,٦	٣,٦٥	٤٦,٨٦
١٠٠٠٠	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٤,٠٢	٠,٥٥	٢٤,٥٧	٠,٤٨	٠,٥١٤	٠,٥١٤	٣,٦	٣,٦	٤٦,٢٦
١٠٠٢٥	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٣,٩٥	٠,٥٥	٢٤,٥٣	٠,٤٨	٠,٥١٤	٠,٥١٣	٣,٦	٣,٦٥	٤٦,٨٦
١٠٠٠٠	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٣,٨٧	٠,٥٥	٢٤,٣٥	٠,٤٨	٠,٥١٤	٠,٥١٣	٣,٧	٣,٦٥	٤٦,٨٦
١٠٠٧٥	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٣,٩٠	٠,٥٥	٢٤,٣٨	٠,٤٨	٠,٥١٣	٠,٥١٣	٣,٧	٣,٧	٤٧,٤٥
١٠١٠٠	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٣,٩٣	٠,٥٥	٢٤,٤٠	٠,٤٧	٠,٥١١	٠,٥١٢	٣,٩	٣,٨	٤٨,٦٤
١٠١٢٥	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٣,٩٤	٠,٥٥	٢٤,٤١	٠,٤٧	٠,٥٠٩	٠,٥١	٤,١	٤	٥١,٠٠
١٠١٥٠	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٣,٨٩	٠,٥٥	٢٤,٣٦	٠,٤٧	٠,٥٠٩	٠,٥٠٩	٤,١	٤,١	٥٢,١٧
١٠١٧٥	-٢,٠٠٪	٢٥		٢٣,٨٥	٠,٥٥	٢٤,٣٢	٠,٤٧	٠,٥١١	٠,٥١	٣,٩	٤	٥١,٠٠
١٨٦٢,٣٩				٢٣,٨٥	٠,٥٥	٢٤,٤٠	٠,٤٧	٠,٥١١	٠,٥١	٣,٩	٤٨٩,٨٨	١٨٦٢,٣٩
إجمالي												

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم



أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل (إتجاه بركة السبع /طنطا)

كم	الميل العرضي	الطول	منسوب قاع الحفر	منسوب طبقة الاحلال		منسوب طبقة الاحلال		متوسط السمك	متوسط السمك	العرض	متوسط العرض	ملاحظات
				بداية	الفرق	نهاية	الفرق					
ما قبله												
1+170.	-2.00%		23.85	24.40	0.55	24.32	0.47	0.511		3.9	1.95	0.00
1+200.	-2.00%	25	23.87	24.42	0.55	24.34	0.47	0.508	0.51	4.2	4.05	01.09
1+225	-2.00%	25	23.87	24.42	0.55	24.34	0.47	0.509	0.509	4.1	4.15	02.76
1+250.	-2.00%	25	23.86	24.41	0.55	24.33	0.47	0.510	0.51	4	4.05	01.09
1+275	-2.00%	25	23.92	24.47	0.55	24.39	0.47	0.508	0.509	4.2	4.1	02.17
1+300.	-2.00%	25	23.95	24.50	0.55	24.42	0.47	0.511	0.51	3.9	4.05	01.09
1+325	-2.00%	25	23.93	24.48	0.55	24.40	0.47	0.511	0.511	3.9	3.9	49.82
1+350.	-2.00%	25	23.94	24.49	0.55	24.41	0.47	0.511	0.511	3.9	3.9	49.82
1+375	-2.00%	25	23.94	24.49	0.55	24.41	0.47	0.512	0.512	3.8	3.85	49.23
1+400.	-2.00%	25	23.93	24.48	0.55	24.40	0.47	0.512	0.512	3.8	3.8	48.64
1+425	-2.00%	25	23.92	24.47	0.55	24.39	0.47	0.512	0.512	3.8	3.8	48.64
1+450.	-2.00%	25	23.93	24.48	0.55	24.40	0.47	0.512	0.512	3.8	3.8	48.64
1+475	-2.00%	25	23.94	24.49	0.55	24.41	0.47	0.512	0.512	3.8	3.8	48.64
1+500.	-2.00%	25	23.93	24.48	0.55	24.38	0.45	0.498	0.505	5.2	4.5	56.81
1+525	-2.00%	25	23.81	24.36	0.55	24.26	0.45	0.501	0.501	4.9	5.05	63.06
1+550.	-2.00%	25	23.80	24.35	0.55	24.25	0.45	0.501	0.501	4.9	4.9	61.37
1+575	-2.00%	25	23.81	24.36	0.55	24.25	0.44	0.499	0.496	5.4	5.15	64.18
1+600.	-2.00%	25	23.86	24.41	0.55	24.32	0.46	0.505	0.505	4.5	4.95	61.94
1+625	-2.00%	25	23.89	24.44	0.55	24.35	0.46	0.505	0.504	4.6	4.55	57.39
1+650.	-2.00%	25	23.88	24.43	0.55	24.36	0.48	0.517	0.511	3.3	3.95	50.41
1+675	-2.00%	25	23.90	24.45	0.55	24.38	0.48	0.515	0.516	3.5	3.4	43.86
1+700.	-2.00%	25	24.11	24.66	0.55	24.58	0.47	0.510	0.513	4	3.75	48.05
1+725	-2.00%	25	24.24	24.79	0.55	24.71	0.47	0.508	0.509	4.2	4.1	52.17
1+750.	-2.00%	25	24.37	24.92	0.55	24.84	0.47	0.510	0.509	4	4.1	52.17
إجمالي												
2076.94											1214.54	

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة /الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل (اتجاة بركة السبع /طنطا)

كم	الدرع الرضي	الطول	منسوب قاع الحفر	منسوب طبقة الاحلال		منسوب طبقة الاحلال		متوسط السمك	متوسط العرض	متوسط العرض	ملاحظات
				بداية	الفرق	نهاية	الفرق				
ما قبله											
١+٧٥٠	-٢.٠٠%		٢٤.٣٧	٢٤.٩٢	٠.٥٥	٢٤.٨٤	٠.٤٧	٠.٥١٠	٤		٣٠٧٦,٩٤
١+٧٧٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٤.٤٨	٢٥.٠٣	٠.٥٥	٢٤.٩٥	٠.٤٧	٠.٥١٠	٤	٤	٥١.٠٠
١+٨٠٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٤.٤٦	٢٥.٠١	٠.٥٥	٢٤.٩٣	٠.٤٧	٠.٥١٠	٤	٤	٥١.٠٠
١+٨٢٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٤.٤٢	٢٤.٩٧	٠.٥٥	٢٤.٨٩	٠.٤٧	٠.٥١١	٣.٩	٣.٩٥	٥٠.٤٦
١+٨٥٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٤.٣٣	٢٤.٨٨	٠.٥٥	٢٤.٨١	٠.٤٨	٠.٥١٤	٣.٦	٣.٧٥	٤٨.٠٥
١+٨٧٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٤.١٩	٢٤.٧٤	٠.٥٥	٢٤.٦٧	٠.٤٨	٠.٥١٥	٣.٥	٣.٥٥	٤٥.٦٦
١+٩٠٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٤.٠٥	٢٤.٦٠	٠.٥٥	٢٤.٥٤	٠.٤٩	٠.٥٢٠	٣	٣.٢٥	٤٢.٠٥
١+٩٢٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٩٥	٢٤.٥٠	٠.٥٥	٢٤.٤٣	٠.٤٨	٠.٥١٥	٣.٥	٣.٢٥	٤٢.٠٥
١+٩٥٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧٩	٢٤.٣٤	٠.٥٥	٢٤.٢٨	٠.٤٩	٠.٥٢٢	٢.٨	٣.١٥	٤٠.٨٣
١+٩٧٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧٢	٢٤.٢٧	٠.٥٥	٢٤.٢٢	٠.٥٠	٠.٥٢٣	٢.٦	٢.٧	٣٥.٣٠
٢+٠٠٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧١	٢٤.٢٦	٠.٥٥	٢٤.٢١	٠.٥٠	٠.٥٢٥	٢.٥	٢.٥٥	٣٣.٤٤
٢+٠٢٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧٠	٢٤.٢٥	٠.٥٥	٢٤.٢١	٠.٥١	٠.٥٢٨	٢.٢	٢.٣٥	٣٠.٩٣
٢+٠٥٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧١	٢٤.٢٦	٠.٥٥	٢٤.٢١	٠.٥٠	٠.٥٢٦	٢.٤	٢.٣	٣٠.٣٠
٢+٠٧٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧٣	٢٤.٢٨	٠.٥٥	٢٤.٢٢	٠.٤٩	٠.٥٢٤	٢.٨	٢.٦	٣٤.٠٦
٢+١٠٠	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧٣	٢٤.٢٨	٠.٥٥	٢٤.٢٢	٠.٤٩	٠.٥٢٢	٢.٨	٢.٨	٣٦.٥٤
٢+١٢٥	-٢.٠٠%	٢٥	٢٣.٧٣	٢٤.٢٨	٠.٥٥	٢٤.٢٢	٠.٤٩	٠.٥٢٢	٢.٨	٢.٨	٣٦.٥٤
إجمالي											
٣٦٨٥.١٠										٦٠.٨.١٦	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل (اتجاة بركة السبع /طنطا)

كم	الميل لترسي	الطول	منسوب طبقة الإحلال		منسوب طبقة الإحلال		منسوب قاع الحفر	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	متوسط السمك	ملاحظات
			بداية	الفرق	نهاية	الفرق						
٣٦٨٥,١٠												
ما قبلية												
٣٦٢٢٥	-٢٪		٢٣,٢٩	٢٤,٠٢	٠,٧٣	٢٣,٨٩	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٣٣٣	٠,٤	٠,٠٠	
٣٦٣٥٠	-١٪	٢٥	٢٣,٢٨	٢٤,٠١	٠,٧٣	٢٣,٨٨	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٤	٨٩,٧٨	
٣٦٣٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٨	٢٤,٠١	٠,٧٤	٢٣,٨٨	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	٠,٧	٩٢,٦٢	
٣٦٤٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٧	٢٤,٠٠	٠,٧٣	٢٣,٨٧	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,٤	٩٢,٦٢	
٣٦٤٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٧	٢٤,٠٠	٠,٧٤	٢٣,٨٧	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	٠,٣	٨٩,٢٨	
٣٦٤٥٠	-١٪	٢٥	٢٣,٢٦	٢٣,٩٩	٠,٧٣	٢٣,٨٦	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,٤	٨٩,٢٨	
٣٦٤٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٦	٢٣,٩٩	٠,٧٣	٢٣,٨٦	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	٠,٥	٩٠,٩٥	
٣٦٥٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٥	٢٣,٩٨	٠,٧٣	٢٣,٨٥	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,٧	٩٣,٤٥	
٣٦٥٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٥	٢٣,٩٨	٠,٧٤	٢٣,٨٥	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	٠,٩	٩٦,٧٩	
٣٦٥٥٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٤	٢٣,٩٧	٠,٧٣	٢٣,٨٤	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	١	٩٩,٢٩	
٣٦٥٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٤	٢٣,٩٧	٠,٧٤	٢٣,٨٤	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	١	١٠٠,١٣	
٣٦٦٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٣	٢٣,٩٦	٠,٧٣	٢٣,٨٣	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,٤	٩٥,١٢	
٣٦٦٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٣	٢٣,٩٦	٠,٧٤	٢٣,٨٣	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	٠,١	٩١,٧٨	
٣٦٦٥٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٢	٢٣,٩٥	٠,٧٣	٢٣,٨٢	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,٨	٩٥,١٢	
٣٦٦٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٢	٢٣,٩٥	٠,٧٤	٢٣,٨٢	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	١	٩٨,٤٦	
٣٦٧٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢١	٢٣,٩٤	٠,٧٣	٢٣,٨١	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,٧	٩٧,٦٢	
٣٦٧٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢١	٢٣,٩٤	٠,٧٤	٢٣,٨١	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	٠,١	٩٤,٢٨	
٣٦٧٥٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٠	٢٣,٩٣	٠,٧٣	٢٣,٨٠	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,١	٩٣,٤٥	
٣٦٧٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٠	٢٣,٩٣	٠,٧٤	٢٣,٨٠	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	٠,١	٩٣,٤٥	
٣٦٨٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,١٩	٢٣,٩٢	٠,٧٣	٢٣,٧٩	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٨	٠,٥	٩٢,٦٢	
٣٦٨٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,١٩	٢٣,٩٢	٠,٧٤	٢٣,٧٩	٠,٦١	٠,٦٦٠	٠,٦٦٨	١,٢	٩٧,٦٢	
٣٦٨٥٠	-٢٪	٢٥	٢٣,١٩	٢٣,٩٢	٠,٧٣	٢٣,٧٩	٠,٦٠	٠,٦٦٨	٠,٦٦٩	١,٢	١٠٣,٧٠	
٣٦٨٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,١٩	٢٣,٩٢	٠,٧٣	٢٣,٧٩	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٧	٠,٥	٩٧,٤٨	
٣٦٩٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٠	٢٣,٩٣	٠,٧٣	٢٣,٨٠	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢١	٢٣,٩٤	٠,٧٣	٢٣,٨١	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٥٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٢	٢٣,٩٥	٠,٧٣	٢٣,٨٢	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٣	٢٣,٩٦	٠,٧٣	٢٣,٨٣	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٤	٢٣,٩٧	٠,٧٣	٢٣,٨٤	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٥	٢٣,٩٨	٠,٧٣	٢٣,٨٥	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٥٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٦	٢٣,٩٩	٠,٧٣	٢٣,٨٦	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٧	٢٤,٠٠	٠,٧٣	٢٣,٨٧	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٠٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٨	٢٤,٠١	٠,٧٣	٢٣,٨٨	٠,٦٠	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩١,٤٤	
٣٦٩٢٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٨	٢٤,٠٢	٠,٧٤	٢٣,٨٩	٠,٦١	٠,٦٦٥	٠,٦٦٥	٠,٥	٩٢,١٢	
٣٦٩٥٠	-٢٪	٢٥	٢٣,٢٤	٢٤,٠٣	٠,٧٩	٢٣,٩٠	٠,٦٦	٠,٧٢٥	٠,٧	٠,٥	٩٦,٢٥	
٣٦٩٧٥	-٢٪	٢٥	٢٣,٠٠	٢٤,٠٤	١,٠٤	٢٣,٩١	٠,٩١	٠,٩٧٥	٠,٨٥	٠,٥	١١٦,٨٧	
٣٦٩٠٠	-٢,٠٠٢٠	٢٥	٢٢,٧٦	٢٤,١٥	١,٣٩	٢٤,٠٢	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,١٥	٠,٩٠	١٦٣,٨٨	
إجمالي												
٣٣٧٦,٩١			٧٠٦٢,٠١									

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال انشاء طبقة إحلال من السن والرمل (اتجاة بركة السبع /طنطا)

كم	الميل لترامي	الطول	منسوب قاع الحفر	منسوب طبقة الاحلال		منسوب طبقة الاحلال		متوسط السمك	متوسط السمك	العرض	متوسط العرض	م المكعب	ملاحظات	
				بداية	الفرق	نهاية	الفرق							
٧٠٦٢,٠١														
ما قبله														
٤+٢٠٠	-٠,٠٢٠	٠,٠٠	٢٢,٧٦٠	٢٤,١٥	١,٣٩	٢٤,٠٢	١,٢٦٠	١,٣٢٥	٠	٥,٩٠	٠	٠,٠٠	حتى الطبقة الخامسة	
٤+٢٢٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٧٧٠	٢٤,١٦	١,٣٩٠	٢٤,٠٣	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,٣٢٥	٥,٩	١٩٥,٤٤			
٤+٢٥٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٧٨٠	٢٤,١٧	١,٣٩٠	٢٤,٠٤	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,٣٢٥	٥,٩	١٩٥,٤٤			
٤+٢٧٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٧٩٠	٢٤,١٨	١,٣٩٠	٢٤,٠٥	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,٣٢٥	٦,٠٢٥	١٩٩,٥٨			
٤+٣٠٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٨٠٠	٢٤,١٩	١,٣٩٠	٢٤,٠٦	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,٣٢٥	٦,١٢٥	٢٠٢,٨٩			
٤+٣٢٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٨١٠	٢٤,٢٠	١,٣٩٠	٢٤,٠٧	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,٣٢٥	٦,٢	٢٠٥,٣٨			
٤+٣٥٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٨١٠	٢٤,٢٠	١,٣٩٠	٢٤,٠٧	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,٣٢٥	٦,٢	٢٠٥,٣٨			
٤+٣٧٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٨١٠	٢٤,٢٠	١,٣٩٠	٢٤,٠٧	١,٢٦٠	١,٣٢٥	١,٣٢٥	٦,٢	٢٠٥,٣٨			
٤+٣٧٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٣,٠٦٠	٢٤,٢٠	١,١٤٠	٢٤,٠٧	١,٠١٠	١,٠٧٥	٠	٦,٣٠	٠,٠٠	حتى الطبقة الرابعة		
٤+٤٠٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٣,٠٥٠	٢٤,١٩	١,١٤٠	٢٤,٠٦	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,٣٥	١٧٠,٦٦			
٤+٤٢٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٣,٠٤٠	٢٤,١٨	١,١٤٠	٢٤,٠٥	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,٢٥	١٦٧,٩٧			
٤+٤٥٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٣,٠٣٠	٢٤,١٧	١,١٤٠	٢٤,٠٤	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,١	١٦٣,٩٤			
٤+٤٧٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٣,٠١٠	٢٤,١٥	١,١٤٠	٢٤,٠٢	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,٢	١٦٦,٦٣			
٤+٥٠٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٤,١٤	١,١٤٠	٢٤,٠١	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,١٥	١٦٥,٢٨			
٤+٥٢٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٩٠	٢٤,١٣	١,١٤٠	٢٤,٠٠	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,١	١٦٣,٩٤			
٤+٥٥٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٨٠	٢٤,١٢	١,١٤٠	٢٣,٩٩	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,٢	١٦٦,٦٣			
٤+٥٧٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٧٠	٢٤,١١	١,١٤٠	٢٣,٩٨	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,١٥	١٦٥,٢٨			
٤+٦٠٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٦٠	٢٤,١٠	١,١٤٠	٢٣,٩٧	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,١	١٦٣,٩٤			
٤+٦٢٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٥٠	٢٤,٠٩	١,١٤٠	٢٣,٩٦	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦,٠٥	١٦٢,٥٩			
٤+٦٥٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٤٠	٢٤,٠٨	١,١٤٠	٢٣,٩٥	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦	١٦١,٢٥			
٤+٦٧٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٣٠	٢٤,٠٦	١,١٤٠	٢٣,٩٣	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦	١٦١,٢٥			
٤+٧٠٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩١٠	٢٤,٠٥	١,١٤٠	٢٣,٩٢	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦	١٦١,٢٥			
٤+٧٢٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٩٠٠	٢٤,٠٤	١,١٤٠	٢٣,٩١	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦	١٦١,٢٥			
٤+٧٥٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٨٩٠	٢٤,٠٣	١,١٤٠	٢٣,٩٠	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦	١٦١,٢٥			
٤+٧٧٥	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٨٨٠	٢٤,٠٢	١,١٤٠	٢٣,٨٩	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦	١٦١,٢٥			
٤+٨٠٠	-٠,٠٢٠	٢٥,٠٠	٢٢,٨٧٠	٢٤,٠١	١,١٤٠	٢٣,٨٨	١,٠١٠	١,٠٧٥	١,٠٧٥	٦	١٦١,٢٥			
١١٢٥٧,٠٧													٤١٩٥,٠٦	إجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




الهيئة العامة
للجسور والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٤)

أعمال كشط



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم
بيان حصر كميات أعمال كشط المسطحات الزراعية (جاري ١٠)



م	البند	المسافة		الإجمالي	الاتجاه	الملاحظات
		من	الى			
١	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٨٥٠.٢٥	٥٥٩٢٥	٥٥١.٩٢	طنطا / بركة السبع	
٢	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٥٥٩٢٥.٠	٤٥٧٠٠.٠	١٧٠.١٢	طنطا / بركة السبع	
٣	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٨٥٠.٢٥	٧٥٢٧٥	١٠٥.٩٠	بجوار التوسيع	
٤	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٧٥٢٥٠	٠.٠	٩٩.٤٠	بجوار التوسيع	
٥	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٩٥٧٤٥	٥٥٩٠٠	٨٦.٢٧	بجوار التوسيع	
٦	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٥٥٩٠٠	٥٥٢٠٠	١٠٤.٩٠	بجوار التوسيع	
٧	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٥٥٢٠٠	٤٥٦٧٥	٧٨.٧٥	بجوار التوسيع	
٨	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٤٥٦٧٥	٤٥١٥٠	٧٨.٧٥	بجوار التوسيع	
٩	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٤٥١٥٠	٣٠٩٠٠	٨٠.٥٠	بجوار التوسيع	
١٠	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٣٠٩٠٠	٢٥٠٠٠	٨٤.٠٠	بجوار التوسيع	
١١	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٢٥٠٠٠	١٠٨٧٥	١٤٧.٥٠	بجوار التوسيع	
١٢	أعمال كشط المسطحات الزراعية	١٠٨٧٥	٠.٠	٧١.٠٠	بجوار التوسيع	
١٣	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٨٥٢٥٠	٨٥٢٥٠	٩٧٩.٩٢	طنطا / بركة السبع	
١٤	أعمال كشط المسطحات الزراعية	١٥٠٠٠.٠	١٥٠٠٠.٠	٢٢٢.٠٠	بركة السبع / طنطا	
١٥	أعمال كشط المسطحات الزراعية	١٥٥٠.٠٠	١٥٠٠٠.٠	٧٢.٠٠	بركة السبع / طنطا	
١٦	أعمال كشط المسطحات الزراعية	٢٥٢٥٠.٠	٢٥٧٠٠.٠	٩٨٩.٢٥	بركة السبع / طنطا	
	أعمال كشط المسطحات الزراعية		حصر الشاغ المثلث	٢٠٠٠.٠٠		
			الإجمالي	٩٥١٤,٨٩٢		

يضاف كميات أخرى

٢	كميات مسطحة من ممرور كالأرصفة / بريق / حجر	٥١٧٥٠.٠٠	
٣	كميات مسطحة من طريق الممرور / بريق / حجر	٥٠٠٠.٠٠	
	٧ كم	٢٠١٧٥.٠٠	الإجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




اعمال كشط المسطحات الزراعية اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢		الى كم	من كم
						السمك	السمك		
	٠.٠٠	٠	٠.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٧	٨+٠.٠٠	٨+٠.٢٥
	٣.٦٢	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٩٧٥	٨+٠.٠٠
	٣.٦٢	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٩٥٠	٧+٩٧٥
	٣.٦٢	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٩٢٥	٧+٩٥٠
	٣.٥٨	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٩٠٠	٧+٩٢٥
	٣.٥٨	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٨٧٥	٧+٩٠٠
	٣.٥٣	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧١	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٨٥٠	٧+٨٧٥
	٣.٥٣	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧١	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٨٢٥	٧+٨٥٠
	٣.٤٧	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٦٩	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٨٠٠	٧+٨٢٥
	٣.٤٧	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٦٩	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٧٧٥	٧+٨٠٠
	٣.٤٧	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٦٩	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٧٥٠	٧+٧٧٥
	٣.٤٣	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٦٩	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٧٢٥	٧+٧٥٠
	٣.٤٣	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٦٩	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٧٠٠	٧+٧٢٥
	٣.٣٨	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٦٨	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٦٧٥	٧+٧٠٠
	٣.٣٨	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٦٨	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٦٥٠	٧+٦٧٥
	٣.٦٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٧	٧+٦٢٥	٧+٦٥٠
	٣.٨٧	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٧	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٦٠٠	٧+٦٢٥
	٣.٦٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٢	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٥٧٥	٧+٦٠٠
	٣.٧٧	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٥٥٠	٧+٥٧٥
	٣.٦٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٣	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٥٢٥	٧+٥٥٠
	٣.٨٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٦	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٥٠٠	٧+٥٢٥
	٣.٩٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٨	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٤٧٥	٧+٥٠٠
	٣.٥٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧١	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٤٥٠	٧+٤٧٥
	٣.٦٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٣	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٤٢٥	٧+٤٥٠
	٣.٨٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٦	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٤٠٠	٧+٤٢٥
	٣.٩٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٨	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٣٧٥	٧+٤٠٠
	٣.٥٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧١	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٣٥٠	٧+٣٧٥
	٣.٦٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٣	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٣٢٥	٧+٣٥٠
	٣.٨٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٦	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٣٠٠	٧+٣٢٥
	٣.٩٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٨	٠.٠٧	٠.٠٨	٧+٢٧٥	٧+٣٠٠
١.٥.١٠	١.٥.١٠								الاجمالي

مهندس ال
45

45



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

من كم	الى كم	عند ١٠	عند ١٢	فرق السمك	العرض	متوسط العرض	الطول	م	ملاحظات
		السمك	السمك						
		ما قبله							
٧+٢٧٥	٧+٢٥٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٠	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٠	
٧+٢٥٠	٧+٢٢٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٢	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٦٠	
٧+٢٢٥	٧+٢٠٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٤	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٠	
٧+٢٠٠	٧+١٧٥	٠.٠٩	٠.٠٧	٠.٠٨٢	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٤.١٠	
٧+١٧٥	٧+١٥٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٣	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٦٥	
٧+١٥٠	٧+١٢٥	٠.٠٧	٠.٠٦	٠.٠٧٠	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٠	
٧+١٢٥	٧+١٠٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٧	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٨٥	
٧+١٠٠	٧+٠٧٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٤	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٠	
٧+٠.٧٥	٠+٠.٠٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧١	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٥	
٦+٩٠٠	٦+٨٧٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٠	٠.٠٠	
٦+٨٧٥	٦+٨٥٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٨٥٠	٦+٨٢٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٨٢٥	٦+٨٠٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٨٠٠	٦+٧٧٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٧٧٥	٦+٧٥٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٧٥٠	٦+٧٢٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٧٢٥	٦+٧٠٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٠	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٠	
٦+٧٠٠	٦+٦٧٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٦٧٥	٦+٦٥٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٠	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٠	
٦+٦٥٠	٦+٦٢٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٦٢٥	٦+٦٠٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٠	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٠	
٦+٦٠٠	٦+٥٧٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٥٧٥	٦+٥٥٠	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٠	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٠	
٦+٥٥٠	٦+٥٢٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
٦+٥٢٥	٦+٥٠٠	٠.٠٧	٠.٠٦	٠.٠٧٠	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٥٠	
٦+٥٠٠	٦+٤٧٥	٠.٠٨	٠.٠٧	٠.٠٧٥	٢.٠٠	٢.٠٠٠	٢٥	٢.٧٥	
الاجمالي									
								٩١.٩٠	١٩٧.٠٠

مهندس
[Signature]

10
[Signature]



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢ السمك	عند ١٠ السمك	الى كم	من كم
	١٩٧,٠٠	ما قبلية							
	٢,٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٤٥٠	٦+٤٧٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٤٢٥	٦+٤٥٠
	٢,٨٧	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٧	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٤٠٠	٦+٤٢٥
	٢,٩٩	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٨٠	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٣٧٥	٦+٤٠٠
	٢,٦١	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٢	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٣٥٠	٦+٣٧٥
	٢,٧٢	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٣٢٥	٦+٣٥٠
	٢,٨٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٧	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٣٠٠	٦+٣٢٥
	٢,٩٧	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٩	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٢٧٥	٦+٣٠٠
	٢,٥٩	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٢	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٢٥٠	٦+٢٧٥
	٢,٧١	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٤	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٢٢٥	٦+٢٥٠
	٢,٨٣	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٧	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+٢٠٠	٦+٢٢٥
	٢,٩٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٩	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٧٥	٦+٢٠٠
	٢,٥٧	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧١	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٥٠	٦+١٧٥
	٢,٦٩	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٤	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٢٥	٦+١٥٠
	٢,٨١	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٦	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٠٠	٦+١٢٥
	٢,٥٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧١	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٧٥	٦+١٠٠
	٢,٨٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٧	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٥٠	٦+١٧٥
	٢,٦٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٣	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٢٥	٦+١٥٠
	٢,٩٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٩	٠,٠٧	٠,٠٨	٦+١٠٠	٦+١٢٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٩٧٥	٦+١٠٠
	٢,٦٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٢	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٩٥٠	٥+٩٧٥
	٢,٩٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٨	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٩٢٥	٥+٩٥٠
	٢,٧٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٤	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٩٠٠	٥+٩٢٥
٢٨٢,٣٧	٨٦,٣٧	الاجمالي							

مهندس



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال كشط المسطحات الزراعية اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢		الى كم	من كم
						السمك	السمك		
	٢٨٣,٣٧								
									ما قبله
	٢,٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٨٧٥	٥+٩٠٠
	٢,٨٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٦	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٨٥٠	٥+٨٧٥
	٢,٦٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٢	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٨٢٥	٥+٨٥٠
	٢,٩٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٩	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٨٠٠	٥+٨٢٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٧٧٥	٥+٨٠٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٧٥٠	٥+٧٧٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٧٢٥	٥+٧٥٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٧٠٠	٥+٧٢٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٦٧٥	٥+٧٠٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٦٥٠	٥+٦٧٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٦٢٥	٥+٦٥٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٦٠٠	٥+٦٢٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٥٧٥	٥+٦٠٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٥٥٠	٥+٥٧٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٥٢٥	٥+٥٥٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٥٠٠	٥+٥٢٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٤٧٥	٥+٥٠٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٤٥٠	٥+٤٧٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٤٢٥	٥+٤٥٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٤٠٠	٥+٤٢٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٣٧٥	٥+٤٠٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٣٥٠	٥+٣٧٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٣٢٥	٥+٣٥٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٣٠٠	٥+٣٢٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٢٧٥	٥+٣٠٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٢٥٠	٥+٢٧٥
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٢٢٥	٥+٢٥٠
	٢,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٢٠٠	٥+٢٢٥
٢٨٨,٢٧	١٠٤,٩٠								الاجمالي

مهندس الز
[Signature]

[Signature]



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال كشط المسطحات الزاحقة اتجاه طنطا - بركة السبع (٧٩)


ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢ السمك	عند ١٠ السمك	الى كم	من كم
	٣٨٨,٢٧	ما قبله							
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+١٧٥	٥+٢٠٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+١٥٠	٥+١٧٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+١٢٥	٥+١٥٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+١٠٠	٥+١٢٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٧٥	٥+١٠٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٥٠	٥+٧٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٢٥	٥+٥٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٥+٠٠	٥+٢٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٩٧٥	٥+٠٠٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٩٥٠	٤+٩٧٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٩٢٥	٤+٩٥٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٩٠٠	٤+٩٢٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٨٧٥	٤+٩٠٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٨٥٠	٤+٨٧٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٨٢٥	٤+٨٥٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٨٠٠	٤+٨٢٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٧٧٥	٤+٨٠٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٧٥٠	٤+٧٧٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٧٢٥	٤+٧٥٠
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٧٠٠	٤+٧٢٥
	٣,٧٥	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٠٧	٠,٠٨	٤+٦٧٥	٤+٧٠٠
٤٦٧,٠٢	٧٨,٧٥	الاجمالي							

مهندس الزها
4562

3



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٦)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢ السمك	عند ١٠ السمك	الى كم	من كم
	٤٦٧.٠٢								
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٦٥٠	٤+٦٧٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٦٢٥	٤+٦٥٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٦٠٠	٤+٦٢٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٥٧٥	٤+٦٠٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٥٥٠	٤+٥٧٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٥٢٥	٤+٥٥٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٥٠٠	٤+٥٢٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٤٧٥	٤+٥٠٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٤٥٠	٤+٤٧٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٤٢٥	٤+٤٥٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٤٠٠	٤+٤٢٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٣٧٥	٤+٤٠٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٣٥٠	٤+٣٧٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٣٢٥	٤+٣٥٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٣٠٠	٤+٣٢٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٢٧٥	٤+٣٠٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٢٥٠	٤+٢٧٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٢٢٥	٤+٢٥٠
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+٢٠٠	٤+٢٢٥
	٣.٧٥	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٥	٠.٠٧	٠.٠٨	٤+١٧٥	٤+٢٠٠
٥٤٥.٧٧	٧٨.٧٥							٤+١٥٠	٤+١٧٥

الاجمالي

مهندس
45

45




عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٩)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢ السمك	عند ١٠ السمك	الى كم	من كم
	٥٤٥.٧٧	ما قبله							
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٤+١٢٥	٤+١٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٤+١٢٥	٤+١٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٤+١٠٠	٤+١٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٤+٠٧٥	٤+١٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٤+٠٥٠	٤+٠٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٤+٠٢٥	٤+٠٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٤+٠٠٠	٤+٠٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٩٧٥	٤+٠٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٩٥٠	٣+٩٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٩٢٥	٣+٩٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٩٠٠	٣+٩٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٨٧٥	٣+٩٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٨٥٠	٣+٨٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٨٢٥	٣+٨٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٨٠٠	٣+٨٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٧٧٥	٣+٨٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٧٥٠	٣+٧٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٧٢٥	٣+٧٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٧٠٠	٣+٧٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٦٧٥	٣+٧٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٦٥٠	٣+٦٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٦٢٥	٣+٦٥٠
٦٢٦.٢٧	٨٠.٥٠							٣+٦٠٠	٣+٦٢٥
الاجمالي									



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٨)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢		الى كم	من كم
						السمك	السمك		
	٦٢٦.٢٧					مقابلة			
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٥٧٥	٣+٦٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٥٥٠	٣+٥٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٥٢٥	٣+٥٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٥٠٠	٣+٥٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٤٧٥	٣+٥٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٤٥٠	٣+٤٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٤٢٥	٣+٤٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٤٠٠	٣+٤٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٣٧٥	٣+٤٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٣٥٠	٣+٣٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٣٢٥	٣+٣٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٣٠٠	٣+٣٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٢٧٥	٣+٣٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٢٥٠	٣+٢٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٢٢٥	٣+٢٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٢٠٠	٣+٢٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+١٧٥	٣+٢٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+١٥٠	٣+١٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+١٢٥	٣+١٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+١٠٠	٣+١٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٠٧٥	٣+١٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٠٥٠	٣+٠٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٠٢٥	٣+٠٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	٣+٠٠٠	٣+٠٢٥
٧١٠.٢٧	٨٤.٠٠					الاجمالي			

مهندس السيد



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٤)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢		الى كم	من كم
						السمك	السمك		
	٧١.٢٧					ما قبله			
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٩٧٥	٣+٠٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٩٥٠	٢+٩٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٩٢٥	٢+٩٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٩٠٠	٢+٩٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٨٧٥	٢+٩٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٨٥٠	٢+٨٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٨٢٥	٢+٨٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٨٠٠	٢+٨٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٧٧٥	٢+٨٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٧٥٠	٢+٧٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٧٢٥	٢+٧٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٧٠٠	٢+٧٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٦٧٥	٢+٧٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٦٥٠	٢+٦٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٦٢٥	٢+٦٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٦٠٠	٢+٦٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٥٧٥	٢+٦٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٥٥٠	٢+٥٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٥٢٥	٢+٥٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٥٠٠	٢+٥٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٤٧٥	٢+٥٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٤٥٠	٢+٤٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٤٢٥	٢+٤٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٤٠٠	٢+٤٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٣٧٥	٢+٤٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٣٥٠	٢+٣٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٣٢٥	٢+٣٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٣٠٠	٢+٣٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٢٧٥	٢+٣٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٢٥٠	٢+٢٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٢٢٥	٢+٢٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٢٠٠	٢+٢٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+١٧٥	٢+٢٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+١٥٠	٢+١٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+١٢٥	٢+١٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+١٠٠	٢+١٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٧٥	٢+١٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٥٠	٢+٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٢٥	٢+٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	٢+٠٠	٢+٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	١+٩٧٥	٢+٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	١+٩٥٠	١+٩٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	١+٩٢٥	١+٩٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	١+٩٠٠	١+٩٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧	٠,٠٧	١+٨٧٥	١+٩٠٠
٨٦٧.٧٧	١٥٧.٥٠					الاجمالي			


مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٣)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	فرق السمك	عند ١٢		الى كم	من كم
						السمك	السمك		
	٨٦٧.٧٧								
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٨٥٠	١+٨٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٨٢٥	١+٨٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٨٠٠	١+٨٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٧٧٥	١+٨٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٧٥٠	١+٧٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٧٢٥	١+٧٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٧٠٠	١+٧٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٦٧٥	١+٧٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٦٥٠	١+٦٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٦٢٥	١+٦٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٦٠٠	١+٦٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٥٧٥	١+٦٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٥٥٠	١+٥٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٥٢٥	١+٥٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٥٠٠	١+٥٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٤٧٥	١+٥٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٤٥٠	١+٤٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٤٢٥	١+٤٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٤٠٠	١+٤٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٣٧٥	١+٤٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٣٥٠	١+٣٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٣٢٥	١+٣٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٣٠٠	١+٣٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٢٧٥	١+٣٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٢٥٠	١+٢٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٢٢٥	١+٢٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٢٠٠	١+٢٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+١٧٥	١+٢٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+١٥٠	١+١٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+١٢٥	١+١٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+١٠٠	١+١٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٧٥	١+١٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٥٠	١+٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٢٥	١+٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	١+٠٠	١+٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٩٧٥	١+٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٩٥٠	+٩٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٩٢٥	+٩٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٩٠٠	+٩٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٨٧٥	+٩٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٨٥٠	+٨٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٨٢٥	+٨٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٨٠٠	+٨٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٧٧٥	+٨٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٧٥٠	+٧٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٧٢٥	+٧٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٧٠٠	+٧٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٦٧٥	+٧٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٦٥٠	+٦٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٦٢٥	+٦٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٦٠٠	+٦٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٥٧٥	+٦٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٥٥٠	+٥٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٥٢٥	+٥٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٥٠٠	+٥٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٤٧٥	+٥٠٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٤٥٠	+٤٧٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٤٢٥	+٤٥٠
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٤٠٠	+٤٢٥
	٣.٥٠	٢٥	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٧٠	٠.٠٧	٠.٠٧	+٣٧٥	+٤٠٠
١٠٧٧.٧٧	٢١٠.٠٠								

الاجمالي

مهندس الهيئة

452

7- ٢٠٠٨



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي
من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٩)

ملاحظات	م	الطول	متوسط العرض	العرض	العرض	المسك	الى كم	من كم
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٧٣.٠	٨٧٥.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٧١.٠	٨٧٣.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٦٩.٠	٨٧١.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٦٧.٠	٨٦٩.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٦٥.٠	٨٦٧.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٦٣.٠	٨٦٥.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٦١.٠	٨٦٣.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٥٩.٠	٨٦١.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٥٧.٠	٨٥٩.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٥٥.٠	٨٥٧.٠
	٣١.٢٢	٢٠	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٥٣.٠	٨٥٥.٠
	٣٠.٩٤	٢٠	٢٢.١	٢١.٩	٢٢.٣	٠.٠٧	٨٥١.٠	٨٥٣.٠
	٣٠.٠٣	٢٠	٢١.٤٥	٢١	٢١.٩	٠.٠٧	٨٤٩.٠	٨٥١.٠
	٢٨.٧٧	٢٠	٢٠.٥٥	٢٠.١	٢١	٠.٠٧	٨٤٧.٠	٨٤٩.٠
	٢٧.٥١	٢٠	١٩.٦٥	١٩.٢	٢٠.١	٠.٠٧	٨٤٥.٠	٨٤٧.٠
	٢٦.٢٥	٢٠	١٨.٧٥	١٨.٣	١٩.٢	٠.٠٧	٨٤٣.٠	٨٤٥.٠
	٢٤.٩٩	٢٠	١٧.٨٥	١٧.٤	١٨.٣	٠.٠٧	٨٤١.٠	٨٤٣.٠
	٢٣.٧٣	٢٠	١٦.٩٥	١٦.٥	١٧.٤	٠.٠٧	٨٣٩.٠	٨٤١.٠
	٢٢.٤٧	٢٠	١٦.٠٥	١٥.٦	١٦.٥	٠.٠٧	٨٣٧.٠	٨٣٩.٠
	٢١.٤٢	٢٠	١٥.٣	١٥	١٥.٦	٠.٠٧	٨٣٥.٠	٨٣٧.٠
	٢٠.٧٢	٢٠	١٤.٨	١٤.٦	١٥	٠.٠٧	٨٣٣.٠	٨٣٥.٠
	٢٠.٣٠	٢٠	١٤.٥	١٤.٤	١٤.٦	٠.٠٧	٨٣١.٠	٨٣٣.٠
	١٩.٨٨	٢٠	١٤.٢	١٤	١٤.٤	٠.٠٧	٨٢٩.٠	٨٣١.٠
	١٩.٦٠	٢٠	١٤	١٤	١٤	٠.٠٧	٨٢٧.٠	٨٢٩.٠
	١٩.٦٠	٢٠	١٤	١٤	١٤	٠.٠٧	٨٢٥.٠	٨٢٧.٠
	١٧٩.٦٣					الاجمالي		

مهندس الها

مهندس التربة




الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٥)

أعمال طبقة اساس



عملية تطوير وربط كفاءة وتوسيع طريق
القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة من
بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

بيان حصر كميات أعمال طبقة الأساس بتأري (١٠)




م	البيد	المسافة		الإجمالي	ملاحظات
		من	الى		
١	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٤٠٧٠٠	٤٠٧٢٥	١١٠٠,٤٩	اتجاه طنطا بركة السبع
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٤٠٧٢٥	٣٠٧٠٠	١٢٣٧,٠٠	اتجاه طنطا بركة السبع
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٣٠٧٠٠	٣٠١٧٥	١٢٠١,٣٨	اتجاه طنطا بركة السبع
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٣٠١٧٥	٢٠٦٧٥	١١٣٧,٥٠	اتجاه طنطا بركة السبع
٥	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٢٠٦٧٥	٢٠٢٢٥	٩٢٤,٧٢	اتجاه طنطا بركة السبع
٦	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٢٠٢٢٥	١٠٦٠٠	٧٦٩,٦٩	اتجاه طنطا بركة السبع
٧	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	٤٧٧,٥٠	اتجاه طنطا بركة السبع
٨	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٠٣٥,٥٩	اتجاه طنطا بركة السبع
٩	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠	١٠٣٥,٥٩	اتجاه طنطا بركة السبع
الإجمالي اتجاه طنطا بركة السبع					٤٤٤٠,٥٩
١	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٣٢٥	٠٠٣٧٥	٦٨٠,٤٩	اتجاه بركة السبع طنطا
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٣٧٥	٠٠٣٠٥	٥٣٥,٣٩	اتجاه بركة السبع طنطا
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٣٠٥	٠٠٢٠٠	٣٥٠,٠٠	اتجاه بركة السبع طنطا
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٢٠٠	٠٠٢٠٠	١٠٠٩,٠٠	اتجاه بركة السبع طنطا
٥	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٢٠٠	٠٠٢٠٠	٥٢٧٨,٦٢	اتجاه بركة السبع طنطا
٦	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٢٠٠	٠٠٢٠٠	٢٢٥٠,٠٠	اتجاه بركة السبع طنطا مع جسم الطريق للحدود الغربية
٧	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٢٠٠	٠٠٢٠٠	٢١٩٨,٠٠	اتجاه بركة السبع طنطا
٨	أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي	٠٠٢٠٠	٠٠٢٠٠	١٢٥٣,٠٠	اتجاه بركة السبع طنطا
الإجمالي اتجاه بركة السبع طنطا					٢٣٤٥٤,٣٩
١	أعمال إنشاء	طريق كائرو	طريق كائرو	١٧٨٩,٢٤	
الإجمالي الأعمال					٢٤٩٨٤,٢٣

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

14022001



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من
المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال إنشاء طبقة أساس اتجاه بركة السبع طنطا




كم	إميل	الطول	متسوب طبقة الأساس			متسوب طبقة الأساس			متسوب طبقة الأساس			العرض	متوسط السمك	العرض	متوسط العرض	ملاحظات
			قبل	بعد	الفرق	قبل	بعد	الفرق	قبل	بعد	الفرق					
١٧٥٠	٠٠	٠	٢٤,٩٠	٢٤,٥٥	٠,٣٥	٢٤,٥٠	٢٤,٨٥	٠,٣٥	٢٤,٤٦	٢٤,٨١	٠,٣٥	٤,٦	٠,٣٥	٤,٦	٤,٦	
٧٧٥	٠٠	٢٥	٢٤,٥٩	٢٤,٩٤	٠,٣٥	٢٤,٥٥	٢٤,٩٠	٠,٣٥	٢٤,٥٠	٢٤,٨٥	٠,٣٥	٤,٥	٠,٣٥	٤,٥	٤,٥	٣٩,٨١٢٥
٨٠٠	٠٠	٢٥	٢٤,٥٦	٢٤,٩١	٠,٣٥	٢٤,٥٢	٢٤,٨٧	٠,٣٥	٢٤,٤٧	٢٤,٨٢	٠,٣٥	٤,٥	٠,٣٥	٤,٥	٤,٥	٣٩,٣٧٥
٨٢٥	٠٠	٢٥	٢٤,٥٧	٢٤,٩٢	٠,٣٥	٢٤,٥٣	٢٤,٨٨	٠,٣٥	٢٤,٤٨	٢٤,٨٣	٠,٣٥	٤,٥	٠,٣٥	٤,٥	٤,٥	٣٩,١٥٦٣
٨٥٠	٠٠	٢٥	٢٤,٥٤	٢٤,٨٩	٠,٣٥	٢٤,٥٠	٢٤,٨٥	٠,٣٥	٢٤,٤٦	٢٤,٨١	٠,٣٥	٤,٥	٠,٣٥	٤,٥	٤,٥	٣٨,٠١٢٥
٨٧٥	٠٠	٢٥	٢٤,٤٧	٢٤,٨٢	٠,٣٥	٢٤,٤٣	٢٤,٧٨	٠,٣٥	٢٤,٣٨	٢٤,٧٣	٠,٣٥	٤,٥	٠,٣٥	٤,٥	٤,٥	٣٨,٢٨١٣
٩٠٠	٠٠	٢٥	٢٤,٤٥	٢٤,٨٠	٠,٣٥	٢٤,٤١	٢٤,٧٦	٠,٣٥	٢٤,٣٦	٢٤,٧١	٠,٣٥	٤,٥	٠,٣٥	٤,٥	٤,٥	٣٩,٣٧٥
٩٢٥	٠٠	٢٥	٢٤,٤٦	٢٤,٨١	٠,٣٥	٢٤,٤٢	٢٤,٧٧	٠,٣٥	٢٤,٣٨	٢٤,٧٣	٠,٣٥	٤,١	٠,٣٥	٤,١	٤,١	٣٧,٦٢٥
٩٥٠	٠٠	٢٥	٢٤,٥٧	٢٤,٩٢	٠,٣٥	٢٤,٥٣	٢٤,٨٨	٠,٣٥	٢٤,٤٩	٢٤,٨٤	٠,٣٥	٣,٩	٠,٣٥	٣,٩	٣,٩	٣٥
٩٧٥	٠٠	٢٥	٢٤,٥٥	٢٤,٩٠	٠,٣٥	٢٤,٥١	٢٤,٨٦	٠,٣٥	٢٤,٤٨	٢٤,٨٣	٠,٣٥	٣,٧	٠,٣٥	٣,٧	٣,٧	٣٣,٢٥
١٠٠٠	٠٠	٢٥	٢٤,٥٧	٢٤,٩٢	٠,٣٥	٢٤,٥٣	٢٤,٨٨	٠,٣٥	٢٤,٥٠	٢٤,٨٥	٠,٣٥	٣,٦	٠,٣٥	٣,٦	٣,٦	٣١,٩٢٧٥
١٠٢٥	٠٠	٢٥	٢٤,٥٠	٢٤,٨٥	٠,٣٥	٢٤,٤٦	٢٤,٨١	٠,٣٥	٢٤,٤٣	٢٤,٧٨	٠,٣٥	٣,٦	٠,٣٥	٣,٦	٣,٦	٣١,٥
١٠٥٠	٠٠	٢٥	٢٤,٤٢	٢٤,٧٧	٠,٣٥	٢٤,٣٨	٢٤,٧٣	٠,٣٥	٢٤,٣٥	٢٤,٧٠	٠,٣٥	٣,٧	٠,٣٥	٣,٧	٣,٧	٣١,٩٢٧٥
الإجمالي																
																٤٣٥,٣١٣

مهندس

150

P



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من
المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال إنشاء طبقة أساس اتجاه بركة السبع طنطا



كم	الامتداد	الطول	متسوب طبقة الأساس			متسوب طبقة الأساس			متسوب طبقة الأساس			متوسط السمك	العرض	متوسط العرض	ملاحظات
			قبل	بعد	الفرق	قبل	بعد	الفرق	قبل	بعد	الفرق				
1+0.0	-0.0		24.77	24.77	0.00	24.73	24.73	0.00	24.70	24.70	0.00	0.30	2.7	2.7	
1+0.75	-0.0	20	24.80	24.80	0.00	24.76	24.76	0.00	24.73	24.73	0.00	0.30	3.7	3.7	22.270
1+1.0	-0.0	20	24.82	24.82	0.00	24.79	24.79	0.00	24.75	24.75	0.00	0.30	3.9	3.9	22.20
1+1.25	-0.0	20	24.84	24.84	0.00	24.80	24.80	0.00	24.76	24.76	0.00	0.30	4.1	4.1	20
1+1.50	-0.0	20	24.86	24.86	0.00	24.82	24.82	0.00	24.78	24.78	0.00	0.30	4.1	4.1	20.870
1+1.75	-0.0	20	24.88	24.88	0.00	24.84	24.84	0.00	24.80	24.80	0.00	0.30	3.9	4.1	20
1+2.00	-0.0	20	24.90	24.90	0.00	24.86	24.86	0.00	24.82	24.82	0.00	0.30	4.2	4.2	20.2270
1+2.25	-0.0	20	24.92	24.92	0.00	24.88	24.88	0.00	24.84	24.84	0.00	0.30	4.1	4.1	22.3120
1+2.50	-0.0	20	24.94	24.94	0.00	24.90	24.90	0.00	24.86	24.86	0.00	0.30	4.1	4.1	20.4270
1+2.75	-0.0	20	24.96	24.96	0.00	24.92	24.92	0.00	24.88	24.88	0.00	0.30	4.2	4.2	20.870
1+3.00	-0.0	20	24.98	24.98	0.00	24.94	24.94	0.00	24.90	24.90	0.00	0.30	3.9	4.2	20.4270
الاجمالي															
			24.80	24.80	0.00	24.81	24.81	0.00	24.77	24.77	0.00	0.30	3.9	4.0	20.0

مهندس 11




عملية تطوير ورش كفاءة وتوسيع طرق التناثر / الاستشرية الزراعي من
النمطية من برقة الصبح حتى نطقا بشلون ٢٢ كم
أعمال إنشاء طبقة أساس اتجاه برقة الصبح نطقا



كم	العل	الطول	مستوى طبقة الأساس			مستوى طبقة الأساس			الارتفاع	مستوى التوسيع	مستوى التوسيع	ملاحظات
			شال	بنت	تاريل	شال	بنت	تاريل				
كم	العل	الطول	طبقة الأساس سمك ١٥ سم						الارتفاع	مستوى التوسيع	مستوى التوسيع	ملاحظات
25.00									25.00	25.00		
25.25		25							25.25	25.25		
25.50		25							25.50	25.50		
25.75		25							25.75	25.75		
26.00		25							26.00	26.00		
26.25		25							26.25	26.25		
26.50		25							26.50	26.50		
26.75		25							26.75	26.75		
27.00		25							27.00	27.00		
27.25		25							27.25	27.25		
27.50		25							27.50	27.50		
27.75		25							27.75	27.75		
28.00		25							28.00	28.00		
28.25		25							28.25	28.25		
28.50		25							28.50	28.50		
28.75		25							28.75	28.75		
29.00		25							29.00	29.00		
29.25		25							29.25	29.25		
29.50		25							29.50	29.50		
29.75		25							29.75	29.75		
30.00		25							30.00	30.00		
30.25		25							30.25	30.25		
30.50		25							30.50	30.50		
30.75		25							30.75	30.75		
31.00		25							31.00	31.00		
31.25		25							31.25	31.25		
31.50		25							31.50	31.50		
31.75		25							31.75	31.75		
32.00		25							32.00	32.00		
32.25		25							32.25	32.25		
32.50		25							32.50	32.50		
32.75		25							32.75	32.75		
33.00		25							33.00	33.00		
33.25		25							33.25	33.25		
33.50		25							33.50	33.50		
33.75		25							33.75	33.75		
34.00		25							34.00	34.00		
34.25		25							34.25	34.25		
34.50		25							34.50	34.50		
34.75		25							34.75	34.75		
35.00		25							35.00	35.00		
35.25		25							35.25	35.25		
35.50		25							35.50	35.50		
35.75		25							35.75	35.75		
36.00		25							36.00	36.00		
36.25		25							36.25	36.25		
36.50		25							36.50	36.50		
36.75		25							36.75	36.75		
37.00		25							37.00	37.00		
37.25		25							37.25	37.25		
37.50		25							37.50	37.50		
37.75		25							37.75	37.75		
38.00		25							38.00	38.00		
38.25		25							38.25	38.25		
38.50		25							38.50	38.50		
38.75		25							38.75	38.75		
39.00		25							39.00	39.00		
39.25		25							39.25	39.25		
39.50		25							39.50	39.50		
39.75		25							39.75	39.75		
40.00		25							40.00	40.00		
40.25		25							40.25	40.25		
40.50		25							40.50	40.50		
40.75		25							40.75	40.75		
41.00		25							41.00	41.00		
41.25		25							41.25	41.25		
41.50		25							41.50	41.50		
41.75		25							41.75	41.75		
42.00		25							42.00	42.00		
42.25		25							42.25	42.25		
42.50		25							42.50	42.50		
42.75		25							42.75	42.75		
43.00		25							43.00	43.00		
43.25		25							43.25	43.25		
43.50		25							43.50	43.50		
43.75		25							43.75	43.75		
44.00		25							44.00	44.00		
44.25		25							44.25	44.25		
44.50		25							44.50	44.50		
44.75		25							44.75	44.75		
45.00		25							45.00	45.00		
45.25		25							45.25	45.25		
45.50		25							45.50	45.50		
45.75		25							45.75	45.75		
46.00		25							46.00	46.00		
46.25		25							46.25	46.25		
46.50		25							46.50	46.50		
46.75		25							46.75	46.75		
47.00		25							47.00	47.00		
47.25		25							47.25	47.25		
47.50		25							47.50	47.50		
47.75		25							47.75	47.75		
48.00		25							48.00	48.00		
48.25		25							48.25	48.25		
48.50		25							48.50	48.50		
48.75		25							48.75	48.75		
49.00		25							49.00	49.00		
49.25		25							49.25	49.25		
49.50		25							49.50	49.50		
49.75		25							49.75	49.75		
50.00		25							50.00	50.00		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

[illegible]

مؤنس الهيئة

عن أبي حمزة الثمالی

الاجمالي




الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٦)

أعمال طبقة تشريب



مصلحة تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة /
الاسكندرية الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى ملط
بطول ٢٧ كم



بيان كميات طبقة التشريب مستخلص (١٠)

م	البنء	السمانة		الإجمالي	الاتجاه	ملاحظات
		من	الى			
١	أعمال طبقة التشريب	٨٥٠٢٥	٧٥٠٦٠	٣١٤٩٨,٢٨	ملط / بركة السبع	
٢	أعمال طبقة التشريب	٦٥٩١٥	٥٥٨٠٠		ملط / بركة السبع	
٣	أعمال طبقة التشريب	٤٥٧٥٠	٣٥٧٥٠		ملط / بركة السبع	
٤	أعمال طبقة التشريب	٣٥٧٥٠	٢٥٨٠٠		ملط / بركة السبع	
٥	أعمال طبقة التشريب	٢٥٨٠٠	١٥٩٠٠		ملط / بركة السبع	
٦	أعمال طبقة التشريب	١٥٩٠٠	٥٠١٥٠	٤٠٩٢,٥٠	ملط / بركة السبع	
٧	أعمال طبقة التشريب	١٥٠١٥٠	١٠٠١٧٥	٤٧٩١,٢٥	ملط / بركة السبع	
٨	أعمال طبقة التشريب	١١٤٥٠٠	١٢٥٠٠٠	٩٩١٧,٠٠	بركة السبع / ملط	تسلي " تدوير بجوار قويسر هبلانة
٩	أعمال طبقة التشريب	١٠٤٢٢٥	١٤٠٠٠	٩٧٥٠,٠٠	بركة السبع / ملط	
	أعمال طبقة التشريب	١٤٠٠٠	١٥٨٧٥	٨٤٥٠,٠٠	بركة السبع / ملط	
		١٥٨٧٥	٧٥٥٠٠	٩٧٥٥٠,٠٠		
	أعمال طبقة التشريب	٦٥٩٠٠	٣٥٧٥٠	١٢٩٥٠,٠٠	بركة السبع / ملط	
	أعمال طبقة التشريب			١٩٥٢,٥٠		
		مجموع القطاع الثاني		١٠١٢٨٧,٩٣		
	الإجمالي					

452



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


اعمال طبقة التشريب MCO
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	١٥٤.٣٨	٦.١٧٥	٦.٧٠	٥.٦٥	٢٥	٨+٠٠٠	٨+٠٢٥
	١٦٨.٧٥	٦.٧٥	٦.٨٠	٦.٧٠	٢٥	٧+٩٧٥	٨+٠٠٠
	١٧٠	٦.٨	٦.٨٠	٦.٨٠	٢٥	٧+٩٥٠	٧+٩٧٥
	١٧١.٢٥	٦.٨٥	٦.٩٠	٦.٨٠	٢٥	٧+٩٢٥	٧+٩٥٠
	١٦٧.٥	٦.٧	٦.٥٠	٦.٩٠	٢٥	٧+٩٠٠	٧+٩٢٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٧٠	٦.٥٠	٢٥	٧+٨٧٥	٧+٩٠٠
	١٦٥	٦.٦	٦.٥٠	٦.٧٠	٢٥	٧+٨٥٠	٧+٨٧٥
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٦٠	٦.٥٠	٢٥	٧+٨٢٥	٧+٨٥٠
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٥٠	٦.٦٠	٢٥	٧+٨٠٠	٧+٨٢٥
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٦٠	٦.٥٠	٢٥	٧+٧٧٥	٧+٨٠٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٧٠	٦.٦٠	٢٥	٧+٧٥٠	٧+٧٧٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٥٠	٦.٧٠	٢٥	٧+٧٢٥	٧+٧٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٧+٧٠٠	٧+٧٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٧+٦٧٥	٧+٧٠٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٨٠	٦.٥٠	٢٥	٧+٦٥٠	٧+٦٧٥
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٣	٦.٨٠	٢٥	٧+٦٢٥	٧+٦٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٧	٦.٣	٢٥	٧+٦٠٠	٧+٦٢٥
	١٦٤.٣٨	٦.٥٧٥	٦.٤٥	٦.٧٠	٢٥	٧+٥٧٥	٧+٦٠٠
	١٦٣.٦٣	٦.٥٤٥	٦.٦٤	٦.٤٥	٢٥	٧+٥٥٠	٧+٥٧٥
	١٦٤.٢٥	٦.٥٧	٦.٥	٦.٦٤	٢٥	٧+٥٢٥	٧+٥٥٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	١٥٨.٧٥	٦.٣٥	٦.٢	٦.٥٠	٢٥	٧+٥٠٠	٧+٥٢٥
	١٥٧.٥	٦.٣	٦.٤	٦.٢٠	٢٥	٧+٤٧٥	٧+٥٠٠
	١٦١.٢٥	٦.٤٥	٦.٥	٦.٤٠	٢٥	٧+٤٥٠	٧+٤٧٥
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٦	٦.٥٠	٢٥	٧+٤٢٥	٧+٤٥٠
	١٦٥.٦٣	٦.٦٢٥	٦.٦٥	٦.٦٠	٢٥	٧+٤٠٠	٧+٤٢٥
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٦٥	٦.٦٥	٢٥	٧+٣٧٥	٧+٤٠٠
	١٦٥.٦٣	٦.٦٢٥	٦.٦	٦.٦٥	٢٥	٧+٣٥٠	٧+٣٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٤	٦.٦٠	٢٥	٧+٣٢٥	٧+٣٥٠
	١٦٠	٦.٤	٦.٤	٦.٤٠	٢٥	٧+٣٠٠	٧+٣٢٥
	١٥٨.١٣	٦.٣٢٥	٦.٢٥	٦.٤٠	٢٥	٧+٢٧٥	٧+٣٠٠
	١٥٦.٨٨	٦.٢٧٥	٦.٣	٦.٢٥	٢٥	٧+٢٥٠	٧+٢٧٥
	١٥٧.٥	٦.٣	٦.٣	٦.٣٠	٢٥	٧+٢٢٥	٧+٢٥٠
	١٥٧.٥	٦.٣	٦.٣	٦.٣٠	٢٥	٧+٢٠٠	٧+٢٢٥
	١٥٧.٥	٦.٣	٦.٣	٦.٣٠	٢٥	٧+١٧٥	٧+٢٠٠
	١٦٥	٦.٦	٦.٩	٦.٣٠	٢٥	٧+١٥٠	٧+١٧٥
	١٨١.٢٥	٧.٢٥	٧.٦	٦.٩٠	٢٥	٧+١٢٥	٧+١٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٤	٧.٦٠	٢٥	٧+١٠٠	٧+١٢٥
	٢١٣.٧٥	٨.٥٥	٨.٧	٨.٤٠	٢٥	٧+٠٧٥	٧+١٠٠
	١٣٠.٥	٨.٧	٨.٧	٨.٧٠	١٥	٧+٠٦٠	٧+٠٧٥
٦٤٣٣.٣٨	٦٤٣٣.٣٨	الاجمالي					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورقع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة التشريب MCO
اتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٩٠	٦	٦	٦.٠٠	١٥	٦+٩٠٠	٦+٩١٥
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٨٧٥	٦+٩٠٠
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٨٥٠	٦+٨٧٥
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٨٢٥	٦+٨٥٠
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٨٠٠	٦+٨٢٥
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٧٧٥	٦+٨٠٠
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٧٥٠	٦+٧٧٥
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٧٢٥	٦+٧٥٠
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٧٠٠	٦+٧٢٥
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٦٧٥	٦+٧٠٠
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٦٥٠	٦+٦٧٥
	١٥١.٢٥	٦.٠٥	٦.١	٦.٠٠	٢٥	٦+٦٢٥	٦+٦٥٠
	١٥٣.١٣	٦.١٢٥	٦.١٥	٦.١٠	٢٥	٦+٦٠٠	٦+٦٢٥
	١٥٣.١٣	٦.١٢٥	٦.١	٦.١٥	٢٥	٦+٥٧٥	٦+٦٠٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١	٦.١٠	٢٥	٦+٥٥٠	٦+٥٧٥
	١٥٥	٦.٢	٦.٣	٦.١٠	٢٥	٦+٥٢٥	٦+٥٥٠
	١٥٦.٢٥	٦.٢٥	٦.٢	٦.٣٠	٢٥	٦+٥٠٠	٦+٥٢٥
	١٥٣.٧٥	٦.١٥	٦.١	٦.٢٠	٢٥	٦+٤٧٥	٦+٥٠٠
	١٥٣.١٣	٦.١٢٥	٦.١٥	٦.١٠	٢٥	٦+٤٥٠	٦+٤٧٥
	١٥٤.٣٨	٦.١٧٥	٦.٢	٦.١٥	٢٥	٦+٤٢٥	٦+٤٥٠
	١٥٧.٥	٦.٣	٦.٤	٦.٢٠	٢٥	٦+٤٠٠	٦+٤٢٥
	١٦٠	٦.٤	٦.٤	٦.٤٠	٢٥	٦+٣٧٥	٦+٤٠٠
	١٦٠	٦.٤	٦.٤	٦.٤٠	٢٥	٦+٣٥٠	٦+٣٧٥
	١٥٦.٢٥	٦.٢٥	٦.١	٦.٤٠	٢٥	٦+٣٢٥	٦+٣٥٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١	٦.١٠	٢٥	٦+٣٠٠	٦+٣٢٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١	٦.١٠	٢٥	٦+٢٧٥	٦+٣٠٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١	٦.١٠	٢٥	٦+٢٥٠	٦+٢٧٥
	١٥٥	٦.٢	٦.٣	٦.١٠	٢٥	٦+٢٢٥	٦+٢٥٠
	١٥٧.٥	٦.٣	٦.٣	٦.٣٠	٢٥	٦+٢٠٠	٦+٢٢٥
	١٥٨.١٣	٦.٣٢٥	٦.٣٥	٦.٣٠	٢٥	٦+١٧٥	٦+٢٠٠
	١٥٥.٦٣	٦.٢٢٥	٦.١	٦.٣٥	٢٥	٦+١٥٠	٦+١٧٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١	٦.١٠	٢٥	٦+١٢٥	٦+١٥٠
	١٥١.٢٥	٦.٠٥	٦	٦.١٠	٢٥	٦+١٠٠	٦+١٢٥
	١٥٠	٦	٦	٦.٠٠	٢٥	٦+٠٧٥	٦+١٠٠
	١٥٦.٢٥	٦.٢٥	٦.٥	٦.٠٠	٢٥	٦+٠٥٠	٦+٠٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥٠	٢٥	٦+٠٢٥	٦+٠٥٠
	١٦١.٢٥	٦.٤٥	٦.٤	٦.٥٠	٢٥	٦+٠٠٠	٦+٠٢٥
	١٦١.٢٥	٦.٤٥	٦.٥	٦.٤٠	٢٥	٥+٩٧٥	٦+٠٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥٠	٢٥	٥+٩٥٠	٥+٩٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥٠	٢٥	٥+٩٢٥	٥+٩٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥٠	٢٥	٥+٩٠٠	٥+٩٢٥
	١٦٤.٣٨	٦.٥٧٥	٦.٦٥	٦.٥٠	٢٥	٥+٨٧٥	٥+٩٠٠
	١٦٦.٨٨	٦.٦٧٥	٦.٧	٦.٦٥	٢٥	٥+٨٥٠	٥+٨٧٥
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٦	٦.٧٠	٢٥	٥+٨٢٥	٥+٨٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٤	٦.٦٠	٢٥	٥+٨٠٠	٥+٨٢٥
١٣٣٦٥.٨٨	٦٩٣٢.٥٠	الاجمالي					

مهندس
مهندسة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة التشريب MCO
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	١٧٢.٥	٦.٩	٦.٨٠	٧.٠٠	٢٥	٤+٦٧٥	٤+٧٠٠
	١٦٧.٥	٦.٧	٦.٦٠	٦.٨٠	٢٥	٤+٦٥٠	٤+٦٧٥
	١٦٥.٦٣	٦.٦٢٥	٦.٦٥	٦.٦٠	٢٥	٤+٦٢٥	٤+٦٥٠
	١٦٥.٦٣	٦.٦٢٥	٦.٦٠	٦.٦٥	٢٥	٤+٦٠٠	٤+٦٢٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٦٠	٦.٦٠	٢٥	٤+٥٧٥	٤+٦٠٠
	١٦٥	٦.٦	٦.٦٠	٦.٦٠	٢٥	٤+٥٥٠	٤+٥٧٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٦٠	٦.٦٠	٢٥	٤+٥٢٥	٤+٥٥٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٧٠	٦.٦٠	٢٥	٤+٥٠٠	٤+٥٢٥
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٦٠	٦.٧٠	٢٥	٤+٤٧٥	٤+٥٠٠
	١٦٥	٦.٦	٦.٦٠	٦.٦٠	٢٥	٤+٤٥٠	٤+٤٧٥
	١٦٤.٣٨	٦.٥٧٥	٦.٥٥	٦.٦٠	٢٥	٤+٤٢٥	٤+٤٥٠
	١٦٣.١٣	٦.٥٢٥	٦.٥٠	٦.٥٥	٢٥	٤+٤٠٠	٤+٤٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٣٧٥	٤+٤٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٣٥٠	٤+٣٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٣٢٥	٤+٣٥٠
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٦٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٣٠٠	٤+٣٢٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٦٠	٦.٦٠	٢٥	٤+٢٧٥	٤+٣٠٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٧٠	٦.٦٠	٢٥	٤+٢٥٠	٤+٢٧٥
	١٧٠	٦.٨	٦.٩٠	٦.٧٠	٢٥	٤+٢٢٥	٤+٢٥٠
	١٧٢.٥	٦.٩	٦.٩٠	٦.٩٠	٢٥	٤+٢٠٠	٤+٢٢٥
	١٦٩.٣٨	٦.٧٧٥	٦.٦٥	٦.٩٠	٢٥	٤+١٧٥	٤+٢٠٠
	١٦٥	٦.٦	٦.٥٥	٦.٦٥	٢٥	٤+١٥٠	٤+١٧٥
	١٦٣.١٣	٦.٥٢٥	٦.٥٠	٦.٥٥	٢٥	٤+١٢٥	٤+١٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+١٠٠	٤+١٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٠٧٥	٤+١٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٠٥٠	٤+٠٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٠٢٥	٤+٠٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٤+٠٠٠	٤+٠٢٥
١٧٩٩٢.١٣	٤٦٢٦.٢٥	الإجمالي					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة التشريب MCO
اتجاه طنطا / بركة السبع




ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥	٢٥	٣+٩٧٥	٤+٠٠٠
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٦٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٩٥٠	٣+٩٧٥
	١٦٧.٥	٦.٧	٦.٨٠	٦.٦٠	٢٥	٣+٩٢٥	٣+٩٥٠
	١٧١.٢٥	٦.٨٥	٦.٩٠	٦.٨٠	٢٥	٣+٩٠٠	٣+٩٢٥
	١٧٣.٧٥	٦.٩٥	٧.٠٠	٦.٩٠	٢٥	٣+٨٧٥	٣+٩٠٠
	١٧٣.٧٥	٦.٩٥	٦.٩٠	٧.٠٠	٢٥	٣+٨٥٠	٣+٨٧٥
	١٧٢.٥	٦.٩	٦.٩٠	٦.٩٠	٢٥	٣+٨٢٥	٣+٨٥٠
	١٧٠	٦.٨	٦.٧٠	٦.٩٠	٢٥	٣+٨٠٠	٣+٨٢٥
	١٦٨.٧٥	٦.٧٥	٦.٨٠	٦.٧٠	٢٥	٣+٧٧٥	٣+٨٠٠
	١٧١.٢٥	٦.٨٥	٦.٩٠	٦.٨٠	٢٥	٣+٧٥٠	٣+٧٧٥
	١٧١.٢٥	٦.٨٥	٦.٨٠	٦.٩٠	٢٥	٣+٧٢٥	٣+٧٥٠
	١٧١.٢٥	٦.٨٥	٦.٩٠	٦.٨٠	٢٥	٣+٧٠٠	٣+٧٢٥
	١٦٨.٧٥	٦.٧٥	٦.٦٠	٦.٩٠	٢٥	٣+٦٧٥	٣+٧٠٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٧٠	٦.٦٠	٢٥	٣+٦٥٠	٣+٦٧٥
	١٦٧.٥	٦.٧	٦.٧٠	٦.٧٠	٢٥	٣+٦٢٥	٣+٦٥٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٦٠	٦.٧٠	٢٥	٣+٦٠٠	٣+٦٢٥
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٥٠	٦.٦٠	٢٥	٣+٥٧٥	٣+٦٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٥٥٠	٣+٥٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٥٢٥	٣+٥٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٥٠٠	٣+٥٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٤٧٥	٣+٥٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٤٥٠	٣+٤٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٤٢٥	٣+٤٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٤٠٠	٣+٤٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٣٧٥	٣+٤٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٣٥٠	٣+٣٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٣٢٥	٣+٣٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٣٠٠	٣+٣٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٢٧٥	٣+٣٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٢٥٠	٣+٢٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٢٢٥	٣+٢٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٢٠٠	٣+٢٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+١٧٥	٣+٢٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+١٥٠	٣+١٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+١٢٥	٣+١٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+١٠٠	٣+١٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٠٧٥	٣+١٠٠
٢٤١١٢.١٣	٦١٢.٠٠٠						

الاجمالي

مهندس الكهينة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٠.٥٠	٣+٠.٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٠.٢٥	٣+٠.٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٣+٠.٠٠	٣+٠.٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٩٧٥	٣+٠.٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٩٥٠	٢+٩٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٩٢٥	٢+٩٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٩٠٠	٢+٩٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٨٧٥	٢+٩٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٨٥٠	٢+٨٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٨٢٥	٢+٨٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٨٠٠	٢+٨٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٧٧٥	٢+٨٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٧٥٠	٢+٧٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٧٢٥	٢+٧٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٧٠٠	٢+٧٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٦٧٥	٢+٧٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٦٥٠	٢+٦٧٥
	١١٥	٤.٦	٢.٧٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٦٠٠	٢+٦٢٥
٢٧١٥٢.١٣	٣٠٤٠.٠٠	الاجمالي					

مهندس الزينية
45

مهندس الشركة
P



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة التشريب MCO
إتجاه طنطا / بركة السبع




ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٦٧.٥	٢.٧	٢.٧٠	٢.٧٠	٢٥	٢+٥٧٥	٢+٦٠٠
	٦٧.٥	٢.٧	٢.٧٠	٢.٧٠	٢٥	٢+٥٥٠	٢+٥٧٥
	٦٧.٥	٢.٧	٢.٧٠	٢.٧٠	٢٥	٢+٥٢٥	٢+٥٥٠
	١١٥	٤.٦	٦.٥٠	٢.٧٠	٢٥	٢+٥٠٠	٢+٥٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٤٧٥	٢+٥٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٤٥٠	٢+٤٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٤٢٥	٢+٤٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٤٠٠	٢+٤٢٥
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٨٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٣٧٥	٢+٤٠٠
	١٧٠	٦.٨	٦.٨٠	٦.٨٠	٢٥	٢+٣٥٠	٢+٣٧٥
	١٦٨.٧٥	٦.٧٥	٦.٧٠	٦.٨٠	٢٥	٢+٣٢٥	٢+٣٥٠
	١٦٧.٥	٦.٧	٦.٧٠	٦.٧٠	٢٥	٢+٣٠٠	٢+٣٢٥
	١٦٧.٥	٦.٧	٦.٧٠	٦.٧٠	٢٥	٢+٢٧٥	٢+٣٠٠
	١٦٧.٥	٦.٧	٦.٧٠	٦.٧٠	٢٥	٢+٢٥٠	٢+٢٧٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٥٠	٦.٧٠	٢٥	٢+٢٢٥	٢+٢٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٢٠٠	٢+٢٢٥
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٨٠	٦.٥٠	٢٥	٢+١٧٥	٢+٢٠٠
	١٧٢.٥	٦.٩	٧.٠٠	٦.٨٠	٢٥	٢+١٥٠	٢+١٧٥
	١٧٥	٧	٧.٠٠	٧.٠٠	٢٥	٢+١٢٥	٢+١٥٠
	١٧٥	٧	٧.٠٠	٧.٠٠	٢٥	٢+١٠٠	٢+١٢٥
	١٧٥	٧	٧.٠٠	٧.٠٠	٢٥	٢+٠٧٥	٢+١٠٠
	١٧١.٢٥	٦.٨٥	٦.٧٠	٧.٠٠	٢٥	٢+٠٥٠	٢+٠٧٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٥٠	٦.٧٠	٢٥	٢+٠٢٥	٢+٠٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	٢+٠٠٠	٢+٠٢٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	١+٩٧٥	٢+٠٠٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	١+٩٥٠	١+٩٧٥
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٥٠	٦.٥٠	٢٥	١+٩٢٥	١+٩٥٠
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٦٠	٦.٥٠	٢٥	١+٩٠٠	١+٩٢٥
				٦.٦٠		١+٨٧٥	١+٩٠٠
						١+٨٥٠	١+٨٧٥
٣١٤٦٨.٣٨	٤٣١٦.٢٥	الاجمالي					

مهندس الشريعة

4502

مهندس الشريعة

4502



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم


اعمال طبقة التشريب MCO
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	١٦٠.٦٣	٦.٤٢٥	٦.٢٥	٦.٦٠	٢٥	١+٨٧٥	١+٩٠٠
	١٤٢.٥	٥.٧	٥.١٥	٦.٢٥	٢٥	١+٨٥٠	١+٨٧٥
	١٢٨.٧٥	٥.١٥	٥.١٥	٥.١٥	٢٥	١+٨٢٥	١+٨٥٠
	١٢٨.٧٥	٥.١٥	٥.١٥	٥.١٥	٢٥	١+٨٠٠	١+٨٢٥
	٦٤.٣٧٥	٢.٥٧٥	٠.١٠٠	٥.١٥	٢٥	١+٧٧٥	١+٨٠٠
	٨١.٢٥	٣.٢٥	٦.٥٠	٠.١٠٠	٢٥	١+٧٥٠	١+٧٧٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٧٠	٦.٥٠	٢٥	١+٧٢٥	١+٧٥٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٦٠	٦.٧٠	٢٥	١+٧٠٠	١+٧٢٥
	١٦٣.٧٥	٦.٥٥	٦.٥٠	٦.٦٠	٢٥	١+٦٧٥	١+٧٠٠
	١٤٨.٧٥	٥.٩٥	٥.٤٠	٦.٥٠	٢٥	١+٦٥٠	١+٦٧٥
	١٢٧.٥	٥.١	٤.٨٠	٥.٤٠	٢٥	١+٦٢٥	١+٦٥٠
	١٢٥	٥	٥.٢٠	٤.٨٠	٢٥	١+٦٠٠	١+٦٢٥
	١٣٢.٥	٥.٣	٥.٤٠	٥.٢٠	٢٥	١+٥٧٥	١+٦٠٠
	١٣٤.٣٨	٥.٣٧٥	٥.٣٥	٥.٤٠	٢٥	١+٥٥٠	١+٥٧٥
	١٣٧.٥	٥.٥	٥.٦٥	٥.٣٥	٢٥	١+٥٢٥	١+٥٥٠
	١٤٤.٣٨	٥.٧٧٥	٥.٩٠	٥.٦٥	٢٥	١+٥٠٠	١+٥٢٥
	١٤٥.٦٣	٥.٨٢٥	٥.٧٥	٥.٩٠	٢٥	١+٤٧٥	١+٥٠٠
	١٣٦.٢٥	٥.٤٥	٥.١٥	٥.٧٥	٢٥	١+٤٥٠	١+٤٧٥
	١٣٠.٦٣	٥.٢٢٥	٥.٣٠	٥.١٥	٢٥	١+٤٢٥	١+٤٥٠
	١٣٢.٥	٥.٣	٥.٣٠	٥.٣٠	٢٥	١+٤٠٠	١+٤٢٥
	١٣٣.٧٥	٥.٣٥	٥.٤٠	٥.٣٠	٢٥	١+٣٧٥	١+٤٠٠
	١٣١.٢٥	٥.٢٥	٥.١٠	٥.٤٠	٢٥	١+٣٥٠	١+٣٧٥
	١٣٠	٥.٢	٥.٣٠	٥.١٠	٢٥	١+٣٢٥	١+٣٥٠
	١٣١.٢٥	٥.٢٥	٥.٢٠	٥.٣٠	٢٥	١+٣٠٠	١+٣٢٥
	١٣١.٢٥	٥.٢٥	٥.٣٠	٥.٢٠	٢٥	١+٢٧٥	١+٣٠٠
	١٣١.٢٥	٥.٢٥	٥.٢٠	٥.٣٠	٢٥	١+٢٥٠	١+٢٧٥
	١٣١.٨٨	٥.٢٧٥	٥.٣٥	٥.٢٠	٢٥	١+٢٢٥	١+٢٥٠
	١٣٥.٦٣	٥.٤٢٥	٥.٥٠	٥.٣٥	٢٥	١+٢٠٠	١+٢٢٥
	١٣٩.٣٨	٥.٥٧٥	٥.٦٥	٥.٥٠	٢٥	١+١٧٥	١+٢٠٠
	١٧٠.٦٣	٦.٨٢٥	٨.٠٠	٥.٦٥	٢٥	١+١٥٠	١+١٧٥
٤.٦٢.٥٠	٤.٦٢.٥٠	الاجمالي					

مهندس الشركة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	١٣٦.٢٥	٥.٤٥	٥.٥٠	٥.٤٠	٢٥	١+١٢٥	١+١٥٠
	١٣٦.٢٥	٥.٤٥	٥.٥٠	٥.٤٠	٢٥	١+١٠٠	١+١٢٥
	١٤٣.٧٥	٥.٧٥	٦.٠٠	٥.٥٠	٢٥	١+٠٧٥	١+١٠٠
	١٥٦.٢٥	٦.٢٥	٦.٥٠	٦.٠٠	٢٥	١+٠٥٠	١+٠٧٥
	١٦٠	٦.٤	٦.٣٠	٦.٥٠	٢٥	١+٠٢٥	١+٠٥٠
	١٥٧.٥	٦.٣	٦.٣٠	٦.٣٠	٢٥	١+٠٠٠	١+٠٢٥
	١٦١.٢٥	٦.٤٥	٦.٦٠	٦.٣٠	٢٥	٠+٩٧٥	١+٠٠٠
	١٦٦.٢٥	٦.٦٥	٦.٧٠	٦.٦٠	٢٥	٠+٩٥٠	٠+٩٧٥
	١٦٥	٦.٦	٦.٥٠	٦.٧٠	٢٥	٠+٩٢٥	٠+٩٥٠
	١٦١.٢٥	٦.٤٥	٦.٤٠	٦.٥٠	٢٥	٠+٩٠٠	٠+٩٢٥
	١٥٣.٧٥	٦.١٥	٥.٩٠	٦.٤٠	٢٥	٠+٨٧٥	٠+٩٠٠
	١٥١.٢٥	٦.٠٥	٦.٢٠	٥.٩٠	٢٥	٠+٨٥٠	٠+٨٧٥
	١٦٠	٦.٤	٦.٦٠	٦.٢٠	٢٥	٠+٨٢٥	٠+٨٥٠
	١٦٢.٥	٦.٥	٦.٤٠	٦.٦٠	٢٥	٠+٨٠٠	٠+٨٢٥
	١٥٦.٢٥	٦.٢٥	٦.١٠	٦.٤٠	٢٥	٠+٧٧٥	٠+٨٠٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٧٥٠	٠+٧٧٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٧٢٥	٠+٧٥٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٧٠٠	٠+٧٢٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٦٧٥	٠+٧٠٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٦٥٠	٠+٦٧٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٦٢٥	٠+٦٥٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٦٠٠	٠+٦٢٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٥٧٥	٠+٦٠٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٥٥٠	٠+٥٧٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٥٢٥	٠+٥٥٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٥٠٠	٠+٥٢٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٤٧٥	٠+٥٠٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٤٥٠	٠+٤٧٥
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٤٢٥	٠+٤٥٠
	١٥٢.٥	٦.١	٦.١٠	٦.١٠	٢٥	٠+٤٠٠	٠+٤٢٥
	١٧٦.٢٥	٧.٠٥	٨.٠٠	٦.١٠	٢٥	٠+٣٧٥	٠+٤٠٠
	٤٧٩١.٢٥	الاجمالي					

مهندس الهندسة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO

إتجاه طنطا / بركة السبع




ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٢٣٠	١١.٥	١١.٧٠	١١.٣	٢٠	١١+٥٢٠	١١+٥٠٠
	٢٣٧	١١.٨٥	١٢.٠٠	١١.٧	٢٠	١١+٥٤٠	١١+٥٢٠
	٢٤٥	١٢.٢٥	١٢.٥٠	١٢	٢٠	١١+٥٦٠	١١+٥٤٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٥٨٠	١١+٥٦٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٦٠٠	١١+٥٨٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٦٢٠	١١+٦٠٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٦٤٠	١١+٦٢٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٦٦٠	١١+٦٤٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٦٨٠	١١+٦٦٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٧٠٠	١١+٦٨٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٧٢٠	١١+٧٠٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٧٤٠	١١+٧٢٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٧٦٠	١١+٧٤٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٧٨٠	١١+٧٦٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٨٠٠	١١+٧٨٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٨٢٠	١١+٨٠٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٨٤٠	١١+٨٢٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٨٦٠	١١+٨٤٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٨٨٠	١١+٨٦٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٩٠٠	١١+٨٨٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٩٢٠	١١+٩٠٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٩٤٠	١١+٩٢٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٩٦٠	١١+٩٤٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١١+٩٨٠	١١+٩٦٠
	٢٥٠	١٢.٥	١٢.٥٠	١٢.٥	٢٠	١٢+٠٠٠	١١+٩٨٠
٣٧٦٨٠.٣٨	٦٢١٢.٠٠	الاجمالي					

مهندس الهيئة

459

مهندس الشركة

459



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



اعمال طبقة التشريب MCO
اتجاه بركة السبع / طنطا


ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٣٥٠	٣٢٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٣٧٥	٣٥٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٤٠٠	٣٧٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٤٢٥	٤٠٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٤٥٠	٤٢٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٤٧٥	٤٥٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٥٠٠	٤٧٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٥٢٥	٥٠٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٥٥٠	٥٢٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٥٧٥	٥٥٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٦٠٠	٥٧٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٦٢٥	٦٠٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٦٥٠	٦٢٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٦٧٥	٦٥٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٧٠٠	٦٧٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٧٢٥	٧٠٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٧٥٠	٧٢٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٧٧٥	٧٥٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٨٠٠	٧٧٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٨٢٥	٨٠٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٨٥٠	٨٢٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٨٧٥	٨٥٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٩٠٠	٨٧٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٩٢٥	٩٠٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٩٥٠	٩٢٥
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	٩٧٥	٩٥٠
	٢٥٠	١٠	١٠.٠٠	١٠	٢٥	١٠٠٠	٩٧٥
٦٧٥٠.٠٠	٦٧٥٠.٠٠	الاجمالي					

مهندس الهيبي

٧٥٥

مهندس الشركة

٧٥٥



خليفة تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القنطرة / الاستكبرية
الزراحي من المسافة من بركة السبع حتى دلتا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة التشريب
إتجاه بركة السبع / دلتا



من كم	الى كم	الطول	العرض	متر عرض العرض	المستط	ملاحظات
١٠٨٢٥	١٠٨٥٠	٢٥	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٤٥٠	
١٠٨٥٠	١٠٨٧٥	٢٥	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٤٥٠	
١٠٨٧٥	١٠٩٠٠	٢٥	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٤٥٠	
١٠٩٠٠	١٠٩٢٥	٢٥	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٤٥٠	
١٠٩٢٥	١٠٩٥٠	٢٥	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٤٥٠	
١٠٩٥٠	١٠٩٧٥	٢٥	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٤٥٠	
١٠٩٧٥	١١٠٠٠	٢٥	١٨,٠٠	١٧,٠٠	٤٣٧,٥	
١١٠٠٠	١١٠٢٥	٢٥	١٧,٠٠	١٦,٠٠	٤١٢,٥	
١١٠٢٥	١١٠٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٠٥٠	١١٠٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٠٧٥	١١١٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١١٠٠	١١١٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١١٢٥	١١١٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١١٥٠	١١١٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١١٧٥	١١٢٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٢٠٠	١١٢٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٢٢٥	١١٢٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٢٥٠	١١٢٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٢٧٥	١١٣٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٣٠٠	١١٣٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٣٢٥	١١٣٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٣٥٠	١١٣٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٣٧٥	١١٤٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٤٠٠	١١٤٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٤٢٥	١١٤٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٤٥٠	١١٤٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٤٧٥	١١٥٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٥٠٠	١١٥٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٥٢٥	١١٥٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٥٥٠	١١٥٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٥٧٥	١١٦٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٦٠٠	١١٦٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٦٢٥	١١٦٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٦٥٠	١١٦٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٦٧٥	١١٧٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٧٠٠	١١٧٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٧٢٥	١١٧٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٧٥٠	١١٧٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٧٧٥	١١٨٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٨٠٠	١١٨٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٨٢٥	١١٨٥٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٨٥٠	١١٨٧٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٨٧٥	١١٩٠٠	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
١١٩٠٠	١١٩٢٥	٢٥	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٤٠٠	
الاجمالي					١٧٥٥٠,٠	

مهندس الكهرباء

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراحي من انصالة من بركة المسبح حتى طنطا بطول ٢٧ كم

أعمال طبقة التكريب
إتجاه بركة المسبح / طنطا



علامات	انصباح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٤٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٠١٢٥	٢٠٩٠٠
	٤٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٠٩٥٠	٢٠٩٢٥
	٤٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٠٩٧٥	٢٠٩٥٠
	٤٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢١٠٠٠	٢٠٩٧٥
	٤٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢١٠٢٥	٢١٠٠٠
	٤٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢١٠٥٠	٢١٠٢٥
	٤١٧,٥	١٦,٥	١٧	١٦	٢٥	٢١٠٧٥	٢١٠٥٠
	٤٣٧,٥	١٧,٥	١٨	١٧	٢٥	٢١١٠٠	٢١٠٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١١٢٥	٢١١٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١١٥٠	٢١١٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١١٧٥	٢١١٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٢٠٠	٢١١٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٢٢٥	٢١٢٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٢٥٠	٢١٢٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٢٧٥	٢١٢٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٣٠٠	٢١٢٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٣٢٥	٢١٣٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٣٥٠	٢١٣٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٣٧٥	٢١٣٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٤٠٠	٢١٣٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٤٢٥	٢١٤٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٤٥٠	٢١٤٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٤٧٥	٢١٤٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٥٠٠	٢١٤٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٥٢٥	٢١٥٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٥٥٠	٢١٥٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٥٧٥	٢١٥٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٦٠٠	٢١٥٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٦٢٥	٢١٦٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٦٥٠	٢١٦٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٦٧٥	٢١٦٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٧٠٠	٢١٦٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٧٢٥	٢١٧٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٢٥	٢١٧٥٠	٢١٧٢٥
الإجمالي							
	١٤٩٥٠,٠						

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARDLT)



بند رقم (٨)

أعمال رابطة ٣ د



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الراحي من المعاملة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٧٢ كم

بيان حصر كميات طبقة الرابطة ٣ د جارى (١٠)




م	البيد	المعاملة		الإجمالي	الارتفاع	ملاحظات
		من	الى			
١	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	٨٠٠٢٥	٧٠٤٧٥	١٠٣٩٠٠٠	طنطا / بركة السبع	
٢	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	٧٤٧٥	٦٨٧٥	١٠٤٤٨٠٠	طنطا / بركة السبع	
٣	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	٦٠٨٧٥	٦٠٢٠٠	١٠٤٢٨٠٠	طنطا / بركة السبع	
٤	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	٨٠٧٥٠	٨٠٢٥٠	٩٧٠٩٠٠	طنطا / بركة السبع	
٥	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠	بركة السبع / طنطا	
٦	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	١٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٩٧٩٨٧٠٠	بركة السبع / طنطا	
٧	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٤٤١٧٠٠	بركة السبع / طنطا	
٨	أعمال طبقة الرابطة ٣ د	٧٠٩٠٠	٢٠٠٧٥٠	١٠٤٥٠٠٠	بركة السبع / طنطا	
	أعمال طبقة الرابطة ٣ د		حصر التلحاح الثاني	٤١٢٢٩٠٠		
				١٤٩٤٦٢٠٠		

الإجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي
من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة الرابطة ٣
إتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٨)

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
			الى	من			
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٨٠٠٠	٨ ٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٩٧٥	٨ ٠٠
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٩	١٨	٢٥	٧٩٥٠	٧٩٧٥
	٤٧٥	١٩	١٩	١٩	٢٥	٧٩٢٥	٧٩٥٠
	٥٠٦.٢٥	٢٠.٢٥	٢١.٥	١٩	٢٥	٧٩٠٠	٧٩٢٥
	٥٣٧.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢٥	٧٨٧٥	٧٩٠٠
	٥٣٧.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢٥	٧٨٥٠	٧٨٧٥
	٥٠٣.١٢٥	٢٠.١٢٥	١٨.٧٥	٢١.٥	٢٥	٧٨٢٥	٧٨٥٠
	٤٦٨.٧٥	١٨.٧٥	١٨.٧٥	١٨.٧٥	٢٥	٧٨٠٠	٧٨٢٥
	٤٦٦.٨٧٥	١٨.٦٧٥	١٨.٦	١٨.٧٥	٢٥	٧٧٧٥	٧٨٠٠
	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٧٥٠	٧٧٧٥
	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٧٢٥	٧٧٥٠
	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٧٠٠	٧٧٢٥
	٤٦٣.٧٥	١٨.٥٥	١٨.٥	١٨.٦	٢٥	٧٦٧٥	٧٧٠٠
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٦٥٠	٧٦٧٥
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٦٢٥	٧٦٥٠
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٦٠٠	٧٦٢٥
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٥٧٥	٧٦٠٠
	٤٦١.٢٥	١٨.٤٥	١٨.٤	١٨.٥	٢٥	٧٥٥٠	٧٥٧٥
	٤٥٨.٧٥	١٨.٣٥	١٨.٣	١٨.٤	٢٥	٧٥٢٥	٧٥٥٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨	١٨.٣	٢٥	٧٥٠٠	٧٥٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٧٥	٧٥٠٠
	١٠٣٩٠	الاجمالي					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي
من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال طبقة الرابطة ٣
اتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٨)

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
			الى	من			
	١٠٣٩٠	ما قبله					
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٥٠	٧٤٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٢٥	٧٤٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٠٠	٧٤٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٧٥	٧٤٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٥٠	٧٣٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٢٥	٧٣٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٠٠	٧٣٢٥
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.٣	١٨	٢٥	٧٢٧٥	٧٣٠٠
	٤٦٠	١٨.٤	١٨.٥	١٨.٣	٢٥	٧٢٥٠	٧٢٧٥
	٤٦٣.٧٥	١٨.٥٥	١٨.٦	١٨.٥	٢٥	٧٢٢٥	٧٢٥٠
	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٢٠٠	٧٢٢٥
	٤٦٦.٢٥	١٨.٦٥	١٨.٧	١٨.٦	٢٥	٧١٧٥	٧٢٠٠
	٤٦٧.٥	١٨.٧	١٨.٧	١٨.٧	٢٥	٧١٥٠	٧١٧٥
	٤٦٧.٥	١٨.٧	١٨.٧	١٨.٧	٢٥	٧١٢٥	٧١٥٠
	٤٦٧.٥	١٨.٧	١٨.٧	١٨.٧	٢٥	٧١٠٠	٧١٢٥
	٤٦٨.٧٥	١٨.٧٥	١٨.٨	١٨.٧	٢٥	٧٠٧٥	٧١٠٠
	٢٤٤.٤	١٨.٨	١٨.٨	١٨.٨	١٣	٧٠٦٢	٧٠٧٥
بداية جدار مزلقان أبومشهور	١٧٥.٢	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	١٢	٧٠٥٠	٧٠٦٢
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٧٠٢٥	٧٠٥٠
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٧٠٠٠	٧٠٢٥
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٦٩٧٥	٧٠٠٠
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٦٩٥٠	٦٩٧٥
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٦٩٢٥	٦٩٥٠
	١٨٩.٨	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	١٣	٦٩١٢	٦٩٢٥
	٦٨٤.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٣٧	٦٨٧٥	٦٩٠٧
٢٠٨٣٨.٩٠	١٠٤٤٨.٩	الاجمالي					

مهندس الهيمنة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي
من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة الرابطة ٣ د
إتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٥)

اتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٠٠٠)							
ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
			الى	من			
	٢٠٨٣٨.٩٠	ما قبله					
	٤٦٠	١٨.٤	١٨.٣	١٨.٥	٢٥	٦٨٥٠	٦٨٧٥
	٤٥٧.٥	١٨.٣	١٨.٣	١٨.٣	٢٥	٦٨٢٥	٦٨٥٠
	٤٥٦.٢٥	١٨.٢٥	١٨.٢	١٨.٣	٢٥	٦٨٠٠	٦٨٢٥
	٤٥٤.٣٧٥	١٨.١٧٥	١٨.١٥	١٨.٢	٢٥	٦٧٧٥	٦٨٠٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٧٥٠	٦٧٧٥
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٧٢٥	٦٧٥٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٧٠٠	٦٧٢٥
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٦٧٥	٦٧٠٠
	٤٥٥	١٨.٢	١٨.٢٥	١٨.١٥	٢٥	٦٦٥٠	٦٦٧٥
	٤٥٦.٨٧٥	١٨.٢٧٥	١٨.٣	١٨.٢٥	٢٥	٦٦٢٥	٦٦٥٠
	٤٥٧.٥	١٨.٣	١٨.٣	١٨.٣	٢٥	٦٦٠٠	٦٦٢٥
	٤٥٥	١٨.٢	١٨.١	١٨.٣	٢٥	٦٥٧٥	٦٦٠٠
	٤٥٢.٥	١٨.١	١٨.١	١٨.١	٢٥	٦٥٥٠	٦٥٧٥
	٤٥٢.٥	١٨.١	١٨.١	١٨.١	٢٥	٦٥٢٥	٦٥٥٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.٢	١٨.١	٢٥	٦٥٠٠	٦٥٢٥
	٤٥٢.٥	١٨.١	١٨	١٨.٢	٢٥	٦٤٧٥	٦٥٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٤٥٠	٦٤٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٤٢٥	٦٤٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٤٠٠	٦٤٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٧٥	٦٤٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٥٠	٦٣٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٢٥	٦٣٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٠٠	٦٣٢٥
٣١٢٦٧.٦٥	١٠.٤٢٨.٧٥	الاجمالي					

مهندس الهينا

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي
من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة الرابطة ٣ د
اتجاه طنطا / بركة السبع جاري (٢٨)

إتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٨)							
ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
			الى	من			
	٣١٢٦٧.٦٥	ما قبله					
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٧٣.	٨٧٥.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٧١.	٨٧٣.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٩.	٨٧١.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٧.	٨٦٩.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٥.	٨٦٧.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٣.	٨٦٥.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦١.	٨٦٣.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٩.	٨٦١.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٧.	٨٥٩.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٥.	٨٥٧.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٣.	٨٥٥.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥١.	٨٥٣.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٤٩.	٨٥١.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٤٧.	٨٤٩.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٤٥.	٨٤٧.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٤٣.	٨٤٥.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٤١.	٨٤٣.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٣٩.	٨٤١.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٣٧.	٨٣٩.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٣٥.	٨٣٧.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٣٣.	٨٣٥.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٣١.	٨٣٣.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٢٩.	٨٣١.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٢٧.	٨٢٩.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٢٥.	٨٢٧.
٤٠٩٧٦.٦٥	٩٧٠.٩٠٠	الاجمالى					

مهندس الهادي
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاذرة / الإستراتيجية الزراعية
من المساحة من بركة الصبغ حتى طابعا بطول ٢٢ كم
أعمال طبقة الرابطة ١٣
[تجانب بركة الصبغ / طابعا جاري (١٠)]



ملاحظات	المساحة	متوسط العرض	العرض		الطول	الم. كم	من كم
			من	إلى			
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	٢٥	٠
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	٥٠	٢٥
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	٧٥	٥٠
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	١٠٠	٧٥
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	١٢٥	١٠٠
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	١٥٠	١٢٥
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	١٧٥	١٥٠
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	٢٠٠	١٧٥
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	٢٢٥	٢٠٠
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	٢٥٠	٢٢٥
	٣٥٠	١٤	١٤	١٤	٢٥	٢٧٥	٢٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٣٠٠	٢٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٣٢٥	٣٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٣٥٠	٣٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٣٧٥	٣٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٤٠٠	٣٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٤٢٥	٤٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٤٥٠	٤٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٤٧٥	٤٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٥٠٠	٤٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٥٢٥	٥٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٥٥٠	٥٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٥٧٥	٥٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٠٠	٥٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٢٥	٦٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٥٠	٦٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٧٥	٦٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٠٠	٦٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٢٥	٧٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٥٠	٧٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٧٥	٧٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٨٠٠	٧٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٨٢٥	٨٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٨٥٠	٨٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٨٧٥	٨٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٩٠٠	٨٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٩٢٥	٩٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٩٥٠	٩٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٩٧٥	٩٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	١٠٠٠	٩٧٥
	١٦٦٠٠		الاجمالي				

مهندس الهويلة

مهندس الشربة

[illegible]


مهندس الهيئة

مجلس الشورى






ملاحظات	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم
	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
	١١٧,٥	١٦,٥	١٦	١٧	٢٥	٢٠,٢٥	٢٠,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٠,٥٠	٢٠,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٠,٧٥	٢٠,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢١,٠٠	٢٠,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢١,٢٥	٢١,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢١,٥٠	٢١,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢١,٧٥	٢١,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٢,٠٠	٢١,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٢,٥٠	٢٢,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٢,٧٥	٢٢,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٣,٠٠	٢٢,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٣,٢٥	٢٣,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٣,٥٠	٢٣,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٣,٧٥	٢٣,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٤,٠٠	٢٣,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٤,٢٥	٢٤,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٤,٥٠	٢٤,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٤,٧٥	٢٤,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٥,٠٠	٢٤,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٥,٥٠	٢٥,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٥,٧٥	٢٥,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٦,٠٠	٢٥,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٦,٥٠	٢٦,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٦,٧٥	٢٦,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٧,٠٠	٢٦,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٧,٢٥	٢٧,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٧,٥٠	٢٧,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٧,٧٥	٢٧,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٨,٠٠	٢٧,٧٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٨,٢٥	٢٨,٠٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٨,٥٠	٢٨,٢٥
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٨,٧٥	٢٨,٥٠
	١٠٠	١٦	١٦	١٦	٢٥	٢٩,٠٠	٢٨,٧٥
١٤٤١٧,٥							


مهتمس الديلة

مهندس الشرطة


P



ملاحظات	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم
	200	16	16	16	70	2920
	200	16	16	16	70	2960
	200	16	16	16	70	2970
	200	16	16	16	70	2980
	200	16	16	16	70	2990
	200	16	16	16	70	3000
	200	16	16	16	70	3010
	200	16	16	16	70	3020
	200	16	16	16	70	3030
	200	16	16	16	70	3040
	200	16	16	16	70	3050
	200	16	16	16	70	3060
	200	16	16	16	70	3070
	200	16	16	16	70	3080
	200	16	16	16	70	3090
	200	16	16	16	70	3100
	200	16	16	16	70	3110
	200	16	16	16	70	3120
	200	16	16	16	70	3130
	200	16	16	16	70	3140
	200	16	16	16	70	3150
	200	16	16	16	70	3160
	200	16	16	16	70	3170
	200	16	16	16	70	3180
	200	16	16	16	70	3190
	200	16	16	16	70	3200
	200	16	16	16	70	3210
	200	16	16	16	70	3220
	200	16	16	16	70	3230
	200	16	16	16	70	3240
	200	16	16	16	70	3250
	200	16	16	16	70	3260
	200	16	16	16	70	3270
	200	16	16	16	70	3280
	200	16	16	16	70	3290
	200	16	16	16	70	3300
	200	16	16	16	70	3310
	200	16	16	16	70	3320
	200	16	16	16	70	3330
	200	16	16	16	70	3340
	200	16	16	16	70	3350
	200	16	16	16	70	3360
	200	16	16	16	70	3370
	200	16	16	16	70	3380
	200	16	16	16	70	3390
	200	16	16	16	70	3400
	200	16	16	16	70	3410
	200	16	16	16	70	3420
	200	16	16	16	70	3430
	200	16	16	16	70	3440
	200	16	16	16	70	3450
	200	16	16	16	70	3460
	200	16	16	16	70	3470
	200	16	16	16	70	3480
	200	16	16	16	70	3490
	200	16	16	16	70	3500
	200	16	16	16	70	3510
	200	16	16	16	70	3520
	200	16	16	16	70	3530
	200	16	16	16	70	3540
	200	16	16	16	70	3550
	200	16	16	16	70	3560
	200	16	16	16	70	3570
	200	16	16	16	70	3580
	200	16	16	16	70	3590
	200	16	16	16	70	3600
	200	16	16	16	70	3610
	200	16	16	16	70	3620
	200	16	16	16	70	3630
	200	16	16	16	70	3640
	200	16	16	16	70	3650
	200	16	16	16	70	3660
	200	16	16	16	70	3670
	200	16	16	16	70	3680
	200	16	16	16	70	3690
	200	16	16	16	70	3700
	200	16	16	16	70	3710
	200	16	16	16	70	3720
	200	16	16	16	70	3730
	200	16	16	16	70	3740
	200	16	16	16	70	3750
	200	16	16	16	70	3760
	200	16	16	16	70	3770
	200	16	16	16	70	3780
	200	16	16	16	70	3790
	200	16	16	16	70	3800
	200	16	16	16	70	3810
	200	16	16	16	70	3820
	200	16	16	16	70	3830
	200	16	16	16	70	3840
	200	16	16	16	70	3850
	200	16	16	16	70	3860
	200	16	16	16	70	3870
	200	16	16	16	70	3880
	200	16	16	16	70	3890
	200	16	16	16	70	3900
	200	16	16	16	70	3910
	200	16	16	16	70	3920
	200	16	16	16	70	3930
	200	16	16	16	70	3940
	200	16	16	16	70	3950
	200	16	16	16	70	3960
	200	16	16	16	70	3970
	200	16	16	16	70	3980
	200	16	16	16	70	3990
	200	16	16	16	70	4000
	200	16	16	16	70	4010
	200	16	16	16	70	4020
	200	16	16	16	70	4030
	200	16	16	16	70	4040
	200	16	16	16	70	4050
	200	16	16	16	70	4060
	200	16	16	16	70	4070
	200	16	16	16	70	4080
	200	16	16	16	70	4090
	200	16	16	16	70	4100
	200	16	16	16	70	4110
	200	16	16	16	70	4120
	200	16	16	16	70	4130
	200	16	16	16	70	4140
	200	16	16	16	70	4150
	200	16	16	16	70	4160
	200	16	16	16	70	4170
	200	16	16	16	70	4180
	200	16	16	16	70	4190
	200	16	16	16	70	4200
	200	16	16	16	70	4210
	200	16	16	16	70	4220
	200	16	16	16	70	4230
	200	16	16	16	70	4240
	200	16	16	16	70	4250
	200	16	16	16	70	4260
	200	16	16	16	70	4270
	200	16	16	16	70	4280
	200	16	16	16	70	4290
	200	16	16	16	70	4300
	200	16	16	16	70	4310
	200	16	16	16	70	4320
	200	16	16	16	70	4330
	200	16	16	16	70	4340
	200	16	16	16	70	4350
	200	16	16	16	70	4360
	200	16	16	16	70	4370
	200	16	16	16	70	4380
	200	16	16	16	70	4390
	200	16	16	16	70	4400
	200	16	16	16	70	4410
	200	16	16	16	70	4420
	200	16	16	16	70	4430
	200	16	16	16	70	4440
	200	16	16	16	70	4450
	200	16	16	16	70	4460
	200	16	16	16	70	4470
	200	16	16	16	70	4480
	200	16	16	16	70	4490
	200	16	16	16	70	4500
	200	16	16	16	70	4510
	200	16	16	16	70	4520
	200	16	16	16	70	4530
	200	16	16	16	70	4540
	200	16	16	16	70	4550
	200	16	16	16	70	4560
	200	16	16	16	70	4570
	200	16	16	16	70	4580
	200	16	16	16	70	4590
	200	16	16	16	70	4600
	200	16	16	16	70	4610
	200	16	16	16	70	4620
	200	16	16	16	70	4630
	200	16	16	16	70	4640
	200	16	16	16	70	4650
	200	16	16	16	70	4660
	200	16	16	16	70	4670
	200	16	16	16	70	4680
	200	16	16	16	70	4690
	200	16	16	16	70	4700
	200	16	16	16	70	4710
	200	16	16	16	70	4720
	200	16	16	16	70	4730
	200	16	16	16	70	4740
	200	16	16	16	70	4750
	200	16	16	16	70	4760
	200	16	16	16	70	4770
	200	16	16	16	70	4780
	200	16	16	16	70	4790
	200	16	16	16	70	4800
	200	16	16	16	70	4810
	200	16	16	16	70	4820
	200	16	16	16	70	4830
	200	16	16	16	70	4840
	200	16	16	16	70	4850
	200	16	16	16	70	4860
	200	16	16	16	70	4870
	200	16	16	16	70	4880
	200	16	16	16	70	4890
	200	16	16	16	70	4900
	200	16	16	16	70	4910
	200	16	16	16	70	4920
	200	16	16	16	70	4930
	200	16	16	16	70	4940
	200	16	16	16	70	4950
	200	16	16	16	70	4960
	200	16	16	16	70	4970
	200	16	16	16	70	4980
	200	16	16	16	70	4990
	200	16	16	16	70	5000
	200	16	16	16	70	5010
	200	16	16	16	70	5020
	200	16	16	16	70	5030
	200	16	16	16	70	5040
	200	16	16	16	70	5050
	200	16	16	16	70	5060
	200	16	16	16	70	5070
	200	16	16	16	70	5080
	200	16	16	16	70	5090
	200	16	16	16	70	5100
	200	16	16	16	70	5110
	200	16	16	16	70	5120
	200	16	16	16	70	5130
	200	16	16	16	70	5140
	200	16	16	16	70	5150
	200	16	16	16	70	5160
	200	16	16	16	70	5170
	200	16	16	16	70	5180
	200	16	16	16	70	5190
	200	16	16	16	70	5200
	200	16	16	16	70	5210
	200	16	16	16	70	5220
	200	16	16	16	70	5230
	200	16	16	16	70	5240
	200	16	16	16	70	5250
	200	16	16	16	70	5260
	200	16	16			

مهندس الهيئة

مهندسين الشريعة



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٩) أعمال لصق

مصلحة تطوير مرفئ قناة السويس طريق القاهرة /
الاستشرية الزراعية عن المسافة من بركة الصنيع حتى شطط
يطول ٢٢ كم


بيان محصر كميات طبقة تصقي RC2 (٠٠)



م	البيد	المسافة		الإجمالي	الاتجاه	ملاحظات
		من	إلى			
١	أعمال طبقة تصقي	٨٠٠٢٥	٦٠٢٠٠	٢١٢١٧,٦٥	شطط / بركة الصنيع	
٢	أعمال طبقة تصقي	٨٠٠٢٥	٧٠٦٠	٦٩٣٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	أعمال رابطة ٥٧
٣	أعمال طبقة تصقي	٦٩١٥	٥٨٠٠	٢٢٣٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	أعمال رابطة ٥٧
٤	أعمال طبقة تصقي	٤٠٧٠٠	٢٥٠٧٥٠	١٩٠٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	أعمال رابطة ٥٧
٥	أعمال طبقة تصقي	٣٠٧٥٠	٢٠٨٠٠	١٩٠٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	أعمال رابطة ٥٧
٦	أعمال طبقة تصقي	٢٠٨٠٠	١٠٨٥٠	١٩٠٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	أعمال رابطة ٥٧
٧	أعمال طبقة تصقي	١٠٨٥٠	٠٠٠٠	١٩٠٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	أعمال رابطة ٥٧
٨	أعمال طبقة تصقي	٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	أعمال رابطة ٥٧
٩	أعمال طبقة تصقي	٨٠٧٥٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠,٠٠	شطط / بركة الصنيع	
١٠	أعمال طبقة تصقي	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠,٠٠	بركة الصنيع / شطط	
١١	أعمال طبقة تصقي	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠,٠٠	بركة الصنيع / شطط	
١٢	أعمال طبقة تصقي	١٩٠٠٠	١٠٠٨٢٥	٢٦٠٠,٠٠	بركة الصنيع / شطط	
١٣						
١٤						
	أعمال طبقة تصقي		محصر الشرائح التتالي	٢٢٠٠,٠٠		
				١٠٨٠٠٠٠,٩٥		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٨٠٠٠	٨٠٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٩٧٥	٨٠٠٠
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٩	١٨	٢٥	٧٩٥٠	٧٩٧.٥
	٤٧٥	١٩	١٩	١٩	٢٥	٧٩٢٥	٧٩٥٠
	٥٠٦.٢٥	٢٠.٢٥	٢١.٥	١٩	٢٥	٧٩٠٠	٧٩٢.٥
	٥٣٧.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢٥	٧٨٧٥	٧٩٠٠
	٥٣٧.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢١.٥	٢٥	٧٨٥٠	٧٨٧.٥
	٥٠٣.١٢٥	٢٠.١٢٥	١٨.٧٥	٢١.٥	٢٥	٧٨٢٥	٧٨٥٠
	٤٦٨.٧٥	١٨.٧٥	١٨.٧٥	١٨.٧٥	٢٥	٧٨٠٠	٧٨٢.٥
	٤٦٦.٨٧٥	١٨.٦٧٥	١٨.٦	١٨.٧٥	٢٥	٧٧٧٥	٧٨٠٠
حارة دوران	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٧٥٠	٧٧٧.٥
	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٧٢٥	٧٧٥٠
	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٧٠٠	٧٧٢.٥
	٤٦٣.٧٥	١٨.٥٥	١٨.٥	١٨.٦	٢٥	٧٦٧٥	٧٧٠٠
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٦٥٠	٧٦٧.٥
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٦٢٥	٧٦٥٠
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٦٠٠	٧٦٢.٥
	٤٦٢.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	٢٥	٧٥٧٥	٧٦٠٠
	٤٦١.٢٥	١٨.٤٥	١٨.٤	١٨.٥	٢٥	٧٥٥٠	٧٥٧.٥
	٤٥٨.٧٥	١٨.٣٥	١٨.٣	١٨.٤	٢٥	٧٥٢٥	٧٥٥٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨	١٨.٣	٢٥	٧٥٠٠	٧٥٢.٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٧٥	٧٥٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٥٠	٧٤٧.٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٢٥	٧٤٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٤٠٠	٧٤٢.٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة لصق RC٢٠٠٠ جاري
اتجاه طنطا / بركة السبع




ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٧٥	٧١٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٥٠	٧٣٧٤
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٢٥	٧٣٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٧٣٠٠	٧٣٢٥
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.٣	١٨	٢٥	٧٢٧٥	٧٣٠٠
	٤٦٠	١٨.٤	١٨.٥	١٨.٣	٢٥	٧٢٥٠	٧٢٧٠
	٤٦٣.٧٥	١٨.٥٥	١٨.٦	١٨.٥	٢٥	٧٢٢٥	٧٢٥٠
	٤٦٥	١٨.٦	١٨.٦	١٨.٦	٢٥	٧٢٠٠	٧٢٢٥
	٤٦٦.٢٥	١٨.٦٥	١٨.٧	١٨.٦	٢٥	٧١٧٥	٧٢٠٠
	٤٦٧.٥	١٨.٧	١٨.٧	١٨.٧	٢٥	٧١٥٠	٧١٧٥
	٤٦٧.٥	١٨.٧	١٨.٧	١٨.٧	٢٥	٧١٢٥	٧١٥٠
	٤٦٧.٥	١٨.٧	١٨.٧	١٨.٧	٢٥	٧١٠٠	٧١٢٥
	٤٦٨.٧٥	١٨.٧٥	١٨.٨	١٨.٧	٢٥	٧٠٧٥	٧١٠٠
	٢٤٤.٤	١٨.٨	١٨.٨	١٨.٨	١٣	٧٠٦٢	٧٠٧٥
	١٧٥.٢	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	١٢	٧٠٥٠	٧٠٦٢
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٧٠٢٥	٧٠٥٠
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٧٠٠٠	٧٠٢٥
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٦٩٧٥	٧٠٠٠
	٣٦٥	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٦٩٥٠	٦٩٧٥
	١٨٩.٨	١٤.٦	١٤.٦	١٤.٦	٢٥	٦٩٢٥	٦٩٥٠
	٦٨٤.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٨.٥	١٣	٦٩١٢	٦٩٢٥
	٤٦٠	١٨.٤	١٨.٣	١٨.٥	٣٧	٦٨٧٥	٦٩١٢
	٤٥٧.٥	١٨.٣	١٨.٣	١٨.٣	٢٥	٦٨٥٠	٦٨٧٥
	٤٥٦.٢٥	١٨.٢٥	١٨.٢	١٨.٣	٢٥	٦٨٢٥	٦٨٥٠
					٢٥	٦٨٠٠	٦٨٢٥

بداية جدار مزلقان
ابومشهور

مهندس الشركة

[Signature]



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
اتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٤٥٤.٣٧٥	١٨.١٧٥	١٨.١٥	١٨.٢	٢٥	٦٧٧٥	٦٨٠٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٧٥٠	٦٧٧٥
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٧٢٥	٦٧٥٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٧٠٠	٦٧٢٥
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.١٥	١٨.١٥	٢٥	٦٦٧٥	٦٧٠٠
	٤٥٠	١٨.٢	١٨.٢٥	١٨.١٥	٢٥	٦٦٥٠	٦٦٧٥
	٤٥٦.٨٧٥	١٨.٢٧٥	١٨.٣	١٨.٢٥	٢٥	٦٦٢٥	٦٦٥٠
	٤٥٧.٥	١٨.٣	١٨.٣	١٨.٣	٢٥	٦٦٠٠	٦٦٢٥
	٤٥٥	١٨.٢	١٨.١	١٨.٣	٢٥	٦٥٧٥	٦٦٠٠
	٤٥٢.٥	١٨.١	١٨.١	١٨.١	٢٥	٦٥٥٠	٦٥٧٥
	٤٥٢.٥	١٨.١	١٨.١	١٨.١	٢٥	٦٥٢٥	٦٥٥٠
	٤٥٣.٧٥	١٨.١٥	١٨.٢	١٨.١	٢٥	٦٥٠٠	٦٥٢٥
	٤٥٢.٥	١٨.١	١٨	١٨.٢	٢٥	٦٤٧٥	٦٥٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٤٥٠	٦٤٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٤٢٥	٦٤٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٤٠٠	٦٤٢٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٧٥	٦٤٠٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٥٠	٦٣٧٥
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٢٥	٦٣٥٠
	٤٥٠	١٨	١٨	١٨	٢٥	٦٣٠٠	٦٣٢٥
	.	.	.	١٨	٢٥	٦٢٧٥	٦٣٠٠
	.	.	.	.	٢٥	٦٢٥٠	٦٢٧٥
	.	.	.	.	٢٥	٦٢٢٥	٦٢٥٠
	.	.	.	.	٢٥	٦٢٠٠	٦٢٢٥
	.	.	.	.	٢٥	٦١٧٥	٦٢٠٠
	٣١٢٦٧.٦٥	الاجمالي					

مهندس الهينا

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصف RC ٣٠٠٠ جاري
اتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٨٠٠٠	٨٠٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٩٧٥	٨٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٩٥٠	٧٩٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٩٢٥	٧٩٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٩٠٠	٧٩٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٨٧٥	٧٩٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٨٥٠	٧٨٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٨٢٥	٧٨٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٨٠٠	٧٨٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٧٧٥	٧٨٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٧٥٠	٧٧٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٧٢٥	٧٧٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٧٠٠	٧٧٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٦٧٥	٧٧٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٦٥٠	٧٦٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٦٢٥	٧٦٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٦٠٠	٧٦٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٥٧٥	٧٦٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٥٥٠	٧٥٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٥٢٥	٧٥٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٥٠٠	٧٥٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٤٧٥	٧٥٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٤٥٠	٧٤٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٤٢٥	٧٤٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٤٠٠	٧٤٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٣٧٥	٧٤٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٣٥٠	٧٣٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٣٢٥	٧٣٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٣٠٠	٧٣٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٢٧٥	٧٣٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٢٥٠	٧٢٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٢٢٥	٧٢٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٢٠٠	٧٢٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧١٧٥	٧٢٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧١٥٠	٧١٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧١٢٥	٧١٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧١٠٠	٧١٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٧٠٧٥	٧١٠٠
	٣٠	٢	٢	٢	١٥	٧٠٦٠	٧٠٧٥
	١٩٣٠٠٠				الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
اتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٣٠	٢	٢	٢	١٥	٦٩٠٠	٦٩١٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٨٧٥	٦٩٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٨٥٠	٦٨٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٨٢٥	٦٨٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٨٠٠	٦٨٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٧٧٥	٦٨٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٧٥٠	٦٧٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٧٢٥	٦٧٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٧٠٠	٦٧٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٦٧٥	٦٧٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٦٥٠	٦٦٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٦٢٥	٦٦٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٦٠٠	٦٦٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٥٧٥	٦٦٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٥٥٠	٦٥٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٥٢٥	٦٥٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٥٠٠	٦٥٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٤٧٥	٦٥٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٤٥٠	٦٤٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٤٢٥	٦٤٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٤٠٠	٦٤٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٣٧٥	٦٤٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٣٥٠	٦٣٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٣٢٥	٦٣٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٣٠٠	٦٣٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٢٧٥	٦٣٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٢٥٠	٦٢٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٢٢٥	٦٢٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٢٠٠	٦٢٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦١٧٥	٦٢٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦١٥٠	٦١٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦١٢٥	٦١٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦١٠٠	٦١٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٠٧٥	٦١٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٠٥٠	٦٠٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٠٢٥	٦٠٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٦٠٠٠	٦٠٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٩٧٥	٦٠٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٩٥٠	٥٩٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٩٢٥	٥٩٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٩٠٠	٥٩٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٨٧٥	٥٩٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٨٥٠	٥٨٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٨٢٥	٥٨٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٥٨٠٠	٥٨٢٥
الإجمالي							٢٢٣٠.٠٠

مهندس المهينا

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
اتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٦٧٥	٤٧٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٦٥٠	٤٦٦٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٦٢٥	٤٦٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٦٠٠	٤٦٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٥٧٥	٤٦٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٥٥٠	٤٥٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٥٢٥	٤٥٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٥٠٠	٤٥٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٤٧٥	٤٥٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٤٥٠	٤٤٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٤٢٥	٤٤٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٤٠٠	٤٤٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٣٧٥	٤٤٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٣٥٠	٤٣٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٣٢٥	٤٣٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٣٠٠	٤٣٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٢٧٥	٤٣٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٢٥٠	٤٢٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٢٢٥	٤٢٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٢٠٠	٤٢٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤١٧٥	٤٢٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤١٥٠	٤١٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤١٢٥	٤١٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤١٠٠	٤١٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٠٧٥	٤١٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٠٥٠	٤٠٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٠٢٥	٤٠٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٤٠٠٠	٤٠٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٩٧٥	٤٠٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٩٥٠	٣٩٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٩٢٥	٣٩٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٩٠٠	٣٩٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٨٧٥	٣٩٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٨٥٠	٣٨٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٨٢٥	٣٨٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٨٠٠	٣٨٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٧٧٥	٣٨٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٧٥٠	٣٧٧٥
	١٩٠٠						الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
إتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٧٢٥	٣٧٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٧٠٠	٣٧٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٦٧٥	٣٧٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٦٥٠	٣٦٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٦٢٥	٣٦٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٦٠٠	٣٦٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٥٧٥	٣٦٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٥٥٠	٣٥٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٥٢٥	٣٥٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٥٠٠	٣٥٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٤٧٥	٣٥٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٤٥٠	٣٤٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٤٢٥	٣٤٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٤٠٠	٣٤٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٣٧٥	٣٤٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٣٥٠	٣٣٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٣٢٥	٣٣٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٣٠٠	٣٣٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٢٧٥	٣٣٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٢٥٠	٣٢٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٢٢٥	٣٢٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٢٠٠	٣٢٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣١٧٥	٣٢٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣١٥٠	٣١٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣١٢٥	٣١٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣١٠٠	٣١٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٠٧٥	٣١٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٠٥٠	٣٠٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٠٢٥	٣٠٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٣٠٠٠	٣٠٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٩٧٥	٣٠٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٩٥٠	٢٩٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٩٢٥	٢٩٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٩٠٠	٢٩٢٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٨٧٥	٢٩٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٨٥٠	٢٨٧٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٨٢٥	٢٨٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٨٠٠	٢٨٢٠
	١٩٠٠	الاجمالي					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
إتجاه طنطا / بركة السبع

ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٧٧٥	٢٨٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٧٥٠	٢٧٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٧٢٥	٢٧٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٧٠٠	٢٧٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٦٧٥	٢٧٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٦٥٠	٢٦٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٦٢٥	٢٦٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٦٠٠	٢٦٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٥٧٥	٢٦٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٥٥٠	٢٥٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٥٢٥	٢٥٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٥٠٠	٢٥٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٤٧٥	٢٥٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٤٥٠	٢٤٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٤٢٥	٢٤٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٤٠٠	٢٤٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٣٧٥	٢٤٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٣٥٠	٢٣٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٣٢٥	٢٣٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٣٠٠	٢٣٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٢٧٥	٢٣٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٢٥٠	٢٢٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٢٢٥	٢٢٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٢٠٠	٢٢٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢١٧٥	٢٢٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢١٥٠	٢١٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢١٢٥	٢١٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢١٠٠	٢١٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٠٧٥	٢١٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٠٥٠	٢٠٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٠٢٥	٢٠٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٢٠٠٠	٢٠٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٩٧٥	٢٠٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٩٥٠	١٩٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٩٢٥	١٩٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٩٠٠	١٩٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٨٧٥	١٩٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٨٥٠	١٨٧٥
	١٩٠٠	الاجمالي					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


اعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
اتجاه طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٨٢٥	١٨٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٨٠٠	١٨٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٧٧٥	١٨٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٧٥٠	١٧٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٧٢٥	١٧٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٧٠٠	١٧٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٦٧٥	١٧٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٦٥٠	١٦٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٦٢٥	١٦٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٦٠٠	١٦٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٥٧٥	١٦٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٥٥٠	١٥٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٥٢٥	١٥٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٥٠٠	١٥٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٤٧٥	١٥٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٤٥٠	١٤٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٤٢٥	١٤٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٤٠٠	١٤٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٣٧٥	١٤٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٣٥٠	١٣٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٣٢٥	١٣٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٣٠٠	١٣٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٢٧٥	١٣٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٢٥٠	١٢٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٢٢٥	١٢٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٢٠٠	١٢٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١١٧٥	١٢٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١١٥٠	١١٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١١٢٥	١١٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١١٠٠	١١٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٠٧٥	١١٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٠٥٠	١٠٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٠٢٥	١٠٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	١٠٠٠	١٠٢٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٩٧٥	١٠٠٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٩٥٠	٩٧٥
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٩٢٥	٩٥٠
	٥٠	٢	٢	٢	٢٥	٩٠٠	٩٢٥
	١٩٠٠	الاجمالي					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٢٠٠٠ جاري
إنجاة طنطا / بركة السبع



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٧٣.	٨٧٥.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٧١.	٨٧٣.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٩.	٨٧١.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٧.	٨٦٩.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٥.	٨٦٧.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦٣.	٨٦٥.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٦١.	٨٦٣.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٩.	٨٦١.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٧.	٨٥٩.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٥.	٨٥٧.
	٤٤٦	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٢.٣	٢٠	٨٥٣.	٨٥٥.
	٤٤٢	٢٢.١	٢١.٩	٢٢.٣	٢٠	٨٥١.	٨٥٣.
	٤٢٩	٢١.٤٥	٢١	٢١.٩	٢٠	٨٤٩.	٨٥١.
	٤١١	٢٠.٥٥	٢٠.١	٢١	٢٠	٨٤٧.	٨٤٩.
	٣٩٣	١٩.٦٥	١٩.٢	٢٠.١	٢٠	٨٤٥.	٨٤٧.
	٣٧٥	١٨.٧٥	١٨.٣	١٩.٢	٢٠	٨٤٣.	٨٤٥.
	٣٥٧	١٧.٨٥	١٧.٤	١٨.٣	٢٠	٨٤١.	٨٤٣.
	٣٣٩	١٦.٩٥	١٦.٥	١٧.٤	٢٠	٨٣٩.	٨٤١.
	٣٢١	١٦.٠٥	١٥.٦	١٦.٥	٢٠	٨٣٧.	٨٣٩.
	٣٠٦	١٥.٣	١٥	١٥.٦	٢٠	٨٣٥.	٨٣٧.
	٢٩٦	١٤.٨	١٤.٦	١٥	٢٠	٨٣٣.	٨٣٥.
	٢٩٠	١٤.٥	١٤.٤	١٤.٦	٢٠	٨٣١.	٨٣٣.
	٢٨٤	١٤.٢	١٤	١٤.٤	٢٠	٨٢٩.	٨٣١.
	٢٨٠	١٤	١٤	١٤	٢٠	٨٢٧.	٨٢٩.
	٢٨٠	١٤	١٤	١٤	٢٠	٨٢٥.	٨٢٧.
	٩٧.٩	الاجمالي					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري
اتجاه بركة السبع / طنطا



ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض		الطول	الى كم	من كم
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٣٥٠	٣٢٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٣٧٥	٣٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٤٠٠	٣٧٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٤٢٥	٤٠٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٤٥٠	٤٢٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٤٧٥	٤٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٥٠٠	٤٧٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٥٢٥	٥٠٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٥٥٠	٥٢٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٥٧٥	٥٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٦٠٠	٥٧٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٦٢٥	٦٠٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٦٥٠	٦٢٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٦٧٥	٦٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٧٠٠	٦٧٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٧٢٥	٧٠٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٧٥٠	٧٢٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٧٧٥	٧٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٨٠٠	٧٧٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٨٢٥	٨٠٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٨٥٠	٨٢٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٨٧٥	٨٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٩٠٠	٨٧٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٩٢٥	٩٠٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٩٥٠	٩٢٥
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	٩٧٥	٩٥٠
	٢٠٠	٨	٨.٠٠	٨	٢٥	١٠٠٠	٩٧٥
	٥٤٠٠.٠٠	الاجمالي					

مهندس الشركة


مهندس الشركة

١٥٨

١٥٨




أعمال طريفة لصفي ٢٠٠٠
إهداء شركة السهم / دمنيا



مهندس الزبيدة

مهندس الشركة




الهيئة العامة
للجسور والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARDLT)



بند رقم (١٠)

أعمال ترميم

[illegible][illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

Journal Club

44



اعمال ترميم عمليه شبين الكوم




بيان حصر كميات أعمال الترميم (جاري)

م	رقع الاذن	تاريخ الاذن	الكمية بالطن	الكمية بالمتر المكعب	الملاحظات
١	٤٧٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٤٤,٩٧٨	١٩,٣٠٤	
٢	٥٧٠١	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٤١,٨٤٠	١٧,٩٥٧	
٣	٥٧٠٢	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٣٩,٧٤٨	١٧,٠٥٩	
٤	٥٧٦٣	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٤٨,١١٦	٢٠,٦٥١	
٥	٥٧٦٤	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٤٣,٩٣٤	١٨,٨٥٦	
٦	٥٧٦٦	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٤٣,٩٣٢	١٨,٨٥٥	
٧	٥٧٦٧	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٤١,٨٤٠	١٧,٩٥٧	
٨	٥٧٨٣	٢٠٢٢/٠٣/٢٣	٤٢,٩٦٨	١٨,٤٤١	
٩	٥٠٢٢	٢٠٢٢/٠٤/١١	٥٠,٣٠٤	٢١,٥٩٠	
١٠	٥٠٢٤	٢٠٢٢/٠٤/١١	٤١,٨٢٠	١٧,٩٤٨	
١١	٥٠١١	٢٠٢٢/٠٤/١١	٤١,٨٢٠	١٧,٩٤٨	
١٢	٥٠٢٠	٢٠٢٢/٠٤/١١	٤٢,٩٦٠	١٨,٤٣٨	
١٣	٥٠٥١	٢٠٢٢/٠٤/١٣	٤٤,١٦٠	١٨,٩٥٣	
١٤	٥٠٩	٢٠٢٢/٠٤/١٦	٤٥,٠٦٤	١٩,٣٤١	
١٥	٢٤,٠٩٦	٢٠٢٢/٠٩/٠٥	٣٣,٥٣٦	١٤,٣٩٣	
١٦	٢٤,٠٩٧	٢٠٢٢/٠٩/٠٥	٤٦,١١٢	١٩,٧٩١	
١٧	٢٤,٠٩٨	٢٠٢٢/٠٩/٠٦	٤٦,١١٢	١٩,٧٩١	
١٨	٢٤,٠٩٩	٢٠٢٢/٠٩/٠٦	٤٦,١١٢	١٩,٧٩١	
الإجمالي			٧٨٥,٣٥٦	٣٣٧,٠٦٣	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية استكمال تطوير ورفع جودة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا




أعمال الترميم إتجاه بركة السبع / طنطا

من كم	الى كم	الطول	العرض	المسك	كمية بالمتر المكعب	الملاحظات
٢١٠٠	٢١٢٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢١٢٥	٢١٥٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢١٥٠	٢١٧٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢١٧٥	٢٢٠٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٢٠٠	٢٢٢٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٥٠	١١,٠٠٠	
٢٢٢٥	٢٢٥٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٢٥٠	٢٢٧٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٢٧٥	٢٣٠٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٣٠٠	٢٣٢٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٣٢٥	٢٣٥٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٣٥٠	٢٣٧٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٣٧٥	٢٤٠٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٤٠٠	٢٤٢٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٤٢٥	٢٤٥٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٤٥٠	٢٤٧٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٤٧٥	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٥٠٠	٢٥٢٥	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
٢٥٢٥	٢٥٥٠	٢٥٠٠	١١,٠٠٠	١,٠٤٠	١١,٠٠٠	
الإجمالي						١٥٨,٠٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حالية امتكامل تطوير وفتح كشافة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية
الزراعي من المسافة من بركة المسح حتى طنطا



أصناف الترميم لجهة بركة المسح / طنطا

ما قبله						
١٩٨,٠٠٠						
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٥٧٥	٢٥٥٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٦٠٠	٢٥٧٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٦٢٥	٢٦٠٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٦٥٠	٢٦٢٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٦٧٥	٢٦٥٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٧٠٠	٢٦٧٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٧٢٥	٢٧٠٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٧٥٠	٢٧٢٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٧٧٥	٢٧٥٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٨٠٠	٢٧٧٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٨٢٥	٢٨٠٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٨٥٠	٢٨٢٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٨٧٥	٢٨٥٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٩٠٠	٢٨٧٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٩٢٥	٢٩٠٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٩٥٠	٢٩٢٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٢٩٧٥	٢٩٥٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٣٠٠٠	٢٩٧٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٣٠٢٥	٣٠٠٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٣٠٥٠	٣٠٢٥	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٣٠٧٥	٣٠٥٠	
٢١,٠٠٠	٠,٠٤٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠	٣١٠٠	٣٠٧٥	
٢٨٨,٠٠٠						الإجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة