

التمهيد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل علي إسناد أعمال إنشاء المباني البديلة للمباني
المعترضة تنفيذ محور بديل خزان اسوان بالأمر المباشر إلى شركة النيل العامة لإنشاء
الطرق بقيمة تقديرية ٨,٦١٦,٢٣٠ مليون جنيه .
حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية
عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ٧,٨٦٦,٩٧٠ جنيه (فقط
وقدره سبعة مليون ثمانمائة ستة وستون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها لا غير) شاملة
الضريبة .

ويعتبر محضر المفاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر
الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض
المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة
جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .


البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية إسناد " أعمال إنشاء المباني البديلة للمباني المعترضة تنفيذ
محور بديل خزان اسوان " طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي
يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٧,٨٦٦,٩٧٠ جنيه (فقط وقدره
سبعة مليون ثمانمائة ستة وستون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها لا غير) شاملاً كافة
الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة النيل العامة لإنشاء الطرق " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً
للمواصفات الفنية وذلك خلال (٥) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من القوائع
وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً

وقانوناً .



محضر استلام ابتدائى لمشروع

انشاء المباني البديلة للمباني المعترضه مع تنفيذ محور بديل خزان اسوان

اشراف : المنطقة العاشرة بأسوان

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

إنه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢١ وبناء على موافقة السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل

لجنة الاستلام الابتدائى بالمشروع عاليه قامت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسمائهم :-

اللجنة :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / ابو نصير احمد على | رئيساً |
| ٢ - السيد المهندس / مهدى جمال يونس | عضواً |
| ٣- السيد المهندس / احمد يحيى | عضواً |
| ٤- السيد المهندس / محمود عبد الوهاب | جهاز الاشراف - المنطقة العاشرة بأسوان |
| ٥- السيد المهندس / احمد محمد عبد العزيز | مندوب الشركة المنفذة |

بالإشارة إلى محضر الاستلام الابتدائى الجزئى بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣ وكذلك محضر المعاينة ما قبل الاستلام الابتدائى بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢ . قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة لموقع المشروع عالية وبالمعاينة الظاهرية والفحص البصرى قد تلاحظ عدم نهو بعض الملاحظات وقدرت قيمتها بالخصم على النحو التالى :-

- ١- سوء مصنعية بياض ودهان بعض اجزاء من السور يتم خصم ١٥٠٠٠ جم
- ٢ - عدم دهان اساسات السور الملاصق للردم بالبيتومين فى بعض الاماكن يتم خصم ٥٠٠٠ جم
- ٣ - عدم تغيير الكشافات المعطلة وتغليف وصلاتها يتم خصم ٥٠٠٠ جم

بناء على ذلك فإنه لا مانع من استلام هذه الأعمال استلاماً ابتدائياً

ويعتبر خطاب المنطقة للهيئة بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ هو تاريخ نهو الاعمال وبدء فترة ضمان الاعمال .

وعليه جرى التوقيع اللجنة :-

٣ -
٢ -

يعتمد ...،

٥ -
٤ -

١- رئيس اللجنة



المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تدبير قبيبة ومعد

لأمانة لى عملية تنفيذ الاعمال الاعتيادية للمنشآت البديلة (سور / ملعب اسكواش / استراحة) الخاصة
بمقرات سموه والى خطاب الشركة المنفذة بخصوص تشكيل لجنة استلام ابتدائي للعملية عالية .

فى المنطقة : ترى لا مانع من تشكيل لجنة للاستلام الابتدائي

رئيس الادارة المركزية

11/19
2019
عبد الله كرومر



مهندس

الهيئة العامة للغذاء والدواء - الكويت

شهادة

- مشروع : انشاء المباني البديلة للمباني المتعارضة مع محور بديل خزان أسوان
- تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
- العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه ،تحت إشراف الهيئة وتأكيد الجودة من قبل معمل المنطقة .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع
مهندس/ محمود عبد الوهاب

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عيد يحيى كرومر



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

شهادة

- مشروع : انشاء المبانى البديلة للمباني المتعارضة مع محور بديل خزان أسوان
 - تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨
 - إسم مهندسي الشركة المنفذة :
 - ١- مهندس / احمد محمد عبد العزيز
 - ٢ - مهندس / صابر هانى عبد الفتاح
 - ٣- مهندس / محمد عبد ربه أحمد
 - سير و سلوك مهندسي الشركة : جيد جداً.
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع
مهندس/ محمود عبد الوهاب

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

شهادة

- مشروع : انشاء المباني البديلة للمباني المتعارضة مع محور بديل خزان أسوان
- تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
- العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه ،تحت إشراف الهيئة وتأكيد الجودة من قبل معمل المنطقة .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع
مهندس/ محمود عبد الوهاب

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

شهادة

- مشروع : انشاء المباني البديلة للمباني المتعارضة مع محور بديل خزان أسوان
- تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
- العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨
- تقرر المنطقة بأنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها واعتمادها من الهيئة ، و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص الختامي المقايضة الختامية للأعمال التي تمت .
و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس محمود عبد الوهاب



مهندسى الهيئة

مهندس محمود عبد الوهاب



المراجعة المالية

محاسب / ناهد نادر فريد



رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

شهادة

- مشروع انشاء المباني البديلة للمباني المتعارضة مع محور بديل خزان أسوان
 - تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
 - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان
بأن الشركة المنفذة قد قامت بكافة للإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .
و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع
مهندس/ محمود عبد الوهاب

✓

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



ملصق

✓

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
الاعتيادية :				
عمال الحفر و الردم و نقل المخلفات :				
١	بالمتر المسطح تكسير و ازالة سور بأى ارتفاع و نقل المخلفات الي المقالب العموميه اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ٢	٢٧٧,٠٠	٢٧٧,٠٠
٢	بالمتر الطولى فك سور سلك شبكى و سلك شائك بالزوايا الحديد و تسليمها للموقع و اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة حتى منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة ويتم الحفر ليلاً والبند يشمل نزع المياه الجوفية باستخدام الطلمبات الغاطسة إن وجدت والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ٣	١٣٥٤,٠٣	١٣٥٤,٠٣
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة علي طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم والدك باستخدام الدكاك الميكانيكى والغمر بالمياه للوصول لأعلي كثافة رطبة للتربة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ٣	١١٥٢,١٨	١١٥٢,١٨
الاعمال الاتشائية:				
٥	بالمتر الطولى عمل جسات تأكيدية فى جميع انواع التربة عدا الصخرية طبقا لكود اعمال ميكانيكا التربة و الاساسات بالعمق المطلوب شاملا اجراء التجارب اللازمة و التحليل الكيميائى للتربة و المياه الجوفية و تقديم التقارير الفنية طبقا لمتطلبات المشروع و المهندس المشرف والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ط	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات للمبنى حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم من رش ودمك للتربة اسفلها ومعالجة الخرسانة نهو العمل مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ٣	١١١,١٥	١١١,١٥
٧	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ فرشاة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ١٠ سم تنفذ اسفل بلاط الارصفة والانتريوك والسيراميك ذات إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والفئة تشمل دمك التربة أسفل الفرشة دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول الى أعلى كثافة جافة ودمك طبقة الرمل اعلاها والفئة تشمل كافة العدد والالات مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ٢	٢٨٨,٣٠	٢٨٨,٣٠
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات من الأسمنت البورتلاندى العادى حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد ٣٠٠ كجم/سم ^٢ وتسوية السطح العلوي ومعالجته مع الدمك الميكانيكي جيداً والفئة تشمل دهان الاجزاء الملاسة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد و أعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند غير شامل توريد حديد التسليح.	م ٣	١٤٢,٠٠	١٤٢,٠٣



مستخلص كميات
مستخلص كميات
مستخلص كميات

مستخلص كميات
مستخلص كميات
مستخلص كميات

مستخلص كميات
مستخلص كميات
مستخلص كميات

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
---	--------------	--------	------------------	-----------------


٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٢٦٦,٧٢	٢٦٦,٧٢
---	---	----------------	--------	--------

١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول للأسطح متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من أجزاء زلط صغير الحجم والرمل والأسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول وإستلامها من المهندس المباشر والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢١١,٣٧	٢١١,٣٧
----	--	----------------	--------	--------

١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢&٣٧) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٦٠,٥١	٦٠,٥١
----	---	----	-------	-------

١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مبانى من الطوب الطبقى بسمك ٢٥ سم ويتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /م ^٣ رمل على أن يتم التنفيذ على أكمل وجه ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٣٦٧,٨٧	٣٦٧,٨٧
----	---	----------------	--------	--------

أعمال المبانى:



م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
١٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الطفلى و الأسمنتى المصمت سمك ١٢ سم على ان يتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى/م ^٣ رمل نظيف وخالى من الشوائب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٩٨,٧١	٢٩٨,٧١
ل العزل				
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارى من وجهين متعامدين للأساسات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٤٦,٣٠	٦٤٦,٣٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح شامل وجهين متعامدين من البيتومين البارد وشرائح الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب اللازم بين الشرائح اثناء التركيب عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدايير عن ٢٠ سم واللحام بالبشبيورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٣١,٢٠	٢٣١,٢٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل حرارة للأسطح من الفوم المضغوط سمك ٥ سم ولا تقل كثافته عن ٣٠ كجم/م ^٣ باللون الازرق ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية الطبقة العازلة للحرارة على ان تقدم عينة للاعتماد قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢١١,٣٧	٢١١,٣٧
البياض				
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠,٥ م ^٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهرة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠,٥ م ^٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٣١٦,٠٨	٢٣١٦,٠٨
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠,٥ م ^٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهرة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠,٥ م ^٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	م ^٢	١٢٣٠,٤١	١٢٣٠,٤١

مهندس استشارى
مهندس استشارى
مهندس استشارى



٤٩٨٦٥

مهندس استشارى
مهندس استشارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
الدهانات				
١٩	بالمتر المسطح دهانات سافيتو بالبروة حسب اللون المطلوب والسعر يشمل تشطيب العرائس الاقفية والرأسية والسقالات وإضافة مادة الاديونيد والفئة تشمل دهان وجه سيلر لتنظافة السطح قبل الدهان وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢١٦٢,٠٥	٢١٦٢,٠٥
٢٠	المتر المسطح توريد وعمل دهان للاسقف والحوائط الداخلية ببيوية البلاستيك مط على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من يوتن او ما يماثلها وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكتيتين معجون من يوتن او ما يماثلها والدهان وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٩٠٦,٥١	٩٠٦,٥١
قواطع و الابواب:				
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط بتخانة لاتقل عن ٨ مم يلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م٣ رمل والفئة تشمل السقية بلباني الأسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٦٧,٤١	١٦٧,٤١
٢٢	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة بورسليين ارتفاع ١٠ سم من نفس نوع ولون بورسليين الأرضيات ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣١٣,٨٢	٣١٣,٨٢
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب حشو قطاع الحلق ٢ بوصة ٦× بوصة والبور ٣/٤ بوصة ٣× بوصة كامل التشطيب والدهان ببيوية الاستر والكوالين والاكسسوارات وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٠,٧١	٣٠,٧١
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من قطاعات تانجو أو تكنال زجاج دويل جلاس جامبو عاكس سمك ٦ مم شامل ضلفه سلك الومنيوم و جميع الاكسسوار والدهان ألكتروستاتيكا وإتخاذ كافة ما يلزم لنهوه الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥١,٩٥	٥١,٩٥
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل زجاج سيكورييت سمك ١٠ مم شامل كافة الاكسسوار الستانلس ستيل المستورد والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٠,٨٣	٢٠,٨٣
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرصة جرانيت جندولا او احمر اسوانى او ما يماثلها سمك ٢سم لزوم الاحواض والافيس طبقاً للرسومات والمواصفات والبند شامل توريد وتركيب أعمال المرايات والستائر والوزر وكوابيل التشييت واتخاذ كافة ما يلزم لنهوه الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١,٨٥	١,٨٥



٤٩٨٦٥

مصدق المهندس
مصدق المهندس
مصدق المهندس

مصدق المهندس

مصدق المهندس

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب تكسية من الحجر الطبيعي فرعوني او هاشمة او ما يماثلها لأحواض الزهور طبقاً للرسومات والمواصفات و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو الأعمال نهـوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٧,٨٠	٣٧,٨٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد من ألواح ألومنيوم composite panel من انتاج ماتسوبيشي بوند أو ما يماثلها و يتم التنفيذ طبقاً لما يلي :- - تركيب بتشكيلات بارزة أو مسطحة بواسطة شاسيهات من قطاعات الحديد ٢×٤ سم سمك ٢ مم محملة على البند ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٢٣,٩٨	٤٢٣,٩٨
٢٩	بالعدد توريد و تركيب ماكينة غلق اتوماتيكي للأبواب من اجود الأنواع شيزا او ما يماثلـه بكافـة مشمئلاتها حسب العينة المعتمدة و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو الأعمال نهـوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠

ارضيات:

٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات (٣٠×٣٠ - ٤٠×٤٠) بتخانة لا تقل عن ٨ مم يلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل السقية بلباني الأسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٤٦,٩١	٤٦,٩١
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بورسلين بالمقاس المطلوب ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٩٧,٩٧	١٩٧,٩٧
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك للسطح مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وعمل وزرة بإرتفاع ٢٠سم بكامل الدابر ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢١١,٣٧	٢١١,٣٧
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت جندولا او احمر اسوانى او ما يماثله سمك ٢سم لزوم البسطات من أجود الأنواع على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩,٣٢	٩,٣٢
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج السلم جرانيت جندولا او احمر اسوانى او ما يماثله وعادة تكون النائمة بسمك ٤ سم والقائمة بسمك ٢ سم طبقاً للرسومات والمواصفات و الدند شامل توريد وتركيب أعمال التلابيس و الجلى و التلميع والتشميع والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠



३९१७०

المشرف
مهندس الشيف
صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
٣٥	بالمتر المسطح توريد جرانيت ٢ سم لزوم المدخل رمادى شركة او فردى او ما يماثلته والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٥,٤٧	١٥,٤٧
٣٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج السلم من الجرانيت ٤ سم رمادى شركة او فردى او ما يماثلته و السعر يشمل التلابيس والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٤,٨٠	٣٤,٨٠
٣٧	بالمتر المسطح ارضية ممسوسة و مستوية من الخرسانة العادية للملعب و السعر يشمل التسوية و المس والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ٢	٦٢,٣٩	٦٢,٣٩
ج متنوعة				
٣٨	بالعدد اعمال توريد و تركيب اعمدة ديكورية بطول ١,٥ م تتكون من تكسيات من GRC و تشكيلات معدنية و البند يشمل الدهان باللون المطلوب بدهانات مقاومه للعوامل الجوية انتاج يونت او ما يماثلته وكافة وسائل التثبيت و الاكسسوارات ومحمل على البند ماسورة معدنية طبقا للوحات المقدمة والمعتمدة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠
٣٩	بالمتر المسطح توريد وعمل كورنيشه من تشكيلات القطاعات المعدنية او الجي ار سي و البند يشمل الدهان باللون المطلوب وكافة وسائل التثبيت و الاكسسوارات والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ٢	١١٢,٥٢	١١٢,٥٢
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستعارة من الواح الجيبسوم بورد المقاوم للرطوبة كناف ايطالى او ما يماثلته طبقا للرسومات والبند يشمل استخدام اكسسوار كناف اصلي ايطالى الصنع و لصق شريط بين الالواح مع معجنة الفواصل بين الالواح بمادة من نفس نوع الالواح لملئ الفراغات لتسوية السطح و البند يشمل كافة وسائل التثبيت و الاكسسوارات والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . .	م ٢	٨,٥٧	٨,٥٧
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب قريميد ايطالى شامل العلفة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ٢	٢٨,٧٦	٢٨,٧٦
٤٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كوبسته من الحديد المشغول خارجية للسلم بأرتفاع ١ م المدهون اليكترستاتيك وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات والمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٤,٣٠	٤,٣٠
٤٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كوبسته من الحديد المشغول المدهون اليكترستاتيك للشبابيك الخارجية بأرتفاع ٠,٥ م وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات والمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	١٤,٣٠	١٤,٣٠



٤٩٨٦٥

مدير مكتب القياس والقياس
م. الشاذلي
م. أحمد
م. محمد

م. كمال

م. محمد
م. محمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
٤٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كوبستة للسلم الداخلي و البلكونات من الحديد المشغول بأرتفاع ١ م وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات وللمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	١٦,٩٥	١٦,٩٥
٤٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب هاند ريل استانليس وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات وللمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب خشب مجفف مخصوص لملاعب الأسكواش بالعلفة و السعر شامل النقل و الأكسسوار و التركيب وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ٢	٦٢,٣٩	٦٢,٣٩
٤٧	بالعدد توريد و تركيب كرسى انتظار للمتفرجين من قطاعات الحديد والامتناس طبقا للرسومات المعتمده مع الدهان الكترولستاتيكيا وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	عدد	١٢,٠٠	١٢,٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب دولاب تغيير ملابس من الخشب الكونتر بقشرة ارو شامل الأكسسوارات وفقا للرسومات المعتمده وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٩	بالمتر الطولي و تركيب مقعد خشبي (دكة) من الخشب الزان لغرفة تغيير الملابس وفقا للرسومات المعتمده وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٤,٠٠	٤,٠٠

الهيئة العامة للغذاء والدواء
المنطقة الخامسة - جنوب الرياض
٤٩٨٦٥

مدرسہ اسلامیہ
پشاور

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
أعمال الموقع العام				
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أرضية ٣٠×٣٠×٣ سم مصنع من مونة الأسمنت والرمل ميكانيكيا" على ألا يقل وجه البلاطة عن ١٠ مم بالتشكيل واللون المطلوب والبند يشمل مونة التركيب وفرشة الرمل أسفل المونة لتسوية السطح على أن تكون مدموكة ميكانيكيا" والبند يشمل اتخاذ كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	.	.
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٦ سم مزجج لرصيف المبنى طبقاً لعينة المعتمدة وشامل فرشاة من الرمل للأرضية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٢٨٨,٣٠	٢٨٨,٣٠
٥٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب ودهان برودة أسمنتية وسط ويتم تركيب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تترد اللحامات عن ٢ سم و التى تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ٢:١ منسوب سطح البردورة أعلى ١٥ سم من منسوب سطح الرصف والسعر يشمل دهان البردورات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠
٥٣	بالمقطوعة تنفيذ أعمال تخطيط الملعب حوائط و ارضيات والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	١,٠٠	١,٠٠
أعمال الصحية				
٥٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي صيني ملون ببيضاوي الشكل او مستديرا حسب الطلب ديورافيت أو روكا أو ما يماثله بكامل توصيلات الصرف والتغذية (على ان تكون مواسير التغذية اكواثيرم ومواسير الصرف حمزه او الشريف ما يماثلهما) والسعر لا يشمل الخلط والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أوانى من الأساتلس ستيل فتحة واحدة مقاس ٩٠×٥٠×٤٠ ماركه (فرنك سامى الثقيل) أو ما يماثله والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة وتركيب خلاط جولد الثقيل أو ما يماثله والسيفون من البلاستيك سوسته ٢ بوصة والصرف حتى أقرب عامود صرف أو سيفون أرضية (على ان تكون مواسير التغذية اكواثيرم ومواسير الصرف حمزه او الشريف ما يماثلهما) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب وتجريه مرحاض افرنجي ماركه ديورافيت أو روكا أو أيديال ما يماثله شامل صندوق الطرد والسيدلي ومحبس قفل مدفون وتوصيلات الصرف والتغذية و التهوية (على ان تكون مواسير التغذية اكواثيرم ومواسير الصرف حمزه او الشريف ما يماثلهما) ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٥,٠٠	٥,٠٠



مضد سلاص
مضد سلاص
مضد سلاص

٤٩٨٦٥

مضد سلاص
مضد سلاص

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
٥٧	بالعدد توريد وتركيب اكسسوار الحمام ٤ قطع على ان تقدم عينات للاعتماد من الهيئة قبل التنفيذ ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠
٥٨	بالعدد توريد وتركيب خلاط وجه شامل التوصيلات والوصلات المرنة و ٢ محبس ماركة ايدىال أو روكا أو ما يماثله البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ شامل التوصيلات والوصلات المرنة و ٢ محبس ماركة ايدىال أو روكا أو ما يماثله البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠
٦٠	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش شامل التوصيلات والسماعة ايدىال أو روكا أو ما يماثله البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب وتجربة بانيو (60*60 سم) ماركة ايدىال أو ديورافيت أو ما يماثله والفنه تشمل التوريد و التركيب و اتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠
٦٢	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك قطر مخرجه ٣" ماركة الشريف أو حمزة أم ما يماثله بقاء من الاستانلس ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب بلاستيك قطر ٦"/٤" والفنة تشمل الغطاء و فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفشش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب جرجوري لصرف المطر ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة اكواثيرم تكون ظاهرة او مخفية فى الارض والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٧٢,٩٥	٧٢,٩٥



مهندس العربى العام للطرق والكبارى
م. احمد المدينى
م. احمد الكرنى

٤٩٨٦٥

مهندس زكى
م. م. م. م.

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
٧٤	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم الصرف مقاسها الداخلي ١٠٠×١٠٠ سم حوائطها سمك طوبه من الطوب الاسمنتي المصمت ومرتكزة على قاعدة من الخرسانة العادية بالوصف والأبعاد المبنية بالرسومات المرفقة. والفئة تشمل الحفر اليدوي والردم وبياض الغرفة من الداخل والغطاء من الـ GRP كامل بجميع مشتملاته و العزل الداخلي ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهوـاً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١,٠٠	١١,٠٠
٧٥	بالعدد توريد و تركيب خزان سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهـو العمل نهوـاً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مجارى مطر من الـ PVC والسعر يشمل الغطاء من الـ PVC وتركيبها بامدادات المواسير (2 بوصة) والبند يشمل إتخاذ كافه ما يلزم لنهـو العمل نهوـاً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠
الكهربائية				
لوحات الرئيسية والفرعية:				
١	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار لوحات الجهد المنخفض طراز شنايدر او ABB او ما يماثلـه (علي ان يكون المصنع معتمد) كاملة من جميع المكونات كما هو محدد وكما هو مبين على المخططات والبند يشمل أيضا تركيب جميع المغذيات الواردة والصادرة واعمال الحفر الخاصة بها :			
ا	لوحة MDB عمومى - عدد ١ قاطع ١٠٠A-MCCB فرعى - عدد ٢ قاطع ٨٠A-MCCB فرعى - عدد ١ قاطع ٦٣A-MCCB	عدد	١,٠٠	١,٠٠
ب	لوحة MDB عمومى - عدد ١ قاطع ٦٣ امبير فرعى - عدد ٢ قاطع ١٦ امبير فرعى - عدد ١ قاطع ٣٢ امبير Earth Leakage خاص بمفتاح الانارة الخارجية	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحه توزيع رئيسيه (اناره شوارع) من النوع الذي يتم تركيبه داخل الحائط بدرجة حمايه IP54 و بها المكونات الآتية:			
	لوحة DB عمومى - عدد ١ قاطع ٨٠A ثلاثى MCCB الفرعى عد ٢ قاطع ٣٢A ثلاثى MCB عدد ١٥ قاطع ٢٥A احدى MCB عدد ١٠ قاطع ٢٠A احدى MCB عدد ٥ قاطع ١٦A احدى MCB عدد ٤ قاطع ٣٢A احدى MCB عدد ٨ قاطع ٤٠A احدى MCB		٢,٠٠	٢,٠٠



مهندس إسماعيل أحمد الطرير
مهندس أحمد محمد
مهندس أحمد محمد

مهندس أحمد محمد
مهندس أحمد محمد
مهندس أحمد محمد

مهندس أحمد محمد
مهندس أحمد محمد
مهندس أحمد محمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التقاعدية	الكمية الختامية
	إبيلات الضغط المنخفض الرئيسية والفرعية:			
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابلات الجهد المنخفض والمغذيات الفرعية متعددة ومعزولة (CU/XLPE/PVC) من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او مايمثله والبند يشمل إنهاء اعمال الصواعد الرأسية والفرعية من مواسير او حوام			
أ	كابيل ألومنيوم مسلح XLPE 3X70mm+35mm+35mm	م ط	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
ب	كابيل نحاس XLPE 4X25mm+16mm	م ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
ج	كابيل 4X1٠ نحاس مسلح لتغذية اللوحه و السعر شامل كل ما يلزم لنهـو العمل حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
	ت الاتارة:			
٤	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشافات الاتارة بما في ذلك اللمبات والترانسات وملفات المكثف الخانقة و حوامل الكشافات وجميع الملحقات وكل الاعمال اللازمة وكل المواد المطلوبة لتثبيت كامل كما هو موضح بالمخططات والرسومات لكل نوع من الكشافات موصف النوع الليد طراز (G)			
أ	سيوت ١٨ وات بارز ليد	عدد	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
ب	وحده انارة خارجيه	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ٦٠*٦٠ سم ٤٨ وات بارز من نوعية فيليبس او السويدي او ما يمثله و البند يشمل الأكسسوار و الأتياش و كل يلزم لنهـو العمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف وفقا للرسومات المعمارية	عدد	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ٢٠ وات اب لايت من نوعية فيليبس او السويدي او ما يمثله و البند يشمل الأكسسوار و الأتياش و كل يلزم لنهـو العمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف وفقا للرسومات المعمارية	عدد	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف مارينا ١٢٠*٢ مقاوم للعوامل الجوية من نوعية فيليبس او السويدي او ما يمثله و البند يشمل الأكسسوار و كل يلزم لنهـو العمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف وفقا للرسومات المعمارية	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨	بالعدد توريد و تركيب و اختبار كشاف أنارة جلوب للأسوار واتر بروف بالمبه ليد ٢٠ وات و يتم تركيبه علي الأعمده و محمل علي البند سلك التوصيل قطاع 3X٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم مرنه و كل مايلزم لنهـو العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩١,٠٠٠	٩١,٠٠٠

Handwritten signatures and stamps on the document, including a circular official stamp of the Ministry of Education and Scientific Research, and a date stamp reading 14/6/1430.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
المخارج الكهربائية:				
٩	بالعدد توريد وتركيب مخارج انارة (إنارة- مروحة سقف- شفاط) بكابل ٣*٣ مم داخل مواسير بيت الهندسة او ما يمثله قطر ٢٠ مم و البند يشمل أمدادات السحي ووسائل التثبيت و كل ما يلزم لنهوه العمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف للواجهه الرئيسيه وفقا للرسومات المعمارية .	عدد	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه بكابل ٣*٣ مم داخل مواسير بيت الهندسة او ما يمثله قطر ٢٥ مم و البند يشمل أمدادات السحي ووسائل التثبيت و كل ما يلزم لنهوه العمل و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف للواجهه الرئيسيه وفقا للرسومات المعمارية	عدد	٨٣,٠٠	٨٣,٠٠
١١	مخرج بريزه قوى ٤×٣ توريد وتركيب مخرج بريزه قوى بواسطه اسلاك مغلفه بالثرمو بلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسة او ما يمثله) والبند يشمل جميع ا	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠
١٢	مخرج سخان ٤×٣ توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه اسلاك مغلفه بالثرمو بلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسة او ما يمثله) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتر	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب دائره تغذيه لمخرج تكييف باسلاك قطاع ٦*٣ مم من نوعيه السويدب او الكابلات داخل مواسير ٢٥ مم و النذ يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج معلومات وذلك بكابل تليفون (٢xpair x0.6 mm) داخل مواسير ٢٠ مم ² من الد بي في سي من المخرج الي الترانك ومنه الراك او فريم التجميع والسعر يشمل كافة وسائل التركيب والتثبيت	عدد	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج معلومات وذلك بكابلات (UTP-CAT 6) داخل مواسير ٢٠ مم ² من الد بي في سي من المخرج الي الترانك (ان وجد) الي الراك والسعر يشمل كافة وسائل التركيب والتثبيت من نوعيه السويدى او بريميم لايت	م ط	٠,٠٠	٠,٠٠
نظام الداتا والتليفون:				
١٦	بالعدد توريد وتركيب دوائر معلومات مساراتها من كابينه المعلومات ال موقع المكاتب بحيث تكون كابلات المعلومات من الانواع الجيده المعتمده ال CAT6 داخل الحائط و تحت الارضيه ويكون بكل كابل معلومات في نهايته مخرج معلومات face plate بالمشتملات و من الطرف الاخر لوحة تجم			



13

مهندس استراحة

مهندس استراحة
مدير

مهندس استراحة
مدير

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
أ	سويتش بورت ٢٤ + patch panel 24 port + 24 patch cord 1m	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
ب	راك U24	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
ج	سنترال ٢٤/٣ خط بانسونيك	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
د	عده تليفون بانسونيك	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
هـ	عده تليفون مميزه بانسونيك	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	بالمتر الطولي كابل فايبر مالتى مود	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠
الأكسسورات:				
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ١سكة من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ٢سكة من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٠,٠٠	١٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب بريزة شوكو ابيض من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ابيض من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٨٣,٠٠	٨٣,٠٠
٢٢	نفس البند السابق لكن مقاوم للعوامل الجوية	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب لقمة داتا من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب لقمة تليفون من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب لقمة دش من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب لقمة USB من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ٢ فاز Disconnect switch من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله ٣٢ أمبير والبند يشمل الشاسيه والسداة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ديفياتير من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب بريزة مزدوجة من نوعية ليجراند او شنايدر او يماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إسم المشروع : إنشاء استراحة أسوان

قوائم كميات مستخلص رقم ٥ ختامي

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	الكمية الختامية
	نظام الارضى:			
٣٠	بالمقطوعية توريد وتركيب واختبار نظام ارضى للباور ٣ اوم والسعر يشمل الحفر والردم والآبار والاقطاب من ال COPPER CALD وكذا الموصل لا يقل عن ٣٥ مم ^٢ نحاس للشبكة والبند يشمل جميع الإكسسوار اللازم للتركيب والإختبار وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	بالمقطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠
	غرف تفتيش ومواسير (سليقات فارغة):			
٣١	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم حوائطها من المبانى سمك ٢٥ سم ومركزة على قاعدة من الخرسانة العادية بالوصف والأبعاد المبنية بالرسومات المعتمدة والفئة تشمل الحفر اليدوي والردم والغطاء من ال GRP كامل بجميع	عدد	١,٠٠	١,٠٠
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك فارغة (سليقات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة والبند يشمل الحفر والردم والخامات والإكسسوار اللازم للتركيب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة:			
ا	mm ٥٠	م ط	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠
ب	mm ٧٥	م ط	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠
ج	mm ١٠٠	م ط	٠,٠٠	٠,٠٠
	التهوية:			
٣٣	بالعدد توريد وتركيب شفاط كهربي والبند يشمل التركيب وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠

[illegible]

وائے کمیات۔ مستخلص رقم ۵ ختانی

مجلسه مشترک
در تهران کیهن
وزارت العدل - هیئته العامة للامور المدنية
المنطقة القاهرة بجنوب الوادي
۴۹۸۶۵

مشروع : اعمال انشاء المباني البديلة للمباني

المعرضة تنفيذ محور بديل خزان اسوان

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بالإحالة الى العملية عالية بالعقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٨٧)
نتشرف ان نرسل لسيادتكم المقايضة الختامية وكذا المستخلص الختامي رقم (٥)
وكذلك استمارة ٥٠ ع.ح .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

التوقيع (١٤ / ١٥)
مهندس / عيسى يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



Handwritten signature in blue ink.

مقاييس ختامية

اسم العمل	تنفيذ أعمال إنشاء المباني البديلة المعرضة مع محور بديل خزان أسوان.
اسم الشركة المنفذة	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.
قيمة العمل طبقاً للعقد	٧٨٦٦٩٧٠ جنيه.
تاريخ بدء العمل	٢٠٢١/١٠/٢٠
مدة المشروع الأصلية	خمسة أشهر
تاريخ النتهاء الفعلي بعد آخر مدة معتمدة	٢٠٢٣/١٢/٢
قيمة المقاييس الختامية	٨٦١٦١٢٤,٢٤ جنيه
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	٧٤٩١٥٤,٢٤ جنيه
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي	٩,٥٢ %
"مبررات المقاييس الختامية" • طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة والحصر الدقيق للأعمال المعدة بمعرفة جهاز الاشراف على المشروع	
مدير المشروع	مهندس / محمود عبد الوهاب
مدير عام المشروع	مهندس / وليد صالح علي
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباطة
مدير الأعمال الكهربائية	مهندسة / هبة الله تاج الدين
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العشرة بأسوان	مهندس / عيد يحيى كرومر
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / هشام فؤاد فهمي
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	الأستاذ / شكرى فؤاد شكرى
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولي
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

يعتمد،،،

(التوقيع:)
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع:)
 لواء مهندس / طارق محمد الجواد
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للاسواق والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
اولا: الاعمال الاعتيادية :					
اعمال الحفر و الردم و نقل المخلفات :					
١	بالمتر المسطح تكشير و ازالة سور باى ارتفاع و نقل المخلفات الى المقالب العمومية اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٢٧٧,٠٠	٢٥٠	٦٩,٢٥٠
٢	بالمتر الطولى فك سور سلك شبكى و سلك شبك بالزوايا الحديد و تسليمها للموقع و اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٥٠,٠٠	٨٠	٤,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى فى جميع أنواع التربة حتى منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة ويتم الحفر ليلا و البند يشمل نزع المياه الجوفية باستخدام الطلمبات الغاطسة إن وجدت و البند يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٣	١٣٥٤,٠٣	٨٠	١٠٨,٣٢٢
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم و ذلك باستخدام الدك الميكانيكى والغمر بالمياه للوصول لأعلى كثافة رطبة للتربة و البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٣	١١٥٢,١٨	١٥٠	١٧٢,٨٢٧
الاعمال الانشائية:					
٥	بالمتر الطولى عمل جسات تكديدية فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية طبقا لكود اعمال ميكانيكا التربة و الاساسات بالعمق المطلوب شاملا اجراء التجارب اللازمة و التحليل الكيميائى للتربة و المياه الجوفية و تقديم التقارير الفنية طبقا لمتطلبات المشروع و المهندس المشرف و البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ط	٢٠,٠٠	٣٢٥	٦,٥٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لزوم الاساسات للمبنى حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم من رش ودمك للتربة اسفلها ومعالجة الخرسانة لنهوا العمل مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١١١,١٥	١٤٣٠	١٥٨,٩٤٥
٧	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ فرشاة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ١٠ سم تتخذ اسفل بلاط الارصفة والانتروك والسيراميك ذات إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و الفئة تشمل دمك التربة اسفل الفرشة دمكا ميكانيكيا جيدا للوصول الى أعلى كثافة جافة ودمك طبقة الرمل اعلاها و الفئة تشمل كافة العدد والآلات مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٨٨,٣٠	٢٠٠	٥٧,٦٦٠
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات من الأسمنت البورتلاندى العادى حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد ٣٠٠ كجم/سم ^٢ وتسوية السطح العلوي ومعالجته مع الدمك الميكانيكى جيدا و الفئة تشمل دهان الاجزاء الملامسة للردم ثلاثة اوجه بينومين مؤكسد و أعمال الفرغ الخشبية المثبتة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و البند غير شامل توريد حديد التسليح.	م ^٣	١٤٢,٠٣	٢٢٠٠	٣١٢,٤٧٥

مهندس الطرق

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى
عن الأعمال بالبريد
م. محمد أحمد الكحل
م. ح

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٢٦٦,٧٢	٢٤٠٠	١٠,١٢٨
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول للأسطح متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من أجزاء زلط صغير الحجم والرمل والأسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول وإستلامها من المهندس المباشر والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢١١,٣٧	١٠٥	٢٢,١٩٤
١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣٧ & ٥٢) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥٥,١٢	٢١٤٠٠	١,١٧٩,٥٦٨
اعمال المباني:					
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الطفلى بسمك ٢٥ سم ويتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / م ^٣ رمل على أن يتم التنفيذ على اكمل وجه ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٣٦٧,٨٧	١٦٥٠	٦,٠٦,٩٨٦
١٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الطفلى و الأسمنتى المصمت سمك ١٢ سم على أن يتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / م ^٣ رمل نظيف وخالى من الشوائب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٩٨,٧١	١٩٥	٥٨,٢٤٨
اعمال العزل					
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٤٦,٣٠	٣٥	٢٢,٦٢١
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح شامل وجهين متعامدين من البيتومين البارد وشرائح الأسبستوس سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان أسفلها وعلى الأ يقل الركوب اللازم بين الشرائح أثناء التركيب عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر عن ٢٠ سم واللحام بالباشبورى وعمل طبقة لينة اسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٣١,٢٠	١٣٠	٣٠,٠٥٦
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل حرارة للأسطح من الفوم المضغوط سمك ٥ سم ولا تقل كثافته عن ٣٠ كجم/م ^٣ باللون الأزرق ويحمل على البند عمل طبقة لينة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية الطبقة العازلة للحرارة على أن تقدم عتلة للاعتماد قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢١١,٣٧	١٦٠	٣٣,٨١٩

مهندس

مهندس
الحمد
مهندس

ملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

فيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
اعمال البياض					
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطقة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٣١٦,٠٨	١٣٨	٣١٩,٦١٩
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطقة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٢٣٠,٤١	١٠٥	١٢٩,١٩٣
اعمال الدهانات					
١٩	بالمتر المسطح دهانات سافيتو بالبروة حسب اللون المطلوب والسعر يشمل تشطيب العرائس الافقية والراسية والسقالات وازفافة مادة الابيوند والفئة تشمل دهان وجه سيلر لنظافة السطح قبل الدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢١٦٢,٠٥	١٠٠	٢١٦,٢٠٥
٢٠	المتر المسطح توريد وعمل دهان للأسقف والحوائط الداخلية ببوية البلاستيك مط على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من يوتن او ما يعادلها وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون من يوتن او ما يعادلها والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٠٦,٥١	١٣٨	١٢٥,٠٩٨
اعمال تكميات و قواطيع و الابواب:					
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط بتخانة لا تقل عن ٨ مم يلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/٣م رمل والفئة تشمل السقية بلبلى الاسمنت الابيض ومن عينة معتمدة ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٦٧,٤١	٢٩٥	٤٩,٣٨٥
٢٢	بالمتر الطولى توريد وعمل وزرة بورسلى ارتفاع ١٠ سم من نفس نوع ولون بورسلى الارضيات ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣١٣,٨٢	٦٥	٢٠,٣٩٨
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب حشو قطاع الحلق ٢ بوصة ٦ بوصة والبورور ٤/٣ بوصة ٣ بوصة كامل التشطيب والدهان ببوية الاستر والكوالين والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٠,٧١	٢٧٥٠	٨٤,٤٤٦

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس
مهندس

صلية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

٢	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من قطاعات تتجو أو تكتل زجاج دويل جلاس جامبو عاكس سمك ٦ مم شامل ضلفه سلك الومنيوم و جميع الاكسسوار والدهن الكترولستاتيك واتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٥١,٩٥	٣٦٠٠	١٨٧,٠٢٣
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل زجاج سيكوريت سمك ١٠ مم شامل كافة الاكسسوار المتكلس ستيل المستورد والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٠,٨٣	١٥١٠	٣١,٤٥٣
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرصة جرانيت جندولا او احمر اسوانى او ما يمثله سمك ٢ سم لزوم الاحواض والافيس طبقاً للرسومات والمواصفات والبند شامل توريد وتركيب أعمال المرايات والستائر والوزر وكوابيل التثبيت واتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١,٨٥	١٣٣٠	٢,٤٦١
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية من الحجر الطبيعي فرعونى او هشمة او ما يمثله لأحواض الزهور طبقاً للرسومات والمواصفات والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٣٧,٨٠	٦٦٠	٢٤,٩٤٨
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من ألواح المونوميوم composite panel من التاج ماسويشي بوند او ما يمثلهها و يتم التنفيذ طبقاً لما يلى :- - تركيب بتشكيلات بارزة او مسطحة بواسطة شاسبهات من قطاعات الحديد ٤×٢ سم سمك ٢ مم محملة على البند ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٤٢٣,٩٨	١٩٢٥	٨١٦,١٦٢
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ماكينة غلق اتوماتيكى للأبواب من اجود الأنواع شيزا او ما يمثله بكافة مشتملاتها حسب العينة المعتمدة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	١٠٠٠	٢,٠٠٠
اعمال ارضيات:					
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات (٣٠×٣٠ - ٤٠×٤٠) بنخلة لا تقل عن ٨ مم يلسق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل السقية بلبقى الاسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٤٦,٩١	٢٦٥	١٢,٤٣٠
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بورسلين بالمقاس المطلوب ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٩٧,٩٧	٥٦٠	١١٠,٨٦٣
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك للمسح مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم من اجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وعمل وزرة بارتفاع ٢٠ مم بكامل الدابر ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢١١,٣٧	١٨٠	٣٨,٠٤٧

مهندس ابراهيم

مهندس ابراهيم

مح

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت جندولا او احمر اسوانى او ما يمثله سمك ٢ سم لزوم البسطات من اجود الأنواع على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والمقبة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٩,٣٢	١٣٣٠	١٢,٣٩٦
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج السلم جرانيت جندولا او احمر اسوانى او ما يمثله وعادة تكون الناعمة بسمك ٤ سم والقائمة بسمك ٢ سم طبقا للرسومات والمواصفات والبند شامل توريد وتركيب أعمال التلابيس والجلى والتلميع والتشميع والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٤٥,٠٠	٧٦٥	٣٤,٤٢٥
٣٥	بالمتر المسطح توريد جرانيت ٢ سم لزوم المدخل رمادى شركة او فردى او ما يمثله والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٥,٤٧	١١٢٠	١٧,٣٢٦
٣٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب درج السلم من الجرانيت ٤ سم رمادى شركة او فردى او ما يمثله و السعر يشمل التلابيس والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٣٤,٨٠	٦٦٠	٢٢,٩٦٨
٣٧	بالمتر المسطح ارضية ممسوسة ومستوية من الخرسانة العادية للملعب و السعر يشمل التسوية و العس والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٢,٣٩	٢٢٠	١٣,٧٢٦
اعمال متنوعة					
٣٨	بالعدد اعمال توريد وتركيب اعمده ديكورية بطول ٦,٥ م تتكون من تكسيات من GRC و تشكيلات معدنية و البند يشمل الدهان باللون المطلوب بدهانات مقاومة للعوامل الجوية انتاج يونن او ما يمثله وكافه وسائل التثبيت والاكسسوارات ومحمل على البند ماسورة معدنية طبقا للوحات المقدمة والمعتمدة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وللمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨,٠٠	٦٧٠٠٠	٥٣٦,٠٠٠
٣٩	بالمتر المسطح توريد وعمل كورنيشه من تشكيلات القطاعات المعدنية او الجي ارسى و البند يشمل الدهان باللون المطلوب وكافه وسائل التثبيت والاكسسوارات والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١١٢,٥٢	٦٥٠٠	٧٣١,٣٨٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستعارة من الواح الجيبسوم بورد المقاوم للرطوبة كناف ايطالى او ما يمثله طبقا للرسومات والبند يشمل استخدام اكسسوار كناف ايطالى الصنع و لصق شريط بين الالواح مع معجونة الفواصل بين الالواح بمادة من نفس نوع الالواح لملئ الفراغات لتسوية المسطح و البند يشمل كافه وسائل التثبيت والاكسسوارات والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٨,٥٧	٢٤٥	٢,١٠٠

مهندس المشروع
اعمال الحديد
أحمد عبد الله

مهندس الشركة
مهندس

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأصناف	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالى شامل العلفه وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٢٨,٧٦	٦٦٠	١٨,٩٨٢
٤٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كويستة من الحديد المشغول خارجيه للسلم بارتفاع ١ م المدهون اليكتروستايك وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات والمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٤,٣٠	١٥٣٠	٦,٥٧٩
٤٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كويستة من الحديد المشغول المدهون اليكتروستايك للشبابيك الخارجيه بارتفاع ١,٥ م وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات والمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	١٤,٣٠	٨١٥	١١,٦٥٥
٤٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كويستة للسلم الداخلى و البلكونات من الحديد المشغول بارتفاع ١ م وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات والمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	١٦,٩٥	١٤٣٠	٢٤,٢٣٩
٤٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب هاتد ريل استاتليس وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات والمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٠,٠٠	١٧٣٠	٠
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب خشب مجفف مخصوص لملاعب الاسكواش بالعلفه والسعر شامل النقل والاكسسوار وتركيب وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٦٢,٣٩	٤١٠٠	٢٥٥,٧٩٩
٤٧	بالعدد توريد وتركيب كرسى انتظار للمتفرجين من قطاعات الحديد والاستاتليس طبقا للرسومات المعتمده مع الدهان الكتروستايكيا وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٢,٠٠	٢٣٠٠	٢٧,٦٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب دولاى تغيير ملابس من الخشب الكونتر بقشرة اىو شامل الاكسسوارات وفقا للرسومات المعتمده وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٠,٠٠	٢٩٠٠	٠
٤٩	بالمتر الطولى وتركيب مقعد خشبى (نكهة) من الخشب الزان لغرفة تغيير الملابس وفقا للرسومات المعتمده وعمل كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ط	٤,٠٠	٢٠٠٠	٨,٠٠٠
اصناف الموقع العام					
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارضفة ٣٠×٣٠×٣ سم مصنع من مونة الاسمنت والرمل ميكانيكيا على الا يقل وجه البلاطة عن ١٠ مم بالتشكيل واللون المطلوب والبند يشمل مونة التركيب وفرشة الرمل اسفل المونة لتسوية السطح على ان تكون مدموكة ميكانيكيا والبند يشمل اتخاذ كل مايلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٠	٢٠٥	٠
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط اترلوك سمك ٦ سم مزجج لرسيف المبنى طبقا لعينة المعتمده وشامل فرشاة من الرمل للارضفة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ..	م ^٢	٢٨٨,٣٠	١٦٠	٤٦,١٢٨

مهندس المشروع

مهندس الريج
اعمال الصيانة
معا
اعمال الصيانة

صلية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
٥٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب ودهان برودة أسمنتية وسط ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العالية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية ويحيط لا تزيد اللحامات عن ٢ سم و التى تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ منسوب سطح البرودة أعلى ١٥ سم من منسوب سطح الرصف والسعر يشمل دهان البردورات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٦٢,٠٠	١٨٠	٢٩,١٦٠
٥٣	بالمقطوعة تنفيذ أعمال تخطيط الملعب حوائط و أرضيات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	١,٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠,٠٠٠
الأعمال الصحية					
٥٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي صينى ملون ببيضاوي الشكل او مستديراً حسب الطلب ديورافيت أو روكا أو ما يمثله بكامل توصيلات الصرف والتغذية (على ان تكون مواسير التغذية اكواثيرم ومواسير الصرف حمزه او الشريف ما يمثلهما) والسعر لا يشمل الخلط والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠	٣٨٠٠	١٩,٠٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أواني من الأسفلتلس ستيل فتحة واحدة مقاس ٩٠×٥٠×٠,٤ ماركه (فرتك سامى الثقيل) أو ما يمثله والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والمسخنة وتركيب خلط جولد الثقيل أو ما يمثله والميفون من البلاستيك سوسته ٢ بوصة والصرف حتى أقرب عمود صرف أو سيفون أرضية (على ان تكون مواسير التغذية اكواثيرم ومواسير الصرف حمزه او الشريف ما يمثلهما) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢٥٠٠	٥,٠٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب وتجربة مرحاض فرنجى ماركه ديورافيت أو روكا أو ايديال ما يمثله شامل صندوق الطرد والسيدىلى ومحبس قفل مدفون وتوصيلات الصرف والتغذية و التهوية (على ان تكون مواسير التغذية اكواثيرم ومواسير الصرف حمزه او الشريف ما يمثلهما) ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠	٤٨٠٠	٢٤,٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب اكسسوار الحمام ٤ قطع على ان تقدم عينات للاعتماد من الهيئة قبل التنفيذ ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤,٠٠	١٤٠٠	٥,٦٠٠
٥٨	بالعدد توريد وتركيب خلط وجه شامل التوصيلات والوصلات المرنة و ٢ محبس ماركه ايديال أو روكا أو ما يمثله البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠	١٥٦٠	٧,٨٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ شامل التوصيلات والوصلات المرنة و ٢ محبس ماركه ايديال أو روكا أو ما يمثله البند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	٦٠٠	١,٢٠٠

مهندس الشركة
م.ع.ع.
بمديرية مياه الشرب
١٢٤١
١٢٤١

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملى
٦٠	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش شامل التوصيلات والسماعة ايديال أو روكا أو ما يمثله البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤,٠٠٠	٢٨٥٠	١١,٤٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب وتجربة باقيو (60*60 سم) ماركة ايديال أو ديورافيت أو ما يمثله والفله تشمل التوريد والتركيب واتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠٠	٢٠٠٠	٤,٠٠٠
٦٢	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك قطر مخرجه ٣" ماركة الشريف أو حمزة أم ما يمثله بغطاء من الاستلنس ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠٠	٦٦٠	٣,٣٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب بلاستيك قطر ٦"/٤" والفله تشمل الغطاء وفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠م و الفله تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفطيش وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠٠	٣٦٠	١,٤٤٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب جرجوري لصرف المطر ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠٠	٤٦٠	١,٨٤٠
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى برويلين قطر ٢ بوصة اكواثيرم تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الارض والفله تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٢,٩٥	٣٨٠	٢٧,٧٢١
٦٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى برويلين قطر ١ بوصة اكواثيرم تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الارض والفله تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٧٩,١٥	٢٨٠	٢٢,١٦٢
٦٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف ٢ بوصة (حمزه او الشريف ما يمثله) و سمك ٤ مم شاملاً كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسقالة المعدنية وخلافه والرفايع من كيعان و مشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٠,٠٠٠	٢٠٥	٠
٦٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف ٣ بوصة (حمزه او الشريف ما يمثله) و سمك ٤ مم شاملاً كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسقالة المعدنية وخلافه والرفايع من كيعان و مشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٨,٠٠٠	٢٦٥	١٠,٠٧٠

مهندس احمد
اعماله
اعماله

مهندس احمد

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
٦٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف ٤ بوصة (حمزه او الشريف ما يمثلها) و سمك لا يقل عن ٤ مم شاملا كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسقالة المعدنية وخلافه و الرفايع من كيغان و مشتركات و خلافه من نفس نوعية المواسير ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٨٣,٢٥	٣٠٠	٢٤,٩٧٥
٧٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف ٦ بوصة و سمك لا يقل عن ٤ مم (حمزه او الشريف ما يمثلها) شاملا كافة القطع الخاصة و الرفايع من كيغان و مشتركات و خلافه من نفس نوعية المواسير ووسائل التعليق والسقالة المعدنية وخلافه والفئة اعمال الحفر والردم وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٨,٠٠	٥١٠	٢٤,٤٨٠
٧١	بالعدد توريد وتركيب محبس كرة BALL VALVE يقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طويله يقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طويلة للفتح والقفل كامل بجميع مشتملاته قطر ١" والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٩,٠٠	٤٢٥	٣,٨٢٥
٧٢	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائى سعة ٨٠ لتر والبند بجميع مشتملاته وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤,٠٠	٥٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٧٣	بالعدد توريد وتركيب مراية من البلور المشطوف سمك ٦ مم مقاس ٧٥ × ٥٠ سم تثبت بمسامير من طراز الراس المطلية وتدخن من الخلف بدهان لا يتأثر بالمياه قبل تغطيتها بلوح من الخشب الابلاكاج مدهون بصيغة المسك والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥,٠٠	٥١٠	٢,٥٥٠
٧٤	بالعدد توريد وانشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم الصرف مقاسها الداخلى ٦٠ × ٦٠ × ٦٠ سم حوائطها سمك طوبه من الطوب الاسمنتى المصمت ومرتكزة على قاعدة من الخرسانة العادية بالوصف والابعاد المبينة بالرسومات المرفقة. والفئة تشمل الحفر اليدوي والردم وبياض الغرفة من الداخل والغطاء من الـ GRP كامل بجميع مشتملاته والعزل الداخلى ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١١,٠٠	٣٠٠٠	٣٣,٠٠٠
٧٥	بالعدد توريد وتركيب خزان سعة ٢ م ٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠,٠٠	٨٥٦٥	.
٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مجارى مطر من الـ PVC والسعر يشمل الغطاء من الـ PVC وتركيبها بامدادات المواسير (2 بوصة) والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠	٤٤٠	.

محمد حسن الهريش
المحاسب
الحمد لله

محمد حسن الهريش

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجملى
	اعمال كهربائية			-	
	اللوحة الرئيسية والفرعية:			-	
١	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار لوحات الجهد المنخفض طراز شتايدر او ABB او ما يمثله (على ان يكون المصنع معتمد) كاملة من جميع المكونات كما هو محدد وكما هو مبين على المخططات والبند يشمل ايضا تركيب جميع المغنيتات الواردة والصادرة واعمال الحفر الخاصة بها :				-
ا	لوحة MDB عمومى - عدد ١ قاطع ١٠٠A-MCCB فرعى - عدد ٢ قاطع ٨٠A-MCCB فرعى - عدد ١ قاطع ٦٣A-MCCB	عدد	١,٠٠	٣٥٨٥٠	٣٥,٨٥٠
ب	لوحة MDB عمومى - عدد ١ قاطع ٦٣ امبير فرعى - عدد ٢ قاطع ١٦ امبير فرعى - عدد ١ قاطع ٣٢ امبير Earth Leakage خاص بمفتاح الأتاراة الخارجية	عدد	٣,٠٠	٢٩٠٠٠	٨٧,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسيه (اتاره شوارع) من النوع الذي يتم تركيبه داخل الحائط بدرجه حمايه IP54 وبها المكونات الآتية:				.
	لوحة DB عمومى - عدد ١ قاطع ٨٠A ثلاثى MCCB الفرعى عدد ٢ قاطع ٣٢A ثلاثى MCB عدد ١٥ قاطع ٢٥A احادى MCB عدد ١٠ قاطع ٢٠A احادى MCB عدد ٥ قاطع ١٦A احادى MCB عدد ٤ قاطع ٣٢A احادى MCB عدد ٨ قاطع ٤٠A احادى MCB	عدد	٢,٠٠	٢٣١٥٠	٤٦,٣٠٠
	كابلات الضغط المنخفض الرئيسية والفرعية:			-	
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابلات الجهد المنخفض والمغنيتات الفرعية متعددة ومعزولة (CU/XLPE/PVC) من طراز السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او كابلات مصر او مايمثله والبند يشمل إنهاء اعمال الصواعد الرأسية والفرعية من مواسير او حوام				.
ا	كابل ألومنيوم مسلح 3X70mm+35mm+35mm XLPE	م ط	٦٠,٠٠	٢٩٥	١٧,٧٠٠
ب	كابل نحاس 4X25mm+16mm XLPE	م ط	٠,٠٠	٤٢٥	.
ج	كابل 4X1٠ نحاس مسلح لتغذية اللوحه و السعر شامل كل ما يلزم لنهوا العمل حسب اصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٦٠,٠٠	٦١٠	٣٦,٦٠٠

مهندس السيد

مهندس السيد
اعمال كهربائية
م

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
وحدات الاتارة:					
٤	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشافات الاتارة بما في ذلك اللمبات والتراجمات وملفات المكثف الخائقة وحوامل الكشافات وجميع الملحقات وكل الاعمال اللازمة وكل المواد المطلوبة لتثبيت كامل كما هو موضح بالمخططات والرسومات لكل نوع من الكشافات موصف النوع الليد طراز (G)				
١	سبوت ١٨ وات بارز ليد	عدد	٥٠,٠٠٠	٦١٠	٥,٠٠٠
ب	وحدة انارة خارجيه	عدد	١,٠٠٠	٦٤٠	٦٤٠
٥	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ٦٠*٦٠ سم ٤٨ وات بارز من نوعية فيليبس او السويدى او ما يمثله والبند يشمل الأكسسوار والاتيانش وكل يلزم لنهوا العمل وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وفقا للرسومات المعمارية	عدد	١٢,٠٠٠	٢٦٨٠	٢,١٦٠
٦	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف ليد ٢٠ وات اب لايت من نوعية فيليبس او السويدى او ما يمثله والبند يشمل الأكسسوار والاتيانش وكل يلزم لنهوا العمل وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وفقا للرسومات المعمارية	عدد	١٠,٠٠٠	٢٢٠٠	٢,٠٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار كشاف مارينا ٢٠*١٢٠ مقاوم للعوامل الجوية من نوعية فيليبس او السويدى او ما يمثله والبند يشمل الأكسسوار وكل يلزم لنهوا العمل وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وفقا للرسومات المعمارية	عدد	٠,٠٠٠	٩٩٠	٠
٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف انارة جنوب للأسوار واتر بروف بالمبه ليد ٢٠ وات ويتم تركيبه على الأعمدة ومحمل على البند سلك التوصيل قطاع ٢x3 مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم مرته وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٩١,٠٠٠	١٤٠٠	١٢٧,٤٠٠
المخارج الكهربائية:					
٩	بالعدد توريد وتركيب مخارج انارة (انارة مروحة سقف شفاط) بكابل ٣*٣ مم داخل مواسير بيت الهندسه او ما يمثله قطر ٢٠ مم والبند يشمل امدادات السحى ووسائل التثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف لتواجهه الرئيسيه وفقا للرسومات المعمارية.	عدد	٨٠,٠٠٠	٧٥٠	٦٠,٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه بكابل ٣*٣ مم داخل مواسير بيت الهندسه او ما يمثله قطر ٢٥ مم والبند يشمل امدادات السحى ووسائل التثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف لتواجهه الرئيسيه وفقا للرسومات المعمارية	عدد	٨٣,٠٠٠	٨٥٠	٧٠,٥٥٠
١١	مخرج بريزه قوى ٤x٣ توريد وتركيب مخرج بريزه قوى بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يمثله) والبند يشمل جميع ا	عدد	٧,٠٠٠	١٠٩٥	٧,٦٦٥

مهندس الشركة

مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة

عملية : انشاء المباني البديلة المعرضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

الاجملى	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأصناف	م
٥,٤٧٥	١٠٩٥	٥,٠٠	عدد	مخرج سخان ٤×٣ توريد وتركيب مخرج سخان بواسطة اسلاك مقلقة بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائية المصرية) داخل مواسير قطر ١٦ مم من نوعه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسة او ما يماثلها) والبند يشمل جميع التمديدات والسحب والتر	١٢
١٣,٣٦٥	١٤٨٥	٩,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب دائره تغذية لمخرج تكييف باسلاك قطاع ٦×٣ مم من نوعه السويدى او الكابلات داخل مواسير ٢٥ مم و اللند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١٣
٥٠,٠٠٠	٢٠٠٠	٢٥,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج معلومات وذلك بكابل تليفون (2 x pair x 0.6 mm) داخل مواسير ٢٠ مم من السبى فى سى من المخرج الى الترانك ومنه الراك او فريم التجميع والسعر يشمل كافة وسائل التركيب والتثبيت	١٤
.	٤٤	٠,٠٠	م ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج معلومات وذلك بكابلات (UTP-CAT 6) داخل مواسير ٢٠ مم من السبى فى سى من المخرج الى الترانك (ان وجد) الى الراك والسعر يشمل كافة وسائل التركيب والتثبيت من نوعه السويدى او بريميم لايت	١٥
.				نظام الداتا والتليفون:	
.				بالعدد توريد وتركيب دوائر معلومات مساراتها من كابينة المعلومات الى موقع المكتب بحيث تكون كابلات المعلومات من الانواع الجيده المعتمده ال CAT6 داخل الحائط و تحت الارضيه ويكون بكل كابل معلومات فى نهايته مخرج معلومات face plate بالمشتعلات و من الطرف الاخر لوحة تجم	١٦
.	٣٥٢٠٠	٠,٠٠	عدد	سويتش بورت ٢٤ + patch panel 24 port + 24 patch cord 1m	ا
.	١٥٩٠٠	٠,٠٠	عدد	راك U24	ب
.	٢٣٥٠٠	٠,٠٠	عدد	سنترال ٢٤/٣ خط باتسونيك	ج
.	١١٠٠	٠,٠٠	عدد	عده تليفون باتسونيك	د
.	٣٦٥٠	٠,٠٠	عدد	عده تليفون مميزه باتسونيك	هـ
.	١٠٠٠	٠,٠٠	م ط	بالمتر الطولى كابل فايبر مائتى مود	١٧

مهندس المدينه
عنه الامان المدينه
محرر

مهندس الشركة

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان

تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
	الاكسسورات:				
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ١ اسكة من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٤٨,٠٠	٣٠٠	١٤,٤٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ٢ اسكة من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٠,٠٠	٣٣٥	٣,٣٥٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب بريزة شوكو ابيض من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٧,٠٠	٤٨٠	٣,٣٦٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ابيض من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٨٣,٠٠	٤٥٠	٣٧,٣٥٠
٢٢	نفس البند السابق لكن مقاوم للعوامل الجوية	عدد	٠,٠٠	٦٠٠	٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب لقمة داتا من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٣٢٥	٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب لقمة تليفون من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٦,٠٠	٣٠٠	٤,٨٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب لقمة دش من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٩,٠٠	٣٠٠	٢,٧٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب لقمة USB من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٧٥٠	٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ٢ فاز Disconnect switch من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله ٣٢ أمبير والبند يشمل الشاسيه والسداة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٤٨٠	٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ديفياتير من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٢,٠٠	٤٥٠	٩٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب بريزة مزدوجة من نوعية ليجراند او شنايدر او مماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٠,٠٠	٣٦٥	٠

مهندس الشركة
اعمال مصنع
مح

مهندس الشركة

عملية : انشاء المباني البديلة المعترضة مع محور بديل خزان اسوان


تنفيذ / شركة النيل العامة للانشاء والطرق


م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
	نظام الارضى:				
٣٠	بالمقطوعة توريد وتركيب واختيار نظام ارضى للباور ٣ اوم والسعر يشمل الحفر والردم والابار والاقطاب من ال COPPER CALD وكذا الموصل لا يقل عن ٣٥ مم نحاس للشبكة والبند يشمل جميع الإكسسوار اللازم للتركيب والاختيار وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	بالمقطوعة	٠,٠٠٠	٤١٠٠٠	٠
	غرف تفتيش ومواسير (سليفات فارغة):				
٣١	بالعدد توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلى ٦٠×٦٠×٦٠ سم حوائطها من المباني سمك ٢٥ سم ومركزة على قاعدة من الخرسانة العادية بالوصف والأبعاد المبنية بالرسومات المعتمدة والفئة تشمل الحفر اليدوي والردم والغطاء من ال GRP كامل بجميع	عدد	١,٠٠٠	٣٠٦٠	٣,٠٦٠
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك فارغة (سليفات) لزوم مد جميع الكابلات والتوصيلات اللازمة والبند يشمل الحفر والردم والخامات والإكسسوار اللازم للتركيب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة:				
ا	mm ٥٠	م ط	١٠٠,٠٠٠	١٨٠	١٨,٠٠٠
ب	mm ٧٥	م ط	٦٠,٠٠٠	٢٤٠	١٤,٤٠٠
ج	mm ١٠٠	م ط	٠,٠٠٠	٣٠٠	—
	التهوية:				
٣٣	بالعدد توريد وتركيب شفاط كهربي والبند يشمل التركيب وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٤,٠٠٠	١٤٥٠	٥,٨٠٠
	بنود مستجدة				
	بالمتر المسطح توريد وتركيب بوابات حديد لزوم سور الفيلا عدد ٢ ضلعة لكل بوابة مكونة من خوص ١٢ مم طبقاً للتشكيل المطلوب ويتم تعليق البوابة على عدد ٢ حزام من الحديد مقاس ١٠×٤٠ مم لكل عمود ويتم تثبيت كل حزام بعدد ٤ كانات بطول ١٢ سم ويتم لحامه بقاتم مصمت مقاس ٤٠ مم سمك ١٠ مم لزوم تعليق البوابة بالمفصلات والبوابة تشمل تجليد الجلوسة بارتفاع ٤٠ سم من الصاج المصمت سمك ٢ مم شامل حلية ٣ سم بسمك ٦ مم والبند يشمل عدد ١ كالون لكل بوابة وعدد ٢ مقبض والتفريع واللحام والتركيب والتثبيت والدهان عدد ١ وجه برايمر وعدد ٢ وجه فينش لأكويه طبقاً للون المطلوب على ألا يقل وزن المتر المسطح عن ١٢٠ كيلو والبند يشمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢,٦٧	٦١٦٠	١٣٩,٦٤٧
	الإجمالى العام				٨,٦١٦,١٢٤,٢٤


فقط و قدره ثمانية مليون و ستمائة وستة عشر الفا و مائة اربعة وعشرون جنيها و اربعة و عشرون قرشا لا غير

مهندس الهيئة

مهندس الشركة







مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة جنوب الوادي بأسوان

