

٢٤

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٣

انشاء و تنفيذ عدد (٢) بربخ خرساني من محطة (٨٦٠+٤٤٥) الى محطة (٨٢٠+٤٤٦) اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى مهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة غرب الدلتا عقيد / هاني محمد طه	مدير عام تنفيذ الكبارى مهندس / محمد محمود ابازة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق مهندس / محسن زهران	رئيس الإدارة المركزية الشنون المالية و الادارية عميد / أبو بكر احمد عساف	

ملحوظة :-

والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر

النور للمقاولات والبناء
٢٨١-٩٧٩-٩٦٢
٥٠٢٧٥٤٢٠
٥٠٠٨٧٤-٤١٠-٠٢-٠٢

محتويات الدفتر

- ١ - المشروع ١ ورقة
- ٢ - الشروط الخصوصية و المواصفات الفنية ١١ ورقة
- ٣ - قوائم الكميات والملحق والملاحظات ٢ ورقة



مشروع

انشاء و تنفيذ عدد (٢) بربخ خرساني من محطة (٤٤٥+٨٦٠) الى محطة (٤٤٦+٨٢٠) اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)

يسرى على هذه العملية كافة القواعد و الاحكام و الاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و القوانين ذات الصلة و ذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط و المواصفات للعملية

مجال العمل و يتضمن ما يلي :

أولاً :التخطيط و الرفع المساحي:

- ويشمل عمل التخطيط و الرفع مساحي كامل للموقع لتحديد اطوال البرابخ الخرسانية ومواقعها مناسبة
- تقديم الرفع المساحي على عدد (٢) نسخة ورقية بالإضافة إلى نسخة الكترونية قابلة للنسخ على (C.D)
- مراجعة اعمال التصميم للبرابخ المقدمة من استشاري الهيئة

ثانياً : الاختبارات اللازمة :

يجب على المقاول عمل الاختبارات اللازمة على حديد التسليح وكذا على المواد المستخدمة في الخرسانة { الأسمنت والركام ... الخ } وكذا الاختبارات اللازمة للاعمال المعدنية المستخدمة بالمشروع} وكذا الاختبارات اللازمة على الاعمال التالية (اتربة مداخل والدبش والبيتومين والرمل والسن) في المعامل المعتمدة لدى الهيئة طبقاً للكود المصري الأخير لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة واعمال الطرق ويتم أخذ العينات وإجراء الاختبارات بمعرفة الجهات المتخصصة والمعتمدة من الهيئة في حضور المهندس المشرف على المشروع من قبل الهيئة وفي حالة وجود ايه عينات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها و على الشركة رفع التثوينات من الموقع فوراً وتقدم التقارير متضمنة تقييم النتائج بمقارنة بالحدود المسموح بها بالمواصفات المذكورة



ثالثاً : اشتراطات عامة :

- الكميات الواردة بقائمة الكميات والاثمان هي كميات استرشادية لبيان القيمة الإجمالية التقديرية للمشروع وتتم المحاسبة وفقاً لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف وعلى المقاول أن يحصر لقياس الكميات الفعلية المنفذة وتقديم الدفاتر الخاصة بذلك شهرياً للمهندس



- لإعتمادها وأقرارها على أن ترفق بهذه الدفاتر اللوحات والمستندات اللازمة لمراجعة الحصر وبالنسبة للأعمال المراد قياسها من الطبيعة فيجربى حصرها تحت إشراف المهندس المشرف بالموقع وتكون دفاتر الحصر من ثلاث نسخ على الأقل.
- على المقاول تقديم تحليل أسعار لكل بند من بنود العملية ويرفق بالعطاء المالى على ان يشير بالعطاء الفنى الى تواجد التحليل بالعطاء المالى وفى حالة مخالفة ذلك يستبعد عطاؤه و لا يفتح المظروف المالى .
 - على المقاول قبل البدء فى الأعمال تقديم طرق التنفيذ { Method Statement } وكذا بيان طاقم المهندسين والمشرفين على التنفيذ لكل عنصر .
 - للهيئة الحق دون ابداء الاسباب فى المطالبة باستبدال استشارى المقاول او تغيير اى مهندس تابع له او اى من مهندسين مقاول الباطن فى حالة عدم الوفاء بالالتزامات بالمهام المنوط بها كل منهم فى تنفيذ الاشتراطات الفنية للمشروع او تنفيذ تعليمات المهندس المشرف من قبل الهيئة.
 - المقاول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة المرافق بموقع المشروع و يلتزم بعمل جسات استكشافية قبل بدء العمل لبيان مسار هذه المرافق و تحديدها و رفعها على لوحات بمعرفته و على حسابه الخاص و التنسيق مع الجهات التابع لها هذه المرافق او المحافظة الواقع بها هذا المشروع بشأن نقلها او ازلتها اذا تطلب الامر و يقتصر دور الهيئة فقط على إعداد الخطابات و سداد قيمة المطالبات التى ترد بشأن نقل هذه المرافق .



الشروط الخصوصية

البند الاول / الغرض من الشروط الخصوصية :-

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والرسومات المرفقة والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع تقديم نسبة تأثير المعاملات طبقا للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية وذلك لبنود العناصر التالية (الحديد بجميع انواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) .

البند الثاني : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد قام بمعاينة الموقع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه اجرى بها الاختبارات التي يتطلبها المشروع وقد تحقق بذلك من عدم وجود معوقات تعوق تنفيذ الاعمال وقد قبل التقدم للمناقصة وفقا لذلك دون ان يحق له الرجوع على الهيئة بسبب ذلك مستقبلا وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطاءه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشأ من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفي حالة وجود أى مرافق او عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول علي هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقا للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث / مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ٦ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول أو جزء منه خالي من الموانع ظاهريا مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

البند الرابع : المندوب الفني (إشراف المقاول) :

- بالإشارة إلى المادة رقم (٣٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-
- ١- عدد (١) مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ أعمال مماثلة
 - ٢- عدد (١) فني مساحة خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في تنفيذ أعمال مماثلة .
 - ٣- عدد (١) مراقب للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة، وطني، مهندس، المقاول وكذا المراقب التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل .



بالتزاماته السابقة يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك تجاه المضرور ودون انسى مسؤولية على الهيئة وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أوالمور توقع عليه غرامة خمسمائة جنيه يوميا

البند العاشر : المحافظة على سلامة العاملين بالمواقع :

المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع و يتم تزويد كل فرد يشترك في تنفيذ المشروع و يتواجد بموقع العمل بخوذة واقية وحذاء امان (Safety) صالح للسير فوق الشدات الخشبية و حديد التسليح و عليه إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع .

البند الحادي عشر : المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق :

يجب على المقاول المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلى حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصما على المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقررر الهيئة فيما انفقته على الإصلاحات.

البند الثاني عشر : العينات والاختبارات :

- على المقاول قبل توريد أى مواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المشرف مع بيان مكانها أو ماركتها أو أنواع صناعتها وخلافة ... ويجب مطابقة العينات من كافة الوجوه مع المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وأن تختم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وكل ذلك لا يقلل من مسؤولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات الفنية .
- للمهندس المشرف الحق فى إرسال عينات من المواد الموردة بمعرفة المقاول للمعامل المختصة لتحليلها واختبارها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ويتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار أو تحليل منصوص عليه فى المواصفات الفنية أو شروط التنفيذ .
- على المقاول أن يوفر للمهندس المشرف كافة التسهيلات لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل .
- للمهندس المشرف الحق فى رفض أى من المواد أو الأعمال التى يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل أو أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وعلى المقاول أن يزيل فى الحال من موقع العمل المواد المرفوضة وإذا لم يقم المقاول بذلك فإنه من حق الهيئة أن تدفع لأشخاص آخرين للقيام بهذه الأعمال على حساب المقاول وخصمها من مستحقاته .
- لا يدفع للمقاول أي مبالغ عن المواد والأعمال التى ترفض ولا يجوز صرف أي مبلغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها .



المواصفات الفنية لتنفيذ الاعمال

البند الاول

اعمال الحفر والردم (اذا لزم الأمر)

يشمل هذا البند اعمال الحفر والردم بمواد موردة بمعرفة المقاول ومعتمدة من الهيئة وذلك طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية او طبقا لتعليمات المهندس المشرف اثناء التنفيذ
يمسرى على هذه الاعمال الكود المصرى لميكانيكا التربة والاماسات الصادر بالقرار الوزارى رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠١ كود ٢٠٢ - ٢٠٠٥

شروط تنفيذ اعمال الحفر

يقوم المقاول بعمل التخطيط المبين على الرسومات التنفيذية بكل دقة وهو المسئول عن مراجعة الرسومات والابعاد المبينة عليها وعلية التحقق من صحتها ومن مطابقة الرسومات وكذلك صحة تطابق جميع البيانات المبينة على تلك الرسومات او المواصفات الفنية وكذلك انطباق هذه البيانات على ما هو موجود بالطبيعة
تجرى اعمال الحفر حسب الابعاد المبينة على الرسومات او طبقا لتعليمات المهندس المشرف وللمقاول الحرية فى اتباع الطريقة التى تترأى لة لتشكيل جوانب الحفر حتى يصل الـمنسوب قاع الاساسات وسيتم محاسبة المقاول على قطاعات الحفر الاساسية الهندسية طبقا للابعاد المبينة على الرسومات التنفيذية .

اذا تطلب تنفيذ اعمال الحفر سند الجوانب للمحافظة عليها من الانهيار والوصول الى المنسوب التصميمى المطلوب فيقوم المقاول بعمل السندات اللازمة - على نفقة (مالم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات) - وذلك من الواح خشبية او معدنية او بالطريقة التى يوافق عليها المهندس وتزال هذه السندات مع تقدم تنفيذ اعمال الردم مع مراعاة الا يصيب جوانب الحفر اى تلف او انهيار اثناء عمليات الردم وعلى المقاول التأكد من عدم ترك اى اجزاء من السندات خلال اجراء عملية الردم
اذا ظهر اثناء الحفر وجود مياة جوفية فيجب ان يقوم المقاول وعلى نفقة بضخ هذه المياة بالطلمبات وحلوط الصرف والمهمات اللازمة لذلك وبالطريقة التى توافق عليها الهيئة بحيث تبقى الاجزاء المحفورة خالية من المياة الجوفية طوال مدة تنفيذ الاعمال الانشائية مع نقل هذه المياة للمجارى العمومية او المصارف وعلى المقاول تقديم مشروع ضخ المياة الجوفية للمهندس المشرف للاعتماد دون الإخلال بمسئولية المقاول عن الاعمال على ان يشمل المشروع التفاصيل الخاصة بنزح المياة الجوفية والحسابات التصميمية والضمانات الكافية لعدم تداخل التربة والتشغيل الدائم لطلمبات سحب المياة وامكان الصرف وطريقته .

- على المقاول المحافظة على المرافق الموجودة بالموقع والتى قد يجدها بعد عمل الحفر الاستكشافى واثناء الحفر كمواسير الصرف الصحى والكابلات الكهربائية وكابلات التليفونات الخ من الكسر والتلف طوال مدة تنفيذ الاعمال على ان يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك وهو المسئول عن اصلاح التلفيات التى قد تنتج بمعرفته وعلى حسابه ودون ادنى مسئولية على الهيئة .

النوم للمقاولات واستغلال الحاجر
س.ت: ٥٠٢٧٥ ب.ص: ٩٦٢ - ٩٤٩ - ٣٨١
م.ض: ٠٣ - ٠٢ - ٤١٠ - ٥٠٠٨٧٤

- وإذا اعترضت اى من هذه المرافق تنفيذ الاعمال فيجب على المقاول ان يقوم بفكها ونقلها طبقا لتعليمات وارشادات المهندس المشرف وتحتسب تكلفة الفك والنقل طبقا للتكلفة التى يتكبدها المقاول والتي تحتسب طبقا لاشتراطات العقد ومقاييسات الجهات المعنية
- وعلى المقاول نقل ناتج الحفر خارج الموقع الى المقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف
- اذا قام المقاول بتنفيذ اعمال الحفر لاعمق تزيد عن العمق المحدد للصب طبقا للرسومات او لتعليمات المهندس المشرف فيجب ان يملأ الحفر بالخرسانة العادية طبقا للمواصفات المذكورة فى باب الخرسانة وذلك حتى المنسوب التصميمى وعلى نفقة المقاول
- تقاس كميات اعمال الحفر هندسيا بواقع صافي مساحات الأساسات أو حدود تربة الإحلال حسب المبين على الرسومات التنفيذية في الارتفاع العمودي الواقع بين منسوب الأرض قبل الحفر الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .
- سعر أعمال الحفر بواقع المتر المكعب ويشمل السعر الحفر و العمالة والمصنعية والآلات وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال سند الجوانب (ما لم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات) وضخ المياه وتجفيف الموقع والسقايل ، كما يشمل أيضا نقل المخلفات وناتج الحفر للمقالب العمومية المعتمدة مع مراعاة أن تتم المحاسبة في جميع الأحوال علي المكعب الهندسي للحفر .

شروط تنفيذ أعمال الردم :

- قبل تنفيذ أعمال الردم يجب على المقاول الحصول علي موافقة المهندس المشرف الكتابية قبل البدء في أعمال الردم .
- يتم الردم بالرمال و يجب ان يكون الرمل المستخدم نظيفا خاليا من الشوائب والمواد العضوية والأملاح والبقايا وموردا من المحاجر المعتمدة .
- يجب أن يتم تنظيف مسطح الردم تماما قبل البدء في العمل وأن يتم رشه بالمياه ودمكة للكثافة القصوي .
- يتم الردم علي طبقات افقية متتالية لا يزيد ارتفاعها عن ٠,٢٠ مترا مع الرش والدمك بآلات الدمك السطحية الميكانيكية إلي ٩٥ % من الكثافة القصوي عند نسبة الرطوبة المثلي المحسوبة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
- يجب أن تؤخذ عينات من الردم لاختبارها في أحد المعامل المعتمدة علي نفقة المقاول وللتأكد من الوصول للكثافة المطلوبة وتكون العينات المأخوذة في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف.
- تقاس كميات الردم هندسيا بواقع صافي حجم الفراغات التي يتم ملؤها بطبقات الردم طبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف ولا تدفع أية مبالغ عن الردم الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .
- سعر أعمال الردم بواقع المتر المكعب ويشمل توريد المواد والعمالة والمصنعية وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال الرش بالمياه والدمك

البند الثالث : أعمال الخرسانات :

- الاعمال المطلوب تنفيذها تشمل اعمال الخرسانة العادية والمسلحة اللازمة لاعمال طبقا للرسومات المرفقة بالطاء او الرسومات التي تصدر اثناء التنفيذ .
- على المقاول ان يقدم برنامج كامل يوضح به جميع الخطوات التي سيتخذها لصب الخرسانة المستخدمة فى الخرسانة واعمال النقل والصب والشدات والمعالجة والاختبارات وذلك

شاملة المواد
النور للمقاولات واستعمال المحاجر
للإعتماد من
س.ت. ٥٠٢٧٤ ب.ف. ٩٦٨ - ٩٧٩ - ٢٨١
م.ض. ٠٣ - ٠٢ - ٩٦٠ - ٥٠٨٧٤ - ٥

- تطبيق المواصفات المصرية (الكود المصرى) لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة كود رقم (٢٠٣) تحديث ثانى اصدار ٢٠٠٩ وتعديلاته بالإضافة الى الاشتراطات الخاصة المذكورة .

المواد :

الأسمنت :

- يجب ان يتفق الاسمنت المستخدم مع المواصفات القياسية المصرية (٣٧١) للأسمنت البورتلاندى العادى او الاسمنت مبكر القوة و (٣٨٥) الاسمنت المقاوم للكبريتات .
- يجب على المقاول ان يقدم للمهندس تقريراً عن الاسمنت الذى سيستخدمه متضمناً نوعه ومصدره وشهادة معتمدة بتركيبة وخصائصه وذلك بالإضافة الى اجراء الاختبارات اللازمة لاثبات صلاحية للاعمال قبل التنفيذ .
- يجب ان يورد و يشون الاسمنت بطريقة تحمية من الرطوبة والمطر وان يكون التخزين طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها داخل سيلونات او شكاير ويجب التأكد من جفاف السيلونات كل فترة.
- يجب ان تتوافر بالموقع كمية الاسمنت اللازمة لاستمرار العمل بلا توقف .

الركام :

- يجب ان يكون الركام المستخدم فى الخرسانة من مصدر طبيعى وان يطابق المواصفات المصرية (١١٠٩) .
- على المقاول ان يقدم للمهندس تقريراً وافياً عن الركام الكبير والصغير الذى ينوى استعماله ويوضح فى هذا التقرير المصدر والنوع والمقاسات المتوفرة .
- يجب ان يورد المقاول للمهندس المشرف قبل بدء الاعمال عينات من الركام بحيث لا يقل حجم العينة عن (٣م٢) وذلك لعمل الاختبارات اللازمة عليها وسوف لا يسمح بتوريد او استخدام أى نوع من انواع الركام الا بعد اجراء الاختبارات اللازمة واخذ موافقة المهندس المشرف الكتابية على استخدام ولا تقلل هذه الموافقة من مسئولية المقاول الكاملة تجاه الاعمال .
- يجب الا يزيد المقاس الاعتبارى الاكبر للركام عن خمس اقل بعد بين جوانب الشدات او ثلاث اضعاف المسافة الخالصة بين اسياخ التسليح .
- يجب ان يسمح تدرج الركام بانتاج خرسانة ذات قابلية عالية للتشغيل بحيث يمكن صبها فى اماكنها دون حصول انفصال فى مكوناتها وبدون زيادة فى نسبة الماء .
- على المقاول ان يقوم دورياً بعمل الاختبارات اللازمة لاثبات صلاحية الركام للخرسانة ومطابقة المواصفات وذلك تحت إشراف المهندس المشرف وطبقاً لاشتراطات ضبط ومراقبة الجودة وان يراعى بوجه خاص الا تتجاوز نسبة الكلوريدات الحدود المسموح بها فى المواصفات .
- على المقاول ان يقوم بتوريد كميات الركام اللازمة لاتمام أى جزء من اجزاء العمل قبل البدء فى الصب ضماناً لعدم تعطل الصب .

الماء :

- يجب ان يكون الماء المستعمل فى الخلط والمعالجة من مصدر صالح للشرب وان يكون خالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والاحماض والقلويات والاملاح والمواد العضوية وللمهندس المشرف الحق فى طلب التحليل الكيمايى للماء للتأكد من صلاحيته قبل البدء فى التنفيذ .

النور للمقاول الاضافات: الحاجر

س.ت: ٥٠٢٧٤ - ٩٦٥ - ٩٧٩ - ٢٨١
م.ض: ٥٠٢ - ٢١٠ - ٨٧٤ - ٥

- يجب الحصول مسبقا على موافقة المهندس المشرف على اى نوع من الاضافات قبل استعماله على ان تتطابق الاضافات المستخدمة المواصفات والا تؤثر على الخواص الاساسية للخرسانة .
- يجب ان تتبع التعليمات الصادرة من المصانع لاستعمال الاضافات المراد استعمالها مع اجراء التجارب اللازمة لاثبات صلاحيتها وتأثيرها تحت اشراف المهندس المشرف.

صلب التسليح :

- يجب أن يطابق صلب التسليح المواصفات الآتية:
- ✓ الأسياخ المدرفلة على الساخن من الصلب الطرى والصلب العالى المقاومة (الخضوع) او المطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
- ✓ الأسياخ المشكلة على البارد والمطابقة لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .
- ✓ أسياخ صلب التسليح المطابقة للمواصفات المصرية ٢٠١٥/٢٦٢ الايزو ٢٠٦٩٣٥ / ٢٠٠٧ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتية:

الحد الأدنى للنسبة بين مقاومة الشد القصوى الى اجهاد الخضوع او الضمان	النسبة المئوية للاستطالة بعد الكسر	جهد الشد (الحد الأدنى) نيوتن/مم ^٢	جهد الخضوع (الحد الأدنى) نيوتن/مم ^٢	
١,٢٥	%١٧	٦٠٠	٤٠٠	صلب ٦٠/٤٠ من نوع DWR (صلب ذى نقوءات)

- يجب أن يكون صلب التسليح المورد مصحوبا بشهادات الصانع الموضحة لخصائصه الميكانيكية والكيميائية وأن تقدم هذه الشهادات للمهندس قبل التوريد للموقع ويجب أيضا أن تجرى اختبارات على عينات عشوائية من انتاج الصانع للتأكد من خواص الصلب.
- يجب أن يتم تخزين صلب التسليح - منذ توريده للموقع وحتى استخدامه - على أرض صلبة أو ممرات خاصة وأن يكون بعيدا عن مصادر الخطر والتلوث والصدأ كما يجب أن تورد الأقطار والأطوال المختلفة فى حزم منفصلة بحيث يسهل التفقيش عليها والتحقق من خصائص كل نوع على حدة .
- يجب أن يكون صلب التسليح خاليا من الصدأ المفكك والمواد العالقة المفككة والشوائب الضارة قبل وضع الخرسانات ولا يستخدم الحديد غير كامل الاستدارة او الذى به شروخ طولية او غير منتظم المقطع .
- يجب أن يكون صلب التسليح المستخدم فى جزء ما من المنشأ موردا من صانع واحد .

نسب خلط الخرسانة :

- أ- يجب اختبار مكونات الخرسانة بحيث تفي الشرطين الاتيين :
- ب- تحقيق القوة المطلوبة واستيفاء اختبارتها .

النور للمقاولات واستشارات المصمم
ب- تحقيق القوة المطلوبة واستيفاء اختبارتها .
٢٨٢-٩٧٩-٩١٢
٥٠٢٧٥
٥٠٠٨٧٤
٥٠٠٨٧٤

ج - تحقيق القابلية للتشغيل والقوام اللازمين للتشكيل الجيد للخرسانة حول الأسياخ وداخل
الفرم دون حدوث انفصال في مكوناتها .

- يجب ان يتم تصميم الخلطات الخرسانية تحت الاشراف الكامل للمهندس المشرف
وفى احد المعامل المعتمدة وباستعمال المواد التى يتم استعمالها بالموقع ولن يسمح
بالبدء فى صب الخرسانة الا بعد اخذ الموافقة الكتابية من المهندس المشرف على
نسب الخلطات المختلفة متضمنة كميات الاسمنت والركام والماء وذلك دون التقليل
من مسئولية المقاول تجاة الاعمال وتكون تكاليف تصميم الخلطات وعمل
الاختبارات المطلوبة على نفقة المقاول .

وضع وصب الخرسانة :

- يجب قبل وضع الخرسانة التأكد تماما من صلاحية السطح الذى سيتم صب
الخرسانة عليه وبإراعى عند صب الخرسانات الخاصة بالاساسات ان يتم فرش طبقة
من البلاستيك (البولى ايثيلين) سمك (١٥ مم) على الأرضية وذلك بعد دمك التربة
تماما طبقا للمواصفات وإما فى حالة وضع الخرسانة على شدات خشبية فيجب
التأكد تماما من مناسبة الشدات للصب ووضع حديد التسليح .
- يجب الا يسمح بسقوط الخرسانة لأكثر من ٢,٥٠ متر وإذا تطلب العمل صبها من
ارتفاعات أكثر من ذلك فيجب استعمال مزراب معدني او وسيلة اخرى لنقل
الخرسانة يوافق عليها المهندس المشرف .
- يجب إعتناء فواصل الانشاء (Construction Joints) قبل البدء فى الصب وذلك
بالاتفاق مع المهندس المشرف او كما هو موضح بالرسومات ويجب ان تخشن
الخرسانة المتصلة ثم تبلل (ولا تغمر) ثم تدهن بمادة رابطة لربط الخرسانة
التدنية (Bonding Agent) بالخرسانة المصبوبة حديثا

تشكيل ووضع صلب التسليح :

- يجب ان يقدم المقاول للمهندس المشرف قبل البدء فى العمل ثلاث نسخ من القوائم
المفصلة لصلب التسليح موضحا شكل صلب التسليح واطواله واقطاره وعدده ووزنه
- يجب ان يكون صلب التسليح نظيفا خاليا من الزيوت والشحوم والصدأ والتفكك واى
شوائب أخرى قد تقلل من تماسك الحديد مع الخرسانة .
- يجب ان يثبت صلب التسليح بحيث لا يتحرك أثناء الصب او تحت تأثير اى أحمال
اخرى ويمكن استخدام البلوكات الخرسانية بنفس إجهاد الخرسانة المستخدمة او
البلاستيكية او الكراسي الحديدية والمباعدات فى تثبيت الحديد ولا تستخدم الأجزاء
المعدنية فى تثبيت الحديد على الشدات الخارجية .
- يجب ان يطابق تشكيل صلب التسليح والوصلات المواصفات المصرية للخرسانة
المسلحة

الشدات :

- يجب ان تنفذ الشدات بحيث تتطابق الخرسانة مع الأبعاد المطلوبة بالرسومات
وبحيث تقاوم الأحمال الناتجة من صب الخرسانة او من تحريك المعدات المختلفة او
الحمل الحي او اى أحمال أخرى تتعرض لها الشدات مع تقديم نوتة حسابية ولوحة
تنفيذ مهمة من إستشارى قبل البدء فى التنفيذ .



• البادئ البيتوميني - يجب ان يكون البادئ من الأنواع الجاهزة المعتمدة والتي تنتجها احدى الشركات المعروفة ويمكن استخدام البيتومين المؤكسد المذنب في المذيبات بحيث تكون نسبة البيتومين من ٥٠% الى ٦٠% ويتم الدهان بالبادئ بمعدل ٧٥٠ جرام للمتر المربع .

• الدهانات الواقية - تتكون الطبقة الواقية من البادئ وثلاث أوجه من البيتومين المؤكسد بمعدل ١,٥ كجم للمتر المربع لكل طبقة مع مراعاة أن يتم دهان البادئ بعد تمام جفاف السطح ونظافته بالهواد المضغوط .

٣,٦ أسس المحاسبية والقياس :

- يشمل السعر الخاص بطبقات الدهان الواقية بالمتر المربع لتوريد ودهان البادئ و طبقتان من البيتومين المؤكسد المنفوخ وكذا اعداد السطح قبل الدهان وجميع المصروفات اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية

فواصل التمدد

١,٤ عام:

• يشمل هذا الباب توريد وتركيب فواصل التمدد الخاصة بالجزء العلوي للكوبري و الحوائط الساندة .
• على المقاول أن يرفق بعطائه الكتالوجات الخاصة بفواصل التمدد المستخدمة في جميع أجزاء المشروع ويجب أن توضح الكتالوجات تفاصيل الفواصل وخواصها ومناسبتها للعمل بالاستخدامات الخاصة بالمشروع وخواص المواد والخبرة السابقة باستخدامها في مشروعات مماثلة والحركة وعدم البرى مع الزمن والمقاومة للزيوت والكيماريات والأشعة فوق البنفسجية وجميع المعلومات الفنية الموضحة لخواص الفواصل .


٢.

٤,٤ مواصفات فواصل التمدد للحوائط الساندة :

يجب أن تكون فواصل التمدد من الـ P.V.C ذات الحلقة المتوسطة والتي تسمح بالحركة بين الحوائط كما يجب أن تكون الفواصل من انتاج مصانع معروفة ومعتمدة وأن تطابق المواصفات البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأمريكية ويجب أن يثبت الفواصل بين صلب التسليح أو الشدات حيث لا تتحرك أثناء صب الخرسانة كما يجب أن تزود الفواصل بالواح قابلة للانسحاب ومواد غائقة طبقاً للمواصفات . .

٥,٤ أسس القياس والدفع :

• السعر المقدم من المقاول لفواصل التمدد يشمل جميع التكاليف الخاصة بتوريد وتركيب الفواصل شاملاً التثبيت بالخرسانة والجراوت (إذا كان ذلك مطلوباً) بالإضافة الى أية مصروفات أخرى مطلوبة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية ويتم القياس بالمتر الطولى.



برايخ القطر الكهربائي السريع من العين السخنة الى قطار العلمين فائق السرعة القطاع السادس

من محطة ١٤٥+٨٦٠ الى محطة ١٤٦+٨٢٠ بعدد ٢ برايخ اسم المقاول شركة : لتور للمقاولات واستغلال المحاجر

عدد : ٢ برايخ

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١,٠	الأعمال الإستثمارية والجسات :-				
١,١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقاً لتقرير التربة والبند يشمل نقل مكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ونقل جميع الكراتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها لخارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال وإستخراج التقارير واعتمادها من جهة الإشراف ونقل ما يلزم للهيئ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف (مائة و خمسة وستون متر طولي)	ج.م	١٦٥	٤٥٠	٧٤٢٥٠
٢,٠	الحفر الإنشائي :-				
٢,١	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل الحفر حتى التماسك المطلوب ويشمل دمك قاع الحفر للوصول إلى أقصى كثافة وإزالة أي تربة مفككة أو ردم إن وجدت ونقل نتج الحفر خارج الموقع إلى الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل نتاج الحفر طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الإستشاري . (الفان متر مكعب)	م ^٣	٢٠٠٠	٨٠	١٦٠٠٠٠
٢,٢	كثباته السابق ولكن حفر في صخر (خمس مائة متر مكعب)	م ^٣	٥٠٠	١٢٠	٦٠٠٠٠
٣,٠	التربة :-				
٣,١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موزونة من خارج الموقع من تربة رملية خالية من التوابل والمواد العضوية والأملاح لزوم الردم أسفل الأعمال الإنشائية أمام مخرج البرايخ والردم حول الأساسات ويشمل تسير الرش جيداً بالماء والدمك الميكانيكي على طبقات لا تتجاوز سمك الطبقة ٢٥ سم بعد الدمك وصل الاختبارات اللازمة للتأكد من الوصول إلى درجة الدمك المطلوبة (أقصى كثافة للتربة) طبقاً لإختبار بروكتور المعدل والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصري وأصول الصناعة . (اربعمائة و خمسة وخمسون متر مكعب)	م ^٣	٤٥٥	١٦٠	٧٢٨٠٠
٤,٠	تربة إحلال :-				
٤,١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والمزلط (٢ : ١ : ١ رمل) على أن يتم الإحلال على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة بإستخدام الهراس الميكانيكي في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الظاهرية عن ٩٥ % من أقصى كثافة جافة من إختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات والأصول الفنية وتعليمات الإستشاري.(الفان متر مكعب)	م ^٣	٢٠٠٠	٣٣٠	٦٦٠٠٠٠
٥,٠	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة سمك ٦٠ سم (بدون مونة) في نهاية مخرج البرايخ والحجر لا تقل أضلاعه عن ٣٠ سم ويسمك المطلوب والأحجار لا يقل الوزن النوعي لها عن ٢,٦ ولا يزيد الإمتصاص لها عن ١ % وألا يزيد التآكل عن ٤٥ % وألا يزيد سمك الطبقة الأولى من الأحجار بعد إنعام الدمك لها عن ٢٠ سم ويتم التقلية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المعتمدة ومواصفات المشروع . (أثنان و تسعون متر مكعب)	م ^٣	٩٢	٢٨٠	٢٥٧٦٠
٦,٠	أعمال التأسيس :-				
٦,١	بالمتر المكعب لوجي توريد وبناء تكاس من الديش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والمستوية الخلفية من البقع والعروق الظرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الإمتصاص عن ٦ % وألا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم إستبدال الناحية الخارجة لوجي الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت ١ : ٢ : ٣ بنسبة خلط ٣٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرس النظيف مع الكحلة المعروفة بشبكة الخيوط المغطاة ويتم التقلية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل كل ما يلزم لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢٠ كم . يتم صرف الكراتات والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتكليم ما يثبت . يتم إضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر . يتم احصاءه علاوة اجنية لكل كم هكتاراً أو التماسك (مائة وستة وخمسون متر مكعب)	م ^٣	١٥٦	٢٩٠	٤٥٢٤٠

النور للمقاولات واستغلال المحاجر
م.ن. ٢٨١ - ٩٧٩ - ٩٦٥
م.ف. ٥ - ٠٢ - ٤١٠ - ٠٠٨٤٤

برايخ القطار الكهربائي السريع من العين السخنة الى قطار العطين فائق السرعة القطاع السادس
من محطة ٨٦٠+٤٤٥ الى محطة ٨٦٠+٤٤٦ بعدد ٢ برايخ اسم المقاول شركة : النور للمقاولات واستغلال المحاجر

عدد : ٢ برايخ

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
٧,٠٠	أعمال الخرسانة :-				
	ملحوظة :- * محمل على جميع بلوك الخرسانات تتخذ أعمال الخرسانات العادية والمسلحة طبقاً لخططة الخرسانة المعتمدة من الإستشاري. باستخدام الخلط الميكانيكي وذلك باستخدام خرسانة جاهزة من محطات مركزية من خارج الموقع يتمدها المكتب الإستشاري قبل التعاقد معها أو من محطات مركزية تقام بالموقع ويعتمدها الإستشاري.				
٧,١	الخرسانة العادية :-	م ^٣	١٥٩	٢١٠٠	٣٣٣٩٠٠
	بالمتر المكعب لتوريد وصب خرسانة عادية بالاسم المطلوب اسفل البرايخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ خرسانة عادية واللفة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والتقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختيارات طبقاً للرسومات والمواصفات والسعر يشمل بلق جميع الكراتات. (مئة و تسعة و خمسون متر مكعب)				
	المتر المسطح أعمال توريد وصب بالأتات من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم واليتم يشمل تجهيز واستبدال ملصيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة لتوصيل للمناسيب التصميمية مع التمسك الميكانيكي وتشمل النقل والخلط والمعالجة والاختيارات طبقاً للرسومات المعتمدة وتعليمات استشاري المشروع وطبقاً لأصول الصناعة أمام مخارج البرايخ إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ خرسانة عادية. (مائة متر مسطح)	م ^٢	١٠٠	٢٣٥	٢٣٥٠٠
٧,٣	الخرسانة المسلحة :-				
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم الليشة والحواط والاسطيف البرايخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والتمسك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة الميزرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ١٢٠ كجم / م ^٣ واللفة تشمل عمل الشدات والقرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف واللفة لا تشمل حديد التسليح * إضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / ٣ م زيادة ال (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنة				
٧,٣,١	خرسانة مسلحة لزوم التواعد (ليشة) . (ماتقان و ستة و عشرون متر مكعب)	م ^٣	٢٢١	٣٣٢٥	٧٥١٤٥٠
٧,٣,٢	خرسانة مسلحة لزوم الحواط , ثلاثشة واحد و ستون متر مكعب)	م ^٣	٣٦١	٣٣٢٥	١٢٠٠٣٢٥
٧,٣,٣	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات . (ماتقان واحد عشر متر مكعب)	م ^٣	١١١	٣٣٢٥	٧٠١٥٧٥
	حديد التسليح من قنوع DWR (FY = ٥٠٠ Mpa) :-				
	تجهيز توريد وتركيب حديد تسليح بالقطار المطلوب وبالإجهاد المطلوب واللفة تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإسوارات وبلوكات عمل القواعد الخرساني وتفتات الخلط على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصلحة للمهندس التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الترسية لجهاز الإشراف من الإستشاري والجهة المصلحة للإعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه. (مائة وثلاثون طن)	طن	١٣٠	٤٤٠٠٠	٥٧٢٠٠٠٠
	أعمال المواسير بقطر ١ متر :-				
	بالنور القطري أعمال توريد وتركيب مواسير سائلة لتجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بسمك ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٨٠ , ٣٠ ملم لطف + ٥٢ / ٢١ ملم رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على المقاومة رتبة ١٠٠ / ٢١ ملم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بغوص من الحديد مع عزل الوصلات بالفتش المقطرون ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات لتتصاير القنطرة واليتم جميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (اربعمئة و ستون متر طولي)	م ^٣	٤٦٠	١٥٩٠	٧٣١٤٠٠

النور للمقاولات واستغلال المحاجر
س.ت. ٥٠٢٧٥٠ ب.ف. ٩٩٢ - ٩٧٩ - ٣٨١
م.ف. ٠٣ - ٠٢ - ٤١٠ - ٠٠٨٧٤ - ٥


برايخ القطر الكهربائي السريع من العين السخنة الى قطار العلمين فائق السرعة لقطاع المساس
من محطة ٨٦٠+٤٤٥ الى محطة ٨٢٠+٤٤٦ بعدد ٢ برايخ اسم المقاول شركة : النور للمقاولات واستغلال الحجر

عدد : ٢ برايخ

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١٠,٠٠	أعمال الوقاية من الحرارة والرطوبة :-				
١٠,٠١	عزل الرطوبة للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة :-				
١٠,٠٢	بالمتر المسطح لتوريد دهان ثلاثة ألوان من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل. (الف و مائتان وعشرون متر مسطح)	م ^٢	١٢٢٠	٧٤	٩٠٢٨٠
١٠,٠٣	بالمتر المسطح لتوريد وتركيب شمع polyethylene ٤٠٠ micro اسفل الخرسانة العادية طبقاً للمواصفات وتعليمات الاستشاري. (ثمانمائة متر مسطح)	م ^٢	٨٠٠,٠	١٠٠	٨٠٠٠٠
١١,٠٠	فواصل التمدد:-				
	بالمتر الطولي لتوريد وملء الفواصل الإنشائية بعمل ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة خبثة للإتضخاط ومقاومة للتمدد والإتكاش وملءه للسحب المواد من خلالها وإلها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد بلسان Silyl-Terminated Polyether Polymer بحشو فواصل التمدد والإتكاش الإنشائية والمادة تسمح بسماحة حركة (٥-٠) % طبقاً للمواصفة القياسية ASTM C ٧١٩ وإلها استعانة ١٠٠ % طبقاً للمواصفة القياسية ASTM ١٣٨٢ وإلها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTM D ٤١١ وإلها قوة اتصاف عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦,٤ كجم/سم طبقاً للمواصفة ASTM C ٧٩٤ كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتلوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتغليف المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (اربعة و عشرون متر طولي)	مط	٢٤	٢٢٠	٥٢٨٠
١٢,٠٠	فواصل مرته من مادة بي في سي لشمع التسريب (بوتر ستوب) :-				
	فواصل مرته (volcelay water stop) لشمع التسريب (بوتر ستوب) :-				
	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب بوتر ستوب (volcelay water stop) من شرائح مائية متاحة للتلفازية من النوع الذي ينتقل في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت البوتر ستوب في منطقة القاء الخرسانة جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بفرض الحائط على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد البوتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل التوصيلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة. (خمسمائة متر طولي)	مط	٥٠٠	٢٢٠	١١٠٠٠٠
	الإجمالي (عشرة مئتين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ومبعمائة وستون جنيه فقط لا غير)				١٠٨٤٥٧٦٠

الاسعار تقديرية لحين مفاوضات الشركة عليها

الاسعار المذكورة طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert STA (.....)

رقم البند (١)

يتمثل الطولي تنفيذ جسدت في جميع انواع التربة هذا الصغرية وعلى ان يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل سائبة الجسدت وجميع مستلزماتها الى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ونقع جميع الحركات اللازمة من مكان نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التكاليف واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.

الوحدة	رقم الوحدة	م	التوصيف	م
ملاحظات	إجمالي	إجمالي	إجمالي	إجمالي
	٢٠,٠٠	٢	م.ط	١
	٢٠,٠٠	٢	م.ط	٢
	١٢٠,٠٠		إجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سبيسترا

شركة التور للمقاولات واستغلال المحاجر


م / ساهر محمد

م / ساهر محمد

م / بلال ثروت

م / ساهر محمد

م / ساهر محمد



Culvert STA(.....)

$$(\gamma, \underline{E}, \mathcal{P}_0)$$

بالضئ كوريه وتتكيب جديد تسليح (١٠ / ٤٠) بالأقطار المطلوبة وبالأجهزة المطلوبة والوصلات والأكسسوارات ويؤكدات عمل النظم الكهربائي وخانات الحفظ على المعلومات بين الاسياح وذلك طبقا للمهمات والمواصفات وتعليمات الجهة المصدرة لحديد التسليح على ان يقوم المقلول بتكليم رسومات الجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المكلية للاعتد قبل التركيب.

上

ملاحظات	رقم الوحدة				م	الوحدة
	الوزن الكلي			العدد		
	إجمالي				التوصيف	م
	٢٨.٣٢		٢٨.٣٢		طن	٤٤٥+٨٦٠ بريش
	٦٧.٤٧		٦٧.٤٧		طن	٤٤٦+٨٢٠ بريش
						٢
	٩٥.٧٩				الإجمالي	

شركة النور للمقاولات واستغلال المحاجر

م / مسافر

م / ایل: ثروت

P. 2

Shafiq



مشاركة التور للمطاولات واستغلال المحاجر

جہ سالہ ۲۰

Shankar

م / بطلان ثبوت

[illegible]

PA1-999-877

$$0 = 4x^2 + 10x - 3 \quad x = \frac{-10 \pm \sqrt{100 - 4(4)(-3)}}{2(4)}$$

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert STA

رقم البند (١١)

بالمتر الطولي، توريد وتحميل الفواصل الانشائية بعرض ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بملء قلبية للاضغاط ومقاومة للتعدد والاكساش ومعالجة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع الغضار الخرساني ويتم ملء الفواصل بملء sealent ذات مركب واحد بسماس polymer terminated polyether polymer - silyl لحشو فواصل التمدد والاكساش الانشائية والمادة تسمى بمساحة حركة (Joint) ٥٠ % طبقا للمواصفات القياسية ASTM C 719 وASTMC 719 ولها استطاعة ١٠٠ % طبقا للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا بيسكال طبقا للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التماسك عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ٦,٤ كجم /سم^٢ طبقا للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للاجراء والحرارة والمواد والكيميائيات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة من الفواصل المكتتب الاستشاري لاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ من الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والمواد وتطبيق المادة باستخدام المسدس والبنيت يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

ملاحظات	رقم الوحدة						م.ط	الوصيف	الوحدة
	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة				
	إجمالي	ارتفاع	عرض			طول			
	٣٧,٤٤		١٨,٧٢	٢	م.ط		٤٤٦+٨٢٠ بربخ		٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسرا

شركة النور للمقاولات واستشارات المحاجر

م/ محمد حاتم

م/ محمد حاتم

م/ ساهر محمد

م/ بلال شروت

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project رقم البند (١٢) Culvert STA (.....)

بالممر الطولي لتوريد وتركيب ووكر ستوب (volcelay water stop) من شرائح ملابية مملعة للتقليل من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسبحة عليه وذلك عند قواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند اتصال سطح اللبنة المسبحة بالحدائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والمسر ويشمل التركيب وصل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.

البنية	رقم الوحدة	م.ط	الوصيف	الوحدة	العدد	أبعاد (مقاسات)			ملاحظات
						طول	عرض	ارتفاع	
١			بريخ	م.ط	٥	٣٠,٥٦٨			١٥٢,٨٤
			Horizontal water stop						
			Vertical water stop						
٢			بريخ	م.ط	٦	٥٨,٠٧٢			٣٤٨,٤٣
			Horizontal water stop						
			Vertical water stop						
			الإجمالي						٥٠١,٢٧

شركة النور للمقاولات واستشارات المحاجر الهيئة العامة للطرق والكباري

م / ساهر محمد م / محمد حاتم م

١٣/١١/٢٠٢٤
٢٨١-٩٧٩-٩٧٩
٥-٠٠٨٣٤-٤١٠-٠٢-٠٢
٥-٠٠٨٣٤-٤١٠-٠٢-٠٢



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والنقل البري

محضر استلام الموقع

العملية: أعمال تغطية عدد ٢ بربخ عند كم ٤٤٥+٨٦٠ وإلى كم ٤٤٦+٨٢٠ أسفل جسر القطار السريع
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)
تنفيذ: شركة النور للمقاولات واستغلال المحاجر
انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١ وبناء على امر التشغيل الصادر للشركة بعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣ / ٨٥)
اجتمع كلا من :-

- ١ - المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - ٢ - المهندس / محمد حاتم مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري -
 - ٣ - المهندس / بلال ثروت توفيق مدير المشروع - شركة النور للمقاولات واستغلال المحاجر
- وقد كام الطرف الاول والثاني بتسليم الموقع للعملية المذكورة عاليه خاليا من اى عوائق ظاهرية للطرف الثالث وتم
التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونهوا الاعمال خلال مده العقد
وعلى اعتبار ان تاريخ استلام الموقع هو ٢٠٢٣/١١/١١
وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل به
التوقيعات :-

١.

٢.

٣.

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

منطقة الاسكندرية - مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد طه

برايح القطر الكهربائي السريع من العين السخنة الى مطار التمدين لائق السرعة القطاع السادس

من محطة ١١٥+٨٦٠ الى محطة ١١٦+٨٦٠ بعد ٩ برايخ اسم الماول شركة : النور للمقاولات واستغلال المعاجر

جد ٢ : برايخ

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	القيمة	القيمة قبل الخصم	القيمة قبل الخصم	القيمة بعد الخصم
١.٠	الاعمال الإنشائية والجسات :-					
١.١	بمقتضى التقريري تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة وعلى أن يتم تحديد (Q) unconfined) لكل طبقة طبقاً لتقرير التربة والفند ويتمثل نقل مخرطة الجسات وجميع مستلزماتها في الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الفرائض اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها للخارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الإشراف وكل ما يلزم لنهوض العمل كدلاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
٢.٠	الحفر الإنشائي :-					
٢.١	بمقتضى المكتب حفر في تربة المشبعة وكثيفة التماسك والفند يشمل الحفر حتى الانسياب المستوي ويشمل ذلك قاع الحفر للوصول إلى أقصى كثافة وإزالة أي تربة مقلقة أو ردم أو وجث وتقل ناتج الحفر خارج الموقع إلى الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل نواتج الحفر طبقاً لرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الاستشاري .	م.م	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
٢.٢	كثيفة السائق وتقل حفر في صخر	م.م	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
٣.٠	الترسيب :-					
٣.١	بمقتضى المكتب ردم برمل ثقيلة موزعة من خارج الموقع من تربة رملية خفيفة من التوابل والمواد العضوية والأحلام لزوم الردم أسفل الاعمال إنشائية أمام مخرج البريج و الردم حول الأساسات ويشمل السعر الرش جيداً بكمياتها وذلك الميكانيكي على طبقات لا تتجاوز سم الطبقة ٢٠ سم بعد ذلك وعمل الاختبارات اللازمة لتتأكد من الوصول إلى درجة التماسك المطلوبة وأقصى كثافة جافة للتربة طبقاً لاختبار بروكتور والفند والفند يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصري وأصول الصناعة ، مسافة نقل ٤٠ كم . وعلاوة ١ جنية لكل متر زيادة .	م.م	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
٤.٠	تربة الحقل :-					
٤.١	بمقتضى المكتب توريد وعمل طبقة إسفلت من الرمل والسياس التفتيش والزلزل (٢ من : ١ رمل) على أن يتم الإسفلت على طبقات لا يزيد سم الطبقة عن ٢٠ سم بعد ذلك على أن يتم ذلك كل طبقة باستخدام الفراس الميكانيكي في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ ٪ من أقصى كثافة جافة من اختبار التماسك الحقل وذلك طبقاً لرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الاستشاري.	م.م	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
٥.٠	أعمال الخرسانة :-					
٥.١	مستوية :- ١- محمل على جميع بنود الخرسانة تنفيذ أعمال الخرسانة العادية والصلبة طبقاً لمواصفات الخرسانة المعتمدة من الاستشاري باستخدام الخلط الميكانيكي وذلك باستخدام خرسانة جاهزة من محطات مركزية من خارج الموقع بمتعددا المكتب الاستشاري قبل التفتيش معها أو من محطات مركزية تقيم بالموقع ويعد هذا الاستشاري.					
٥.٢	الخرسانة العادية :-					
٥.٢.١	بمقتضى المكتب توريد وصب خرسانة عادية بسمك المطلوب أسفل البريج وبانجهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢ ومتكور أسبلي لا يقل عن ٢٢٠ كجم / م ٢م خرسانة عادية والفند يشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والتخلط والصب والتشطيب والتمليح والإختبارات طبقاً لرسومات والمواصفات والسعر بـ ١٠ دفع جميع الفرائض.	م.م	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠

٣ -
٤ -
٥ -
٦ -

النور للمقاولات واستغلال المعاجر
من ت: ٠٢٧٥ ٠٢٧٥ ٠٢٧٥
م: ٠٢٧٥ ٠٢٧٥ ٠٢٧٥

برايح القطار الكهربائي السريع من العين المسطحة الى قطار العلمين فائق السرعة المقطاع السادس
من محطة ١١٤+٨٦٠ الى محطة ١١٦+٨٦٠ بعدد ٢ برايح اسم المقاول شركة : النور للمطاطات واستشارات المحاجر

جدد : ٢ برايح

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة قبل الخصومات	القيمة قبل الخصومات	القيمة بعد الخصومات
٧.٣	الفرسقة المسلحة :-					
	بالستر المكعب لوربد وحسب فرسقة مسلحة Air Face مع تصميم الخلطة الفرستية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي و على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القوي لفرسقة المسلحة عن ١٠٠ كجم/سم ³ و محوي اسمنت لا يقل عن ١٢٠ كجم/سم ³ والقيمة تشمل عمل التشدات والفرم ومعالجة الفرسقة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين والقيمة لا تشمل حديد التسليح * معالجة بمادة CORROSION INHIBITOR ٢م.٨ لزيادة ان (DUARABILITY) في ١٢٠ سنة	م ³	١٧٢	١٤٠٠	٣٠٦٢٠٠٠	١١٩٠
٨.٠	حديد التسليح من فئة DWR (Fy = 500 Mpa) :-					
	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والقيمة تشمل سكة الرباط والقرسيات والوصلات والاكسسوارات وملوكات عمل القواعد الفرستية وتشدات الخلط على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتوفير رسومات الورشة تجهيز الاشراف من الاستشاري والجهة المختصة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	طن	١٠٠	٨٣٠٦٠	٨٣٠٦٠٠٠	٨٣٠٠٠٠
٩.٠	اصصال الجوانبي بقطر ١ متر :-					
	بالستر الطولي اصصال توريد وتركيب مواسير سليكا التجهيز قطر داخلي ١ متر وسك ٨ سم من الفرسقة المسلحة على ان تكون المواسير من اجود الانواع رتبة (١.3) بيسية خلط ٣٥٠ كجم اسمنت تقوية + ٠.٨ م ³ زبد + ٠.٤٠ م ³ رمل يستخدم شبكة من حديد التسليح المشدود على المقاومة رتبة ٩/٣٦ بمعدل ٨ أسياخ قطر ١٠ سم تستمر الطولي في اتجاه محور الماسورة ويعدل ٦ أسياخ قطر ١٦ سم للستر الطولي في الاتجاه العرضي مع تدعيم نهايات الماسورة بملحوس من الحديد مع عزل الوصلات بفتيش المقطرين ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والقيمة بجميع مشتقاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والمواصلات وتعليمات المهندسين المشرفين.	متر	٤١٣	١١٠٠	١١٩٣٣٠٠	٤٠٩٥
١٠.٠٠	اصصال التوازي من الحرار والخرطوب :-					
١٠.٠١	عزل الخرطوبه لاسطح الفرستية الثلاثة للترية :-					
	بالستر المسطح توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين القار و ذلك للأسطح الفرستية الثلاثة للترية على ان يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	م ²	٩٥٠	٩٥	٩٠٢٥٠	٩٠
	بالستر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro اسفل الفرسقة العفوية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري .	م ²	٧٠٠٠	١٢٥	٨٧٥٠٠	١٢٠
١١.٠	قواصيل التمدد :-					
	بالستر الطولي توريد وملء القواصيل الإنشائية بصل ٢.٥ سم وبعرض ١ سم بمادة فنية للإختلاف ومقاومة التمدد والإنكماش ومنعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الفرستى ويتم ملء القواصيل بمادة Sealant ذات مركب واحد بلسان Silyl-Terminated Polyether Polymer لملء القواصيل التمدد والإنكماش الإنشائية ومادة تسمح بسلابية حركة (٠.٤-٠.٥) طبقا للمواصفة الفرستية ASTM 719 ولها استقللة ١٠٠% طبقا للمواصفة الفرستية ASTM 1382. ولها مقاومة شد ١٠.٥ ميجا بلسان طبقا للمواصفة ASTM 412 ولها قوة التماسك عالية بحدوث الفاصل مقدارها ١.٤ كجم/سم ² طبقا للمواصفة ASTM 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم التكاليف الفنية لمادة ملء القواصيل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تلبية ملء القواصيل بعد تنظيف الفاصل من التربة والشحوم والزيوت والمواد وتعليق المادة باستخدام المسدس واليد يشمل كل ما يلزم تنهيو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	متر	٣٨	٢٨٥	١٠٨٣٠	٢٨٠
١٢.٠	قواصيل حرك (velocity water stop) لمنع التسرب (سويتشج بار اوبلاند) :-					


الشركة العامة للمطاط والمنتجات البترولية
النور للمطاطات واستشارات المحاجر
ص.ب. ٢٧٦٥ ب.ض. ٩٧٩ - ٩٧٩
ف.م. ٠٣ - ٠٢ - ٠١٠ - ٠٨٧٤



من محطة ١١٠+١١ إلى محطة ١١٠+٨٢ بعد ٩ أرباع اسم المقول شركة : لنور للمقاولات والبناء

رقم الهند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية	القيمة قبل الخصم	القيمة قبل الخصم	القيمة بعد الخصم	القيمة بعد الخصم
١٠٠	بشتر الطولي لوريد وتركيب وتر ستوب (volclay water stop) من شرائح مطية متحدة للثقافة من قوع ذاتي ينفذ في حافة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند احوال الصب وعند محيط التبريع في منطقة الفصل الإنشائي وعند إنصال سطح التثبيت المسلحة بالمخاط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الفخاد الخرسانى جهة الرام وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بقرش المخاط على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وحمل الموصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً لرسومات ومستندات المصنف وتعليمات الشركة المنتجة.	م.ط	٤٥٠	٢٢٥	١٠٠٢٥٠	٢٢٠	٩٩٠٠٠
١٠١	بشتر المكعب توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة سمك ٦٠ سم (١٥٠٠ مونة) في نهاية مخرج التبريع والمجر لا تقل أمتار عن ٣٠ سم وبالسلك المطبوع والأحجار لا يقل الوزن النوعي لها عن ١٠٠٠ ولا يزيد الاستئصال لها عن ٦ ٪ ولا يزيد التناثر عن ٤ ٪ ولا يزيد سمك الطبقة الأولى من الأحجار بعد إنصال السلك (لها من ٢٠ سم ويتم التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المتعددة ومواصفات المشروع مع القعدة المعروفة بالقطعة الشريطية للقطعة بمونة من الإسمنت والرمل الحريش بنسبة تخط ٢٠٠ كجم/م ^٣ ومسافة النقل حتى ٢٠ كم - يتم صرف الكراتك والموالين مع قيام الشركة المتفاه بتقديم ما يثبت . - يتم إضافة قيمة القعدة المحجورة مع قيام الشركة المتفاه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المصنف. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بزيادة أو نقصان.	م.م	٧٤	٢١٠	١٥٥٢٠	٢٠٠	١٥٣٢٠
١٠٢	أعمال التسليح:- بشتر المكعب أعمال توريد وبناء تكليس من التأسيس سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الثقيلة من الباغ والعروق الخرية لا يقل أمتار عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٠٠٠ ولا يزيد الاستئصال عن ٦ ٪ ولا يزيد التناثر عن ٤ ٪ ويتم استبدال الوجه الخارجى لأجانب الدبش وجعلها قعدة قزوانيا وتكون المونة المستعملة من الإسمنت والرمل بنسبة تخط ٢٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحريش المنظف مع تكسية المعروفة بالقطعة الشريطية للقطعة ويتم التسليح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المتفاهية المتعددة والباقي بجميع مشكلاته طبقاً لمواصفات القعدة العامة لتفريق والتأجير وتعليمات المهندس المشرف . سبابة النقل حتى ٢٠ كم يتم صرف الكراتك والموالين مع قيام الشركة المتفاه بتقديم ما يثبت . يتم إضافة قيمة القعدة المحجورة مع قيام الشركة المتفاه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المصنف. - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بزيادة أو نقصان.	م.م	٨٠	٢٩٥	٢٢٦٠٠	٢٩٠	٢٢٣١٠
١٠٣	المتر المسطح أعمال توريد وحمل بلاطات من الخرسانة المتفاهية سمك ١٥ سم والهند يشمل تجهيز واستبدال متاسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصل للمناسيب المتصميم مع السلك الميكانيكى وتشمل النقل والقطط والمعالجة والاختبارات طبقاً لرسومات المصنف وتعليمات استشارى المشروع وطبقاً لأصول الصناعة أمام مشاريع التبريع جهات ٢٠٠ كجم/م ^٣ ومتكوى استسني لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ خرسانة عادية.	م.م	١٠٠	٢٤٠	٢٤٠٠٠	٢٢٥	٢٣٧٥٠
الإجمالي (عشرة مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستة وخمسة وثلاثون جدياً فقط لا غير)							
١٠٨٤٥٦٣٥							

Hand-drawn sketches of various symbols and characters, including a stylized 'A', a '3', a '4', and a '5'.



SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	Al Noor Contracting		Designer Company	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time
	Belal Tharwat	Belal Tharwat		
Received by ER			STR	

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)				
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test Materials		Compressive strength of concrete cubes		
Location of Test		Reinforced slab of Cul St 445+860		
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	concrete	Compressive strength of concrete cubes 7 days	✓	
2		Compressive strength of concrete cubes 28 days	✓	
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	Belal Tharwat		A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	Richard Marks	Richard Marks	24/7/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة النور للمقاولات و استغلال المحاجر
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 20-07-2023
Report No : 04
Location : Slab Culvert 1 St. (445+860)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
22-6-2023	20-7-2023	28	Slab Culvert 1 St. (445+860)	8305	8304	2.46	1020	462	451	113
				8315			1075	487		
				8292			891	404		
				8358	8330	2.47	896	406	441	110
				8299			1113	504		
				8333			909	412		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن سلامة أخذ العينات ومعالجة العينات

Signature / 
السياحل الشياح
رقم تسجيله: 277 - 029 - 278
أعماله: 3 شارع شمس النيل - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



3 ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة النور للمقاولات و استغلال المحاجر
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 05-07-2023
Report No : 03
Location : Slab Culvert 1 St. (445+860)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density	Load (K.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³) ³				
22-6-2023	5-7-2023	13	Slab Culvert 1 St. (445+860)	8355	8238	2.44	905	410	450	113
				8212			1095	496		
				8148			983	445		
				8200	8224	2.44	897	406	401	
				8250			904	410		
				8222			855	387		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن النتائج التي تظهر

Signature /
المسجل المصالح
م. محمد محمد 2027 - 2027
م. محمد محمد 2027 - 2027

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفدال
الزمالك - القاهرة
27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	Al Noor Contracting		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name Belal Tharwat	Sign <i>Belal Tharwat</i>	Date	Time																
Received by ER	<i>[Signature]</i>		STR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP</td> <td>Bu</td> <td>ot</td> <td>21</td> <td>8</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP	Bu	ot	21	8	23	1	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP	Bu	ot	21	8	23	1	00													

CODE-1	S1 to S31 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)				
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test Materials		Compressive strength of concrete cubes		
Location of Test		Slab of cul st 446+820 p2		
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	concrete	Compressive strength of concrete cubes 7 days	✓	
2		Compressive strength of concrete cubes 28 days	✓	
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	<i>Belal Tharwat</i>		A
Designer	<i>Belal Tharwat</i>	<i>Belal Tharwat</i>		A
GARB *				
Employers Representative	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	21.8.2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

Company Name : شركة النور للمقاولات و استغلال المحاجر
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 17-08-2023
Report No : 07
Location : Slab Culvert 2 part 2 St. (446+820)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
20-7-2023	17-8-2023	28	Slab Culvert 2 part 2 St. (446+820)	8272	8315	2.46	1120	507	496	124
				8321			1091	494		
				8352			1075	487		
				8303	8314	2.46	986	447	460	115
				8315			916	415		
				8324			1145	519		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن معالجة العينات

Signature /

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : شركة النور للمقاولات و استغلال المحاجر
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 27-07-2023
Report No : 05
Location : Slab Culvert 2 part 2 St. (446+820)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
20-7-2023	27-7-2023	7	Slab Culvert 2 part 2 St. (446+820)	8267	8334	2.47	989	448	407	102
				8332			900	408		
				8404			805	365		
				8435	8406	2.49	865	392	369	92
				8500			809	366		
				8284			772	350		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن سلامة هذه العينات

Signature /

المساحل الشمالي
رقم تسجيل الشركة: ٥٣٧ - ٥١٩٩٩٩
جوليا شرايبي : شارع هبة العدل - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
		النور للمقاولات واستغلال المحاجر			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Belal Tharwat	Belal Tharwat	27/9/2023		
Contractor Reference					Revision
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				27	9
				YY	HH
				23	01
				MM	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compressive strength of concrete cubes			
Location of Test	Plain concrete of cul st 445+860			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Concrete	Compressive strength of concrete cubes 7 days	✓	
2		Compressive strength of concrete cubes 28 days	✓	
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	Belal Tharwat	27/9/2023	A
Designer	Belal Tharwat	Belal Tharwat	27/9/2023	A
GARB *				
Employers Representative	Mohamed Jaber	M. Jaber	27/9/23	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only


A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983AMD 6097:1989, 6720:1991


Cement Content/Type	325 KG OPC	CLIENT	شركة النور
Date of Casting :	21-12-22	Specified Strength	250 Kg/cm ²
Poured STRUCTURE :	ST (445+860) عتبة درج	NO. of Cubes Made :	6
Concrete Slump	220 mm	Ref No	1,2,3,4,5,6,
Target Slump	200(-/+25) mm	Concrete Temp (°C) :	27

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	18-01-23	18-01-23	18-01-23			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Moist. Condition at Testing.	MOIST	MOIST	MOIST			
Average Dimension (mm)	150	150	150			
Weight (g)	8388	8394	8362			
Density (kg/m ³)	2485	2487	2478			
Failure Load (kN)	766	784	781			
Comp. Strength Kg/cm ²	347	355	354			
Mode of Failure	C	C	B			
Average 28Days	352					
	0					

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :
Density measurement is carried out in accordance with BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager
----------------	--------------	-------------	------------

USAMA





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983AMD 6097:1989, 6720:1991

Cement Content/Type	325 KG OPC		Client	شركة النور	
Date of Casting	21-12-22		Specified Strength	250 Kg/cm ²	
Poured STRUCTURE	Sl (445+860) عملة درج		NO. of Cubes Made	6	
Concrete Slump	220	mm	Ref No	1,2,3,4,5,6,	
Target Slump	200(-/+)25	mm	Concrete Temp (°C)	27	

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	28-12-22	28-12-22	28-12-22			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Moist. Condition at Testing.	MOIST	MOIST	MOIST			
Average Dimension (mm)	150	150	150			
Weight (g)	8355	8293	8367			
Density (kg/m ³)	2476	2457	2479			
Failure Load (kN)	633	629	648			
Comp. Strength Kg/cm ²	287	285	294			
Mode of Failure	C	C	B			
Average 7 Days	289					

Satisfactory

Unsatisfactory

Remarks :
Density measurement is carried out in accordance with BS 1881 Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager

USAMA



SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	Al Noor Contracting		Designer Company	
Issued by Contractor	Name Belal Tharwat	Sign <i>Belal Tharwat</i>	Date	Time
Received by ER		STR	C1 C2 C3 DO MM YY HH MM	

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)				
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test Materials		Compressive strength of concrete cubes		
Location of Test		Slab of cul st 446+820 p1& p3 <i>Bel Lab</i>		
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	concrete	Compressive strength of concrete cubes 7 days	✓	
2		Compressive strength of concrete cubes 28 days	✓	
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	<i>Belal Tharwat</i>		A
Designer	Belal Tharwat	<i>Belal Tharwat</i>		A
GARB *				
Employers Representative	<i>Mohamed Hakeem</i>	<i>Mohamed Hakeem</i>	3/9/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

شركة التور للمقاولات و استغلال المحاجر :

: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

12-08-2023

90:

:Slab Culvert 2 part 1,3 St. (446+820)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing					Days				
2-8-2023	9-8-2023	7	Slab Culvert 2 part 1,3 St. (446+820)	8090	8249	2.44	910	412	435	109
				8308			1046	474		
				8350			928	420		
				8435	8385	2.48	988	448	456	
				8340			1018	461		
				8380			1017	461		

Note: ~~تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية استخدامها ومعالجة العينات~~

Signature /.....

مكتبته مكتبة الاستشارات الهندسية

المساحل (الرياض)

تلفون: 219-0961 - 837
فريق فرائس : ق طبع طبعة الأولى .. ١٤٢٥ هـ

3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ACCREDITED
Testing Laboratory

٣ شىء المملكه الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-ezved.com

Company Name : شركة النور للمقاولات و استغلال المحاجر :
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 30-08-2023
Report No : 08
Location : Wall & Slab Culvert part 1,3 St. (446+820)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density		Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³) ³					
2-8-2023	30-8-2023	28	Wall & Slab Culvert part 1,3 St. (446+820)	8365	8386	2.48	1041	472	474	118	
				8340			1076	487			
				8453			1020	462			
				8536			1068	484			
				8298	8385	2.48	1120	507	489	122	
8322	1052	477									

Note: تم توزيع المكعبات بواسطة العميل والمعمل في ميعاد 30 أغسطس 2023 و ملاحظة العينات :

Signature :

مكتب محامل الاستشارات الهندسية
المساحل الشرقية الجديدة
بمصر الجديدة - 11537 - 0091 : 218
ص.ب. 13 : 11537 - 0091 : 218

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



رئيس المملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : 27367231 - 27363093
www.ias-lab.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
		النور للمقاولات واستغلال الحجر			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Belal Tharwat	Belal Tharwat			
Contractor Reference					Revision
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				13	12
				YY	HH
				23	—

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Plate Load Test for Replaced soil cul 446+820			
Location of Test	Cel lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Plate Load Test for Replaced soil cul 446+820	Plate load test	✓	
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:
	تم ارضاء العميل في حضور مكتب سنة الجيوش وقسمه مستولى S

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	Belal Tharwat		A
QC-QA Designer	m. Adcl	m. Adcl		A
GARB *	m. Negrin			
Employers Representative	Mohamed Moh		13-12-23	AWC

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company : النور للمقاولات و استغلال المحاجر
Project : Culvert from alamein to foka.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according ASTM D 1196 and project specs requirements
Test Date : 27/11/2023
Report Date : 30/11/2023
Location : Culvert 16 (446+820)
Report No. : 002

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus:

1. Loading plates consists of two plates with 500 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by machine with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 500 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. The job specification required soil bearing capacity equal (1.50 Kg/cm²)
6. To satisfy this bearing capacity the loading by 3 times the required



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

7. Start loading with equal increment according the calculation sheet (attached)
8. The loading until 8.839 ton to achieve soil stress (4.50 Kg/cm²)
9. Records the reading of dial gauge for settlement
10. Remove the loads
11. Record the deformation of the soil under the loading plate

Report

1. Evaluation and representation of results
2. load settlement curve
3. The test report content the following :-
 - Location of test site
 - Dimension of loading plates
 - Measuring device used
 - Type of soil
 - Type of bedding material below the plate
 - Weather condition
 - Time and date of measurement
 - Time of start and compilation of test
 - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress
 - Load – settlement curve
 - Description of the soil conditions below the plate after testing



Determine the deformation and strength characteristics of soil
By the plate loading test according specifications
ASTM D 1196

Report

- Test level : ferma level
- TEST No. : 02
- Type of soil : Natural soil

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural sand
- Plate Diameter (mm)	500
- date of measurement	27/11/2023
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Stage No.	settlement (mm)	Soil stress Kg/cm ²
1	2.25	4.50

Signature



(03 of 6)

3 El Mulek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
		النور للمقاولات واستغلال الحجر			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Belal Tharwat	Belal Tharwat			
Contractor Reference					Revision
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				13	12

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Plate Load Test for Replaced soil cul 445+860			
Location of Test	Cel lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Plate Load Test for Replaced soil cul 445+860	Plate load test	✓	
2				
3				
4				
5				

Comments by: m. Adel	Comments by:
test is APPROVED	تم إقرار العمل في ضوء مكتب مراجعة الجيوتقنية وتمت مصادقة

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	Belal Tharwat		A
Designer	m. Adel	m. Adel		A
GARB *	m. Hegm			
Employers Representative			13-12-23	AWC

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company : النور للمقاولات و استغلال المحاجر
Project : Culvert from alamein to foka.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according ASTM D 1196 and project specs requirements
Test Date : 27/11/2023
Report Date : 30/11/2023
Location : Culvert 15 (445+860)
Report No. : 001

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus:

1. Loading plates consists of two plates with 500 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by machine with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 500 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. The job specification required soil bearing capacity equal (1.50 Kg/cm²)
6. To satisfy this bearing capacity the loading by 3 times the required



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفدال
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

7. Start loading with equal increment according the calculation sheet (attached)
8. The loading until 8.839 ton to achieve soil stress (4.50 Kg/cm²)
9. Records the reading of dial gauge for settlement
10. Remove the loads
11. Record the deformation of the soil under the loading plate

Report

1. Evaluation and representation of results
2. load settlement curve
3. The test report content the following :-
 - Location of test site
 - Dimension of loading plates
 - Measuring device used
 - Type of soil
 - Type of bedding material below the plate
 - Weather condition
 - Time and date of measurement
 - Time of start and compilation of test
 - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress
 - Load – settlement curve
 - Description of the soil conditions below the plate after testing



Determine the deformation and strength characteristics of soil
By the plate loading test according specifications
ASTM D 1196

Report

- Test level : ferma level
- TEST No. : 01
- Type of soil : Natural soil

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural sand
- Plate Diameter (mm)	500
- date of measurement	27/11/2023
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Stage No.	settlement (mm)	Soil stress Kg/cm ²
1	2.17	4.50

Signature /



(03 of 6)

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	Al Noor Contracting		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	Belal Tharwat	Belal Tharwat																		
Received by ER		STR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)				
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test Materials		Mechanical properties of steel bars		
Location of Test		Culverts St 445+860 & St 446+820		
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Steel	Mechanical properties bar 12 mm Dia	✓	
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	Belal Tharwat		A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative			24.7.2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

Company:

النور للمقاولات و استغلال المحاجر

Project : Electric express train.
Delivery Date : 13/06/2023
Report Date : 04/07/2023
Type of Sample : Mechanical test for steel bar 12 (deformed) mm Dim.
Source : Suez Steel Company
Report No. : 001

RESULTS OF MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL BARS

ES 262/2015

Property	Results			ES 262/2015 Grade B 500DWR Limits
	1	2	3	
Bar Nominal Dia. (mm)	12	12	12	***
Actual diameter	11.96	11.92	11.94	***
Yield Strength (MPa) (R _e)	535.4	515.8	528.5	500 Min to 650 Max
Ultimate tensile Strength (MPa) (R _m)	678.6	670.7	675.6	***
Ultimate tensile Strength (MPa) (R _m) / Yield Strength (MPa) (R _e)	1.27	1.30	1.28	1.25 Min.
Elongation (%)	21.6	20.3	22.2	13.0 % Min
Cold bend test	Pass			No Cracks were observed during bend test.

Note: No any part of the fracture is outside the middle third of the gage length

The Test Results is ☒ Comply ☐ Not Comply) with Spec. Limits

Signature / ... 219 - 237
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
رقم التسجيل المميز : 219 - 237
القاهرة - الزمالك

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	Al Noor Contracting		Designer Company	
Issued by Contractor	Name Belal Tharwat	Sign Belal Tharwat	Date	Time
Received by ER	Mohamed El	Senior QA/QC	STR	
			G1	C2
			C3	DD
			TRA	FF
			HH	TTA
			06	24
			23	12
				15

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)				
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test Materials	Chemical analysis of steel & mechanical properties of steel bars (12&16) mm Dia			
Location of Test	Culverts S1 445 1860 1 445 + 860			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Steel	Chemical analysis bar 12 mm Dia	✓	
2		mechanical properties bar 12 mm Dia	✓	
3		Chemical analysis bar 16 mm Dia	✓	
4		mechanical properties bar 16 mm Dia	✓	
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	Belal Tharwat		A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	Mohamed El	Mohamed El	06-04-23	A

* Alignment / Bridges Culverts Only

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company :
النور للمقاولات و استغلال المحاجر

Project : Electric express train.
Delivery Date : 23/01/2023
Report Date : 31/01/2023
Type of Sample : Mechanical test for steel bar 12 (deformed) mm Dia.
Source : Suez steel Company.
Report No. : 001

RESULTS OF MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL BARS ES 262/2015

Property	Results			ES 262-2/2015 Grade B 500 DWR Limits
	1	2	3	
Bar Nominal Dia. (mm)	12	12	12	***
Actual diameter	11.96	11.92	11.93	***
Yield Strength (MPa) (R _e)	500.40	502.75	499.61	500 Min – 650 Max
Ultimate tensile Strength (MPa) (R _m)	652.67	655.03	651.89	***
Ultimate tensile Strength (MPa) (R _m) / Yield Strength (MPa) (R _e)	1.30	1.30	1.30	1.25 Min.
Elongation (%)	22.6	20.7	21.4	13 % (Min.)
Cold bend test	Pass			No Cracks were observed during bend test.

Note: No any part of the fracture is outside the middle third of the gage length

The Test Results is ☒ Comply - ☐ Not Comply) with Spec. Limits

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company :

النور للمقاولات و استغلال المحاجر

Project : Electric express train.

Delivery Date : 23/01/2023

Report Date : 31/01/2023

Type of Sample : Chemical test for steel bar 16 (deformed) mm Dia.

Source : Suez steel Company.

Report No. : 002

RESULTS OF CHEMICAL ANALYSIS OF STEEL

Element	Results (%)	ES 262-2/2015 Grade B 500 DWR Limits
Carbon (C)	0.290	Max. 0.320 %
Silicon (Si)	0.230	Max. 0.550 %
Sulfur (S)	0.033	Max. 0.040 %
Phosphorus (P)	0.029	Max. 0.040 %
Manganese (Mn)	1.10	Max. 1.800 %
Nickel (Ni)	0.087	----
Chromium (Cr)	0.066	----
Molybdenum (Mo)	0.012	----
Vanadium (V)	0.002	----
Copper (Cu)	0.420	----
Nitrogen (N)	0.007	Max. 0.012 %
Carbon equivalent (c eq.)	0.523	Max. 0.610 %

The Test Results  Comply

☐ Not Comply) with Spec. Limits

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الإنتربول للمعاملات
Signature / ٢٤١٥ - ٩٥٣ - ٥٥٣ / ٥٥٣
أحمد محمد عبد الله - مهندس
مهندس

3 El Mulek El Afdul Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company :

النور للمقاولات و استغلال المحاجر

Project : Electric express train.

Delivery Date : 23/01/2023

Report Date : 31/01/2023

Type of Sample : Chemical test for steel bar 12 (deformed) mm Dia.

Source : Suez steel Company.

Report No. : 001

RESULTS OF CHEMICAL ANALYSIS OF STEEL

Element	Results (%)	ES 262-2/2015 Grade B 500 DWR Limits
Carbon (C)	0.280	Max. 0.320 %
Silicon (Si)	0.230	Max. 0.550 %
Sulfur (S)	0.037	Max. 0.040 %
Phosphorus (P)	0.025	Max. 0.040 %
Manganese (Mn)	1.20	Max. 1.800 %
Nickel (Ni)	0.064	----
Chromium (Cr)	0.040	----
Molybdenum (Mo)	0.006	----
Vanadium (V)	0.003	----
Copper (Cu)	0.360	----
Nitrogen (N)	0.008	Max. 0.012 %
Carbon equivalent (c eq.)	0.518	Max. 0.610 %

The Test Results is ☒ Comply ☐ Not Comply) with Spec. Limits

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاختبارات المعملية
رام الله - فلسطين 537 - 991 - 210
القاهرة - مصر

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Laboratory

ش.م.ك. الملك الأفطل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company :

النور للمقاولات و استغلال المحاجر

Project : Electric express train.
 Delivery Date : 23/01/2023
 Report Date : 31/01/2023
 Type of Sample : Mechanical test for steel bar 16 (deformed) mm Dia.
 Source : Suez steel Company.
 Report No. : 002

RESULTS OF MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL BARS

ES 262/2015

Property	Results			ES 262-2/2015 Grade B 500 DWR Limits
	1	2	3	
Bar Nominal Dia. (mm)	16	16	16	***
Actual diameter	15.93	15.94	15.92	***
Yield Strength (MPa) (R_e)	521.7	531.5	535.4	500 Min – 650 Max
Ultimate tensile Strength (MPa) (R_m)	661.9	669.7	675.6	***
Ultimate tensile Strength (MPa) (R_m) / Yield Strength (MPa) (R_e)	1.27	1.26	1.26	1.25 Min.
Elongation (%)	23.2	22.5	21.9	13 % (Min.)
Cold bend test	Pass			No Cracks were observed during bend test.

Note: No any part of the fracture is outside the middle third of the gage length

The Test Results is ☒ Comply - ☐ Not Comply) with Spec. Limits

Signature

مكتب معامل الإستشارات الهندسية
 الاختبارات المعملية
 رقم الترخيص 537 - 991 - 219
 قنطرة
 3 شارع الملك الأفندي - الزمالة

3 El Malek El Afdal Street
 Zamalek, Cairo.
 Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
 ACCREDITED
 Testing Laboratory

٣ ش الملك الأفندي
 الزمالة - القاهرة
 تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
 www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	Al Noor Contracting		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name Belal Tharwat	Sign <i>Belal Tharwat</i>	Date	Time																
Received by ER			STR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)				
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test Materials		Compressive strength of concrete cubes		
Location of Test		Reinforced raft of Cul St 446+820 p 2		
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	concrete	Compressive strength of concrete cubes 7 days	✓	
2		Compressive strength of concrete cubes 28 days	✓	
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	<i>Belal Tharwat</i>		A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	<i>M. H. S. S. S.</i>	<i>[Signature]</i>	24/7/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983AMD 6097:1989, 6720:1991

Cement Content/Type	420 KG OPC		Admixture		
Date of Casting	21-02-23		Specified Strength	400 Kg/cm ²	
Poured STRUCTURE	(820-446) 2 الدور برج		NO. of Cubes Made	6	
Concrete Slump	220	mm	Ref No	1,2,3,4,5,6,	
Target Slump	200(-/+)25	mm	Concrete Temp (°C)	27	


Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	21-03-23	21-03-23	21-03-23			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Moist. Condition at Testing.	MOIST	MOIST	MOIST			
Average Dimension (mm)	150	150	150			
Weight (g)	8155	8236	8244			
Density (kg/m³)	2416	2440	2443			
Failure Load (kN)	1155	1093	1124			
Comp. Strength Kg/cm²	524	495	510			
Mode of Failure	C	C	B			
Average 28 Days	510					

Satisfactory



A B C

Unsatisfactory



1 2 3
4 5 6
7 8 9

Remarks :
 Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager

USAMA



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881 - Part 116:1983AMD 6097:1989, 6720:1991


Cement Content/Type	420 KG OPC		Admixture		
Date of Casting	21-02-23		Specified Strength	400 Kg/cm ²	
Poured STRUCTURE	(820-446) شركة قنور بروج 2		NO. of Cubes Made	12	
Concrete Slump	220	mm	Ref No	1,2,3,4,5,6,	
Target Slump	200(-/+)25	mm	Concrete Temp (°C)	27	

Specimen Reference	1	2	3			
Date of Test	28-02-23	28-02-23	28-02-23			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Moist. Condition at Testing.	MOIST	MOIST	MOIST			
Average Dimension (mm)	150	150	150			
Weight (g)	8262	8144	8413			
Density (kg/m ³)	2448	2413	2493			
Failure Load (kN)	952	1031	959			
Comp. Strength Kg/cm ²	432	467	435			
Mode of Failure	C	C	B			
Average 7 Days	445					

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks : Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Manager
----------------	--------------	-------------	------------



SUBMISSION of TEST RESULTS



Contractor Company	Al Noor Contracting		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name Belal Tharwat	Sign <i>Belal Tharwat</i>	Date	Time																
Received by ER		STR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM									
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)				
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW				
Description of Test Materials		Compressive strength of concrete cubes		
Location of Test		Reinforced raft of Cul St 446+820 p 1 & 3		
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	concrete	Compressive strength of concrete cubes 7 days	✓	
2		Compressive strength of concrete cubes 28 days	✓	
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Belal Tharwat	<i>Belal Tharwat</i>		A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	24/7/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

Company Name : شركة النور للمقاولات واستغلال المحاجر
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 12-07-2023
Report No : 02
Location : St. (446+820) 2 لينة مسحلة بربخ P1,P3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³) ³				
14-6-2023	12-7-2023	28	St. (446+820) البيشة مسحلة 2 بربخ P1,P3	8365	8418	2.49	1146	519	543	136
				8335			1143	518		
				8555			1307	592		
				8429	8409	2.49	1229	557	559	
				8419			1245	564		
				8380			1230	557		

Note: تم توريد المعينات بواسطة العميل والمعالج غير مسئول عن النتائج التي تظهر في هذا التقرير

Signature /

المساحل الهندسية
مهندسة
مهندسة
مهندسة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



ش. المالك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محامل الإنشاءات الهندسية

Company Name : شركة النور للدراسات والاستشارات الهندسية

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Report Date : 21-06-2023

Report No : 01

Location : St. (446+820) 2 نقطة محطة بربخ P1,P3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420 OPC

Date of		Age	Location	Weight (Kg)	AVG Weight (Kg)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³) ³				
14-6-2023	21-6-2023	7	St. (446+820) نقطة محطة بربخ 2 محطة P1,P3	8151	8257	2.45	1155	523	481	120
				8333			1040	471		
				8287			993	450		
				8165	8287	2.46	1040	471	444	
				8353			909	412		
				8343			989	448		111

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العمل بالعميل

Signature

المساحل الهندسية
بمكتب محامل الإنشاءات الهندسية
شركة النور للدراسات والاستشارات الهندسية
3 شارع فراس : 3 شارع مكة المكرمة - الرياض

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



شركة الملك الافردي
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com