

م	بيان الاعمال	الوحدة	المقايسة المعدلة رقم 3			المقايسة المعدلة رقم 4			ملاحظات
			الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	
1	أعمال تكسير وإزالة كامل مسطحات الرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة أساس أسفل تكسير الأسفلت	م3	60.00	7,600	456,000	60.00	7,600	456,000	0
2	بالمتر المكعب أعمال كشط رصف أسفلتي قائم بأسمك متغيرة والبند يشمل نقل ناتج الكشط الى خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م3	320.00	0	0	320.00	0	0	0
3	أعمال تكسير وإزالة مباني اوخرسنة عادية او مسلحة او ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية	م3	80.00	5,000	400,000	80.00	5,000	400,000	0
4	بالمتر المكعب أعمال إزالة مخلفات اوخفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخر ونقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة وطبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م3	17.00	55,000	935,000	17.00	55,000	935,000	0
	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم وتشغيلها مع التأكد من أن الأتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسكك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). والبند يشمل نقل المياه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف								
	- مسافة النقل حتى 2 كم - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة الدمك عن 95% يجب زيادة 1 جنيه على زيادة قيمة الدمك 1% - يتم إضافة علاوة 1.2 جنيه لكل 1كم زيادة	م3	33	124,000	4,092,000	33	124,000	4,092,000	0
5	مسافة النقل 2 كم حتى 3 كم	م3	34.20	73,800	2,523,960	34.20	73,800	2,523,960	0
	مسافة النقل 3 كم حتى 4 كم	م3	35.40	43,000	1,522,200	35.40	43,000	1,522,200	0
	مسافة النقل 4 كم حتى 5 كم	م3	36.60	207,000	7,576,200	36.60	350,000	12,810,000	5,233,800
	مسافة النقل 5 كم حتى 6 كم	م3	37.80	69,000	2,608,200	37.80	45,000	1,701,000	-907,200
	مسافة النقل 6 كم حتى 7 كم	م3	39.00	46,000	1,794,000	39.00	46,000	1,794,000	0
	مسافة النقل 7 كم حتى 8 كم	م3	40.20	7,000	281,400	40.20	6,000	241,200	-40,200
	مسافة النقل 8 كم حتى 9 كم	م3	41.40	35,000	1,449,000	41.40	30,000	1,242,000	-207,000
	مسافة النقل 9 كم حتى 10 كم	م3	42.60	8,000	340,800	42.60	7,000	298,200	-42,600
	مسافة النقل 10 كم حتى 11 كم	م3	43.80	51,170	2,241,246	43.80	5,000	219,000	-2,022,246
	مسافة النقل 11 كم حتى 12 كم	م3	45.00	1,000	45,000	45.00	100	4,500	-40,500
	مسافة النقل 12 كم حتى 13 كم	م3	46.20	20,000	924,000	46.20	20,000	924,000	0
	مسافة النقل 13 كم حتى 14 كم	م3	47.40	99,000	4,692,600	47.40	99,000	4,692,600	0
	مسافة النقل 14 كم حتى 15 كم	م3	48.60	13,000	631,800	48.60	13,000	631,800	0
	مسافة النقل 15 كم حتى 16 كم	م3	49.80	44,000	2,191,200	49.80	44,000	2,191,200	0
	مسافة النقل 16 كم حتى 17 كم	م3	51.00	5,000	255,000	51.00	5,000	255,000	0
	مسافة النقل 17 كم حتى 18 كم	م3	52.20	6,000	313,200	52.20	6,000	313,200	0
	مسافة النقل 18 كم حتى 19 كم	م3	53.40	0	0	53.40	0	0	0
	مسافة النقل 19 كم حتى 20 كم	م3	54.60	0	0	54.60	0	0	0
	مسافة النقل 20 كم حتى 21 كم	م3	55.80	0	0	55.80	0	0	0

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد علي رزق



م	بيان الأعمال	الوحدة	المقاييس المعدلة رقم 3			المقاييس المعدلة رقم 4			ملاحظات
			الكمية	القيمة (جنيه)	الإجمالي	الكمية	القيمة (جنيه)	الإجمالي	
6	أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسير كمسات فى حدود التدرج المطلوب والمطبقة للمواصلات والتدرج الوارد بالإشراف العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كالفورنيا عن 80% ولا يزيد القافد بجهاز لوس الجولوس عن 40% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة العملية والقيمة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتعلاته طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والقيمة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل 20 كم - يتم إضافة علامة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو نقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجورة - يتم إضافة قيمة الكارتات فى حالة المرور عليها	م3	178.00	20,000	3,560,000	178.00	15,000	2,670,000	-890,000
	مسافة النقل 2 كم حتى 3 كم	م3	179.00	19,500	3,490,500	179.00	18,500	3,311,500	-179,000
	مسافة النقل 3 كم حتى 4 كم	م3	180.00	30,000	5,400,000	180.00	28,000	5,040,000	-360,000
	مسافة النقل 4 كم حتى 5 كم	م3	181.00	27,000	4,887,000	181.00	27,000	4,887,000	0
	مسافة النقل 5 كم حتى 6 كم	م3	182.00	40,000	7,280,000	182.00	35,000	6,370,000	-910,000
	مسافة النقل 6 كم حتى 7 كم	م3	183.00	28,500	5,215,500	183.00	18,650	3,412,950	-1,802,550
	مسافة النقل 7 كم حتى 8 كم	م3	184.00	35,000	6,440,000	184.00	35,000	6,440,000	0
	مسافة النقل 8 كم حتى 9 كم	م3	185.00	10,000	1,850,000	185.00	10,000	1,850,000	0
	مسافة النقل 9 كم حتى 10 كم	م3	186.00	5,000	930,000	186.00	5,000	930,000	0
	مسافة النقل 10 كم حتى 11 كم	م3							
7	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف وتكون مودة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن 60 دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن 40 كجم / سم2 بعد 28 يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها بالبالى بولى بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم/م3م خرسانة. تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى أن يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى 12 متر فى المرة الواحدة وتتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر وتتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع راعات الحدود المسموحة المنصوص عليها فى المواصفات لمنسوب السطح الخرساني. وتتم عملية التشطيب والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب وتجانس رثن مادة المعالجة الكيميائية المطلوبة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ سريعة وإيضاً الرش بالمياه وتغطيتها بالقيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف ومحمّل أيضاً على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح ومواسير ومواد عازلة وعلى أن يكون حديد التسليح الأملس مدھون بمادة ايبوكسية عازلة او مايشابهها للديوبال بقطر 32 مم وطول 45 سم بتقسيت 30 سم فى الفواصل العرضية وحديد الربط فى الفاصل الطولي بقطر 16 مم وطول 75 سم بتقسيت 120) وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية فى مسافات لا تزيد عن 3.50 متر للفاصل العرضي و(4.50) متر للفاصل الطولي إلا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد خلاف ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشمار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم ويعمق 9 سم وتوسعة الفواصل بسمك 3 مم وعمق 9 سم ويتم ملئ الفواصل (البافر رود) ومادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م2	700.00	166,026	116,218,200	700.00	131,500	92,050,000	-24,168,200

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد علي بركات

م	بيان الاعمال	الوحدة	المقايصة المعدلة رقم 3			المقايصة المعدلة رقم 4			ملاحظات
			الغنية (جنيه)	الكمية	الإجمالي	الغنية (جنيه)	الكمية	الإجمالي	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل 1.50 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطبيقاتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	25.00	390,000	9,750,000	25.00	390,000	9,750,000	0
9	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير (RC 3000) بمعدل 0.40 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتطبيقاتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	8.35	210,000	1,753,500	8.35	200,000	1,670,000	-83,500
10	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ²	145.00	210,000	30,450,000	145.00	200,000	29,000,000	-1,450,000
11	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	125.00	210,000	26,250,000	125.00	200,000	25,000,000	-1,250,000
12	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 والبيد يشمل معالجة المناطق المعيبة بعد الكشط ان وجدت طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م ³	1,950.00	0	0	1,950.00	0	0	0
13	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعبئة الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.								
	أقطر 4 بوصة	م.ط	140.00	700	98,000	140.00	700	98,000	0
	بأقطر 6 بوصة	م.ط	210.00	700	147,000	210.00	700	147,000	0
	بأقطر 12 بوصة	م.ط	480.00	700	336,000	480.00	700	336,000	0
14	بالعدد اعمال توريد وتركيب غرفة تفتيش (60 سم × 90 سم) سابقة الصب من الخرسانة والبيد يشمل كافة الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	1,300.00	0	0	1,300.00	0	0	0

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد علي رزق



م	بيان الاعمال	الوحدة	المقاييس المعدلة رقم 3			المقاييس المعدلة رقم 4			ملاحظات
			الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	
15	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم حمايات خطوط المرافق طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	1,750.00	0	0	1,750.00	0	0	0
16	بالمتر المصطحح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية على ان تحقق الخرسانة اجهاذ لا يقل عن 200 كجم/سم ² وتشطيب السطح والتتفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	185.00	105,000	19,425,000	185.00	105,000	19,425,000	0
17	بالمتر الطولى اعمال توريد واتشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع 90 سم باستخدام الجيرجلاس طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم تنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 70 سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	0.00	0	0	0.00	0	0	0
18	بالمتر الطولى اعمال توريد واتشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم وباجهاذ لا يقل عن 250 كجم/سم يتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم اسفل الحاجز باجهاذ لا يقل عن 200 كجم/سم والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (16@6) م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	466.00	14,000	6,524,000	466.00	10,000	4,660,000	-1,864,000
19	بالمتر الطولى اعمال توريد واتشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع 90 سم على الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/سم وباجهاذ لا يقل عن 250 كجم/سم والسعر يشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم اسفل الحاجز باجهاذ لا يقل عن 200 كجم/سم والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (16@10) م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	640.00	24,000	15,360,000	640.00	20,236	12,951,040	-2,408,960
20	اعمال اتشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالجيرجلاس (بيبي نيوجيرسى) وجهين بارتفاع 40 سم ومن الخرسانة ذات المقاومة المميزة لها لانتقل عن 250 كجم/م ² بعد 28 يوم من تاريخ الصب والفئة شاملة كل ما يلزم للهو الاعمال ويكون السطح أملس ويشمل فرشاة من الخرسانة العادية اسفل الحاجز باجهاذ 200 كجم/سم ³ وبسمك 10 سم وعرض 80 سم وتوريد وتثبيت الاشارة وعمل فتحات تصريف المياه وذلك طبقا للرسومات واصول الصناعة ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى.	م.ط	380.00	2,100	798,000	380.00	2,100	798,000	0

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد على زكى



م	بيان الأعمال	الوحدة	المقاييس المعدلة رقم 3			المقاييس المعدلة رقم 4			ملاحظات
			الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	
21	بالمتر الطولي توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد 30×20/25 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.80 م 3 من دولوميت لأزيد أكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم 0.40 م 3 رمل 250+ كجم اسمنت ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لأزيد الفواصل عن 1 سم والتي تملأ بالقوم المضغوط سمك 1 سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	113.00	1,000	113,000	113.00	1,000	113,000	0
	اعمال تأمين سلامة الطريق								
22	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني باستخدام مهندس طلاقات بعدد (2) مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل مايلزم لنهوض العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الجسم العاكس مجلفن والورق العاكس قابل الانعكاس	بالعدد	24.00	7,720	185,280	24.00	7,720	185,280	-185,280
23	بالكيلوجرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات والواح معدنية صلب طري 37 المشغول والواح التقوية والجوايب طبقا للأبعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على السطح على ان لا يقل سمك طبقة الجلفنة عن 80 ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل مايلزم لنهوض العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر	كجم	53.00	5,000	265,000	53.00	5,000	265,000	-265,000
24	نقل وتركيب رسائل ارشادية وذلك بالمقطوعة للكبولى طبقا لتعليمات الهيئة على ان يتم استلام العلامات من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر ونقلها بمعرفة الشركة إلى أماكن التركيب المحددة والشركة مسئولة عن سلامة العلامات ونظافتها حتى تمام عملية التركيب بالموقع وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة تشمل ازالة العلامات القديمة ان وجدت وتوريدها إلى مخازن المنطقة	مقطوعة للعلامة الواحدة	5,000.00	3.00	15,000	5,000.00	3.00	15,000	-15,000
25	نقل وتركيب رسائل ارشادية وذلك بالمقطوعة للكبولى المزودج طبقا لتعليمات الهيئة على ان يتم استلام العلامات من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر ونقلها بمعرفة الشركة إلى أماكن التركيب المحددة والشركة مسئولة عن سلامة العلامات ونظافتها حتى تمام عملية التركيب بالموقع وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة تشمل ازالة العلامات القديمة ان وجدت وتوريدها إلى مخازن المنطقة	مقطوعة للعلامة الواحدة	7,000.00	3.00	21,000	7,000.00	3.00	21,000	-21,000

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد علي ربيع



م	بيان الأعمال	الوحدة	المقاييس المعدلة رقم 3			المقاييس المعدلة رقم 4			ملاحظات
			الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	
			الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	
26	أعمال توريد وتركيب قلم معنوي (I BEAM 10) علامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي على أن يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات وبعدها عن حواف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض طبقاً للرسومات المرفقة ويشمل البند نقل العلامات من مصنع العلامات بالهيئة العامة للطرق والكباري وتركيبها وتوريد عدد (2) مسار لتثبيتها مع القلم	كجم	48.00	0	0	48.00	0	0	
27	توريد وتركيب عواكس أرضية من النوع الألومنيوم مقاس 10 سم × 10 سم ذات شريحة عاكسة بضاء وارتفاع لا يقل عن 2 سم بالكامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة واللغة شاملة كل مايلزم للهو العمل وطبقاً وتعليمات المهندس المشرف	العدد	50.00	0	0	50.00	0	0	
28	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين القطر) من مادة الأكزيك بخبور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10سم×10سم والخبور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 سم القطر عند التهيئة 17 سم وسمك العاكس مزود بحمل راسي 6 طن دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (لص) للخبور لا يقل عن 600 كجم مزود بشريحة عاكسة بأوردة 31 عدسة على شكل مستطيل 15×75 سم من اتجاه واحد لقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	30.00	0	0	30.00	0	0	
29	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية على المساحن والعلامات الأرضية وتتم بنظام Extroder بسمك لا يقل عن 2.50 مم وطبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات القياسية	2م	175.00	6,037	1,056,510	175.00	0	-1,056,510	
30	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي على الطريق على البارد سمك لا يقل عن 1.50 مم على أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن 20 من مادة الرين 10% من التيتانيوم 79 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2م	85.00	6,553	557,000	85.00	0	-557,000	
31	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالدهانات المرورية البلاستيكية (Cold plast) ذات مكونين بسمك 2.4 مم كالآتي أ- مركب A بنسبة 98% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد الخالي من المعنويات العضوية ب- مركب B بنسبة 2% عامل محلل ملائم للمركب A ويجب أن يحتوي المركب A على المواصفات الآتية: - درجة الصلوع (LF6) - الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية - درجة الانعكاس لا تقل عن 150 مللي كاندلدا عند وضع الدهان على الطريق - المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة - لا تقل نسبة ثقي اكسيد التيتانيوم عن 10% - يضاف للمركب بودرة زجاج بنسبة 10% طبقاً لمواصفة لالنتو - كثافة المركب ما بين 1.50 كجم/لتر و 2 كجم/لتر - يتم التنفيذ عن طريق البثق (extrusion) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذه النوعية من الدهانات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	2م	307.00	2,500	767,500	307.00	2,500	-767,500	

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد علي رزق




م	بيان الاعمال	الوحدة	المقايسة المعدلة رقم 3			المقايسة المعدلة رقم 4			ملاحظات
			الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	
32	بالمقطوعة تنفيذ محطة تحصيل رسوم بالموقع المحدد باللوحات التصميمية بناء على طلبات الشركة الوطنية للطرق من خلال عدد الملاكي والشاحنات المطلوب بالمحضر التسقيفي والبند يشمل مآجيمه توريد وتنفيذ الاساسات والاعدة والاسقف الخرسانية المتاحه للاشكاله والتشطيب الداخلي والخارجي شاملا الابواب والشبابيك والبردورات والارصفة لحارات المناطف والالارة والعلامات الارضية والطلاقات اللازمة طبقا لمقتضيات الشركة الوطنية للطرق.	بالمقطوعة	0.00	0	0	0.00	0	0	0
البند المستحدث									
1	بالمتر المسطح علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين (الساكن متوسط التطاير (MC30) بمقدار 0,5 كجم / 2م ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2م	0.00	0	0	8.40	153,500	1,289,400	1,289,400
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية صالحة للردم على طبقات الجيوجريد بقطاع الكيستون مطابقة للمواصفات (ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35%) باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.								
	مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم زيادة او نقصان.	3م	0	0	0	65	0	0	0
	مسافة النقل 2 كم حتى 3 كم	3م	0.00	0	0	66.00	0	0	0
	مسافة النقل 3 كم حتى 4 كم	3م	0.00	0	0	67.00	0	0	0
	مسافة النقل 4 كم حتى 5 كم	3م	0.00	0	0	68.00	17,500	1,190,000	1,190,000
3	بالمتر المكعب أعمال قطع ونقل وإعادة تشغيل طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطبقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لانتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الحافد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% والا يزيد الإمتصاص عن 10% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم وشها بالمياه الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0.00	0	0	100.00	16,000	1,600,000	1,600,000

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد علي رزق



م	بيان الاعمال	الوحدة	المقايسة المعدلة رقم 3			المقايسة المعدلة رقم 4			ملاحظات	فرق الأجماليات
			الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي		
4	بالمتر المسطح أعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من الاسمنتية العازلة للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهائراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	0.00	0	0	100.00	60,000	6,000,000	6,000,000	
5	بالمتر المسطح أعمال توريد انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم (رصف بدوي) وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لايزيد الثقل عن 60 دقيقة ولايقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم ومحتوى اسمنتى 450 كجم/م3، لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها باليااف البولى بروبيلين فايبر بمعدل 900 ج/م3 خرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق الحماله المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها فى المواصفات لمنسوب السطح الخرساني. ويتم عملية التشطيب والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان إنتظام التشطيب وتجانس ورش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعيرية وايضا الرش بالمياه وتطهيرها بالخليش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضاً على البند جميع الفواصل (حديد، تسليح، مواسير، مواد عازلة،) وعلى ان يكون حديد التسليح الأملس مدھون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابهها للديولز بقطر 32 مم، ويتم تثبيت حديد على باسكت 30 سم فى الفواصل العرضية وحديد الربط فى الفاصل الطولى بقطر 16 مم وطول 75 سم بتقسيم 120، ويتم تثبيت حديد على باسكت قطر 12 مم بالشكل الموضح فى المنهجية الرصف اليدوي ذلك طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية فى مسافات لا تزيد ع 3.5 متر للفواصل العرضي و 4.5 متر للفواصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوثة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك 3 مم ويعمق 9 سم وتوسعة الفواصل بسمك الطولية والعرضية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	0.00	0	0	1,190.00	22,000	26,180,000	26,180,000	
إجمالي أعمال الطرق			304,415,790			304,415,790				

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد خليلان

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ محمد علي رزق

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان



بيان اعمال مستخلص رقم 7

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الإجمالية المدرجة بالمستخلص
1	اعمال تكسير وإزالة كامل مسطحات الرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة شاملة اعمال تشغيل ودمك طبقة أساس أسفل تكسير الأسفلت	م3	7,594.00
3	اعمال تكسير وإزالة مباني اوخرساتة عادية او مسلحة او ارصقة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية	م3	4,146.00
4	بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات او حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخر ونقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة وطبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م3	54,005.00
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م3	111,556.00
	أ- مسافة النقل حتى 2 كم		
	- يتم اضافة اتاوة طبقا لما يقدمه المقاول		
	- يتم اضافة علاوة 1.20 جنيه لكل كم زيادة		
	مسافة النقل 2 كم حتى 3 كم		73,669.00
	مسافة النقل 3 كم حتى 4 كم		42,835.00
	مسافة النقل 4 كم حتى 5 كم		321,661.00
	مسافة النقل 5 كم حتى 6 كم		42,663.00
	مسافة النقل 6 كم حتى 7 كم		45,297.00
	مسافة النقل 7 كم حتى 8 كم		6,000.00
	مسافة النقل 8 كم حتى 9 كم		29,000.00
	مسافة النقل 9 كم حتى 10 كم		7,000.00
	مسافة النقل 10 كم حتى 11 كم		4,750.00
	مسافة النقل 11 كم حتى 12 كم		60.00
	مسافة النقل 12 كم حتى 13 كم		19,269.00
	مسافة النقل 13 كم حتى 14 كم		98,876.00
	مسافة النقل 14 كم حتى 15 كم		12,363.00
	مسافة النقل 15 كم حتى 16 كم		43,640.00
	مسافة النقل 16 كم حتى 17 كم		4,543.00
	مسافة النقل 17 كم حتى 18 كم		5,817.00
	الاجمالي		868,999.00

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

المكتب الفني
م/ حازم السيد

بيان اعمال بالكميات المنفذة حتى فترة مستخلص 7

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الإجمالية المنفذة حتى تاريخه
6	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات وفردها على طبقتين والفنة تشمل التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	3م	
	مسافة النقل 2 كم حتى 3 كم		12,230.00
	مسافة النقل 3 كم حتى 4 كم		17,500.00
	مسافة النقل 4 كم حتى 5 كم		26,635.00
	مسافة النقل 5 كم حتى 6 كم		26,585.00
	مسافة النقل 6 كم حتى 7 كم		28,880.00
	مسافة النقل 7 كم حتى 8 كم		12,373.00
	مسافة النقل 8 كم حتى 9 كم		27,547.00
	مسافة النقل 9 كم حتى 10 كم		9,085.00
	مسافة النقل 10 كم حتى 11 كم		4,964.00
	الإجمالي		165,799.00
7	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لايزيد النقل عن 60 دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن 40 كجم / سم ² بعد 28 يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها باليااف البولي بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم/م ³ خرسانة وتتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى 12 متر في المرة الواحدة ومحمل على البند جميع الفواصل (التعدد)-الانكماش الطولي والعرضي-فاصل الانشاء الطولي مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح ومواسير ومواد عازلة) وعلى ان يكون حديد التسليح الاملس مدھون بمادة ايبوكسية عازلة او مايشابهها للدبولز بقطر 32 مم وطول 75 سم بتقسيم 30 سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفواصل الطولي بقطر 16 مم وطول 75 سم بتقسيم 120 وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضي والطولية في مسافات لا تزيد عن 3.50 متر للفواصل العرضية و4.50 متر للفواصل الطولية إلا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد خلاف ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك 3 مم وبعمق 9 سم وتوسعة الفواصل بسمك 9 مم وعمق 3 سم ويتم ملئ الفواصل بمادة حشو الفواصل (البكر رود) ومادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2م	131,268.00
	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل 1.20 كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس		361,174.00
	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير (RC3000) بمعدل 0.40 كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس		183,181.00
	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس		186,501.00

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان

المكتب الفني

م/ حازم السيد



بيان اعمال بالكميات المنفذة حتي فترة مستخلص 7

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الإجمالية المنفذة حتى تاريخه
11	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م2	183,181.00
13	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م.ط	
	أ- قطر 4 بوصة		143.00
	ب- قطر 6 بوصة		312.00
	ج- قطر 12 بوصة		633.00
16	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم2 وتنشيط السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م2	99,278.00
18	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 80 سم باستخدام الفيبيرجلاس طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم تنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 70 سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ط	7,508.00
19	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجهين بارتفاع 90 سم باستخدام الفيبيرجلاس طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم تنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ط	12,514.00
20	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (بيبي نيوجرسى) وجهين بارتفاع 40 سم باستخدام الفيبيرجلاس طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم تنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ط	2,052.00

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان

المكتب الفني

م/ حازم السيد

بيان اعمال بالكميات المنفذة حتى فترة مستخلص 7


رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الإجمالية المنفذة حتى تاريخه
البنود المستحدثة			
1	بالمتر المكعب أعمال علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار 0.5 كجم / م ² ترش أسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	134,859.00
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية صالحة للردم على طبقات الجيوبوريد بقطاع الكيستون مطابقة للمواصفات (ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35%) باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم زيادة او نقصان.	م ³	
	مسافة النقل 3 كم حتى 4 كم		16,316.00
3	بالمتر المكعب أعمال قطع ونقل وإعادة تشغيل طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم وشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	13,334.00
5	بالمتر المكعب أعمال توريد إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم (رصف يدوي) وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لايزيد النقل عن 60 دقيقة ولايقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم ² بعد 28 يوم ومحتوى أسمنتي 450 كجم/م ³ ، لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها بألياف البولي بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم/م ³ خرسانة ويتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني. ويتم عملية التمشيط والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان إنتظام التمشيط وتجانس ورش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية وايضا الرش بالمياه وتطهيرها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضاً على البند جميع الفواصل (حديد، تسليح، مواسير، مواد عازلة،.....) وعلى أن يكون حديد التسليح الأملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابهها للدبولز بقطر 32 مم، ويتم تثبيت حديد على باسكت 30 سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم وطول 75 سم بتقسيم 120، ويتم تثبيت حديد على باسكت قطر 12 مم بالشكل الموضح في المنهجية الرصف اليدوي ذلك طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد ع 3.5 متر للفاصل العرضي و 4.5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوثة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم وبعمق 9 سم وتوسعة الفواصل بسمك الطولية والعرضية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	10,155.00

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان

المكتب الفني

م/ حازم السيد



بيان نسب الصرف						
رقم البند	البند	الوحدة	الكميات الإجمالية المنقذة للحصر	الكمية الإجمالية المدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف	
1	أعمال تكسير وإزالة كامل مسطحات الرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة أساس أسفل تكسير الأسفلت	م3	7,594.02	7,594.00	1.00	
3	أعمال تكسير وإزالة مباني اوخرساتة عادية او مسلحة او أرصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية	م3	4,146.00	4,146.00	1.00	
4	بالمتر المكعب أعمال إزالة مخلفات او حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخر ونقل التربة غير الصالحة او الزائدة وطبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م3	54,113.80	54,005.00	1.00	
5	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس أ- مسافة النقل حتى 2 كم - يتم اضافة اتاوة طبقا لما يقمعه المقاول - يتم اضافة علاوة 1.20 جنيه لكل كم زيادة	م3	111,556.00	111,556.00	1.00	
			73,669.00	73,669.00	1.00	
			42,835.00	42,835.00	1.00	
			329,723.00	321,661.00	0.98	
			42,817.00	42,663.00	1.00	
			45,297.00	45,297.00	1.00	
			6,000.00	6,000.00	1.00	
			29,000.00	29,000.00	1.00	
			7,000.00	7,000.00	1.00	
			4,750.00	4,750.00	1.00	
			60.00	60.00	1.00	
			19,269.00	19,269.00	1.00	
			98,876.00	98,876.00	1.00	
			12,363.00	12,363.00	1.00	
			43,640.00	43,640.00	1.00	
			4,543.00	4,543.00	1.00	
			5,817.00	5,817.00	1.00	
			868,999.00	877,215.00	0.99	
			الاجمالي			
			6	أعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات وفردها على طبقتين والفئة تشمل التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م3	12,230.00
17,500.00	17,500.00	1.00				
26,635.00	26,635.00	1.00				
26,585.00	26,585.00	1.00				
28,880.00	28,880.00	1.00				
12,373.00	12,373.00	1.00				
27,547.00	27,547.00	1.00				
9,085.00	9,085.00	1.00				
4,964.00	4,980.20	1.00				
165,799.00	165,815.20	1.00				
الاجمالي						

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان




بيان نسب الصرف

رقم البند	البند	الوحد	الكميات الإجمالية المنفذة للحصر	الكمية الإجمالية المدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف
7	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف وتكون مودة من أحد الخلاطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن 60 دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن 40 كجم / سم ² بعد 28 يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها بالياف البولي بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم/م ³ خرسانة وتتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى أن يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى 12 متر في المرة الواحدة ومحمل على البند جميع الفواصل (التمدد-الاتكاش الطولي والعرضي-فواصل الانشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح ومواسير ومواد عازلة) وعلى أن يكون حديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او مايشابهها للديولز بقطر 32 مم وطول 75 سم بتقسيم 30 سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفواصل الطولي بقطر 16 مم وطول 75 سم بتقسيم 120 وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الاتكاش العرضي والطولي في مسافات لا تزيد عن 3.50 متر للفواصل العرضي و4.50 متر للفواصل الطولي إلا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد خلاف ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك 3 مم ويصق 9 مم وتوسعة الفواصل بسمك 9 مم وعق 3 مم ويتم ملئ الفواصل بمادة حشو الفواصل (البلاكر رود) ومادة تمطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ²	131,268.00	131,268.00	1.00
8	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشرريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل 1.20 كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م ²	361,174.00	361,174.00	1.00
9	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير (RC3000) بمعدل 0.40 كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م ²	183,181.00	183,181.00	1.00
10	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م ²	186,501.00	186,501.00	1.00
11	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة منطوية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م ²	183,181.00	183,181.00	1.00
13	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع كتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م. ط			
	أقطر 4 بوصة		143.00	143.00	1.00
	ب. قطر 6 بوصة		312.00	312.00	1.00
	ج. قطر 12 بوصة		660.00	660.00	0.96
16	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الكفاف والمويل الجانبية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² وتطليط السطح والتفليط طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	99,355.08	99,278.00	1.00
18	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرس) وجه واحد بارتفاع 80 سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم تنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 70 سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	7,508.00	7,508.00	1.00
19	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرس) وجهين بارتفاع 90 سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم تنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	12,514.00	12,514.00	1.00
20	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (بيبي نيوجرس) وجهين بارتفاع 40 سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) ويتم تنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	2,052.00	2,052.00	1.00

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

المكتب الفني
م/ حازم السيد

بيان نسب الصرف					
رقم البند	البند	الوحدة	الكميات الإجمالية المنفذة للحصر	الكمية الإجمالية المدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف
البند المستحدثة					
1	بالمتر المسطح علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار 0.5 كجم / م ² ترش أسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	141,957.00	134,859.00	0.95
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية صالحة للردم على طبقات الجيوجريد بقطاع الكيستون مطابقة للمواصفات (ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35%) باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ' مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم زيادة او نقصان.	م ³			
	مسافة النقل 3 كم حتى 4 كم		17,174.80	16,316.00	0.95
3	بالمتر المكعب أعمال قطع ونقل وإعادة تشغيل طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفلاد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم وشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجدي بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	14,035.88	13,334.00	0.95
4	بالمتر المسطح أعمال دهان الحواجز الخرسانية بخلوط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	37,968.91	0.00	0.00
5	بالمتر المسطح أعمال توريد إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم (رصف بدوي) وتكون مودرة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لايزيد النقل عن 60 دقيقة ولايقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم ² بعد 28 يوم ومحتوى اسمنتى 450 كجم/م ³ ، لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها باليااف البولي بروبيلين قابير بمعدل 900 كجم/م ³ خرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق المعالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني. وتتم عملية التشطيب والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان إنتظام التشطيب وتجانس ورش مادة المعالجة الكيميائية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية وايضا الرش بالمياه وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضاً على البند جميع الفواصل (حديد، تسليح، مواسير، مواد عازلة،.....) وعلى أن يكون حديد التسليح الأملس مدهون بمادة ابوكسية عازلة او ما يشابهها للديولز بقطر 32 مم، ويتم تثبيت حديد على باسكت 30 سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم وطول 75 سم بتقسيم 120، ويتم تثبيت حديد على باسكت قطر 12 مم بالشكل الموضح في المنهجية الرصف البدوي ذلك طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد ع 3.5 متر للفواصل العرضي و 4.5 متر للفواصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوثة حسابية تلبي ذلك تم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك 3 مم وبعقب 9 سم وتوسعة الفواصل بسمك الطولية والعرضية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	10,689.00	10,155.00	0.95

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان



المكتب الفني
م/ حازم السيد



مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024

بند رقم (4)

بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات وحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخر ونقل الاتربة غير الصالحة اوالزالدة وطبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس

ملاحظات	الكمية الإجمالية م ³	الطريق - الاتجاه
	0	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص حتى 6
	2,183.80	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7
	2,183.80	إجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتى تاريخه

المالك	بنزور
مهندس الهيئة م/ محمد سليمان	مدير المشروع م/ محمد علي رزق
	المكتب الفني م/ حازم السيد

محضر تنسيق

مشروع: تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / السخنة) والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم من الكم 34+000 وحتى الكم 41+000 بطول 7 كم.
تنفيذ: شركة بتروجت
تحت اشراف: المنطقة الحادية عشر – الهيئة العامة للطرق والكباري

إنه في يوم الأحد الموافق 25 / 06 / 2023 وبحضور كلا من:


السيد المهندس / هاني عبدالوهاب الهلالي	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / شريف سمري عفيفي	مدير المشروع الإستشاري-مكتب أ.د/حسن مهدي
السيد المهندس / أحمد الحسيني	مهندس الإستشاري
السيد المهندس / محمد علي رزق	مدير مشروع المقاول شركة بتروجت


تم الوقوف علي الطبيعة لمعاينة

القطاع من الكم 35+590 وحتى الكم 36+000 الطريق الرئيسي الغربي.

حيث أنه قد تم تسليم القطاع المذكور حتى طبقة النهائي الاتربه ، وتم تعديل التصميم بعد إنهاء الأعمال للقطاع المذكور فقد إستلزم ذلك إزالة طبقات الاتربه في القطاع الرئيسي الغربي بكميه (2183.90) متر مكعب (مرفق اسكتش توضيحي).


التوقيعات :-

()	م/ محمد علي رزق
()	م/ أحمد الحسيني
()	م/ شريف سمري عفيفي
()	م/ هاني عبدالوهاب الهلالي



Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Fill	Cut	Net
25+590--36+000	1.000	1.000	1907.39sq.m	0.00 Cu. M.	2183.90 Cu. M.	2183.90 Cu. M.<Fill>
Totals:			1907.39sq.m	0.00 Cu. M.	2183.90 Cu. M.	2183.90 Cu. M.<Fill>



مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند رقم (5)
بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم

الطريق - الاتجاه	الكمية الإجمالية م ³	ملاحظات
إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 1	279,319.00	
إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 2	131,338.15	
إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 3	188,844.31	
إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 4	0.00	
إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 5	60,162.90	
إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 6	53,216.96	
إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7	164,333.72	
اجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتي تاريخه	877,215.04	

المالك	بتروجت
مهندس الهيئة م/ مهدي سليمان	مدير المشروع م/ محمد علي رزقي
	المكتب الفني م/ حازم السيد

مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند رقم (5)

بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم

الكمية الإجمالية المنفذة 7 حتى مستخلص	الكمية مستخلص 7 (مصدر 2)	الكمية مستخلص 6 (مصدر 2)	الكمية مستخلص 5 (مصدر 2)	الكمية مستخلص 3 (مصدر 2)	الكمية مستخلص 2 (مصدر 2)	الكمية الإجمالية المنفذة 2 حتى مستخلص	البنياء	مصدر 2	مصدر 1	مسافة النقل
111,556	0	24,806	0	78,750	8,000	0	0	8,000	0	كم 1 - 2
73,669	0	17,300	5,270	36,599	14,500	0	0	14,500	0	كم 2 - 3
42,835	0	0	36,996	2,000	3,839	0	0	3,839	0	كم 3 - 4
329,723	161,250	2,952	4,026	71,495	90,000	0	0	90,000	0	كم 4 - 5
42,817	3,084	1,800	2,933	0	35,000	0	0	15,000	20,000	كم 5 - 6
45,297	0	6,359	10,938	0	28,000	0	0	0	28,000	كم 6 - 7
6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	كم 7 - 8
29,000	0	0	0	0	29,000	0	0	0	29,000	كم 8 - 9
7,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000	كم 9 - 10
4,750	0	0	0	0	4,750	0	0	0	4,750	كم 10 - 11
60	0	0	0	0	60	0	0	0	60	كم 11 - 12
19,269	0	0	0	0	19,269	19,269	19,269	0	0	كم 12 - 13
98,876	0	0	0	0	98,876	98,876	98,876	0	0	كم 13 - 14
12,363	0	0	0	0	12,363	12,363	12,363	0	0	كم 14 - 15
43,640	0	0	0	0	43,640	43,640	43,640	0	0	كم 15 - 16
4,543	0	0	0	0	4,543	4,543	4,543	0	0	كم 16 - 17
5,817	0	0	0	0	5,817	5,817	5,817	0	0	كم 17 - 18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	كم 18 - 19
877,215	164,334	53,217	60,163	188,844	410,657	184,508	131,339	94,810	0	الإجمالي

المالك	بشروط	المكتب الفني
مهندس الهيئة د/ محمد سليمان	مدير المشروع د/ محمد علي رزق	إحسان السيد

Total Volume Table


Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
34+960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34+980.00	32.13	0.00	321.30	0.00	321.30	0.00
35+000.00	31.65	0.00	637.78	0.00	959.08	0.00
35+020.00	35.53	0.00	671.79	0.00	1630.87	0.00
35+040.00	51.34	0.00	913.33	0.00	2544.21	0.00
35+060.00	0.00	0.00	539.98	0.00	3084.18	0.00
35+080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3084.18	0.00
35+100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3084.18	0.00






Total Volume Table					
Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol
36+303.25	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
36+320.00	38.54	0.00	572.14	0.00	572.14
36+340.00	35.57	0.00	741.06	0.00	1313.20
36+360.00	31.39	0.00	669.57	0.00	1982.77
36+380.00	33.88	0.00	652.69	0.00	2635.46
36+400.00	32.39	0.00	662.68	0.00	3298.14
36+420.00	37.38	0.00	697.69	0.00	3995.83
36+440.00	34.82	0.00	721.99	0.00	4717.81
36+460.00	36.40	0.00	712.14	0.00	5429.95
36+480.00	52.25	0.00	886.50	0.00	6316.45
36+500.00	53.85	0.00	1061.00	0.00	7377.45
36+520.00	73.57	0.00	1274.22	0.00	8651.66
36+540.00	80.79	0.00	1543.63	0.00	10195.29
36+560.00	99.63	0.00	1804.24	0.00	11999.53
36+580.00	130.97	0.00	2308.04	0.00	14305.57
36+600.00	158.28	0.00	2892.48	0.00	17198.05
36+620.00	198.40	0.00	3566.81	0.00	20764.86
36+640.00	238.44	0.00	4368.40	0.00	25133.26
36+660.00	274.78	0.00	5132.15	0.00	30265.41
36+680.00	314.68	0.00	5894.56	0.00	36159.97
36+700.00	351.68	0.00	6663.63	0.00	42823.60
36+720.00	369.83	0.00	7215.19	0.00	50038.79
36+740.00	402.14	0.00	7719.78	0.00	57758.57
36+760.00	412.10	0.00	8142.43	0.00	65901.00
36+777.10	428.28	0.00	7184.28	0.00	73085.28
36+780.00	0.00	0.00	621.40	0.00	73706.68
36+795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73706.68
36+831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	73706.68
36+840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73706.68
36+849.77	444.21	0.00	2170.81	0.00	75877.49
36+860.00	432.27	0.00	4481.54	0.00	80359.03
36+880.00	420.07	0.00	8523.40	0.00	88882.43
36+900.00	407.12	0.00	8271.91	0.00	97154.33
36+920.00	381.60	0.00	7887.17	0.00	105041.51
36+940.00	355.64	0.00	7372.42	0.00	112413.93
36+960.00	323.21	0.00	6788.54	0.00	119202.47
36+980.00	286.44	0.00	6096.51	0.00	125298.98
37+000.00	248.53	0.00	5349.69	0.00	130648.68
37+020.00	205.03	0.00	4535.59	0.00	135184.27
37+040.00	168.34	0.00	3733.71	0.00	138917.97
37+060.00	139.28	0.00	3076.22	0.00	141994.20
37+080.00	114.30	0.00	2535.81	0.00	144530.01
37+100.00	93.95	0.00	2082.51	0.00	146612.52
37+120.00	76.23	0.00	1701.76	0.00	148314.28
37+140.00	61.48	0.00	1377.06	0.00	149691.33
37+160.00	52.24	0.00	1137.24	0.00	150828.57
37+180.00	45.30	0.00	975.46	0.00	151804.03
37+200.00	40.50	0.00	857.98	0.00	152662.00
37+220.00	40.00	0.00	805.01	0.00	153467.01
37+240.00	44.46	0.00	844.67	0.00	154311.68
37+260.00	50.45	0.00	949.13	0.00	155260.81
37+280.00	55.91	0.00	1063.64	0.00	156324.45
37+300.00	59.83	0.00	1157.48	0.00	157481.93
37+320.00	63.35	0.00	1231.88	0.00	158713.80
37+340.00	66.88	0.00	1302.33	0.00	160016.13
37+357.78	71.88	0.00	1233.40	0.00	161249.54

36+320.000




Fill Area	572.14	Cum. Fill Vol.	572.14
38.54			

36+340.000




Fill Area	741.06	Cum. Fill Vol.	1313.20
35.57			

36+360.000




Fill Area	669.57	Cum. Fill Vol.	1982.77
31.39			


36+380.000



Fill Area	652.69	Cum. Fill Vol.	2635.46
33.88			




36+400.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
32.39	662.68	3298.14

36+420.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
37.38	897.89	3995.83

36+440.000



Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
34.82	721.99	4717.81


36+460.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
35.40	712.14	5429.95




36+480.000





36+500.000




36+520.000




36+540.000




36+580.000





36+560.000




36+620.000



36+600.000




36+640.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
238.44	4388.40	25133.26

36+660.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
274.78	5132.15	30265.41

36+680.000



Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
314.68	5354.56	36159.97


36+700.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
351.86	6653.63	42813.60



36+720.000




36+849.774




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
448.00	21003.01	75209.93

36+860.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
432.27	4451.54	80356.03

36+880.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
420.07	8523.40	88882.43


36+900.000



Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
407.12	8275.91	97154.33




36+920.000



Offset	Ground Level	Design Level
16	88.800	7.687
15	88.800	10.879
14	88.800	14.071
13	88.800	17.263
12	88.800	20.455
11	88.800	23.647
10	88.800	26.839
9	88.800	30.031
8	88.800	33.223
7	88.800	36.415
6	88.800	39.607
5	88.800	42.799

Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
381.50	7887.17	105041.51


36+940.000



Offset	Ground Level	Design Level
16	88.800	7.687
15	88.800	10.879
14	88.800	14.071
13	88.800	17.263
12	88.800	20.455
11	88.800	23.647
10	88.800	26.839
9	88.800	30.031
8	88.800	33.223
7	88.800	36.415
6	88.800	39.607
5	88.800	42.799

Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
355.64	7372.42	112413.93


36+960.000



Offset	Ground Level	Design Level
15	88.800	7.687
14	88.800	10.879
13	88.800	14.071
12	88.800	17.263
11	88.800	20.455
10	88.800	23.647
9	88.800	26.839
8	88.800	30.031
7	88.800	33.223
6	88.800	36.415
5	88.800	39.607

Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
323.21	6788.54	119202.47

36+980.000




Offset	Ground Level	Design Level
15	88.800	7.687
14	88.800	10.879
13	88.800	14.071
12	88.800	17.263
11	88.800	20.455
10	88.800	23.647
9	88.800	26.839
8	88.800	30.031
7	88.800	33.223
6	88.800	36.415
5	88.800	39.607

Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
286.44	6096.51	125298.98




37+000.000



Offset	Ground Level	Design Level
14	80.816	80.816
13	80.800	80.800
12	80.784	80.784
11	80.768	80.768
10	80.752	80.752
9	80.736	80.736
8	80.720	80.720
7	80.704	80.704
6	80.688	80.688
5	80.672	80.672
4	80.656	80.656
3	80.640	80.640
2	80.624	80.624
1	80.608	80.608
0	80.592	80.592

Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
248.53	5349.69	130848.66


37+020.000



Offset	Ground Level	Design Level
14	80.816	80.816
13	80.800	80.800
12	80.784	80.784
11	80.768	80.768
10	80.752	80.752
9	80.736	80.736
8	80.720	80.720
7	80.704	80.704
6	80.688	80.688
5	80.672	80.672
4	80.656	80.656
3	80.640	80.640
2	80.624	80.624
1	80.608	80.608
0	80.592	80.592

Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
205.03	4535.58	135184.27


37+040.000



Offset	Ground Level	Design Level
13	80.816	80.816
12	80.800	80.800
11	80.784	80.784
10	80.768	80.768
9	80.752	80.752
8	80.736	80.736
7	80.720	80.720
6	80.704	80.704
5	80.688	80.688
4	80.672	80.672
3	80.656	80.656
2	80.640	80.640
1	80.624	80.624
0	80.608	80.608


Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
188.34	3733.71	138917.97

37+060.000




Offset	Ground Level	Design Level
13	80.816	80.816
12	80.800	80.800
11	80.784	80.784
10	80.768	80.768
9	80.752	80.752
8	80.736	80.736
7	80.720	80.720
6	80.704	80.704
5	80.688	80.688
4	80.672	80.672
3	80.656	80.656
2	80.640	80.640
1	80.624	80.624
0	80.608	80.608

Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
135.28	3076.22	141894.20




37+080.000




Fill Area	114.30
Fill Vol.	2535.81
Cum. Fill Vol.	144530.01

37+100.000




Fill Area	93.95
Fill Vol.	2092.51
Cum. Fill Vol.	146612.52

37+120.000





Fill Area	76.23
Fill Vol.	1701.75
Cum. Fill Vol.	148314.25

37+140.000




Fill Area	51.46
Fill Vol.	1377.06
Cum. Fill Vol.	149691.33







37+160.000




37+160.000




37+220.000




37+200.000




37+260.000



37+240.000



37+280.000





مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند رقم (6)

اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات

الكمية الإجمالية م ³	الطريق - الاتجاه	ملاحظات
53,730.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 1	
32,203.26	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 2	
37,277.56	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 3	
0.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 4	
34,769.41	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 5	
7,502.77	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 6	
331.20	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7	
165,814.20	اجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتي تاريخه	


المالك	بذرج	المكتب الفني
مهندس الهيئة م/ محمد سليمان	مدير المشروع م/ محمد علي رزق	م/ حازم السيد

بند رقم [9]
طبقة الاساس


الكمية الاجمالية المنفذة حتي 7 مستخلص	كمية مستخلص 7 السويس	الكمية الاجمالية المنفذة حتي 6 مستخلص	كمية مستخلص 6 السويس	الكمية الاجمالية المنفذة حتي 5 مستخلص	كمية مستخلص 5 السويس	الكمية الاجمالية المنفذة 3 مستخلص	الكمية مستخلص 3	م حجر هبة قناة السويس	م حجر الحديد والصلب	الكمية الاجمالية المنفذة حتي 2 مستخلص	م حجر هبة قناة السويس	م حجر الحديد والصلب	م حجر كسارة 1 المقاولون	مسافات النقل
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	كم 2 - 1
12,230	0	12,230	0	12,230	0	12,230	5,500	0	5,500	6,730	0	5,730	1,000	كم 3 - 2
17,500	0	17,500	0	17,500	0	17,500	5,500	0	5,500	12,000	0	10,000	2,000	كم 4 - 3
26,635	0	26,635	379	26,256	13,256	13,000	6,000	0	6,000	7,000	0	5,000	2,000	كم 5 - 4
26,585	0	26,585	1,028	25,557	7,779.6	17,777	5,777	3,550	2,227	12,000	0	12,000	0	كم 6 - 5
28,880	0	28,880	2,501	26,379	476	25,903	5,500	5,500	0	20,403	4,403	16,000	0	كم 7 - 6
12,373	0	12,373	0	12,373	873	11,500	1,500	1,500	0	10,000	10,000	0	0	كم 8 - 7
27,547	0	27,547	3,447	24,100	6,600	17,500	7,500	7,500	0	10,000	10,000	0	0	كم 9 - 8
9,085	0	9,085	0	9,085	1,285	7,800	0	0	0	7,800	7,800	0	0	كم 10 - 9
4,980	331	4,649	149	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	كم 11 - 10
165,814	331	165,483	7,504	157,979	34,769	118,136	32,203			85,933				

المالك	مهندس الهيئة م/ محمد سليمان
--------	--------------------------------


بيروجيت	مدير المشروع م/ محمد علي رزق
	المكتب الفني م/ حاتم السيد



TRUK RIGHT
 ST 34+820 : 34+900
 AREA=1104M²
 THICKNESS=0.30CM
 VOLUME=331.20M³



34+980.000




Design Level	10.148	9.083	10.148	11.411	11.483	10.483	-16.522	-14.000	-11.400	-7.600	-4.200	0.000	1.000	6.200	8.800	12.400	15.000	16.000	11.463	11.411	11.327	11.327	7.828
Existing Ground	10.148	9.083	9.227	9.396	9.761	10.056	-20.722	-10.628	10.059	10.141	10.233	10.486	10.567	10.660	10.669	10.687	10.701	10.534	9.719	9.044	8.280	7.897	7.828
Offset	-32.292	-32.292	-30.523	-28.523	-24.323	-20.722	-16.522	-14.000	-11.400	-7.600	-4.200	0.000	1.000	6.200	8.800	12.400	15.000	16.000	20.200	23.800	28.000	30.000	35.248

Material	Area		Volume		Cum. Volume	
	Base					
	0.00		0.00		0.00	




35+000.000



Offset	Existing Ground	Design Level	Area	Volume	Cum. Volume
13	11.711	11.710			
12	10.655	10.806			
11	10.000	10.000			
10	10.507	10.507			
9	10.508	10.508			
8	10.508	10.508			
7	10.508	10.508			
6	10.508	10.508			
5	10.508	10.508			
4	10.508	10.508			
3	10.508	10.508			
2	10.508	10.508			
1	10.508	10.508			
0	10.508	10.508			
-1	10.508	10.508			
-2	10.508	10.508			
-3	10.508	10.508			
-4	10.508	10.508			
-5	10.508	10.508			
-6	10.508	10.508			
-7	10.508	10.508			
-8	10.508	10.508			
-9	10.508	10.508			
-10	10.508	10.508			
-11	10.508	10.508			
-12	10.508	10.508			
-13	10.508	10.508			
-14	10.508	10.508			
-15	10.508	10.508			
-16	10.508	10.508			
-17	10.508	10.508			
-18	10.508	10.508			
-19	10.508	10.508			
-20	10.508	10.508			
-21	10.508	10.508			
-22	10.508	10.508			
-23	10.508	10.508			
-24	10.508	10.508			
-25	10.508	10.508			
-26	10.508	10.508			
-27	10.508	10.508			
-28	10.508	10.508			
-29	10.508	10.508			
-30	10.508	10.508			
-31	10.508	10.508			
-32	10.508	10.508			
-33	10.508	10.508			
-34	10.508	10.508			
-35	10.508	10.508			
-36	10.508	10.508			
-37	10.508	10.508			
-38	10.508	10.508			
-39	10.508	10.508			
-40	10.508	10.508			
-41	10.508	10.508			
-42	10.508	10.508			
-43	10.508	10.508			
-44	10.508	10.508			
-45	10.508	10.508			
-46	10.508	10.508			
-47	10.508	10.508			
-48	10.508	10.508			
-49	10.508	10.508			
-50	10.508	10.508			
-51	10.508	10.508			
-52	10.508	10.508			
-53	10.508	10.508			
-54	10.508	10.508			
-55	10.508	10.508			
-56	10.508	10.508			
-57	10.508	10.508			
-58	10.508	10.508			
-59	10.508	10.508			
-60	10.508	10.508			
-61	10.508	10.508			
-62	10.508	10.508			
-63	10.508	10.508			
-64	10.508	10.508			
-65	10.508	10.508			
-66	10.508	10.508			
-67	10.508	10.508			
-68	10.508	10.508			
-69	10.508	10.508			
-70	10.508	10.508			
-71	10.508	10.508			
-72	10.508	10.508			
-73	10.508	10.508			
-74	10.508	10.508			
-75	10.508	10.508			
-76	10.508	10.508			
-77	10.508	10.508			
-78	10.508	10.508			
-79	10.508	10.508			
-80	10.508	10.508			
-81	10.508	10.508			
-82	10.508	10.508			
-83	10.508	10.508			
-84	10.508	10.508			
-85	10.508	10.508			
-86	10.508	10.508			
-87	10.508	10.508			
-88	10.508	10.508			
-89	10.508	10.508			
-90	10.508	10.508			
-91	10.508	10.508			
-92	10.508	10.508			
-93	10.508	10.508			
-94	10.508	10.508			
-95	10.508	10.508			
-96	10.508	10.508			
-97	10.508	10.508			
-98	10.508	10.508			
-99	10.508	10.508			
-100	10.508	10.508			



35+020.000




Design Level	11.598	10.138	11.594	10.235	11.558	10.424	8.812	10.450	10.477	10.493	11.470	11.464	9.606	9.075	8.362	8.002	7.587	7.006
Existing Ground																		
Offset	0.000	0.471	1.012	5.212	8.812	12.412	16.012	19.727	20.168	23.812	28.012	30.013	32.428	36.552				

Material	Area	Volume	Cum. Volume
Base	4.14	82.80	165.60




35+040.000




Offset	0.000	0.763	1.524	2.127	5.723	9.320	12.918	16.514	18.513	20.709	24.306	28.502	30.500	36.496	37.993	39.493
Existing Ground	10.049	10.063	10.106	10.146	10.298	10.338	10.382	10.414	10.108	8.811	8.540	7.731	7.371	6.687	6.681	6.502
Design Level	11.504	11.502	11.501	11.501	11.501	11.502	11.502	11.502	11.502	11.502	11.502	11.503	11.503	7.503	7.503	6.502

Material	Area	Volume	Cum. Volume
Base	4.14	82.80	248.46



35+060.000



Offset	0.000	1.499	1.804	2.800	8.987	10.571	14.167	16.766	17.762	21.928	26.627	29.700	31.709	37.691	39.186	39.961
Existing Ground	10.180	10.227	10.216	10.181	10.160	10.231	10.319	10.234	9.801	8.506	7.304	6.949	6.971	7.100	7.132	7.149
Design Level	11.413	10.227	10.216	11.433	11.471	11.603	11.636	11.669	11.669	11.696	11.629	11.666	11.666	7.666	7.666	7.666

Material	Area	Volume	Cum. Volume
Base	4.14	82.80	331.26





مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند رقم (13)
بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعديبة الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار
ج - قطر 12 بوصة

ملاحظات	الكمية الإجمالية م	الطريق - الاتجاه
	0.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 1
	0.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 2
	0.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 3
	92.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 4
	23.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 5
	5.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 6
	540.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7
	660.00	اجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتى تاريخه

المالك	بنزروت
مهندس الهيئة م/ محمد سليمان	المكتب الفني م/ حازم السيد

مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024

بند رقم (18)
بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعديبة الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن 6 بار
جـ - قطر 12 بوصة

ملاحظات	الطول	نهاية المحطة	بداية المحطة	الطريق - الاتجاه	النوع	القطر	التاريخ	رقم الكويست
	540.00	39+790-39+520		خدمة شمال	خطين مواسير 12 بوصة	عدلات 12 بوصة	03/05/2024	
م. ط	540.00	الإجمالي بالمتر الطولي						

المالك
مهندس الهيئة م/محمد سليمان


بثرو جت
مدير المشروع م/محمد علي رزقي
المكتب الفني م/حازم السيد

مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند رقم (16)

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم²

ملاحظات	الكمية الإجمالية م ²	الطريق - الاتجاه
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 1
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 2
	23,460.72	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 3
	24,910.18	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 4
	24,457.01	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 5
	24,987.17	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 6
	1,540.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7
	99,355.08	اجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتى تاريخه

المالك	بترول
مهندس الهيئة م / محمد سليمان	مدير المشروع م / محمد علي رزقي
	المكتب الفني م / حازم السيد



Station	الحايات			القديمات			إجمالي الكمية				
	عرض الطيان	الطول المائل	الطول	إجمالي الطول	(م ²) الكمية	العرض		العمق	الكمية (3م)	الطول محول	(2م) الكمية
34+789.50	2.00	3.32	5.32	23.94	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	38.94
34+794.00	2.00	3.65	5.65	25.43	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	40.425
34+798.50	2.00	3.82	5.82	26.19	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	41.19
34+803.00	2.00	3.99	5.99	26.96	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	41.96
34+807.50	2.00	4.16	6.16	27.72	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	42.72
34+812.00	2.00	4.33	6.33	28.49	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	43.49
34+816.50	2.00	4.50	6.50	29.25	0.95	0.50	0.95	0.48	3.17	14.25	43.50
34+821.00	2.00	4.67	6.67	30.02	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	45.02
34+825.50	2.00	4.84	6.84	30.78	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	45.78
34+830.00	2.00	5.01	7.01	31.55	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	46.55
34+834.50	2.00	5.18	7.18	32.31	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	47.31
34+839.00	2.00	5.35	7.35	33.08	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	48.08
34+843.50	2.00	5.52	7.52	33.84	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	48.84
34+848.00	2.00	5.69	7.69	34.61	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	49.61
34+852.50	2.00	5.86	7.86	35.37	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	50.37
34+857.00	2.00	6.03	8.03	36.14	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	51.14
34+861.50	2.00	6.20	8.20	36.90	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	51.90
34+866.00	2.00	6.37	8.37	37.67	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	52.67
34+870.50	2.00	6.54	8.54	38.43	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	53.43
34+875.00	2.00	6.71	8.71	39.20	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	54.20
34+879.50	2.00	6.88	8.88	39.96	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	54.96
34+884.00	2.00	7.05	9.05	40.73	0.95	0.50	0.95	0.48	3.20	14.40	55.13
34+888.50	2.00	7.22	9.22	41.49	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	56.49
34+893.00	2.00	11.20	13.20	59.40	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	74.40
34+897.50	2.00	11.15	13.15	58.18	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	74.18
34+902.00	2.00	11.10	13.10	58.95	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	73.95
34+906.50	2.00	10.97	12.97	58.37	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	73.37
34+911.00	2.00	10.45	12.45	56.03	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	71.03
34+915.50	2.00	10.20	12.20	54.90	1.00	0.50	1.00	0.50	3.33	15.00	69.90
Total				1,106.82	Total			Total		433.65	1,540.47

م/ محمد سليمان
مهندس الهيئة
المركز


مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024

بند مستحدث رقم (1)

بالمتر المسطح اعمال علاوة على معدل طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل 0.5 كجم/م² ترش أسفل الرصف الخرساني

ملاحظات	الكمية الإجمالية م ²	الطريق - الاتجاه
	111,216.00	اجمالي كميات الرصف الخرساني الميكانيكي المدرجة بمستخلص 3,4
	19,104.00	اجمالي كميات الرصف الخرساني الميكانيكي المدرجة بمستخلص 5
	948.00	اجمالي كميات الرصف الخرساني الميكانيكي المدرجة بمستخلص 6
	10,689.00	اجمالي كميات الرصف الخرساني اليدوي المدرجة بمستخلص 7
	141,957.00	اجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتى تاريخه

بترول	المالك
مدير المشروع م/ محمد علي رزقي	مهندس الهيئة م/ محمد سليمان
المكتب الفني م/ حازم السيد	



31/7/2023 مستخلص رقم (6) جاری — الكميات من بد، العمل وحتى تاريخ

بند رقم 7

توريد والنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم



المكتب	الاسم	الصفة	الاسم	الصفة
مهندس البيئية	يوسف	مدير المشروع	مهندس الاستشاري	مدير المشروع
مهندس سبلات	إ.د. / حسن مهدي	م. احمد ابراهيم	م. حسام الدين محمود	م. محمد علي رزق
				دا. ياسين السيد

[illegible]

مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند مستحدث رقم (2)

بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية صالحة للردم على طبقات الجيوبريد بقطاع الكيستون

ملاحظات	الكمية الإجمالية م3	الطريق - الاتجاه
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 1
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 2
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 3
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 4
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 5
	0.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 6
	17,174.00	إجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7
	17,174.00	إجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتى تاريخه

المالك	بترول
مهندس الهيئة م/ محمد سليمان	مدير المشروع م/ محمد علي رزق المكتب الفني م/ حازم السيد


بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثرية حصوية صالحة للردم على طبقات الجيوجريد بقطاع الكيستون
بند مستحدث رقم (2)

الكمية الإجمالية المنقذة حتى مستخلص 7	الكمية مستخلص 7 (محجر 2)	الكمية مستخلص 6 (محجر 2)	مسافة النقل
0	0	0	كم 1 - 2
0	0	0	كم 2 - 3
0	0	0	كم 3 - 4
17,173	17,173	0	كم 4 - 5
0	0	0	كم 5 - 6
0	0	0	كم 6 - 7
0	0	0	كم 7 - 8
0	0	0	كم 8 - 9
0	0	0	كم 9 - 10
0	0	0	كم 10 - 11
0	0	0	كم 11 - 12
0	0	0	كم 12 - 13
0	0	0	كم 13 - 14
0	0	0	كم 14 - 15
0	0	0	كم 15 - 16
0	0	0	كم 16 - 17
0	0	0	كم 17 - 18
17,173	17,173	0	الإجمالي


المالك	مهندس الهيئة م/ محمد سليمان
مدير المشروع م/ محمد علي زاي	المكتب الفني م/ جازم السيد

Total Volume Table


Station	Fill Area	Fill Volume	Cumulative Fill Vol
36+740.00	0.00	0.00	0.00
36+760.00	0.00	0.00	0.00
36+777.10	151.52	1295.31	1295.31
36+780.00	282.02	629.05	1924.35
36+795.84	288.05	4514.92	6439.27
36+831.04	0.00	5069.92	11509.20
36+840.00	292.64	1310.72	12819.92
36+849.77	146.19	2144.52	14964.44
36+880.00	0.00	2209.36	17173.80
36+900.00	0.00	0.00	17173.80
36+920.00	0.00	0.00	17173.80




36+760.000




36+777.098




36+780.000



36+795.840




36+831.042




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
0.00	5069.92	11509.20

36+840.000




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
292.64	1310.72	12819.32

36+849.774




Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
149.19	2144.52	14654.44

36+860.000



Fill Area	Fill Vol.	Cum. Fill Vol.
0.00	2209.36	17173.80



مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند مستحدث رقم (3)
بالمتر المكعب أعمال قطع ونقل وإعادة تشغيل طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الكمية الإجمالية م ²	الطريق - الاتجاه
	14,035.88	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7
	14,035.88	اجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتي تاريخه

المالك	بتروجيت
مهندس الهيئة م/ محمد سليمان	مدير المشروع م/ محمد علي رزق
	المكتب الفني م/ حازم السيد

محضر تنسيق

مشروع: تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / السخنة) والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم من الكم 34+000 وحتى الكم 41+000 بطول 7 كم.
تنفيذ: شركة بتروجت
تحت اشراف: المنطقة الحادية عشر – الهيئة العامة للطرق والكباري

إنه في يوم الأحد الموافق 25 / 06 / 2023 وبحضور كلا من:

السيد المهندس / هاني عبدالوهاب الهاللي	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / شريف سمري عفيفي	مدير المشروع الإستشاري-مكتب أ.د/حسن مهدي
السيد المهندس / أحمد الحسيني	مهندس الإستشاري
السيد المهندس / محمد علي رزق	مدير مشروع المقاول شركة بتروجت

تم الوقوف علي الطبيعة لمعاينة

القطاع من الكم 35+590 وحتى الكم 36+000 الطريق الرئيسي الغربي.
القطاع من الكم 35+020 وحتى الكم 35+794 طريق الخدمة الغربي.

حيث أنه قد تم تسليم القطاع المذكور حتى طبقة الأساس النهائية، وتم تعديل التصميم بعد إنهاء الأعمال للقطاع المذكور فقد إستلزم ذلك إزالة طبقات الأساس في القطاع الرئيسي الغربي بكمية (1142.96) متر مكعب وإزالة طبقات الأساس في قطاع الخدمة الغربي بكمية (1369.62) متر مكعب (مرفق اسكتش توضيحي).

التوقيعات :-

()

م/ محمد علي رزق

()


م/ أحمد الحسيني

()

م/ شريف سمري عفيفي

()

م/ هاني عبدالوهاب الهاللي



35+590 .. 36+000
Area = 1904.939 m²
Base Thickness = 0.60 cm
Total Volume = 1142.96 m³

35+020 -- 35+794



Area = 4565.416 m²

Base Thickness = 0.30 cm

Total Volume = 1369.62 m³

Summary

Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
1.000	1.000	4832.32sq.m	0.00 Cu. M.	9867.26 Cu. M.	9867.26 Cu. M.<Fill>
		4832.32sq.m	0.00 Cu. M.	9867.26 Cu. M.	9867.26 Cu. M.<Fill>



محضر معاينة

مشروع :- تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس /السخنة) والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم من الكم ٣٤+٠٠٠ وحتى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ :- شركة بتروجت

تحت اشراف :- المنطقة الحادية عشر – الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩ وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / هاني عبدالوهاب الهلالي	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / شريف سمري عفيفي	مدير المشروع الاستشاري-مكتب أ.د/حسن مهدي
السيد المهندس / احمد ابراهيم عبدالعال	مهندس الاستشاري
السيد المهندس / محمد علي رزق	مدير مشروع المقاول شركة بتروجت

تم الوقوف علي الطبيعة لمعاينة

القطاع من ٣٥+٢٨٠ وحتى ٣٥+٥٤٠ أتجاه الخدمة يمين

حيث أنه قد كان تم تسليم القطاع المذكور حتي طبقة التشريب ، وتم تعديل التصميم بعد انتهاء الاعمال للقطاع المذكور فقد استلزم ذلك ازالة طبقة التشريب وطبقة الاساس بسمك ٣٠ سم من المنطقة المذكوره.

التوقيعات :-

()

م/ محمد علي رزق

()

م/ أحمد ابراهيم عبدالعال

()

م/ شريف سمري عفيفي

()


م/ هاني عبدالوهاب الهلالي

5+280 -- 35+540

FLICK RIGHT

BASE Thickness = 0.30

TOTAL Volume = 1,154.40



محضر معاينة

مشروع :- تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس /السخنة) والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم من الكم ٣٤+٠٠٠ وحتى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ :- شركة بتروجت

تحت اشراف :- المنطقة الحادية عشر – الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩ وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / هاني عبدالوهاب الهلالي	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / شريف سمري عفيفي	مدير المشروع الاستشاري-مكتب أ.د/حسن مهدي
السيد المهندس / احمد الحسيني	مهندس الاستشاري
السيد المهندس / محمد علي رزق	مدير مشروع المقاول شركة بتروجت

تم الوقوف علي الطبيعة لمعاينة

✓ القطاع من ٣٩+٨٤٠ وحتى ٤٠+١٢٠ أتجاه رئيسي أيمن


✓ القطاع من ٣٩+٨٤٠ وحتى ٤٠+١٢٠ أتجاه الخدمة أيمن

حيث أنه قد كان تم تسليم القطاع المذكور حتي طبقة التشريب ، وتم تعديل التصميم بعد انتهاء الاعمال للقطاع المذكور فقد استلزم ذلك ازالة طبقة التشريب وطبقة الاساس بسمك ٣٠سم للخدمة و ٤٥سم للرئيسي من المنطقة المذكوره.


التوقعات :-

()

م/ محمد علي رزق

()

م/ أحمد الحسيني

()

م/ شريف سمري عفيفي

()



م/ هاني عبدالوهاب الهلالي

2+840 -- 40+120

IN RIGHT

TOTAL Volume = 1,883.7

BASE Thickness = 0.45




840 -- 40+120

WICK RIGHT

TOTAL Volume = 1243.2

SE Thickness= 0.30



محضر معاينة

مشروع :- تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس /السخنة) والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم من الكم ٣٤+٠٠٠ وحتى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ :- شركة بتروجت

تحت اشراف :- المنطقة الحادية عشر – الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩ وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / هاني عبدالوهاب الهلالي	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / شريف سمري عفيفي	مدير المشروع الاستشاري- مكتب أ.د/حسن مهدي
السيد المهندس / احمد ابراهيم عبدالعال	مهندس الاستشاري
السيد المهندس / محمد علي رزق	مدير مشروع المقاول شركة بتروجت
تم الوقوف علي الطبيعة لمعاينة	

✓ القطع من ٣٦+٤٦٠ وحتى ٣٧+٣٠٠ اتجاه رئيسي أيسر

✓ القطع من ٢٦+٨٦٠ وحتى ٢٦+٥٨٠ اتجاه الخدمة أيسر

حيث أنه قد كان تم تسليم القطع المذكور حتي طبقة التشريب ، وتم تعديل التصميم بعد انتهاء الاعمال للقطع المذكور فقد استلزم ذلك ازالة طبقة التشريب وطبقة الاساس بسمك ٣٠سم للخدمة و ٤٥سم للرئيسي من المنطقة المذكوره.

التوقيعات :-


()	م/ محمد علي رزق
()	م/ أحمد الحسيني
()	م/ شريف سمري عفيفي
()	م/ هاني عبدالوهاب الهلالي

~ 460 ~ 37 + 300

IN LEFT

TOTAL Volume = 5,651.1

~ 0.45 Thickness = 0.45





580 -- 26+860

UCK LIFT

TOTAL Volume = 1,243.2

UCK Thickness= 0.30



محضر معاينة

مشروع :- تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس /السخنة) والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم من الكم ٣٤+٠٠٠ وحتى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٧ كم

تنفيذ :- شركة بتروجت

تحت اشراف :- المنطقة الحادية عشر – الهيئة العامة للطرق والكباري

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩ وبحضور كلا من :-

السيد المهندس / هاني عبدالوهاب الهلالي	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / شريف سمري عفيفي	مدير المشروع الاستشاري- مكتب أ.د/حسن مهدي
السيد المهندس / احمد ابراهيم عبدالعال	مهندس الاستشاري
السيد المهندس / محمد علي رزق	مدير مشروع المقاول شركة بتروجت

تم الوقوف علي الطبيعة لمعاينة

✓ القطاع من ٠+٦٤٠ وحتى ٠+٨٨٠ سكة حديد مسار رقم ٣

حيث أنه قد كان تم تسليم القطاع المذكور حتي طبقة الاساس النهائي، وتم تعديل التصميم بعد انتهاء الاعمال للقطاع المذكور فقد استلزم ذلك ازالة طبقات الاساس بكمية اجمالية ٣٣٦ م^٣ من المنطقة المذكوره.

التوقيعات :-

()	م/ محمد علي رزق
()	م/ أحمد الحسيني
()	م/ شريف سمري عفيفي
()	م/ هاني عبدالوهاب الهلالي

مستخلص رقم (7) جاري — الكميات من بدء العمل وحتى تاريخ 15/07/2024
بند مستحدث رقم (5)

بالمتر المسطح أعمال توريد انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم (رصف يدوي)

ملاحظات	الكمية الإجمالية م ²	الطريق - الاتجاه
	10,689.00	اجمالي الكميات المدرجة بمستخلص 7
	10,689.00	اجمالي الكميات المنفذة من بدأ العمل حتى تاريخه

المالك	بترول
مهندس الهيئة م/ محمد سليمان	مدير المشروع م/ محمد علي رزق
	المكتب الفني م/ حازم السيد

محضر تنسيق

المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / السخنة) والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60

كم تنفيذ من الكم 34+000 وحتى الكم 41+000 بطول 7 كم.

الشركة المنفذة : شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت).

تحت اشراف : المنطقة الحادية عشر – الهيئة العامة للطرق والكباري.

ويحضر كلا من :

السيد المهندس / شريف صدقي.	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري.
السيد المهندس / محمد سليمان.	مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري.
السيد المهندس / احمد ابراهيم.	مدير مشروع الاستشاري مكتب الدكتور حسن مهدي.
السيد المهندس / محمد علي رزق.	مدير مشروع المقاول شركة بتروجت.

تم الوقوف على الطبيعة لمعاينة القطاعات الآتية (مرفق):


1- القطاع من 40+113 وحتى 40+203 اتجاه الخدمة يمين بمسطح (490.662) م2.

2- القطاع من 00+65 وحتى 00+95 رامب (الميناء) بمسطح (114.424) م2.

وتم الاتفاق على الآتى للقطاعات المذكورة عاليه:

- إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية بسمك 28 سم يدويا.
- تنفيذ أعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة بسمك 30 سم على طبقتين.
- تنفيذ أعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.30 بمعدل 2.0 كجم/م2.

واقفل المحضر على ذلك.

()
()
()
()

م/ شريف صدقي.

م/ محمد سليمان.


م/ احمد ابراهيم


م/ محمد علي رزق.



AREA = 490.662^2
THICKNESS = 0.28 CM
VOLUME = 137.385^3

AREA = 114.424^2
THICKNESS = 0.28 CM
VOLUME = 32.038^3






مطلع الميناء (مطلّع الميناء)
TRUK RIGHT
ST 0+000 : 00+95.41
AREA=1144.92 M²



p-pro




TRUK RIGHT
ST 40+091.00 : 40+212.00
AREA=1452.00 M2




TRUK LEFT

ST 25+875.00 : 26+879.50


AREA=54.00 M²



TRUK LEFT
ST 26+874.00 : 26+887.50
AREA=162.00 M2




TRUK RIGHT
ST 34+789.50 : 34+915.50
AREA=1512.00 M²



TRUK RIGHT

ST 40+450.00 : 40+477.50


AREA=330.00 M²



TRUK RIGHT

ST 40+545.00 : 40+576.50


AREA=378.00M²




TRUK RIGHT

ST 40+747.50 : 40+774.50

AREA=324.00 M²





p-pro (31)