

عملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم 200+4 حتي الكم 500+6 بطول 2.3 كم (إتجاه الصحراوي الشرقي)

رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئه	القيمة
				جنيه	جنيه
1	2م	3,405.00	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	5.00	17,025.00
2	3م	10.00	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف مما جمبعه بالمتر المكعب	80.00	800.00
3	3م	10.00	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى 2 كم	24.50	245.00
4	3م		بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		
	3م	10.00	مسافة النقل حتي 10 كم	36.00	360.00
	3م	9,500.00	مسافة النقل حتي 20 كم	48.00	456,000.00
	3م	10.00	مسافة النقل حتي 30 كم	60.00	600.00
	3م	10.00	مسافة النقل حتي 40 كم	72.00	720.00

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سليمان
جواز إشراف كوبري القش

المجلس الأعلى للمناهج
الدراسية

رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
				جنيه	جنيه
5			بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة و يتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 15 x 15 سم من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر ولا تعتبر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن 50 كجم او تتواجد متفرقة الناء اعمال الحفر و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة 500 متر 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف		
	3م	6,000.00	ذات جهد من (100-200 كجم / سم ²)	54.00	324,000.00
	3م	4,000.00	ذات جهد من (200-300 كجم / سم ²)	65.50	262,000.00
	3م	48,000.00	ذات جهد من (300-400 كجم / سم ²)	76.00	3,648,000.00
6	2م	10.00	توريد وصب بلاطات من الخرسانه العاديه سمك 15 سم تتكون من 0.8م³ سن دولميت متدرج 0.4م³ رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز وتسوية التربه الطبيعىه أسفل البلاط للوصول إلى المناسيب التصميميه مع الدمك الميكانيكى على أن تحقق الخرسانه جهد كسر لا يقل عن 200 كجم/سم² بحيث لا تزيد الفواصل عن 1سم والى تملئ بالفوم المضغوط سمك 1سم وتشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئه شامله بالمتر المسطح.	175.00	1,750.00
7	3م	10.00	اعمال انشاء خرسانه عاديه للاساسات والبلاطات و تغليف المواسير وقواعد الانفاق بلسبه 0.8م³ ركام + 0.4م³ رمل واسمنت على ان تعطى جهد كسر بعد 28 يوم لا يقل عن 200 كجم/سم² ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئه شامله بالمتر المكعب	1,050.00	10,500.00
8		10.00	اعمال توريد وصب خرسانه مسلحه (برباخ) box section طبقا للرسومات التنفيذيه على ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 250 كجم / سم² والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والاسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	1,750.00	17,500.00

دكتور مهندس / صبرى سمعان
مدير اشراف كبرى الشئون
م. ا. محمد محمد

استاذة للمقاولات
اسماء محمد
2023-01-12

رقم البند	الوحدة	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	القيمة
				جنيه	جنيه
9	طن	1.00	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) جميع الأقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل حديد التسليح وصلات المواسير (الجلب) والفئة شاملة بالطن .	19,000.00	19,000.00
10	م.ط	10.00	بالمتر الطولي توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت + 0.8 م زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش عالي المقاومة رتبة 52 بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	1,300.00	13,000.00
11	م.ط	10.00	بالمتر الطولي توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 0.50 متر وسمك 5 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت + 0.8 م زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش عالي المقاومة رتبة 52 بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	700.00	7,000.00
الإجمالي					4,778,500.00

مدير عام المشروعات (الهيئة)
المهندس / مصطفى شعبان



مهندس المشروع (الهيئة)
المهندس / محمود محمد حسين


المهندس / محمود حسن ابراهيم

مدير المشروع (الاستشاري)
المهندس / ~~المهندس /~~ 

مدير المشروع (الشركة)
المهندس / 



المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري النشج

أخذه للمقاولة
17/11/2014

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بي سوف)
مهندس /
طارق يوسف الجلال



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم (4.2) الي الكيلو (6.5) اتجاه الصحراوي الشرقي بطول 2.3 كم
تنفيذ شركة أدهم للمقاولات العمومية

حصر اعمال البند رقم (5) بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر الي اخره

مستخلص جاري رقم (3)

الكمية (م3)	البند	رقم البند
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس (10*10*10) من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر الي اخره	
5,728.67	إجهاد كسر 200-100 كجم/سم3	5
3,522.30	إجهاد كسر 300-200 كجم/سم3	
47,762.60	إجهاد كسر 400-300 كجم/سم3	
57,013.57	الإجمالي	

المهندس الهيثم سبي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جناز إشراف كد امير الفشن
مهندس الاستشاري

أدهم للمقاولات
مهندسين الشركة المنفذة
١١٤٠-١١٤١-١١٤٢

مهندس الهيئة
١١٤٠-١١٤١-١١٤٢



عملية : اعمال الاتربة بمحور الفشن علي
النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة
ال كم (4.2) الي الكيلو (6.5)
اتجاه الصحراوي الشرقي بطول 2.3 كم



مستخلص جاري رقم (3)

حصر أعمال الأتربة (الردم والقطع الصخري)

VOULME OF CUT& Fill - MAHOR FASHION

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
04+200	0.00	0.00	0.00	0.00
04+220	1120.05	1120.05	0.00	0.00
04+240	736.09	1856.14	0.00	0.00
04+260	516.57	2372.70	0.02	0.01
04+280	633.14	3005.84	2.67	2.68
04+300	971.22	3977.05	2.65	5.33
04+320	995.14	4972.19	0.00	5.33
04+340	864.52	5836.71	0.00	5.33
04+360	1398.67	7235.38	0.00	5.33
04+380	1790.37	9025.75	0.00	5.33
04+400	1323.22	10348.96	0.00	5.33
04+420	1129.01	11477.97	0.00	5.33
04+440	1440.55	12918.52	0.00	5.33
04+460	1743.42	14661.93	0.00	5.33
04+480	1670.21	16332.14	0.00	5.33
04+500	962.44	17294.58	0.00	5.33
04+520	306.42	17601.00	60.58	65.90
04+540	72.62	17673.62	144.83	210.73
04+560	0.00	17673.62	318.62	529.35
04+580	0.00	17673.62	593.05	1122.40

مهندس الهيئة

دكتور مهندس / استشاري
جهاز اشراف كوبرى الفشن
مهندس الاستشاري

مهندس الشركة المنفذة
اسامه اسلاف

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
04+600	18.26	17691.88	415.58	1537.98
04+620	35.14	17727.01	228.45	1766.43
04+640	38.03	17765.04	285.92	2052.34
04+660	164.99	17930.03	144.60	2196.94
04+680	353.65	18283.68	73.77	2270.71
04+700	651.17	18934.84	43.53	2314.23
04+720	461.79	19396.63	125.74	2439.97
04+740	20.43	19417.06	612.26	3052.23
04+760	451.68	19868.74	486.58	3538.81
04+780	637.96	20506.70	16.49	3555.30
04+800	255.84	20762.54	322.59	3877.89
04+820	143.61	20906.15	522.63	4400.51
04+840	79.56	20985.70	475.25	4875.76
04+860	251.03	21236.73	259.01	5134.77
04+880	660.86	21897.59	0.23	5134.99
04+900	556.34	22453.93	3.07	5138.06
04+920	334.80	22788.73	40.68	5178.73
04+940	335.42	23124.16	38.07	5216.80
04+960	284.31	23408.47	2.31	5219.11
04+980	341.73	23750.19	30.07	5249.18
05+000	252.73	24002.92	157.78	5406.96
05+020	60.48	24063.40	336.39	5743.34
05+040	39.33	24102.72	298.42	6041.76
05+060	203.29	24306.01	142.28	6184.04
05+080	435.63	24741.64	50.68	6234.72
05+100	497.17	25238.81	1.35	6236.07
05+120	475.60	25714.41	9.02	6245.08
05+140	702.33	26416.74	20.82	6265.90
05+160	1011.65	27428.39	16.48	6282.37
05+180	1041.93	28470.32	8.44	6290.81
05+200	610.34	29080.66	118.69	6409.49

مهندس الهيئة

20

المهندس الاستشاري
دكتور هادي / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الرشيد
مهندس الاستشاري

20

أحمد المقاولات
مهندس الشركة المنفذة
إبراهيم الجليلي

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
05+220	256.62	29337.29	164.96	6574.45
05+240	309.90	29647.18	92.79	6667.24
05+260	446.37	30093.55	41.40	6708.64
05+280	688.29	30781.84	0.00	6708.64
05+300	910.68	31692.52	0.00	6708.64
05+320	1050.21	32742.72	0.00	6708.64
05+340	1235.45	33978.17	0.00	6708.64
05+360	1477.26	35455.43	0.00	6708.64
05+380	1548.79	37004.21	0.00	6708.64
05+400	1436.24	38440.45	0.00	6708.64
05+420	1359.68	39800.12	0.00	6708.64
05+440	1528.79	41328.91	0.00	6708.64
05+460	1542.95	42871.86	0.00	6708.64
05+480	1243.47	44115.33	0.00	6708.64
05+500	1172.16	45287.48	0.00	6708.64
05+520	1285.83	46573.31	0.00	6708.64
05+540	999.06	47572.38	0.00	6708.64
05+560	847.09	48419.46	0.00	6708.64
05+580	963.39	49382.84	0.00	6708.64
05+600	783.73	50166.57	0.00	6708.64
05+620	608.07	50774.63	0.00	6708.64
05+640	458.82	51233.46	0.00	6708.64
05+660	372.98	51606.43	0.00	6708.64
05+680	236.84	51843.27	24.33	6732.97
05+700	59.35	51902.62	209.24	6942.20
05+720	31.56	51934.17	357.68	7299.88
05+740	48.70	51982.87	339.95	7639.82
05+760	59.88	52042.75	333.65	7973.47
05+780	40.14	52082.89	358.93	8332.40
05+800	13.19	52096.08	288.75	8621.14
05+820	328.23	52424.31	97.69	8718.83

مهندس الهيئة


المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
مهندس الاستشاري
جهاز إشراف بوليزي القوس
م. أحمد سمح

مهندس الشركة المنفذة
اسماء بركات
117896
117896
117896

Station	Cut Volume	Cum. Cut Vol	Fill Volume	Cum.Fill Volume
05+840	578.02	53002.32	1.04	8719.87
05+860	567.29	53569.61	0.65	8720.52
05+880	666.49	54236.09	0.00	8720.52
05+900	701.28	54937.37	0.00	8720.52
05+920	419.18	55356.55	70.54	8791.06
05+940	235.02	55591.57	115.50	8906.56
05+960	335.07	55926.64	44.99	8951.55
05+980	466.40	56393.04	0.46	8952.00
06+000	620.54	57013.57	0.43	8952.42
Total Quantities	57,013.57		8,952.42	

مهندس الهيئة


مهندس الاستشاري


أ. طه للمقاولات
 مهندس الشركة المتفدة




تقرير رقم (٨٥)
بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٦
عقد رقم ٢٤٦

المشروع :- محور الفشن
تنفيذ شركة :- ادهم للمقاولات العموميه والتوريدات
نوع العينة : عدد ١٢ مكعب حجري
الاختبار : تحديد جهد الكسر للمكعبات
أحضرت العينة بمعرفة م/ محمد جاد (ممثّل الاستشاري)
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

بيان الأعمال	جهد الكسر كجم/سم ^٢	المواصفات
عدد ٦ مكعبات من ك ٤.٥٠٠ الى ك ٤.٦٠٠	١٥١	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ^٢
	١٢١	
	٨٤	
	٢٥٣	
	٨٤	
	٣٣٨	
عدد ٦ مكعبات من ك ٤.٥٠٠ الى ك ٤.٦٠٠	١٦٩	
	١٤٢	
	١٤٢	
	٦٠	
	١٤٢	
	١٦٩	

ملاحظات :- تم الكسر في وجود ممثّل الشركة والمكعبات تفي بالجهد المطلوب مع خروج في المكعبات المظلمة التكاليف :-

قيمة الاعمال :- ١٥٦٠.٠٠٠

م، ١٥١% :- ٢٣٤.٠٠٠

ض، ١٤% :- ٢٥١.١٦

١٨٥

٢٠٤٥.١٦

١٨٥

مشروع محور الفنن - بني سويف تنفيذ شركة الادهم للمقاولات العمومية في القطاع من المسافة 3:200 كم الي 6:500 كم بطول 3.3 كم.

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري.

غاية السيد المهندس / طارق الجزار.

رئيس الادارة المركزية - المنطقة السانسة ببني سويف.

تحية طيبة وبعد

بخصوص المشروع عاليه وبالاشارة الي قرار مجلس الوزارة رقم (168) بتاريخ 2022/3/22 المرفق صورته والخاص بمد فترة تنفيذ العقود .

وعليه نرفع لسيداتكم لعل لازم لمد فترة تنفيذ عقد المشروع :-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الادهم للمقاولات العمومية

التوقيع / محمد بيبرس

- 1- عقد المشروع من 4+200 : 3+200 (اتجاه الشرق)
- 2- عقد المشروع من 6+500 : 4+200 (اتجاه الشرق)
- 3- عقد المشروع من 4+200 : 3+200 (اتجاه الغرب)
- 4- عقد المشروع من 6+500 : 4+200 (اتجاه الغرب)



**كتاب نوري لجميع السادة الوزراء
والعالمين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة**

تحية طيبة وبعد ...

نسود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهرها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاته التنفيذية المقررة بمقتضى الفصل السادس (٩٨) من القانون المذكور والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود - للفترة التي يجري تنفيذها بكل جهة بحسب ظروف العمل حاله دون فرض فواتر أو غرامات تاخير لمدة شهرين ، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعماً للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

يرجى التكريم بالتحذير اللازم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

لواء أ.ح/ عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن

أمين عام مجلس الوزراء

٢٠٢٢/ /



مذكرة

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

بخصوص: طلب شركة ادهم للمقاولات العموميه اضافة مدة لعملية اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٢.٣ كم من كم ٤+٢٠٠ حتى كم ٦+٥٠٠ (اتجاه الصحراوي الشرقى)

• أسندت الهيئة المشروع عالية إلى الشركة المنفذة بالعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٤٦) المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٦ بقيمة

إجمالية قدرها ٤٧٧٨٥٠٠ جنيها ولمدة (١٠) شهور

• بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٩ تم تسليم الموقع للشركة المنفذة ليكون تاريخ النهو في ٢٠٢٢/٠٨/٨.

• بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ وردنا كتاب الشركة المنفذة تطلب فيه اضافة مدة شهرين للعملية طبقاً لقرار مجلس الوزراء

بالجلسة رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢ (مرفق).

• الرأي

- التفضل بالإحاطة.

- التكرم بالموافقة على اضافة مدة قدرها شهرين من تاريخ إنتهاء العقد في ٢٠٢٢/٠٨/٨ ليصبح تاريخ النهو

٢٠٢٢/١٠/٨.

والأمر مفوض

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

تحريراً في: ٢٠٢٢/٠٧/٢٦

بطل

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بينى سويف

مهندس/

طارق يوسف الجزار

أسندت الأمر إلى السيد المهندس