

مقاييس معدلة

واردة من المنطقة العاشرة - اسوان

اسم العملية :- اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين الطريق
الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم ٣,٨ الي كم ٧,٨ بطول
٤ كم اتجاه اسوان / توشكي بالامر المباشر *

اسم الشركة المنفذة :- شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٩,٠٣٩٦٢٦ مليون جنيه

رقم العملية :- (١٨٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/٦/١٥

تاريخ النهو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٣/١٢/١٤

قيمة المقاييس المعدلة الحالية :- ١٩٢٣١٩٤٤,٥ جنيه (في حدود امر الاسناد)

نسبة الزيادة عن العقد :- (١%)

المبشرات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة بتعديل كميات البنود بالزيادة او النقصان طبقا لما يتم تنفيذه

علي الطبيعة *

إعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ):

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية:

رأي الشؤون القانونية:

المحكمة المختصة:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

يتمتع

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٨



الغربي ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم (3.8) الى الكم 4.0
بطول 4 كم (اتجاه اسوان / توشكى)

تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

٢٠٢٣ / ١ / ٢٠

٢٠ / ١ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق طيه لسيادتكم المقياسة المعدلة لاستكمال اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع الوصلة بين طريق الصعيد الغربى ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم (3.8) الى الكم 7.8 كم بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / توشكى) " بالامر المباشر "

تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : 2023 / 1 / 20

مرفقات : عدد (١) المقياسة المعدلة

رئيس الإدارة المركزية

٧ / ٢٧
٢٠ / ٢٧
مهندس /

عبد يحيى كرومر

محمد عرابي

د. محمد

م. عمار

أ. محمد

٢٠ / ٢٧

مقاييس معدلة

الإدارة المركزية العاشرة - (جنوب الوادي)

اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع الوصلة بين طريق الصعيد الغربى ومطار اسوان
(القطاع الثانى) من كم (3.8) الى كم (7.8) بطول 4 كم (اتجاه طريق اسوان /توشكى)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالى
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1,4 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1,2 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . يتم زيادة مبلغ 4.5 جنية فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م3	7600	31.5	239400
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتري حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة .	م3	24600	23	565800

أ. ع. ر. م. س.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم ²		2500	55
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم ²		100	67
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم ²		5400	78
3	ومحمل على البند الآتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الإبحر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأسطوانة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة			
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر للزيادة أو النقص .	3م	2100	61
			128100	

كبريات

5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والتدرج الوارد بمراسلة الشروط ومواصفات الخاصة بالمشروع ولا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 60% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وفردهما وتشغيلها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى .	م3	8100	191	1547100
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردهما على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م3	6000	228	1368000
	- مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوة 1,2 جنية لكل 1 كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجيرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر (مسافة نقل 44 كم)		12400	304.2	3772080
7	بالمتر المستطوح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م2	28000	27.5	770000

محرر انب

1280	128	10	م/ط	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برءورة أسمنتية (وسط) بأبعاد $50 \times 30 \times 15/11.5$ سم مصنوعة بطريقة الإمتزاز الكائيكى تتكون من 0.8 م 3 سنءلوميت لا يزيد أكبر بعدء للحببىء عن 1.5 سم + 0.4 م 3 رمل + 250 كجم أسمنت ويتم تركيب البرءورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم ويعرض 20 سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتى تعمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة 1:2، برءورة والسمر يشمل التسوية أسفل البرءورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	13
172.5	17.25	10	م/ط	بالمتر الطولى دهسان برءورة بأبعاد 10×30 سم طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	14
5000	500	10	م/ط	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (لورجىرسى) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بحصى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم /م³ و بإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم² يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم² والسمر يشمل توريد وتثبيت الأشبار (1606) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	15
1420	142	10	م ²	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة العادية الدكة أسفل التابلطات والأرضيات الخرسانية وتشكيل الدكة أسفل وحدات الإنترلوك وخلافه سمك 10 سم من 0.8 م 3 سنءلوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرس + 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السنء نظيف ومعقول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأصلاء والسواد الغريبة والبنء يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	16

رقم البند	بيان الأعمال	م	م	م	م
17	بالمتر المسطح توريند وتركيب وحدات مسن الإنترلوك الخرسانى طبقاً للعيونة المعتمدة وإجهاد 250 كجم / سم ² وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك 40 فى الأماكن الموضحة على اللوحات التصنيعية ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب والتشطيب ونهى الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقاس 100 * 200 * 60	2م	10	170	1700
الاجمالى (فقط تسعة عشر مليون و مائتان وتسعة عشر ألف و اربعمائة وأربعون جنيها و 100/50 جنيها لا غير)					
19231944.5					

م. ع. ر. ا. ب.

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية

مهندس / ع. ع. ر. ا. ب.
عبد يحيى كرومر

ع. ع. ر. ا. ب.

شركة المجموعة
المتحدة للمقاولات

عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي - وصلة
المطار

معمل المنطقة

م	عدد العينات	الطبقة	التجارب	الفئة	القيمة	الإجمالي
1	1	تجهيز العينة	تجهيز العينة	60	530	530
		تحديد نسبة المار من مهزة 200		160		
		اختبار حد السيولة		180		
		اختبار حد اللدونة		130		
2	0	اسفلت صلب 60 / 70	تجهيز العينة	60	700	0
			اختبار اللزوجة الكينماتيكية	390		
			اختبار تحديد درجة الغرز	250		
3	0	ملاطبة اساس	تجهيز العينة	60	1005	0
			تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8	165		
			تحديد نسبة المار من مهزة 200	160		
			اختبار التآكل بجهاز لوس انجلوس	230		
			اختبار حد السيولة	180		
			اختبار حد اللدونة	130		
			اختبار نسبة الطبيعي	80		
4	1	تجهيز العينة	تجهيز العينة	60	845	845
		تدرج المواد الرقيقة المارة من مهزة رقم 8		150		
		تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8		165		
		اختبار حد السيولة		180		
		اختبار حد اللدونة		130		
		الوزن النوعي والامتصاص		160		
5	2	ملاطبة اساس	تجهيز العينة	60	1135	2270
			تدرج المواد الصلبة المحجوزة على مهزة رقم 8	165		
			تدرج المواد الرقيقة المارة من مهزة رقم 8	150		
			الوزن النوعي والامتصاص	160		
			اختبار التآكل بجهاز لوس انجلوس	230		
			اختبار نسبة الطبيعي	80		
			اختبار التفتت	100		
			اختبار الالتصاق	110		
			اختبار نسبة المبطط والمسططيل	80		
6	0	بروكتور اساس	تجهيز العينة	60	510	0
			اختبار الدمك المعدل	450		
7	0	دمك اساس	تجهيز العينة	60	600	0
			اختبار الدمك بالموقع	540		
8	0	C.B.R	تجهيز العينة	60	560	0
			C.B.R	500		
9	0	تصميم خلطة	تجهيز العينة	80	410	0
			تصميم خلطة اساس بيتوميني بالمساحة السطحية	330		
10	2	تصميم خلطة رابطة + سطحية	تجهيز العينة	80	2960	5920
			بطريقة مارشال طبقة سطحية	2880		
11	0	رابطة	تجهيز العينة	80	560	0
			تحديد نسبة البيتومين وتدرج المواد الصلبة	400		
			اختبار نسبة الطبيعي	80		
12	1	إصدار تقرير شامل		150	150	150
الجملة						
				0.15	1457.25	9715
				0.14	11172.25	1564.115
					12737.00	

فقط لا غير اثنتا عشر الف وسبعمائة وسبعة وثلاثون جنيه

تحريرا في 25/9/2023

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عبيد يحيى كروهر

مدير المعمل
مهندس / حسام محمود

مهندس / أحمد الأمير محمد

تقرير رقم 1381 بتاريخ 18/9/2023



شركة المجموعة المتحدة
للمقاولات

عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي

معمل المنطقة

وصلة المطار

السيد المهندس / مدير شركة المجموعة المتحدة للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 12737 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 25/9/2023

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر

شركة المجموعة المتحدة
للمقاولات

تقرير رقم 1381 بتاريخ 18/9/2023
عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي
وصلة المطار



بيانات إدارية

الذي أحضر العينات السيد المهندس / ايمن صالح
العينات مسئولية من أحضرها

معمل المنطقة

بيان العينات	نوعية المواد
عينة رقم (9590) س2	نتاج تكسير أحجار سيليسية جيرية
عينة رقم (9591) س1	نتاج تكسير أحجار سيليسية جيرية
عينة رقم (9592) رمل تكسير	نتاج تكسير أحجار سيليسية جيرية
عينة رقم (9593) بودرة جيرية	
التجارب : - صلاحية مواد	تصميم خلطة أسفلتية للطبقة الرابطة 3 د تصميم خلطة أسفلتية للطبقة السطحية 3 ب

المناخل	عينة رقم (9590) س2	عينة رقم (9591) س1	عينة رقم (9592) رمل تكسير	عينة رقم (9593) بودرة جيرية
			قبل الغسيل	بعد الغسيل
"1"	100.00	100.00	100	100
"3 / 4"	77.63	99.82	100	100
"1 / 2"	6.65	95.60	100	100
"3 / 8"	2.31	53.39	100	100
رقم 4	0.20	3.62	100	94.02
رقم 8	0.00	0.31	93.54	73.32
رقم 30	0.00	0.00	72	39.54
رقم 50	0.00	0.00	39.16	25.32
رقم 100	0.00	0.00	27.52	14.18
رقم 200	0.00	0.00	13.98	6.14

اختبار لوس انجلوس

المواد	س2	س1
بعد 100 لفة	4.9	6.06
بعد 500 لفة	22.18	23.52
اختبارات الوزن النوعي والامتصاص والتفتت		
المواد	س2	س1
الوزن النوعي الكلي	2.520	2.502
الوزن النوعي المشبع جاف السطح	2.535	2.526
الوزن النوعي الظاهري	2.559	2.564
المتوسط	2.540	2.533
نسبة الامتصاص	0.605	0.970
نسبة التفتت	0.100	0.200

تحريرا في 25/9/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عبيد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / حسام محمود

شركة المجموعة المتحدة
للمقاولات

تقرير رقم 1381 بتاريخ 18/9/2023
عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي
وصلة المطار



تصميم خلطة أسفلتية للطبقة الرابطة 3 د

اجرى تصميم الطبقة الرابطة بالنسب الآتية : -

30%	عينة رقم (9590) س2
33%	عينة رقم (9591) س1
37%	عينة رقم (9592) رمل تكسير
0%	عينة رقم (9593) بودرة جيرية

تصميم خلطة أسفلتية للطبقة الرابطة 3 د

المواصفات	التصميمي	بودرة جيرية	رمل تكسير بعد الغسيل	س1	س2	المناخل
		0	0.37	0.33	0.3	
100	100.00	0.00	100.00	37.00	100.00	33.00
100	75	93.23	0.00	100.00	37.00	100.00
0	0	70.54	0.00	100.00	37.00	100.00
70	45	55.31	0.00	100.00	37.00	100.00
50	30	36.04	0.00	100.00	37.00	100.00
35	20	27.23	0.00	100.00	37.00	100.00
20	5	14.63	0.00	100.00	37.00	100.00
12	3	9.37	0.00	100.00	37.00	100.00
8	2	5.25	0.00	87.80	5.25	14.18
4	0	2.27	0.00	71.90	2.27	6.14

(1) من المنحنيات نجد أن نسبة الاسفلت عند : -

ا - أقصى وزن وحدة حجوم

ب - أعلى ثبات

ج - نسبة فراغات هوائية بالمخلوط عند 5.5 %

نسبة الاسفلت 4.34

وفيما يلي النتائج التي حصل عليها المعمل من واقع العينات التي تم تشكيلها بالنسب المختلفة للأسفلت

5.00	4.50	4.00	3.50	نسب الاسفلت
1129	1228	1175	931	الثبات بالكجم
2.271	2.310	2.279	2.229	وزن وحدة الحجوم GMB
3.36	3.17	3.05	2.95	معدل الانسياب مم
0.05	0.04	0.06	0.09	النسبة المنوية للفراغات الهوائية بالمخلوط
0.16	0.14	0.15	0.17	النسبة المنوية للفراغات الهوائية بالمواد الصلبة
336.43	387.47	385.13	315.67	الصلابة

(2) ويتوقع النتائج على المنحنيات نجد أن نسبة الاسفلت التصميمية هي (4.34) من جملة وزن المواد الصلبة والتفاوت المسموح به هو (+ , - 0.25)

(3) خصائص المخلوط الاسفلتي عند نسب الاسفلت التصميمية : -

1225.00	الثبات بالكجم
2.305	وزن وحدة الحجوم GMB
3.13	معدل الانسياب مم
4.88%	النسبة المنوية للفراغات الهوائية بالمخلوط
14.40%	النسبة المنوية للفراغات الهوائية بالمواد الصلبة
391.37	الصلابة
66.05%	نسبة الفراغات المملوءة بالبيتومين
0.115%	نسبة امتصاص البيتومين pba
4.23%	نسبة البيتومين الفعال pbe
2.585	الوزن النوعي الفعال gse
2.424	الكثافة النظرية gmm

تحريرا في 25/9/2023

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عياد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / حسام محمود

شركة المجموعة
المتحدة للمقاولات

تقرير رقم 1381 بتاريخ 18/9/2023 عملية : ازدواج الطريق الصحراوي الغربي وصلة المطار



تصميم خلطة أسفلتية للطبقة السطحية 3 ب

أجرى تصميم الطبقة السطحية بالنسب الآتية :-

عينه رقم (9590) س2	23%
عينه رقم (9591) س1	37%
عينه رقم (9592) رمل تكسير	37%
عينه رقم (9593) بودرة جيرية	3%

تصميم خلطة أسفلتية للطبقة السطحية 3 ب

المواصفات	التصميمي	بودرة جيرية		رمل تكسير بعد الغسيل		س1		س2		المناخل	
		0.03	المار	0.37	المار	0.37	المار	0.23	المار		
100.00	100.00	3.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	23.00	100.00	"1	
100.0	99.9	3.00	100.00	37.00	100.00	36.93	99.82	23.00	100.00	"3 / 4	
100.0	75.0	77.34	3.00	100.00	37.00	100.00	35.37	95.60	1.97	8.57	"1 / 2
80.0	60.0	67.74	3.00	100.00	37.00	100.00	19.75	53.39	7.99	34.74	"3 / 8
55.0	35.0	41.10	3.00	100.00	34.79	94.02	1.34	3.62	1.98	8.59	رقم 4
35.0	20.0	30.24	3.00	100.00	27.13	73.32	0.11	0.31	0.00	0.00	رقم 8
22.0	10.0	17.63	3.00	100.00	14.63	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	رقم 30
16.0	6.0	12.37	3.00	100.00	9.37	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	رقم 50
12.0	4.0	7.88	2.63	87.80	5.25	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	رقم 100
8.0	2.0	4.43	2.16	71.90	2.27	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	رقم 200

(1) من المنحنيات نجد أن نسبة الأسفلت عند :-

أ - أقصى وزن وحدة حجوم

ب - أعلى ثبات

ج - نسبة فراغات هوائية بالمخلوط عند 5.00 %

نسبة الأسفلت 4.70

وفيما يلي النتائج التي حصل عليها المعمل من واقع العينات التي تم تشكيلها بالنسب المختلفة للأسفلت

نسب الأسفلت	4.00	4.50	5.00	5.50
الثبات بالكجم	931	1291	1327	1101
وزن وحدة الحجوم GMB	2.239	2.304	2.329	2.282
معامل الانسياب مم	3.18	3.34	3.45	3.49
النسبة المئوية للفراغات الهوائية بالمخلوط	0.08	0.05	0.03	0.05
النسبة المئوية للفراغات الهوائية بالمواد الصلبة	0.17	0.15	0.14	0.17
الصلابة	292.84	386.50	384.68	315.58

(2) وبتوقع النتائج على المنحنيات نجد أن نسبة الأسفلت التصميمية هي (4.7) من جملة وزن المواد الصلبة والتفاوت المسموح به هو (+ , - 0.25)

(3) خصائص المخلوط الأسفلتي عند نسب الأسفلت التصميمية :-

خصائص الخلطة	
الثبات بالكجم	1345.00
وزن وحدة الحجوم GMB	2.320
معامل الانسياب مم	3.38
النسبة المئوية للفراغات الهوائية بالمخلوط	4.00%
النسبة المئوية للفراغات الهوائية بالمواد الصلبة	14.41%
الصلابة	397.93
نسبة الفراغات المملوءة بالبيتومين	71.96%
نسبة امتصاص البيتومين pba	0.134%
نسبة البيتومين الفعال pbe	4.57%
الوزن النوعي الفعال gse	2.592
الكثافة النظرية gmm	2.418

تحريرا في 25/9/2023

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل

مهندس /
حسام محمود