

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

محضر إستلام موقع

مشروع تنفيذ اعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223,662 الي محطة 242,662 .

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي و شركاه.

انه في يوم الاربعاء الموافق 24 / 5 / 2023 وبناءً على عقد العملية رقم (1973 / 2022 / 2023)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر

1. السيد المهندس / أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

2. السيد المهندس / أحمد الشاعر

سيسترا للاستشارات الهندسية (استشاري عام المشروع)

3. السيد المهندس / باهر نور الدين

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

1. السيد المهندس / سعد سالم

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ولا مانع من إستلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ 24 / 5 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

1. 

1.

2.

3. م / باهر نور الدين

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1. 

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء أ.ح / أحمد باسم حسني الكردي



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

عقد رقم : ١٩٧٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ المقاييس الختامية

إولا : بنود العقد قبل المفاوضة

عن مشروع / تنفيذ اعمال ٣ بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع

من محطة ٢٢٣,٦٦٢ الي محطة ٢٤٢,٦٦٢ (بالأمر المباشر)

تنفيذ / شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة قرش / جنيه
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وفرشة أسفل البوابخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل ومخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي طابقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢	٢١٠٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم البشة والحوائط والاسقف للبربخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي و على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ والغنة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والغنة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م ^٣ لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنة	٣٣٢٥,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٤٠ / ٦٠) بالاقطار المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والغنة وسلك الرباط والكرايس والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	٤٤٠٠٠,٠٠٠	بالطن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بوابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠.٨ م ^٣ زلط + ٠.٤ م ^٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشريش عالى المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥٢١٠ للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة و بمعدل ٢٢١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بغض من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرون ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٩٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد والفواصل الإنشائية بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	٢٢٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والغنة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢	٢٥٠٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٧	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للإنضاط ومقاومة للتمدد والإنكماش وممانعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادة تتسمح بسمحية حركة 50 (-) ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ٦,٤ كجم /سم ^٢ طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للجواء الحارة والمواد والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتلوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل من الأتربة والشحوم والزيت والموائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٢٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس/ مجدي عبدالسلام عامر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس تنفيذ المشروع

م / كارم امام

م / احمد ابو دقيقة

م / احمد الشاعر

مهندس / محمد أحمد يوسف

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

عقد رقم: ١٩٧٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

المقايضة الختامية

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضات

عن مشروع / تنفيذ اعمال ٣ بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع
من محطة ٢٢٣,٦٦٢ الي محطة ٢٤٢,٦٦٢ (بالأمر المباشر)

تنفيذ / شركة ابناء حسن محمد حسن المنائلي و شركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة قرش / جنيه
٢	بالمكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم اسامات البريخ وال (T.BLOCK) بأجهاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المسلوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوائز الحفر وإزالة أي عوائق تترتبها الصبغة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل ١٢٠ قرش عن كل كم زيادة.	٨٠,٠٠	م ٣	١٢٥١,١١	١٠٠٠٨٨,٨٠
٤	بالمكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل بنسبة (١:٢) موزدة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيد باستخدام آلات الدك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٣٣٠,٠٠	م ٣	٣٤٤,١١	١١٣٥٥٦,٣٠
٥	بالمكعب خرسانة عادية للأساسات ورفشة أسفل البرايخ والحوالط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مدخل ومخارج البريخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي المادي ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل أجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	٢٥٥٠,٠٠	م ٣	٣٦,٣١	٧٤٤٣٥,٥٠
٦	بالمكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم اللبشة والحوالط والاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم /سم ٢ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م ٣ والفئة تشمل عمل الشبات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشرط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح	٤٣٩٠,٠٠	م ٣	٣٧٠,٩٣	١٦٢٨٣٨٢,٧٠
٧	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٤٠ / ٦٠) بالاقطار المطلوبة والأجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الفطاء الخرساني وتختانات الحفظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاشراف والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	٥٣٠٠٠,٠٠	بالطن	٥١,١٧	٢٧١٢٠١٠,٠٠
٨	بالمكعب الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ١٢) وسلك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠,٨ رطل + ٣٠,٤ رطل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٣٦٥٢ بمعدل 1601 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 105 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوس مع عزل الوصلات ويتم تنفيذ حتى عمق انزال ٢ متر باستخدام اللودر والحفارات طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع محتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠٠,٠٠	م.ط	٢١٦,٠٠	٦٩١٢٠٠,٠٠
١٠-٨	علاوة انزال من عمق أكبر من ٢ متر حتى عمق ٥ متر محمل على البند استخدام اوناش طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٥,٠٠	م.ط	٢١٦,٠٠	٣١٣٢٠,٠٠
١٠-٩	بالمكعب الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او مايمثله عرض ال يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة.	٣٥٠,٠٠	م.ط	٣٢,٩٠	١١٥١٥,٠٠
٩-ب	بالمكعب الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مسترسل او مايمثله عرض ال يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوالط البريخ والبلند يشمل الاوتار وسلك الرباط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة.	٢٣٠,٠٠	م.ط	٢١٦,٢٠	٤٩٧٢٦,٠٠
١٤	بالمكعب المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسوسات المسلح سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم وعمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا والبلند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٥,٠٠	م ٢	١٠٥٠,٧٣	١١٠٣٢٦,٦٥
١٥	بالمكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي المادي ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل أجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	٢٠٢٠,٠٠	م ٣	٣٣,٩٤	٦٨٥٥٨,٨٠
١٧	بالمكعب الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للإضغاط ومقاومة للتمدد والانتكاش وماتنة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealant ذات مركب واحد بإساس silyl - terminated polyether polymer بكمية ١٠٠ جم لحشو فواصل التمدد والانتكاش الانشائية والمادة تسمح بحركة (٥- 50 % طبقا للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها اسطاعة ١٠٠ % طبقا للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقا للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ١,٤ كجم /سم ٢ طبقا للمواصفات ASTM D ٧٩٤ كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة من الفواصل المكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ من الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والموائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبلند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٢٠,٠٠	م.ط	٣٢,٩٠	٧٢٣٨,٠٠

ثالثا : البنود المستحدثة بعد المفاوضات

١	بالمكعب المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسلك ٦ مم من رقائق الكاربتون من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذلك هيئة الاشراف على التنفيذ والفئة تشمل مادة اللاصق بين الكاربتون وجسم البريخ.	٩٥,٠٠	م ٢	٣٧١,٥٢	٣٥٢٩٤,٤٠
الاجمالي					٥٦٣٣٦٥٢,١٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس/ مجدي عبد السلام عامر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع والطرق والكباري والنقل البري

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد ابو ديقية

م / كارم امام

م / احمد الشاعر

عن الشركة المنفذة

مهندس / محمد أحمد يوسف

محضر استلام ابتدائي

عملية : تنفيذ أعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223.662 الى محطة 242.662

المحرر بتاريخ 2023/5/17

عقد رقم : 2023/ 2022 /1973

تنفيذ : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

إشراف : المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/13 وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر رقم (21)

بتاريخ 2024/7/31 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال بحاليه فقد اجتمع المجلس اللجنة المشكلة من كل من السادة :

1	المهندس / محمد عادل نصار	الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة 13) - رئيساً
2	المهندس / أحمد أبو دقيقة	الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة 13) - عضواً
3	المهندس / أحمد الشاعر	الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة 13) - عضواً
4	المهندس / أحمد هسار	مندوب المكتب الاستشارى XYZ - عضواً
5	المهندس / أحمد عبد القادر	مندوب المكتب الاستشارى (إنترانس كونسولتنج) - عضواً
6	المهندس / محمد أحمد يوسف	مندوب الشركة المنفذة - عضواً

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ، ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :

الأعمال المنفذة :

- عدد 3 بوابخ مواسير (كل بربخ عدد 2 فتحة ، قطر الفتحة = 1 م) عند محطات ترقيم القطار الكهربائي السريع (233+662 ، 235+850 ، 242+840) .

وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي :

- الاعمال بحالة عامة جيدة و مقبولة وتم انشاء طبقات الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع اعلى البرابخ المذكورة بعاليه.

- تلاحظ عدم انشاء طبقات الحماية الخاصة بالبرابخ فى مداخل البرابخ (Upstream) وكذا مخارج البرابخ (Downstream) ، وقد أفاد مهندس الاشراف من المنطقة بأنه سيتم عمل طبقات الحماية الخاصة بمداخل ومخارج البرابخ بعقود أخرى بمشروع تنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع .

وعليه توصي اللجنة بالاتي :

1- علي الجهة المشرفة متابعة سلوك الاعمال المنفذة مع عمل اى صيانة لازمة خلال فترة الضمان

2- حصر الاعمال مسئولية الجهة المشرفة .

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة بعاليه ، ويعتبر تاريخ 2023 / 11 / 15 هو تاريخ نهو الاعمال وبداية فترة الضمان للاعمال المشار اليها عاليه (طبقاً لافادة مندوب جهاز الاشراف بالمنطقة)

وعلى ذلك جرى التوقيع :

1/4 /5 /6
1/1 /2 /3
محمد يوسف

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

التقييم الخاص لعملية

تنفيذ أعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223.662 الى محطة 242.662

عقد رقم : 2023/ 2022 /1973 المحرر بتاريخ 2023/5/17

تنفيذ : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

إشراف : المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

انه في يوم الخميس الموافق 15 / 08 / 2024 وبناءً على القرار الإداري رقم (21) بتاريخ 2024/7/31 الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 13/ 8 /2024 وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية تم عمل التقييم للعملية عاليه واجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :

1	المهندس / محمد عادل نصار	الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة 13) - رئيساً
2	المهندس / أحمد أبو دقيقة	الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة 13) - عضواً
3	المهندس / أحمد الشاعر	الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة 13) - عضواً
4	المهندس / أحمد حسام	مندوب المكتب الاستشاري XYZ - عضواً
5	المهندس / أحمد عبد القادر	مندوب المكتب الاستشاري (إنترانس كونسولتنج) - عضواً
6	المهندس / محمد أحمد يوسف	مندوب الشركة المنفذة - عضواً

وبناء على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :-

أولا الخصومات على الاختبارات العملية : لا يوجد

ثانيا الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي : لا يوجد

وعلى ذلك جرى التوقيع :

6/ محمد يوسف
5/ أحمد حسام
4/ أحمد عبد القادر
3/ أحمد يوسف
2/ أحمد يوسف
1/ أحمد يوسف

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٠

مهندس / کارم امام

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية تنفيذ اعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223,662 الي محطة 242,662 (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 1973 / 2022 / 2023

تنفيذ شركة (أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه)

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجوبة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقبة

مهندس تنفيذ المشروع

م / أحمد الشاعر

عن الشركة

مهندس المشروع

م / محمد يوسف

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كارم امام

شهادة (1)

بخصوص عملية : تنفيذ اعمال 3 برابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223,662 الي محطة 242,662 (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (2023 / 2022 / 1973) بتاريخ : 17 / 05 / 2023

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنائلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة) بالآتى :

- 1- تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود أعمال العملية عالية طبقاً للشروط والموصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للشروط والموصفات.
- 2- يتم مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائى واية خصومات مستحقة.
- 3- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقاً للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك

مهندس تنفيذ المشروع	مدير المشروع	مدير ادارة المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الشاعر	م/ أحمد ابو دقيقة	م/ كارم امام	المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
			
			مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

شهادة (2)

بخصوص عملية : تنفيذ اعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223,662 الي محطة 242,662 (بالأمر المباشر) .



عقد رقم : (1973 / 2022 / 2023) بتاريخ : 17 / 05 / 2023

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للمستخلص الختامى للعملية وأن الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت أنها مطابقة للشروط والموصفات وطبقاً للعقد.

وهذه شهادة منا بذلك

مهندس تنفيذ المشروع	مدير المشروع	مدير ادارة المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الشاعر	م/ أحمد ابو دقيقة	م/ كارم امام	المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
			
			مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

شهادة (3)

بخصوص عملية : تنفيذ اعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223,662 الي محطة 242,662
(بالأمر المباشر) .

عقد رقم : (1973 / 2022 / 2023) بتاريخ : 17 / 05 / 2023

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة إلترمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

مهندس تنفيذ المشروع	مدير المشروع	مدير ادارة المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الشاعر	م/ أحمد ابو دقيقة	م/ كارم امام	المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
			
			مهندس / مجدي عبدالسلام عامر



FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

بيان اجماليات للبند رقم ٥

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحده	البند	رقم البند في العقد
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وفرشة أسفل البرابخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل و مخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	Item No.: 05
	٠,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٠,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	
	٠,٠٠						

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سينترا

م / محمد أحمد يوسف

م / حمدي أحمد

م / احمد الشاعر

م / أحمد أبو دقيقة



FHECOR
Ingenieros Consultores



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

بيان اجماليات للبند رقم ٦

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 06	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم اللبشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/ سم ٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م ٣ لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنه	م ٣	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه						
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

م / حمدي أحمد

م / احمد الشاعر

م / أحمد أبو دقبة

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)


بيان اجماليات للبند رقم ٧							اولا : بنود العقد قبل المفاوضة
رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 07	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتختانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	طن	٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى ما تم تنفيذه						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						٠,٠٠

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة


م / أحمد الشاعر


م / حمدي أحمد


م / محمد أحمد يوسف


Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٨

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 08	بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب براخح مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٨ م ٣ زلط + ٣٠٤ م ٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل T10 ٥ للمتر الطولي فى اتجاه محور الماسورة و بمعدل T16 ٦ مم للمتر الطولي فى الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى ما تم تنفيذه					٠,٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٠,٠٠	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٠,٠٠	

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / احمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



Contractor



Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

اولاً : بنود العقد قبل المفاوضة							
بيان اجماليات للبند رقم ٩							
رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 09	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوايط البربخ عند فواصل التمدد والفواصل الإنشائية بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لاصول الصنائه	م.ط	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٠,٠٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٠,٠٠

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دققة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف



FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

بيان اجماليات للبند رقم ١٤

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحده	البند	رقم البند في العقد
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	م	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	Item No.: 14
	٠,٠٠					اجمالى ما تم تنفيذه	
	٠,٠٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٠,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٠,٠٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

محمد يوسف

م / حمدي أحمد

م أحمد

م / احمد الشاعر

م أحمد

م / أحمد أبو دققة

م أحمد أبو دققة

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٥

اولا : بنود العقد قبل المفاوضة

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحاليه	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 15	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	م٣	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى ما تم تنفيذه						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٠,٠٠

بمعد ٠,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سينترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف






Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٧

اولا : بنود العقد قبل المفاوضات

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 17	بالمتر الطولى توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومائعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادة تسمح بسمحية حركة (+ او -) 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ١,٤ كجم /سم ٢ طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والمواد وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى ما تم تنفيذه						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٠,٠٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٠,٠٠

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

احمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانياً : بنود العقد بعد المفاوضة

بيان اجماليات للبند رقم ٢

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 02	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم اساسات البربخ والد (T.BLOCK) باجهاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية في حدود مسافة نقل ٥٠٠ متر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل ١٢٠ قرش عن كل كم زيادة.	م³	١٢٥١,٤٠	١٢٥١,١١	٠,٠٠	١٢٥١,١١	
	اجمالي ما تم تنفيذه					١٢٥١,١١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					١٢٥١,١١	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٠,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					١٢٥١,١١	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا


شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

م / حمدي أحمد

م / احمد الشاعر

م / أحمد أبو دقيقة






Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٤							ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 04	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل بنسبة (١:٢) موزدة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٤٤,١١	٣٤٤,١١	٠,٠٠	٣٤٤,١١	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٣٤٤,١١	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٣٤٤,١١	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٠,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٣٤٤,١١	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف






Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة

بيان اجماليات للبند رقم ٥

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 05	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وفرشة أسفل البرابيح والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل و مخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٣	٣٦,٣١	٣٦,٣١	٠,٠٠	٣٦,٣١	
اجمالي ما تم تنفيذه							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							
						٣٦,٣١	
						٣٦,٣١	
						٠,٠٠	
						٣٦,٣١	

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

م / حمدي أحمد

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

م / أحمد أبو دقبة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٦							ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية بالمقايضة	الوحدة	البند	رقم البند
	٣٧٠,٩٣	٠,٠٠	٣٧٠,٩٣	٣٧٠,٩٣	م٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم اللبشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م٣ لزيادة (DUARABILITY) الي ١٢٠ سنه	Item No.: 06
	٣٧٠,٩٣	اجمالى ما تم تنفيذه					
	٣٧٠,٩٣	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٠,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٣٧٠,٩٣	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقبة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٧							ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 07	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	طن	٥١,١٧	٥١,١٧	٠,٠٠	٥١,١٧	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٥١,١٧
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٥١,١٧
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٥١,١٧

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف









Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٨

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضات

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 08	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٦٠16 مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٠05 مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتى عمق انزال ٢ متر باستخدام اللودر والحفارات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢١٦,٠٠	٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٢١٦,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٢١٦,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٠,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٢١٦,٠٠	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف






Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٨ - أ							ثانياً : بنود العقد بعد المفاوضة
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية بالمقايضة	الوحدة	البند	رقم البند
	٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٢١٦,٠٠	م.ط	علاوة انزال من عمق أكبر من ٢ متر حتي عمق ٥ متر محمل علي البند استخدام اوناشر طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٨ - أ
	٢١٦,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه					
	٢١٦,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٠,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٢١٦,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف






Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٩ - أ							ثانياً : بنود العقد بعد المفاوضة
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية بالمقايضة	الوحدة	البند	رقم البند
	٣٢,٩٠	٠,٠٠	٣٢,٩٠	٣٢,٩٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او مايمثله عرض ال يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع الماني طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .	٩ - أ
	٣٢,٩٠	اجمالي ما تم تنفيذه					
	٣٢,٩٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٠,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٣٢,٩٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ٩ - ب							ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
ب - 9	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مسترسل او مايمثله عرض ال يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوايط الريح والبند يشمل الاوتار و سلك الرباط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .	م.ط	٢١٦,٢٠	٢١٦,٢٠	٠,٠٠	٢١٦,٢٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٢١٦,٢٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٢١٦,٢٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٢١٦,٢٠

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقبة

احمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة							بيان اجماليات للبند رقم ١٤
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 14	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٠٥٠,٧٣	١٠٥٠,٧٣	٠,٠٠	١٠٥٠,٧٣	
	اجمالى ما تم تنفيذه						١٠٥٠,٧٣
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						١٠٥٠,٧٣
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						١٠٥٠,٧٣

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

ثانياً : بنود العقد بعد المفاوضات							
بيان اجماليات للبند رقم ١٥							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 15	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٣	٣٣,٩٤	٣٣,٩٤	٠,٠٠	٣٣,٩٤	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٣٣,٩٤
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٣٣,٩٤
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٣٣,٩٤

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا


شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو بقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف









Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١٧

ثانيا : بنود العقد بعد المفاوضة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 17	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومائعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادة تسمح بسمحية حركة (+ او -) 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ٦,٤ كجم /سم ^٢ طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة من الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ من الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والمواد وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	٣٢,٩٠	٣٢,٩٠	٠,٠٠	٣٢,٩٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه						٣٢,٩٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٣٢,٩٠
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						٣٢,٩٠

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

بيان اجماليات للبند رقم ١							
ثالثا : البنود المستحدثة بعد المفاوضات							
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 01	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٦ مم من رقائق الكارتونال من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذلك هيئة الاشراف على التنفيذ والفئة تشمل مادة اللاصق بين الكارتونال وجسم البريخ .	م٢	٣٧١,٩٩	٣٧١,٥٢	٠,٠٠	٣٧١,٥٢	
	اجمالى ما تم تنفيذه						٣٧١,٥٢
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						٣٧١,٥٢
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						٠,٠٠
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						٣٧١,٥٢

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف








الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850)

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

رقم البند (02)

البند
بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم اساسات البربخ والـ (T.BLOCK) باجهاد حتى 150 كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية في حدود مسافة نقل 500 متر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل 120 قرش عن كل كم زيادة.

م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)				ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	إجمالي	
1	حفر لمنسوب البربخ	م3	1	907				(233+662)
2	إحلال البربخ	م3	1	32.22	5.34	1	172.05	
3	إحلال البربخ	م3	1	32.22	5.34	1	172.05	(235+850)
الإجمالي								
				1251.11				

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

م / حمدي أحمد

م / احمد الشاعر

م / أحمد أبو دقيقة



								
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850)			
رقم البند (04)								
بالتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل بنسبة (1:2) موردة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جائزة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصنائه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف						البند		
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+662)	172.05	1	5.34	32.22	1	3م	بربخ 3.16 ردم الاحلال	1
(235+850)	172.05	1	5.34	32.22	1	3م	بربخ 3.17 ردم الاحلال	2
	344.11	الاجمالى						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

محمد يوسف



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)			
رقم البند (05)								
بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وفرشة أسفل البرايخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل و مخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنتى لايقبل عن 350 كجم /م ٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم 2								البند
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+662)	10.09	0.1	3.34	30.22	1	م3	بربخ 3.16	1
(235+850)	13.11	0.1	3.34	39.24	1	م3	بربخ 3.17	2
(242+840)	13.11	0.1	3.34	39.24	1	م3	بربخ 3.18	3
	36.31	الاجمالي						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

أحمد حمدي

محمد يوسف



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)
---------	--	--

رقم البند (06)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم اللبشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم 2 و محتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم / م 3 والفئة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م3 لزيادة (DUARABILITY) الي 120 سنه

م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			إجمالي بعد الخصم	ملاحظات	
				طول	عرض	ارتفاع			
1	بربخ 3.16	م3	1	30.02	3.14	1.72	162.132	(233+662)	
			2	30.02	0.985		59.122		
2	بربخ 3.17	م3	1	39.04	3.14	1.72	210.847	(235+850)	
			2	39.04	0.985		76.886		
3	بربخ 3.18	م3	1	39.04	3.14	1.72	210.847	(242+840)	
			2	39.04	0.985		76.886		
				الإجمالي					370.93

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850)
and 3.18 STA (242+840)

رقم البند (07)

البند
بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (60 / 40) بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء
الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز
الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+662)	13.87	13.866			1	طن	بربخ 3.16	1
(235+850)	18.47	18.467			1	طن	بربخ 3.17	2
(242+840)	18.83	18.834			1	طن	بربخ 3.18	3
	51.17	الاجمالى						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850)
and 3.18 STA (242+840)

رقم البند (08)

بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة 2 أ) وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8م3 زلط + 0.4م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 60/16 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 100/5 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتي عمق انزال 2 متر باستخدام اللودر والحفارات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

البند

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+662)	60.00			30	2	م.ط	بربخ 3.16	1
(235+850)	78.00			39	2	م.ط	بربخ 3.17	2
(242+840)	78.00			39	2	م.ط	بربخ 3.18	3
	216.00	الإجمالي						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

181 يوسف

سك

م / حمدي

محمد يوسف



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)		
رقم البند (08 - أ)						
علاوة انزال من عمق أكبر من 2 متر حتي عمق 5 متر محمل علي البند استخدام اوناش طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						البند
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	طول				
(233+662)	60.00	30	2	م.ط	بربخ 3.16	1
(235+850)	78.00	39	2	م.ط	بربخ 3.17	2
(242+840)	78.00	39	2	م.ط	بربخ 3.18	3
	216.00	الإجمالي				

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م/ احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



									
Project		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project		Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)					
رقم البند (09 - أ)									
بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او مايماثله عرض ال يقل عن 25 سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البربخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .					البند				
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(233+662)	6.58			6.58	1	م.ط	Vertical water stop	بربخ 3.16	1
(235+850)	13.16			6.58	2	م.ط	Vertical water stop	بربخ 3.17	2
(242+840)	13.16			6.58	2	م.ط	Vertical water stop	بربخ 3.18	3
	32.90	الاجمالي							

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

احمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

رقم البند (09 - ب)

البند بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مسترسل او مايمائله عرض ال يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوايط البريخ والبند يشمل الاوتار و سلك الرباط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة .

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف		م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(233+662)	60.04			30.02	2	م.ط	Horzintal water stop	بريخ 3.16	1
(235+850)	78.08			39.04	2	م.ط	Horzintal water stop	بريخ 3.17	2
(242+840)	78.08			39.04	2	م.ط	Horzintal water stop	بريخ 3.18	3
	<u>216.20</u>	<u>الاجمالي</u>							

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

احمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



									
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)				
رقم البند (14)									
البند	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم و عمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .								
م	الابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف		
ملاحظات	إجمالي	إرتفاع	عرض	طول					
(233+662)	291.79	9.72		30.02	1	2م	طبقة عزل للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم على كامل البربخ	بربخ 3.16	1
(235+850)	379.47	9.72		39.04	1	2م	طبقة عزل للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم على كامل البربخ	بربخ 3.17	2
(242+840)	379.47	9.72		39.04	1	2م	طبقة عزل للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم على كامل البربخ	بربخ 3.18	3
	1050.73					الإجمالي			

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف



Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

رقم البند (15)

البند بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن 1 لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 300 كجم /م 3 طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم 2

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف		م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(233+662)	4.71	0.05	3.14	30.02	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى قاعدة البربخ	بربخ 3.16	1
	4.71	0.05	3.14	30.02	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى جسم البربخ		
(235+850)	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى قاعدة البربخ	بربخ 3.17	2
	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى جسم البربخ		
(242+840)	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى قاعدة البربخ	بربخ 3.18	2
	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى جسم البربخ		
	33.94	الاجمالى							

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشاري العام سيسنرا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

م / احمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)

رقم البند (17)

البند

بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق 2.5 سم وبعرض 1 سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش وممانعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (+ او -) 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة 100% طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد 1.5 ميجا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها 6.4 كجم /سم² طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتلوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+662)	6.58	6.58			1	م.ط	بربخ 3.16	1
(235+850)	13.16	6.58			2	م.ط	بربخ 3.17	2
(242+840)	13.16	6.58			2	م.ط	بربخ 3.18	3
	<u>32.90</u>	<u>الاجمالي</u>						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف



						
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA (233+662) and 3.17 STA (235+850) and 3.18 STA (242+840)		
رقم البند (1) (بند مستحدث)						
البند	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسمك 6 مم من رقائق الكارتونال من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذلك هيئة الاشراف على التنفيذ والفئة تشمل مادة اللاصق بين الكارتونال وجسم البربخ .					
م	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	التوصيف
	إجمالي	ارتفاع	طول			
1	103.20	1.72	30	2	م2	طبقة حماية بسمك 6 مم من رقائق الكارتونال بربخ 3.16
2	134.16	1.72	39	2	م2	طبقة حماية بسمك 6 مم من رقائق الكارتونال بربخ 3.17
3	134.16	1.72	39	2	م2	طبقة حماية بسمك 6 مم من رقائق الكارتونال بربخ 3.18
	371.52	الاجمالي				

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / حمدي أحمد

م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

حمدي أحمد

محمد يوسف

حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.16 المحطة 233+662

م	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
١	١٢	٠,٨٨٨	٥,٤٢	١٤٦	٧٩١	٠,٧٠٣	
٢	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٢	١٤٦	٧٣٣	٠,٦٥١	
٣	١٢	٠,٨٨٨	٤,١٢	١٤٦	٦٠٢	٠,٥٣٤	
٤	١٢	٠,٨٨٨	٤,٦٩	١٤٦	٦٨٥	٠,٦٠٨	
٥	١٢	٠,٨٨٨	١,٨٠	٥٨٤	١٠٤٩	٠,٩٣١	
٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٦٠	٥٨٤	٩٣٢	٠,٨٢٨	
٧	١٢	٠,٨٨٨	٢,٦٥	٢٩٢	٧٧٢	٠,٦٨٦	
٨	١٢	٠,٨٨٨	١,٩٥	٥٨٤	١١٤٠	١,٠١٢	
٩	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٥٢٥٦	١٥٧٧	١,٤٠٠	



حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.16 المحطة 233+662

م	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
١٠	١٢	٠,٨٨٨	٦,١٧	٧٥	٤٦٢	٠,٤١١	
١١	١٢	٠,٨٨٨	٦,١٧	٧٥	٤٦٢	٠,٤١١	
١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٥٠	١٨٠٠	١,٥٩٨	
١٣	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٩٨	٢٣٧٦	٢,١١٠	
١٤	١٢	٠,٨٨٨	١,٦١	١٥٠	٢٤١	٠,٢١٤	
١٥	١٢	٠,٨٨٨	٥,٩٠	٢٤	١٤٢	٠,١٢٦	
١٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٣٤	٢٤	٣٢	٠,٠٢٩	
١٧	١٢	٠,٨٨٨	٤,٤٢	١٦	٧١	٠,٠٦٣	
١٨	٢٥	٣,٨٥٤	٠,٦٠	٢٦	١٦	٠,٠٦٠	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.16 المحطة 233+662

م	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
١٩	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٣٥	١٢	٦٤	٠,٢٤٨	
٢٠	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٠٦	١٢	٦١	٠,٢٣٤	
٢١	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٢١٦	٦٥	٠,٠٥٨	
٢٢	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٢٤	٦٢	٠,٢٣٩	
٢٣	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٢٤	٦٢	٠,٢٣٩	
٢٤	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٧٨	٢٤	٦٧	٠,٢٥٧	
٢٥	٢٥	٣,٨٥٤	٣,٣٧	١٢	٤٠	٠,١٥٦	
٢٦	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠	٢٤	٧٢	٠,٠٦٤	
اجمالي (الطن)						١٣,٨٦٦	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.18 المحطة 242+840

م	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
١	١٢	٠,٨٨٨	٥,٤٢	١٨٥	١٠٠٣	٠,٨٩٠	
٢	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٢	١٨٥	٩٢٩	٠,٨٢٥	
٣	١٢	٠,٨٨٨	٤,١٢	١٨٥	٧٦٢	٠,٦٧٧	
٤	١٢	٠,٨٨٨	٤,٦٩	١٨٥	٨٦٨	٠,٧٧١	
٥	١٢	٠,٨٨٨	١,٧٩٦	٧٤٠	١٣٢٩	١,١٨٠	
٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٦٠	٧٤٠	١١٨١	١,٠٤٩	
٧	١٢	٠,٨٨٨	٢,٦٥	٣٧٠	٩٧٩	٠,٨٦٩	
٨	١٢	٠,٨٨٨	١,٩٥	٧٤٠	١٤٤٤	١,٢٨٢	
٩	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٦٦٦٠	١٩٩٨	١,٧٧٤	
١٠	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	
١١	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	



حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.18 المحطة 242+840

م	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالى الطول (متر)	اجمالى الوزن (طن)	شكل السيخ
١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٥٠	١٨٠٠	١,٥٩٨	
١٣	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٩٨	٢٣٧٦	٢,١١٠	
١٤	١٢	٠,٨٨٨	١,٦١	١٥٠	٢٤١	٠,٢١٤	
١٥	١٢	٠,٨٨٨	٢,٩٠	٢٤	٧٠	٠,٠٦٢	
١٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٣٤	٢٤	٣٢	٠,٠٢٩	
١٧	١٢	٠,٨٨٨	٤,٤٢	٣٢	١٤١	٠,١٢٦	
١٨	٢٥	٣,٨٥٤	٠,٦٠	٥٢	٣١	٠,١٢٠	
١٩	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٣٥	٢٤	١٢٨	٠,٤٩٥	
٢٠	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٠٦	٢٤	١٢١	٠,٤٦٨	
٢١	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٤٣٢	١٣٠	٠,١١٥	
٢٢	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	


حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.18 المحطة 242+840

م	قطر السيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السيخ
٢٣	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	
٢٤	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٧٨	٤٨	١٣٣	٠,٥١٣	
٢٥	٢٥	٣,٨٥٤	٣,٣٧٤	٢٤	٨١	٠,٣١٢	
٢٦	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٥٠	١٨٠٠	١,٥٩٨	
٢٧	١٢	٠,٨٨٨	١١,٩٠٠	٢٤	٢٨٦	٠,٢٥٤	
٢٨	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٤٨	١٤٤	٠,١٢٨	
اجمالي (الطن)						١٨,٨٣٤	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالى الطول (متر)	اجمالى الوزن (طن)	شكل السبيخ
١	١٢	٠,٨٨٨	٥,٤٢	١٨٣	٩٩٢	٠,٨٨١	
٢	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٢	١٨٣	٩١٩	٠,٨١٦	
٣	١٢	٠,٨٨٨	٤,١٢	١٨٣	٧٥٤	٠,٦٦٩	
٤	١٢	٠,٨٨٨	٤,٦٩	١٨٣	٨٥٩	٠,٧٦٣	
٥	١٢	٠,٨٨٨	١,٧٩٦	٧٣٢	١٣١٥	١,١٦٧	
٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٦٠	٧٣٢	١١٦٨	١,٠٣٧	
٧	١٢	٠,٨٨٨	٢,٦٥	٣٦٦	٩٦٨	٠,٨٦٠	
٨	١٢	٠,٨٨٨	١,٩٥	٧٣٢	١٤٢٩	١,٢٦٩	
٩	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٦٥٨٨	١٩٧٦	١,٧٥٥	
١٠	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	
١١	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بريخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السبيخ
١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٥٠	١٨٠٠	١,٥٩٨	
١٣	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٩٨	٢٣٧٦	٢,١١٠	
١٤	١٢	٠,٨٨٨	١,٦١	١٥٠	٢٤١	٠,٢١٤	
١٥	١٢	٠,٨٨٨	٢,٩٠	٢٤	٧٠	٠,٠٦٢	
١٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٣٤	٢٤	٣٢	٠,٠٢٩	
١٧	١٢	٠,٨٨٨	٤,٤٢	٣٢	١٤١	٠,١٢٦	
١٨	٢٥	٣,٨٥٤	٠,٦٠	٥٢	٣١	٠,١٢٠	
١٩	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٣٥	٢٤	١٢٨	٠,٤٩٥	
٢٠	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٠٦	٢٤	١٢١	٠,٤٦٨	
٢١	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٤٣٢	١٣٠	٠,١١٥	
٢٢	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السليخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالى الطول (متر)	اجمالى الوزن (طن)	شكل السليخ
٢٣	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	
٢٤	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٧٨	٤٨	١٣٣	٠,٥١٣	
٢٥	٢٥	٣,٨٥٤	٣,٣٧٤	٢٤	٨١	٠,٣١٢	
٢٦	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٢٥	١٥٠٠	١,٣٣٢	
٢٧	١٢	٠,٨٨٨	١١,٩٠٠	٢٤	٢٨٦	٠,٢٥٤	
٢٨	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٤٨	١٤٤	٠,١٢٨	
إجمالي (الطن)						١٨,٤٦٧	

 		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون)		 
		قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه		
		من علامة الكيلومتر 230+000 الي علامة الكيلومتر 240+000		
بيان بريكوستات بريخ Cu.3.16 Sta.(233+662)				
No.	Code	Type	Description of Submittal	Date
1	MAR	Material Source	Approval For Cemento Mix Design (250 kg / s.cm)	14/09/2022
2	MAR	Material Source	Concrete pipes	14/09/2022
3	SOD	Material Source	Prequalification of pipe concrete factory	14/09/2022
4	SOD	Material Source	Calibration and Material Approvals	14/09/2022
5	MAR	Material Source	Steel Bars (حديدنا) hadidna	14/09/2022
6	SOD	Material Source	Prequalification of concrete batch plant	14/09/2022
7	MAR	Material Source	Concrete mix design 400 KG/Sq.CM	14/09/2022
8	SOD	Civil Structure	Prequalification of Contractors (ALMANAILLY)	14/09/2022
9	SOTR	Material Source	Concrete pipe test results	05/10/2022
10	UIR	Survey	Location and Leveling for excaution Cu .3.16 (233+662)	15/10/2022
11	RPC	Civil Structure	LEAN MIX FOR CU 3.16 (233+622)	16/10/2022
12	MAR	Material Source	concrete mix design (strenght 400) kg/cm2	30/10/2022
13	MAR	Material Source	اعتماد خلطة الامل	30/10/2022
14	MAR	Material Source	concrete mix design (strenght 250) kg/cm2 - screed concrete	08/11/2022
15	RPC	Civil Structure	GROUT MIX CU 3.16 (233+622) (Lower Base)	10/11/2022
16	UIR	Survey	Location and Leveling for plain concrete for cu 3.16 (233+662)	12/11/2022
17	MIR	Material Source	MEMBRANE 4mm CU3.16	13/11/2022
18	MIR	Material Source	Cold Apply Material	13/11/2022
19	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.16 (Lower Base)	14/11/2022
20	UIR	Survey	water proofing protection for cu 3.16 (233+662) (Lower Base)	15/11/2022
21	SOTR	Material Source	Plain Concrete 28 Days Compression Test Cu3.16	16/11/2022
22	MIR	Material Source	STEEL OF CONCRETE CU3.16 - MARAKBI	23/11/2022
23	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (B&C) (Lower Base)	25/11/2022
24	UIR	Civil Structure	REINFORCMENT CONCRETE FORMWORK (Zone B&C) CU3.16 (Lower Base)	26/11/2022
25	UIR	Survey	REINFORCMENT CONCRETE FORMWORK (Zone B&C) CU3.16 (Lower Base)	26/11/2022
26	MIR	Material Source	WATER STOP FOR (CU3.16)	27/11/2022
27	UIR	Civil Structure	Water Stop Zone (B&C)	28/11/2022
28	RPC	Civil Structure	AMAL 400 KG/M2 CU3.16 (Lower Base)	27/11/2022
29	MIR	Material Source	CONCRETE PIPE (CU3.16)	28/11/2022
30	UIR	Civil Structure	CONCRETE PIPE JOINT ZONE (B&C)-CU3.16	29/11/2022
31	UIR	Survey	Location and Leveling for pipe upstream and downstream cu.3.16	30/11/2022
32	SOD	Other	Shop Drawing For Typical Cross Section in Culvert Pipe Joint	03/12/2022
33	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (B&C) (Walls & Top Slab)	03/12/2022
34	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (ZONE B&C) (Walls & Top Slab)	04/12/2022
35	UIR	Survey	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (ZONE B&C) (Walls & Top Slab)	04/12/2022
36	RPC	Civil Structure	AMAL 400 KG/M2 CU3.16	06/12/2022
37	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (A&C) (Lower Base)	10/12/2022
38	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (Lower Base)	11/12/2022
39	SOTR	Other	trail mix for concrete planet (400 kg/cm2)28 days	13/12/2022
40	SOD	Other	prequalification for el marakby steel	13/12/2022
41	UIR	Civil Structure	WATER STOP ZONE (A&C) CU3.16	13/12/2022
42	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.16 (233+622) (Lower Base)	14/12/2022
43	MIR	Material Source	joint sealent	15/12/2022
44	MIR	Material Source	Filler Protection Board (Kartonal)	15/12/2022
45	UIR	Civil Structure	CONCRETE PIPE JOINT ZONE (A&C)-CU3.16	15/12/2022
46	UIR	Civil Structure	exransion joint	15/12/2022
47	UIR	Civil Structure	SEALENT	15/12/2022
48	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.16 (A&C) (Walls & Top Slab)	14/12/2022
49	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.16 (ZONE A&C) (Walls & Top Slab)	15/12/2022
50	UIR	Survey	Location and levelling for top level of cu 3.16 (ZONE B&C)	17/12/2022
51	UIR	Survey	Location and levelling for top level of cu 3.16 (ZONE A&C)	17/12/2022
52	RPC	Civil Structure	STRUCTURE MIX CU 3.16 (233+622) (zone A&C) (Walls & Top Slab)	19/12/2022
53	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.16(Walls & Top Slab)	19/12/2022
54	UIR	Civil Structure	Filler Protection Board (Kartonal)	20/12/2022
55	RPC	Civil Structure	GROUT MIX CU 3.16 (233+622) حماية	21/12/2022
56	UIR	Survey	location and levelling for topOF Protection layer	21/12/2022
57	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط (قاعدة مسلحة بريخ) Cu.3.16	04/01/2023
58	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط Cu.3.16 (screed concrete)	04/01/2023
59	UIR	Civil Structure	AS BUILT For CU 3.16	14/02/2023

18 نوفمبر 2023

محمد يوسف

 		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون)			 
		قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه			
		من علامة الكيلومتر 230+000 الي علامة الكيلومتر 240+000			
بيان بريكوستات بريخ (242+840) Cu.3.18 Sta.					
No.	Code	Type	Description of Submittal	Date	
1	RPC	Civil Structure	LEAN MIX Cu .3.18 (242+840)	16/11/2022	
2	UIR	Survey	Location and Leveling for plain concrete for cu 3.18 (242+840)	19/11/2022	
3	UIR	Material Source	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION Cu .3.18 (242+840) (Lower Base)	19/11/2022	
4	RPC	Civil Structure	GROUT MIX CU Cu .3.18 (242+840) (Lower Base)	20/11/2022	
5	MIR	Material Source	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION (Cu .3.18) (242+840)	20/11/2022	
6	UIR	Survey	water proofing protection for (Cu .3.18) (242+840)	21/11/2022	
7	MIR	Material Source	STEEL OF CONCRETE CU3.18 - (Hadidna)	20/03/2023	
8	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.18 (B) (Lower Base)	23/03/2023	
9	UIR	Civil Structure	REINFORCMENT CONCRETE FORMWORK CU (3.18) (B) (Lower Base)	25/03/2023	
12	UIR	Survey	REINFORCMENT CONCRETE FORMWORK CU (3.18) (B) (Lower Base)	25/03/2023	
10	MIR	Material Source	WATER STOP (CU 3.18)	25/03/2023	
11	UIR	Civil Structure	Water Stop Zone (B)	25/03/2023	
13	RPC	Civil Structure	AMAL 400 KG/M2 CU3.18 (Lower Base) R.C footing	27/03/2023	
14	MIR	Material Source	CONCRETE PIPE -CU3.18	28/03/2023	
15	UIR	Civil Structure	CONCRETE PIPE JOINT ZONE (B)-CU3.18	28/03/2023	
16	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.18 (B) (Walls & Top Slab)	30/03/2023	
17	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.18(ZONE B) (Walls & Top Slab)	01/04/2023	
18	RPC	Civil Structure	AMAL 400 KG/M2 CU3.18 zone b (Walls & Top Slab)	05/04/2023	
19	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.18 ZONE (A&D) (Lower Base)	05/04/2023	
20	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.18 ZONE (A&D) (Lower Base)	06/04/2023	
21	UIR	Civil Structure	WATER STOP ZONE (A&D) CU3.18	08/04/2023	
22	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.18 ZONE (A/D) R.C FOOTING	10/04/2023	
23	MIR	Material Source	Joint Sealent	10/04/2023	
24	MIR	Material Source	Filler Protection Board (Kartonal)	10/04/2023	
25	UIR	Civil Structure	Sealant	10/04/2023	
26	UIR	Civil Structure	CONCRETE PIPE JOINT ZONE (A/D)-CU3.18	10/04/2023	
27	UIR	Civil Structure	Expansion Joint	10/04/2023	
28	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.18 (A&D) (Walls & Top Slab)	10/04/2023	
29	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.18 (ZONE A&D) (Walls & Top Slab)	11/04/2023	
30	RPC	Civil Structure	STRUCTURE MIX CU 3.18 (zone A&D) (Walls & Top Slab)	13/04/2023	
31	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.18(Walls & Top Slab)	13/04/2023	
32	UIR	Civil Structure	Filler Protection Board (Kartonal)	14/04/2023	
33	RPC	Civil Structure	GROUT MIX CU 3.18 (TOP OF CULVERT)	15/04/2023	
34	UIR	Survey	location and levelling for top level of cu 3.16 (zone A&C)	15/04/2023	
35	UIR	Survey	ASBUILT FOR CU3.18	16/04/2023	
36	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط cu.3.18 (8 أيام)	16/04/2023	
37	SOTR	Material Source	اختبار الشد والثني على البارد	17/04/2023	
38	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط cu.3.18 (28 أيام)	17/04/2023	
39	SOTR	Material Source	اختبار التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسليح	17/04/2023	

محمد يوسف

محمد يوسف

محمد يوسف

		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون)			
		قطاع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه			
		من علامة الكيلومتر 230+000 الي علامة الكيلومتر 240+000			
بيان بريكوستات بريخ Cu.3.17 Sta.(235+850)					
No.	Code	Type	Description of Submittal	Date	
1	MAR	Civil Structure	Steel bars of concrete culvert	02/09/2023	
2	MAR	Civil Structure	Concrete Culvert Pipes	02/09/2023	
3	MAR	Civil Structure	Membrain (4mm) for culvert protection	02/09/2023	
4	MAR	Civil Structure	Cold Apply Material For Culvert Protection	02/09/2023	
5	MIR	Civil Structure	Steel bars of Concrete Culvert	04/09/2023	
6	MIR	Civil Structure	Concrete Culvert Pipes	04/09/2023	
7	MIR	Civil Structure	Water Stop	08/09/2023	
8	MIR	Civil Structure	Membrain (4mm) For Culvert Protection	08/09/2023	
9	MIR	Civil Structure	Cold Apply Material For Culvert Protection	08/09/2023	
10	UIR	Survey	Location and Leveling for excation plain concrete Cu .3.17 (235+850)	10/09/2023	
11	MAR	Civil Structure	Protection Foam	14/09/2023	
12	UIR	Civil Structure	Plain Concrete Form Work	16/09/2023	
13	RPC	Civil Structure	LEAN MIX Cu .3.17 (235+850)	16/09/2023	
14	UIR	Survey	Location and Leveling for top of plain concrete Cu .3.17 (235+850)	17/09/2023	
15	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.17 (Lower base)	18/09/2023	
16	RPC	Civil Structure	Screed Protection Layer (Under R.C Footing)	19/09/2023	
17	UIR	Survey	Water Proof Protection Layer CU 3.17	20/09/2023	
18	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) R.C FOOTING (LOWER BASE)	21/09/2023	
19	UIR	Civil Structure	WATER STOP ZONE (B) CU3.17	21/09/2023	
20	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) R.C FOOTING (LOWER BASE)	21/09/2023	
21	UIR	Civil Structure	Protection Foam	23/09/2023	
22	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 ZONE (B) R.C FOOTING	23/09/2023	
23	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE A/D) R.C FOOTING (LOWER BASE)	24/09/2023	
24	UIR	Civil Structure	WATER STOP ZONE (A/D) CU3.17	26/09/2023	
25	UIR	Civil Structure	Form Work Of Concerte For CU 3.17 (ZONE A/D) R.C Footing (LOWER BASE)	26/09/2023	
26	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 ZONE (A/D) R.C FOOTING	27/09/2023	
27	UIR	Survey	Alighment for Concrete Pipes	27/09/2023	
28	UIR	Civil Structure	Concerete Pipe Joints Zone (B)	28/09/2023	
29	UIR	Civil Structure	Concerete Pipe Joints Zone (A/D)	28/09/2023	
30	UIR	Survey	location and levelling for up stream and down stream of cu 3.17	30/09/2023	
31	MIR	Civil Structure	Protection Board (kartonal)	01/10/2023	
32	MIR	Civil Structure	joints sealeant	01/10/2023	
33	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) (WALL&SLAP)	01/10/2023	
34	UIR	Civil Structure	EXPANTION JOINTS ZONE (C)	01/10/2023	
35	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE B) (WALL&SLAP)	02/10/2023	
36	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 (ZONE B) (WALL&SLAP)	04/10/2023	
37	UIR	Civil Structure	STEEL OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE A/D) (WALL&SLAP)	05/10/2023	
38	UIR	Civil Structure	FORM WORK OF CONCRETE FOR CU 3.17 (ZONE A/D) (WALL&SLAP)	07/10/2023	
39	RPC	Civil Structure	STRUCTURAL MIX CU 3.17 (ZONE A/D) (WALL&SLAP)	09/10/2023	
40	UIR	Civil Structure	joints sealeant	11/10/2023	
41	UIR	Civil Structure	MEMBRANE WITH COLD ISOLATION CU3.17 (WALL&SLAP)	11/10/2023	
42	RPC	Civil Structure	Screed protection layer ABOVE R.C footing	12/10/2023	
43	UIR	Civil Structure	Filler boarded protection (kartonal)	12/10/2023	
44	UIR	Survey	Asbuilt for cu 3.17 (235+850)	13/10/2023	
45	SOTR	Material Source	نتائج مقاومة الضغط (قاعدة مسلحة بريخ) Cu.3.16	15/10/2023	

أحمد عوفى

محمد يوسف

محمد يوسف

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

مقاييس الأعمال لعملية تنفيذ أعمال (٣) بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة (٢٢٣+٦٦٢) إلى محطة (٢٤٢+٦٦٢) عقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧٣)

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

أولاً: بنود العقد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض (جنيه)	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الإجمالي بعد المفاوضة
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة معاً الصخرية بالعمق المطلوب لزوم أساسات البربخ وال (T.BLOCK) بأبعاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية في حدود مسافة نقل ٥٠٠ متر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل ١٢٠ قرش عن كل كم زيادة.	م٣	١٢٥١,٤٠	١٢٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٠٠١٢,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل بنسبة (١:٢) موزدة من خارج الموقع طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الإلزامية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٤٤,١١	٤٠٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	١١٣٥٥٦,٣٠
٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وفرشة أسفل البرابخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياة عند مداخل ومخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢	م٣	٣٦,٣١	٢٤٠٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٧٤٤٣٥,٥٠
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face لزوم اللبشة والحوائط والأسقف للبربخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح * إضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م٣ لزيادة (DUARABILITY) إلى ١٢٠ سنة	م٣	٣٧٠,٩٣	٤٨٧٠,٠٠	٤٣٩٠,٠٠	١٦٢٨٣٨٢,٧٠
٧	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٤٠ / ٦٠) بالقطار المطلوبة وبالأجهد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبيانات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لتحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	الطن	٥١,١٧	٥٣٩٥٠,٠٠	٥٣٠٠٠,٠٠	٢٧١٢٠١٠,٠٠
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٦ Ø16 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٠ Ø5 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتي عمق انزال ٢ متر باستخدام اللودر والحفارات طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢١٦,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٦٩١٢٠,٠٠
٨-١	علاوة انزال من عمق أكبر من ٢ متر حتي عمق ٥ متر محمل علي البند استخدام اوتاش طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢١٦,٠٠	٢٥٠,٠٠	١٤٥,٠٠	٣١٣٢٠,٠٠
٩-١	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او مايثاله عرض ال يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البربخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لاصول الصناعة .	م.ط	٣٢,٩٠	٤٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	١١٥١٥,٠٠
٩-ب	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مسترسل او مايثاله عرض ال يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ والبند يشمل اوتار وسلك الرباط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لاصول الصناعة .	م.ط	٢١٦,٢٠	٢٧٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٤٩٧٢٦,٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم وعمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٠٥٠,٧٣	١٥٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١١٠٣٢٦,٦٥
١٥	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢	م٣	٣٣,٩٤	٢٥٠٠,٠٠	٢٠٢٠,٠٠	٦٨٥٥٨,٨٠
١٧	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والانكماش وممانعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادة تسمح بسمحية حركة (٥٠- او 50 %) طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميغا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية لجوانب الفاصل بمقدار ١,٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيمائيات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل من الأتربة والشحوم والزيتون والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	٣٢,٩٠	٢٦٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٧٢٣٨,٠٠

ثانياً: البنود المستحدثة

١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٦ مم من رقائق الكاربتونال من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وكذلك هيئة الاشراف على التنفيذ والفئة تشمل مادة اللاصق بين الكاربتونال وجسم البربخ .	م٢	٣٧١,٩٩	١٤٥,٠٠	٩٥,٠٠	٣٥٣٣٩,٠٥
الإجمالي						
٥٦٣٣٧٢٠,٠٠						

ملاحظات :

- تمت المفاوضة على الاسعار النهائية طبقاً لاسعار السوق السائدة وقت التعاقد
- تمت المفاوضة على البنود المستحدثة طبقاً لاسعار السوق السائدة وقت المفاوضة
- متوسط سعر الاسمنت (١٩٠٠) جنيه / طن على ارض المصنع غير شامل النقل والهلاك والمصاريف الإدارية
- متوسط سعر حديد التسليح = (٢٧٠٠٠) جنيه / طن على ارض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب
- متوسط سعر حديد القطاعات المعدنية = (٥٠٠٠٠) جنيه / طن على ارض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب
- زيادة اسعار المواد الحجرية (تراب - سن - ديش) من ٢٠٢٠/١٠/١
- الاسعار المذكورة شاملة نسبة ٥% ضريبة القيمة المضافة
- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازنين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي:-
- * أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- * أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

مدير مشروع
م. يوسف
م. يوسف
م. يوسف