

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المرحلة الثانية من ردم سن فتر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

بند 4-3 المتر المكعب توريد وتنفيذ ورمد احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت التمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الأرضية بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد لتغطية بهراس الا بعد اعتماد التجارب المعملية واليتم اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواج التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقذارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة .

- مسافة النقل 20 كم .
- الفئة شاملة قيمة المادة المحجوبة .
- يتم احتساب 1,2 جنية للكم بالزيادة او النقصان .

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق :		3م	كمية المقايضة	40,300	3م			
بيان الامتداد بالمقايضة	رقم الطلب	المواقع الكيلومترية		الابعاد (متر)		الكمية	نسبة الغرز	الكمية
		من	الى	طول	مساحة المقطع			
بالمتر المكعب بوزيد وساميد ورمد احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت التمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الأرضية بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد لتغطية بهراس الا بعد اعتماد التجارب المعملية واليتم اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواج التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقذارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة . مساحة النقل 20 كم . الزينة شاملة القيمة الخاصة بالبحريرة	F-F-8	344+300	344+500	200	46.96	9392.00	1878.40	11270.40
	F-F-9	343+900	344+300	400	44.92	17968.00	3593.60	21561.60
	F-F-10	343+820	343+900	80	42.85	3428.00	685.60	4113.60
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						36945.60		
الاجمالي الكلي (م ³)						36945.60		

مهندس الهيئة
م / م / عازريت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب / خالد قنديل
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد حسن

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المرحلة الثانية من ردم سن فتر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

بند 3-4 - توريد وتنفيذ ورمد احجار بسمكيات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة
(علاوة مسافة النقل 143 كم)

تستفيد بشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق :		3م	كمية المقايضة	40,300	3م
بيان الأعمال بالمقايضة	رقم الطلب	الموقع الكيلومترى		الارتفاع (متر)	الكمية
		من	إلى		
يتمتع المقطع بتراب ورمد احجار بسمكيات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مادة من منخل 200) نهائيا او مواد طفافية او بيت التمل يتم تنفيذها كحجارة تاسيس بالطابع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منحسوب المياه الأرضية بحوالي 50 سم ويتم الدك الجيد للطبقة بهرس الا بعد اعتماد الاجراءات واعتماد التجارب المعملية والهندس يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EVI2EV عن 2.5 واستخدام حمل مقدار 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل طبقا لاصول الصيانة المستند.	F-F-8	344+300	344+500	200	46.96
يتمتع المقطع بتراب ورمد احجار بسمكيات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مادة من منخل 200) نهائيا او مواد طفافية او بيت التمل يتم تنفيذها كحجارة تاسيس بالطابع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منحسوب المياه الأرضية بحوالي 50 سم ويتم الدك الجيد للطبقة بهرس الا بعد اعتماد الاجراءات واعتماد التجارب المعملية والهندس يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EVI2EV عن 2.5 واستخدام حمل مقدار 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل طبقا لاصول الصيانة المستند.	F-F-9	343+900	344+300	400	44.92
يتمتع المقطع بتراب ورمد احجار بسمكيات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مادة من منخل 200) نهائيا او مواد طفافية او بيت التمل يتم تنفيذها كحجارة تاسيس بالطابع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منحسوب المياه الأرضية بحوالي 50 سم ويتم الدك الجيد للطبقة بهرس الا بعد اعتماد الاجراءات واعتماد التجارب المعملية والهندس يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EVI2EV عن 2.5 واستخدام حمل مقدار 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل طبقا لاصول الصيانة المستند.	F-F-10	343+820	343+900	80	42.85
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)				36945.60	
الاجمالي الكلي (م)				36945.60	

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب / خالد قنديل
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد حسن

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المرحلة الثانية من ردم سن فلتر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

بند 3-4 - توريد وتنفيذ ورمد احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة
(علاوة تحصيل رسوم وكارئات الموازين والرسوم الوطنية للطرق)

تسليم شركة إندبكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق :		3م	كمية المقايضة	40,300	3م	الاهداء (متر)		الكمية	نسبة الغرز	الكمية
بيان الاعمال بالمقايضة		رقم العنبر	من	الى	طول	مساحة المقطع				
يتم العمل على توريد وتسليم ورمد احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مادة من منخل 200) نهائيا او مواد طافية او بيت العمل يتم تنفيذها كحديقة تاسيس بالمقطع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بمراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والنتج يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة kn 8 EVI2EV عن 2.5 باستخدام حبل مقاس 8 طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملة على كل السطح العلوي وهو العمل طبقا لاصول الصناعة المعمول بها	F-F-8	344+300	344+500	200	46.96	9392.00	1878.40	11270.40		
يتم العمل على توريد وتسليم ورمد احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مادة من منخل 200) نهائيا او مواد طافية او بيت العمل يتم تنفيذها كحديقة تاسيس بالمقطع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بمراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والنتج يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة kn 8 EVI2EV عن 2.5 باستخدام حبل مقاس 8 طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملة على كل السطح العلوي وهو العمل طبقا لاصول الصناعة المعمول بها	F-F-9	343+900	344+300	400	44.92	17968.00	3593.60	21561.60		
يتم العمل على توريد وتسليم ورمد احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مادة من منخل 200) نهائيا او مواد طافية او بيت العمل يتم تنفيذها كحديقة تاسيس بالمقطع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بمراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والنتج يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة kn 8 EVI2EV عن 2.5 باستخدام حبل مقاس 8 طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملة على كل السطح العلوي وهو العمل طبقا لاصول الصناعة المعمول بها	F-F-10	343+820	343+900	80	42.85	3428.00	685.60	4113.60		
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)		36945.60								
الاجمالي الكلي (م ³)		36945.60								

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب م / خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد حسن

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المرحلة الثانية من ردم سن فلتز قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم ٣٤٣+٠٠٠ إلى الكم ٣٤٦+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات .
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٦٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس/محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيدة المهندس/مارجريت مجدي زاهر مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس/محمد حسن مدير مشروع-إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى
مطروح

عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٣-

٢-

١-