



بنود سيتم تنفيذها طبقا لقايمة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الهيئة

الشركة المنفذة
ساحل
ش. ٢٠٠ م.
٢٧٠ - ٢٥٠ - ٨٠
١٢١٩٦

مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط المسكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)
المقايسة المعدلة (2) لبنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبليه والتجاره - استكمال اول رقم (2024-2023-426)
القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (10+200)

بنود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة يناير 2023 وزياده البتومين (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفنه	الكمية	الوحدة		
3,358,726.500	26.700	125795	3م	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر النهر صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددتها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارزكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية التوجيهية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2_2
1,386,889.875	11.025	125795		علاوة مسافة النقل لمسافة 11 كيلو = 10.5 * 1.05 = 11.025 ج.م.	
111,350.000	2.000	55675		علاوة 2 جنيه /م/ 3 لكل 5 متر عمق - على عمق 5 متر = 2 ج.م.	
249,348.000	4.000	62337		علاوة 2 جنيه /م/ 3 لكل 5 متر عمق - على عمق 10 متر = 4 ج.م.	
46,698.000	6.000	7783		علاوة 2 جنيه /م/ 3 لكل 5 متر عمق - على عمق 15 متر = 6 ج.م.	
0			3م	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرزكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.05 جنيه للكيلومتر زيادة	3_2
61.70	61.70	1		ا- ذات اجهاد (100-200) كجم /سم 2	
0.00	71.90			ب- ذات اجهاد (200-300) كجم /سم 2	
0.00	84.30			ج- ذات اجهاد (300-400) كجم /سم 2	
0.00	98.90			د- ذات اجهاد اعلي من 400 كجم /سم 2	



الهيئة

الشركة المنفذة

استكمال والمقايسات
ش.م.م
٢٥٠ - ٢٧٠



بنود سيتم تنفيذها طبقا لقايسة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الهيئة

الشركة المنفذة
مسار
ش. ٢٠٠ م
ب. ٢٥٠ - ٢٧٠
من ت. ١٢١٩٦

مشروع أعمال الجسر الرئيسي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)
المقاييس المعدلة (2) لبنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استكمال اول رقم (426-2023-2024)
القطاع من المحطة (200+9) الي المحطة (200+10)


بنود سيتم تنفيذها طبقا لقايسة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفنه	الكمية	الوحدة	اعمال الخرسانات والعنايات والحماية من اخطار السيول
420.00	420.00	1.00	2م	1_4 بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت متدرج 3م0.4 رمل حرش 280+ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيير + سكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز ودمك وتثبيت واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
0.00				يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي).
230.00	2,300.00	0.10	3م	2_4 بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكثاف والمويل الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت متدرج 3م0.4 رمل حرش 280+ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيير + سكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه والبند بجميع مشتملاته وتعليمات المهندس المشرف
155.00	1,550.00	0.10	3م	3_4 بالمتر المكعب توريد خرسانه عاديه اسفل القواعد المسلحه للإساسات تتكون من 0.8 م 3 سن دولميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 250+ كجم اسمنت بروتولاندى عادى على ان يكون السن والرمل نظيف وخال من الطفله والاملاح والمواد الغريبه بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستعمال السطح مع الرش والدمك أسفل البلاطه للوصول الى المناسب التصميميه طبقا للرسومات المعتمده على ان تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم2 والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمده وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
289.00	2,890.00	0.10	3م	4_4 بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 السعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
0.00			م.ط	5_4 بالمتر الطولى توريد وتركيب برايش مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى كالاني (رتبه 14) تسليح ملدوج من إنتاج شركة سيجورت أو ما يمثلها من الخرسانه المسلحه بإجهاد 300 كجم / سم 2 بسكة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات 0.8 + 3م زلط 0.4+ 3م رمل) مع تدعيم نهايات الماسوره بخوص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد اي مسورة يحدث لها شروخ او كسور مع تقديم نوتة حسابية و ملحق مواصفاتها و والفقه شاملة اعمال الحفر حتي منسوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والفقه غير شاملة الردم بالرمال حول واعلي المواسير ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسوات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجلب والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمده وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.
0.00	0.00			أ. قطر 1 متر
0.00	0.00			ب. قطر 1.5 متر
0.00	0.00			ج. قطر 2 متر
205.46	20,545.53	0.01		د. قطر 2.5 متر
450.00	45,000.00	0.01	الطن	6_4 بالطن توريد حديد تسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الاتشاهيه والسعر يشمل التقطيع والتشكيل والنقل والتركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمده وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
0.00			م.ط	7_4 بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C تحمل ضبط 6 بار والفقه تشمل توريد جميع الإكسسوارات لتجميع المواسير وضبط المويل والمواد اللاصقه ودفن الكارئات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
32.50	325.00	0.10		4 بوصة
0.00	425.00			6 بوصة

الهيئة

الشركة المنفذة





مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
المقايضة المعدلة (2) لبنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استثمار اول - رقم (2023-2024)
القطاع من المحطة (200+9) الي المحطة (200+10)


بنود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	أعمال طبقات الاساس للسكة الحديد	5
924,000.00	280.00	3300	3م	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد واقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كالفورنيا لاتقل عن 80% ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجرية لوح التحميل عن 120 ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 10% والفئة تشمل أعمال الفرد الخلط الجيد وازافة المياه المطلوبه للوصول الي الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميميه والاتحادات والقطاعات الطولية والعرضيه باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوي وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة واشـروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر -القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر.طولي	1_5
432,630.00	131.10	3300		علاوة مسافة النقل لمسافة 126 كيلو = 1.25 * 100 = 125 ج.م. + 6 * 1.05 = 6.30 ج.م. = 131.1 ج.م. = 125+6.3	

Signature

الهيئة

الشركة المنفذة



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس)
المقايضة المعدلة (2) لبنود الأعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والتجارة - استكمال أول حرقم (2024-2023-426)
القطاع من المحطة (9+200) إلى المحطة (10+200)

بنود سيتم تنفيذها طبقاً لقايسة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	أعمال الطرق	6
21.40	214.00	0.1	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوة 1,25 جنيه لكل 1 كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنقله تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	1_6
3.09	30.90	0.1	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,5 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2_6
16.40	164.00	0.1	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وأردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3_6
1.06	10.60	0.1	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0,5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	4_6
15.90	159.00	0.1	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وأردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	5_6
بنود مستحلته د.م. الشاذلي مكي سليمان ٢٤/٥/٢٠٢٤					
391,500.00	27.00	14500	3م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونقل ناتج الحفر في أماكن مخزات السيول وتسوية السطح بالآلات التسوية والدمك الجيد بالهراسات طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والتصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لابعاد الرسومات والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل حتى 2 كم)	1
9,999,205.6	الاجمالي				

الهيئة

الشركة المنقله

م.م. الشاذلي مكي سليمان
الإدارة العامة
م.م. الشاذلي مكي سليمان
الإدارة العامة

م.م. الشاذلي مكي سليمان

م.م. الشاذلي مكي سليمان
الإدارة العامة
م.م. الشاذلي مكي سليمان
الإدارة العامة



ضبط جودة مشروع انشاء جسر سكة حديد الروبيكي / بلبيس الميناء الجاف


شركة نخبة									
المسافة من 3500 الى 4000 كم									
كمية الاساس									
فرمة									
كمية الردم									
علوي									
سفلى									
نسبة التاكل طبقا لاختبار لوس انجلوس									
تحميل كاليفورنيا									
اختبار نسبة									
ملاحظات									
تصلح لطبقات الردم	39.7%	-	0.0%	0.0%	-	29.0%	5.8%	8.0%	A-1-b
تصلح لطبقات الردم	33.0%	-	0.0%	0.0%	-	28.6%	5.1%	6.9%	A-1-a
تاريخ	19/12/2023	المعمل	نوع الصلاحية	تصنيف التربة	اكبر قطر للحبيبات	تسبة المواد الناعمة #200	معامل اللدونة	حد السيولة	م
تاريخ	03/02/2024	كيو لاب	تربة ردم	A-1-b	-	8.0%	5.8%	29.0%	1
تاريخ	03/02/2024	كيو لاب	تربة ردم	A-1-a	-	6.9%	5.1%	28.6%	2

مهندس الهيئة
..... يصدق

مهندس الاشراف
مهندس الاستشاري الدائم

مهندس الشركة
مهندس

جميع الاختبارات والنتائج تمت طبقا لكراسة
الشروط والمواصفات اصدار ج



1446/02/03

اعتماد حصر كميات للقطاع (9+610 - 8+610) عقد أستكمال 1 (426/2023/2024)

تاريخ	23/10/2024	الموافق يوم الاثنين ٢٣/١٠/١٤٤٦
اسم المشروع	اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)	
قطاع	9610-8610	اتجاة
	بلبيس	اسم الشركة المنفذة :
		نخبة للمعامل والمقاولات

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (نخبة للمعامل والمقاولات)

م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
	1- اعمال الزالة والتطهير		
5_1	القيام باختبار plat load test	2	
	3- بند الاتربة		
3_1	اتربة من ناتج الحفر		
3_2	تحميل ونقل الاتربة		
	للجزء السفلي	15694.33	خاص بالكم 3500 الي 4000
	للجزء العلوي	405.67	
	للقرمة		
	اجمالي كميات التربة	16100	

مهندس الهيئة






مهندس الشركة



اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاش من رمضان / بلبس) قطاع الخط الرئيسي اتجاة بلبس تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والاستثمار والمقاولات
بيان الاعمال التي تمت في العقد الي تاريخه

عقد استكمال 1 (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤)										البند	م
اجمالي	جاري (4)	مقايسة (4)	جاري (3)	مقايسة (3)	جاري (2)	مقايسة (2)	مقايسة (1)	جاري 1	كراسة الكميات		
49	2	55	6	55	1	55	40	40	بند اعمال الازالة والتطهير	1	
									القيام باختبار plat load test	5_1	
15217		15300	15217	15300		22105	6350		بند الحفر	2	
125795		125795		134333		134333	134333	125795	حفر في تربة عادية	1_2	
									حفر في تربة متماسكة	2_2	
6366		6366		10400		6366	21600		بند الردم	3	
28956	6100	31876	2924	32116	10000	24655.35	13400	6366	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم	1_3	
								9932	توريد تربة في اعمال الردم	2_3	
2750		3300		2750		2750	2750		بند تربة الاساس	5	
								0	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة	1_5	

مهندس المشرف






تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" شركة النخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات (ش.م.م) "
رقم العقد :	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٦)
العملية :	استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) الخط الرئيسي المسافة من كم ٩,٢ الى الكم ١٠,٢ بطول ١ كم اتجاه بلبيس بالأمر المباشر
المحولات :	عدد (١) جهاز حاسب الى بمشتملاتة Dell OPTIPLEX 5090 -I5

ملاحظات:

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

محمد صابر الباجوري



الهيئة العامة
للطرق و الجبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا
(الشرابية - الدقهلية)
إدارة المرور
ملف رقم ١١/١١

المهندس المهندس / مدير عام مصنع الصلاحيات

تعمد عليه وبعد ...

بخصوص عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لملحة الطماحات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم اتجاه بلبيس بالامر المباشر رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٦ تنفيذ شركة نجبة للإستثمار والمامل الطبية والمقاولات .
تشرف بالإحاطة بأن المقد يتضمن توريد أطقم من ملابس تامين السلامة طبقاً للاتى :-

- ملود (٥) حوزة امان .
- ملود (٥) قطاء رأس خلفه مقوى بالابلاستيك وبها شريط صاكن وبلون مميز (برتقالى - اسود - ازرق - مصاصى)
- ملود (٢٠) صديري واقي
- ملود (٥) جانت شتوى
- ملود (٥) حذاء امان بمائلة صلب

لأمل استلام تلك المهمات من الشركة والتمام بحالة الاجراءات المخزنية اللازمة :

وبمعلنا هذا يتم قبول فائق المبراء ...

تحرير الى : ١١ / ١١ / ٢٠٢٣



مدير عام

السيد السيد الخزرجى
تحت إشراف

الإدارة العامة
مدير عام
١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

تحية طيبة ... وبعد ...

* بالإحالة الى طيات سيادتكم بالمعروض العدد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٢/٤٦٦)، المارح بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١

واستلام الاصناف المضمنة على هذا العدد لشركة نظمة للاستثمار والمعامل الطبيعية والمقاولات

* تحتفظ علم سيادتكم بأنه تم استلام الاصناف الالمة من الشركة وأضالها في مخازن مصنع

العلامات بمدينة نصر طبقا لتأشيرة السيد المهندس رئيس لواء التشغيل والمناطق.

م	الوصف	الكمية
١	خوددة امان	٥
٢	لحظة رأس	٥
٣	صديري واقى	٢٠
٤	جاكت تنوى	٥
٥	خوددة امان	٥

وذلك لتعلم والاحتاطة والتنبيه بهمل التلازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام - ...



مصنع العلامات والبطاقات

مهندس /
مهندس مساعد

٢٠٢٢/٩/١٤
مرفقات عدد ٢
١- قرص
٢- دفتر
٣- دفتر

وزارة النقل
لجنة العامة لتخطيط والكبرى والمثل البرى

ادارة المصارف

إذن إضافة

منهجية

فصل اول در بیان احوال و حال

مختوم

مخزن
الكمية ٢٩ / ١٠ / ١٩٥٧

والتمتع بالتوريد

١٠ رقم مختبر المحرم
١٩٨٨/٨٨

مکرمہ
مکرمہ

[illegible]

مسوحة ضوئياً بـ CamScanner

CamScanner

مختصر المحققين اصناف

عدد	الوحدة	اسم الصنف ومواصفاته	لجنة الفحص
٥	بالدر	خزوفه اناج	اجتمعت لجنة الفحص المشكلة من السادة
٥	٧	خطاطير راس	الرئيس م. السعيد
٥	٧	حمير يافس	السيد
٥	٧	جاكتة نسود	السيد
٥	٧	حذاء رافار يعبه من حلب	السيد
٥	٧	اربعين منسوجة	وقد انعقدت اللجنة الاستاذة المدرجة وقارنتها بنسبة ١٠٠٪ من كل صنف على شروط المقتد وقرى ان نوع الاصناف الموردة هو من جميع الوجوه مطابقة شروط مطابقة ولهذا فاللجنة توصي $\frac{\text{بمقبول}}{\text{بممتاز}}$ الاصناف الموردة لوقتها للجنة
			الرئيس
			السيد
			السيد
			السيد

إدارة المخابرات

Scanned with CamScanner

كيو لضبط الجودة
Tel.: 01025808673
Website: www qlabeg.com
e-mail: info@qlabeg.com

Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318


Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Nokhba
Sampling Date	19/12/2023
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	مشون الهدي
Location	---
Level	---
Sample No	121-CRG- Nokh - 19-12-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	QL-PL/01	QL-PL/02	QL-PL/03	Average
Mass Moist Soil + Container , M ₁ (g)	23.70	26.80	29.90	
Mass Dry Soil + Container , M ₂ (g)	22.30	24.60	27.20	
Mass of Container , M ₃ (g)	16.00	15.40	15.80	
Water Content, w. (%)	22.2	23.9	23.7	23.3

Liquid Limit :


Container No.	QL-LL/01	QL-LL/02	QL-LL/03	LL
Mass Moist Soil + Container , M ₁ (g)	48.38	46.49	49.26	
Mass Dry Soil + Container , M ₂ (g)	43.80	42.50	44.70	
Mass of Container , M ₃ (g)	29.00	28.80	28.00	
Water Content, w. (%)	30.9	29.1	27.3	29.0
Number of Blows, N	16	26	32	



Plasticity Index (L.L - P.L) = 5.8

Date of Report :

Form Number:



Eng. Abdullah Hussien

23-Dec-23

QCL/Soil/01/ver.01

Signature:

AASHTO Classification - M 145

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Nokhba
Sampling Date	19/12/2023
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	مشون الهدي
Location	--
Level	--
Sample No	121-CRG- Nokh - 19-12-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

General Classification	Granular Materials 35% or less Passing No.200 (0.075 mm)							Silt - Clay Materials More than 35% Passing No.200 (0.075 mm)				
Group Classification	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5	A-7-6
Sieve analysis, Percent Passing												
No 10 (2.0 mm)	50 max.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No 40 (0.425 mm)	30 max.	50 max.	51 min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.200 (0.075 mm)	15 max.	25 max.	10 max.	35 max.	35 max.	35 max.	35 max.	36 min.	36 min.	36 min.	36 min.	36 min.
Characteristics of fraction Passing No.40 (0.425 mm)												
Liquid Limit	-	-	-	40 max.	41 min.	40 max.	41 min.	40 max.	41 min.	40 max.	41 min.	41 min.
Plasticity Index	6 max.	6 max.	N.P	10 max.	10 max.	11 min.	11 min.	10 max.	10 max.	11 min.	< (L.I. - 30)	> (L.I. - 30)
Usual Types of Significant Constituent Materials	Stone Fragments, Gravel and Sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel and Sand				Silty Soils		Clayey Soils		
General Rating as Subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor				

* Plasticity Index of (A-7-5) Subgrade is equal to less than L.L minus 30 Plasticity Index of (A-7-6) Subgrade is greater than L.L minus 30 (see figure 2)

Result:

Opening Size (mm)	2	0.425	0.075
Passing (%)	54.8	29.0	8.0

Liquid Limit	29.0
Plasticity Index	5.8


Classification of Soil according to AASHTO (M-145)

A-1-b


For QLab :

Date of Report :

Form Number:




Signature:



Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913

Project إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client Nokhba
Sampling Date 19/12/2023
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source مشون الهدي
Location --
Level --
Sample No 121-CRG- Nokh - 19-12-2023
Sampled by Abdelrahman Gaber

Wet Density, gm/cm ³	2.093	2.233	2.298	2.309	2.317
Moisture Content, %	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Dry Density, gm/cm ³	2.052	2.147	2.168	2.138	2.106



Max. Dry Density = 2.170 gm/cm³

Optimum Moisture Content = 5.6%

For QLab :

Date of Report :

Form Number:

Eng. Abdallah Hussien

23-Dec-23

QLab/Soil/01/ver.01

Signature:

LAB




كيو لضبط الجودة
Tel.: 01025808673
Website: www qlabeg.com
e-mail: info@qlabeg.com

California Bearing Ratio - ASTM D1883

Project إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client Nokhba
Sampling Date 19/12/2023
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source مشون الهدي
Location --
Level --
Sample No 121-CRG- Nokh - 19-12-2023
Sampled by Abdelrahman Gaber

Penetration		Dial Reading	Load		Stress
Inch	mm		kN	lb	
0.000	0.00	0	0.00	0.0	0
0.025	0.64	103	1.01	226.60	76
0.050	1.27	205	2.01	451.0	150
0.075	1.91	308	3.02	677.60	226
0.100	2.54	412	4.04	906.4	302
0.125	3.18	521	5.11	1146.20	382
0.150	3.81	621	6.09	1366.2	455
0.175	4.45	709	6.95	1559.80	520
0.200	5.08	813	7.97	1788.6	596
0.300	7.62	1129	11.07	2483.80	828
0.400	10.16	1215	11.91	2673.0	891
0.500	12.70	1238	12.14	2723.60	908



CBR	Value , %
@100%MDD	
0.1 inch	30.2
0.2 inch	39.7
Swelling	0

For QLab :

Date of Report :

Form Number:




Eng. Abdallah Hussien

مهندس

27 Dec 23

QLAB/001/ver.01

Signature:



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	3/2/2024	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000: 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (2) RB-RSCC-GARBL-IR-MAT

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :صلاحيه مشون النخبه (3+750)

مكان العمل	من كم 4+890 الى 4+400	نوع العمل :-	ضبط جوده
ترقيم سكه	من كم 4+500 الى كم 4+000	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهينة	رقم تكرار تقديم الطلب :-
☒ الاول	☐ الثاني
☐ الثالث	

المستوى	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدينه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐

مرفقات :-

ملاحظات :-
تم إعداد المواد بناءً على نتائج عمل

نتيجة هذه الأعمال :-	مرفوض ويعاد تقديمه ☐ مع عمل الملاحظات بعاليه ☐
تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .	
مهندس الشركة	الاستشاري العام
الاسم /	الاسم /
التوقيع /	التوقيع /



كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673


Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Al Nokhba
Sampling Date	03/02/2024
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	مشون النخبة
Location	3+750
Level	--
Sample No	169-CRG- NOK - 03-02-2024
Sampled by	Abdelrahman Gaber


Sieve	Opening (mm)	% Retained	% Passing
3 in	75	0.0	100.0
2 in.	50	0.0	100.0
1.5 in.	37.5	3.1	96.9
1 in.	25	7.2	92.8
3/4 in.	19	13.6	86.4
1/2 in.	12.5	22.0	78.0
3/8 in.	9.5	31.7	68.3
No.4	4.75	40.9	59.1
No.10	2	51.8	48.2
No.40	0.425	71.8	28.2
No.200	0.075	93.1	6.9



For QLab :

Date of Report :

Form Number:



Signature:



كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318


Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Al Nokhba
Sampling Date	03/02/2024
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	مشون النخبة
Location	3+750
Level	--
Sample No	169-CRG- NOK - 03-02-2024
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	QL-PL/01	QL-PL/02	QL-PL/03	Average
Mass Moist Soil + Container , M ₁ (g)	20.30	23.30	20.20	
Mass Dry Soil + Container , M ₂ (g)	19.50	21.60	19.20	
Mass of Container , M ₃ (g)	16.00	14.50	15.00	
Water Content, w. (%)	22.9	23.9	23.8	23.5

Liquid Limit :

Container No.	QL-LL/01	QL-LL/02	QL-LL/03	LL
Mass Moist Soil + Container , M ₁ (g)	60.80	45.40	56.40	
Mass Dry Soil + Container , M ₂ (g)	51.60	40.80	49.70	
Mass of Container , M ₃ (g)	21.50	25.00	24.80	
Water Content, w. (%)	30.6	29.1	26.9	28.6
Number of Blows, N	16	23	33	



$$\text{Plasticity Index (L.L - P.L)} = 5.1$$

For QLab :

Date of Report :

Form Number:

Eng. Abdallah Hussien

18-Feb-24

QLab/Soil/01/ver.01

Signature:





مركز لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

AASHTO Classification - M 145

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Al Nokhba
Sampling Date	03/02/2024
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	مشون النخبة
Location	3+750
Level	--
Sample No	169-CRG- NOK - 03-02-2024
Sampled by	Abdelrahman Gaber

General Classification	Granular Materials 35% or less Passing No.200 (0.075 mm)							Silt - Clay Materials More than 35% Passing No.200 (0.075 mm)				
Group Classification	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5	A-7-6
Sieve analysis, Percent Passing												
No.10 (2.0 mm)	50 max.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.40 (0.425 mm)	30 max.	50 max.	51 min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.200 (0.075 mm)	15 max.	25 max.	10 max.	35 max.	35 max.	35 max.	35 max.	36 min.	36 min.	36 min.	36 min.	36 min.
Characteristics of fraction Passing No.40 (0.425 mm)												
Liquid Limit	-	-	-	40 max.	41 min.	40 max.	41 min.	40 max.	41 min.	40 max.	41 min.	41 min.
Plasticity Index	6 max.	6 max.	N.P	10 max.	10 max.	11 min.	11 min.	10 max.	10 max.	11 min.	<(L.L - 30)	>(L.L - 30)
Usual Types of Significant Constituent Materials	Stone Fragments, Gravel and Sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel and Sand				Silty Soils		Clayey Soils		
General Rating as Subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor				

* Plasticity Index of (A-7-5) Subgrade is equal to less than L.L minus 30 Plasticity Index of (A-7-6) Subgrade is greater than L.L minus 30 (see figure 2)

Result:

Opening Size (mm)	2	0.425	0.075
Passing (%)	48.2	28.2	6.9

Liquid Limit	28.6
Plasticity Index	5.1

Classification of Soil according to AASHTO (M-145)

A-1-a

For QLab :

Eng. Abdallah Hussien


Signature:

Date of Report :

18-Feb-24

Form Number:

QLab/Soil/UT/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673


Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913

Project إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client Al Nokhba
Sampling Date 03/02/2024
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source مشون النخبة
Location 3+750
Level --
Sample No 169-CRG- NOK - 03-02-2024
Sampled by Abdelrahman Gaber

Wet Density, gm/cm ³	2.036	2.210	2.290	2.288	2.253
Moisture Content, %	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Dry Density, gm/cm ³	1.997	2.125	2.160	2.118	2.048



Max. Dry Density = 2.160 gm/cm³

Optimum Moisture Content = 5.8%

For QLab :

Date of Report :

Form Number:



Eng. Abdallah Hussien

18-Feb-24

QLab/Soil/01/ver.01

Signature:





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673


Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

California Bearing Ratio - ASTM D1883

Project إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client Al Nokhba
Sampling Date 03/02/2024
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source مشون النخبة
Location 3+750
Level --
Sample No 169-CRG- NOK - 03-02-2024
Sampled by Abdelrahman Gaber

Penetration		Dial Reading	Load		Stress
inch	mm		kN	lb	
0.000	0.00	0	0.00	0.0	0
0.025	0.64	5	0.05	12.00	4
0.050	1.27	105	1.03	232.0	77
0.075	1.91	200	1.97	441.00	147
0.100	2.54	290	2.85	639.0	213
0.125	3.18	375	3.68	826.00	275
0.150	3.81	464	4.55	1021.8	341
0.175	4.45	564	5.53	1241.80	414
0.200	5.08	675	6.62	1486.0	495
0.300	7.62	795	7.80	1750.00	583
0.400	10.16	975	9.56	2146.0	715
0.500	12.70	1031	10.11	2269.20	756




CBR	Value , %
@100%MDD	
0:1 inch	21.3
0.2 inch	33.0
Swelling	0

For Qlap :

Date of Report :

Form Number:



Handwritten signature



محضر مسافه توريد تربة

التاريخ	2023 / 12 / 15
اسم الشركة	النخبة للمقاولات والطرق
اسم المشروع	قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس
نطاق العمل	من 3+900 إلى 4+400

قام مكتب المهندسون الاستشاريون العرب برصد مسافة توريد تربة صالحه للردم
من محج ر شركة العمار (والهـ) (دي)
الى القطاع الخاص بشركة النخبة للمقاولات والطرق عن طريق مهندس الهيئة.

الاحداثيات	Easting	Norting
احداثي الموقع	828909.162	695565.049
احداثي المحجر	301701.35	315048.90

وذلك بحضور كلا من:

مهندس الشركة المنفذه
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاستشاري العام


م / محمد دياب
م / مياهم صلاح
م /

وثبت الاتي :

أن المسافة من موقع العمل الى موقع المشون هي ٣.٥٠٠ كم لا غير. عة ولا سوه

مهندس الاستشاري العام

مهندس الشركة المنفذه





القيـد : ٢٠٢٤/٣/١ / قطاع التنفيذ والمناطق
التاريخ : ٢٠٢٤/٣/٦

مذكرة للمعرض على
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن الموافقة على تكليف شركة النخبة بتنفيذ الأعمال من الكم ٣ إلى الكم ٤
بمشروع إنشاء خط سكه حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على صرف الكميات الخاصة بالأعمال المنفذة من الكم ٣+٥٠٠ إلى الكم ٤+٠٠٠ بمشروع إنشاء خط سكه حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس ضمن العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٦)

ثانياً : الإجراءات التي تمت :

ورد كتاب المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) بشأن إدراج الأعمال المنفذه من الكم ٣+٥٠٠ إلى الكم ٤+٠٠٠ بمشروع إنشاء خط سكه حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس والمسند لشركة الوطنية للإنشاء والتعمير ضمن العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٦) بذات المشروع والمسند إلى شركة النخبة للمقاولات والطرق لإستكمال اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات وبذات الأسعار التي تم التفاوض عليها .

ثالثاً : المطالب :

- بـرجاء التكرم بما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة الثالثة (شرق الدلتا) على إدراج الأعمال المنفذه من الكم ٣+٥٠٠ إلى الكم ٤+٠٠٠ ضمن العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٦) إلى شركة النخبة للمقاولات والطرق بذات المشروع وبذات الأسعار التي تم التفاوض عليها من مشروع إنشاء خط سكه حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان / بلبيس بدلا من الشركة الوطنية للإنشاء والتعمير .
- الامر مفوض لسيادتكم .

مدير عام الطرق
مهندس /
هبة الله محمد عبد الجواد

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
محسن محمد زهران

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس الهيئة:

نائب رئيس الهيئة
لواء مهندس /
ماجد محمد عبد الحميد


رابعاً : قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
السيد اللواء مهندس /
رئيس الهيئة العامة للطرق والمباني

أ. ب. م.

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	16/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (21) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى طبقه ردم ~~مستوفى~~ لاستيفاء العروض بعد ترحيل المسار 5- (توسعة)

مكان العمل	من الكم 3+990 الى 4+070	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+600 الى كم 3+680	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهينة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☒ الاول ☐ الثانى ☐ الثالث

موقف الأعمال السابقه :-

المستوفى

1- الاعمال المساحية :	مستوفى	مستوفى مع ملاحظات	مرفوض	
2- أعمال الجودة :	مستوفى	مستوفى مع ملاحظات	مرفوض	
3- الاعمال المنفيه :	مستوفى	مستوفى مع ملاحظات	مرفوض	
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض	

مرفقات :-

ملاحظات :-

يرجى اعتماد المقطع بـ لمدى ليرى وتأكيد استلام العمل

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالیه ☐ مرفوض وبعد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام

الإستشارى العام

الاسم /
التوقيع /



مهندس الشركة

الاسم /
التوقيع /

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: Nokhbah/EV/012
 Location: from 3+600 To 3+680 3+630
 Level: -5
 Soil Type: Lower embankment
 Plate Diameter: 600 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
11	1.42	0.005	2478	2494	2432	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	2462	2478	2419	0.16	0.16	0.13	0.15
172	22.62	0.080	2435	2457	2392	0.43	0.37	0.40	0.40
269	35.34	0.125	2408	2424	2375	0.70	0.70	0.57	0.66
355	46.66	0.165	2390	2403	2358	0.88	0.91	0.74	0.84
452	59.38	0.210	2373	2389	2338	1.05	1.05	0.94	1.01
538	70.68	0.250	2360	2375	2322	1.18	1.19	1.10	1.16
269	35.34	0.125	2367	2384	2326	1.11	1.10	1.06	1.09
135	17.68	0.063	2383	2398	2346	0.95	0.96	0.86	0.92
11	1.42	0.005	2411	2433	2380	0.67	0.61	0.52	0.60
86	11.30	0.040	2402	2421	2372	0.76	0.73	0.60	0.70
172	22.62	0.080	2392	2408	2359	0.86	0.86	0.73	0.82
269	35.34	0.125	2380	2392	2340	0.98	1.02	0.92	0.97
355	46.66	0.165	2368	2380	2331	1.10	1.14	1.01	1.08
452	59.38	0.210	2359	2372	2320	1.19	1.22	1.12	1.18

Notes:

For Q-Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed

Engineer: Abdallah Hussein

إدارة المختبر

مختبر كيو لضبط الجودة

Page 1 of 2







PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)


DIN 18134-2012-04

Test No.: Nokhbah/EV/012
Location: from 3+600 To 3+680 3+630
Level: -5
Soil Type: Lower embankment
Plate Diameter: 600 mm



Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-8.935	7.360	-0.129
Second Cycle	-2.358	3.409	0.573

Strain Modulus		
Ev1	87.8	Mpa
Ev2	159.6	Mpa
Ev2 / Ev1	1.8	




(Handwritten signature)



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	19/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
شركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (22) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب استلام الآتى :- طبقه ردم 2-

مكان العمل	من الكم 4+130 الى 4+190	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+740 الى كم 3+800	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئه

رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثاني	☐ الثالث
--------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

المسئول

موقف الاعمال السابقه :-

1- الاعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- اعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المنثبه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض

مرفقات :-

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-

مرفوض ويعاد تقديمه


موافق مع عمل الملاحظات بعالية

موافق

الإستلام

الاسم /

التوقيع /



سرقة كبر لخدمة الجودة



Date:

20/05/2024

Project:

شركة الجسر الجاهل و طرق الخدمة لخدمة
شركة خدمة الروبوتيكس / شيبس

Contractor:

سرقة النخبة

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04



Test No: Nokhlah EV 013
Location: from 3.740 To 3.800 3.700
Level: 2
Soil Type: Lower embankment
Plate Diameter: 600 mm

Footprint Reading, kN	Applied Load, kN	Stress, MPa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
11	1.42	0.005	2842	3511	3457	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	2803	3469	3420	0.19	0.42	0.37	0.39
172	22.62	0.080	2760	3424	3381	0.82	0.87	0.76	0.82
269	35.34	0.125	2728	3390	3351	1.14	1.21	1.06	1.14
355	46.66	0.165	2704	3362	3329	1.38	1.49	1.28	1.38
452	59.38	0.210	2682	3335	3307	1.60	1.76	1.50	1.62
538	70.68	0.250	2655	3306	3282	1.87	2.05	1.75	1.89
269	35.34	0.125	2659	3317	3284	1.83	1.94	1.73	1.83
135	17.68	0.063	2672	3335	3299	1.70	1.76	1.58	1.68
11	1.42	0.005	2714	3383	3342	1.28	1.28	1.15	1.24
86	11.30	0.040	2704	3370	3331	1.38	1.41	1.26	1.35
172	22.62	0.080	2690	3352	3318	1.52	1.59	1.39	1.50
269	35.34	0.125	2680	3341	3307	1.62	1.70	1.50	1.61
355	46.66	0.165	2671	3330	3298	1.71	1.81	1.59	1.70
452	59.38	0.210	2655	3315	3283	1.87	1.96	1.74	1.86

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed
Engineer: Abdallah Hussien




CamScanner



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No. No. 8864h IV 013
 Location from 3.740 to 3.800 3.760
 Level 2
 Soil Type Lower embankment
 Plate Diameter 600 mm




Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-11.132	10.074	0.038
Second Cycle	-1.592	3.289	1.225

Strain Modulus		
Ev1	61.7	Mpa
Ev2	155.7	Mpa
Ev2/Ev1	2.5	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Mohamed

Engineer : Abdallah Hussien



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	9/5/2024	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	لطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (17) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى : تكمله رفع الأرض الطبيعى بعد التطهير لاستيفاء العروض بعد ترحيل المسار

مكان العمل	من الكم 3+890 الى 4+210	نوع العمل :-	اعمال مساحيه
ترقيم سكه	من كم 3+500 الى كم 3+820	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثانى	☐ الثالث
--------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

موقف الأعمال السابقه :-

1- الاعمال المساحيه :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
2- أعمال الجودة :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
3- الاعمال المدينه :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
4- العرض الكامل	☐ مستوفى	☐ غير مستوفى	☐ مرفوض

مرفقات :-

ملاحظات :-

تم استلام الأعمال المساحيه من النقطه 3+500 الى 4+210

☐ مرفوض وبعد تقديمه

☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية


☐ موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

يختتم التوقيع

الاستشارى العام

الاسم /
التوقيع



* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نقطة للمقاولات والطرق



التاريخ	13/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (18) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :- طبقه ردم 3-

مكان العمل	من الكم 4+130 الى 4+170	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+740 الى كم 3+780	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☐ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال السابقة :-

1- الاعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- اعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض

مرفقات :-

ملاحظات :-

لم يتم إستلام الأعمال المساحيه من التطوير والاعمال ودراسة
الترافى تم إستلامها من قبل المهندس بلبيس ودراسة

نتيجة هذه الأعمال :-

☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ومما تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة بالخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام.

الاستشارى العام
الاسم /
التوقيع



مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	14/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (19) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

يرجاء التكرم بطلب إستلام الآتى : طبقه ردم استبدال لاستيفاء العروض بعد ترحيل الممار 5.5- (توسعة)

مكان العمل	من الكم 3+990 الى 4+070	نوع العمل :-	اعمال مسلحه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+600 الى كم 3+680	توقيع مهندس الشركة	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☒ الاول ☐ الثانى ☐ الثالث			

موقف الأعمال السابقه :-			
1- الاعمال المسلحه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- اعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المننيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض

مرفقات :-	

ملاحظات :-
تم تقديم الأعمال المتضمنة في القطاع أعلاه حسب الترتيب
مع كل خطة الإلتزام ويتم المتابعة مع عمل الشركة وإرفاق هروقات أعمال
المستقبلية لا تتم إتمام القطاع بعد العمل بالحدود ولا ليدت كجربل

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

الإستشهادى العام

الاسم /
التوقيع /



مهندس الشركة

الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	15/5/2024	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (1- 20) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :- طبقه ردم 2.5-

مكان العمل	من الكم 4+130 الى 4+190	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+740 الى كم 3+800	توقيع مهندس الشركة	أحمد صبح غندير

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☒ 1 ☐ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال السابقة :-

المستوفى	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	1- الاعمال المساحية :
مقبول	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	2- أعمال الجوده :
مقبول	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	3- الاعمال المغنيه :
مستوفى	غير مستوفى	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	4- العرض الكامل

مرفقات :-

ملاحظات :-

تم إكمال الأعمال المساحية والقطع الخاصة وذلك حسب المرفقات مع ملاحظة - الاستدراك بفتح الشكيب العرصة تم إكمالها مع إرفاقها كدليل نتائج عمل


نتيجة هذه الأعمال :-

☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة بالخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

الاستشهادى العام

الاسم /
التوقيع /



مهندس الشركة
الاسم / أحمد صبح غندير
التوقيع / أحمد صبح غندير

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	16/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (21) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى : طبقه ردم ~~مستلمة~~ لاستيفاء العروض بعد ترحيل المسار 5- (توسعة)

مكان العمل	من الكم 3+990 الى 4+070	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+600 الى كم 3+680	توقيع مهندس الشركة	

استلام مهندس الهيئة	
رقم تكرار تقديم الطلب :-	الاول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐

المستوفى	مؤلف الأعمال السابق :-			
مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	1- الاعمال المساحيه :	
مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	2- اعمال الجوده :	
مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	3- الاعمال المدنيه :	
مستوفى	غير مستوفى	مرفوض	4- العرض الكامل	

مرفقات :-	

ملاحظات :-	

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

نتيجة هذه الأعمال :-

تلتزم الشركة المنفذة بالخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام


الاستشهادى العام
الاسم /
التوقيع /



مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	19/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
شركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (22) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

يرجاء التكرم بطلب إستلام الآتى :- طبقه رقم 2-

مكان العمل	من الكم 4+130 الى 4+190	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+740 الى كم 3+800	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-	الاول ☒	الثاني ☐	الثالث ☐
--------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

موقف الاعمال السابقه :-	المستوفى	غير مستوفى	مرفوض	مرفوض مع ملاحظات	المستوفى	المستوفى
1- الاعمال المساحية :-	مستوفى	مستوفى	مرفوض	مرفوض مع ملاحظات	مستوفى	مستوفى
2- اكمال الجوده :-	مستوفى	مستوفى	مرفوض	مرفوض مع ملاحظات	مستوفى	مستوفى
3- الاعمال المدنية :-	مستوفى	مستوفى	مرفوض	مرفوض مع ملاحظات	مستوفى	مستوفى
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض	مرفوض مع ملاحظات	مستوفى	مستوفى

مرفقات :-

ملاحظات :-


نتيجة هذه الأعمال :-

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بحاله ☐ مرفوض ويعاد تقديمه ☐

الإستلام

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نسخة للمقاولات والطرق



التاريخ	20/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (23) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى طبقه ردم لاستيفاء العروض بعد ترحيل المسار -4.5 (توصية)

مكان العمل	من الكم 3+970 الى 4+050	نوع العمل :-	اعمال مساحية وجوده
ترقيم سكة	من كم 3+580 الى كم 3+660	توقيع مهندس الشركة	

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-	الاول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐
--------------------------	---

موقف الاعمال السابقه :-

المستوفى	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	1- الاعمال المساحية :
	☐	☒	☐	
	☒	☐	☐	2- اعمال الجوده :
	☐	☐	☐	3- الاعمال المدنية :
	☐	☐	☐	4- العرض الكامل

مرفقات :-

ملاحظات :-


نتيجة هذه الاصل :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاله ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

الاستلام لى العام

الاسم /


التوقيع /



مهندس الشركة

الاسم /

التوقيع /



مهندس الشركة

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	20/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (24) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

يرجاء التكرم بطلب إستلام الآتى : طبقه ردم بعد ترحيل الممسار -4.5

مكان العمل	من الكم 4+050 الى 4+070	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+660 الى كم 3+680	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثانى	☐ الثالث
--------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

موقف الأعمال السابقه :-	المستوفى
1- الاعمال المساحية :	مقبول مع ملاحظات
2- أعمال الجودة :	مقبول مع ملاحظات
3- الاعمال المدنية :	مقبول مع ملاحظات
4- العرض الكامل	غير مستوفى

مرفقات :-

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-

☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه

تلتزم الشركة المصلحة بهذه صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام

الاسم /


التوقيع /



مهندس

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	22/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (25) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الآتى : طبقه ردم بعد ترحيل المسار -1.75

مكان العمل	من الكم 4+130 الى 4+190	نوع العمل :-	أعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+740 الى كم 3+800	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☒ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال السابقه :-

1- الاعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المننيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض

مرفقات :-

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-


☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام

الاسم /

التوقيع /



الاسم /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /

التوقيع /

٢٠٢٤ / ٥ / ٢٢

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	25/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	نطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (26) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الآتى : طبقه ردم بعد ترحيل المصار 4- (لوسمة)


مكان العمل	من الكم 3+930 الى 4+050	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكة	من كم 3+540 الى كم 3+660	توقيع مهندس الشركة	الحمد محمد عذرة
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☒ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث			

موقف الأعمال السابقة :-			
1- الاعمال المسلحة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المنيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض

مرفقات :-	

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :-	
☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بهالیه ☐ مرفوض وبعد تقديمه	
مهندس الشركة الاسم / الحمد محمد عذرة التوقيع / الحمد محمد عذرة	الاستشاري العام الاسم / التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصلاصية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	25/5/2024	الاتجاه	الروبيكي / العاشر / بابيبيس
الشركة المنفذة :	شركة لهما	لطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (27) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسي : طبقه ردم بعد ترحيل المسار -4-

مكان العمل	من الكم 4+050 الى 4+070	نوع العمل :-	أصل مساحيه وجوده
ترقيم سكة	من كم 3+600 الى كم 3+680	توقيع مهندس الشركة	المهندس / محمد بن عبد الله

استلام مهندس الهيئة

رقم تكملة تقديم الطلب :-	الاول (7)	الناس	البات
--------------------------	-----------	-------	-------

موقف الأعمال السابقة :-	المستكمل
1- الأصل المساحية :	مقبول ☒ مرفوض ☐
2- أصل الجوده :	مقبول ☒ مرفوض ☐
3- الأصل المدنية :	مقبول ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكفل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐

ملاحظات :-


ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-

موافق ☐ مرفوض ☐ مرفوض ومصادق عليه ☐ مرفوض ومصادق عليه ☐

• يلتزم الشركة المنفذة بالخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

الاستشاري العام
الاسم /
التوقيع



مهندس
الاسم /
التوقيع

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع

من 14/5/2024

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	27/5/2024	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة	لطاق العمل	4+000 : 3+500

طلب إستلام أعمال رقم (28) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى as built:

مكان العمل	من الكم 3+890 الى 4+210	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من كم 3+500 الى كم 3+820	توقيع مهندس الشركة	

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☐ الثالث

☐ الثاني

☒ الاول

المستول

موقف الأعمال السابقة :-

1- الاعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- اعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض

مرفقت :-

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-

☐ مرفوض وبعد تقديمه

☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية


☐ موافق

بسمه التوابع

الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /



مهندس الشركة

الاسم /
التوقيع /