

الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات			إستشارى المالك : محرم - ياخوم	البيئة العامة للطرق والكباري		
قائمة البنود لمحور المريوطية (الداخري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم						
المجموع	السعر بعد المقاوضة	السعر قبل المقاوضة	الكمية	الوحدة	البيان	م
أولاً :- أعمال الكباري						
أ- أعمال التكسير والإزالة وتجهيزات الموقع						
١٢٠,٠٠,٠٠	١٢,٠	١٥,٠	١٠٠,٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الرف الماسحى للمراقب والمترضيات.	١
٢١٦,٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠	٧٢٠٠,٠	٤,٠	مقطوعية	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الاضاعة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما ينفع وضوح الرؤية ليلًا شاملًا أعمال الإنارة للتحويلة والعلامات الإرشادية والتخييرية مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاتساع والإدارة العامة للمرور.	٢
٩٠,٠٠,٠٠	٩٠,٠	١٣٠,٠	١٠٠,٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونيو العمل نهاراً وليلًا والبند شامل مما يجيء طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣
٢٠,٠٠,٠٠	٢٠,٠	٤٣,٠	١٠٠,٠	م.ط	بالمتر الطولي هدم وتكسير بدورات بأي نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونيو العمل والبند شامل مما يجيء طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤
٨٥,٠٠,٠٠	٨٥,٠	١٢٥,٠	١٠٠,٠	٣م	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوانط مباني سم أكثر من ٢٥ سم من الطوب والجسر الطفلي ونقل المخلفات للمقالب العمومية والبند شامل مما جمجمة طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥
١,٠٥,٠٠,٠٠	٧٠,٠	٩٢,٠	١٥٠,٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير طقة الأسفالت وطبقاً لأساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونيو العمل والبند شامل مما جمجمة طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٦
٩٠٠,٠٠,٠٠	١٨,٠	٢٤,٥	٥٠٠,٠	٢م	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجهة والشروخ بالرصف الحالى، باستخدام ماكينة كشط الأسفالت الآوتوماتيكية وسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة العمل بالدورات والحسابات مع نقل ناتج القشط لمسافة ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم نهار العمل ويتمن احتساب ٣,٢ جنية لسم الواحد فقط في حالة الزيادة أو النقصان	٧
٧٩,٠٠,٠٠	٧٩,٠	٨١,٠	١٠٠,٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم نهار العمل طبقاً لكرامة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنية لكل للكيلومتر زيادة أو نقصان	٨
١٢٠,٠٠,٠٠	٧,٠	٩,٠	٢٠٠,٠	٢م	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والخلص منها في المقالب العمومية تمهدًا ل أعمال الرف الماسحى بكل حود المشروع طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٩
٨٠,٠٠,٠٠	٨٠,٠	٩٦,٠	١٠٠,٠	٣م	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال التحويلة حتى المتصرف الطارب وطبقاً للرسومات التقنية المعتمدة والصراف قبل نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم نهار العمل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٠
إجمالي أعمال التكسير والإزالة وتجهيزات الموقع						
ب- أعمال كباري البر والأعمال الصناعية						
أعمال الجسات						
٣١٥,٠٠,٠٠	٤٥٠,٠	٥٣٦,٩	٧٠٠,٠	م.ط	بالمتر الطولي جسات للكباري في جميع أنواع التربة حتى إيجاد ١٢٥ كجم/سم عدا التربة الصخرية في البر باعماق مختلفة عند كل محور من الكباري والاتفاق على أن يتم قياس الجسات من منسوب الأرض الطبيعية في حالة البر وذلك طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١١



Red Sea
INTERATIONAL CONSULTING



الهندسة الاستشارية لمنطقة العرب
البحر - بالخطوة

اللجنة العامة
لطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر قبل المقاوضة	السعر بعد المقاوضة	الإجمالي	الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات	إستشاري المالك : محرم ياخوم	البيئة العامة للطرق والكباري
قائمة البنود لمحور المريوطية (الدايري - الأوسطي) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم									
١٢	بالنفر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية أو بين الخوازنة، المصووبة للقواعد الصلبة في جميع أنواع التربة حتى إيجاد كجم/سم ٢٥ وهي أي مكان منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمقدار المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للنسب الصالحة للأتاسين وحسب الأبعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والفقه تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والتقليل وجميع الأجهزة والأعمال المساعدة ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية ودفع جميع الكراتينات الازمة ويتم أخذ جميع الاحتياطيات الازمة أثناء الحفر لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجود بالأسفل إن وجدت وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقاً لغير التربة وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٠٠٠,٠	١٦٢,٠	٩٨,٠	٩٨,٠٠,٠٠			
١٣	بالنفر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية أو معدات خففة في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة حتى إيجاد كجم/سم ٢٥ وهي أي مكان مما كانت الظروف السحبية بموقع العمل وبالمعنى المطلوب والتيتشمل المعدات الازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساعدة الازمة وإعادة الردم مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحفر ويتم أخذ جميع الاحتياطيات الازمة أثناء الحفر الاستكشافي لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجود بالأسفل إن وجدت وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٤٥٠٠,٠	١٥٢,٠	١٢٠,٠	٥٤٠,٠٠,٠٠			
١٤	بالنفر المكعب توريد وعمل طبقة احلال بيته من السن والرمل بنسبة (١:١) موردة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد مجموع ما يسوق سmek أي منها عن ٢٥ سم بعد الدك ويشضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدك والسرع يشغل إجراء عدد كاف من تجربة برووكور المعدل لكل طبقة إجلال ولا يتم ردم الطبقة التي فرقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الادارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفقه تشمل كل ما يلزم لنفي العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	٣م	١٠٠,٠	٢٩٠,٠	٢٢٠,٠	٢٢,٠٠,٠٠			
١٥	بالنفر المكعب توريد ونقل رمال نظيفة من خارج الموقع تقارب في طبيعتها أثريه الحجر الطبيعي بالمنطقة والردم بها على طبقات بسمك ٢٠ سم مع الدك والترطيب بالمياه الغزيرة للوصول إلى نسبة دك لا تقل عن ٩٥% وحمل على البند إجراء التجارب المعملية لأعمال الدك والفقه تشمل كل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٧٠٠,٠	١٨٤,٠	١٦٠,٠	٩٦,٠٠,٠٠			
١٦	بالنفر المكعب توريد وعمل طبقة احلال بيته من السن والرمل بنسبة (١ : ٢) موردة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد مجموع ما يسوق سmek أي منها عن ٢٥ سم بعد الدك ويشضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدك والسرع يشغل إجراء عدد كاف من تجربة برووكور المعدل لكل طبقة إجلال ولا يتم ردم الطبقة التي فرقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الادارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفقه تشمل كل ما يلزم لنفي العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	٣م	١٠٠,٠	٣٩٥,٠	٣٢٠,٠	٣٢,٠٠,٠٠			
١٧	بالنفر المكعب صناعية تنفيذ أعمال تطهير وتنكير المجرى المائي والفقه لا تشمل ناتج التكريك لل مقابل العمومي وتوفير المعدات البحريه (عامة - لنش - خلافه) والمعدات الميكانيكية والفقه تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنفي العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وتعليمات المهندس المشرف الإستشاري	٣م	٢٢٠٠,٠	١٣٥,٠	١١٠,٠	٢٤,٢٠٠,٠٠,٠٠			
١٨	بالنفر المكعب نقل المخلفات التي تعيق التنفيذ للمقابل العمومي وتطهير وتنكير الموقع العام والفقه تشمل عمل كل ما يلزم لنفي العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة لا تتجاوز ٢ كم وفي حالة الزوايد مسافة التقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلو	٣م	٢٢٨٠٠,٠	٨٤,٥	٦٨,٠	١٥,٥٠٤,٠٠,٠٠			
أ - مسافة نقل حتى ٢٥ كم									



الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		استشاري المالك : محرم - باخوم		البيئة العامة للطرق والكباري	
قائمة البنود لمحور المريوطية (الدائري - الاوستي) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
الاجمالى	السعر بعد المقاوضة	السعر قبل المقاوضة	الكتلة	الوحدة	البند
١,١٥٥,٠٠٠,٠٠	١٠٥,٠	١٥٤,٠	١١٠٠,٠	٣م	١٩ بالметр المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم لعمل الخوازيق الازمة في المجرى المائي او اي أعمال اخر سواء في البر او المجرى المائي قد تفترض التقادم والبند يشمل اذالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال والشركة مسؤولة عن سلامة اعمال الردم وكافة المعدات الازمة لاتمام العمل والفتنة تشمل كل ما يلزم لنفي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
أعمال الخوازيق وتجارب التحميل					
٣٢٠,٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠	٢٨٣٤٠٠,٠	٢٠	عدد	٢٠ بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الم، موقع العمل على ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وطبقا لخططة الرفع والعمل بما يليه الخوازيق المعتقد من الاستشاري وطبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة والبند يشمل نقل الملحاقات والمعدات والاوانيات الازمة والبند شامل مما جبيه على ان يتم جميع الاعمال طبقا لشروط والمواصفات المذكورة والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة.
١٦٢,٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠	٨٠٠٠,٠	٣٠	عدد	٢١ بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الم، داخل الموقع والبند يشمل المعدات والاوانيات الازمة للتك و التركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الامان الضيق او استخدام اوتوكار يحمل مخلفات تزييل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومتنازع مائها لموقع العمل المطلوب دفع جميع الكارتات الازمة.
٢,١١٤,٠٠٠,٠٠	٣٠٢٠,٠	٢٥٤٠,٠	٧٠٠,٠	م ط	٢٢ بالเมตร الطولي تتفق خوازيق محفورة ومصووبة بعد اعتمادها (Bored Piles) ويحمل شغل طبقا للوحات المعتقد وتصب بفرشة مساحة وتصب الخليفة الفرسية مع الخطوط والدلت الميكانيكي على الا ان تكون المقدمة المفيدة للركب الق Kamiy للفرشة بالمقدمة المساحة بـ ٢% وعده عن ٤٠ كجم/م٢ ومحكم الامتدت لا يقل عن ٣٠ كجم/م٣ استندا مقام الكيراتين والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق الطبا لإعادة ربطها بالمعدات فورها على الا ان تكون اطوال اشراف حديد الخوازيق عن ٦٠ متر قطر الساق داخل الخدبة ويشمل جميع اجزاء الخوازيق ونقل مخلفات الخف والتكبير الى القباب العمودية وراجح حفظ المتبقيات بأي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضا اختبارات المعدات المصنفة بنسبة لا يقل عن ١% من اجمالي الخوازيق المنفذة مع استخدام مضخة خرسانية الصب في الانابيب التي يصعب الصب فيها وبالطرق التقليدية او اي وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع والبند لا يشمل الجسات التاكمية وكل ما يلزم لنفي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفترة لا تشمل حديد التسلیح).
٦,١١٢,٠٠٠,٠٠	٧٦٤٠,٠	٨٤٣٠,٠	٨٠٠,٠	م ط	٢٣ قطر ٨٠,٠ متر قطر ٥٠,٠ متر
٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠	٤٥٠٠٠,٠	١٠	عدد	٢٤ بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق، عامل ينفس قطر الخوازيق المستخدمة والحل التفصيلي (٥/١٥) او الفتنة تشمل الارواح العدنية المؤقتة واجزءة القياس والمعدات والردم على تجربة التحمل الوصول الى حل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات الازمة ويشمل دفع جميع الكارتات الازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة الازمة لإجراء التجربة وإعداد التقارير واعتمادها من جهاز الإشراف وكل ما يلزم لنفي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفترة لا تشمل حديد التسلیح).
٣٠٩,٠٠٠,٠٠	٢٠٦٠,٠	٢٤٢٥,٠	١٥٠,٠	٣م	٢٥ بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الانتقالية وفرشة اسفلت الاصمدة الدائرية والحوائط الخرسانية وقدمات النبوجرس مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحكمي الأسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣.
١٨٨,٠٠٠,٠٠	٢٣٥٠,٠	٢٦١٢,٠	٨٠,٠	٣م	٢٦ بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادي للارصفة والبردورات للجزيرة الوسطى، المكوني ومحكمي الأسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ والتشطيب الحيد بالهلوكوبتر لسطح الخرسانة.

أعمال الخرسانات

٣٠٩,٠٠٠,٠٠	٢٠٦٠,٠	٢٤٢٥,٠	١٥٠,٠	٣م	٢٤ الاصمدة الدائرية والحوائط الخرسانية وقدمات النبوجرس مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحكمي الأسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣.
١٨٨,٠٠٠,٠٠	٢٣٥٠,٠	٢٦١٢,٠	٨٠,٠	٣م	٢٥ بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادي للارصفة والبردورات للجزيرة الوسطى، المكوني ومحكمي الأسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ والتشطيب الحيد بالهلوكوبتر لسطح الخرسانة.



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



المشروعات الالكترونية العرب
معرض - تأهيل

اشتية العامة
لطرق و الكباري و النقل البري
(GARBT)


الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		استشاري المالك : محرم ساخوم		الهيئة العامة لطرق و الكباري		
قائمة البنود لمحور المريوطية (الدائري - الاوستي) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم						
الاجمالى	السعر بعد المقاوضة	السعر قبل المقاوضة	الكمية	الوحدة	البيان	م
١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠	٢٤٠٠,٠	٦٠٠,٠	٣م	بالمنز المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخادن والأسلافات والبلاطات الارتفاعية وبلاطات الأحداث وقمات التوجيهى وكافة العناصر الانشائية المفروضة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يزيد المقارمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحه عن ٤٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم ومحظى الأستنث لا يقل عن ٣٥ كجم/م٣ أستنث مقاوم الكهرباء والفتنة لا تتصل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٦
١٦٧,٥٠٠,٠٠	٢٣٥٠,٠	٣٩٥٠,٠	٥٠,٠	٣م	بالمنز المكعب خرسانة مسلحة حوانط ساند مع استخدام أستنث بورلاندى عادى ومحظى أستنث لا يقل عن ٣٥ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ السعر لا يشمل حديد التسليح	٢٧
٣,١٦٥,٧٥٠,٠٠	٤٧٩٠,٠	٥٨٩٠,٠	٧٧٥,٠	٣م	بالمنز المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام أستنث بورلاندى عادى ومحظى أستنث لا يزيد عن ٤٥ كجم/سم٢ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمه مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الترشّد ومحمل على البدن الأونتش بالحملات المطلوبة اللازمه للتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٨
١,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٣٠٤٠,٠	٣٤٣٠,٠	٥٥٠,٠	٣م	بالمنز المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الطبوى على الكمرات سابقة الصب والاجهاد والبلاكتين المعدنية وкосانتها طبقاً للرسوم التقنية المعتمدة وعلى الألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يزيد محظى الأستنث عن ٤٠ كجم/سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمه مثل السيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول إلى الأجهاد المطلوب ومنع الترشّد ومحمل على البدن الجيد والملاعجة وتسويه السطوح الطبوى والفتنة تشمل جميع الأجهزة والأعمال المساحية المطلوبة على أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل فيما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب أو أي وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ويع مراعاة استخدام مادة رابطة بين الخرسانة القديمة والجديدة عند الصب على مراحل ومعالجة الخرسانة بد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملأ طرقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٩
أعمال حديد التسليح والقطاعات المعدنية وإكسسوارات الكمر						
				طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية (الخوازيق و المخدات والأعمدة و الدعامات و الاكتاف و الحرواظات الساندة و الأفقي و البشك و الملاعجه) بالأطوال المختلفة والفترة تشغيل وتشكيل الحديد في ورش مجهزة وتوفر تريلات داخل الورشة لنقل الحديد المشغل للموقع البدن في التركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في رسومات العطاء وكل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات اللوحات و دخاول توريد الحديد المعمدة و عمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠
٥٤,٧٣١,٢٥٠,٠٠	٤٨٦٥٠,٠	٥١٢٤٠,٠	١١٢٥,٠		أ- أسياخ طول ١٢ متر في البر	
٤٩٦,٥٠٠,٠٠	٤٩٦٥٠,٠	٥٢٢٤٠,٠	١٠,٠		ب- أمياخ أطوال خاصة أكبر من ١٢ متر في البر	
٥٣٠,٠٠٠,٠٠	٥٣٠٠,٠	٦٢٠٠,٠	١٠,٠	طن	بالطن توريد وتركيب (هاندبل) إدرايزين معدنى [صلب ٣٧] بنفس القطاعات المركبة بجسم الكبوري أو طبقاً للرسومات وان تتمدد جميع الرسومات والخامات من الهيئة قبل التنفيذ والفترة تشغيل الدهان وجبن بريلم ووجبن	٣١
					مادة ابيوكسي باللون المطلوب، وازالة الدهان والتالف وتسليمه لمخازن الهيئة ، ونقل المخلفات خارج الموقع، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	


الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		مستشار المالك : محرم-باخوم		الهيئة العامة للطرق والكباري	
قائمة البنود لمحور المريوطية (الدائري- الاوسطي) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
الاجمالى	السعر بعد المفاوضة	السعر قبل المفاوضة	الكمية	الوحدة	البند
أعمال الفواصل والعزل والدهان					
٥٢٠,٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠	٦٤٠٠,٠	١٠٠,٠	م.ط	٣٢ بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تعدد من نوع Therma Joint على ان يسمح الفاصل بحركة لفترة طبقاً للحركة الميكانيكية ليأخذ [١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض] او المصمم عليها فاصل الكوبيري وفاصل طريق التوسعة و المعمدة من الانترنت والمبنية قبل التنفيذ على ان تتم التحالقات و عيارات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل الميكانيكية لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراقبة و الاعتماد و الفنية تشمل اعمال الكسر و قتل المخلفات للقالب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المعايير و تعليمات المهندس المشرف وذلك تفصيل ذات تعدد مسوح ٢,٥ + ٢,٥ .
٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠	٣٤٠,٠	١,٠	م.ط	٣٣ بالметр الطولي توريد و عمل فواصل تعدد وأسية وافقة بالحوائط الساندة Water Stop عرض لا يقل عن ٣٠ سم طبقاً للرسومات و الشروط و المعايير و تعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ.
٩٠,٠٠,٠٠	٧٠,٠	٧٢,٠	١٠٠,٠	٢م	٣٤ بالметр المسطح تنفيذ طبقة عازلة من بيوكومين على البلاط وجهاز تحضيري ووجهين للأساسات وجميع الأجزاء المفقنة و البند يشمل جميع الأدوات والخامات الازمة لدهان طبقة العزل على ان يتم تقديم المعايير الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ ودفع جميع الكاراتات المطلوبة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المعايير و تعليمات المهندس المشرف.
٨٠٥,٠٠,٠٠	١١٥,٠	١٤٤,٠	٧٠٠,٠	٢م	٣٥ بالметр المسطح توريد و عمل دهانات عازلة بمستدام مادة مضادة للكربنة ذات اسنان اكلوريك لمنع الفقادنة و البند يشمل جميع الأدوات و الخامات الازمة للدهانات على ان يتم تقديم المعايير الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ ودفع جميع الكاراتات المطلوبة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المعايير و تعليمات المهندس المشرف.
تجربة التحميل على الكوبيري					
٢٤٠,٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠	١٥٧٣٦٥,٠	٢,٠	عدد	٣٦ بالعدد تجربة تحمل إستاتيكي للكوبيري قبل إفتتاحه للأجزاء المختلفة والمدخل وفقاً للرسومات المرفقة و السعر يشمل جميع أدوات القابس الازمة و تقديم التقرير النهائي للإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنها العمل نيفاً كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المعايير و تعليمات المهندس المشرف.
أعمال تشكيل وحملة المبول					
					٣٧ بالметр المكعب أعمال توريد و بناء و تكسير من البلاش سmek .٥ سم من الأحجار الصلبة والصلبة الخالية من البقع والعرقوب الطارئة لا يرقى أعلاه عن ٤٠ سم بحسب بقى الوزن النوعي عن ٢,٦ والا يزيد الامتصاص عن ٦% ولا يزيد التكلفة عن ٤٥ % و يتم استبدال الوجه الخالي بأجلب الداش و جعلها قائمة الروايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكتلة المعروفة بالكتلة الخيطية الاسمية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجعل مثمنته طبقاً لمعايير الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.
١٧,١٤٣,٠٠,٠٠	٥٥٣,٠	٨١٥,٠	٣١٠٠,٠		٣٨ يتم صرف الكاراتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بما يثبت . يتم إضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .
٣٠,٥٥٠,٠٠,٠٠	٤٧٠,٠	٦٤٥,٠	٦٠٠٠,٠	٣م	- مسافة نقل حتى ٧٣ كم
أعمال الإختبارات على الأعمال القائمة					
١٦٥,٠٠,٠٠	١٦٥,٠٠,٠	٢٠٠٠,٠	١,٠	مقطوعية	٣٩ بالمقطوعية دراسة اتزان مبول المصرف الحالى تحت تأثير الأحمال المروية للطريق بعد رفع كفافاته و تطويره .



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



المهندسين الاستشاريين العرب
مصر - بالقاهرة



أسيمة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات						استشاري المالك : محرم-باخوم	الهيئة العامة للطرق والكباري
قائمة البنود لمحور المريوطية (الداخري - الأوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ إلى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم							
الاجمالي	السعر بعد المقاوضة	السعر قبل المقاوضة	الكمية	الوحدة		التا	م
٢٧,٧٢٠,٠٠	١٢٢٠,٠	١٧٥٠,٠	٢١٠	عدد	٤٠	بالعدد تتفق اختبار القلب الخرساني (Core) لتحديد مقاومة الضغط وكثافة الخرسانة وإعداد التقرير الفنى طبقاً لكتاب المعايير الصناعية المقيدة بـ بروكول رقم ١٣	
١٦٤,٣٥٤,٩٤٠,٠٠						إجمالي أعمال كباري البر والأعمال الصناعية	
ج- أعمال المجرى المائي							
أعمال الغلاف المعدني							
٣,٧٢٠,٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠	٦٨٨٥٠,٠	٦٢٠	طن	٤١	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) برتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب أسلف المدنة مع دهان القيسون بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريفيت او ما يعادلها)	
٣,٧٢٠,٠٠,٠٠						إجمالي أعمال المجرى المائي	
ثانياً :- أعمال الطرق							
أعمال الحفر							
٨٩٧,٠٠,٠٠	٢٣٠	٣٣٥	٣٩٠٠,٠	٣٢	٤٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتشوه السطح بالات التسوية والررش بالياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالواسط للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على الذهن تحمل ونفق الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الفرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنية وتقليمات المهندس المشرف للطرق والكباري وتقليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نفق ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ،٨ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	
					٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل آلة حفر مسلحة البرد وطاولة للمواصفات والتغشيل باستخدام الحدات سبكة لا يزيد عن ٥٠ سم لاسكان المنسوب التصميمي لتشكيل الحصر والأكافل (سكة تحمل عاليه تغشيلها لا تقل عن ٩٥%) ورشها بالياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالواسط للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على الذهن تحمل ونفق الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الفرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة في نطاق الدائرة ذات الطبيعة الزراعية البليطة والكلفات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبنية وتحقيق معايير طبقاً لأصول المعايير لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. مسافة نقل حفر كـ ٢ كم يتم احتساب علاوة ،١ جنية لكل ١ كم وذلك مسافة نقل ١٠٠ كم و جنية لكل ١ كم عن مسافة نقل كـ ١ كم .	
٢٣١,٠٠	٢٣١,٠	١١٢,٠	١,٠			السعر لا يشمل قيمة الماء المحجرية مع قيام الشركة المتفقة بتذكيم ما يثبت من الجهات الرسمية المساعدة المشتركة عن الحاجر	
٢٩١,٠٠	٢٩١,٠	١٨٢,٠	١,٠			أ - مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	
						ب - مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم	
٩,٩٦٨,٠٠,٠٠	٣٥٦,٠	٤٢٥,٠	٢٨٠٠,٠			السعر يشمل قيمة الماء المحجرية مع قيام الشركة المتفقة بتذكيم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المساعدة المشتركة عن الحاجر	
١,٦٢٤,٠٠,٠٠	٤٠٦,٠	٥١٤,٥	٤٠٠٠,٠			أ - مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	
٤٧,٨٤٠,٠٠,٠٠	٥٢٠,٠	٦٥٠,٠	٩٢٠٠,٠	٣		ب - مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم	
						بالمتر المكعب توريد وانزال ورص على طبقات أحجار (بلارز) على منسوب تأسيس البيوكات أسلف منسوب المياه	٤٥

تم اتمام العمل

تم اتمام العمل

تم اتمام العمل

الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		مستشار المالك : محمد سالم		الهيئة العامة للطرق والكباري	
قائمة البنود لمحور المريوطية (الدائري - الاوسيط) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
الاجمالي	السعر بعد المقاوضة	السعر قبل المقاوضة	الكمية	الوحدة	البن
أعمال الخرسانات					
٤٧٠,٠٠٠,٠٠	٢٣٥,٠	٣٢٣,٠	٢٠٠,٠	٢م	٤٦ بالметр المسطح أعمال توريد و فرش طبقة خرسانة عادي سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمواد الصلبة تكون من ٣م، ٨م سن دولمييت مترارج ٤٤،٤٣ رمل حرش ٢٥٠+ كجم أسمنت بوركالندى على أن يكون السن نظيف و مفصول والرمل خالي من الشوائب والطلعاء والأملاح والمواد الغيرية والبنت يشتمل تجييز وابعدال منابيب التربة الطبيعية أشفل البلاطة للوصول إلى المنابيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم٢ وتنطبق المسطحة وافتية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنت يشتمل طبقاً لمواصفات الهيئة ال العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
أعمال الأسفلت					
٢,٦١٠,٠٠٠,٠٠	٢٩,٠	٣٣,٠	٩٠٠,٠	٢م	٤٧ بالметр المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشيرب من البيوتومين السائل متوسط النطاطير M.C.30 بمعدل ٢,١ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنطبقها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناقب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وافتية تشمل نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع ورش طبقة التشيرب في الموقع مما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقاً للأعمال المتاحة والبنت يشتمل جميع المعدات اللازمة لنقل السائل ورشة وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠	١٢,٥	٩٠٠,٠	٢م	٤٨ بالметр المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيوتومين السائل متوسط النطاطير R.C.3000 بمعدل ٤,١ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الإسفلاتية بعد تمام دمكها وتنطبقها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناقب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وافتية تشمل نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع ورش طبقة اللصق في الموقع مما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقاً للأعمال المتاحة والبنت يشتمل جميع المعدات اللازمة لنقل السائل ورشة وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
١٥,١٢٠,٠٠٠,٠٠	١٦٨,٠	١٨٨,٠	٩٠٠,٠	٢م	٤٩ بالметр المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلاتية سمك ٧ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيوتومين الصلب طبقاً ٧٠/١٠ المطابق للمواصفات وارد شركة التنصر بالسويس او ما يماثلها ويتم التنفيذ طبقاً للمناقب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وافتية تشمل جميع المعدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع و مع فرش طبقة الرابطة في الموقع مما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقاً لالأعمال المتاحة وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
١٥٦,٠٠	١٥٦,٠	١٧٨,٠	١,٠	١م	٥٠ بالметр المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلاتية سمك ٦ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيوتومين الصلب طبقاً ٧٠/١٠ المطابق للمواصفات وارد شركة التنصر بالسويس او ما يماثلها ويتم التنفيذ طبقاً للمناقب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وافتية تشمل جميع المعدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع و مع فرش طبقة الرابطة في الموقع مما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وطبقاً للأعمال المتاحة وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
١٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠	١٧٩,٠	٩٠٠,٠	٢م	٥١ بالметр المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلاتية سمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيوتومين الصلب طبقاً ٧٠/١٠ المطابق للمواصفات وارد شركة التنصر بالسويس او ما يماثلها ويتم التنفيذ طبقاً للمناقب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وافتية تشمل جميع المعدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة إلى الموقع و مع فرش طبقة السطحية في الموقع مما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وطبقاً للأعمال المتاحة وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



العنوان: مولى الأسود - شبابيك نور الدين
مقدم - ياقوت


الطبقة الخامسة
للطريق و الكباري و النقل البحري
(GARBLT)



الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		استشاري المالك : محرم-باخوم		الهيئة العامة للطرق والكباري	
قائمة البنود لمحور المريوطية (الداخري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
الاجمالى	السعر بعد المقاوضة	السعر قبل المقاوضة	الكمية	الوحدة	البند
أعمال الرابح					
٢٧٠,٣٠٠,٠٠	١٠٩٠,٠٠	٢٠١٥,٠٠	١٧٠,٠	ط.م	٥٢ بالنفر الطولي اعمال توريد وتركيب (بارتفاع) مواسير سقيفة التجفيف طبقاً داخلى ١٠٠ متر من الخرسانة المسلحة بنسبة خط ٢٥٠ كجم استناد مقاوم للكبريتات ٢٠,٨٠ زلط + ٤٠,٤ رمل باستخدام شكل من حديد التسليح المشرف على المقاومة رقم ٤٢٦ كجم/م ² بعدل ٤٥ ملم للنفر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبعدل ١٤٦ مم للنفر الطولي في الاتجاه المعمودي مع تدعيم ثنيات الماسورة بخوص من الحديد عزل الوصالات بالخشاف المنظر و يتم التثبيت طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف
١٣٨,١٥٠,٠٠	١٥٣٥,٠٠	٢٥٤٠,٠٠	٩٠,٠	٢م	٥٣ بالنفر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابغ طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محتوى استناد ٢٥٠ كجم/م ² استناد بورلاندي مع الدمل الميكانيكي على الا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ² مع اجراء الاختبارات اللازمة و يتم التثبيت طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف
٣٤٥,٦٠٠,٠٠	٢١٦٠,٠	٢٥٩٠,٠	١٦٠,٠	٣م	٥٤ بالنفر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة (Box Section) طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محتوى استناد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ² استناد بورلاندي مع الدمل الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانة رؤبة لاتقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² مع اجراء الاختبارات اللازمة و استراليا لامثل توريد و تشغيل حديد التسليح وحمل عزل الوراطط بالبوليمر من المركب ثلاث اوجه و يتم التثبيت طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف
أعمال التكاسي والبردورات والأنترلوك والحواجز الخرسانية					
٢٣٦,٨٠٠,٠٠	١٢٨,٠	١٨٢,٠	١٨٥٠,٠	ط.م	٥٥ بالنفر الطولي اعمال توريد وصب بوردورات من الخرسانة العادية بارتفاع ٢٥٠/٢٥٠/٢٥٠ مم مصنوعة بطاقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م من دولmit م لا يزيد اكبر بعد البيانات عن ١,٨ م زلط ٣ م رمل + ٤٠,٤ س م و يتم صب البردوره على فرشة من الخرسانة العادي سلك ١ مم وبعرض ٢٠ س م طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وحيث لا تزيد المصغر ط سلك ١ مم والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات و يتم التثبيت طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف .
٢٦٩,٩٤٢,٠٠	١٤٢,٠	٢٢٤,٠	١٩٠,٠	ط.م	٥٦ بالنفر الطولي توريد وتركيب بوردورات اسمنتية (عالي) بارتفاع ٤٠,٨ س م مصنوعة بطاقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ س من دولmit م لا يزيد اكبر بعد البيانات عن ١,٥ م زلط ٣ م رمل + ٤٠,٤ س م و يتم تركيب البردوره على فرشة من الخرسانة سلك ١٠ كجم/م ² استناد و يتم تركيب البردوره على فرشة من الخرسانة سلك ١٠ وبعرض ٣٥ س م طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وحيث لا تزيد الخامات عن ٦ س م والتي تقل معرفة من الاستناد والرمل بنسبة ١٢٪ وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطلبات المهندس المشرف.
بالنفر الطولي توريد وتركيب بوردورات اسمنتية (وسط) بارتفاع ٤٠,٣٠*١٥,١١,٥					
٢٠,٢٥٠,٠٠	١٣٥,٠	١٦٤,٠	١٥٠,٠	ط.م	٥٧ ٣ س من دولmit م لا يزيد اكبر بعد البيانات عن ١,٥ م زلط ٣ م رمل + ٤٠,٤ س م و يتم تركيب البردوره على فرشة من الخرسانة سلك ٩ كجم/م ² استناد و يتم تركيب البردوره على فرشة من الخرسانة سلك ٩ س م وبعرض ٢٠ س م طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وحيث لا تزيد الخامات عن ٦ س م والتي تقل معرفة من الاستناد والرمل بنسبة ١٢٪ وكل ما يلزم لنفي العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطلبات المهندس المشرف.
١١٥,٠٠٠,٠٠	٤٦,٠	٧٨,٠	٢٥٠,٠	ط.م	٥٨ بالنفر الطول توريد وصب قدمه من الخرسانة العادية اسفل البردورات بارتفاع ١٠,٢ س م طبقاً للشروط والمواصفات والشروط وطلبات المهندس المشرف .
٢٧,٣٦٠,٠٠	١٨,٠	٢٦,٥	١٥٢,٠	ط.م	٥٩ بالنفر الطولي دهان بوردوره بارتفاع ١٠,٣ س م طبقاً للشروط والمواصفات وطلبات المهندس المشرف .

Cyclotis

C. J. C.
C. J. C.
S. A.



جواب این سوال



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



العنوان: الإسكندرية - مصر
الطبعة: الأولى - طبعة ثانية

الطبعة السابعة
الطرى و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT) 

الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		استشاري المالك : محرم-باخوم		اليمنية العامة للطرق والكباري		
قائمة البنود لمحور المريوطية (الدائري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم						
الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر قبل المقاوضة	السعر بعد المقاوضة	الاجمالي
١٧	<p>بالعدد توريد وتركيب و اختبار عامود انتاره مفرد بارتفاع ١٢ م قطر ٢٠٠/٥ من الحديد المجلد على الساخن المقاومة للموامل الجوية والذائل و يكون اقصى طول النزاع ٧٥ سم و زاوية ميل ١٥ درجة و البند يشمل التثبيت و الجاوايط و الفلانشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و روزيتة توصيل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و محل على البند الآتي :</p> <p>١- غرفة تفتيش امام العامود بارتفاع ٤٠٠٤٠*٤٠ سم</p> <p>٢- كابل ثرموميالاستيك الوacial بين كشاف الانارة و روزيتة التوصيل على ان يكون قطاع ٢٠*٣ مم^٢ تجاري</p>	عدد	٥٠,٠	٣٤٤٠٠,٠	٢٨٠٠,٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠
١٨	<p>بالعدد توريد وتركيب و اختبار عامود انتاره بذراع انتاره ١٢ م قطر ٢٠٠/٥ من الحديد المجلد على الساخن المقاومة للموامل الجوية والذائل و يكون اقصى طول النزاع ٧٥ سم و زاوية ميل ١٥ درجة و البند يشمل التثبيت و الجاوايط و الفلانشة و التوصيلات الكهربائية الداخلية و روزيتة توصيل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و محل على البند الآتي :</p> <p>١- غرفة تفتيش امام العامود بارتفاع ٤٠٠٤٠*٤٠ سم</p> <p>٢- كابل ثرموميالاستيك الوacial بين كشاف الانارة و روزيتة التوصيل على ان يكون قطاع ٢٠*٣ مم^٢ تجاري</p>	عدد	٤٠,٠	٣٩٨٠٠,٠	٣٠٠٠,٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠
١٩	<p>بالعدد توريد وتركيب كابل بلديات (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات والكتاف في درجة حرارة ملحوظة لا تقل عن IP66 ضد تسرب الماء والأتربة و البند يتضمن كابلات تغذية وحدة الاضاءة ٢م^٢ والفئة تتضمن جميع المعدات والأداة الازمة للنقل والتركيب وكل ما يلزم لانهصار العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	٢٠٠,٠	١١٢٠,٠	٩٠٠,٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٠	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٠*٤ مم^٢ الومنيوم مسلح وكل ما يلزم لنھي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	م.م	١,٠	٥٠٠,٠	٤٢٥,٠	٤٢٥,٠
٢١	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٣٥*٤ مم^٢ الومنيوم مسلح وكل ما يلزم لنھي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	م.م	٤٢٠,٠	٥٨٠,٠	٤٧٥,٠	١,٩٩٥,٠٠٠,٠٠
٢٢	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ١٦*١ مم^٢ الومنيوم وكل ما يلزم لنھي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	م.م	٢٠٠,٠	٨٠,٠	٥٠,٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٣	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٥٠+٩٥*٣) مم^٢ الومنيوم مسلح مستوى عزل ١٠٠ فولت وكل ما يلزم لنھي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	م.م	٢٠٠,٠	٩٩٠,٠	٨٥,٠	٢,١٢٥,٠٠٠,٠٠
٢٤	<p>بالعدد توريد وتركيب و اختبار و تشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها LP (IN) واللوحة ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحة مزودة بخلية ضوئية ودهونه المكثف وستانتيك طبقاً للمواصفات والرسومات والفئة تتضمن جميع المعدات الازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنھي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	٦,٠	١١١٠٠,٠	٨٥٠,٠	٥١,٠٠٠,٠٠
٢٥	<p>المتر الطولي توريد وتركيب اختبار عاديات PVC باقطار مختلف طبقاً للمواصفات و البند يشمل جميع المعدات الازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنھي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>١- ماسورة ٣ بوصة</p> <p>ب- ماسورة ٦ بوصة</p>	م.م	١,٠			
٢٦	<p>بالعدد توريد وتركيب و اختبار محول كهربائي كامل بالشكf قدرة ٢٠٠ فولت اهتزازية في النقل والتتركيب ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنھي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	عدد	١,٠	٢١١٤٣٨٠,٠	١٧٥,٠٠٠,٠	١,٧٠,٠٠٠,٠٠



Red Sea
INTERNATIONAL CONSULTING



المدينة الجامع
للتقطري و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

البيانات المالية						البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية	البيانات المالية
الإجمالي	السعر بعد المفاوضة	السعر قبل المفاوضة	الكمية	الوحدة		الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
٦٤,٠٠٠,٠٠	٦٤٠٠,٠	٨٠٠,٠	١٠,٠	عدد		٦٤,٠٠٠,٠٠	٦٤٠٠,٠	٨٠٠,٠	١٠,٠
١١,٥٠٠,٠٠	١١٥٠,٠	١٤٣٠,٠	١٠,٠	عدد		١١,٥٠٠,٠٠	١١٥٠,٠	١٤٣٠,٠	١٠,٠
١٢,٧٤,١٧٥,٠٠						١٢,٧٤,١٧٥,٠٠	١٢,٧٤,١٧٥,٠٠	١٢,٧٤,١٧٥,٠٠	١٢,٧٤,١٧٥,٠٠
إجمالي أعمال الكهرباء						خاتماً :- أعمال الصرف			
٢٨٠,٠٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٥٠,٠	عدد		٢٨٠,٠٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٥٠,٠
٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٤٥٠,٠	٥١١,٠	٥٠,٠	م.ط		٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٤٥٠,٠	٥١١,٠	٥٠,٠
٥٠,٠٠٠,٠٠						٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٥٠,٠	٥١١,٠	٥٠,٠
٢٨٣,٨١٣,٧٩٥,٠٠						٢٨٣,٨١٣,٧٩٥,٠٠	٤٥٠,٠	٥١١,٠	٥٠,٠
إجمالي المقايسة						منتان وثلاث وثمانون مليون وثمانمائة وثلاث وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون جنيهاً لا غير			

ملاحظات :

- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق، يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي ..

 - ١- أعمال توريد الارادية يتم أضافة مبلغ ١٣ جنية لكل متر مكعب هندسي
 - ٢- أعمال طبقات الأساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنية لكل متر مكعب هندسي
 - ٣- أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنية لكل متر مكعب هندسي
 - ٤- طبقاً للقانون يتم صرف فروق الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان للبنود المنوه عليها بالتعاقد مثل الحديد بجميع أنواعه والأسمدة والبيوتمن والمسولار .
 - ٥- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الأسمدة هو ٩٤٠ جنية للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتكتييف والصب .
 - ٦- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠ جنية للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتكتييف والتركيب .
 - ٧- متوسط سعر حديد المطاعات المعدينة ٥٠٠٠ جنية / طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والتكتييف والتركيب .
 - ٨- متوسط سعر حديد الكابلات عالي الاجهاد ٧٠٠٠ جنية / طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والتكتييف والتركيب والإكسسوارات .
 - ٩- الأسعار طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣

475: 1

رئيس مجلس الإدارة

شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد

رقم (١٥٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣/٣/٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢ وتطبيقاً للبند الثاني من العقد المتضمنة.

((وتغير هذه القيمة تدريجياً وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفواتير التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق على الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها

٢٨٣.٨٢٣.٦٩٥ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان ثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة ثلاثة وعشرون الف

وستمائة خمسة وتسعون جنيهاً لا غير) طبقاً للبنود المرفقة

- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقاً

لأسعار السوق ويقع على عاتق الجانب الفني مسؤولية الرأي المبدى منهم محمولاً على أساسه

(طبقاً للمقاييس المرفقة)





- وعليه أقفل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع على ذلك ، وعرض الأمر على السلطة المختصة



للاعتماد

◦ مثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

◦ المهندس / إكرامي محمود إبراهيم ندا

التوقيعات

أوافق ويعتمد ..

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

اللجنة

◦ الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح

◦ الأستاذ / هاني جمال عبد السيد

◦ المحاسب / محمد عبد الله محمد عبد العال

◦ المهندس / من قبل المنطقة المشرفة

◦ المهندس / محمد سعيد علي سيد

◦ المهندس / هبة تاج الدين

◦ المهندس / محمد كمال حسن غنيم

◦ المهندس / محمد محمود محمد أبا-اظمة

◦ المهندس / أيمن محمد متولى

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / محسن محمد زهران

محسن محمد زهران

محضر اجتماع لجنة مفاوضة

مشروع تنفيذ أعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥
بطول ٥ كم بالأمر المباشر .

تنفيذ - شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري على المذكرة رقم (٤٠١٠)
 والمعروضة على سعادته بشان تشكيل لجنة لتفاوض شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات على
 الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار
 القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ أعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥
 بطول ٥ كم


رئيسا	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	المهندس / ايمن محمد متولى
عضو	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	المهندس / محمد محمود محمد ابااظة
عضو	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	المهندس / محمد كمال حسن غنيم
عضو	الإدارية المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	المهندس / هبة تاج الدين
عضو	الإدارية المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	المهندس / محمد سعيد علي سيد
عضو	المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره	المهندس / من قبل المنطقة المشرفة
عضو	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	المحاسب / محمد عبد الله محمد عبد العال
عضو	عضو الإدارة القانونية	الأستاذ / هانى جمال عبد السيد
عضو	عضو إدارة العقود	الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة
 ب مباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة على الأسعار النهائية لبناء تنفيذ تنفيذ أعمال تطوير محور
 المريوطية في المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥

بطول ٥ كم بمبلغ ٢٨٣.٨٥٠ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان ثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة

(وخمسون ألف جنيه لا غير)





مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة
بشأن : أعمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المريوطية القطاع الثالث
من الكيلو ١٥٠٠٠ إلى الكيلو ١٠٠٠٠

أولاً : الموضوع :

إيماءً إلى أعمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المريوطية القطاع الثالث من الكيلو ١٥٠٠٠ إلى الكيلو ١٠٠٠٠ وإلى طلب شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة محمد وهبة وشركاه (الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع .

ثانياً : الإجراءات :

بالإشارة إلى العقد المبرم مع شركة اتش ايه للإنشاءات رقم (١٥٢٣/٢٠٢٣/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ و تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٠٣/١٢ وينتهي في ٢٠٢٤/٠٣/١١ .

والحافاً لكتاب وزارة النقل رقم (٥٣٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ والمرفق طيه صورة كتاب دوري السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) من لائحة التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود لمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الواردة في هذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه بعاليه.

تابع مذكرة العرض رقم () بشأن: مد مدة مشروع أعمال رفع كفاءة
محور المريوطية القطاع الثالث من الكيلو ١٠٠٠ الى الكيلو ١٥٠٠

ثالثاً: المطالب

ترى المنطقة منح شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة مدة إضافية قدرها (٦ أشهر) لاستكمال الأعمال

المتبقة من المشروع لنتهي مدة المشروع في ٢٠٢٤/٩/١١

والامر مفوض لسيادتكم

التواقيع ()
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري

جناح

رابعاً: رأى السيد الاستاذ/ مدير عام العقود والفتاوی واللوائح:

من راجحنا، الموافقة على ما أستدلي به باعتباره الممثل الشرعي -
لتنفيذ المترتب على إتماله - شرط على أنه يعود إليه موافقة التواقيع (١٥ يوماً)
طلب لخاتمة المدة المقررة سنه من الوزارى بليلته وتعديها الأستاذ / تامر بدرت محمود
واسمه المُمْدَّد بمددة بين المدة ولغايتها - ما يلى أنه مدير عام العقود والفتاوی واللوائح
العميقه ذلك انه يتمتع بالسلطة المددة المقررة (١٥ يوماً) - مع مراعاته متابعته من معاشره
مدير توافر معاشر ذلك وفقاً لما يراه مناسبه وأفراز منه من المدة وذلك

خامساً: رأى السيد المدرس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التواقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مصادق المراحل

سادساً: رأى السيد المدرس/ نائب رئيس مجلس الادارة:

التواقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أو اعنة ذلك (رأى لفاؤني)

سابعاً: قرار السيد / رئيس مجلس الادارة:

التواقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

١١٢٣ علامة الـ ١٢٣



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



المهندسون الاستشاريون العرب
معرض - بالغوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدائري إلى الأوسطي

(القطاع الثالث)

بالمتر المكعب مصنوعة تنفيذ أعمال تطهير وتكرير المجرى المائي والفلنة لا تشمل نقل ناتج التكرير للمقابض العمومية وتوفير المعدات البحرية (عامة - لنش - خلافة) والمعدات الميكانيكية والفلنة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنها العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية للمشروع وتعليمات المهندس المشرف الاستشاري

البند

الملحوظات	الإجمالي (م³)	إلى	من	الوحدة	رقم البند (١٧) الرقم المرجعي
	١٣٧٥٢,٠١	١٤٨٠٠	١٥٤٠٠	٣م	١٧-١
	٧٤٩٩,٥٢	١٤٧٠٠	١٤٨٠٠	٣م	١٧-٢
	٧٥٢٢,٣٢	١٤٦٠٠	١٤٧٠٠	٣م	١٧-٣
	٤٣٨١,٠١	١٤٤٥٠	١٤٤٦٠	٣م	١٧-٤
	٧٤٦٩,٢٨	١٤٤٣٠	١٤٤٤٠	٣م	١٧-٥
	٧٦١٥,٠٣	١٤٤٢٠	١٤٤٣٠	٣م	١٧-٦
	٧٧٢٤,٣٧	١٤٤١٠	١٤٤٢٠	٣م	١٧-٧
	٧٥٢٤,٥٩	١٤٤٠٠	١٤٤١٠	٣م	١٧-٨
	٧٥٢٣,١١	١٣٩٠٠	١٤٠٠٠	٣م	١٧-٩
	٧١٢٣,٥٥	١٣٨٠٠	١٣٩٠٠	٣م	١٧-١٠
	٣٩٣,٦٤	١٢٧٥٠	١٣٨٠٠	٣م	١٧-١١
	٨٤٦٦,٧٨	١٢٣٥٠	١٣٤٦٠	٣م	١٧-١٢
	٢٩٧٦,٦	١٠٣٧٠	١٠٣٤٠	٣م	١٧-١٣
	٤٣٥٠,٥٣	١٠٤٧٠	١٠٤٢٠	٣م	١٧-١٤
	١٤٤٥,١٩	١٠٤٥٠	١٠٤٧٠	٣م	١٧-١٥
	٤٤٧٧,٨١	١٠٤٥٠	١٠٤٥٠	٣م	١٧-١٦
	٤١١٤,٤٤	١٠٤٦٠	١٠٤٥٠	٣م	١٧-١٧
	٣٥١٢,٧١	١٠٤٦٠	١٠٤٦٠	٣م	١٧-١٨
	٤٦٣٨,٣	١٣٣٦٠	١٣٣١٠	٣م	١٧-١٩
	٣٤٥٠,٢١	١٠٤٧٠	١٠٤٦٠	٣م	١٧-٢٠
	٣٢١٧,٧	١٠٤٨٠	١٠٤٧٥	٣م	١٧-٢١
	٣٠٠٠,٠٨	١٠٤٧٥	١٠٤٧٠	٣م	١٧-٢٢
	٣٢٠٤,٠٠	١٠٤٨٠	١٠٤٨٠	٣م	١٧-٢٣
	٣٠٠٤,٥٥	١٠٤٩٠	١٠٤٨٥	٣م	١٧-٢٤
	٢٦٩٧,٧٧	١٠٤٩٠	١٠٤٩٠	٣م	١٧-٢٥
	٣٠٥٥,٧١	١١٤٠٠	١٠٩٥٠	٣م	١٧-٢٦
	٣٠٨٣,٧٧	١١١٥٠	١١١٠٠	٣م	١٧-٢٧
	٣٠٥٨,٦٨	١١١١٠	١١٠٥٠	٣م	١٧-٢٨
	٣٩٦١,١٠	١٠٣٤٠	١٠٢٩٠	٣م	١٧-٢٩
	٤٧٠٩,٧٥	١١٢٠٠	١١١٣٠	٣م	١٧-٣٠
	٣٧٦٦,٠٠	١١٢٤٠	١١٢٠٠	٣م	١٧-٣١
	٣٧٣٤,٨١	١١٢٣٠	١١٢٣٠	٣م	١٧-٣٢
	٣٩٨٨,٥٠	١١٢٣٠	١١٢٥٠	٣م	١٧-٣٣
	٤٢٩٥,١٤	١٣٢٥٠	١٣٢٠٠	٣م	١٧-٣٤
	٤٠٧٤,٣١	١٣٢٤٠	١٣٢٥٠	٣م	١٧-٣٥
	٢٩٩٣,٠٩	١١٤٧٠	١١٤٥٠	٣م	١٧-٣٦
	٣٥٢٢,١٥	١٣٢١٥	١٣٢١٠	٣م	١٧-٣٧
	٣٢٢٩,٦١	١٣٢١٠	١٣٢٠٥	٣م	١٧-٣٨
	٣٥١٠,٣٠	١٣٢٠٥	١٣٢٠٠	٣م	١٧-٣٩
	٣٠١٤,١٠	١١٤٨٠	١١٤٧٥	٣م	١٧-٤٠
٣	١٨٨٠٦٩,١١				اجمالي التكريك بالمتر المكعب

مهندس الهيئة

م / محمد الشرقاوى

مهندس الاستشارى

م / محمود سمير


مهندسي الشركة

م / محمد أيمن

م / علي عماد



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدانري إلى الأوسطي

(القطاع الثالث)

بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (بيش) في مجرى الترعة مع تسوية القاع للوصول إلى المناسب التصميمية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والبند يشمل توريد الحجر من محاجر مختلفة

البند

الملحوظات	الإجمالي(م³)	الارتفاع	العرض	الطول	إلى	من	الوحدة	رقم البند (٣٨)
								الرقم المرجعي
تم إدراجهم بمستخلص جاري ١	١٧١٦,٠٠	١	١٥,٦٠	١١٠	١٣+٤٦٠	١٣+٣٥٠	٣م	٣٨-١
	١٠١٤٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٦٥٠	١٤+٤٠٠	١٣+٧٥٠	٣م	٣٨-٢
	٧٠٢٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٤٥٠	١٥+٠٠٠	١٤+٥٥٠	٣م	٣٨-٣
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٣٤٠	١٠+٢٩٠	٣م	٣٨-٤
	٢٣٤٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٥٠	١٠+٥٠٠	١٠+٤٠٠	٣م	٣٨-٥
تم إدراجهم بمستخلص جاري ٢	٢٣٤٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٥٠	١٠+٧٠٠	١٠+٥٠٠	٣م	٣٨-١٠
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٧٥٠	١٠+٧٠٠	٣م	٣٨-١٣
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٨٠٠	١٠+٧٥٠	٣م	٣٨-١٤
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٨٥٠	١٠+٨٠٠	٣م	٣٨-١٥
	١٥٦٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٠٠	١٠+٩٥٠	١٠+٨٥٠	٣م	٣٨-١٦
	١٥٦٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٠٠	١١+٠٥٠	١٠+٩٥٠	٣م	٣٨-١٧
تم إدراجهم بمستخلص جاري ٣	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١١+١٠٠	١١+٠٥٠	٣م	٣٨-١٨
	١٠٩٢,٠٠	١	١٥,٦٠	٧٠	١١+٤٠٠	١١+١٣٠	٣م	٣٨-١٩
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١١+٤٥٠	١١+٢٠٠	٣م	٣٨-٢٠
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١١+٤٠٠	١١+٣٥٠	٣م	٣٨-٢١
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١١+٣٥٠	١١+٣٠٠	٣م	٣٨-٢٢
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١١+٣٠٠	١١+٢٥٠	٣م	٣٨-٢٣
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١١+٧٠٠	١١+٦٥٠	٣م	٣٨-٢٤
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١١+٧٥٠	١١+٧٠٠	٣م	٣٨-٢٥
إجمالي تدبیش القاع (م³)								
	٣٦٣٤٨,٠٠							

تدبیش القاع

الملحوظات	الإجمالي(م³)	المساحة م	الطول	إلى	من	الوحدة	رقم البند (٣٨)
							الرقم المرجعي
تم إدراجهم بمستخلص جاري ٢	٤٧٤,٣٦	٧,٩١	٦٠	١٠+٣٧٨	١٠+٣١٨	٣م	٣٨-٦
	٣٨٣,٣١	٧,٩٩	٤٨	١٠+٤٩٨	١٠+٤٥٠	٣م	٣٨-٧
	٥٦٨,٨٠	٩,٠٣	٦٣	١٠+٤٥٠	١٠+٣٨٧	٣م	٣٨-٨
	٦٣١,٦٨	٧,٩٠	٨٠	١٠+٤٨٠	١٠+٤٠٠	٣م	٣٨-٩
	٣١٦,٤٠	٧,٩١	٤٠	١٠+٥٢٠	١٠+٤٨٠	٣م	٣٨-١١
	١١٨٢,٠٠	٧,٨٨	١٥٠	١٠+٧٠٠	١٠+٥٥٠	٣م	٣٨-١٢
	٣٥٥٦,٥٥						
إجمالي تدبیش الميل (م³)							

تدبیش الميل

٣٩٩٠٤,٥٥

إجمالي التدبیش بالметр المكعب

مهندس الهيئة

م / محمد الشرقاوي

مهندس الاستشاري

م / محمود سعير

مهندسي الشركة

م / محمد أيمن


م / علي عمار

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدايرى الى الاوسيطى
(القطاع الثالث)

بالметр المكعب توريد وإنزال ورصف على طبقات أحجار (بلدرز) على منسوب تأسيس البلاوكات أسفل منسوب المياه

البند

الملحوظات	الإجمالي (م³)	المساحة (م²)	الطول	إلى	من	الوحدة	النجد (٤٥)
							نقط المرجعي
تم إدراجهم بمستخلص جاري ٢	٤٦٤,٠٧	٧,٧٣٥	٦٠	١٠+٤٦٠	١٠+٤٤٠	٣م	٤٥-١
	٤١٨,٨١	٥,٨١٧	٧٢	١٠+٥٣٢	١٠+٤٦٠	٣م	٤٥-٢
	١,٠٤٦,٧١	١٣,٠٨٤	٨٠	١٠+٤٨٠	١٠+٤٠٠	٣م	٤٥-٣
	٣١٣,٦٩	٦,٥٣٥	٤٨	١٠+٥٨٠	١٠+٥٣٢	٣م	٤٥-٤
	٥٦٢,٦٧	١٤,٠٦٧	٤٠	١٠+٥٢٠	١٠+٤٨٠	٣م	٤٥-٥
	٣٩٦,٢٤	٧,٩٢٥	٥٠	١٠+٣٤٠	١٠+٢٩٠	٣م	٤٥-٦
	٤٧٣,٩٦	٩,٤٧٩	٥٠	١٠+٣٤٠	١٠+٢٩٠	٣م	٤٥-٧
	١,٤٤٧,٢١	٩,٦٤٨	١٥٠	١٠+٧٠٠	١٠+٥٠٠	٣م	٤٥-٨
	٢,٠٦٦,٢٢	١٣,٧٧٥	١٥٠	١٠+٧٠٠	١٠+٥٠٠	٣م	٤٥-٩
يتم إدراجهم بمستخلص جاري ٣	٩,٧٥٠,٢٠	٢٧,٨٥٨	٣٥٠	١١+٠٥٠	١٠+٧٠٠	٣م	٤٥-١٠
				إجمالي البلدرز بالметр المكعب			
				١٦,٩٣٩,٧٧			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة
م / محمد أيمن

م / علي عماد




المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram Bakhour

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقى، الجيزة، جمهورية مصر العربية
منب: ٦٦ المقى

5 El-Gmhouria El-Muttaheeda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

٠٢٠٢٣٣٧١٢٠ تليفون :
٠٢٠٢٣٧٣٩٨٢٥٤ تليفون :

Tel: +202,33,37,71,20
Fax: +202,37,49,82,54

www.ace-consultants.com

٢٠٢٤/١/١٨ التاريخ :

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عناء السيد المهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف "المواهر"

"رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره"

المشروع : أعمال الاستشارات الفنية لتطوير القطاع الثالث من تطوير محور المريوطية الأوسطي في المسافة من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي .

الموضوع : تسليم أصل الاختبارات المعملية بعد المراجعة والإعتماد

تحية طيبة وبعد ،،،،

إيماء الى مشروع عملية تنفيذ أعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من كم ٠٠ حتى كم ١٥ بطول ٥ كم .

بالعقد رقم : ١٥٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٠٢ .

تنفيذ شركة : البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

نشرف بأن نرفق لسيادتكم أصل الاختبارات المعملية الخاصة بالمشروع عاليه وذلك بعد المراجعة والإعتماد وببيانها كالتالي :

١ - اختبارات الدبش . (مرفق ١)

أصل إختبار من كلية الهندسة - جامعة القاهرة .

٢ - اختبارات البلاذرز . (مرفق ٢)

أصل إختبار من كلية الهندسة - جامعة القاهرة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

مدين - باخوم

مدين العشوائيات بـ مصر الجديدة

م / محمد عبد الرحمن


مدير المكتب

مكتبه رقم ٢٣

ج ٢٣ ش ٢٣



معلم أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
تاريخ	٢٠٢٤/١/٢٩
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	تطوير محور المريوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
الملك	الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري	المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	أ/ أحمد ياسين (مندوب عن الشركة المنفذة)
تاريخ الإحضار	٢٠٢٤/١/٣٠
بيان العينات	عينة دبش، بدون بيانات مدونة على الشكارة تاريخ سداد الرسوم ٢٠٢٤/١/٢٩
الاختبارات المطلوبة	
<ul style="list-style-type: none"> • الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة (ط ١٠٨٧) • تحديد كتل الطين والجسيمات سهلة التفتت في الركام (ط ١١٣) • تحديد الفاقد للمواد الصلبة الغليظة بجهاز لوس أنجلوس (ط ١٠٦) 	


رقم مرجعي	٢٠٢٤/٦٣	تاريخ الاصدار	٢٠٢٤/٢/١	عدد الصفحات	٣	
- العينات موددة بمعرفة العميل والمعلم ليس عليه أدنى مسؤولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. - تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسؤولية الجهة المسؤولة عن المشروع. - يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ١٠٢٢٣٢٦١١٠ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg .						



تاريخ: ٢٠٢٤/٢/١


١/٣

٢٠٢٤/٦٢






معلم أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (١) : الوزن النوعي ونسبة الحبيبات سهلة التفتت

مشروع	تطوير محور المريوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
الهيئة العامة للطرق والكباري	الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)	المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات

النتائج	الاختبار
٢,٤٠٣	الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة: - الوزن النوعي الكلى الجاف
٢,٤٨٨	- الوزن النوعي الكلى المشبع الجاف السطح
٢,٦٢٧	- الوزن النوعي الظاهري
٣,٦	- نسبة الامتصاص (%)
٠,٣	تحديد نسبة الحبيبات سهلة التفتت: - نسبة كتل الطين والحبوب سهلة التفتت (%)




إشراف
[Signature]

مراجعة
[Signature]

تاريخ: ٢٠٢٤/٢/١

2/3

٢٠٢٤/٢/٢



جامعة القاهرة - كلية الهندسة

معلم الطرق والمطارات والمرور - الجيزه - البريدى رقم ١٢٣١٦


٣٥٧٢٢٤٨٦ فاكس:

٣٥٦٧٨٤٢٣ تليفون:



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور


Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٢): الفاقد بجهاز لوس أنجلوس

مشروع	تطوير محور المريوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
الملك	الم الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري	المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات

النتائج	الاختبار
٣٩	<u>الفاقد بجهاز لوس أنجلوس:</u> - نسبة التناكل بعد ٥٠٠ لفة (%) -



مراجعة


اشراف

تاریخ: ۱۲/۲/۲۰۲۳


3 / 3

三、五





معلم أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
تاريخ	٢٠٢٤/١/٢٩
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	تطوير محور المريوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري	المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	أ/ أحمد ياسين (مندوب عن الشركة المنفذة)
تاريخ الإحضار	٢٠٢٤/١/٣٠
بيان العينات	عينة بولدرز، بدون بيانات مدونة على الشكارة
الاختبارات المطلوبة	
• تحديد الفاقد للمواد الصلبة الغليظة بجهاز لوس الجلوس (Loes Apparatus) (١٠٦ ط)	

رقم مرجعي	تاريخ الاصدار	٢٠٢٤/٦٢
عدد الصفحات	٢٠٢٤/١/٣١	٢
- العينات مودعة بمعرفة العميل والمعلم ليس عليه أدنى مسؤولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. - تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسؤولية الجهة المسئولة عن المشروع. - يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم hassan.tahsin@cu.edu.eg . أو عن طريق البريد الإلكتروني ١٠٢٢٣٢٦١١.		



تاريخ: ٢٠٢٤/١/٣١


١/٢

٢٠٢٤/٦٢




جامعة القاهرة - كلية الهندسة

معلم الطرق والمطارات والمرور - الجيزة - الرقى البريدى ١٢٣١٦
٣٥٦٧٨٤٢٣ فاكس: ٣٥٧٢٣٤٨٦







معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (١): الفاقد بجهاز لويس أنجلوس

مشروع	تطوير خور المريوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
المالك	المدينة العامة للطرق والكباري
الإستشاري	المهندسون الإستشاريون العرب (ميرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات

النتائج	الاختبار
٢٢	<p>الفاقد بجهاز لويس أنجلوس: - نسبة التأكل بعد ٥٠٠ لفة (%)</p>




إشراف

مراجعة

تاريخ: ٢٠٢٤/١/٣١

2/2

٢٠٢٤/٦/٢





الهيئة العامة للطرق والجسور
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من كم ١٠ إلى كم ١٥ بطول ٥ كم بمشروع تطوير محور المريوطية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الاوسيطي تنفيذ شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات بالعقد رقم (١٥٢٣-٢٠٢٣-٢٠٢٢).

وبالإشارة الى المحمولات الخاصة بالمشروع عاليه .

نحيط سعادتكم علما بأن جميع المحمولات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق من بداية المشروع وحتى تاريخه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

٢٠٢٤/١١٥

التوقيع (

مهندس/ ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

أبو ناجي



الهيئة العامة للطرق والجسور
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية

"الشئون المالية والادارية"

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من كم ١٠ إلى كم ١٥ بطول ٥ كم بمشروع تطوير محور المريوطية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الاوسيطي تنفيذ شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٥٢٣).

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه .

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتبيه باللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحرير في ٢٠٢٤/١١٥

()

التوقيع (

مهندس/ ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره