

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

المهندس / نائب رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (برج العرب - الحمام - العلمين) (القطاع
الخامس)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايمة المعدلة للقطاع الاتي :

الشركة	من كم	الى كم	رقم العقد
شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة	340+460	341+100	2025 / 2024 / 315
	342+600	342+860	

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس

د. محمد محمود طه

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع [برج العرب - الحمام - العلمين]

مقارنة معدلة لتبويب اعمال القطاع من المحطة 340+460 الى محطة 341+100 بطول 640م بالإضافة الى القطاع من 342+600 الى 342+860 بطول 260 م

إجمالي طول 900 م متعلقة بالبنائيات اتجاه الاسكندرية

رقم العقد (2025/2024/315)

تنفيذ شركة السلام الترانزيت لخدمات المقاولات والتجارة

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	ثمنه	الاجملى
1	بشتر المقلب اصل تمهيد و توريد وتكثيف التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2. متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والاضاف (تسوية) تعمل كالبورينا لا تقل عن 15% ورشها بالحماء الاسفلتي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وكذلك الجهد بالهراسات للوصول الى النسب المطلوبة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التثبيت طبقا للمنشيب التصميمية والطلاءات العرضية التحويلية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد يجمع مشكلاته طبقا لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب حلاوة 1.5 جليه لكل 1 كم بزيادة او نقصان - السعر يشمل عمل تلوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المجهريه	3م	100000	101.40	10,140,000
	حلاوة مسافة نقل التربة بنسبة 80% مسافة نقل 130 كم = (2-130) = 128 كم	3م	80000	192.00	15,360,000
	حلاوة مسافة نقل لرمال بنسبة 20% مسافة نقل 125 كم = (2-125) = 123 كم	3م	20000	184.50	3,690,000
	حلاوة لتسليم رسوم الكارثة والموازن طبقا للوحة الشرفة الوطنية	3م	100000	13	1,300,000
2	بشتر المقلب اصل توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج لتسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والنسب حجم للحبيبات 100 سم والا تزيد نسبة العار من مثل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة لعمال قايورتها عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهد لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15% والا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من ثورية لوح التفصيل عن 80 ميجاباسكال و يتم فرمها على طبقتين باستخدام آلات التسوية المعدلة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالحماء الاسفلتي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وكذلك الجهد بالهراسات للوصول الى النسب المطلوبة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والمقلية ويتم التثبيت طبقا لاصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد يجمع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع والقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب حلاوة 1.3 جليه لكل 1 كم بزيادة او نقصان - قيمة المادة المجهريه بمشكلاتها	3م	10000	146.40	1,464,000
	حلاوة مسافة النقل 110 كم = (20-110) = 90 كم	3م	10000	161.00	1,610,000
	حلاوة لتسليم رسوم الكارثة والموازن طبقا للوحة الشرفة الوطنية	3م	10000	117.00	1,170,000
		3م	10000	25	250,000

مدير مشروع الهيئة
م/محمد حسني قياض
م. م. م. م.

مدير المشروع الهيئة
م / مارجيت مجدي زاهر
م. م. م. م.

مدير المشروع الاستشاري
م/الشيخ شوقي
م. م. م. م.

مدير المشروع المقاول
م/محمد كمال حسين
م. م. م. م.

شركة السلام الترانزيت لخدمات المقاولات والتجارة

شركة السلام الترانزيت لخدمات المقاولات والتجارة

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - الحمام - العلمين)						
مقاييس معدلة لتبوء اعمال القطاع من المحطة 340+460 الى محطة 341+100 بطول 640م بالإضافة الى القطاع من 342+600 الى 342+860 بطول 260 م						
إجمالي طول 900 م منطقة القربانيات اتجاه الاسكندرية						
رقم العقد(2025/2024/315)						
تنفيذ شركة السلام الترانزاشونال للمقاولات والتجارة						
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي	
3	بشتر المقعب أصصال توريد وفرش طبقة أساس من الإيجار الصلبة المتدرجة لتتج تسير السيارات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم للحيويات ما بين 31.5 مم الي 40 مم ولا يزيد نسبة الماء عن 200 عن 5% والفرج الوراء بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تعمل بالفلوريتا عن 80 % ولا يقل معامل التربة (Ev2) من تهرية اوج التعميل 120 موباسكال ولا يزيد نسبة الماء بجهز تروس التروس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الماء عن 20 سم و رشتها بالسيارة الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتلك المواد بقراسات للوصول الى القسي ثلاثة طبقة قصوي (٧ يقل عن 100%) من الطبقة الصلبة و القلة تشمل ايراد التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء يصمم مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع والقرير الاستشاري وتنظمت المهندس المشرف . مسافة التل 20 كم - يتم انشيب حارة ١,3 جانبه لكل ٩ كم بارتفاع ١٠ انخفض	م	3	7000	151.30	1,059,100
	قيمة المادة المخرجة بمشكلاتها	م	3	7000	175.00	1,225,000
	حارة مسافة التل 110 كم = (20-110) كم	م	3	7000	117.00	819,000
	حارة تفصيل رسوم الكثرة والتوازن طبقا لاصلة الشرة الوطنية	م	3	7000	25	175,000
4	بشتر المسطح أصصال توريد وصب خرسانة حقلية سمك 15 سم لحدلية الانكاف والسيول الجبلية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (لير + سيات) على ان يكون السن لثقلف والرمول خالي من الشوائب والطقة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قو (بالفضل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبناء يشمل توهيز واستعمال مناسب لتربة الطبيعة أسفل البتلاحة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحلق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنظيف السطح ومزج القواصل بالفلومين المرمل والتكليف طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء يصمم مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة لتفريق والتفاري وتنظمت المهندس المشرف . - يتم اضافة حارة قدر 5 جانبه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م	2	12000	457	5,484,000
5	بشتر المقعب أصصال توريد وصب خرسانة حقلية لقمات الحدليات والسيول الجبلية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مترج + 0.4 م 3 رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (لير + سيات) على ان يكون السن لثقلف والرمول خالي من الشوائب والطقة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قو (بالفضل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبناء يشمل أصصال الحفر والشداث وقن ما يلزم لتفريق العمل على ان تحلق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 ومزج القواصل بالفلومين المرمل والتكليف طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء يصمم مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة لتفريق والتفاري وتنظمت المهندس المشرف .	م	3	982.74	2665.20	2,619,200
6	بشتر المسطح توريد وترتيب طبقة من التسبيح الصناعي بوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء يصمم مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والتفاري.					
	ذات قوة شد 400 ك . لوان في الاتجاين GML 40 (400/50)	م	2	32000	265	8,480,000
	ذات قوة شد 800 ك . لوان في الاتجاين GML 80 (800/50)	م	2	40000	510	20,400,000
	الإجمالي					75,245,300
الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٤						
الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٤						

المقر ومكتب خمسة وسبعون مليون ومائتان وخمسين وأربعون ألفا وثلاثمائة جنيها مصرياً لا غير

مدير مشروعات الهيئة

د/محمد حسني فياض

م/محمد حسني فياض

يختم

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندسين

د/عبدالله محمد محمد

مدير المشروع الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع الهيئة

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

مدير المشروع المقبول

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد

م/عبدالله محمد محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتي الكم 342,860 باجمالي طول 900 متر بمنطقة الغربايات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السكنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البند وبياناته: (1) بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة.....

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

الكمية	كمية المقايسة:		الموقع الكيلومتر		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	الابعاد (متر)	مساحة المقطع	من	الى		
778.88	5.1242	152	341+092	340+940	SS-A-SL-F-52	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة
816.00	4.7719	171	341+091	340+920	SS-A-SL-F-53	
986.00	5.7661	171	341+091	340+920	SS-A-SL-F-54	
1220.00	7.1765	170	341+090	340+920	SS-A-SL-F-55	
890.00	5.2353	170	341+090	340+920	SS-A-SL-F-56	
844.790	10.59	79.77	342+682	342+602	SS-A-SL-2-F-1	
675.33	6.8750	98.23	342+780	342+682	SS-A-SL-2-F-2	
344.60	8.2500	41.77	342+682	342+640	SS-A-SL-2-F-3	
1200.00	12.2449	98	342+700	342+602	SS-A-SL-2-F-4	
1072.40	13.4050	80	342+780	342+700	SS-A-SL-2-F-5	
1120.00	11.4286	98	342+700	342+602	SS-A-SL-2-F-6	
800.00	10.5263	76	342+856	342+780	SS-A-SL-2-F-7	
400.0	4.0816	98	342+700	342+602	SS-A-SL-2-F-8	
980.00	12.8947	76	342+856	342+780	SS-A-SL-2-F-9	
12128.00						اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
57878.06						الاجمالي الكلي (م)

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
م / خالد قنديل

استشاري المساحة (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع المطلوب
م / محمد كمال حسين





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 إلى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,860 بإجمالي طول 900 متر بمنطقة القريانات باتجاه الاسكندرية (قطاع برج العرب - العلمين) بمشروع إنشاء المطار الكهربائي السريع (المسحنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البلد وبياناته: (1) علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة 80% مسافة نقل 130 كم = (2-130) = 128 كم

تنفيذ : شركة السلام الترانزيتونال للمقاولات والتجارة

مقدار العمل السابق :		كمية المقايضة:		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
م	80000	الابعاد (متر)		من الى			
الكمية	نسبة الملاوة	مساحة المقطع	طول				
623.10	0.80	5.1242	152	341+092	340+940	SS-A-SL-F-52	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسماك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة
652.80	0.80	4.7719	171	341+091	340+920	SS-A-SL-F-53	
788.80	0.80	5.7661	171	341+091	340+920	SS-A-SL-F-54	
976.00	0.80	7.1765	170	341+090	340+920	SS-A-SL-F-55	
712.00	0.80	5.2353	170	341+090	340+920	SS-A-SL-F-56	
675.83	0.80	10.59	79.77	342+682	342+602	SS-A-SL-2-F-1	
540.26	0.80	6.8750	98.23	342+780	342+682	SS-A-SL-2-F-2	
275.68	0.80	8.2500	41.77	342+682	342+640	SS-A-SL-2-F-3	
960.00	0.80	12.2449	98	342+700	342+602	SS-A-SL-2-F-4	
857.92	0.80	13.4050	80	342+780	342+700	SS-A-SL-2-F-5	
896.00	0.80	11.4286	98	342+700	342+602	SS-A-SL-2-F-6	
640.00	0.80	10.5263	76	342+856	342+780	SS-A-SL-2-F-7	
320.00	0.80	4.0816	98	342+700	342+602	SS-A-SL-2-F-8	
784.00	0.80	12.8547	76	342+856	342+780	SS-A-SL-2-F-9	
اجمالي الكميات خلال فترة المشغلة الحالية (م)							
الاجمالي الكلى (م)							

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الاستشاري) / محمد قنديل

مستشار المسحنة (XYZ)
بسم الله الرحمن الرحيم

مدير المشروع بالمقاول
م / محمد محمد حسن





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 إلى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,860 بأجمالي طول 900 متر بمنطقة القرياليات باتجاه الاسكندرية (بقطاع
برج العرب - العلمين) بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البلد وبياناته: (1) علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة 20% مسافة نقل 130 كم = (2-130) = 128 كم

تنفيذ : شركة السلام الترانزيتونال للمقاولات والتجارة

مقدار العمل السابق :		9150.01		كمية المقايضة		20000 م3		الكمية	
بيان الاعمال بالمقايضة	رقم الطلب	الموقع الكيلومتری		الأبعاد (متر)		نسبة العلاوة	مساحة المقطع	طول	من
		الى	من	الى	من				
بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل الترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاسولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	SS-A-SL-F-52	340+940	341+092	152	5.1242	0.20	155.78		
	SS-A-SL-F-53	340+920	341+091	171	4.7719	0.20	163.20		
	SS-A-SL-F-54	340+920	341+091	171	5.7661	0.20	197.20		
	SS-A-SL-F-55	340+920	341+090	170	7.1765	0.20	244.00		
	SS-A-SL-F-56	340+920	341+090	170	5.2353	0.20	178.00		
	SS-A-SL-2-F-1	342+602	342+682	79.77	10.59	0.20	168.96		
	SS-A-SL-2-F-2	342+682	342+780	98.23	6.8750	0.20	135.07		
	SS-A-SL-2-F-3	342+640	342+682	41.77	8.2500	0.20	68.92		
	SS-A-SL-2-F-4	342+602	342+700	98	12.2449	0.20	240.00		
	SS-A-SL-2-F-5	342+700	342+780	80	13.4050	0.20	214.48		
	SS-A-SL-2-F-6	342+602	342+700	98	11.4286	0.20	224.00		
	SS-A-SL-2-F-7	342+780	342+856	76	10.5263	0.20	160.00		
	SS-A-SL-2-F-8	342+602	342+700	98	4.0816	0.20	80.00		
	SS-A-SL-2-F-9	342+780	342+856	76	12.8947	0.20	196.00		
	اجمالي الكميات خلال فترة التشغيل من الجداول (م)								
الاجمالي الكلي (م)									

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الاسكندرية - رشاد هليل)
م / السيد سيف الدين

مستشار المشروع (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشتريات المقاول
م / محمد جمال حسن





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,860 بأجمالي طول 900 متر بمنطقة الغريانات باتجاه الإسكندرية (قطاع برج العرب - العلمين) بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البند وبياناته (1) : علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

الكمية	كمية المقايضة: 100000 م3		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	الابعاد (متر)	من	الى		
778.88	5.1242	152	340+940	341+092	55-A-SL-F-52	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة
816.00	4.7719	171	340+920	341+091	55-A-SL-F-53	
986.00	5.7661	171	340+920	341+091	55-A-SL-F-54	
1220.00	7.1765	170	340+920	341+090	55-A-SL-F-55	
890.00	5.2353	170	340+920	341+090	55-A-SL-F-56	
844.79	10.5903	79.77	342+602	342+682	55-A-SL-2-F-1	
675.33	6.8750	98.23	342+682	342+780	55-A-SL-2-F-2	
344.60	8.2500	41.77	342+640	342+682	55-A-SL-2-F-3	
1200.00	12.2449	98	342+602	342+700	55-A-SL-2-F-4	
1072.40	13.4050	80	342+700	342+780	55-A-SL-2-F-5	
1120.00	11.4286	98	342+602	342+700	55-A-SL-2-F-6	
800.00	10.5263	76	342+780	342+856	55-A-SL-2-F-7	
400.00	4.0816	98	342+602	342+700	55-A-SL-2-F-8	
980.00	12.8947	76	342+780	342+856	55-A-SL-2-F-9	
12128.00						اجمال الكيفيات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
57878.06						الاجمالي الكلى (م)

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الاستشاري / اعداد تفصيل)
م / مصطفى حبيب الدين

استشاري المساحة (XYZ)
م / محمد كهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد جمال حسن



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,860 باجمالي طول 900 متر بمنطقة الغريانيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البند وبياناته: (6) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.

ذات قوة شد 400 ك . نيوتن في الاتجاهين (400/50) GML 40

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مقدار العمل السابق :		15350.62	2م	كمية المقايضة:		32000	2م
بيان الاعمال بالمقايضة	رقم الطلب	الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)		الكمية	
		من	الى	طول	عرض		
رقم البند وبياناته: (6) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.	SS-A-SL-2-L-G-01	342+602	342+681.77	79.77	23.10	1842.69	
	SS-A-SL-2-L-G-02	342+681.77	342+780	98.23	23.10	2269.11	
	SS-A-SL-2-L-G-03	342+780	342+856	76	17.23	1309.10	
يوجد 3م * 23.10م 2* عدد وفقا للقطاع العرضي المعتمد							
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالي (م ²)							
الاجمالي الكلى (م ²)							

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الهيئة العامة للطرق والمواصلات)
م / السيد بيمن

مدير المشروع (XYZ)
م / محمد خليل خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد كمال حسين



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الي الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتي الكم 342,860 باجمالي طول 900 متر بمنطقة الغربانيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البند وبياناته: (6) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى.
ذات قوة شد 800 ك ، نيوتن في الاتجاهين (800/50) GML 80

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

الكمية	كمية المقايضة:		الموقع الكيلومتری		رقم العنبر	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	من	الى		
2728.00	34.10	80.00	342+601.77	342+681.77	SS-A-SL-2-T-G-01	رقم البند وبياناته: (6) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى.
1985.64	34.10	58.23	342+740.00	342+681.77	SS-A-SL-2-T-G-02	
3391.60	29.24	116.00	342+856.00	342+740.00	SS-A-SL-2-T-G-03	
8105.24	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الكلي (م ²)					
30483.01	الاجمالي الكلي (م ²)					

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مدير المشروع (XYZ)
م / محمد مهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد كمال حسين



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 إلى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,860 بإجمالي طول 900 متر بمنطقة البرانيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البند وبياناته: (2) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade).

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مقدار العمل السابق : 0.00		كمية المقايضة: 10000		3م		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري				
	مساحة المقطع	طول	الى	عن			
728.886	4.118	177	340+620	340+443	55-A-SL-PSG-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجفوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجزية لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -حسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	
741.24	4.118	180	340+800	340+620	55-A-SL-PSG-02		
494.16	4.118	120	340+920	340+800	55-A-SL-PSG-03		
700.06	4.118	170	341+090	340+920	55-A-SL-PSG-04		
1167.862	3.919	298	340+740	340+442	55-A-SL-PSG-05		
940.56	3.919	240	340+980	340+740	55-A-SL-PSG-06		
431.09	3.919	110	341+090	340+980	55-A-SL-PSG-07		
5203.86	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)						
5203.86	الاجمالي الكلي (م)						

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الهيئة العامة للغمر)
م / السيد عبد المنعم

مستشار المساحة (XYZ)
م / محمد مصطفى خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد كمال حسين



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتي الكم 342,860 باجمالي طول 900 متر بمنطقة الغربانيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم البند وبياناته: (2) قيمة المادة المحجزة بمشتعلاتها

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

الكمية	كمية المقايضة:		الموقع الكيلومري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	3م	10000	من	الى		
728.886	4.118	177	340+443	340+620	SS-A-SL-PSG-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجانيسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالعماء الاسفلتية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والمدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -حسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
741.24	4.118	180	340+620	340+800	SS-A-SL-PSG-02	
494.16	4.118	120	340+800	340+920	SS-A-SL-PSG-03	
700.06	4.118	170	340+920	341+090	SS-A-SL-PSG-04	
1167.862	3.919	298	340+442	340+740	SS-A-SL-PSG-05	
940.56	3.919	240	340+740	340+980	SS-A-SL-PSG-06	
431.09	3.919	110	340+980	341+090	SS-A-SL-PSG-07	
5203.86	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)					
5203.86	الاجمالي الكلي (م)					

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارييت مجدي

مدير المشروع
(الاستشاري - م. خالد قنديل)
المهندس محمد الدين

مهندس المساحة (XYZ)
م. محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد كمال حسين

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتي الكم 342,860 بإجمالي طول 900 متر بمنطقة القريانيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم الهند وبيانات: (2) علاوة مسافة النقل 110 كم = (20-110) = 90 كم

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

الكمية	كمية المقايضة:		الموقع الكيلومتر		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	مساحة المقطع	من	الى		
728.886	4.118	177	340+443	340+620	SS-A-SL-PSG-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصنعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
741.24	4.118	180	340+620	340+800	SS-A-SL-PSG-02	
494.16	4.118	120	340+800	340+920	SS-A-SL-PSG-03	
700.06	4.118	170	340+920	341+090	SS-A-SL-PSG-04	
1167.862	3.919	298	340+442	340+740	SS-A-SL-PSG-05	
940.56	3.919	240	340+740	340+980	SS-A-SL-PSG-06	
431.09	3.919	110	340+980	341+090	SS-A-SL-PSG-07	
5203.86	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
5203.86	الاجمالي الكلي (م³)					

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارييت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الهيئة)
م / مارييت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الهيئة)
م / مارييت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الهيئة)
م / مارييت مجدي زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم 340,460 الى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتي الكم 342,860 باجمالي طول 900 متر بمنطقة الغريانيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السحلة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم الهند وبيانات: (2) علاوة تحصيل رسوم الكارتات والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة السلام اترناشونال للمقاولات والتجارة

الكمية	كمية المقايضة:		الموقع الكيلومري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	مساحة المقطع	من	الى		
728.886	4.118	177	340+443	340+620	55-A-SL-PSG-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفالذ بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النعمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والنعمك الجيد للهرسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -حسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
741.24	4.118	180	340+620	340+800	55-A-SL-PSG-02	
494.16	4.118	120	340+800	340+920	55-A-SL-PSG-03	
700.06	4.118	170	340+920	341+090	55-A-SL-PSG-04	
1167.862	3.919	298	340+442	340+740	55-A-SL-PSG-05	
940.56	3.919	240	340+740	340+980	55-A-SL-PSG-06	
431.09	3.919	110	340+980	341+090	55-A-SL-PSG-07	
5203.86	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)					
5203.86	الاجمالي الكلي (م)					

مدير المشروع (الهيئة)
م / ملجريت مجدي زاهر

مدير المشروع
(الاستشاري / م / محمد شهاب الدين)

استشاري المساحة (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد جمال حسين





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال لتغطية الجسر القروي في المسافة من الكم 340,460 إلى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,660 بارتفاع 900 متر بمنطقة الغربيات باتجاه الاسكندرية (قطاع برج العرب - العلمين) بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الاسكندرية - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم الهند وبنائاته: (3) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة اساس (Subballast).

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مقدار العمل السابق :		0.00	م	كمية المقايضة:	7000	م
بيان الاعمال والمقايضة	رقم العتب	الموقع الكيلومري	الارتفاع (متر)		طول	الكمية
			من	الى		
والمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المدرجة لتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والفسي حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة العيار من متخل 200 عن 9% والتدرج الوردي بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالهولندا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة التآكل بجهاز لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم قرحها علي طريقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام السمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والسمك الجيد بالهرسات للوصول الي الفسي كتلة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكتلة المعملية و الفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول المعالجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجمع مستملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . حسابه التخل 20 كم - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	55-A-51-SB-01	340+441	340+640	199	2.991	595.209
	55-A-51-SB-02	340+640	340+880	240	2.991	717.84
	55-A-51-SB-03	340+880	341+090	210	2.991	628.11
اجمالي الكميات خلال فترة المصفى للمعالية						
الاجمالي الكمي (م)						

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت صوفي زاهر

مدير المشروع
(الهيئة العامة للغمر)
م / السيد سينا

مدير المشروع
(الهيئة العامة للغمر)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع
(الهيئة العامة للغمر)
م / محمد كمال حسن

التصديق والتوقيع
م / السيد سينا
م / محمد شهاب خليل
م / محمد كمال حسن



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر القرائي في المسافة من الكم 340,460 إلى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,880 بإجمالي طول 900 متر بمنطقة الممراتيات باتجاه الاسكندرية (قطاع برج العرب - العلمين) بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

رقم الهند وبيانات (3) قيمة المادة المحجوزة بمشتملاتها

تنفيذ : شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة

الكمية	مستطحة المقطع	الارتفاع (متر)	طول	الموقع الكيلومترات	رقم الطلب	مشتات العمل السابق : بيان الأعمال بالمقايضة
585.209	2.991	199	340+640	340+441	55-A-51-SB-01	والمر المكعب أعمال توريد وحفر طبقة أساس من الاحجار الصلبة المستوية تاج تسوير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقياس حجم للحجرات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والا يزيد نسبة العار من داخل 200 من 15% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تعمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يقل معامل الحركية (k_v) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهز لوسن الجولس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15 % ويتم فرزها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التماسك عن 20 سم و رشها بالمياه الاسطوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد والهراسات للوصول الى القوي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 1300) من كتلة المعدنية و التلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات الهندسية المعتمدة وأثناء بصموج مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعديلات المهندس المشرف . حسابه التكال 20 كم - يتم احتساب غلاوة 1.8 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان
717.84	2.991	240	340+880	340+640	55-A-51-SB-02	
628.11	2.991	210	341+090	340+880	55-A-51-SB-03	
1941.18						اجمالي الكميات خلال فترة التنفيذ الحالية (م)
1941.18						الاجمالي الكلي (م)

مدير المشروع (الهيئة)
م / ماريونيت مجدي زاهر

مدير المشروع
م / السيد عيسى

مدير المشروع (XYZ)
م / محمد هادي خليل

مدير المشروع المقبول
م / محمد كمال حسين

التصديق
م / السيد عيسى
م / السيد عيسى
م / السيد عيسى

مدير المشروع (XYZ)
م / محمد هادي خليل

مدير المشروع المقبول
م / محمد كمال حسين



رقم الهند وبيانات: (3) علاوة مسافة النقل 110 كم = (20-110) = 90 كم

كمية المقايضة:		الموقع الكيلومترات		رقم العطب	بيان الاعمال بالمقايضة	
7000	الابعاد (متر)	من	الى			
595.209	2.991	199	340+640	340+441	55-A-SL-SB-01	بالمتر المكعب أعمال لويزيد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المطلوبة لتأج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة العمار من مخلط 200 عن 5% والتدرج الوريد بالاشترطات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليغوريا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجرية لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس ليجلوس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين استخدام الات التسيوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التدمك عن 20 سم و رشها بالحمية الاسفلية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والتدمك الجيد بالهوسات للوصول الي القصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والقلبة تشمل اجراء التجارب المعملية والتفصيلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . حسابه التناقل 20 كم
717.84	2.991	240	340+880	340+640	55-A-SL-SB-02	
628.11	2.991	210	341+090	340+880	55-A-SL-SB-03	يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
1941.16						اجمالي التكاليف خلال فترة المستخلص الحالية (م)
1941.16						اجمالي التكاليف (م)

م / مازهر محمد مجدي زاهر
 مدير المشروع (الهيئة)

مدير المشروع
الأكاديمية / د. خالد فخر
م. السيد سيف الدين

استاذ في المساعدة (XVII)
المعهد العالي للعلوم

منشور الميثاق الوطني
م / ١٩٩٩

مدير المصروفات
(المستشار في الميزانية العامة)
م. السيد سيدي

الجمعية العامة للأمم المتحدة
القسم الثاني

استكمال الملاحظة (XVII)
ملاحظة شهاب خليل

شروط التطوير المستمر

مجلس المشروع المقبول
م / محمد كمال حسين



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

أعمال تنفيذ الجسر القاري في المسافة من الكم 340,460 إلى الكم 341,100 ومن الكم 342,600 حتى الكم 342,860 بإجمالي طول 900 متر بمنطقة الممرات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلوين) بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة - الاسكندرية - العلوين - مطروح)

رقم البلد ورقبالة: (3) علوة تحصيل رسوم الكارتات والموازن طبقا للاتحاد الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة السلام تترانشوال للمقاولات والتجارة

الكمية	م	كمية المقايضة:		المواقع الكيلومترية	م	رقم الطلب	مقدار العمل السابق :
		الابعاد (متر)	مساحة المقطع	من	إلى		بيان الاعمال بالمقايضة
595.209		2.991	199	340+640	340+441	SS-A-SL-SB-01	بالماتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المدرجة ذات تج كسور الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم الحبيبات ما بين 3.5 مم إلى 40 مم والا يزيد نسبة الحار من متخل 200 عن 1% والتدرج التورب بالاشراكات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من ثورية لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة القالب بهواز اوس الجالوس عن 90 % والا يزيد الانكماش عن 15 % ويتم فرشها على طبقتين واستخدام الات التنوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالماء الاصورية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجرد بالهراست للوصول الى القى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعدلة و القلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبلد بجميع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
717.84		2.991	240	340+880	340+640	SS-A-SL-SB-02	
628.11		2.991	210	341+090	340+880	SS-A-SL-SB-03	
1941.16							اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (2)
1941.16							الاجمالي الكلي (م 3)

مدير المشروع (الهيئة)
م / مازهرية مجدي زاهر

مهندس المشروع
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد كمال حسين

شركة السلام تترانشوال للمقاولات والتجارة
م / محمد شهاب خليل
م / محمد كمال حسين
م / مازهرية مجدي زاهر

شركة السلام تترانشوال للمقاولات والتجارة
م / محمد شهاب خليل
م / محمد كمال حسين
م / مازهرية مجدي زاهر

شركة السلام تترانشوال للمقاولات والتجارة
م / محمد شهاب خليل
م / محمد كمال حسين
م / مازهرية مجدي زاهر

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	ALSALAM INTRENATIONAL		Designer Company	(K.K) Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time	
	Eng. Abdallah Wagdy		1/2/2025 SS-A-SL-plt-psg-07	3:00 PM	
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed saif		MIR	C1	C2
				C3	C4
				DO	MM
				YY	HH
				MM	MM

CODE 1	S1 to S21	D1 to S1	Kp XXX Note
CODE 2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE 3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	PLATE LOAD TEST RESULTS EXECUTED OVER upper Embankment (ferma)			
Location to be Used	From	340 + 980	TO	341 +090
MAR & UIR Approval No	SS-A-SL-psg-07	Date	2/2/2025	
	SS-A-SL-gt-psg-F-02		29/12/2024	
Supplier Name				
Test Requirement	PLT (DIN-18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG23-122.1) VERSION 1 FEBRUARY 2022	
Reference Photos	No/Yes	Other		

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	5	3/2/2025	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (K.K)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
PLATE LOAD TEST RESULT IS APPROVED	1- P.L.T. Points were carried out by THIRD PARTY (Al Badry) 2- results attached and found acceptable and comply with project specs. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdallah Wagdy			A
QA/QC *	Eng. Sayed saif			A
GARB**	Eng. Margret			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		3-2-2025	Awc

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
Jr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات
الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

Project	:ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Owner	:الهيئة العامة للانفاق / الهيئة العامة للطرق والكباري:
General Consultant	:SYSTRA
Contractor	:شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة:
Sample	:Prepared Subgrade (2)
Station	:St(340+980) to St(341+090)
Date of Test	:02/02/2025
R-Code	:376



ADRY CONSULTING

logy Engineering and Quality Control

r. MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدري

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil. The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.





ST(340+990)
 600
 Point No.1

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.18
2	14.14	0.050	0.28
3	21.21	0.075	0.36
4	28.28	0.100	0.45
5	35.35	0.125	0.55
6	42.42	0.150	0.63
7	49.49	0.175	0.71
8	56.56	0.200	0.86
9	63.63	0.225	0.92
10	70.7	0.250	0.97
11	56.56	0.200	0.96
12	49.49	0.175	0.95
13	35.35	0.125	0.84
14	21.21	0.075	0.72
15	1.414	0.005	0.56

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.36
16	7.07	0.025	0.60
17	14.14	0.050	0.71
18	21.21	0.075	0.78
19	28.28	0.100	0.83
20	35.35	0.125	0.89
21	42.42	0.150	0.95
22	49.49	0.175	0.99
23	56.56	0.200	1.05
24	63.63	0.225	1.10

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0, max}$) MN/m ²	0.250	0.250
s_0 (mm)	0.078	0.419
s_1 (mm/(MN/m ²))	3.901	5.286
s_2 (mm/(MN/m ²))	-0.950	-10.642
$E_s = 1.5 \sigma / (s_1 + s_2 - s_0)$	122.84	171.38
E_v/E_v1	1.00	






Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_s Normal stress MN/m²





ST(341+015)

600

Point No.2

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_n) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.67	0.025	0.24
2	14.14	0.050	0.37
3	21.21	0.075	0.45
4	28.28	0.100	0.57
5	35.35	0.125	0.68
6	42.42	0.150	0.78
7	49.49	0.175	0.88
8	56.56	0.200	0.93
9	63.63	0.225	0.99
10	70.7	0.250	1.03
11	76.56	0.300	1.02
12	69.49	0.175	1.01
13	35.35	0.125	0.80
14	21.21	0.075	0.68
15	1.414	0.005	0.42

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_n) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.42
16	7.67	0.025	0.60
17	14.14	0.050	0.67
18	21.21	0.075	0.76
19	28.28	0.100	0.83
20	35.35	0.125	0.90
21	42.42	0.150	0.98
22	49.49	0.175	1.04
23	56.56	0.200	1.07
24	63.63	0.225	1.10

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
(σ_{1max}) MN/m ²	0.250	0.250
s_p (mm)	0.097	0.434
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.615	4.981
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-7.296	-8.016
$E_s = 1.5 \cdot a_1 / (a_2 + a_1 \cdot \sigma_{1max})$	118.70	144.96
E_{v2}/E_{v1}	1.29	






Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_s Normal stress MN/m²





ST(341+040)

600

Point No.3

Table 7: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.10
2	14.14	0.050	0.29
3	21.21	0.075	0.38
4	28.28	0.100	0.47
5	35.35	0.125	0.60
6	42.42	0.150	0.71
7	49.49	0.175	0.80
8	56.56	0.200	0.89
9	63.63	0.225	0.98
10	70.7	0.250	1.02
11	56.56	0.200	1.00
12	49.49	0.175	0.99
13	35.35	0.125	0.78
14	21.21	0.075	0.69
15	1.414	0.005	0.30

Table 8: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.30
16	7.07	0.025	0.51
17	14.14	0.050	0.60
18	21.21	0.075	0.66
19	28.28	0.100	0.72
20	35.35	0.125	0.78
21	42.42	0.150	0.83
22	49.49	0.175	0.90
23	56.56	0.200	0.96
24	63.63	0.225	1.02

Table 9: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{y_{max}})$ MN/m ²	0.250	0.250
s_y (mm)	-0.023	0.348
a_1 (mm/(MN/m ²))	8.831	4.490
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-4.427	-7.164
$E = 1.5 \times 10^4 (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{y_{max}})$	106.52	166.09
E_{50}/E_{v1}	1.56	



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧/٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧




Fig. 3: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_s Normal stress MN/m²





ST(341+065)

600

Point No.4

Table 10: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.22
2	14.14	0.050	0.36
3	21.21	0.075	0.45
4	28.28	0.100	0.57
5	35.35	0.125	0.71
6	42.42	0.150	0.82
7	49.49	0.175	0.94
8	56.56	0.200	0.99
9	63.63	0.225	1.05
10	70.7	0.250	1.11
11	56.56	0.200	1.10
12	49.49	0.175	1.07
13	35.35	0.125	0.85
14	21.21	0.075	0.56
15	1.414	0.005	0.37

Table 11: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate (mm)
15	1.414	0.005	0.37
16	7.07	0.025	0.68
17	14.14	0.050	0.75
18	21.21	0.075	0.82
19	28.28	0.100	0.90
20	35.35	0.125	0.96
21	42.42	0.150	1.03
22	49.49	0.175	1.08
23	56.56	0.200	1.12
24	63.63	0.225	1.17

Table 12: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
(σ_{0max}) MN/m ²	0.250	0.250
s_p (mm)	0.056	0.442
s_1 (mm/(MN/m ²))	6.214	5.879
s_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-7.821	-12.284
$E_s = 1.8 \pi' (s_0 + s_1 \sigma_{0max})$	105.65	168.20
$E = 2(E_s)$	211.3	






Fig. 4: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_s Normal stress MN/m²





ST(341+090)

600

Point No.5

Table 13: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_v) kN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.20
2	14.14	0.050	0.24
3	21.21	0.075	0.34
4	28.28	0.100	0.42
5	35.35	0.125	0.51
6	42.42	0.150	0.65
7	49.49	0.175	0.75
8	56.56	0.200	0.91
9	63.63	0.225	0.99
10	70.7	0.250	1.05
11	56.56	0.200	1.04
12	49.49	0.175	1.00
13	35.35	0.125	0.81
14	21.21	0.075	0.67
15	1.414	0.005	0.28

Table 14: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_v) kN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.30
16	7.07	0.025	0.56
17	14.14	0.050	0.63
18	21.21	0.075	0.75
19	28.28	0.100	0.80
20	35.35	0.125	0.87
21	42.42	0.150	0.98
22	49.49	0.175	0.98
23	56.56	0.200	1.02
24	63.63	0.225	1.05

Table 15: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
(σ_{vmax}) kN/m ²	0.250	0.250
s_p (mm)	0.098	0.355
s_1 (mm/(kN/m ²))	3.123	5.771
s_2 (mm/(kN/m ²))	3.395	-12.415
$E = 1.9 \times 10^4 / (s_1 + s_2)$	115.30	168.66
$E \times 2/3$	1.49	






Fig. 5: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_v Normal stress MN/m^2





Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on Prepared Subgrade (2) layer of the electric express train project at location St(340+980) to St(341+090) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 16.

Table 16 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
1- ST(340+990)	122.84	171.38	1.40
2- ST(341+015)	118.70	164.96	1.39
3- ST(341+040)	106.52	166.69	1.56
4- ST(341+065)	105.65	160.20	1.52
5- ST(341+090)	113.30	168.66	1.49

Geotechnical Consultant

Dr. MB

Dr / Mohamed Mostafa Badry



Contractor Company	Al Salam International		Designer Company				K.K			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/serial number				Time			
	Eng. Abdallah Wagdy		28/12/2024				08:00			
			(35-A-Si-qd-F-11)							
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed saif		C1	C2	C3	DO	MM	YY	HH	MM
				EW	CS	29	12	24	10	0

CODE 4	31 to 521	01 to 53	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Quality Test For Soil Embankment (50000 m3)		
Location to be Used	Soil quarry of Al Salam international for st. 340+460 - 341+100		
Sample only	Yes	Materials Type	Soil Embankment (A1-b)
Supplier Name		Data Sheet provided	Yes attached
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Prequalification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: Eng. (K.K) 1-Quality test Result By Third Party Lab (CEL CONSULTATION ENGINEERING BUREAU & Laboratories) is Approved. 2-This Sample Representative (55000 m3) only.		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER) 1-All tests were carried-out by Third Party Lab (CEL CONSULTATION ENGINEERING BUREAU & Laboratories) 2-Results report attached and acceptable with the project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdallah Wagdy			A
QA/QC *	Eng. Sayed saif			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			Awc

* See 104

** Alignment/Bridges Culvert only

4-1-2025

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 29/12/2024

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to AASHTO M145.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883
7. Organic Content according to ASTM D-2974.

Note: The client to our laboratory brought the sample and the laboratory is not responsible for the way it is taken.

CEL
مكتب معاميل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية وجنوب مصر
Signature /

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	100
25	96.4
19	92.7
12.50	71.6
9.50	65.5
4.75	39.8
2.36	35.7
2.00	32.2
1.18	28.6
0.600	23.3
0.425	17.7
0.300	15.5
0.150	13.6

Signature /.....

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية والبحيرة

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	10.2



Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	23.6
Plastic Limit	18.8
Plasticity Index	4.8

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الهندسة المدنية والبيئة
Signature

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	32.2	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	17.7	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.2	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	23.6	-----	-----
Plasticity index	4.8	Max 6 %	Max 6 %

The test results are ☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature: مشروع القاهرة وبرايج العرب

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.15
- Optimum moisture content % : 7.3

Signature



Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

Penetration		Stress on piston (MPa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.58
1.27	0.050	1.37
1.91	0.075	2.11
2.54	0.100	3.14
3.18	0.125	3.56
3.81	0.150	3.97
4.45	0.175	4.28
5.08	0.200	4.65
5.71	0.225	5.07
6.35	0.250	5.54

CBR Result	Stress (MPa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	Standard Value	Sample results	45.6
	6.90	3.14	

Notes:

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.15 (gm /cm³) at 7.3% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.


Signature / ...

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية والقاهرة

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية وبرج العرب

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 012
Sample No. : 01

Organic of Soil ASTM D-2974

Method Type D

Test	Results
Amount of organic content %	Nil

Signature:  مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية و برج العرب

Scanned with
CamScanner

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Prepared Subgrade delivered on 29/12/2024

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM C-136.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Proctor test according to ASTM D-1557.
5. CBR according to ASTM D-1883.
6. Los Anglos according to ASTM C-131.
7. Specific Gravity & Absorption according to ASTM C-127 & D 6473.
8. Organic Content according to ASTM D-2974.


Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الاسكندرية و برج العرب
Signature / 

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Prepared Subgrade
 Location : مشون الشركة
 Delivery Date : 29/12/2024
 Reporting Date : 04/01/2025
 Reporting No. : 002
 Sample No. : 01

Results of sieve analysis according to ASTM C-136.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
125	100	100	100
100	100	90	100
50	100	--	--
37.5	96.8	50	100
25	86.3	--	100
19	72.7	20	75
12.5	49.8	--	--
9.5	45.1	15	60
4.75	39.6	--	--
2.00	33.6	0	35
0.425	18.1	0	--
0.075	7.9	0	12



The test results (Not Comply) with specifications limits.

Signature /.....

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	7.9

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
شروعات الاسفلت والجدران
Signature /

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الاسكندرية وهرج العرب
Signature: *[Signature]*


Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Results of Specific Gravity and Absorption
of Course Aggregate
ASTM C127 & D 6473

Test	Results
Bulk Specific Gravity (OD)	2.55
Bulk Specific Gravity (SSD)	2.62
Apparent Specific Gravity.	2.75
Absorption %	2.78

Note:

- (OD) Refer to Oven Dry.
- (SSD) Refer to Saturated Surface Dry.

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية وأرج العري
Signature / 

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Resistance To Degradation
of Small Size Aggregate by Abrasion
and Impact in Los Angeles Machine
ASTM C-131


Test	Results
Amount of loss by abrasion and impact (%) Coarse aggregate	24.3

Signature



Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.20
- Optimum moisture content % : 6.1

Signature / 

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	1.92
1.27	0.050	3.17
1.91	0.075	4.65
2.54	0.100	5.90
3.18	0.125	6.41
3.81	0.150	6.99
4.45	0.175	7.70
5.08	0.200	8.57
5.71	0.225	9.23
6.35	0.250	9.96

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	85.5
	6.90	5.90	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.20 (gm/cm³) at 6.1% optimum water content.
- 3- Surcharge load : 250 kg

Signature /

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883



Signature: 

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجارة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Preparation of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

Organic of Soil ASTM D-2974

Method Type D

Test	Results
Amount of organic content %	Nil

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية وبراى العرب

Signature /

Company Name : السلام انترناشيونال للمقاولات العامة و التجاره
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade
Location : مشون الشركة
Delivery Date : 29/12/2024
Reporting Date : 04/01/2025
Reporting No. : 002
Sample No. : 01

ACID-SOLUBLE CHLORIDE AND SULFATE IN SOIL SAMPLE

Test	Results
Total acid soluble chloride %	0.0246
Total acid soluble sulfate %	0.0637

Signature: 

MATERIAL APPROVAL REQUEST



المهندسة ك.ك. الهندسة والاستشارات
(K.K. Engineering & Consulting)



المهندسة ك.ك. الهندسة والاستشارات
(K.K. Engineering & Consulting)



Contractor Company	Al Salam International		Designer Company	K.K			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/serial number	Time			
	Eng. Abdallah Wagdy		27-01-25 (27-Jan-2025)	8:00			
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed sail		C1	C2	C3	C4	C5
			340	EW	CS	28	1

COM-1	S1 to S21	D1 to S1	Rp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
COM-2	Work Activity		
COM-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Quality Test For SUB BALLAST (5000 m3)		
Location to be Used	Soil quarry of Al Salam international for st. 340+440 - 341+100		
Sample only	Yes	Materials Type	SUB BALLAST
Supplier Name		Data Sheet provided	Yes attached
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG23-41.2) VERSION 2 BY CIVTECON GROUP
Prequalification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: Eng. (K.K)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (EK)	
Quality Test Result By Third Party Lab (AL BADRY LAB) is Approved. This Sample Representative (5000m3) only.		1-All tests were carried-out by Third Party Lab (AL BADRY LAB) 2-Results report attached and acceptable with the project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdallah Wagdy			A
QC *	Eng. Sayed sail			A
B**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		1-2-2025	Awc

Signature
Material/Bridges/Culvert only

for

BADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control
Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات
الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

TECHNICAL REPORT OF

SUB-BALLAST LAYER FOR

ELECTRIC EXPRESS TRAIN PROJECT

Contractor : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
Date of report: 01/02/2025





I. Introduction

1-Project	: ELERICAL EXPRESS TRAIN
2-General consultant	: SYSTRA
3-Supervisor	: الهيئة العامة للاتفاق / الهيئة العامة للطرق والكباري
4-Contractor	: شركة السلام انترنشنال للمقاولات والتجارة
5-Sample	: Sub-ballast
6-Station	: St (340+460) to (341+100)
7-Date	: 28/01/2025
8-R-Code	: 371

II. Sample description:

Sand and crush stone

III. Required tests and Results:

Table (1): Physical properties of soil

1-Grain size analysis and classification and Percent- age of Materials finer than No. 200 (75 μ m)	Grain size analysis	As showed in appendix
	Classification	A-1-a
	Pass No.200	3.8%
2- Modified compaction (Proctor test)	MDD	2.212
	OMC	6.4%
3- Liquid limit, plastic limit and plasticity index	LL	Non plastic
	PL	Non plastic
	PI	Non plastic
4- California bearing ratio (CBR)	CBR ratio	97%





Table (2): Physical properties for materials of coarse aggregates

1- Los angeles test	Abrasion ratio	24.1%
2- Specific gravity (SG), absorption and degradation	S S D	2.645
	Absorption	1.4
	Degradation	0.2
3- Percentage of flakiness Elongation and natural aggregates	Total Percentage of flakiness portion	2.15%
	Total Percentage of Elongation portion	3.08%
	Total Percentage of natural aggregate	3.54%

IV. Notes:

- Samples were bought by: Contractor.
- Samples are responsible from the person who brought it.
- The results are applying only for the present report.

Geotechnical consultant

Dr MB
Dr. Mohamed Mostafa Badry



BADRY CONSULTING

Geology Engineering and Quality Control
Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

APPENDIX






PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C-136 / AASHTO T27

	WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	STANDURD SPECIFICATION LIMITS
2	0.00	0.00	0.00	100.0	
1 1/2	162.00	162.00	1.62	98.4	
1	1168.00	1330.00	13.30	86.7	
3/4	1781.00	3111.00	31.11	68.9	
1/2	3198.00	6309.00	63.09	36.9	
3/8	744.00	7053.00	70.53	29.5	
No.4	862.00	7915.00	79.15	20.9	
No.10	147.00	147.00	29.40	14.7	
No.200	409.00	409.00	81.80	3.8	

Total sample weight = 10000.00 pass No.4= 2085.0 Total fine aggregates weight = 500 gm



Soil classification: A - 1 - a (Sample is Non Plastic)



**Modified Proctor Test Report**
ASTM - D 1557


Mould Number :- 2
Volume of mould = 2130 cm³
Weight of mould = 6214 g
G.S = 2.65 g/cm³

A- Density Calculations :-

	1	2	3	4	5
Weight of wet soil+mould (g)	10746	10912	11186	11056	10957
Weight of mould (g)	6172	6172	6172	6172	6172
Weight of wet soil (g)	4574	4740	5014	4884	4785
Volume of mould (cm ³)	2130	2130	2130	2130	2130
Wet density (g/cm ³)	2.147	2.225	2.354	2.293	2.246
Dry density (g/cm ³)	2.089	2.139	2.212	2.101	2.027
Zero-air Void curve			2.264	2.134	2.060

B- Moisture Calculations :-

Weight of wet soil+container (g)	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Weight of dry soil+container (g)	244.4	242.0	237.5	232.6	229.7
Weight of container (g)	44.0	44.0	43.0	42.0	42.0
moisture content (%)	2.8	4.0	6.4	9.1	10.8

C - Dry density-Moisture relationship:-

M.D.D= 2.212 gm/cm³
O.M.C= 6.4 %





ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

(For coarse aggregate)

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intital Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3795
% abrasion By Weight Passing from Sieve No.12	24.1%



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Absorption & Specific Gravity for Aggregate AASHTO T85 - ASTM C127

Weight of sample	2500
Weight of saturated - dry surface sample (B)	2531
Weight of saturated sample in water (C)	1574
Weight of dry sample after heating (A)	2495

Results:-

Saturation surface dry specific gravity = $B / (B-C)$	2.645
Bulk specific gravity = $A / (B-C)$	2.607
Apparent specific gravity = $A / (A-C)$	2.709
Absorption of water = $(B-A)/A \times 100$	1.4
Degradation of aggregate = $(2500-A)/A \times 100$	0.2



BADRY CONSULTING

Engineering and Quality Control
by MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

percentage of flakiness aggregate ASTM D-4791

Flakiness Determination

Sieve size "inch"		Mass test portion (gm)	Mass of flakiness (gm)	Percentage of flakiness portion %
Passing	Retained			
1	3/4	1218	29	1.12
3/4	1/2	763	18	0.69
1/2	3/8	432	9	0.35
3/8	no. 4	187	0	0.00
Calculations		2600	56	2.15
		Standard Specification		≤10%

Elongated Determination

Sieve size "inch"		Mass test portion (gm)	Mass elongated (gm)	Percentage of elongated portion %
Passing	Retained			
1	3/4	1218	39	1.50
3/4	1/2	763	21	0.81
1/2	3/8	432	14	0.54
3/8	no. 4	187	6	0.23
Calculations		2600	80	3.08
		Standard Specification		≤10%





Percentage of crushed aggregate

Crushed Determination

Sieve size "inch"		Mass test portion (gm)	Mass natural (gm)	Percentage of crushed portion %
Passing	Retained			
1	3/4	1218	46	96.22
3/4	1/2	763	31	95.94
1/2	3/8	432	11	97.45
3/8	no. 4	187	4	97.86
Total		2600.00	92	96.46

Percentage of crushed =	<u>96.46</u>	<u>%</u>
Percentage of natural =	<u>3.54</u>	<u>%</u>
Standard specification	<u>≤ 10</u>	<u>%</u>





Chemical analysis

Project : Electric Express Train
General Consultant : SYSTRA
Owner : الهيئة العامة للأنفاق / الهيئة العامة للطرق والكباري
Contractor : شركة السلام الترانزيتونال للمقاولات والتجارة
Station : St(340+460) to St(341+100)
Date of Test : 28-1-2025
R-Code : 371

Sample No.	Type	ORGANIC CONTENT
1	Sub-ballast	Negative
Method		ASTM D2974

Geotechnical Consultant
Dr. Mohamed Mostafa El badry





Chemical analysis

Project : Electric Express Train
General Consultant : SYSTRA
Owner : الهيئة العامة للتأليف / الهيئة العامة للطرق والكباري
Contractor : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
Station : St(340+460) to St(341+100)
Sample : Sub-ballast
Date of Test : 28-1-2025
R-Code : 371

Sample No	Chloride	Sulphate	pH
1	0.0028%	0.023%	8.2
Method	ASTM D1411	ASTM C1580	ASTM D1293

Geotechnical Consultant
Dr. Mohamed Mostafa El badry



MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



Contractor Company	AL SALAM INTERNATIONAL		Designer Company	(k.k.) Engineering Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. Abdallah Wagdy		19/1/2025	12:00 AM							
			SS-A-SL-FDT-F-56								
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed saif		MER	C1	C2	C3	DO	MM	YY	HH	MM
				351	EW	CS	20	1	25	12	0

CODE-L	S1 to S21	D1 to S1	Kg XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	upper Embankment (ferma)				
Location to be Used	From	340 + 920	TO	341 + 094	
MAR & UIR Approval No	SS-A-SL-F-56	Date	20/1/2025		
	SS-A-SL-qt-F-11		28/12/2024		
Supplier Name					
Test Requirement	F.D.T (ASTM D 1556)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SAND CONE TEST	NUMBER	7	21/1/2025	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (K.K.)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
1-The Compaction Test Result F.D.T. (ASTM D 1556) is Approved.	1-F.D.T was carried- out by THIRD PARTY (AL BADRY) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdallah Wagdy			A
QA/QC *	Eng. Sayed saif			A
GARB**	Eng. Margret Magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		21.1.2025	Awc
Designer				
Alignment/Bridges: Culvert only				

BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات
الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Field Density Test

Project : Electric Express Train
Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري / الهيئة العامة للتأليف
General Consultant : SYSTRA
Contractor : شركة السلام القرنشونل للمطاولات والتجارة
Section : St(340+920) to St(341+090)
Sample : Upper embankment (Ferme)
Date of test : 20-01-2025
R-Code : 344 Unit weight of sand: 1.54

Station	St(340+930)	St(340+955)	St(340+980)	St(341+005)	St(341+030)	St(341+055)	St(341+080)
Sample No.	1	2	3	4	5	6	7
Wt. Of Wet Soil	3065	2970	3097	2840	3375	3770	3100
Wt. Of Sand used + Cont	10310	9661	8762	7950	10380	9315	8480
Wt. Of residual sand + Cont	6550	5986	5044	4360	6810	5492	5130
Wt. Of sand to fill cone	1570	1570	1570	1570	1200	1200	1200
Wt. Of sand to fill Hole	2190	2105	2148	2020	2370	2623	2150
Cross Vol Of hole	1422	1367	1395	1312	1539	1703	1396
Wt Unit Of Soil	2.16	2.17	2.22	2.17	2.19	2.21	2.22
Dry Unit Wt Of Soil	2.04	2.06	2.11	2.05	2.07	2.10	2.11

MOISTURE CONTENT:

Bottle No.	1	2	3	4	5	6	7
Wt Of wet soil + bottle	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Wt Of dry soil + bottle	239.5	239.2	240.0	239.0	238.7	239.9	239.5
Wt Of bottle	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Wt Of dry soil	194.5	194.2	195.0	194.0	193.7	194.9	194.5
Wt Of moisture	10.5	10.8	10.0	11.0	11.3	10.1	10.5
Moisture content	5.4	5.6	5.1	5.7	5.8	5.2	5.4

COMPACTION TEST:

Max dry density	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Optimum MC	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
% Compaction	95.1	95.7	98.2	95.3	96.4	97.9	98.0
required Compaction	95	95	95	95	95	95	95

Geotechnical Consultant
Dr. Mohamed Mostafa El badry




MATERIAL INSPECTION REQUEST						
	EISlam International	ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد عبد الحليم	الهيئة العامة للموانئ والقنوات (GARB)	سuez Canal Authority	Suez Canal Authority	Suez Canal Authority

Contractor Company	EISlam International		Designer Company	K.K. Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Eng. Osama Abo-Alhassan	Date/Serial Number	31-01-25	
	Sign			Time 12:00 AM	
Received by GARB CONSULTANT	Eng. SAIED SAIF		MIR	340	EW
				CS	1
				MM	2
				YY	25
				HH	12
				MM	0

CODE 1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE 2	Station Reference	Depot Reference	For kilometer points only start from road
CODE 3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	PSG LAYER +0.50				
Location to be Used	From	340+740	TO	340+980	
MAR & UIR Approval No	55-A-SL-PSG-06	Date	01-02-25		
	55-A-SL-QT-PSG-02		29-12-24		
Supplier Name					
Test Requirement	F.D.T (ASTM D 1556)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CNECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SAND CONE TEST	NUMBER	24	02-02-25	
2					
3					
4					
Comments by: Eng. SAIED SAIF k.k		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)			
1-The Compaction Test Result F.D.T. (ASTM D 1556) is Approved.		1-F.D.T was carried- out by Third party Lab (AL hadry) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Osama Abo-Alhassan			A
QA/QC *	Eng. SAIED SAIF			A
GARB**	Eng. Margret			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			Aux

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

for 22-02-25

DRY CONSULTING

Engineering and Quality Control

MOHAMED MOSTAFA BADRY

Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Field Density Test

Project : Electric Express Train
Owner : الهيئة العامة للتأليف / الهيئة العامة للطرق والكباري
General Consultant : SYSTRA
Contractor : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
Section : St(340+740) to St(340+980)
Sample : Subgrade (2)
Date of test : 01-02-2025
R-Code : 374-1

Unit weight of sand: 1.54

Station	St(340+745)	St(340+755)	St(340+765)	St(340+775)	St(340+785)	St(340+795)
Sample No.	1	2	3	4	5	6
Wt. Of Wet Soil	2555	2750	2940	2760	3231	2946
Wt. Of Sand used + Cont	11072	10470	9584	8710	7762	7443
Wt. Of residual sand + Cont	7750	6990	6022	5230	3979	3891
Wt. Of sand to fill cone	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Wt. Of sand to fill Hole	1752	1910	1992	1910	2213	1982
Cross Vol Of hole	1138	1240	1294	1240	1437	1287
Wt Unit Of Soil	2.25	2.22	2.27	2.23	2.25	2.29
Dry Unit Wt Of Soil	2.15	2.12	2.16	2.11	2.14	2.16

MOISTURE CONTENT:

Bottle No.	1	2	3	4	5	6
Wt Of wet soil + bottle	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Wt Of dry soil + bottle	240.8	241.3	239.6	239.8	240.3	238.7
Wt Of bottle	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Wt Of dry soil	195.8	196.3	194.6	194.8	195.3	193.7
Wt Of moisture	9.2	8.7	10.4	10.2	9.7	11.3
Moisture content	4.7	4.4	5.3	5.2	5.0	5.8

COMPACTION TEST:

Max dry density	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Optimum MC	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
% Compaction	97.5	96.5	98.1	96.1	97.4	98.3
Required Compaction	95	95	95	95	95	95

Geotechnical Consultant

Dr. Mohamed Mostafa El badry



DRY CONSULTING

Engineering and Quality Control
MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Field Density Test

Project : Electric Express Train
Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري / الهيئة العامة للتأليف
General Consultant : SYSTRA
Contractor : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
Section : St(340+740) to St(340+980)
Sample : Subgrade (2)
Date of test : 01-02-2025
R-Code : 374-2

Unit weight of sand: 1.54

Station	St(340+805)	St(340+815)	St(340+825)	St(340+835)	St(340+845)	St(340+855)
Sample No.	7	8	9	10	11	12
Wt. Of Wet Soil	2867	2650	2600	2557	2160	3746
Wt. Of Sand used + Cont	10701	10365	9890	9373	8915	8601
Wt. Of residual sand + Cont	7523	7380	6915	6430	6230	4815
Wt. Of sand to fill cone	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Wt. Of sand to fill Hole	1978	1785	1775	1743	1485	2586
Cross Vol Of hole	1284	1159	1153	1132	964	1679
Wt Unit Of Soil	2.23	2.29	2.26	2.26	2.24	2.23
Dry Unit Wt Of Soil	2.14	2.18	2.14	2.17	2.16	2.14

MOISTURE CONTENT:

Bottle No.	7	8	9	10	1	2
Wt Of wet soil + bottle	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Wt Of dry soil + bottle	241.1	240.6	239.4	242.3	243.0	241.5
Wt Of bottle	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Wt Of dry soil	196.1	195.6	194.4	197.3	198.0	196.5
Wt Of moisture	8.9	9.4	10.6	7.7	7.0	8.5
Moisture content	4.5	4.8	5.5	3.9	3.5	4.3

COMPACTION TEST:

Max dry density	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Optimum MC	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
% Compaction	97.1	99.2	97.2	98.8	98.3	97.2
required Compaction	95	95	95	95	95	95

Geotechnical Consultant
Dr. Mohamed Mostafa El badry





Field Density Test

Project : Electric Express Train
Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
General Consultant : SYSTRA
Contractor : شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة
Section : St(340+740) to St(340+980)
Sample : Subgrade (2)
Date of test : 01-02-2025
R-Code : 374-3

Unit weight of sand: 1.54

Station	St(340+865)	St(340+875)	St(340+885)	St(340+895)	St(340+905)	St(340+915)
Sample No.	13	14	15	16	17	18
Wt. Of Wet Soil	2897	3508	3321	2796	3147	3041
Wt. Of Sand used + Cont	7893	8093	7939	9154	8724	10315
Wt. Of residual sand + Cont	4307	4111	4123	5678	5042	6643
Wt. Of sand to fill cone	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Wt. Of sand to fill Hole	2016	2412	2246	1906	2112	2102
Gross Vol Of hole	1309	1566	1458	1238	1371	1365
Wt Unit Of Soil	2.21	2.24	2.28	2.26	2.29	2.23
Dry Unit Wt Of Soil	2.13	2.14	2.16	2.16	2.19	2.14

MOISTURE CONTENT:

Bottle No.	3	4	5	6	7	8
Wt Of wet soil + bottle	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Wt Of dry soil + bottle	242.3	240.9	239.4	241.4	240.8	241.8
Wt Of bottle	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Wt Of dry soil	197.3	195.9	194.4	196.4	195.8	196.8
Wt Of moisture	7.7	9.1	10.6	8.6	9.2	8.2
Moisture content	3.9	4.6	5.5	4.4	4.7	4.2

COMPACTION TEST:

Max dry density	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Optimum MC	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
% Compaction	96.8	97.3	98.2	98.4	99.6	97.2
required Compaction	95	95	95	95	95	95

Geotechnical Consultant
Dr. Mohamed Mostafa El badry





Field Density Test

Project : Electric Express Train
Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
General Consultant : SYSTRA
Contractor : شركة السلام للتشؤنات للمقاولات والتجارة
Section : St(340+740) to St(340+980)
Sample : Subgrade (2)
Date of test : 01-02-2025
R-Code : 374-4

Unit weight of sand: 1.54

Station	St(340+925)	St(340+935)	St(340+945)	St(340+955)	St(340+965)	St(340+975)
Sample No.	19	20	21	22	23	24
Wt. Of Wet Soil	4133	4243	3886	3763	4384	3974
Wt. Of Sand used + Cont	10134	10246	8785	8656	9717	7934
Wt. Of residual sand + Cont	5743	5731	4534	4547	5473	4034
Wt. Of sand to fill cone	1570	1570	1570	1570	1200	1200
Wt. Of sand to fill Hole	2821	2945	2681	2539	3044	2700
Gross Vol Of hole	1832	1912	1741	1649	1977	1753
Wt Unit Of Soil	2.26	2.22	2.23	2.28	2.22	2.27
Dry Unit Wt Of Soil	2.14	2.11	2.13	2.16	2.12	2.16

MOISTURE CONTENT:

Bottle No.	9	10	1	2	3	4
Wt Of wet soil + bottle	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Wt Of dry soil + bottle	239.0	239.7	240.4	238.7	241.0	240.7
Wt Of bottle	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Wt Of dry soil	194.0	194.7	195.4	193.7	196.0	195.7
Wt Of moisture	11.0	10.3	9.6	11.3	9.0	9.3
Moisture content	5.7	5.3	4.9	5.8	4.6	4.8

COMPACTION TEST:

Max dry density	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Optimum MC	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
% Compaction	97.1	95.8	96.7	98.0	96.4	98.4
Required Compaction	95	95	95	95	95	95

Geotechnical Consultant
Dr. Mohamed Mostafa El badry




Contractor Company	AL SALAM INTERNATIONAL		Designer Company	(k.k) Engineering Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. Abdallah Wagdy		1/2/2025	12:00 AM							
			SS-A-SL-FDT-psg-07								
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed saif		MIR	340	EW	CS	2	2	25	12	0

CODE - 1	S1 to S21	D1 to D3	Kp XXX Note
CODE - 2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	prepared sub grade (+0.5)			
Location to be Used	From	340 + 980	TO	341+090
MAR & UIR Approval No	SS-A-SL-psg-07		Date	2/2/2025
	SS-A-SL-gt-psg-F-02			29/12/2024
Supplier Name				
Test Requirement	F.D.T (ASTM D 1556)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Reference Photos	No/Yes		Other	

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SAND CONE TEST	NUMBER	11	3/2/2025	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (K.K)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
1-The Compaction Test Result F.D.T, (ASTM D 1556) is Approved.	1-F.D.T was carried- out by THIRD PARTY (AL BADRY) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdallah Wagdy			A
QA/QC *	Eng. Sayed saif			A
GARB**	Eng. Margret Magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		3-2-2025	Awc

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
 Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
 Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات
 الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
 دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
 ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Field Density Test

Project : Electric Express Train
 Owner : الهيئة العامة للنقل / الهيئة العامة للطرق والكبار
 General Consultant : SYSTRA
 Contractor : شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة
 Section : St(340+980) to St(341+090)
 Sample : Prepared Subgrade (2)
 Date of test : 02-02-2025
 R-Code : 377 - 1

Unit weight of sand: 1.54

Station	St(340+980)	St(341+000)	St(341+010)	St(341+020)	St(341+030)	St(341+040)
Sample No.	1	2	3	4	5	6
Wt. Of Wet Soil	2620	2674	2628	2613	2365	2710
Wt. Of Sand used + Cont	9535	8885	8170	7512	6985	6200
Wt. Of residual sand + Cont	6520	5835	5185	4506	4134	3120
Wt. Of sand to fill cone	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Wt. Of sand to fill Hole	1815	1850	1785	1806	1651	1880
Gross Vol Of hole	1179	1201	1159	1173	1072	1221
Wt Unit Of Soil	2.22	2.23	2.27	2.23	2.21	2.22
Dry Unit Wt Of Soil	2.13	2.13	2.17	2.13	2.10	2.12

MOISTURE CONTENT:

Bottle No.	1	2	3	4	5	6
Wt Of wet soil + bottle	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Wt Of dry soil + bottle	241.0	241.3	241.6	240.8	240.3	240.5
Wt Of bottle	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Wt Of dry soil	196.0	196.3	196.6	195.8	195.3	195.5
Wt Of moisture	9.0	8.7	8.4	9.2	9.7	9.5
Moisture content	4.6	4.4	4.3	4.7	5.0	4.9

COMPACTION TEST:

Max dry density	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Optimum MC	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
% Compaction	96.6	96.9	98.8	96.7	95.5	96.2
Required Compaction	95	95	95	95	95	95

Geotechnical Consultant

Dr. Mohamed Mostafa El badry



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
 Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
 Phone.tel: 01090665097/01100214107

**مكتب البدرى للاستشارات**

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
 دكتور استشاري / محمد مصطفى بدري
 ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Field Density Test

Project : Electric Express Train
 Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري / الهيئة العامة للاتفاق
 General Consultant : SYSTRA
 Contractor : شركة السلام للإنشاءات للمقاولات والتجارة
 Section : St(340+980) to St(341+090)
 Sample : Prepared Subgrade (2)
 Date of test : 02-02-2025
 R-Code : 377 - 2

Unit weight of sand: 1.54

Station	St(341+060)	St(341+060)	St(341+070)	St(341+080)	St(341+090)
Sample No.	7	8	9	10	11
Wt Of Wet Soil	2690	2730	2650	2770	2800
Wt Of Sand used + Cont	10985	10120	9950	9465	8765
Wt Of residual sand + Cont	7530	6665	6535	6010	5262
Wt Of sand to fill cone	1570	1570	1570	1570	1570
Wt Of sand to fill Hole	1885	1885	1845	1885	1933
Cross Vol Of hole	1224	1224	1198	1224	1255
Wt Unit Of Soil	2.20	2.23	2.21	2.26	2.23
Dry Unit Wt Of Soil	2.10	2.13	2.11	2.16	2.13

MOISTURE CONTENT:

Bottle No.	7	8	1	2	3
Wt Of wet soil + bottle	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Wt Of dry soil + bottle	240.9	240.8	240.7	240.3	241.1
Wt Of bottle	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Wt Of dry soil	195.9	195.8	195.7	195.3	196.1
Wt Of moisture	9.1	9.2	9.3	9.7	8.9
Moisture content	4.6	4.7	4.8	5.0	4.5

COMPACTION TEST:

Max dry density	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Optimum MC	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
% Compaction	95.5	96.8	96.0	98.0	97.0
required Compaction	95	95	95	95	95

Geotechnical Consultant



Dr. Mohamed Mostafa El badry



MATERIAL INSPECTION REQUEST											
Contractor Company		ALSALAM INTRENATIONAL		Designer Company		(k.k) Engineering Consulting Office					
Issued by Contractor	Name	Sign		Date/Serial Number		Time					
	Eng. Abdallah Wagdy			19/1/2025		3:00 PM					
				SS-A-SL-PLT-F-56							
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed saif		MIR	C1	C2	C3	DO	MR	YR	HR	MM
				352	EW	CS	20	1	25	3	0

CODE 1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
Sub Element of Activity			

Description of Materials		PLATE LOAD TEST RESULTS EXECUTED OVER upper Embankment (ferma)			
Location to be Used	From	340 +920	TO	341+090	
MAR & UIR Approval No	SS-A-SL- PLT-F-56	Date	20/1/2025		
	SS-A-SL- QT-F-11		28/12/2024		
Supplier Name					
Test Requirement	PLT (DIN-18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 FEBREUARY 2022		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	4	21/1/2025	
2					
3					
4					
Comments by: Eng. (K.K)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)			
PLATE LOAD TEST RESULT IS APPROVED		1- P.L.T. Points were carried out by THIRD PARTY (Al Badry) 2- results attached and found acceptable and comply with project specs. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdallah Wagdy			A
QA/QC *	Eng. Sayed saif			A
GARB**	Eng. Margret			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			Awc

* Designer

** Alignment/Bridges Culvert only

21-1-2025

BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

Owner	الهيئة العامة للاتفاق / الهيئة العامة للطرق والكبارى:
General Consultant	:SYSTRA
Contractor	شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة:
Project	:ELECTRIC EXPRESS TRAIN
Sample	: Upper embankment (Ferma)
Station	: ST(340+920) TO ST(341+090)
Date of Test	:20/01/2025
R-Code	:343



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧/٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil. The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
 Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
 Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات
 الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
 دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
 ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

ST(340+930)
 600

Sample No.1

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.24
2	14.14	0.050	0.32
3	21.21	0.075	0.50
4	28.28	0.100	0.69
5	35.35	0.125	0.77
6	42.42	0.150	0.91
7	49.49	0.175	1.07
8	56.56	0.200	1.12
9	63.63	0.225	1.27
10	70.7	0.250	1.40
11	56.56	0.200	1.39
12	49.49	0.175	1.38
13	35.35	0.125	1.32
14	21.21	0.075	1.24
15	1.414	0.005	0.67

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.67
16	7.07	0.025	0.77
17	14.14	0.050	0.85
18	21.21	0.075	0.98
19	28.28	0.100	1.10
20	35.35	0.125	1.21
21	42.42	0.150	1.30
22	49.49	0.175	1.38
23	56.56	0.200	1.47
24	63.63	0.225	1.51

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
(σ_{0max}) MN/m ²	0.250	0.250
s_0 (mm)	0.063	0.452
a_1 (mm/(MN/m ²))	6.206	5.231
a_2 (mm/(MN ² /m ²))	-3.638	-5.558
$E_s = 1.5 \sigma' / (a_1 + a_2 \sigma'_{0.100})$	84.96	117.12
E_v/E_v1	1.38	



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_x Normal stress MN/m²



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
 Mr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
 Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
 دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
 ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

ST(340+980)

600

Sample No.2

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.12
2	14.14	0.050	0.27
3	21.21	0.075	0.35
4	28.28	0.100	0.51
5	35.35	0.125	0.68
6	42.42	0.150	0.78
7	49.49	0.175	0.90
8	56.56	0.200	1.08
9	63.63	0.225	1.17
10	70.7	0.250	1.24
11	56.56	0.200	1.23
12	49.49	0.175	1.23
13	35.35	0.125	1.14
14	21.21	0.075	0.90
15	1.414	0.005	0.65

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.65
16	7.07	0.025	0.74
17	14.14	0.050	0.81
18	21.21	0.075	0.93
19	28.28	0.100	1.03
20	35.35	0.125	1.10
21	42.42	0.150	1.19
22	49.49	0.175	1.27
23	56.56	0.200	1.34
24	63.63	0.225	1.47

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
s_0 (mm)	-0.038	0.637
s_1 (mm/(MN/m ²))	5.932	3.819
s_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-2.789	-0.906
$E_v = 1.5 \sigma' (s_1 + s_2 \cdot \sigma_{0,max})$	85.97	125.26
E_v/E_v	1.46	



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
Mr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧




Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_s Normal stress MN/m²





ST(341+030)

600

Sample No.3

Table 7: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_n) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.90
1	7.07	0.025	0.25
2	14.14	0.050	0.50
3	21.21	0.075	0.44
4	28.28	0.100	0.58
5	35.35	0.125	0.70
6	42.42	0.150	0.90
7	49.49	0.175	1.00
8	56.56	0.200	1.18
9	63.63	0.225	1.25
10	70.7	0.250	1.40
11	56.56	0.200	1.39
12	49.49	0.175	1.29
13	35.35	0.125	1.20
14	21.21	0.075	0.95
15	1.414	0.005	0.58

Table 8: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_n) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.58
16	7.07	0.025	0.72
17	14.14	0.050	0.85
18	21.21	0.075	0.90
19	28.28	0.100	1.10
20	35.35	0.125	1.18
21	42.42	0.150	1.26
22	49.49	0.175	1.38
23	56.56	0.200	1.45
24	63.63	0.225	1.51

Table 9: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{1,0.01})$ MN/m ²	0.250	0.250
s_p (mm)	0.115	0.363
s_p (mm/(MN/m ²))	4.680	5.991
s_p (mm/(MN ² /m ²))	2.061	7.902
$E_s = 1.5 \pi^2 (s_p \cdot \sigma_{1,0.01})$	86.61	112.84
E_s/E_s	1.29	






Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_z Normal stress MN/m²



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
 Dr. MOHAMED MOSTAFA BADRY
 Phone.tel: 01090665097/01100214107

**مكتب البدرى للاستشارات**

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
 دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
 ت: ٠١١٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

ST(341+080)

600

Sample No.4

Table 10: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_n) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.18
2	14.14	0.050	0.25
3	21.21	0.075	0.51
4	28.28	0.100	0.70
5	35.35	0.125	0.81
6	42.42	0.150	0.97
7	49.49	0.175	1.10
8	56.56	0.200	1.21
9	63.63	0.225	1.35
10	70.7	0.250	1.44
11	56.56	0.200	1.43
12	49.49	0.175	1.42
13	35.35	0.125	1.37
14	21.21	0.075	1.20
15	1.414	0.005	0.80

Table 11: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_n) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.80
16	7.07	0.025	0.97
17	14.14	0.050	1.10
18	21.21	0.075	1.19
19	28.28	0.100	1.28
20	35.35	0.125	1.39
21	42.42	0.150	1.50
22	49.49	0.175	1.60
23	56.56	0.200	1.74
24	63.63	0.225	1.80

Table 12: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{n,avg})$ MN/m ²	0.250	0.250
s_0 (mm)	0.005	0.815
a_0 (mm/(MN/m ²))	7.492	5.148
a_1 (mm/(MN ² /m ⁴))	-6.791	-3.325
$E_s = 1.5 \sigma'_{n,avg} / (a_0 + a_1 \sigma'_{n,avg})$	77.65	104.25
$E_{s(2/E)}$	1.34	



RY CONSULTING

Engineering and Quality Control

NAMED MOSTAFA BADRY

Phone: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات

الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة

دكتور استشاري/محمد مصطفى بدرى

ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧




Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_v Normal stress MN/m²



BADRY CONSULTING

Technology Engineering and Quality Control
MOHAMED MOSTAFA BADRY
Phone.tel: 01090665097/01100214107



مكتب البدرى للاستشارات
الجيولوجية والهندسية وضبط الجودة
دكتور استشاري / محمد مصطفى بدرى
ت: ٠١١٠٠٢١٤١٠٧ / ٠١٠٩٠٦٦٥٠٩٧

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on upper embankment (Ferma) layer of the electric express train project at location St(340+920) to St(341+090) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 13.

Table 13 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
ST(340+930)	84.96	117.12	1.38
ST(340+980)	85.97	125.26	1.46
ST(341+030)	86.61	112.04	1.29
ST(341+080)	77.65	104.25	1.34

Geotechnical Consultant

Dr. MB
Dr / Mohamed Mostafa Badry

