

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة سمه للبناء والتسييد

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (١٣٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

المؤرخ في ٢٠٢٣ / ١ / ٢٥ بمبلغ ٥.٧ مليون جنيه (فقط وقدره خمسة مليون

وسبعمائة ألف جنيه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة "أعمال

رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية/الملاكين البحرينة/المست

هوه/قهيونة/الأخيوه/الكباسية حتى طريق فاقوس / الصالحية القطاع السادس بطول ٢ كم

مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر

المباشر)

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا

وستتولى (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم

الموقع للشركة فوراً .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للسنوات المالية والإدارية



عقد مقاولة

الموضوع : "أعمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية/الملκين البحريه/الست
هود/قهباونه/الأخيوه/الكبایشة حتى طريق فاقوس / الصالحية القطاع السادس بطول
٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن من المبادرة الرئاسية -حياة كريمة"

(بأثر المعاشر)

رقم العقد: ١٣٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الأربعاء الموافق: ١ / ٢٥ / ٢٠٢٣

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و "شركة سمه للبناء والتشييد" .

ويمثلها السيد المهنـدس / هشام ابراهيم ابراهيم حسن القاضـي

بصفته / مدير الشركة .

بطاقة رقم / ٤٨٥٠٩٠٧١٢٠٣٢٩٣


بطاقة ضريبية / ٧٣١-٤٩٤-٨٢٢

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة .

سجل تجاري رقم / ٥٦٠١

ومقرها / عقار محمد صلاح - ش محمد فتحي - الزقازيق - الشرقية .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت: ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ - (٢٠٢) ٢٢٨٩٢٠٨٣ (الخط الساخن ١٩٤٨٧)

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact_us@garb.gov.eg

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر . ومنها الموافقة على إسناد " أعمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية/الملكين البحريه/الست هوه/قهونه/الأخيوه/الكباشه حتى طريق فاقوس / الصالحة القطاع السادس بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) إلى " شركة سمه للبناء والتشيد " بتكلفة تقديرية ٥٠ مليون جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير) على أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية/الملكين البحريه/الست هوه/قهونه/الأخيوه/الكباشه حتى طريق فاقوس / الصالحة القطاع السادس بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعماله وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقرن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكانتين المتباينة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .


لیند الشانی

يلزمه الطرف الثاني بتنفيذ عملية اعمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس/الحسينية/الملاكين البحرية/المست هوه/فقيهونه/الأخوه/الكاياشة حتى طريق فاقوس / الصالحية القطاع السادس بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر العاشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٧.٥ مليون جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير) شاملأ كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتنتمي المحاسبة التهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفواتير التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

لند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة سمه للبناء والتشييد" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

دھنستان اور لام اور لام



البريد الإلكتروني: contact_us@garb.gov.eg | الموقع الإلكتروني: garb.gov.eg

لند الرابع

رسالة من الادارة

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان النهائي رقم ٥٦٢٤٤٤٢٣٠٠٠٠٠٩٩٩ بـ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ رقم العامة الجهات تبرمها من قانون تنظيم التعاقدات من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي ينطوي على مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي ينطوي على مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو ما تبقى منه إلا بعد التسلیم النهائي وأعتماد محضر لجنة الإسلام من السلطة المختصة. ويتم احتياز ما يعادل ٥% من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو ما تبقى منه إلا بعد التسلیم النهائي وأعتماد محضر لجنة الإسلام من السلطة المختصة. وهو قيمة التامين النهائي المستحق بواقع ٥% من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسلیم النهائي وأعتماد محضر لجنة الإسلام من السلطة المختصة.

لند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للمضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

لند المعاذ

١٨٢ رقم (٢٠١٨) لسنة إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المعنوية إليه طبقاً لما ورد بكرامة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للمعياد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يقع الطرف الأول على الطرف الثاني عarama التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون

العدد السادس

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بند هذا العقد يكون للطرف الأول دون النجوة إلى القضاء فُسْطَح العقد أو تتفقده على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تتحقق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أنه مبالغ مستحقة أو تستحق المطافر الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها تكون للطرف الأول أن يلحاً إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريقة الإداري :

سند المحن

لذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعاييسة لا تشملها جداول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فتم التفاوض على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها بالاتفاق بين الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك رفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

العدد السادس

يلزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون ممثلاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باعتدال كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه امراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يتلزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الأضرار بمعتقلات الحكومة أو الأفراد . وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذه على نفقة الطرف الثاني .

هشام ابراهيم ابراهيم

الحمد لله رب العالمين

١٥١ كلية النصر - مدينة قصرين - القاهرة - ص.ب ١١٣ - البرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت: ٠٢٩٦٨٤٣٣٦٣٦ - م: ٠٢٩٦٨٤٣٣٦٣٦٧ - خط الساخن ١٩٤٨٧
الوقاية الالكترونية garb.gov.eg البريد الالكتروني garb@garb.gov.eg

المند العاشر
يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه
وتقديم الرسومات الإنشائية التقنية للمشروع ثلاثة من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى
الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما .

السد الحادى عشر
يلزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامه ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ
الأعمال محل هذا العقد واذا تسبب فى اتلاف اي شئ يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه
والاسقوم الطرف الأول باصلاح التلفيات على حسابه خصما من تامينه او مستحقاته لديه
مع تحمله المصروفات الإدارية اللازمة :

السند الثاني عشر
يلزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمارة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أيديه مسئولة على الطرف الآخر.

الطرف الثاني يكون مستولاً مسنوّلة كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدى الآله وتقع المسنولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

الند الرابع عشر
يلزם الطرف الثاني بجمع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول
وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبيها بالموقع ومن استشاري الجهة .

النـدـ الخـاصـ عـشـر
يلتزم الطرف الثاني بأخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم
الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بأخلاء الموقع على حساب
الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحويله المصاريف الإدارية اللازمة.

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منها يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكالبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتبعن عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ولا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المند السابع عشر
لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل لغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

تصري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقبات التي تيرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند الخامس عشر
للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%)
بالنسبة لكل بند يدات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى
تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة
المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر
ذلك على ألوبيه الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر
ذلك بالقدر الذي يت ammonia وحجم الزيادة أو النقص .

حشائش ابراهيم ابراهيم

جامعة للبنادق والمسنون

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمعات المقررة قانوناً والمستثقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث العشرون

يقر كل من طرف العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بيننود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (البيتومين - السولار - الاسمنت - الحديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بال المادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجتها عند الاقتضاء واللزموم .

الطرف الثاني

شركة سمه للبناء والتسييد

التوقيع : هشام ابراهيم الرايم

السيد / هشام ابراهيم ابراهيم حسن القاضي

مدير الشركة

الطرف الأول

المهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع : لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري


سمة للبناء والتسييد
(ش-م-م-٣-٥)

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت: ٠٢٣٣٨٨٨٨٦٨ - ٠٢٣٣٩٩٩٩٧٢ - ٠٢٣٣٨٨٨٨٦٨ - ٠٢٣٣٩٩٩٩٧٢ (٢٠٢٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

رقم المركبة : ٩٣١٢٣٤٥٦٧٨ التوقيع الإلكتروني : contact_us@garb.gov.eg البريد الإلكتروني : garb.gov.eg



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			فرش جنبه	فرش جنبه
١	٣٢٩٦,٨	<p>بالمنزل المكعب أعمال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة هذا النوع المصايرية وشورية السطح بالات التسوية والرش بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملوك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٦٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على اليد تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتى يجمع مثمناته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ،</p> <p>(قطف مائتان وستة وعشرون ونصف متر مكعب لا غير)</p>	<p>٩٧٠ ٥٠٠ متر مكعب لا غير</p> <p>٣٠٠ جنبه</p>	<p>٣٠٠ جنبه</p> <p>٣٠٠ جنبه</p>
٢	٣١٢٠٠	<p>بالمنزل المكعب أعمال ثوريدونتغيل أثربة صالحة للزرم ومطابقة للمواصفات التفصيلية بإستخدام المعدات بمسار لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المسوب التفصيلى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦٢٥ %) ورشها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملوك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٦٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الليل ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكتلات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مدخلات للوصول للموقع و ذلك طبقاً لاقادة طالم الانحراف والينديجتمع مثمناته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسارات النقل (مسافة النقل ٤٠ كم)</p> <p>ـ يتم احتساب علوة ١ كم بالزيادة او النقصان وفقاً لمحضر المقاوضة بناءاً على محضر المسارات المقدم من المنطقة المشرفة .</p> <p>- (قطف ألف ومائتان متر مكعب لا غير)</p>	<p>١٩٨٠٠ ٦٥٠ جنبه</p> <p>٧٥ ٦٥٠ جنبه</p>	<p>٦٥٠ جنبه</p> <p>٦٥٠ جنبه</p>
٣	٣٣٧٠٠	<p>بالمنزل المكعب أعمال ثوريدونتغيل أثربة صالحة للزرم ومطابقة للمواصفات التفصيلية بإستخدام المعدات بمسار لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المسوب التفصيلى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١٠ %) ورشها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملوك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٦٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الليل ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكتلات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مدخلات للوصول للموقع و ذلك طبقاً لاقادة طالم الانحراف والينديجتمع مثمناته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسارات النقل (مسافة النقل ٤٠ كم)</p> <p>ـ يتم احتساب علوة ١ كم بالزيادة او النقصان وفقاً لمحضر المقاوضة بناءاً على محضر المسارات المقدم من المنطقة المشرفة . (قطف ثلاثة الالاف وسبعمائة متر مكعب لا غير)</p>	<p>٥٧٧٠ ٥٧٧ جنبه</p> <p>١٥٦ ١٥٦ جنبه</p>	<p>١٥٦ جنبه</p> <p>١٥٦ جنبه</p>



رقم النحو	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنية	قرش جنية
٢	٣٤٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المدمرة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع والقفة شاملة تشغيل ويمك طبقات الأنسان سهل التكسير والاختبار وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة نقل = ١٤كم) (فقط مائتان متر مكعب لا غير)	٦١	١٢٠٠ واحد وستون جنية وعشرون
٤	٣٤١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المدمرة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصيف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية على البارد مع تواجه سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط في تثبيت الأكتاف الجانبية والقفة شاملة نظافة وملء الشروخ أن وجدت بالاسفلت او المستحلبات الاستثنائية طبقاً للشروط والمواصفات والقفة شاملة العمل بالآلات والصهاسن مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والضوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل . (فقط واحد متر مكعب لا غير)	٣٣	٣١٨٧٩٥٠٠ مائة وثلاثين جنية وعشرون
٥	٣٤٢٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردة ناتج تكسير الكسارات والمعطوبة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات الدامنة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالتيبورنيا عن ٦٨% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنطلوس عن ٤% وألا يزيد الإنتصاف عن ١٠ % وفرتها على طبقات باستخدام ألات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمك عن ٢٠ سم ورشها بمواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمك الجيد بالهرسات للرسوول إلى أقصى كثافة جافة لصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والقفة تتصل إجراء التجارب المعملية والخطية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مقتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل لاتقل عن ١١٠ كم) - يتم احتساب علاوة لكل اكم بالزيادة او النقصان وفقاً لمحضر المقاومة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. (فقط الفان ومائتان متر مكعب لا غير)	٤٦	٨٩٤٥٠٠ ربعمائة وسبعين جنية وعشرون
٦	٣٤٣٠٠	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشرب (بريم) من البيوتين السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل ١٠.٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دعكها وتنظيفها جيداً ويتم التثبيت طبقاً للقطاعات العرضية المتوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مقتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة آلاف متر مسطح لا غير)	٥٧	٣٤٣٠٠ سبعين وعشرون جنية وعشرون
٧	٣٤٤٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الامثلية بسمك ٦سم بعد التمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيوتين الصلب ٧٠/١٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقفة تتصل إجراء التجارب المعملية والخطية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التثبيت طبقاً للقطاعات العرضية المتوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمع مقتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات	١٤٦	٣٤٧٦٠٠ مائة وسبعين جنية وعشرون



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري
(ش. ق. م. ج)
٥٦٠١ ت. س.

أعمال رفع كفاءة الطريق من فاوس / الحسينية - الملكي البحري - الست هوه - فهوة - الباخورة - الكباري
على طريق فاوس - الصناعية (القطاع السادس)
الطرف: المدخلة الثالثة - طريق الدخول

الجملة	الفذة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
	قرش جنبه	قرش جنبه		
		الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة الاف متر مسطح لا غير)		
٢٦٠٠٠	٩٠-٢٠٠-٣٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة لاصقة من البيوتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١٠ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الأساسية بعد تمام دعكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للطاغات العرضية المدروجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة الاف متر مسطح لا غير)		٨
٢٦٠٠٠	١٤٠-٩٥٠-٣٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية يبعد حجم بعد النكك باستخدام أحجار صلبة ذات تكسير الكسارات والبيوتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها وتحته تتصل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للطاغات العرضية المدروجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ستة الاف متر مسطح لا غير)		٩
٢٦٠٥٠	١٢٠-٩٥٠-٣٠٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بربورة ألسنتية (وسط) بارتفاع ١١,٥ × ٣٠ × ١٥ سم مصنوعة بطريقة الإلزار الميكانيكي تكون من ٠,٨ م من نوعها لا يزيد أكبر بعد للحببات عن ١,٥ سم ٠,٤ م ٢ م رمل + ٢٥٠ كجم أسلست و يتم تركيب البربور على فرشة من الخرسانة العادي معك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التفصيمية وبحيث لا تزيد الحمامات عن ٦ سم والتي تعلق بهونة من الأستاند والرمل بنسبة ١:٢ البربور والمسعر يشمل التسوية لأسفل البربورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائتان وخمسون متراً طولي لا غير)		١٠
١١	١	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١٦٠ متر مع الجلب اللازم للخطفية المجرى المائي من أجود الاصناف من مصانع معتمدة وطبقاً للمواصفات التقاسيم المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ رقم (٤١) وتشتمل :- ١-أعمال الحفر والإزالة للوصول إلى المناسب المعتمدة وعمل الاختبارات الازمة على المواريث الموردة بمعرفة معامل اختبار متخصصه ومعتمده وتوافق عليها الإدارة لميان مطابقتها للمواصفات التقاسيم وسلاميتها للاستخدام ومواعدها الإدارية بتغليف تفصيلي يتألف الاختبارات وصلاحية المواريث قبل الدخول في تركيب المواريث وكذلك تتصل الفضة ازالة المواريث لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها أي ثروخ او كسر وينتمي رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها ثروخ او كسر . ٢- ويتم تصميم الخطة الخرسانية للفرشة وتنفيذ الجلب بحيث لا تقل المقامة المعتبرة لها عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحنوى الاستناد لا يقل عن ٦٥٪ كجم / سم ٢		١١


الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قسم البناء والطاقة
(ش.د.م.م)
سنوات ٢٠١٥



أعمال رفع كفاءة الطريق من فالوس / الخسنية - الملكون البحرية - استه هوه - طهونة - الاخوية - الكابشة
على طريق فالوس - الفاخلي (القطاع السادس)
ادراف، المنطقة الخامسة، شرق الدلتا


رقم البيان	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنبه	قرش جنبه
١١١	٣م٦	٢- توريد وتركيب وتصليح حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند قواصيل المواسير بعرض ، اسماز بعمدوب اعلى وجانب المواسير بـ ٢٥ سم وتصليح مكون من عدد ٦ اسماز قطر ١٢ امم رباعي ، عدد ٥ اسماز قطر ١٢ امم للمتر الطولي للجلبة طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات والتعليمات طبقاً لشروط ومواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للتعليمات المهندس المبادر ولفته شاملة بالметр الطولي ولفته غير شاملة الريم بالرمال حول واعلى المواسير . <i>مبيع المسوبيون</i>	٩٤-	٧٨٩٨٠
١١٢	٣م٦	٣- مواسير قطر ١٥٠ امم (فقط متر طولي لا غير) تمساح (الف و د بخصائص جنبه) بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سلامة التجويف (ربطة ٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠) كجم أسمدة مقاوم للكبريتات + ٣ م زلط + ٤ م (رمل) واستخدام شبكة من حديد التسليح المفترش على المقاومة ربطة ٣٦/٥٢ مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطور و يتم التقدمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مثمناته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠-	٤٠٠
١١٣	٣م٦	٤- مواسير قطر ١٠٠ امم (فقط ثلاثة متر طولي لا غير) الف و خصائص جنبه ٥- مواسير قطر ٧٠ امم (فقط ثلاثة متر طولي لا غير) الف و خصائص جنبه ٦- مواسير قطر ٥٠ سم (فقط ثلاثة متر طولي لا غير) سبعين و خصائص جنبه	١١٥-	٤٤٥٠
١٢	٣م٦	٧- بالметр المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لحماية مواسير البراغي طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محوري لسمت ٢٥٠ كجم/م٣ لسمت بورتلادي مع المكعب البيكانيكي على الا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم٢ مع اجزاء ال اختبارات اللازمة و يتم التقييد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مثمناته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة وثمانون متر مكعب لا غير)	١٤٥-	٦١-
١٣	٣٥٦	٨- بالметр المكعب توريد وصب خرسانة عادي للحوائط والقرشة لكل من غرف التقسيش والبارارات مأخذ الري بنسبة خلط ٣٠٠٨ زلط نظيف مترج ٣٠٠٤٠ رمال حرش ٤٠٠٤ كجم لسمت و يتم تسميم الخلطة بحيث تطوى جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولفته تشمل اعمال الحفر للرسول الى الشسب الطبيعى و كذلك سد جوانب الحفر و اعمال نزح المياه باى طريقة تسمى بها الطبيعى سواء ذلك باستخدام طبلات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الغرم الخشبية بعد الصب و على ان يتم جميع الاصال طبقاً لشروط ومواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لقرار اشتراط الشركة المتضمن للوحات التفصيلية والتوجيه الصالحة ولفته المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف ولفته شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لشروط ومواصفات . (فقط خمسة وعشرون متر مكعب لا غير)	١٧٥-	٩٦٠-

Page 6 of 7



رقم اللند	الكمية	بيان الأعمال	اللغة	الجملة
			فرش جنية	فرش جنية
١٤	٣١٨	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لاستبدال غرف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كبير لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد استبدال بورتلاندي عادي واللغة تشمل عمل القرم الخشبية لجذب الخرسانة وتفويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكيا الخلط وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقاً لتغير الاشتراط والمتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية المقيدة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع مابازم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح . (فقط ثمانية عشر متر مكعب لا غير)	٩٦٠	٢٥٠ الفتحة ويعملانه ويعتبرونه الهيكل
١٥	٦طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد الشلين (٥٢) بحسب الاقطاع للمواطن واستبدال غرف الرى واللغة تشمل التوريد والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط اثنان طن لا غير)	٧٤٠	٣٠٠ ثلاثة ويعتبرونه الماء يجري عند
١٦	٦ بالعدد	بالعدد اعمال رفع وخفض مطابق الصرف واللغة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط عشرون بالعدد لا غير)	٩٥٠	٩٧٠ ٩٥٠ ويعملانه ويعتبرون سليمان ويعملانه ويعملانه
١٧	٦ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة ببغاء GRB ومحمل عليها مواسير ٦ بوصة P.V.C واللند يشمل كل مايلزم لنهو العمل . (فقط خمسة بالعدد لا غير)	٤٥٠	٤٥٠ الف و خمسما ٩٣٠
١٨	٣٣٥٠	بالметр المسطح اعمال توريد وصب خرسانة العادي للنكة أسلك التثبيطات والأرباضات الخرسانية ولتشكيل الككة أسلك وحدات الإنژلوك وخلافه بسمك ١٠ سم من ٣٠,٨ من نلوميت متدرج + ١٠,٤ م رمل حرش + ٣٠٠ كجم استبدال بورتلاندي عادي على ان يكون المرن نظيف ومحشو والرمل خالي من الشوائب والمطلاة والأملام والمواد الفريدة واللند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسلك البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميمية ويتم التثبيط طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة واللند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة الطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة وخمسون متر مسطح لا غير)	١٤٢	١٤٢ ١٩١٥٠ ١٩١٥٠ ويعملونه عند
١٩	٣٣٥٠	بالметр المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنژلوك الخرساني طبقاً للمعايير المعتمدة وإوجه ٢٥٠ كجم / سم ٢ وياللون المطلوب يتم تركيبه على طبقية من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على اللند جمع مايلزم ل التركيب والتشطيب ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة . مقاس ٦٠٠*٢٠٠*٦٠٠ (فقط ثلاثة وخمسون متر مسطح لا غير)	٧٧٠	٥٩٥٠ ٥٩٥٠ ويعملونه عند

الرسار تخدمكم حسب دعم المقاومة وله عليه



(الشروط الخاصة)

اعمل رفع كلاء الطريق من لفوس / الحسينية / الملكي البحري / المست هو / فهونا / الاخوه / الكباشة حتى طريق لفوس / الصالحة (القطاع السادس) بطول ٢كم (مركز الحسينية - محافظة الشرقية) "ضمن مبادرة حياة كريمة" - اشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و يلحق بالمكان مكتب لائقة لجهاز الأشراف و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفني طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الأشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهر المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد وفي حالة تناقض الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات الازمة المشار إليها بمبالغ يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيه لا غير) يومياً .

يتلزم المقاول بإجراء الاختبارات الازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف باسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اي وقت يراه جهاز الاشراف والمهندسين المشرفين

- معمل الموقع

- الاختبارات المعملية :

يتم إجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :-

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193



(الشروط الخاصة)

اعمل رفع كلاء الطريق من فلقوس / الحسينية / المكين البحريه / المست هوه / قهباونه / الاخيوه / الكباشه حتى طريق فلقوس / الصالحة
 (القطاع السادس) بطول ٤ كم (مركز الحسينية - محافظة الشرقية) " ضمن مبادرة حياة كريمة " ساشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
Unit Weight of Aggregate	T 19
Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)	AASHTO/ ASTM
Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
Slump of Portland cement Concrete	T 119
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
	T 141

Sampling Fresh Concrete




(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحريه / المست هوه / قهباونه / الاخيوه / الكباشه حتى طريق فاقوس / الصالحة
 (النطاع السادس) بطول ٢كم (مركز الحسينية - محافظة الشرقية) "ضمن مبادرة حياة كريمة" . اشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
Sampling Bituminous Materials	T 40
Extraction	T 164
Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
Kinematic Viscosity	T 201
Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

اختبارات الخلطة التصميمية لطبقه الأساس المثبت بالأسمنت والمعاد تدويره (ان وجدت)

Test	Test Method
Bulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752 ASTM D 2726
Design Moisture Content & MDD	ASTM D 7698
Density test after Compaction (Sand Cone)	ASTM D 1556 AASHTO T 191
Unconfined compressive strength (UCS)	ASTM D 2166 AASHTO T 208
Depth of pulverization	Visual
Pulverized material gradation	
Cement application rate	Visual
Field moisture content	ASTM D2216 ASTM D4944



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كلاء الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحريه / المتن هود / قهباونة / الاخبوه / الكباشة حتى طريق فاقوس / الصالحة
 (القطاع السادس) بطول ٤كم (مركز الحسينية - محافظة الشرقية) " ضمن مبادرة حياة كريمة " - اشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا


BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS

AASHTO/
ASTM

Sampling Bituminous Materials	T 40
Extraction	T 164
Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
Kinematic Viscosity	T 201
Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

اختبارات الخلطة التصميمية لطبقه الأساس المثبت بالأسمنت والمعد تدويره (ان وجدت)

Test	Test Method
Bulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752 ASTM D 2726
Design Moisture Content & MDD	ASTM D 7698
Density test after Compaction (Sand Cone)	ASTM D 1556 AASHTO T 191
Unconfined compressive strength (UCS)	ASTM D 2166 AASHTO T 208
Depth of pulverization	Visual
Pulverized material gradation	
Cement application rate	Visual
Field moisture content	ASTM D2216 ASTM D4944



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية / المست هو / قهونه / الاخوه / الكباشة حتى طريق فاقوس / الصالحة (القطاع السادس) بطول ٢ كم (مركز الحسينية - محافظة الشرقية) "ضمن مبادرة حياة كريمة" - اشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

الختبارات البيئومين الصلب (ان وجدت)

Test	Test Method
Kinematic Viscosity	AASHTO T 201
Penetration , 25°C , 100g , 5s(Target Value) ^٣	AASHTO T 49 / ASTM D 5
Softening point (Ring & Ball)	AASHTO T 53
Flash point	AASHTO T 48
Thin film	AASHTO T 179

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وها المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرانها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم إعتماد معايرة الخلطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الا تقل خبرته عن ١٠ سنوات في إختبارات المواد الترابية والأسفلت و المستحلبات ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم إعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٢ فنيين مهرة وأية عماله أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لذلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

٣-أجهزة المساحة


المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد بكامل الملحقات وتجهيز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكمال مثنتلاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتزول ملكيتها للمقاول بعد نهوض العمل و الاستلام الابتدائي للمشروع.

٤-لوحات المشروع

على المقاول خلال عشرة أيام من استلام الموقع إعداد وثبتت عدد (١) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة ثبتت عند بداية الموقع وعند نهايةه بالإضافة المعاكش و بمواقع التي تحددها الهيئة، وتنضم لوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ على أن يعتمد محتوى اللوحة من جهاز الأشراف ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً في حالة عدم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني و برنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب او مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها



(الشروط الخاصة)

اعل رفع كلاء الطريق من فقوس / الحسينية / الملكي البحري / المست هو / فهونه / الاخبوه / الكباشة حتى طريق فقوس / الصالحة (القطاع السادس) بطول ٤ كم (مركز الحسينية - محققة شرقية) " ضمن مبادرة حياة كريمة " اشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

بعض ونذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنيو العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس ، على أن يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتواافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية او فروق أسعار عن المواد التي يتم تغييرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين.

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ- تلبين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم منهجة مفصلة توضح مفترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتؤمن أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستدات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكبات الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكلفة إضافية على المالك.



(الشروط الخاصة)

اعل رفع كلاء الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية / الست هوه / قهونه / الاخوه / الكباشة حتى طريق فاقوس / الصالحة
 (القطاع السادس) بطول ٢كم (مركز الحسينية - محطة الشرفية) " ضمن مبادرة حياة كريمة " - اشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

ويجب على المقاول فور استلام الموقع تزويده فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطولة الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في الداومه على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول

عن عمل كافة التسويقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الآف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات الازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراف منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقة جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي) .
- ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقى .
- ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوى .
- ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب .

على ان تكون جميعاً بخامات متميزة ويتم تسليمها للمخازن المنطقه المشرفه على المشروع وتقديم الافادة المعتمدة بها مع اول مستخلص جاري

ب - السجلات

بالإضافة إلى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. كما يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس (متضمنة تقارير ونشرات وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية) .
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.



(الشروط الخاصة)

اعمال رفع كلاعه الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكي البحريه / السط هوه / قيهونه / الكباشه حتى طريق فاقوس / الصلحية (القطاع السادس) بطول ٤ كم (مركز الحسينية - محافظة الشرقية) " ضمن مبادرة حياة كريمة " . اشراف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

النخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	١	٥ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس و جهاز الأشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس و مبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متقطعة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال

ملحق رقم (٢)

يلزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

١- توريد عدد (١) حاسب الي بالطابعة (بجميع مشتملاته) علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات الازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيهها (خمسون الف جنيه) في حالة عدم احضارها .






لیکوہ ملائیہ صدھ کرود

الطباطبائي
الطباطبائي
الطباطبائي
الطباطبائي
الطباطبائي

آثاراً المرئية بمنظور نظرية

مطابقة محله بعد الملاشره عملية رفع كلاء الطريق من قانون المصاينة /المücken البجرية/ الاست هوه /فهيونه/ الاخوه /الكيابشه هش طريق ذات قانون المصاينة (القطاع السادس) -محافظة الشرقية مركز المصاينة
مقاولة شركة سمه للبناء والتشييد

النوع	العنوان								
١	٢٠٢٠	٢٠	١٦٧١	٢	٣	٣	٣	٣	٣
٢	١٤٦٩٥٠٠	١٦٥	٨٣٠	٣	٣	٣	٣	٣	٣
٣	١٥١	١٥١	١	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٤	١٠٣٢٠	٨٦	١٢٠	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٥	٢٣٠	٢٣٠	١	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٦	١٠٥٥٦٠	٤٥	٦٦٠	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٧	٢٧٠	٢٧٠	١	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٨	١٤٥	١٤٥	١	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٩	٩٢	٩٢	١	٢	٢	٢	٢	٢	٢
١٠	١٤٠	١٤٠	١	٢	٢	٢	٢	٢	٢
١١	١٧٨	١٧٨	١	٢	٢	٢	٢	٢	٢




D. M. Smith

رئيس الادارة المركزية

رئيس الادارة المركزية

نیز عہد لباد



اسم المشروع :	تطوير ورفع كفاءة طريق الملكين / قهونه/ الاخيوه (القطاع السادس) من ك ١١,٤٠٠ إلى ك ١٣,٩٠٠ " ح
تنفيذ شركه :	سمه للتشييد والبناء

تقرير معمل رقم (٢٧١) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :-	بيان العينات :-
بيانات ادارية :-	بيان العينات :-
عدد (٤) عينات دمل من موقع مختلفه .	عدد (١) عينة رملية طينيه (ارض طبيعية) من ك ١٣,١٥٠ لعمل صلاحية .
عدد (١) عينة اساس اسفل تكسير من ك ١١,٥٥٠ صلاحية .	الختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخل وثوابت الترigo والصلابه والازون النوعيه والامتصاص والتحلل ونسبة السن الطبيعي .

الكشف عن الكثافه الجافه طن / م٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

النتائج :- أولاً : طبقه الاساس اسفل تكسير .

المواصفات	ك ١١,٥٥٠	التجرب
١٠٠	١٠٠	مehr سعه "٢
١٠٠-٧٠	٩٧	مehr سعه "١,٥
٨٥-٥٥	٧٦	مehr سعه "١
٨٠-٥٠	٥٠	مehr سعه "٤/٣
٧٠-٤٠	٢٣	مehr سعه "٨/٣
٦٠-٣٠	٣٠	مehr رقم ٤
٥٠-٢٠	٢٤	مehr رقم ١٠
٣٠-١٠	١٢	مehr رقم ٤٠
١٥-٥	٧	مehr رقم ٢٠٠
%٨ لا يزيد عن	عديمه	مجال اللدونه %
%٤ لا يزيد عن %٤	٣٨%	الصلابه %
—	٢,٣٥٧	الوزن النوعي الكلى
—	٢,٤٣٥	الوزن النوعي مثبع جاف السطح
—	٢,٥٤٣	الوزن النوعي الظاهري
%١٠ لا يزيد عن	٣,١	الامتصاص %
%٥ لا يزيد عن	٠,٩	التحلل %
%٨ لا يزيد عن	٨	نسبة السن الطبيعي %
—	٢,٢	أقصى كثافه جافه طن / م٣
—	٧,٤	الدمك المعدل
%٨٠ لا يقل عن	٨١	نسبة المياه الملائمه %
—	—	نسبة تحمل كالبليورونيا %
—	—	الانتفاخ %

العينه تتلقي مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعيه ماعدا المehr الم المشار اليها .

ثانياً : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكتافة الجافة	الموقع
الدمك لا يقل عن ٩٨	٩٨	٤,٥	٢,١٦	طبقه أساس اسطول تكسبرك
	٩٩	٤,٦	٢,١٩	١٢,٥٠ ك
	٩٩	٤,٨	٢,١٧	١٢,٦٠ ك
الدمك لا يقل عن ٩٥	٩٨	١٠	١,٩١	طبقه اتربيه رملية
				١٣,١٥٠ ك

الدمك مقبول بالموقع .

البروكتور المستخدم للأساس ٢,٢٠ طن / م٣ و نسبة المياه الملازمة ٧,٤ %

البروكتور المستخدم اتربيه رملية ١,٩٥ طن / م٣ و نسبة المياه الملازمة ١٠,٥ %

ثالثاً : صلاحية اتربيه رملية ارض طبيعية

المواصفات	التجارب
	١٣,١٥٠ ك
	٩٩,٥
	٩٧,٥
	٦١,٥
	١٨,٥
	عديمه
	A-٢-٤
	١,٩٥
	١٠,٥
	١٤
	٠,٩

التصنيف	الدمك المعدل	أقصى كثافة جافة طن / م٣
		١٣,١٥٠ ك
		% نسبه المياه الملازمة
		% نسبة تحمل كاليفورنيا
		% الانتفاخ

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج .

ملحوظة / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية من ٦	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
صلاحية زمال	١	١٢٩٠	١٢٩٠
عينات دمك	٤	٥٠٥	٢٠٢٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
فيشه التجارب			٥٤٨٥
% ١٥ . م			٨٢٢,٧٥
% ١٤ . ض.ق.م			٨٨٣,١
الاجمالي			٧١٩٠,٨

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٤/٢٠

مهندس المعمل / زماني سكرود كمر

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالد

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / حمود

حازم عبد المنعم



تلبيذ الإدارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من شركة سمة للبناء والتشييد عملية تلبيذ عملية رفع كفأة الطريق من فاقوس / الحسينية الملكين البحريه / المست هوه / قهريونه / الاخوه / الكباشة حتى طريق فاقوس/ الصالحية (القطاع السادس) بطول ٢ كم مركز الحسينية (محافظة الشرقية. عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٣٠٩) وذلك طبقاً للمواصفات التي وضعها الإدارة العامة للمعلومات للشركة:

- عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته)

