

**اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
(قطاع العطمين / فوكه )  
في المسافة من كم ٤٨٦+٠٠٠ الى كم ٤٨٧+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه فوكه**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
١	<b>اعمال الحفر</b>				
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدور) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحويل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته دليلاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلومتر زيادة	٣م	٣٧,٥٠٠	١٧	٦٣٧,٥٠٠
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية.				
	ذات اجهاد (٢٠٠ - ١٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	٣م	٠	٥٤	٠
	ذات اجهاد (٣٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	٣م	٠	٦٥,٥٠	٠
	ذات اجهاد (٤٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	٣م	١٠,٥٠٠	٧٦	٧٩٨,٠٠٠
٢	<b>و محمل على البند الاتى :</b> ١- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلومترات زيادة .				
٢-٢	<b>اعمال الازالة و التطهير</b>				
	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهدأ لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٣٠,٠٠٠	٥	١٥٠,٠٠٠
٣	<b>اعمال الردم</b>				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢ كم .	٣م	١٢,٠٤٤,٧٩	٧٩	٩٥١,٥٣٨

دیواریں کوئی نہ بینا کرے گا

01013171505


1

~~100 x 100~~

١٩٣

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
 (قطاع العطمين / فوكه)  
 في المسافة من كم ٤٨٧ + ٠٠٠ إلى كم ٤٨٦ + ٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه فوكه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
	السعر يشمل قيمة لمادة المحجرية طبقاً لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤				
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم		١٢,٠٤٤,٧٩	٢٤٩,٦٠	٣,٠٠٦,٣٧٩
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للانحة الشركة الوطنية		١٢,٠٤٤,٧٩	١٣	١٥٦,٥٨٢



٢٩٠,٦٠٠ زلا