

عقد مقاولة

\*\*\*\*\*

الموضوع : " اعمال طريق طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر (القطاع الرابع)  
بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة  
الرئيسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ٤٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

أنه في يوم الاحد الموافق : ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول )

و "شركة احمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات " .

ويمثلها السيد المهندس / احمد عبد الرحمن محمود حسين

بصفته / مدير الشركة .

بطاقة رقم / ٢٧١٠٥٣١٣٠٢٥٥١

بطاقة ضريبية / ٥٣٢-٧٠٨-٠٨٣ .


مأمورية ضرائب / فاقوس.

ملف ضريبي رقم / ٠٣-٠١-٤١٩٢٩-٤١٠-٥-١١٩٢٩ .

سجل تجاري رقم / ٨٤٣٢١ .

ومقرها / شارع البلاسي - فاقوس - الشرقية .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني )



### التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر ، ومنها الموافقة على إسناد "أعمال طريق طريق سعود / الشوايكة / بحر البقر (القطاع الرابع) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"(بالأمر المباشر) إلى "شركة احمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات" بتكلفة تقديرية ٢٠ مليون جنيه(فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير) علي أن تتم المحاسبة استرشادا بالقائمة الموحدة للطرق ولما كان المالك يرغب في إنجاز "أعمال طريق طريق سعود / الشوايكة / بحر البقر (القطاع الرابع) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"(بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعملاء وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهى الأعمال التي أعلنت الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحتنته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد

ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترب بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :-

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتب المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .


### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال طريق طريق سعود / الشوايكة / بحر البقر (القطاع الرابع) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"(بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير) شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفاتنات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة احمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة النامية النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .



#### البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5624262100001232 بـمبلغ ١٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره مليون جنيه لغير) صادر من البنك الأهلي المصري فرع فاقوس صادر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ وساري حتى ٢٠٢٢/١١/١٥ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتياز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

#### البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

#### البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني عرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

#### البند السابع


إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى إذا كان سبب الاستحقاق بدون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الأخلاقيات الأولى في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

#### البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقابلة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتنقضى الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

#### البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليّة ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الاصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .



#### **المقدمة العاشر**

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما .

#### **المقدمة الحادي عشر**

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في اتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصيصاً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروف الإدارية الازمة .

#### **المقدمة الثاني عشر**

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أي أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

#### **المقدمة الثالث عشر**

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدى آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

#### **المقدمة الرابع عشر**

يلتزم الطرف الثاني بجمع تعليمات اللجنة المشترفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

#### **المقدمة الخامس عشر**

يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهام والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصيصاً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصروف الإدارية الازمة .

#### **المقدمة السادس عشر**

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتبعه عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسالته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

#### **المقدمة السابع عشر**

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

#### **المقدمة الثامن عشر**

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

#### **المقدمة التاسع عشر**

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

عبد الرحمن

للمقاولات والتوريد

### **البند العشرون**

تختص الضرائب والرسوم والدفقات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .  
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

### **البند الحادي والعشرون**

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسلیم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فالطرف الأول أن يجريه على نفقته الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

### **البند الثاني والعشرون**

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

### **البند الثالث العشرون**

يقر كل من طرف العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

### **البند الرابع والعشرون**

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (البيتومين - الأسمونت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعدلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

### **البند الخامس والعشرون**

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والتزوم .

الطرف الثاني

شركة احمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات



السيد / احمد عبد الرحمن محمود حسين

مدير الشركة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

  
التوقيع (

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**شركة احمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات**

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٤٦٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون

جنيها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال طريق سعو

/ الشوابكة / بحر البقر (القطاع الرابع) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر ) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا

وستتولى (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ و تجهيز و تسليم

الموقع للشركة فوراً

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

التوقيع (

عميد / ابوبيكر احمد حسن عساف  
رئيس الادارة المركزية  
للشؤون المالية والإدارية

حسين

**اعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول 5كم**

**(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقية) - مبادره حياة كريمة**

الجملة	المادة	بيان الأداء	الكمية	رقم البند
	قرش جنية	قرش جنية		
١٧	—	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسويه السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . <b>(فقط ثلاثة متر مكعب لا غير)</b>	٣م300	١
٤٤	—	بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف والميول من اي جهة يراها المقاول وعلى مسؤولية دون دخل الهيئة في ذلك (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على طبقات بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) بشرط ان تكون الطبقة العليا للطبان اتربة حصوية متتماسكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرووية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل . مسافة النقل ٩٠ كم - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالإضافة او النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يتبيّن من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر. <b>(فقط الفان وخمسة متر مكعب لا غير)</b>	٣م2500	٢
٨٠	—	بالметр المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصاص الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٣٥ كم <b>(فقط خمسة متر مكعب لا غير)</b>	٣م500	٣
٣٠٠	—	بالметр المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتدرجة والشروع بالرصاص الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط فى تثبيت الأكتاف الجانبية والفناء شاملة نظافة وملئ الشروع ان وجدت بالأسفلت او المستحلبات الاسفلتية والفناء شاملة العمل بالأوتار والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية لمسافة حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . <b>(فقط عشرون متر مكعب لا غير)</b>	٣م20	٤

**احمد بن سلطان الرحمن**  
للمقاولات والتوريدات  
س.ت: ٨٤٢٢١ ب.م: ١٩٨٥

*احمد بن سلطان الرحمن*

# اعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البير القطاع الرابع بطول 55 كم

(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة

رقم البند	الكمية	بيان الأدعمال	الفلة	الجملة
			قرش	جنيه قرش
5	38500 م3	<p>بالمتر المكعب أعمل توريد وفرش طبقة الأساس بالمتر المكعب بعد الدمل من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الامتصاص عن 10% مع الفرش والدمك على طبقات التسوية لاستعمال المناسب وبحيث لا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن 15سم بعد الدمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسياً بعد الدمل والفنية شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل 210 كم.</p> <p>يتم احتساب علاوه 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.</p> <p>السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤولة عن المحاجر</p> <p style="text-align: center;"><b>(فقط ثلاثة عشر ألف متر مكعب لا غير)</b></p>	-	٣٨٥ ثلاثة عشر ألف متر مكعب لا غير
6	38500 م2	<p>أعمال انشاء طبقة تربيب (Briam) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطوير (M.C.O.) بمعدل 1.5 كجم/م طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش ميكانيكياً والفنية شاملة كل ميلازم لنهو بالمتر المسطح.</p> <p style="text-align: center;"><b>(فقط ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسطح لا غير)</b></p>	-	٣٨٥ ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسحوق
7	38500 م2	<p>أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم بعد الدمل باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالاسفلت 3d واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للمواصفات وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنية شاملة بالمتر المسطح.</p> <p style="text-align: center;"><b>(فقط ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسحوق لا غير)</b></p>	-	٣٨٥ ثلاثة وأربعين ألف وسبعين متر مسحوق
8	38500 م2	<p>أعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطوير (R.C.3000) أو بالمستحبات الاسفتالية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 0.5 كجم/م<sup>2</sup> أسفل طبقات الرصف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماماً بالماكنس الميكانيكية من الأتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفتالية التي يجرى فرشها خلال ورديه التشغيل الواحد طبقاً للشروط والمواصفات والفنية شاملة بالمتر المسطح</p> <p style="text-align: center;"><b>(فقط ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسحوق لا غير)</b></p>	-	٣٨٥ ثلاثة وأربعين ألف وسبعين متر مسحوق
9	38500 م2	<p>أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفتالية على الساخن تدرج (ج4) بسمك 5 سم بعد الدمل باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفنية شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفنية شاملة بالمتر المسطح.</p> <p style="text-align: center;"><b>(فقط ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة متر مسحوق لا غير)</b></p>	-	٣٨٥ ثلاثة وأربعين ألف وسبعين متر مسحوق
10	450 م.ط	<p>أعمال انشاء بردورة من الخرسانة العادي تصب في الموقع طبقاً للتوضيح المعتمد ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تكون بمحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م<sup>3</sup> وجهد كسر لا يقل عن 250 كجم/م<sup>2</sup> بعد 28 يوم في الواقع التي يحددها المهندس المشرف والفنية شاملة اعمال الفرم والفرشة الخرسانية سميكة 10 سم وكل ميلازم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة والفنية شاملة بالمتر الطولي .</p> <p style="text-align: center;"><b>(فقط ربعمائة وخمسون متر طولي لا غير)</b></p>	-	٤٥٠ مائة وخمسين متر طولي

احمد عبد الرحمن  
لل Caulkings و التوريدات  
س.ت: ٦٢٢٧١ ب.م: ١٩٨٥

**اعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول 5كم**

**(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة**

رقم البند	الكمية	بيان الأداء	الجملة	الفئة	الجملة
			فرش	جنيه	فرش
11	191 م.ط	<p>اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95 م بطول المسافة المطلوب تغطيتها في المجرى على ان تكون المواسير من اجود ا نوع الاصناف وطبقاً للمواصفات الفنية المصرية رقم 958 لسنة 2006 رندة (4) حاطن (أ) مع الجلب اللازم لنغطية المجري المائي من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة مع ازال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها اي شروخ او كسور والفنة تشمل الآتي :</p> <p>1- اعمال الحفر والارنكة للوصول الى المناسيب التصميمية المعتمدة شاملة تغليف الجلب والفرشة الخرسانية وعمل الاختبارات اللازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبارات متخصصة ومعتمدة توافق عليها الادارة بتقرير تصصيلي بنتائج الاختبارات وصلاحية المواسير قبل البدء في تركيبها .</p> <p>2- يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن 200 كجم / سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم من الصب على الطبيعة ومحظى الأسمنت لا يقل عن 250 كجم / م<sup>3</sup> .</p> <p>3- توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فوائل المواسير بعرض 80 سم بمنسوب أعلى وجانب المواسير بـ 25 سم والتسلیح مكون من عدد 6 أسياخ قطر 12 مم رئيسي . عدد 5 أسياخ قطر 12 مم للمتر الطولي للجلبة طبقاً للرسومات التحليلية والمواصفات والتعليمات .</p> <p>والفنة غير شاملة الردم بالرمل حول وأعلى المواسير .</p> <p><b>(فقط مائة واحد وتسعمون متر طولي لا غير)</b></p>	٩٣٠	-	-
12	50 م.ط	<p>اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازم والفنة شاملة اعمال حفر حتى المنسوب التصميمي ونزح المياه وعمل السدود والفرشة والتغليف بالخرسانة طبقاً للرسومات والمواصفات والفنة شاملة الردم بالرمل النظيف المتدرجة حتى منسوب طبقة الاساس مع الدك على طبقات وان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة اعمال تامين سلامة المرور اثناء التنفيذ طبقاً لتعليمات الهيئة وادارة المرور المختصة والفنة شاملة بالمتر الطولي طبقاً لل التالي :</p> <p>أ- مواسير قطر 150 سم . (فقط لا غير خمسون متر طولي لا غير)</p> <p>ب- مواسير قطر 100 سم . (فقط ثلاثون متر طولي لا غير)</p> <p>ج- مواسير قطر 70 سم . (فقط عشرة متر طولي لا غير)</p> <p>د- مواسير قطر 50 سم.. (فقط عشرة متر طولي لا غير)</p>	١٥٥	-	-
13	3م180	<p>اعمال توريد وعمل خرستة عادية للحوانط والفرشة لكل من غرف التقىش والبىارات مأخذ الري بنسبة خلط 0.8 م3 زلط نظيف متدرج 3+4+3 م3 رمل حرش 250+ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن 250 كجم / سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم من الصب والطبيعة والفنة تشمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سد حوانب الحفر واعمل نزح المياه باى طريقة تستدعاها الطبيعة ساوي ذلك باستخدام طلبيات او اى وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرستة المنتجة ميكانيكيآ لخلط مع اجراء اعمال الدك وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفنة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات والفنة شاملة بالمتر المكعب .</p> <p><b>(فقط مائة وثمانون متر مكعب لا غير)</b></p>	٦٠	-	-

**مشرف عبد الرحمن**  
**للماكولات والتوريدات**  
الموافق ٨٢٢٢٢٧ - ص : ٤٤٨٥٢

اعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول 5كم

(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقيه) مبادره حياة كريمه

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنية	قرش
14	3م50	<p>اعمال انشاء خرسانة مسلحة لاسفل غرف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بمهد كسر لا يقل عن 350 كجم / م3 بعد 28 يوم استنانت بورتلاندي عادي والفتنة تشمل عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة وتقوينها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكيالخلط وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والتواته الحسابية والفتنة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة اعمال تأمين سلامة العرور وجميع ميلازم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفتنة شاملة بالметр المكعب.</p> <p><b>( فقط خمسون متر مكعب لا غير )</b></p>	ـ	١٧٥-
15	10طن	<p>اعمال توريد واصافة استنانت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفتنة شاملة بالطن.</p> <p><b>( فقط عشرة طن لا غير )</b></p>	ـ	٤٠-
16	2م1000	<p>بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة اسفل سمك 25 سم وذلك باعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائم مع FDR والفتنة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالى والخلط والإضافات الأخرى وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وأشتراطات ضبط الجودة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفتنة شاملة بالمتر المسطح.</p> <p><b>( فقط ألف متر مسطح لا غير )</b></p>	ـ	٦٥-
17	20طن	<p>بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) بجميع الاقطان والفتنة تشمل التوريد والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p><b>( فقط عشرون طن لا غير )</b></p>	ـ	٣٠-
18	3م10	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي على المائل من الدبش مونة الاسمنت والرمل سمك 40 سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطيرية لا يقل أضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 وألا يزيد الإنتصاص عن 6 % وألا يزيد التأكل عن 45 % ويتم استعمال الوجه الخارجي أجنب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم / م3 من الرمل الحرش النظيف مع الكلة المعروفة بالكلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p><b>( فقط عشرة متر مكعب لا غير )</b></p>	ـ	٤٦-
19	3م10	<p>اعمال انشاء حاطن سائد من الدبش مونة الاسمنت والفتنة شاملة اعمال الحفر ارنكة الجوانب وعمل الاوتار والكللة ومونة المباني مكونة من 350 كجم / استنانت / 3م رمل و الكلة 500 كجم استنانت / م3 رمل والفتنة شاملة اعمال الحفر وزرخ الماء وتطهير الناتج من الحفر بعد نها العمل والفتنة شاملة الردم خلف التكاسي بالرمل النطيحة المتدرجة الخالية من الشوائب والمواد العضوية والفتنة شاملة كل ما يلزم</p>	ـ	٤٩-

أ. سليمان الحسيني

**اعمال رفع كفاءة طريق سعود الشوابكة بحر البقر القطاع الرابع بطول 5كم  
مركز الحسينية ) - (محافظه الشرقيه) - مبادره حياة كريمه**

الجملة	الفلنة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش جنية	قرش جنية			
		لنhero العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة من قطاع الكباري بالهيئة ووفقاً للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفنـة شاملة كل ما يلزم لنhero العمل بالمتـر المكعب . <b>(فقط عشرة متـر مكعب لا غير)</b>		
١٠٠	الفرسان بـهـر نـفـطـلـانـزـ	اعـمـالـ تـورـيدـ خـرـسانـةـ عـادـيـ نـصـبـ فـيـ المـوـقـعـ وـتـكـونـ الـخـرـسانـةـ مـنـ 0.80ـ زـلـطـ نـظـيفـ مـتـدـرـجـ +ـ 0.40ـ رـمـلـ نـظـيفـ حـرـشـ وـعـلـىـ الـاـنـقـلـ المـقاـوـمـةـ الـمـمـيـزـةـ لـلـمـكـعـبـ الـقـيـاسـيـ لـلـخـرـسانـةـ عـنـ 200ـ كـجـمـ /ـ سـمـ 2ـ بـعـدـ 28ـ يـوـمـ مـنـ الصـبـ بـالـطـبـيـعـةـ مـعـ الـفـوـاصـلـ الـعـرـضـيـةـ الـلـازـمـةـ وـمـلـنـهـاـ بـالـمـادـةـ الـمـنـاسـبـةـ فـيـ الـمـسـافـاتـ الـتـيـ يـحـدـدـهـاـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ مـعـ اـسـمـنـتـ مـقـاـوـمـ لـلـكـبـرـيـاتـ وـذـلـكـ طـبـقـاـ لـلـخـلـطـةـ التـصـمـيـمـيـةـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ حـفـرـ وـتـسـوـيـةـ وـدـمـاكـ اـسـفـلـ الـفـرـشـةـ وـجـمـيعـ مـاـيـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلاـ طـبـقـاـ لـلـشـرـوطـ وـالـمـوـاصـفـاتـ وـوـرـسـومـاتـ الـمـعـتـمـدـةـ فـيـ قـطـاعـ الـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ بـالـمـتـرـ الـمـكـعـبـ . <b>(فقط عشرة متـر مكعب لا غير)</b>	3م10	20
١٧٥	الفرسان بـهـر نـفـطـلـانـزـ	بـالـمـتـرـ الـمـكـعـبـ خـرـسانـةـ مـسـلـحةـ حـوـانـطـ سـانـدـاـنـىـ مـعـ اـسـمـنـتـ بـورـتـلـانـدىـ عـادـىـ وـمـحـتـوىـ اـسـمـنـتـ لـاـيـقـلـ عـنـ 350ـ كـجـمـ /ـ سـمـ 3ـ وـالـسـعـرـ لـاـيـشـمـ حـدـيدـ التـسـلـيـحـ وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ بـالـمـتـرـ الـمـكـعـبـ . وـيـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الـصـنـاعـةـ وـوـرـسـومـاتـ الـتـصـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـمـدـةـ وـالـبـنـدـ بـجـمـيعـ مـشـتـملـهـ طـبـقـاـ لـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـنـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ <b>(فقط سـبـعـعـانـةـ مـتـرـ مـكـعـبـ لاـغـير)</b>	3م700	21
٤٧٥	الفرسان بـهـر نـفـطـلـانـزـ	بـالـعـدـدـ اـعـمـالـ رـفـعـ وـخـفـضـ مـطـابـقـ الـصـرـفـ وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ كـ ماـيـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ وـيـتـمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاـ لـمـوـاصـفـاتـ الـهـيـنـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ . <b>(فقط خـمـسـةـ بـالـعـدـدـ لـاـغـير)</b>	بالـعـدـدـ 5	22
٤٠	الفرسان بـهـر نـفـطـلـانـزـ	بـالـعـدـدـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ بـالـوـعـاتـ مـطـرـ مـزوـدـ بـغـطـاءـ GRBـ وـمـحـمـلـ عـلـيـهـ مـوـاسـيـرـ 6ـ بـوـصـةـ P.V.Cـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ كـلـ مـاـيـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ بـالـعـدـدـ . <b>(فقط اـرـبـعـةـ بـالـعـدـدـ لـاـغـير)</b>	بالـعـدـدـ 4	23
٦٧٥	شارع واحة موسم نـفـطـلـانـزـ	بـالـمـتـرـ مـسـطـحـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ وـحدـاتـ مـنـ الإـنـتـرـلـوكـ الـخـرـسانـىـ 6ـ سـمـ طـبـقـاـ لـلـعـيـنةـ الـمـعـتـمـدـةـ وـإـجـهـادـ 250ـ كـجـ /ـ سـمـ 2ـ وـبـالـلـوـنـ الـمـطـلـوبـ يـتـمـ تـركـيـبـهـ عـلـىـ طـبـقـةـ مـنـ الرـمـلـ بـسـمـكـ 40ـ مـمـ فـيـ الـأـمـاـكـنـ الـمـوـضـحـةـ عـلـىـ الـلـوـحـاتـ التـصـمـيـمـيـةـ وـمـحـمـلـ عـلـىـ الـبـنـدـ جـمـيعـ مـاـيـلـزـمـ لـلـتـرـكـيبـ وـالـتـشـطـيـبـ وـنـهـوـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـأـصـوـلـ الـصـنـاعـةـ . مـقـاسـ 100×200×60ـ مـمـ . وـالـفـنـةـ شـامـلـةـ كـلـ مـاـيـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ طـبـقـاـ لـلـشـرـوطـ وـالـمـوـاصـفـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ . <b>(فقط مـاـنـهـ خـمـسـةـ وـسـبـعـونـ مـتـرـ مـسـطـحـ لـاـغـير)</b>	2م175	24

الإمدادات  
الإدارية  
للمقاولات والتوريدات  
العنوان: ٨٤٢٢١ بـ. فـ. ١٩٨٥٢

أحمد عبد الرحمن

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٧ / ١١١٥

### محضر استلام موقع

عملية : سعود / الشوايكة / بحر البقر { القطاع الرابع }

بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات

بناءً على العقد رقم ٤٦٦ / ٢٠٢١ و المحرر بين الهيئة و شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / تامر مراد
- المهندس / أحمد عبد الرحمن محمود

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١ / ٢ / ٢٠٢٢ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ٢ / ٢٠٢٢ هو تاريخ إسلام الموقع وبدء التشغيل .

وتمر فزلاً محضر منا بذلك ،،

### التوقيعات

المهندس / أحمد عبد الرحمن محمود   
المهندس / تامر مراد 

يعتمد ..

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / سلوى سامي صالح



## محضر استلام ابتدائي

بناءاً على القرار الاداري محلى رقم ( 11 ) السنه 2023 الصادر من الاداره المركزية لمنطقه شرق الدلتا بشكيل لجنة للاستلام الابتدائي لمشروع رفع كفاءة طريق سعود / الشوابكه / بحر البقر - القطاع الرابع مقاولة / شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات

انه في يوم / الاربعاء الموافق 18/1/2023 اجتمعت اللجنة المشكله من الساده الآتي اسمائهم:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| ( الهيئة العامة للطرق والكباري )              | 1- م/ رضا بكر هيكل          |
| ( الهيئة العامة للطرق والكباري )              | 2- م/ تامر الصادق مراد      |
| ( مدير مشروعات مديرية الطرق والنقل بالشرقية ) | 3- م/ محمد صلاح توفيق       |
| ( مكتب لوجيك للإشتارات الهندسية )             | 4- م/ عبدالله محمود عبدالله |
| ( مقاول العملية )                             | 5- م/ احمد عبد الرحمن       |

وقد انتقلت اللجنة المشكله عاليه الى موقع المشروع لمعاينه الاعمال التي تم تنفيذها بمعرفه الشركه المنفذه وقادت باخد اكوار لقياس سمك الطبقه الرابطه وكذلك بلاطات اسفليته على ان تقوم مديرية الطرق والنقل بالشرقية بعمل تقرير الاختبارات المعمليه اللازمه وبعد الاطلاع على ملف العمليه والتقارير المعمليه وجدت اللجنة ان الاعمال المنفذه على الطبيعي بحاله جيده ولامانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً علماً بأنه قد تم انهاء الاعمال بتاريخ 28/9/2022 طبقاً لخطاب الشركه المنفذه ويقوم الاستشاري المشروع بتقييم الاعمال طبقاً للاختبارات المعمليه الصادره بتقرير مديرية الطرق والنقل بالشرقية والفحص الظاهري للاعمال .

وهذا محضر منا بذلك .....

اعضاء اللجنة :

-1

-3

5- احمد عبد الرحمن

