



مشروع أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية لحظ السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
مقايضة لبنود الأعمال بعد المفاوضة تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامة
القطاع من المحطة (9+200) إلى المحطة (13+200) اتجاه بلبيس بطول 4000 م
قطاع رقم 4 من كيلو 10+400 إلى كيلو 10+800

م	البند	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
نود سيتم تنفيذها طبقاً لقائمة يناير 2023 و زياده البتومين (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)					
1	أعمال الإزالة والتطهير بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و الفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل حتى 30 كم و يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل م في حالة الزيادة والنقصان .	3م	0.05	82.00	4.10
2	بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات بجميع أنواعها البذاء والرتش والمواد العضوية و تسليم موقع خالي وتطهير طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وذلك لمسافة 500 م . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده يتم احتساب علاوة 2 جنيه لبر 3 لكل 5 متر عمق وذلك يشمل إنشاء منقبات ومطاطع ومنازل.	3م	0.05	17.00	0.8500
3	بالمتر المكعب إزالة وقطع المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية بسمك 15سم والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور وملئ الحفر والتسوية مع نقل المخلفات للمقلب العمومية وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وتلك لمسافة نقل 1 كم مع احتساب علاوة 0.525 جنيه لكل 1 كم في حالة الزيادة والنقصان .	2م	0.05	6.10	0.31
4	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على أن لا يقل قطر الأشجار عن 30 سم شامل النخل بارتفاع لا يقل عن 4 متر طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	العدد	1	80.00	80.00
	أشجار لا تقل قطرها عن 30 سم		1	300.00	300.00
5	القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع . وطبقاً لمنطق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة ومواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر	العدد	11	2,750	30,250.00
6	بمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية بالقصى المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح أو نقل التربة الصالحة الزائدة إلى المشاؤون التي تحددها الهيئة لإعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارتكبة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميمية العرضية والتوجيه والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده يتم احتساب علاوة 2 جنيه لبر 3 لكل 5 متر عمق وذلك يشمل إنشاء منقبات ومطاطع ومنازل. عمق الحفر حتى 5 م عمق الحفر حتى 10 م علاوة مسافة النقل	3م	32150	23.60	758,740.00
			25000	25.60	640,000.00
			57150	6.825	390,048.75
7	بمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة تصخرية (باستخدام البندوزر) بالقصى المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح أو نقل التربة الصالحة الزائدة إلى المشاؤون التي تحددها الهيئة لإعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارتكبة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميمية العرضية والتوجيه والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده يتم احتساب علاوة 2 جنيه لبر 3 لكل 5 متر عمق وذلك يشمل إنشاء منقبات ومطاطع ومنازل. عمق الحفر حتى 5 م عمق الحفر حتى 10 م عمق الحفر حتى 15 م علاوة مسافة النقل	3م	80000	26.70	2,136,000.00
			70000	28.70	2,009,000.00
			60000	30.70	1,842,000.00
			210000	6.825	1,433,250.00
8	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالعماء الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والتوجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.05 جنية لكلومتر زيادة أ- ذات إجهاد (100 - 200) كجم /سم 2 ب- ذات إجهاد (200 - 300) كجم /سم 2 ج- ذات إجهاد (300 - 400) كجم /سم 2 د- ذات إجهاد اعلى من 400 كجم /سم 2 علاوة مسافة النقل	3م	30000	61.70	1,851,000.00
			60000	71.90	4,314,000.00
			25000	84.30	2,107,500.00
			15110	98.90	1,494,379.00
			130110	6.825	888,000.75

توقيع


[illegible][illegible]

[Handwritten signature]

مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)
مقايسة لبنود الأعمال بعد المفاضلة تنفيذ شركة وربة يسرى و أبو الفتح للمقاولات العامة
القطاع من المحطة (9+200) إلى المحطة (13+200) اتجاه بلبس بطول 4000 م
قطاع رقم 4 من كيلو 10+400 إلى كيلو 10+800

م	البن	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
أعمال الخرسانات والحديدات والحماية من أخطار السيول					
13	بالمتر الممسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15-10 متر راسي لحماية الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت مترج 3م0.4 رمل حرش والأضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع موضع قوم (بافاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز ودمك وتثبيت وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وتنشيط السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	0.05	420.00	21.00
14	يتم إضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اقل 10 متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي). بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قبة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت مترج 3م0.4 رمل حرش 280+ كجم اسمنت بورتلاند عادي والأضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وتنشيط السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0.05	2,300.00	115.00
15	بالمتر المكعب توريد خرسانة عادية أسفل القواعد المسلحة للأساسات تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مترج + 0.4 م3 رمل حرش 250+ كجم اسمنت بورتلاند عادي على أن يكون السن والرمل نظيف وخالي من الطفلة والأملاح والمواد الغريبة بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز وإستبدال السطح مع الرش والدمك أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية طبقا للرسومات المعتمدة على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم2 والتنفيذ مما جيمعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخاص) وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0.05	1,550.00	77.50
16	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سادة مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 وإجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 الاسمر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخاص) وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0.05	2,890.00	144.50
17	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب برابح مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي كالآتي (رتبة 14) تسليح مدحج من إنتاج شركة سيجورت أو ما يمثلها من الخرسانة المسلحة بإجهاد 300 كجم / سم 2 بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) مع تدعيم نهايات الماسورة بخواص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المعطر مع إزالة المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور وميتم رفع أو استبعاد أي مسورة يحدث لها شروخ أو كسور مع تدعيم نوتة حسابية و ملحق مواصفاتها و والفئة شاملة أعمال الحفر حتى منسوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والفئة غير شاملة الردم بالرمل حول واغى المواسير ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المنطقة المختصة و الرسومات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجلب والتنفيذ مما جيمعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.	م.ط	0.05	5,019.29	250.96
	أ. قطر 1 متر		0.05	9,934.16	496.71
	ب. قطر 1.5 متر		0.05	15,109.57	755.48
	ج. قطر 2 متر		0.05	20,545.53	1,027.28
	د. قطر 2.5 متر				
18	بالطن توريد حديد تسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع والتشكيل والنقل والتركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جيمعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخاص) وتعليمات المهندس المشرف.	الطن	0.05	45,000.00	2,250.00
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C تتحمل ضغط 6 بار والفئة تشمل توريد جميع الإكسسوارات لتجميع المواسير وضبط الميول والمواد اللاصقة ودفع الكراتات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	0.05	325.00	16.25
	4 بوصة		0.05	425.00	21.25
	6 بوصة				
أعمال طبقات الأساس للسكة الحديد					
20	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة أساس سكة (Subballast) من الأحجار الصلبة المترج من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد و أقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 50 مم و لا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 80% ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 10% والفئة تشمل أعمال الفرد الخلط الجيد وإضافة المياه المطلوبة للوصول إلى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والاندحارات والتقاطعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0.05	280.00	14.00
	مسافة النقل 20 كم				
	-السعر يشمل قيمة المادة المحجرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر				
	-القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر طولي				
	يتم احتساب علاوة 1,25 جنيه لكل 1 كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم.				

توقيع



مشروع أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية لخط المسكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
مقايسة لبنود الأعمال بعد المفاوضة تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامة
القطاع من المحطة (9+200) الى المحطة (13+200) اتجاه بلبيس بطول 4000 م
قطاع رقم 4 من كيلو 10+400 الي كيلو 10+800

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	أعمال الطرق				
21	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهت لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوة 1,25 جنيه لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	3م	0.5	214.00	107.00
22	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,5 كجم/2م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	0.05	30.90	1.55
23	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	0.05	164.00	8.20
24	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الببتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0,5 كجم/2م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	0.05	10.60	0.53
25	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	0.1	159.00	15.90
	الإجمالي				
					19,900,000

مهندس المنطقة

كود

مهندس/

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامي صالح

حصر اعمال مستخلص رقم (1) جاري عقد 4
عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الزوبكي / العاشر من رمضان / بلبس)
بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من (13+200) حتى كم (9+200) بطول 4 كم
بنود الاعمال تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامة

م	البند	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	الفئة	اجمالي المنفذ	ختامي امر الاسناد	ختامي الاستكمال الاول	جاري 1 عقد 3	إجمالي المنصرف	المنفذ خلال المدة
7	بالمتر المكعب حفر تربة متماسكة .	م3	80000	26.7	495,732	100,005.00	289920	85000	474,925.00	20,807.00
	عمق الحفر حتي 5 م		70000	28.7	244,835	68,000.00	38000	80000	186,000.00	58,835.00
	عمق الحفر حتي 10 م		60000	30.7	134,512	15,000.00	0	70000	85,000.00	49,512.00
	عمق الحفر حتي 15 م								-	-
8	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية	م3	30000	61.7	19,923.38	0	0	25000	25,000.00	(5,076.63)
	ا- ذات اجهاد (100 - 200)		40000	71.9	99,616.88	0	0	0	-	99,616.88
	ب- ذات اجهاد (200 - 300)		25000	84.3	185,951.50	150000	98000	0	248,000.00	(62,048.50)
	ج- ذات اجهاد (300 - 400)		30000	98.9	119,540.25		0	90000	90,000.00	29,540.25
	د- ذات اجهاد اعلي من 400									
	علاوة النقل 500-7000 متر =			6.825						-
	6.5 كم * 1.05 = 6.825									

مهندس المنطقة

محمد



مهندس الشركة

محمد

عقد الاستكمال

حصر اعمال مستخلص رقم (1) جاري عقد 4

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من (13+200) حتى كم (9+200) بطول 4 كم تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامه

بند رقم 7

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكه عدا الصخريه (باستخدام البلدوزر)

من محطة	الى محطة	كمية الحفر حتى -5	كمية الحفر حتى -10	كمية الحفر حتى -15
9+200	9+280	22,902.00		
9+280	10+220	349,117.00	236,285.00	134,512.00
10+220	11+440	102,091.00		
11+440	12+640	21,622.00	2622	
	الإجمالي =	495,732.00	238,907.00	134,512.00

مهندس المنطقة

كريم



مهندس الشركة

المهندس

حصر اعمال مستخلص رقم (1) جاري عقد 4 عقد الاستكمال
عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلييس)
بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من (13+200) حتي كم (9+200) بطول 4 كم
بنود الاعمال تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامه
بند رقم 8


بالمتر المكعب حفر فى ترابه صخريه

الفنه	من محطة	الى محطة	موقع العينة	إجهاد العينة	الكمية
200-100	10+800	11+100	11+100	173	19923.38
300-200	9+200	9+280	9+240	285	99616.88
400-300	11+120	11+220	11+170	340	185951.5
	10+860	10+960	10+910	335	
	10+660	10+760	10+710	342	
	10+570	10+660	10+620	384	
	10+480	10+570	10+520	328	
	10+390	10+480	10+430	381	
	10+300	10+390	10+350	320	
	10+220	10+300	10+260	364	
	11+100	11+500	11+250	348	
	10+800	11+100	10+950	377	
	10+500	10+800	10+720	330	
	10+300	10+500	10+450	360	
	10+200	10+300	10+260	381	
اعلي من 400	10+220	10+800	10+500	406	119540
	9+200	9+280	9+140		

مهندس المنطقة

مهندس

مهندس الاستشاري (مكرم- باخوم)



مهندس الشركة

مهندس

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ : ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣	الإتجاه : وصلة الميناء الجاف
شركة ورثة يسري وابو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات	نطاق العمل ١٣+٢٥٠ إلى ٨+٢٥٠

طلب إستلام أعمال رقم : ١٤

برجاء التكرم بإستلام الآتى :- مما يثبت توريدات ما بين ٨+٢٥٠ إلى ١٣+٢٥٠			
نوع العمل :-		وصف العمل	
مكان العمل ١٥+٢٥٠ → ٨+٢٥٠		توقيع مهندس الشركة	
استلام المهندس الاستشارى :			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		أول مره	
موقف الأعمال السابقة :-		ثاني مره	
		مقاولات عامة وتوريدات وإنشاء ورصف الطرق	
١- الاعمال المساحية :		مقبول	مقبول مع ملاحظات
٢ - أعمال الجوده		مقبول	مقبول مع ملاحظات
٣- الاعمال المدنية :		مقبول	مقبول مع ملاحظات
٤- العرض الكامل :		مستوفي	غير مستوفي

ملاحظات بالمكون على القطاع فبين وجود توريدات من قبل الشركة المذكورة في الجدول أعلاه وعليه تدرج الملاحظات على
الأسفل من الجدول أعلاه لتعريفها

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
----------------------	-------	-------------------------------	--------------------


* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري

الاسم

التوقيع

٢٥ - ١ - ٢٣



يعتمد
م. امير

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ : ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣	الإتجاه : وصلة الميناء الجاف
شركة ورثة يسري وابو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات	نطاق العمل : ١٣+٢٥٠ - ٨+٢٥٠
طلب إستلام أعمال رقم : ٣	
يرجاء التكرم بإستلام الأتى :- صابئة تربت سما سكة مناصيب الأرض الطبيعي	
نوع العمل :-	وصف العمل
مكان العمل ١٢+٥٥٥ - ٨+٢٥٠	توقيع مهندس الشركة
إستلام المهندس الاستشارى :	
رقم تكرار تقديم الطلب :-	أول مره
موقف الأعمال السابقة :-	ثاني مره
١- الاعمال المساحية :	مقبول مع ملاحظات
٢- أعمال الجودة	مقبول
٣- الاعمال المدنية :	مقبول مع ملاحظات
٤- العرض الكامل :	مقبول
غير مستوفي	
ملاحظات بالمرور على الفتح ليسى وجود نرى مما كى يتم هذا البلد وزرى الزلزال عليه تم اعتبارها	
نرى مما كى كى عمل الاختبارات اللازمة لذلك	
نتيجة هذه الأعمال :-	موافق
موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشارى

الاسم

التوقيع

٢٥ - ١ - ٢٠٢٣

شركة ورثة يسري وابو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات
وانشاء ورصف الطرق
س.ت : ٧٣٩٨٤

يعتمل
م. امشوكسى

المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

محضر عينات

السيد المهندس / مدير معمل المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تحية طيبة و بعد

بالإحالة لصدور امر إسناد لتكليف شركة ورثة يسري و ابو الفتوح بأعمال إنشاء جسر خط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس (وصلة الميناء الجاف من كم 200+9 إلى 200+13) .

نتشرف أن نرفق لسيادتكم عدد 5 عينة صخر من الارض الطبيعية بمسار المشروع (مكونة من 3 عينات).
الإختبارات المطلوبة : إختبارات التحميل لتحديد جهد الصخر
و ذلك بالمواقع الآتية :

الإحداثيات			العينة	القطاع		رقم العينة
Z	E	N		إلى	من	
145.78	m691725.4764	m838597.1398	10+260	10+300	10+200	1
144.45	m691893.9786	m838705.7001	10+450	10+500	10+300	2
142.28	m692099.4518	m838889.3732	10+720	10+800	10+500	3
140.34	m692278.5397	m839017.2935	10+950	11+100	10+800	4
130.88	m692499.5677	m839217.5606	11+250	11+500	11+100	5

القائم بإحضار العينات : مهندس الاستشاري (المهندسون العرب (محرم-باخوم)) -على أن يتم خصم قيمة التجارب من المستخلصات الشهرية طرفكم .

برجاء التفضل بالإحاطة و عمل اللازم
و تفضلو بقبول وافر الإحترام

التاريخ ١٠ / ٥ / 2023

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

م. باخوم / م. محرم
م. باخوم / م. محرم

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات
وإنشاء جسر خط سكة حديد الروبيكي
س.ت : ٧٣٩٨٤



محضر مسافة مقلب

التاريخ / 19-7-2023

مشروع وصلة السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) - شركة ورثة يسري و ابو الفتوح
- من المحطة 8+200 الي محطة 13+200

قام مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص
بشركة ورثة يسري و ابو الفتوح الى المقلب المحدد عن طريق مهندس الهيئة و تمت المراجعة بواسطة
كلا من :

- | | |
|---|--------------------|
| مهندس الشركة المنفذه | 1- م / حبيب يسري |
| مهندس استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (محرم - باخوم) | 2- م / محمد عبد |
| مهندس الهيئة | 3- م / هبة إبراهيم |
| مهندس الاستشاري العام | 4- م / محمد عبد |

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاومات عامة وتوريدات
وانشاء ورصف الطرق
س.ت : ٧٣٩٨٤

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المقلب هيلا.....كم

الموافق بتاريخ اليوم ١٩/٧/٢٠٢٢

مهندس الاستشاري العام

م / محمد عبد

التوقيع
١٩١
٤
٢-٤

مهندس الهيئة

م / هبة

التوقيع
٢٠٢٢

مهندس استشاري الهيئة العامة

م / محمد عبد

التوقيع
٢٠٢٢

مهندس الشركة المنفذة

م / محمد عبد

التوقيع

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
مقاومات عامة وتوريدات
وانشاء ورصف الطرق
س.ت : ٧٣٩٨٤



وصلة المياه الجوف	الإتجاه	التاريخ
من المحطة 200+8 حتى 200+13	نطاق العمل	شركة ورشة يسري وإبراهيم
		الشركة المنفذة

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 44

برجاء التكرم بالاستلام الآتي : اخذ عينات مخبرية لتحديد جهدها

نوع العمل	محل	وصف العمل	توقيع المهندس الشركة	ملاحظات
مكان العمل	St 9+260 - St 9+230			
إسكالم المهندس الاستشاري				

إسلام المهندس الاستشاري

الطالب	الطابق	الاول	رقم تكرار تقديم الطالب
☐	☐	☐	

المستوفول		موقف الأعمال:	
☐	مرفوض	☐	مقبول
☐	مرفوض	☐	مقبول
☐	مرفوض	☒	مقبول
☐	غير مستوفى	☐	مستوفى

4- العرض الكامل :

ملفوظات : ۱ - در بیان فضائل آل بیت علیهم السلام و در بیان فضائل آل بیت علیهم السلام

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام.

محکمہ تعلیمات اسلامیہ :

مهندس استشاري البيئة :

مهندس الشركة ::

الاسم /
التوقيع /

الاسم / التوقيع /
الاسم / التوقيع /



الکتاب

شركة المفتحة

عزاء المتكرم بإستلام الأتني : اخذ عيناك صخرية لتوحيد جهدها

إسلام المهندس الإستشاري

رقم تكرار تقديم الطلب

ف الأفعال :

عرض الکامل:

.....Pravind Chandra Roy.....Sd/-.....Dr. K. L. Singh.....Dr. K. L. Singh.....

2/10/21

مرفوض ويعتد تأجيله	☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐	موافق	☐
هذه الأعمال:					


م الشركة الصنفه باخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإسلام.

مهندس الشركة :

12/11/2019

التوقيف /

الاسم كركه ورشة بيماني وأبو المصطفى
مقنا في عمارية وقدر ريدات
النار قيع والخبز ورسالة المستعفي



الترتيب	2023	الرقم	وحدة المبيعات العامة
الشركة المستفيدة	شركة مياه وريادة وادي النجاش	نطاق العمل	من المحطة 200+9 حتى 200+13

RB - RSCCE - GARBL - IR - MAT

برجاء التكرم بإستلام الأتي :

نوع العمل	محل	وصف العمل	أخذ عينات وفحص التحليل في هذا
مكان العمل	St 9+280 - st 9+00	توقيع مهندس الشركة	المستوفى
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم كترال تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- الأعمال المصاحبة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- الممرض الكاسل :	مستوفى	غير مستوفى	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	مائل	مائل مع حل الملاحظات بعليه	مرفوض ويطلب تكميله
---------------------	------	----------------------------	--------------------

تكرم الشركة المستفيدة بإحضار صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري العام :

مهندس الأولية :


مهندس الشركة :

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسور والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024 / 7 / 21	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 8+200 حتى 13+200

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 3g

برجاء التكرم بإستلام الآتي : اخذ عينات صخرية لتحديد جودها

نوع العمل	محل	وصف العمل	رقم بطاقة عينات صخرية لتحديد جودها
مكان العمل	St 10+750 - st 10+500	توقيع مهندس الشركة	موقع عينات صخرية لتحديد جودها
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

المسؤول	موقف الأعمال :			
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	1- الأعمال الظاهرية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	2- الأعمال المساحية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	3- أعمال الجودة :
	مقبول	غير مستوفي	مرفوض	4- العرض الكامل :

ملاحظات :

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق مع عمل الملاحظات بطلبه	مرفوض ويطلب تقديمه
---------------------	------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بإخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس إستشاري الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم / التوقيع

الاسم / التوقيع

الاسم / التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024 / 2 / 28	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورنة يسري وابو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 8+200 حتى 13+200

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 40

برجاء التكرم بإستلام الأتي : اخذ عينات صخرية لتحديد جودها

نوع العمل	معمل	وصف العمل	شركة وأخذ عينات صخرية لتحديد جودها
مكان العمل	St 11+000 - st 10+750	توقيع مهندس الشركة	شركة وأخذ عينات صخرية لتحديد جودها
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

تم استلام العينات من قبل مختبر الجيولوجيا في 2024 / 2 / 28

مختبر الجيولوجيا

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات وبالمه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس إستشاري الهيئة :

الاسم : / محمد /
التوقيع : / محمد /

الاسم : / محمد /
التوقيع : / محمد /



مشروع (أعمال الجسور والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024 / 2 / 21	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 8+200 حتى 13+200

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - MAT

برجاء التكرم باستلام الأتي : اخذ عينات صخرية لتحديد جهد ها

نوع العمل	محل	وصف العمل	أخذ عينات صخرية لتحديد جهد ها
مكان العمل	St 11+200 - st 11+000	توقيع مهندس الشركة	موقع عينات صخرية لتحديد جهد ها
استلام المهندس الاستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

موقع الأعمال :	المسقول
----------------	---------

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	مرفوض

ملاحظات :
تم استلام العينات من بنادير على بصيرة مهندس شركة جيه سي

.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاتيه	مرفوض وبعاد تكديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بإخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الاستلام.

مهندس الشركة :

مهندس استشاري الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم :
التوقيع :

الاسم :
التوقيع :

الاسم :
التوقيع :



التاريخ	2024 / 2 / 21	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورثة بسري و أبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 8+200 حتى 13+200

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - ٧3

برجاء التكرم بإستلام الأتي : اخذ عينات صخرية لتحديد جودها

نوع العمل	محل	وصف العمل	إخذ عينات صخرية لتحديد جودها
مكان العمل	St 9+230 - st 9+200	توقيع مهندس الشركة	شركة
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

المستقرول	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
1- الأفعال الظاهرية :	☐	☐	☐
2- الأفعال المساحية :	☐	☐	☐
3- أعمال الجودة :	☐	☐	☐
4- العرض الكامل :	☐	☐	☐

ملاحظات :
 ١- الأفعال الظاهرية :
 ٢- الأفعال المساحية :
 ٣- أعمال الجودة :
 ٤- العرض الكامل :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق مع صل الملاحظات بطلية	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-----------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بإخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :
 مهندس إستشاري الهيئة :
 مهندس الهيئة :

الإسم / الاسم :
 التوقيع / التوقيع :
 التاريخ / التاريخ :
 ٢٠٢٤ / ٢ / ٢١

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



وصلة الميناء الجانب	الإجهاد	2024 / 1 / 14	التاريخ
من المحطة 9+200 حتى 12+000	نطاق العمل	شركة ورنة يسري وأبو الفتوح	الشركة المنفذة

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 28

برجاء التكرم بإستلام الأتي : اخذ عينات صخر لتحديد جودها

اخذ عينات صخر لتحديد جودها	وصف العمل	معمل	نوع العمل
توقيع مهندس الشركة	موقع	St 11+040 - st 10+960	مكان العمل
إستلام المهندس الإستشاري	رقم تكرار تقديم الطلب		
الأول	الثاني	الثالث	

المسؤول

موقف الأعمال :

مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول	1- الأعمال الظاهرية :
مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول	2- الأعمال المساحية :
مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول	3- أعمال الجودة :
مرفوض	غير مستوفي	مستوفي	4- العرض الكامل :

ملاحظات :

ملاحظة : يرجى إكمال الأعمال الظاهرية والمساحية والجودة والعرض الكامل قبل تقديم الطلبات.

مرفوض ومطلد تقنيته	مرفوض	موافق مع عمل الملاحظات بالتالي	موافق	نتيجة هذه الأعمال :
--------------------	-------	--------------------------------	-------	---------------------

تلتزم الشركة المنفذة بإخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

الاسم / محمود اسماعيل

مهندس إستشاري الهيئة :


الاسم / رياض صالح محمد

مهندس الشركة :

الاسم /

التوقيع / كور

التوقيع / ٢٠٢١



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024 / ١ / ١٩	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورشة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 9+200 حتى 12+000

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 29

برجام التكرم بإستلام الأتي : اخذ عينات صخر لتحديد جدها

نوع العمل	معمل	وصف العمل	اخذ عينات صخر لتحديد جدها
مكان العمل	St 11+120 - st 11+040	توقيع مهندس الشركة	
إستلام المهندس الإستشاري		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	☐
رقم تكرار تقديم الطلب			

موقف الأعمال :	المسؤول
1- الأعمال الظاهرية :	
2- الأعمال المساحية :	
3- أعمال الجودة :	
4- العرض الكامل :	

ملاحظات :

ملاحظات :
1- الأعمال الظاهرية :
2- الأعمال المساحية :
3- أعمال الجودة :
4- العرض الكامل :

نتيجة هذه الأعمال :	مواقي مع عمل الملاحظات وباليه	مرفوض ويطلب تعديله	☐
---------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

تلتزم الشركة المنفذة بإخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

الاسم / محمود اسماعيل

التوقيع / محمود اسماعيل

مهندس إستشاري الهيئة :

الاسم / رياض صالح محمد

التوقيع / رياض صالح محمد

مهندس الشركة :

الاسم / ورشة يسري وأبو الفتوح

التوقيع / ورشة يسري وأبو الفتوح

مشروع (أعمال الجسور والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الرويحي - بلبيس)



التاريخ	2024 / 1 / 14	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة وريثة يسري وأبو الفتوح	نطاق العمل	من المحطة 9+200 حتى 12+000

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 30

برجاء التكرم بإستلام الأتي : اخذ عينات صخر لتحديد جهدها

نوع العمل	محل	وصف العمل	اخذ عينات صخر لتحديد جهدها
مكان العمل	St 11+220 - st 11+120	توقيع مهندس الشركة	
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرر تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
----------------------	-------	--------	--------

موقف الأعمال :	المصنوع			
1- الأعمال الظاهرية :	☒	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض
2- الأعمال المساحية :	☐	مقبول	☐	مرفوض
3- أعمال الجودة :	☒	مقبول	☐	مرفوض
4- العرض الكامل :	☐	غير مستوفي	☐	مرفوض

ملاحظات :
 1- الأعمال الظاهرية :
 2- الأعمال المساحية :
 3- أعمال الجودة :
 4- العرض الكامل :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع ملاحظات بطلية	مرفوض ويطلب تكميله
---------------------	-------	------------------------	--------------------

مهندس الهيئة :

الاسم / محمود اسماعيل

التوقيع / الم. كورد

مهندس إستشاري الهيئة :

الاسم / رياض صالح محمد

التوقيع / 21

مهندس الشركة :

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024 / 2 / 21	الإتجاه	وصلة الميناء الجانب
الشركة المنفذة	شركة ورنه يسري وابوالقويح	نطاق العمل	من المحطة 8+200 حتى 13+200

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 38

برجاء التكرم بإستلام الآتي : اخذ عينات صخرية لتحديد جهدها

نوع العمل	محل	وصف العمل	أخذ عينات صخرية لتحديد جهدها
مكان العمل	St 10+500 - st 10+200	توقيع مهندس الشركة	
إستلام المهندس الإستشاري			

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

موقف الأعمال :	المسؤول			
1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	☐
2- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	☐
3- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	☐
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي		☐

ملاحظات :
 1- يتم أخذ عينات صخرية لتحديد جهدها على يد مهندس الشركة على يد مهندس الشركة
 2- يتم أخذ عينات صخرية لتحديد جهدها على يد مهندس الشركة على يد مهندس الشركة
 3- يتم أخذ عينات صخرية لتحديد جهدها على يد مهندس الشركة على يد مهندس الشركة
 4- يتم أخذ عينات صخرية لتحديد جهدها على يد مهندس الشركة على يد مهندس الشركة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع ملاحظات	مرفوض	مرفوض ويطلب تعديله
---------------------	-------	------------------	-------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بإخفاء صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

الاسم / كور
 التوقيع

مهندس إستشاري الهيئة :

الاسم / أحمد
 التوقيع

مهندس الشركة :

الاسم /
 التوقيع



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الرويحي - بابوي)

وصلة الميناء الجاف	الإجراء	2024 / \ / ٢٠	التاريخ
من المحطة 9+200 حتى 12+000	نطاق العمل	شركة ورثة يسري وأبو الفتح	الشركة المنفذة

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 24

برجاء التكرم باستلام الانبياء : اخذ عينات من كل الحديد جهها

نوع العمل	محل	توقيع المهندس الشركة	وصف العمل	اخذ عينات صغر لتقدير جهدها
مكان العمل	St 10+660 – st 10+570			
إستلام المهندس الإستشاري				

رقم تكملة تقديم الطلب

الاول	الثاني	الثالث	رقم تكرار تقديم الطلب
☐	☐	☐	

الصندوق

موقف الإجماع :

1- الأعمال الظاهرية :	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
2- الأعمال المساحية :	مقبول	☐	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
3- أعمال الجودة :	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
4- العرض الكامل :	مستوفي	☐	غير مستوفي	☐		

ملاحظیات ::

[illegible]

☐	مرفوض ويطلب التذكير	☐	مرفوض مع عمل الملاحظات بهايه	☐	مرفوض	<u>نتيجة هذه الأعمال :</u>
☐		☐		☐		

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإسلام.

مسند ابن العنينة :

مجلس استشاري الهيئة :

مجلس الشركة :

المجلد 1 / العدد 1

لاسم / رياض صالح محمد

الإمام

التوقيع

التوقيع / ٢٨ / ١١

180001



(طلب استلام أعمال رقم) ١٢ (١٥)
برجاء التكرم باستلام الأتي : (عمار ربيع) « مفاوض » مكتبتي عن علاء الدين علي

شركة قايح حفرة	وصف العمل	مساحة	نوع العمل
شركة قايح حفرة	توقيع مهندس الشركة	11÷200 الى 8÷600	مكان العمل
الثالث	شركة ورشة بسوي وأبو الخفوت مفتا و بنت حاتم وشو ديه، ايت وا نساجي و واحد ٧٣٩٨٥	رقم تكرار تقديم الطلب	موقع الأعمال:
المسؤول			

الاسم / التوقيع				
☐	مرفوض	☐	مقبول	1- الأعمال الأساسية :
☐	مرفوض	☐	مقبول	2- أعمال الجيدة :
☐	مرفوض	☐	مقبول	3- الأعمال المدنية :
☐	غير مستوفي	☐	مستوفي	4- المرضى الكاسل :

ملاحظات :

[illegible]


نتیجہ یہ اے:

تلتزم الشركة المبنية بأخذ مصادره ورقية او ضمنية من طلب الاسلام.

مجلس الإفتاء الشافعي :

شركة ورثة يسرى وأبو النعمو
مقاولات عامة ونو ريديات
وإنشاء ورصف الحلق
٧٢٨٤

الرجوع الى
الذات القوية / من / مخرج



التاريخ	2023 / ٢ / ٢٨	الإتجاه	وصلة العنزام الجانف
الشركة المنفذة	شركة ورثة يسري و أبو الفتوح	إطلاق العمل	من المحطة 8+200 حتى 13+200

طلب استلام أعمال رقم (١٤)

يرجاء التكرم بإستلام الآتي : إستلام قاع حفرة رصف الأساسات

نوع العمل	مساحة	وصف العمل	شبكة قاع حفرة
مكان العمل	11+600 الى 12+660	توقيع مهندس الشركة	شبكة قاع حفرة
إستلام المهندس الإستشاري		شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	
رقم تكرار تقديم الطلب		مقاولات عامة وتوريدات وإنشاء ورصف الطرق س.ت : ٧٣٩٨٤	
		الثاني	
		الثالث	

المسؤول	موقف الأعمال :
1- الأعمال المسلحة :	مقبول
2- أعمال الجودة :	مقبول
3- الأعمال المدنية :	مقبول
4- العرض الكاسل :	مستوفي
	غير مستوفي

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موال	موال مع عمل الملاحظات بهاميه	مرفوض وبعاد تكميمه
---------------------	------	------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .	مهندس الإستشاري :
الإسم /	التوقيع /
شركة ورثة يسري وأبو الفتوح	مقاولات عامة وتوريدات وإنشاء ورصف الطرق س.ت : ٧٣٩٨٤

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لحظ سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / ١٩ / ٢٠٢٣	الإتمام	الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ورشة يسري و أبو النورح	نظام العمل	من المحطة 8+200 حتى 13+200

طلب استلام أعمال رقم ١ (5) ١

برجاء التكرم باستلام الأتي : سليم رشيد مهندس العقدي في الميناء الجاف

نوع العمل	اعمال مساحية	وصف العمل	شركة ورشة يسري
مكان العمل	من 9+000 حتى 9+280	توقيع مهندس الشركة	
استلام المهندس الاستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب			
المسؤول			

موقف الأعمال :

1- الأعمال المساحية :	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
2- أعمال الجودة :	مقبول	☐	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
3- الأعمال المدنية :	مقبول	☐	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
4- العرض الكامل :		☐	غير مستوفي	☐		

ملاحظات :

تم استلام العمل بالاعمال المساحية المدنية من قبل مهندس الشركة الجسر الجاف في الموقع المذكور.

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	☐	موافق مع عمل الملاحظات بهتبه	☐	مرفوض بوجه تقديمه	☐
---------------------	-------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------


تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري :

الاسم / سول بيكيه
التوقيع / مسك

يطلب "سول بيكيه"
٣ / سول بيكيه
شركة ورشة يسري وأبو النورح
مقاولات عامة وتوريدات
وانشاء ورصف الطرق
ت. ٢٩٨٨٠٠٠

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلديس)



وصلة العنبر الجاف	الإتجاه	2024 / 1 / 14	التاريخ
من المحطة 9+200 حتى 12+000	نطاق العمل	شركة ورثة يسري وأبو القروح	الشركة المنفذة

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 20

برجاء التكرم بإستلام الآتي : اخذ عينات صخر لتحديد جهدها

اخذ عينات صخر لتحديد جهدها	وصف العمل	معمل	نوع العمل
	توقيع مهندس الشركة	St 10+300 - st 10+220	مكن العمل
			إستلام المهندس الإستشاري
☐ الثالث	☐ الثاني	☐ الأول	رقم تكرار تقديم الطلب

المسؤول	موقف الأعمال :			
	☒ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☒ مقبول	1- الأعمال الظاهرية :
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	2- الأعمال المساحية :
	☒ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☒ مقبول	3- أعمال الجودة :
		☐ غير مستوفي	☐ مستوفي	4- العرض الكامل :

ملاحظات :
تم إجراء المعاينة والتأكد من صحة الأعمال المنفذة.

تم إجراء المعاينة والتأكد من صحة الأعمال المنفذة.

☐ مرفوض ويطلب تأكيده	☐ موافق مع عمل الملاحظات بهايه	☒ موافق	نتيجة هذه الأعمال :
---	---	---	---------------------

مهندس الهيئة :

الاسم / محمود اسماعيل

التوقيع / محمد نور

مهندس إستشاري الهيئة :

الاسم / رياض صالح محمد

التوقيع / ١٤٢١ هـ

التوقيع / ١٤٢١ هـ

التاريخ

الشركة المنقذة

برجاء التكرم بإستلام الآتي : اخذ عينات من مخز الألياف الجاهز

رقم تدار ففيم الطالب

موقف الأعمال:

2- الأعمال المساحية :

2- الأعمال المساحية :

3- أعمال الجودة:

4- العرض الكامل :

ملاحظات:

[illegible]

.....

نتيجة هذه الأعمال :

مهندسين الشركة :

المسوق

الموافق

الملك



وصلة الميناء الجاف	الإحياه	2024 / ١ / ١4	التاريخ
من المحطة 9+200 حتي 12+000	نطاق العمل	شركة ورشة يسري وأبو الفتح	الشركة المنفذة

RB - RSCCE - ACE - IR - MAT - 2 2

برجاء التكرم باستلام الاتي : اخذ عينات من مفر الحديد جهه ٥٥

نوع العمل	محل	وصف العمل	الحذ عينات صخر لتحديد جودها
مكان العمل	St 10+480 - st 10+390	توقيع مهندس الشركة	 المهندس / مدير المشروع وتوقيع الممثلين في الموقع في تاريخ/..../...
إستلام العينات للإستقراء			رقم تكرار تقديم الطلب

المستوفول

المستوفى		موقف الأعمال:	
☐	مرفوض	☒	مقبول
☐	مرفوض	☐	مقبول
☐	مرفوض	☐	مقبول

1- الاتصال الظاهرية :
2- الاتصال المساحية :
3- اتصال الجودة :
4- العرض الكامل :

ملاحظیات :

1. Chlorophyll is the green pigment in plants that captures light energy and converts it into chemical energy through the process of photosynthesis.

☐	موافق مع عمل الملاحظات المطلوبه	☐	مرفوض ويطلب تعديله	☐
<u>نتيجه هذه الاعمال :</u>				

تلتزم الشركة بالحفظ صورة و رقيه او ضوئية من طلبها الإسلام .

مهندس العجيلية :

الاسم / محمود اسماعيل

التوقيع: /

مهندس إستشاري الهيئة :

الاسم / رياض صالح محمد

توضیح / ۱۲۱

مهندسين الشركة :

1952/

التوقيع / اس

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

وصلة المرفأء الجافف	الإرجاء	التاريخ
من المحطة 9+200 حتى 12+000	نطاق العمل	شركة ورثة يسري وأبو الفتوح
		الشركة المنفذة

برجاء التكرم باستلام الآتي : اخذ جنيات صخر التحديد جهه ما

[illegible]

المسؤول	موقف الأعمال:			
1- الأعمال الظاهرية:	مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول	
2- الأعمال المساحية:	مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول	
3- أعمال الجودة:	مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول	
4- العرض الكامل:		غير مستوفي	مستوفي	

ملفوظات :
.....

☐	مرفوض ويطلبه	☐	موافق مع عمل الملاحظة	☐	موافق	<u>نتيجة هذه الأعمال :</u>
☐		☐				

تلتزم الشركة المفتدة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

معتمد اس الهيكلة :

الاسم / محمود اسحاقيل

التوقيع : 

مهندس إستشاري الهيلة :

الاسم / رياض صالح محمد

توقيع / 21/2/2011

مهندس الشركة :

1 Kind /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسور والأعمال المناعية) خط سكة حديد الربيعي - بالمرسى



وصلة المونام الجانف	الإتجاه	2024 / 1 / 14	التاريخ
من المحطة 9+200 حتى 12+000	نطاق العمل	شركة ورثة وسري وأبو الفتح	الشركة المنفذة

RB - RSCCE - ACE - IR - Emb - ١١٤

برجاء التكرم بإستلام (أنتهاء الصخر)

فصل طبقات الإنتهاء الصخر	وصف العمل	مساحة + معدل	نوع العمل
توقيع مهائس الشركة	توقيع مهائس الشركة	St 9+280 - st 9+000	مكن العمل

إستلام المهائس الإستشاري

☐ الثالث	☐ الثاني	☐ الأول	رقم تكرار تقديم الطلب
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	1- الأعمال الظاهرية :
☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☒ مقبول		2- الأعمال المساحية :
☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول		3- أعمال الجودة :
☐	☐ غير مستوفي	☐ مستوفي		4- العرض الكامل :

ملاحظات :
 1- العمل المنجز من المخطط 1:1000

2- العمل المنجز من المخطط 1:1000

☐ مرفوض ويطلب تكميله	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعديه	☐ موافق	نتيجة هذه الأعمال :
---	---	--------------------------------	---------------------

14 / 1 / 2024

مهندس الهيئة :

الإسم / محمود إسماعيل

التوقيع /

مهندس إستشاري الهيئة :

الإسم / رياض صالح محمد

التوقيع /

مهندس الشركة :

الإسم / أيمن صديق

التوقيع /

