

## مذكرة إضافية

### إدارة من المنطقة السادسة - ( بني سويف )

اسم العملية :- تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من الكم صفر حتي كم ٣,٢٠ بطول ٣,٢٠ كم ( اتجاه الصحراوي الشرقي ) بالامر المباشر .

اسم الشركة المنفذة :- شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٥,٧١٧٥٠٠ مليون جنيه

وقد العملية :- ١٨٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ( بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧ )

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢١/٩/٩

تاريخ النهو طبقا للحق الاصيل :- ٢٠٢٢/٧/٨

تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٢/١٢/٨

المطلوب

مد مدة العملية مدة قدرها ( ١٢ شهر ) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/١٢/٨

### المحركات

بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة بالاتي :-

١- احقية الشركة في اضافة ( ٦ أشهر ) طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣٠ ) ، ( ٢٥٤ ) بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة اسعار المواد الخام ونقص الدعم الدولارى وارتفاع اسعار قطع الغيار .

٢- احقية الشركة في اضافة ( ٦ أشهر ) لتوقف الاعمال بمنطقة مداخل ومخارج قرية المضل الاثرية عند مطلع كوبري النيل لحين موافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية علي مقترح ربط الطريق الاسفلتي بمنطقة المضل الاثرية مع محور الفشن بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١١ وموافقة الآثار علي تنفيذ الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ بالاضافة الي مدة تنفيذ الاعمال .

تنفيذ الاعمال

إعداد مهندس : .....

مدير عام ( هيئة التنفيذ ) : .....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : .....

رئيس الشئون القانونية : .....

مدير عام ( هيئة التنفيذ ) : .....

رئيس قطاع التنفيذ والخطط : .....

التوقيع : .....

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

في مراجعة السيد : .....

السيد : .....

السيد : .....

السيد : .....

السيد : .....

السيد : .....

السيد : .....





**مقاييس مدونة المهندسين: أعمال التربة بحفر القطن على التربة الطخاس شرق القاهرة**  
**تفصيل المساحة من الم. ٠ إلى م. ٣.٩ بطول ٣.٩ كم (الجهة الصغرى شرق الشرق)**

القيمة	المدة (بالجنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
١.٥٥٠	٥	٢١٠	م <sup>٢</sup>	أعمال تطوير الموقع من الأشجار والحدائق والتخلص منها بالمكبات
	٨٠		م <sup>٣</sup>	التوسيع لتجهيز الرقعة المسموح للحدود المشروطة للموقع والمباني بالمكبات
			م <sup>٣</sup>	إزالة تربة من الرقعة المسموح للموقع والمباني بالمكبات
١.١٠.٢٥٠٠	٢٤.٥٠	٤٥٠٠٠	م <sup>٣</sup>	أعمال تحسين وتثبيت التربة والتربة بجميع مشتلاتها طبقاً لأصول الصناعة ومواسمات الهيئة العامة للتخطيط والتطوير والتطوير الهندسي للمشارف والمباني بالمكبات - مساحته الممتدة حتى ٢ كم
		٨٠٩٠٠	م <sup>٣</sup>	أعمال توريد وتثبيت وتلال التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التوسيع - مساحته لا تزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التوسيع للتوسيع الجسر الترابي والانتقال (توسيع) لتجهيز الموقع لتأهيلها لا تقل عن ١٠ % وأرض بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والتربة الجيدة بالمواصفات التي أقصى ثلاثة جاذبة ( ٩٥ % من الكثافة الممتدة القصوى ) و يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والتصميمات والخطط الخاصة بالهندسة المعمارية والرسومات المعمارية المتقدمة والمباني بجميع مشتلاتها طبقاً لأصول الصناعة ومواسمات الهيئة العامة للتخطيط والتطوير والتطوير الهندسي للمشارف والمباني بالمكبات - مساحته الممتدة حتى ٢ كم
			م <sup>٣</sup>	أعمال توريد وتثبيت وتلال التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التوسيع - مساحته لا تزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التوسيع للتوسيع الجسر الترابي والانتقال (توسيع) لتجهيز الموقع لتأهيلها لا تقل عن ١٠ % وأرض بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة التربة المطلوبة والتربة الجيدة بالمواصفات التي أقصى ثلاثة جاذبة ( ٩٥ % من الكثافة الممتدة القصوى ) و يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والتصميمات والخطط الخاصة بالهندسة المعمارية والرسومات المعمارية المتقدمة والمباني بجميع مشتلاتها طبقاً لأصول الصناعة ومواسمات الهيئة العامة للتخطيط والتطوير والتطوير الهندسي للمشارف والمباني بالمكبات - مساحته الممتدة حتى ٢ كم
٨٣٨٨٠٠	٣٦	٢٣٣٠٠	م <sup>٣</sup>	مساحة التلال ٧ كم
١٠.٤٤٦٠٠٠	٣٧.٢	٩٨٠٠٠	م <sup>٣</sup>	مساحة التلال ٨ كم
٨٧٦٦٨٠	٣٨.٤	٢٢٧٠٠	م <sup>٣</sup>	مساحة التلال ٩ كم
٢٩٨٠٨٠	٤٣.٢	٦٩٠٠	م <sup>٣</sup>	مساحة التلال ١٣ كم
				أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك بالخط
				عربات مقاس ١٠٠ × ١٠٠ سم من هذه التربة لتتحقق من اتجاه الحفر ولا تتغير التلال
				الهندسية عندما يتم وزنها عن ٥٠ كجم أو تواجد مقترقة أثناء أعمال الحفر ومحتل على
				الرد الآتي:
				١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ متر.
				٢- رتبه السور الجوفية باستخدام المعدات الميكانيكية.
				والتي بجميع مشتلاتها طبقاً لأصول الصناعة ومواسمات الهيئة العامة للتخطيط والتطوير والتطوير الهندسي للمشارف والمباني بالمكبات.
٧٨٢٥٤	٥٤	١٤٥١	م <sup>٣</sup>	تات جهد من (١٠٠٠.٢٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>
٢٤٢٢٥٠٠	٦٥.٥٠	٣٧٠٠٠	م <sup>٣</sup>	تات جهد من (٢٠٠٠.٣٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>
٥٤٧٩٦٠٠	٧٦	٧٢١٠٠	م <sup>٣</sup>	تات جهد من (٣٠٠٠.٤٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>
				بشتر المسطح أعمال توريد وحفر خرسانة عميقة عمك ١٥ سم لحماية الانكشاف والموت
				الخرسانة لتكون من ٢٠ سم من دوائر حديد مكرج ٠.١ + ٢٠ سم حديد ٢٥٠ + ٢٥٠ كجم
				المحتل بوزن التلال على أن يكون السور الجوفية ومحتل ومحتل والمحتل كافي من التوكيب
				والنظرة والاحتاج والمواد القوية والتربة يتم تحميلها واستعمال معدات التربة الطبيعية
٣٥٠	١٧٥	٧	م <sup>٣</sup>	استعمال اللابطة لتوصيل إلى المناصب، التوسيع على أن تحقّق الخرسانة الجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup> وتحتل السطح والتلال طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المعمارية
				المتقدمة والمباني بجميع مشتلاتها طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للتخطيط والتطوير والتطوير الهندسي للمشارف والمباني بالمكبات.
				بشتر الشاه خرسانة عميقة للأساسات والتأخرات وأعمال الانفاق وتكليف
١٢٨١٠٠	١٠.٥٠	١٢٢	م <sup>٣</sup>	بشتر التوسيع وتوريد أعمال توريد خرسانة مسطحة (إبراهيم) BON STATION طبقاً
				للموسمات تحتية ذات محتوى إسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> إسمنت بوزن التلال مع
				بشتر التوسيع على أن تحقّق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> والحدود لا
				بشتر التوسيع وتحميل حديد التسليح مع عزز المواد والسطح بالموتيب من التوكيب ثلاث
				أوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المعمارية المتقدمة والمباني بجميع
				مباني الهيئة العامة للتخطيط والتطوير والتطوير الهندسي للمشارف والمباني بالمكبات.

١٠٠٠  
١٠٠٠  
١٠٠٠

١٠٠٠  
١٠٠٠  
١٠٠٠

٣٨٠٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٠	طن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢٦) جميع الأقطار والمقاسات والقه تشمل التوريد والتركيب والتسليم والتربيط وإل ما يلزم تأهيم كامل طبقا لقرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواسير (الجبب) والبه شامله بالطن.
٢٥٨٩٠٠	١٣٠٠	١٢٢	م٣	بالطن الطولي توريد وتركيب بوابح مواسير سبابة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسبك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خيط (٥٠) حجم أسمنت ٣٠٠.٨٠ زلط ٣٠٠.٤٠ (٣٠٠.٤٠) باستخدام شبيكة من حديد التسليح الشترشر على المقالومة رتبة ٢٢٣٦ سمحل ٥ قطر ١٠ سم للشر الطولي في اتجاه محور المسورة وسحل ١٦ قطر ١٦ سم للشر الطولي في الاتجاه العمودي المسورة مع تدعيم نهيات المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخبث العطارن على أن يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التفتيش طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبه بجميع مشتلاته طبقا لمراسمات الهيئة العامة للطرق والكهرباء وتعليمات المهندس المشرف.
٧٠٠	٧٠٠	١	م٣	بالطن الطولي توريد وتركيب بوابح مواسير سبابة التجهيز قطر داخلي ٥ م وسبك ٥ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خيط (٥٠) حجم أسمنت ٣٠٠.٨٠ زلط ٣٠٠.٤٠ (٣٠٠.٤٠) باستخدام شبيكة من حديد التسليح الشترشر على المقالومة رتبة ٢٢٣٦ سمحل ٥ قطر ١٠ سم للشر الطولي في اتجاه محور المسورة وسحل ١٦ قطر ١٦ سم للشر الطولي في الاتجاه العمودي المسورة مع تدعيم نهيات المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخبث العطارن على أن يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التفتيش طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبه بجميع مشتلاته طبقا لمراسمات الهيئة العامة للطرق والكهرباء وتعليمات المهندس المشرف.
٢٦٠	١٣	٢٠	م٣	تسليم العارتات لالتربة في حلة قلم الشركة الوطنية لإنشاء وتسبة وإدارة الطرق بتسليم رسوم التكررة والموازن طبقا للقائمة الموحدة.
٢٤٣٨٢٦	٣٠.١٤	٨٠٩٠٠	م٣	سمر المسة المحجورية (٢٢٦ ج) ٣ م بالأضفة الى نسبة السمك (٢٥ ٪) - أو الاستقاعات (١٦ ٪) وتقع على المنطقة مسنولة تحصل هذه الرسوم وقلم الشرات بدفعها من خدمة أو قادم ما يثبت ذلك من ليدلات رسمية معتمدة من الشركة الوطنية.
١٥٧١٧٥٠٠				اجملي الاصل

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مدير مشروع الشركة

م/ محمد بن عبد الله

م/ عيسى

م/ محمد بن عبد الله

م/ محمد بن عبد الله

رئيس الإدارة المركزية

م/ محمد بن عبد الله

م/ محمد بن عبد الله

م/ محمد بن عبد الله

م/ طارق يوسف الجزار

م/ محمد بن عبد الله

م/ محمد بن عبد الله

م/ محمد بن عبد الله

م/ محمد بن عبد الله



الشركة العامة للمقاولات العمومية  
٣٤٧-٣١٧-٤٥٦٥  
٥/٠٠٣٠٣/٤١٠/٢٥/١٣/١٣



## بيان اعمال

مشروع انشاء محور الفشن على النيل

شركة الشريف للمقاولات - بيان اعمال مستخلص جاري رقم ( ٧ ) اتجاه الصحراوي الشرقي

البلد	البيان	الوحدة	كمية اخر مقايضة	الوصف	الاتجاه	كمية الحصر	النسبة	الكمية المنقذة خلال المستخلص الحالي	ملاحظات
٣	اعمال توريد وتحميل ونقل اتره مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم	م٣	٤٥٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢ كم	اتجاه النيل	٤٥٠٠٠	%	٤٥٠٠٠	
٤	اعمال توريد وتحميل ونقل اتره مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم	م٣		مسافة النقل حتى ٢ كم	اتجاه النيل		%	٠,٠٠	
		م٣	٢٣٣٠٠	مسافة النقل حتى ٧ كم	اتجاه النيل	٢٣٢٠٠,٧٩	%	٢٣٢٠٠,٧٩	
		م٣	٢٨٠٠٠	مسافة النقل حتى ٨ كم	اتجاه النيل	٢٧٩٧٦,٦٥	%	٢٦٥٧٧,٨٢	
		م٣	٢٢٧٠٠	مسافة النقل حتى ٩ كم	اتجاه النيل	٢٢٦٩٢,٥١	%	٢١٥٥٧,٨٨	
		م٤	٦٩٠٠	مسافة النقل حتى ١٣ كم	اتجاه النيل	٦٨١٥,٤٩	%	٦٤٧٤,٧٢	
٥	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة	م٣	١٤٥١	ذات جهد ٢٠٠:١٠٠ كجم /سم٢	اتجاه النيل	١٣٥٧,٩٠	%	١٢٩٠,٠١	
		م٣	٣٧٠٠٠	ذات جهد ٣٠٠:٢٠٠ كجم /سم٢	اتجاه النيل	٣٦٣٧١,٨٠	%	٣٤٥٥٣,٢١	
		م٣	٧٢١٠٠	ذات جهد ٤٠٠:٣٠٠ كجم /سم٢	اتجاه النيل	٦٣٣٢١,٨٠	%	٦٣٣٢١,٨٠	
٧	اعمال انشاء الخرسانة العادية للأساسات والبلاطات وتكليف المواسير	م٣	١٢٢	بريخ ١	اتجاه النيل	١٧,٧٠	%	١٧,٧٠	
	اعمال انشاء الخرسانة العادية للأساسات والبلاطات وتكليف المواسير	م٣		بريخ ٢	اتجاه النيل	٥١,١٩	%	٥١,١٩	
	اعمال انشاء الخرسانة العادية للأساسات والبلاطات وتكليف المواسير	م٣		بريخ ٣	اتجاه النيل	٥١,٨٤	%	٥١,٨٤	
٨	اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة بريخ box section	م٣	٢٧٢	بريخ ١	اتجاه النيل	٣٢,٦٨	%	٣٢,٦٨	
	اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة بريخ box section	م٣		بريخ ٢	اتجاه النيل	١٠٧,٢٧	%	١٠٧,٢٧	
	اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة بريخ box section	م٣		بريخ ٣	اتجاه النيل	١٣٠,١٦	%	١٣٠,١٦	
٩	توريد وتشغيل حديد تسليح جميع الاقطار	طن	٢٠	بريخ ١	اتجاه النيل	١٤٤٢,٧١	%	١٤٤٢,٧١	
	توريد وتشغيل حديد تسليح جميع الاقطار	طن		بريخ ٢	اتجاه النيل	٣٧٣٤	%	٣٧٣٤	
	توريد وتشغيل حديد تسليح جميع الاقطار	طن		بريخ ٣	اتجاه النيل	١٣٩١٧	%	١٣٩١٧	
١٠	توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة الصب قطر داخلي ١ متر	عدد	١٢٢	بريخ ١	اتجاه النيل	٢٦,٦	%	٢٦,٦	
	توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة الصب قطر داخلي ١ متر	عدد		بريخ ٢	اتجاه النيل	٩٤,٥٠	%	٩٤,٥٠	

مهندس الشركة

الشركة العامة  
٢٤٧-٢١٧-٤٤٦  
٥/٠٠٣٠٢/٢١٠/٢٥/١٣

المكتب الهندسي الإستشاري  
دكتور مهندس / صبري سمعان  
جناز إشراف كوبري الفشن

مهندس الاستشاري  
إ. محمد عيسى كوبر



الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصر جاري البند (٣) اعمال تحميل ونقل اتربه والبند بجميع مشتملاته

مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحده	الكميه الاجمالية
3	اعمال تحميل ونقل اتربه والبند بجميع مشتملاته		
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م ٣	45000
	الإجمالي		45000

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جناز إشراف كوبرى الفشن ١

مدير مشروع الشركة

الشركة العامة للمقاولات العمومية  
أحمد مبرور  
٢٤٧-٢١٧-٢٥٢  
٥/٠٠٣٠٢/٤٦٠/٩٥/١٣



الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه الصحراوي الشرقي)

### تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصري البند (٤) اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف  
(نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن ١٠% ) ..... الخ والفنه شامله بالمتر المكعب  
مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحده	الكميه الاجمالية
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٢٥ سم ... الخ		
	مسافة النقل حتى ٢ كم	م٣	٠
	مسافة النقل حتى ٧ كم	م٣	٢٣٢٠٠,٧٩
	مسافة النقل حتى ٨ كم	م٣	٢٧٩٧٦,٦٥
	مسافة النقل حتى ٩ كم	م٣	٢٢٦٩٢,٥١
	مسافة النقل حتى ١٣ كم	م٣	٦٨١٥,٤٩
الإجمالي			80685.44

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري  
المكتب الهندسي الاستشاري  
دكتور مهندس / صبري سمعان  
جهاز إشراف كوبري الفشن

أحمد

مدير مشروع الشركة العامة للمقاولات العمومية  
أحمد مرسى  
٢٤٧-٢١٧-٢٥٦  
٥/٠٠٣٠٢/٢٤٧-٢٥٦





الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المماصة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصر جاري بند رقم (٥) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك  
باخذ عينات مقاس ١٠x١٠x١٠سم الخ....

مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحدة	الكمية الاجمالية
5	حصر جاري اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٠x١٠x١٠سم الخ....		
	ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	م <sup>٣</sup>	1357.90
	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	م <sup>٣</sup>	36371.80
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>	م <sup>٣</sup>	63321.80
الإجمالي			101051.50

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جيتاز اشراف كوابرى الفشن

مدير مشروع الشركة

الشريف للمقاولات العمومية  
م. ق. ٢٤٧ - ٢١٧ - ٤٥١  
م. ق. ٥/٠٠٣ - ٢/٤١٠/٢٥/١٣







الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصر جاري البند (٧) اعمال انشاء خرسانته عاديه للاساسات والبلاطات وتغليف المواسير وقواعد الاتفاق

مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحده	الكميه الاجماليه
7	اعمال انشاء خرسانته عاديه للاساسات والبلاطات وتغليف المواسير وقواعد الاتفاق	م ٣	120.740
الإجمالي			120.74

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الإستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمهان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مدير مشروع الشركة

شركة لات العمومية  
٢٤٧-٢١٧-٢٤٦٥-١٢٢٥  
٥٠٠٠٢٠٢/٢١٠/٢٥/١٤٣٢





الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتففيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى)

### تنفيذ شركة الشريف للمقاولات الصومية

حصر جاري البند (٧) اعمال انشاء خرسانه عاديه للاساسات والبلاطات وتغليف المواسير وقواعد الأنفاق

مستخلص (٧) جاري

البند	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	مساحة التغليف (م <sup>٢</sup> )	تخصيم مساحة الماسورة (م <sup>٢</sup> )	الكمية الاجمالية
اعمال خرسانه عاديه لزوم قاعدة بربخ ٠+٤٧٣	26.82	2.20	0.30	—	—	17.70
اعمال خرسانه عاديه لزوم قاعدة بربخ ٠+٦٨٠	47.40	3.60	0.30	—	—	51.19
اعمال خرسانه عاديه لزوم قاعدة بربخ ٢+٥٨٠	27.65	6.25	0.30	—	—	51.84
الاجمالي						120.74

مهندس الاستشاري

أ. م. م. م.

المستخلص الهندسى الاستشاري  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مدير مشروع الشركة

الشريف للمقاولات  
٥/٠٠٢٠٢/٤١٠/٢٥/١٣



الهيئة العامة للطرق والكباري  
المناطق السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوي الشرقي)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصرجاري البند (٨) اعمال توريد وصب خرسانته مسلحه (برايخ Pox station)

مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحده	الكميه الاجمالية
8	اعمال توريد وصب خرسانته مسلحه (برايخ و Pox station)	م ٣	270.10
الإجمالي			270.10

مهندس الهيئة

المكتب الهندسي الإستشاري  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مدير مشروع الشركة للمقاولات العمومية  
٢٤٧-٢١٧-٢٥٧  
٥/٠٠٣٠٢/٤١٠٠٥





الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه الصحراوي الشرقي)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصرجاري البلد (٨) اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (بريخ BOX STATION)

مستخلص (٧) جاري

الكمية الاجمالية	تخصيم مساحة الماسورة (م <sup>٢</sup> )	مساحة التغليف (م <sup>٢</sup> )	السمك (م)	العرض (م)	الطول (م)	العدد	البلد
32.681	0.985	2.215	_____	_____	26.57	1	اعمال خرساته مسلحة لزوم تغليف مواسير بريخ ١٧٣+٠
107.266	1.970	4.245	_____	_____	47.15	1	اعمال خرساته مسلحة لزوم تغليف مواسير بريخ ٦٨٦+٠
54.085	_____	_____	0.35	5.65	27.4	1	اعمال خرساته مسلحة لزوم قاعدة بريخ ٥٨٠+٢
47.723	_____	_____	0.35	5.05	27	1	اعمال خرساته مسلحة لزوم سقف بريخ ٥٨٠+٢
28.35	_____	_____	0.35	1.00	27	3	اعمال خرساته مسلحة لزوم عدد ٣ حوائط لبريخ ٥٨٠+٢
270.10	الإجمالي						

مهندس الاستشاري

المهندس الهندسي الاستشاري  
دكتور مهندس / صبري سمعان  
جناز اشرف كوبري الفشن

مدير مشروع الشركة  
للمقاولات العمومية  
٣٤٧-٢١٧-١٥٦  
٥/٠٠٥٠٢/٤١٠/١٥/١٣



الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصر جاري البند (٩) اعمال توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار

مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحده	الكميه الاجمالية
9	اعمال توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار	طن	19093.71
	الإجمالي		19093.71

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مدير مشروع الشركة العامة  
أحمد مبرور  
٢٤٧-٢١٧-٤٥٦  
٥/٠٠٣٠٢/٤١٠





الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية  
حصر جاري البند (٩) اعمال توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار

مستخلص (٧) جاري

م	البند	اجمالى الكمية (كجم)
9	حديد تسليح بربخ ٠+٤٧٣	1442.71
9	حديد تسليح بربخ ٠+٦٨٦	3734.00
9	حديد تسليح بربخ ٢+٥٨٠	13917.00
	الإجمالى	19093.71

مهندس الاستشارى

أحمد

المكتب الهندسى الاستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مدير مشروع الشركة

الشريف للمقاولات العمومية  
٢٤٧-٢١٧-٢٥٦  
٥/٠٠٣٠٢/٢٥/١٢



الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصر جاري البند (١٠) اعمال توريد وتركيب برايبخ مواسير قطر ١م

مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحده	الكميه الاجمالية
10	اعمال توريد وتركيب برايبخ مواسير قطر ١م	م. ط	121.1
الإجمالي			121.1

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمهان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مدير مشروع الشركة

المقاولات العمومية  
بني سويف  
٢٤٧-٢١٧-٢٥٦  
٥/٠٠٣٠٣/٢٥/١٣١





الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة السادسة / بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم ٠ الى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه الصحراوى الشرقى )

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصر جاري البند (١٠) اعمال توريد وتركيب برايبخ مواسير قطر ١ م

مستخلص (٧) جاري

م	البند	الوحده	الموقع ( الكم )	الاتجاه	العدد	الطول
10	اعمال توريد وتركيب برايبخ مواسير قطر ١ م	م . ط	00+473	النيل	8.86	26.6
	اعمال توريد وتركيب برايبخ مواسير قطر ١ م	م . ط	0+686	النيل	31.5	94.5
الإجمالي						121.1

مهندس الاستشاري

أ. محمد سيف

المكتب الهندسى الإستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جناز إشراف كوبرى الفشن

مدير مشروع الشركة  
الشريف للمقاولات العمومية  
٢٤٧-٢١٧-٢٥٦  
٥/٠٠٣٠٢/٤١٠/٢٥/١٢

عملية تنفيذ اتصال الاثرية بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) بطول ٦,٥ كم المسافة من كم صفر حتى كم ٣,٢ بطول ٣,٢ كم (اتجاه الطريق الصحراوي الشرقى )

تنفيذ :- تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم ( ١٨٣ ) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد .....

نشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم ( ٧ جاري ) عن العملية عاليه من اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات بالاحاطة و التفصل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحرير آقبي: ٢٠٢٤/٠٩/٢٥  
مرفقات: ( )  
اصل المستخلص + عدد ٣ صورة  
اصل استمارة ٥٠ ع . ح  
اصل الحصر  
صورة تجارب معمل  
اصل المقايمة المعدلة  
صورة محضر المعاينة  
صورة المستخلص السابق

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢١

عملية : اعمال الاتربة بتحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال  
كم صفر الى الكم ٢٠٠+٣ (اتجاه الضعيد الصخرى والى الشرقى) بطول ٣,٢ كم  
(المنطقة السادسة - بني سويف)

تاريخ المفاوضة: / / ٢٠٢١

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية  
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة  
١٩٩٠ يعتبر متمما لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

مهندس /  
٢٠٢١ / ١٢ / ٢٠  
\* حسام بدر الدين ابراهيم \*

مدير عام التنفيذ

مهندس /  
\* منار عبد الهادي \*

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة السادسة

مهندس /  
\* أحمد النافعة \*

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /  
\* سامي احمد فرج \*



رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

عبد /  
ابو بكر أحمد حسام عفاف

ملحوظات هامة :-

- المقاول التوقيع والتمتع على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

وزارة النقل  
الإدارة المركزية لبحوث الطرق  
٢٠٢١ / ١٢ / ٢٠  
١٥٦٠٠٠٠٠ - ١٥٦٠٠٠٠٠



اعمال الاتربة بحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الى ال كم ٢٠٠+٣ (الغاء الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٢,٢ كم  
(المنطقة السادسة - بنى سويف)

الشرم

اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الى ال كم ٢٠٠+٣ (اتجاه  
الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٢,٢ كم - (المنطقة السادسة - بنى سويف)

شيف المفاضلة لمصرية  
نادى  
١٣٨٧-١٣٨٨



اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الى ال كم ٣٠٠+٣ (العام الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٣,٢ كم  
(المنطقة السادسة - بني سويف)

### فهرسست

اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الى ال كم ٣٠٠+٣ (اتجاه

الصعيد الصحراوي الشرقي) بطول ٣,٢ كم (المنطقة السادسة - بني سويف)

الرقم	الموضوع	الصفحة
١	فهرس .....	٢
٢	قائمة ألمان العملية .....	٣-٦

شيفت العمل  
٢٠٢٤/٠١/٠١  
٢٠٢٤/٠١/٠١



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٢م٢٠٨٠	بالمتر المسطح اصال تلميع الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط اقلان وثمانون متر مسطح لا غير )			٥	١٠٤٠	
٢	٣م٥٠	بالمتر المكعب اصال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارسفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جنيته بالمتر المكعب . (فقط خمسون متر مكعب لا غير)			٨٠	٤٠٠	
٣	٣م٤٠٠٠٠	بالمتر المكعب اصال تحميل ونقل اترية والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول للصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٢كم. (فقط اربعون الف متر مكعب لا غير)			٩٨٠٠٠		
٤		اصال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ( نسبة تحمل كالفورنيا لها لا تقل عن ١٠%) والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .					
	٣م١٠٠٠٠	مسافة النقل حتى ١٠ كم (فقط عشرة الاف متر مكعب لا غير) سه وثلاثون هكتار		٢٦		٢٦٠٠٠٠	
	٣م٢٥٠٠٠	مسافة النقل حتى ٢٠ كم (فقط خمسة وعشرون الف متر مكعب لا غير) ثمانية واربعون هكتار		٤٨		١٢٠٠٠٠	
	٣م٧٠٠٠٠	مسافة النقل حتى ٣٠ كم (فقط سبعون الف متر مكعب لا غير) ستون هكتار		٦٠		٤٢٠٠٠٠	
٥		بالمتر المكعب اصال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقل ١٠*١٠*١٠ من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر ولا تعتبر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن ٥٠كجم او تتواجد متفرقة اثناء اعمال الحفر ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية والبند بجميع					



أعمال التربة بحور النشع حتى النيل ( قطاع شرق النيل ) في المساحة من ال كم صغر الى الكم ٢٠٠+٢ (أثناء السحب المرحلي الشرقي) بطول ٢,٢ كم  
(شاملة المساحة - من سبيل)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				النفقة		الجملة	
						قرش	جنيه	قرش	جنيه
		مشمولاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .							
	٣م٣٥٠٠٠	ذات اجهاد من ١٠٠-٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ( فقط خمسة وثلاثون ألف متر مكعب لا غير )					٥٤	١٨٩٠٠٠٠	اربعة وخمسون ألف
	٣م٥٠٠٠	ذات اجهاد من ٢٠٠-٣٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ( فقط خمسة آلاف متر مكعب لا غير )					٦٥	٢٠٧٥٠٠	خمس وستون ألف وخمسون قرناً
	٣م٥٠٠٠	ذات اجهاد من ٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ( فقط خمسة الاف متر مكعب لا غير )					٧٦	٧٨٠٠٠	سبعة وستون ألف
٦	٢م٢٢٠٠٠	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم تتكون من ٣م٠,٨ من دولوميت مشرج + ٣م٠,٤ رمل حرجش + ٢٥٠+ كجم اسمنت بورتلاندى عالى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية اسفل البلاط للوصول الى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة جهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بحيث لا تزيد الفواصل عن اسم والتي تملئ بالزقوم المضغوط سمك اسم و تشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقاً للهيئة العامة للطرق والكباري . ( فقط اثنان وعشرون ألف متر مسطح لا غير )					١٧٥	٢٨٥٠٠٠٠	مائة وخمسة وستون ألف



محمد بن محمد صالح  
مدير إدارة الميزانية

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنيه	قرش	جنيه
٧	٣م٥٠٠	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وتغليف المواسير وقواعد الاتفاق بنسبة ٣م٠,٨ ركام + ٣م٠,٤ رمل واستمت على ان تعطى جهد كسر بعد ٢٨ يوم ولا يقل عن ٢٠٠كجم/سم٢ ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط خمسمائة متر مكعب لا غير )					١٠٥٠	٥٢٥٠٠٠	الخمسون جنيه
٨	٣م٥٠٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) BOX Station طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى استمت لا يقل عن ٣٥٠كجم/م٣ استمت بورتلاندى مع اللمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ( فقط خمسمائة متر مكعب لا غير )					١٧٥٠	٨٧٥٠٠٠	الخمسة وسبعون جنيه
٩	٥٥ طن	بالطن توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتزبيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواسير (الجلب). ( فقط خمسة وخمسون طن لا غير )					١٩٠٠	١٠٤٥٠٠٠	تسعة عشر ألف جنيه
١٠	٥٠ م ط	توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١م وسك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠كجم استمت + ٣م٠,٨ زلط + ٣م٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ قطر ١٠مم للمتر الطولى في اتجاه الماسورة وبمعدل ١٦ قطر ١٦مم للمتر الطولى في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهاية الماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولى . ( فقط خمسون متر طولى لا غير )					١٢٠٠	٦٥٠٠٠	الخمسة وستون ألف جنيه

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				القيمة		الجملة	
						قرش	جنيه	قرش	جنيه
١١	٨ م. ط	توريد وتركيب براكس مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٥٠,٥ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت + ٣٠,٨ م. زلط + ٣٠,٤ م. رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترى على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦ قطر ٦ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٩ قطر ٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخرص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرون على أن يتم إجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولي . ( فقط ثمانية متر طولي لا غير )				٧٠٠	٥٦٠		

الإجمالي ١٥٧١٧٥٠٠ جنيه

الإجمالي خمسة عشر مليون وسبع مائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة جنيه .

محمد ناصح  
مدير المصالح العامة  
٢٠٢٥/١٢/٢٥ - ٢٠٢٥/١٢/٢٥





(الشروط الخاصة

أعمال الأثرية بمحور الفشن علي النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٠+٣ (تجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

### الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع

## ١ - تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء محطات الخلط المطلوبة سواء كانت اسطوانية أو خرسانية طبقاً لطبيعة العمل في مكان مناسب و يلحق بالمكان مكتب لائقة لجهاز الإشراف و الاستشارى مزودة بالأنكث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحى بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الإشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وكذا يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الإشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و فى اى وقت يراه جهاز الإشراف والمهندس المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهـو المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعقد وفى حالة نقائص الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره الف جنيه) لا غير ( يومياً )

## ٢ - معمل الموقع

مبنى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع أو بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء لموالت فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإنشاء كافية.
- طاولات وبثانات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقاييس مناسبة لفنر التجهيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسبك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وسلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وتحديثها دورياً.
- مراوح ملرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند اللزوم.

محمد صالح المنجد

الهيئة العامة للغذاء والدواء

424-174-2070/2100

## (الشروط الخاصة)

أعمال التربة ببحر الفشن علي النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٠+٢ اتجاه الصعيد الصحراوي  
الشرطي - المنطقة السادسة - بني سويف

### الاختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى  
ورد ذكرها بالمواصفات :

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-Inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193


وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعًا للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات  
الموافق عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب  
المهندس أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فني سبق  
اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لاختبارات  
الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بجهة حكومية تحددتها الهيئة أو أية جهة أخرى  
مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددتها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و  
يتم اعتماد معايرة الخلاطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة . وفي حالة عدم استجابة المقاول  
في نقل اي من العينات لاحدي المعامل المتخصصة وفقا لتعليمات جهاز الاشراف كما هو وارد اعلاه يتم خصم مبلغ  
٥٠٠ جنيهه ( خمسمائة جنيهه ) عن كل يوم هذا بالاضافة الي حق الهيئة في نقل العينات خصما من مستحقات المقاول .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقا للعدد علي ألا تقل خبرته عن ١٥ عامًا في اختبارات  
المواد الترابية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد  
٣ فنيين مهرة ولية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدا العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل  
اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقا للبرنامج الزمني المعتمد .

محمد ناصح





## (الشروط الخاصة)

**أعمال الاتربة بصخور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في الحافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٠+٢٠٠٠ إلتقاء الصعيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)**

### ٣- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) يكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريًا وإستبدال أى منها فى حال إرعاها للصيانة، طبقا لأحدث المواصفات وتوافق عليها البينة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الأعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

### ٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها البينة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالمواقع التي تحددها البينة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح للجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقًا لتعليمات المهندس ، وتخصص غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

### ٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقيًا ومتضمنًا تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبؤود العمل المختلفة وقرارات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصلاً من خلال مهندسته المتخصصة مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقرير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية و تقدير فترات التوقف للبؤود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيؤوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البؤود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة للتغيرات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البتومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت.

م. ن. د. ه. م. ه. م.





## (الشروط الخاصة)

أعمال الاتربة بـمحور المشن على الميل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الى الـ ٢٠٠٠م باتجاه الصعيد الصحراوي

الشرطي - ( المنطقة السادسة - بني سويف )

ثانيا : متطلبات الإنشاء

### أ - تأمين سلامة المرور


يجب على المقاول ان يكون مدركا أن الطريق المطلوب إنشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة ) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الأثر السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولتفريق العمل طبقا للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة . ويحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبتول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المالية والجنائية عن أية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيق اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور الموقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تعبات مالية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ ( خمسة فقط لا غير ) خوذة امان .
  - ٢- عدد ٥ ( خمسة فقط لا غير ) شطاء راس خفيف مقوى بالبالستيك وبها شريط عاكس ويلون مميز ( برتقالي - اصفر - ازرقي - رصاصي ) .
  - ٣- عدد ٢٠ ( عشرون فقط لا غير ) صديري واقي .
  - ٤- عدد ٥ ( خمسة فقط لا غير ) جاكيت شتوي .
  - ٥- عدد ٥ ( خمسة فقط لا غير ) حذاء امان بمقدمة صلب .
- على أن تكون جميعا بخامات متميزة .

محمد حامد صالح



## (الشروط الخاصة)

أعمال التربة بعمود الفشن علي النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٢٠٠ اتجاه الصعيد الصحراوي  
الشرقي - المنطقة السادسة - بني سويف

### ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طقم العمل

### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين بالتأمين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (امن صناعي) مترب تدريباً جيداً لمراقبة مستوى التأكيد على ارتدائهم الأمان للعاملين و الزى المناسب ( خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلخيصات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للمعملة ويكون التأمين بالفنل المينة مهندس : ٧٥٠٠٠ ( خمسة وسبعون ألف جنيه ) وذلك لعدد ٤ مهندسين ويشمل مهندس المرور المركزي ومهندس جهاز الاشراف مساعد مهندس او ملاحظ فني : ٣٠٠٠٠ ( ثلاثون ألف جنيه ) للفرد.

سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ ( خمسة عشر ألف جنيه ) للفرد.

عامل عدلي : ١٠٠٠٠ ( عشرة آلاف جنيه ) للفرد .


وعلى المقاول ان يقدم بوثيقة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملة والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابها وتحت مسئوليتها دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلخيصات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

### د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها .

محمد تادى صالح





## (الشروط الخاصة)

أعمال التربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٠+٣ اتجاه الصعيد الصحراوي

(المنطقة السادسة - بني سويف)

### هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتاده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتاده الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبمرفقته.

### و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكلفة إختبارات التشغيل لإعتادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام ، عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفة وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

### ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصارفها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كلفة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات العملية ، على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

### ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بإعداد نتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوفير نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

### ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات العملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبنود رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

### ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحقة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثلها، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها لوقوت تنفيذ هذا العمل الإضافي وأن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

### ك - المخططات التيسيرية

حيثما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.



محمد صالح

الهيئة العامة للمقاولات



## (الشروط الخاصة)

أعمال الانهيارية بعمور النضن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي ال كم ٢٠٠٠، اتجاه الصعيد الصحراوي  
الشرقي) - ( المنطقة السادسة - بني سويف)

### ٤ - التصميمات

- على المقاول تقديم تصميمات كافية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (الوحات + نوتة حسابية ) تتضمن ولا تقتصر على ( التصميم الإنشائي للرصف - التصميم الهندسي - تصميم البلاطات الخرسانية - الخوازيق لمعالجة الانهيارات - الحوائط المائدة من الدبش أو الخرسانة - غرف التفريش بمختلف أنواعها - تصميم الأعمال الصناعية) وفي حالة معالجة الانهيارات على الشركة واستشاريها تقديم تقرير للهيئة للاعتماد على ان يتضمن تقرير الاستشاري ثلاث بدائل لمعالجة الانهيارات ودراسة فنية واقتصادية وذلك كله على حسابه وأقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة الشرقية.
- على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق وتقديم تقرير فني عن الأسلوب الفني لاستبدال المناسيب واستبدال المنحنيات الطولية والعرضية والتقاطعات.
- على المقاول عمل دراسة هيدرولوجية للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.
- وفي حالة قيام الهيئة بأعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها اعلاه يلتزم المقاول بمسدد تكلفة وكذا الاعطاء والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعتمادها.

### ٥ - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفترة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

### ٦ - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية للمواقي عليها. وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توفير قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزين كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإنراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تأخير أو ماطلة.

### ٧ - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تضررت سابقا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

### ٨ - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

## (الشروط الخاصة)

أعمال الإنارة بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٠+٣٠٠ اتجاه الصعيد الصحراوي

(المنطقة السادسة - بني سويف)

### ٨ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية استمرار تتجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

### ثالثاً: التنظيمات المرورية

#### ١ - التقيد بنظام المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تقتض بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهقات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماص والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

#### ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وألويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

#### ج - الحواجز المؤقتة والإقماص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والإقماص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والإقماص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على ألوار السيارة.

#### د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمن الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند التقاء الحاجة إليها.

#### هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول



## (الشروط الخاصة)

أعمال الاتربة بمحور النش على النيل ( قطاع شرق النيل ) في الحسافة من ال كم صطرا الى الكم ٢٠٢٠٠ اتجاه الصعيد الصحراوي

الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

تنفيذ ذلك طبقا لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، وتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيقلته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقا لتعليمات المهندس وموافقته.

### و - حاملي الرأيت

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) عسورية عاكسة أثناء العمل لسهولة رؤيتهم وضمان سلامتهم.

### رابعاً : تقارير الانشاء :

#### أ - التقرير المبني:

خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبني، ويحتوى على وصف دقيق للطريق ( المناسيب الطولية - المقاطعات العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية - ..... ) بما في ذلك من عيوب يكامل تفاصيلها متضمنة خريطة للعيوب وعق الشرح ووصفه وكذا أماكن تجهيزات جسر الطريق ( دوائر الانزلاق ) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاتصال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمرحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للمعائير والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة ( ١٩ ) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة هيدرولوجية للمشروع والتنسيق مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الري.

يسلم مع التقرير المبني تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبيد الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبني.

#### ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل اسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

محمد صافي صالح





## (الشروط الخاصة)

أعمال الإنشائية بمحور الفشن علي النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٠+٣، الاتجاه الصحيد الصحراوي

(المنطقة السادسة - بني سويف)

- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
  - تقرير نتائج اختبارات المواد وضبط الجودة
  - العمالة المستخدمة و أية تفصيلات بالوظائف الرئيسية
  - خطة العمل للشهر التالي
  - تحديث البرنامج الزمني للأعمال
  - تقرير بالمصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعي ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار تمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الإنشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات لية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه

### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

بأنتم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي تجرى تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النتيجة مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (أو النيجيتال) للمصور مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

محمد ناصر صالح



## (الشروط الخاصة)

أعمال الأتربة بصحور الفشن علي النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من آل كم صبر الي الكم ٢٠٢٠٠ (اتجاه الصيد الصحراوي الشرقي) - (المنطقة السادسة - بني سويف)

### خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري. ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشملائه وكلفة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملانة مع اعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

### سادسا : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتداده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتداده الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنظيف الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وإعتداده الهيئة.

### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبنى على أسس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عليها وفقاً للنفقات المقدمة بالعرض المالي لنبود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإتجاز ونهـو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والامفات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أصال الصيغة لمكاتب الموقع لسمتلى الهيئة ومطام الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبوت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات والصلبات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأصل الأمن

محمد ناصر صالح

إدارة التعاقدات العامة



## (الشروط الخاصة)

أعمال الإنشائية بعمود الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المساحة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٢٠ اتجاه الصعيد الصحراوي

الشرطي - المنطقة السادسة - بلي سويدي

والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. و اعتماد المالك .

### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحريات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختيار العتبات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

### ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإنستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

### د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته للقيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتجهيز الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة )
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

### ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة عشرة أشهر ، وتصرى هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول

محمد ناصي صالح





## الشروط الخاصة

أعمال الإنارة بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي ال كم ٢٠٢٠٠ (إتجاه الصعيد الصحراوي  
الشرقي) - المنطقة السادسة - بني سويف


### ملحق رقم ١

نموذج رقم ( ١ ) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم ( ٥١ ) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ وأن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع  
إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع المعدة	العدد
مجمع خلاطات	رافع أنريه ( لودر )	٢
	ميزان بسكول	١
	محطه خلط خرسائه مركزيه أو توماتيكيه سعه لا تقل عن .... طن / ساعه جديده أو بحاله ممتازة لا يزيد عمرها عن ٢ سنوات ( في حالة وجود أعمال خرسائية بالمشروع )	١
	مغسله مواد ( في حالة وجود أعمال خرسائية بالمشروع )	١
	مبرد مياه خلط ( في حالة وجود أعمال خرسائية بالمشروع )	٢
	معمل خرسائه ( في حالة وجود أعمال خرسائية بالمشروع )	١
	خزانات تخزين اسمنت ( في حالة وجود أعمال خرسائية بالمشروع )	بطاقه لا تقل عن ٣٠٠ طن
أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	ماكينه إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١

محمد ناصح صالح



## (الشروط الخاصة)

**أعمال الأتربة بصحور النطن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة من ال كم صفر الي الكم ٢٠٠٠ (اتجاه الصعيد الصحراوي الشرقي) - المنطقة السادسة - بني سويف)**

نوع البند	نوع المعده	العدد
أعمال الأتربة	رافع أتربة لودر	٢
	موزعات مياه ( تلك مياه سعة لا تقل عن ١٥ ملن )	٢
	جريد	٢
	فراش أتربة	٢
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة كلاب جنيد أوبحاله ممتازة	٨

- على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-
  - نوع ووظيفة المعده ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
  - كفاءة المعده ومدة الصلح وحالتها الراعية .
  - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
  - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول وبحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أي معده من الموقع إلا بتصريح من المهندس
  - لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠ ألف جنيه ( عشرون ألف جنيه فقط لا غير ) عن كل يوم تأخير أو تعطيل بالنسبة للخلطة ومبلغ ١٠ آلاف جنيه ( عشرة الاف جنيه فقط لا غير ) عن كل يوم تأخير في توفير خزان البيثومين الواحد ومبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعده الواحدة . ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

محمد ناصي







## (الشروط العامة)

أعمال الاتربة بحدود الفشن في المسافة علي النيل (قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

## الشروط العامة

### المادة رقم ١ : التعريفات والتفسيرات

أولا : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة ( الطرف الأول ) :

وتعني رئاسة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول ( الطرف الثاني ) :

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطايتهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس :

يعني للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :

يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

٥. الأعمال :

تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

٦. الأعمال المؤقتة :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء :

تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الإثراء التي تذهب من التكون جزءا من الأعمال الدائمة.

٨. المخططات :

تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطيا من وقت لآخر.

محمد ناصح صالح



## (الشروط العامة)

أعمال الإنشائية بصور الفشن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل )

( المنطقة السادسة - بني سويف )

٩. الموقع :

يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو غيرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

١٠. الموافقة :

تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانياً - المفردات والجمع :

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

ثالثاً - العناوين والهوامش :

إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)


إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائماً ما يلي :

أ- يلتزم ممثل المهندس بالقيام بإجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه أخطار المقاول كتابة بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقارير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (ماعدا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية ) وفي حال تقصير أو عدم استجابة ممثل المهندس خلال 48 ساعة فعلي المقاول إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأعمال .

ب- إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد.

محمد ناصي صالح



### (الشروط العامة)

أعمال الانرية بصور الفشن في الحسافة على النيل ( قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

ت- عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول في تفسير أى من البنود أثناء التنفيذ يتم

الرجوع الى قطاع التنفيذ والمناطق

#### المادة رقم ٣ : (التنازل للأخرين)

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الادارية قبله من حقوق تطبيقاً لنص المادة رقم ( ٩٢ ) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

#### المادة رقم ٤ : (التعاقد من الباطن)

لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولا يحق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة.

#### المادة رقم ٥ : (نطاق العقد)

يشمل العقد على مايلي :

- تنفيذ الأعمال وإجازها وصيانتها

- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

- أى شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوباً عليها صراحة في العقد أو يمكن إستخلاصها منه عقلاً.

- تقدم الهيئة للمقاول المخططات المبدئية ( Tender drawings ) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أن يقوم علي نفقته خلال مدة شهر واحد تحت إشراف المهندس وممثل الهيئة بإنهاء أعمال الرفع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصاميم وجدول الكميات المعدل حسب الكميات الفعلية المتوقع نهوها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.

محمد نادر صليح



مكتب الدراسات والبحوث

٢٠١٧-٢٠١٨



(المحاضرة السادسة - بي بي سي)

## (الشروط العامة)

أعمال الاتربة بصور الفشن في المسافة على النيل (قطاع شرق النيل)

(المحطة السادسة - بني سويف)

### المادة رقم ٩: (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المعاينة الناقية للجهالة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:  
- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتركيبها وتشغيلها.  
- طبيعة وظروف الطرق والممرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى مواقع الأعمال المختلفة.

- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التشوين اللازمة ومواقع المكاتب والورش المتصلة بأعمال المشروع.

- المناسيب المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والأحوال الجوية لموقع العمل.

- حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية طبقاً للمنفذ على الطبيعة.

- طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة.

- التحقق من الخدمات والمرافق تحت الأرض بعد تنسيقه مع الجهات المعنية بتلك المرافق وتعرفه على أماكنها وعليه حمايتها قبل الحفر وإصلاح أى تلفيات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن المقاول قد استكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وقات الأسعار تكفى لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

### المادة رقم ١٠: (تقديم التصميم)

أولاً : الطرف الثانى مسئول عن تقديم التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ.

ثانياً : على الطرف الثانى القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمستندات العقد في مواقع الكبارى والممرات السفلية والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشئ إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.

ثالثاً : على الطرف الثانى استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.



## (الشروط العامة)

أعمال القنطرة بجمهور اليمن في المسافة على النيل (قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

### المادة رقم ١١: (تنفيذ الأعمال)

أولاً: على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال كما هي محددة بنطاق العمل بمستند (نطاق العمل وجداول الكميات) أو تكون وإرادة بأي من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للبت في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانياً: يلتزم المقاول بما يلي:

- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

- اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

### المادة رقم ١٢: (البرنامج الزمني المفصل وأولويات التنفيذ)

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمناً كافة مراحل التنفيذ وخطة التجهيز والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات النقدية للمشروع ( يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات وأعداد جدول الكميات الفعلية المعدل وأسبوع قبل نهايته للإخلاء ) موضحاً به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسئولاً مسؤولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الأسعار كما أنه مسئول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار الحرج لكافة الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن والتشوينات، وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال ، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في صيغتين نصيغ الخرائط البيانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأعمال، وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص ممغنط بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يتم تحديث البرنامج كل شهر خلال سير العمل وإدراج جميع التفاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعية. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية خطية يطلبها المهندس وتتعلق بالترتيبات اللازمة



(الشروط العامة)

اتصال الانترنت بمحور الزمن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل )

(المحاضرة السادسة - بني سويف)

إنجاز الأعمال المؤقتة التي يزعم المقاول تقديمها أو إستعمالها أو إنشائها حسب الأحوال بالإضافة إلى توضيح كل الأنشطة الرئيسية وأعمال الإنشاء والتجهيز لكافة الأعمال الدائمة بكل جلاء.

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بتقدير للتدفقات النقدية (Cash Flow) على فترات شهرية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، وعليه في وقت لاحق بالتقارير الشهرية أن يقدم تقريراً مراجعاً للتدفق النقدي على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس ذلك.

وإذا قصر المقاول في تقديم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة ،  
فسيتم تطبيق غرامة تأخير ،

وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيتومينية نتيجة عدم قدرة الجهات السيادية على تدبيره فإنه يجوز للمقاول تقديم برنامج زمني معدل للمشروع طبقا للتدفقات البيتومينية المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعدل والرد على المقاول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج و يلتزم المقاول بما تراه الهيئة في هذا الخصوص.

المادة رقم ١٣: (ممثل المفاوض بالموقع)

على المقاول تعيين ممثلاً له (مدير المشروع) يكون موافقاً عليه من قبل المهندس للقيام بمتابعة والإشراف اللازم والكامل على تنفيذ الأعمال أثناء العمل وبعده بالفنر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم، وعلى المقاول أو ممثله (المقبول خطياً من قبل المهندس) أن يكون مقيماً بصورة دائمة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف ومتابعة تنفيذ العمل. ويحق للمهندس إستبعاد ممثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالإلتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله ، وفي حال عدم وجود بديل يتم توقيع الخصم المشار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة .

محمد نادر صالح



### (الشروط العامة)

أعمال الأثرية بـمـصـور الفـنـن فـي المـسـافـة عـلـى النـيـل ( قـطـاع شـرق النـيـل )

(المنطقة السادسة - بني سويف)

#### المادة رقم ١٤ : (مستخدمو المقاول)

أولاً :على المقاول - وبعد موافقة المهندس - تعيين الأشخاص المناط بهم شغل الوظائف الرئيسية ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفني العدد الكافي من المهندسين والمساعدين الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق إختصاص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المناطة بهم ويجوز في جميع الأحوال حصول المهندسين والفنيين ذوي الخبرة اقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متقن وسليم.

ثانياً :للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في أداء واجباته، وفي هذه الحالة فلا يجوز إستخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس.

ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممثليه أو مستخدميه وعلى ان يلتزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستقوم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.

#### المادة رقم ١٥ : (تحديد مواقع الأعمال)

الطرف الثاني مسئول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويكون مسئولاً عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتأكد من صحتها.

#### المادة رقم ١٦ : (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة لموقع العمل نهاراً وليلاً وتقديم جميع لوازم الإنارة والحماية والمراقبة لجميع مشتملات الطرق والمنشآت القائمة في موقع اعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور .

#### المادة رقم ١٧ : (إعتناء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة)

أولاً :المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإستلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الإحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفة وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضان أو السيول أو الإعصار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب لغم أو أية مواد



اممال الأثرية ومحمور الفشن في المسافة علي النيل ( قطاع شرق النيل )

(المحكمة السادسة - قاضي سويح)

حربية فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندس لإعتماده من الهيئة ، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه وألبيت فيه من قبل الهيئة.

ثانياً :المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو مياه أو صرف أو أى خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تنفيذ للأعمال أو صيانتها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندس.

**المادة رقم ١٨: (التأمين على المشروع)**

أولاً: بما لا يتعارض مع ما ورد بأي من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القوة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والمؤقتة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الانكماش والأجور المهنية والبرج، ويجب أن يكون هذا التأمين سارياً اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولاً عليهما أو ناجمين عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الإستلام النهائي.

ثانياً: على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأي من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد بقيمة ٠٠ ألف (مائة ألف جنيه) للشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة و حتى الاستلام الابتدائي للعملية ، ويتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لاتقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول إلا بعد تقديمه لها تلك الوثائق وتوقيع غرامة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين.

على المقاول الممسند آلية العملية لتقديم تأمين ابتدائي قدره ( جنيته بفرد ٥ % عند توقيع العقد .



**المادة رقم ١٩: (الأثار والأشياء ذات القيمة وغيرها)**

جميع الأثار والبقايا المتحجرة أو العملات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصرف المالك أو الجهة الرسمية المسؤولة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أي أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإضرار بأي من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند إكتشافه أيًا من هذه الإكتشافات إخطار المهندس فورًا وتكون تحت مسؤولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا عانى المقاول تأخيرًا أو تكبد تكلفة نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقاول في أي تعويض زمني أو مادي مقابل هذا التأخير وبدون إلزام على المالك.

**المادة ٢٠: (استخدام العمال)**

المقاول مسئول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والعمال وقانون التأمينات الإجتماعية وغيرها من القوانين، كما يلتزم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال.

كذلك على المقاول اتخاذ كافة الإحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للعملية.

ويكون المقاول مسئولاً عن الإمتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والإحتياطات والشروط اللازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الأسعار المدرجة في هذا العقد شاملة لتفي بكل الإحتياطات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأي معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات التنفيذ.

**المادة رقم ٢١: المواد وأصول الصناعة**

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمسندات العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية إختبارات قد يرى المهندس إجرائها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.

ولا يعفى فحص الأعمال في موقعها أو الورش أو المصانع التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأي حال المقاول من مسئولية في التأكد من صلاحيتها.

خطة ضمان الجودة :على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة منه والمعتمدة من قبل المهندس للتأكد من الإلتزام بكافة التفاصيل المحددة في التعاقد، هذا ولن يعفى إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسئولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمسندات التي توضح خطة



### (الشروط العامة)

أعمال القنطرة بجمهور الفشن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أى مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس التفتيش على أى جزء من الخطة وطلب تنفيذ أى إجراء تصحيحي.

فحص المواد: يجب الالتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات واعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أى مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أى وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بطلب من المهندس، ويتحمل المقاول أية نفقات أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الاختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

-معمل الموقع.

-المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة لمعمل الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجع الوحيد لاختبارات توكيد الجودة.

-أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة إذا إقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات المعملية نهائية وملزمة لطرفي العقد، وإذا قصر المقاول في إجراء الفحوصات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وخضم النفقات كاملة مضافا إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لصالح الهيئة.

#### المادة رقم ٢٢ : ( حق الدخول للموقع)

للمالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والألات اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

#### المادة رقم ٢٣ : ( فحص العمل قبل تغطيته بأعمال أخرى تالية)

أولا: لا يجوز تغطية أي عمل أو حجب عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجب عن النظر، وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعارا خطيا بذلك للحضور لفحص وقياس الأعمال إلا إذا أعبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك.

ثانيا: على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.



## (الشروط العامة)

أعمال الأتربة بصحور الفشن في المسافة ولي النيل (قطاع شرق النيل)

(المحطة السادسة - بني سويف)

### المادة رقم ٢٤: إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطيًا من وقت لآخر بما يلي:  
- إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس إنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه.

- الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

- إزالة أي صل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفًا للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور. وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

وفي حال تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال بنتائج التجارب العملية يحق للمالك أن يستخدم أشخاصًا آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك النفقات مضافًا إليها ٢٥ % على المقاول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

### المادة رقم ٢٥: إيقاف العمل

يجب على المقاول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائيًا في هذا الخصوص.

### المادة رقم ٢٦: بدء وإنهاء الأعمال

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كليًا أو جزئيًا وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة ويتولى تأخير والإنتهاء من تنفيذها وفقًا للمدد المحددة ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وعند تقدير أي تمديد لوقت الإنتهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحسبان تأثير الأعمال التي تم حذفها أو استبدالها بناءً على أي أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة، كما يحق للمهندس الأخذ في الاعتبار مدد توقف الأعمال نتيجة سوء الأحوال الجوية المتمثلة في الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة والسيول وغيرها من الظروف القاهرة وذلك كله بناءً على تقرير فني للاعتماد من السلطة المختصة.

### المادة رقم ٢٧: إستلام الموقع وحيازته

أولاً باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التقيد بأي مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كليًا أو جزئيًا مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وفقًا لنطاق العقد المشار إليه في المادة رقم ٥ من هذه الشروط. ووفقًا للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة إستلام الموقع جزئيًا فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطي.



## (الشروط العامة)

أعمال الإنشائية بصور الشئ في المسافة علي النيل ( قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتمكن المقاول من الإستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للإقتراحات المقدمة من قبل المقاول ويعتمدها المهندس.

ثانياً: باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة.

ثالثاً: على المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال.

رابعاً: تعتبر أجزاء الموقع المسلمة للمقاول في حيازته لحين إتمام كافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المقاول مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتخاذ كافة الاحتياطات وعوامل السلامة اللازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

### المادة رقم ٢٨: (عقوبات التأخير والأضرار الناتجة عنه)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة بشروط العقد يتم تطبيق عقوبات التأخير تطبيقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، كما لا يتم صرف فروق أسعار عن أية أعمال تأخر المقاول في تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع ، وهذا ويتحمل المقاول أتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للعقوبة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المهندس مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى الهيئة.

وللهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الآتية :

- أ- إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو وقفه كلياً لدرجة يرى معها المالك أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه.
- ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل.
- ج - إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .
- د - إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها. وبحق للمالك إذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها عاليه أن يحجز على المواد والألات الموجودة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الإستعمال كما يحق للمالك أن يسند الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة أخرى مهما كانت الأسعار والتكاليف وأن يرجع على المقاول بجميع ما تكبدته من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر



محمد ناصح صالح  
مدير المقاول العامة

## (الشروط العامة)

أعمال الاتربة بصور الفشن في المسافة على الفيل ( قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب بنمة المقاول ويحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول.

المادة رقم ٢٩: (الإستلام الابتدائي والنهائي والحساب الختامي)

الإستلام الابتدائي :

عند إستلام الأعمال يقوم المالك والمهندس أو من ينوب عنهما بمعاينة الأعمال وإستلامها إستلاماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه المفوض ويحرر محضر عن صلية الإستلام الابتدائي من عدة نسخ حسب الحاجة ويتسلم المقاول نسخة منه ، هذا ويتم توفير محصلات المشروع حتى تاريخ استكمال جميع اجراءات الاستلام الابتدائي.

وإذا كان الإستلام قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره كتابياً يتم إثبات الغياب في المحضر، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول للمالك بإستعداده للإستلام موعداً لإتمام إنجاز العمل وبند فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل الإستلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويخطر المقاول بذلك.

تقوم لجنة الاستلام الابتدائي بتقييم النتائج المعملية للعينات المأخوذة بمعرفتها وكذا الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ وفقاً للكود المصري ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المعتمد من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٣ بخصوص تقييم الأعمال الخرسانية لمستلزمات الطرق .  
الحساب الختامي : بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً وقبام المقاول بتقديم ما يفيد سداؤه ما يستحق من تأمينات يتم تسوية الحساب الختامي، يقوم المالك بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

- يتم صرف المستخلص الختامي بعد الانتهاء من اجراء الاختبارات المعملية وتقييم النتائج طبقاً لما هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه للمنطقة .

الإستلام النهائي :قبل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعاراً خطياً إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعداً للمعاينة تمهيداً للإستلام النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم إستلامها نهائياً بموجب محضر يقوم المالك أو من ينوب عنه والمهندس أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجري التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ويعطى للمقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإستلام الابتدائي يؤجل الإستلام النهائي وتمتد بذلك فترة الضمان لحين إستكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها اللجنة ، فإذا إنتهت المدة دون أن ينفذ للمقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته وخصم



## (الشروط العامة)

أعمال القنطرة بعمور النطن في المسافة على النيل (قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

تيمتها حسب التكلفة الفعلية مضافاً إليها ٢٥ % مصروفات إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التنفيذ.

- عند استلام الأعمال استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي.

### المادة رقم ٣٠: (فترة الضمان وإصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان ثلاث سنوات لأعمال الرصف بمختلف أنواعه وسنة واحدة للأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الاستلام النهائي. وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه المالك أو المهندس خطياً أثناء فترة الضمان أو عند الاستلام النهائي. وعلى المقاول عند انتهاء فترة الضمان أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الاستلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المالك ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.

وفي حال إخفاق المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس للمالك الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المنكور، وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ % مصاريف إدارية.

### المادة رقم ٣١: (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

أولاً: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة.

ثانياً: للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً، على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد وفي حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المنصوص عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البلد المحدد بالعقد مهما بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للغات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملاً التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم من مصاريف إدارية وإرباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر فئات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتفاوض تطبيقاً لنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨. ثالثاً: على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة.





## (الشروط العامة)

أعمال الاتربة ببحور الحسن في المسافة طلي النيل (قطاع شرق النيل)

(المحطة السادسة - بني سويف)

### المادة رقم ٣٢: (المعدات والأعمال المؤقتة والمواد)

أولاً تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها وجلبها للموقع مخصصة كلياً لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسمح للمهندس الإمتناع عن إعطاءه الموافقة الكتابية لغير سبب معقول، ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي ستستخدم في هذا المادة والتصريح باستخدامها.

ثانياً :على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع. إن هذه المعدات والألات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا تبين أن لى جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذات العمل بنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لإستكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإجراءات من مستحقات المقاول مضافاً إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

كفاية المعدات والمواد : يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفيرها للعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب تقديمه طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله، وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول، ولا تخفي تلك الغرامات المقاول من مسؤولياته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر الأعمال ، والمقاول مسئول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لإحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لتغطية أى تأخير في معدلات الإنجاز.

وتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أى نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للتنوعية والسعة والقوة والكمية وبالتصميم والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو اللازمة لتنفيذ بنود العمل وفقاً لأصول الصناعة. ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمواد وأى أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة.

### المادة ٣٣: (تقييم الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية بنود يلزم إستحداثها نتيجة أية مستجدات لم تكن متوقعة عند إعداد مستندات العطاء بما يتوافق مع قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذه.

محمد ناري صالح



## (الشروط العامة)

أعمال الاتربة بصحور الفشن في المسالة علي النيل (قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

ومن أجل تقييم المهندس للنفقات والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه سيقدم المقاول للمهندس تحليل تفصيلي للنفقات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملا التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما سيشمل التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى كالمصاريف الإدارية والأرباح.

### المادة رقم ٣٤: (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنيا على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ووفقا لنفقات السعر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصوفة بمستندات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عاينها الهيئة

### المادة رقم ٣٥: (طريقة القياس)

يجري قياس الأعمال واقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقا للمنفذ فعليا على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد. وللمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلى المقاول إرسال شخصا مفوضا للاشتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما.

### المادة رقم ٣٦: شهادات الدفع الحارية (المستخلصات)

١- تقوم الهيئة بصرف إستحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فنيا ومستوفاة بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقا لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية على أن يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني وعلى الشركة أو المقاول التي يرأس عليها العطاء تقدم رقم الحساب الخاص بها والذي سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من ست نسخ إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقا لها ومصحوبا بالمستندات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقديم الأعمال خلال هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.

ويكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة أي مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة .

ويكون للهيئة سلطة الحجز أو التعليق أو الخصم حسب الحالة من قيمة أي مستخلص جاري أيضا إذا رأى أن المقاول لا يقوم بأى من مسؤولياته التالية التي تتضمن ولا تقتصر على:

- استكمال التجهيزات الموقعية بما في ذلك مكاتب وانتقالات المهندس ومعمل الموقع وتأمين الكوادر الفنية.

- التقصير في سداد التزامات العمال أو مقاولي الباطن.

محمد ناصح صالح





### (المشروط العامة)

اصحاب الاقترية بصحور الفشن في المسافة علي النيل ( قطاع شرق النيل)

( المنطقة السادسة - بني سويف )

- تقديم رسومات الورشة والعينات وغيرها وفقاً لما هو مطلوب بوثائق العقد.
- تقديم أو إعادة تحديث البرنامج الزمني للتنفيذ شاملا جداول التوريدات وجداول التدفقات النقدية طبقا للمادة رقم ١٢ من هذه الشروط.
- تقديم التقارير الشهرية أو ملحقاتها.
- الالتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والنظافة.
- تقديم أو تجديد وثائق التأمين.
- التقيد بأنظمة السلامة والمرور أثناء التنفيذ.
- تصريف للشركة التي يرسو عليها العطاء قيمة رسوم الكارترات والموازين المحددة بلانحة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق وطبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.

### المادة ٣٧ : ( شهادات الدفع لتعويضات فروق الأسعار )

يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم ( ٤٧ ) القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات رفعا أو خفضا بالنسبة للبند المتغيره أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقيه من تاريخ فتح المظاريف الغنيه أو الأسناد المباشر بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ و تعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقد التي تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فاكتر علي أن يقوم المقاول في عطاءه بتحديد المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبند الخاضعة للتعديل وهي : حديد- الاسمنت - السولار وتبين اللانحة التنفيذية للقانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والاجراءات المشعة في هذا الشأن ومعادلة تغير الاسعار واشترطات تطبيقيا علي أن تكون المعاملات المقدمة من المقاول مناسبة لتأثيرها في البند ولا تزيد عن المعاملات المحددة بتحليل البند بالقائمة الموحدة وفي حالة زيادتها سيتم رفضها والالتزام بالمعاملات المحددة بتحليل البند بالقائمة الموحدة وذلك بناءا علي توجيهات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق علي المقاول تحديد معاملات عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي حديد والاسمنت والسولار فقط ضمن عرضة الغني من واقع نشرة الارقام القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء او غيره من الجهات الأخرى المحايدة ، وعلي المقاول ايضا تقديم نشرة الاسعار المذكورة عالية في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.

يحاسب المقاول على التعديل في الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبند المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقيه من تاريخ فتح المظاريف الغنية او الاسناد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليها الطرفان علي ان يقوم المقاول بتحديد معاملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاضعة للتعديل طوال مدة تنفيذ العملية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول مع عطاؤه الفني .

في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الاسعار المذكورة بالبند السابق او عدم التزامه بتقديم معاملات عناصر التكلفة ضمن المظروف الفني يتم استبعاد العطاء .

يحاسب المقاول علي فروق الاسعار رفعا او خفضا خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة ، يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق ، ويجب احتساب اولوية المتعاقد في ترتيب عطاءه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات الاخرى .





## (الشروط العامة)

أعمال الإنارة بمحور الفشن في الحافة على النيل (قطاع شرق النيل)

(المنطقة السادسة - بني سويف)

### المادة ٣٨: (المسئولية عن إصلاح العيوب)

حتى تكون الأعمال ومستندات المقاول بالحالة التي يتطلبها العقد عند تاريخ إنتضاء فترة الإخطار بالعيوب فيجب على المقاول القيام بإستكمال أى عمل لا يزال ناقصاً في التواريخ المحددة بشهادة الإستلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح العيوب أو الضرر وفقاً لما قد يخطر به من قبل المالك أو نيابة عنه وإذا أخفق المقاول في إصلاح أى عيب أو خلل خلال فترة الضمان جاز للمالك أو من يتيه تحديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو الخلل ويجب إعطاء المقاول إخطاراً معقولاً بهذا التاريخ. وإذا أخفق المقاول في إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكان هذا الإصلاح واجب التنفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكاليفه من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاف إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

### المادة رقم ٣٩: (المواد البيتومينية والسولار)

يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالتقدير اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي :

١- بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعليا ويقوم الطرف الأول بمطابقة مسحوبات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعليا على الطبيعة وفي حال وجود أى تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكلة إليه بموجب هذا العقد

١. أن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتومينية والسولار مقدما التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحه من المواد البيتومينية والسولار.

٢. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد وإشتراطاته من غرامات تأخير وجزاءات تقع على الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية أعباء مادية أو قانونية تترتب على تأخر تنفيذ أعمال العقد بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، و في كل الاحوال فإن الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن تدبير كافة احتياجاته و التنفيذ في الموعد المحدد و البرامج الزمنية و الالتزام بمدة العقد .



محمد نادر

(الشروط العامة)  
اعمال الاتربة بمحور الفشن في المسافة علي النيل ( قطاع شرق النيل )  
( المنطقة السادسة - بني سويف )

المادة رقم ٤٠ : ( الضرائب والرسوم )  
يلتزم المقاول بسداد جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقا للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

المادة رقم ٤١ : ( تسجيل بيانات المقاول )  
على المقاول ( الشركة المنفذة ) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه  
[www. Etenders . Gov . eg](http://www.Etenders.Gov.eg)

المادة رقم ٤٢ : ( مدة سريان العطاء )  
تكون مدة سريان العطاء ٩٠ يوما من تاريخ فض المظاريف الفنية .



محمد نادر صالح



## (المواصفات الفنية)

تصام التربة بصحر الفشن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل) ( المنطقة السادسة - بني سويف)

### المواصفات الفنية

#### أولاً : أحكام عامة

#### ١. الأكواد والمواصفات

- كما ورد بالشروط العامة فسوف تنفذ الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواد والمواصفات التالية والتي سيكون المقاول مسئولاً عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للأكود تكون في حدود المواصفات:
- الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية ، والكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات ، والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (آخر إصدار).
  - المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (٩ مجلد)
  - المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة).
  - مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
  - أية أكواد أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأكواد والمواصفات المذكورة أعلاه.

#### ٢. الأسعار:-

يحتسب سعر العقد شاملاً لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإقامة ومكاتب الإشراف وأجهزة الإتصال السلكية واللاسلكية والتحويلات والتنظيمات المزروعة وكافة الأعمال المؤقتة والدائمة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتصميمات وجميع المواد والعمالة والمصنوعات والأدوات والمهمات وكافة التسيقات اللازمة لحماية الخدمات القائمة وإستصدار التصاريح والموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفتره الضمان وإلى أن يتم الإنتتام النهائي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر باي من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول . كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والتمغلات والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة لمثل هذه النوعية من المشروعات .

#### ٣. الإضافات والحذف والتعديلات في العمل:

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس المشرف معلومات أو رسومات إضافية لرسمات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتعتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحفظ الهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في ميول الطريق أو الإنشاءات أو تغيير اتجاه أحدهما أو كليهما على الوجه الذي يعتبر لازماً أو مرغوباً فيه، وهذه الزيادات أو التخفيضات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تعفى من الضمان ويلتزم المقاول بقبول العمل بعد تغييره كما لو كان جزءاً من العقد الأصلي دون الرجوع على الهيئة بأية تمويضات (العلاوات - فروق الأسعار) .



م. ٤٥٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



## (المواصفات الفنية)

مصال الأتربة بعمود الخشن في المسافة على التيل (قطاع شرق النيل) المنطقة السادسة - بني سويف

### ٤. إزالة العوائق والإنشاءات والتخلص منها:-

على المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو المرافق أو المنشآت خاصة أو عامة يستوجب إزالتها عن حرم الطريق أو ترحيلها أو إعادة بنائها مع نقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستحدثة في حالة عدم وجودها بالتملك والقائمة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والهيئة.

### ٥. التنظيف النهائي:-

عند إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الاستلام الابتدائي) يقوم المقاول على نفقته الخاصة بتنظيف الميول و تنظيف الطريق والممتلكات المجاورة التي تغيرت معالمها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمواد الزائدة والأصايل الشكلىة المؤقتة والمباني والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس.

### ٦. صلاحيات المهندس:-

تأكيداً لما ورد بالمادة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

### ٧. التقيد بالمواصفات والرسومات:-

- المقاول مسئول عن تقديم التصميمات الهندسية ( قطاع طولى - مسقط أفقى ) بكامل تفاصيلها على حسب و للهيئة المراجعة والاعتماد وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإبلاغ المهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في الرسومات أثناء التنفيذ.
- على المقاول القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمسندات العقد في مواقع الكبارى والممرات السفلى والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لمطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشئ إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.
- على المقاول استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية المسلوقة ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والأجارب الدويرة والأجارب المعمارية والأعمال الكهربائية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلى عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإبدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلى نفقته.

محمد ناصى صالح



## (المواصفات الفنية)

تصاميم التربة بمحور الشحن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل ) المنطقة السادسة - بني سويف

### ٨. تعاون المقاول:-

من أجل تنسيق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة المرور وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مقرر يجب على المقاول قبل بدء العمل في أي مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل مقبول لإنجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

### ٩. روبيرات الإنشاء والخطوط والمناسيب

على المقاول إنشاء نقاط ثابتة حول المشروع محددة المنسوب و الموقع على ان يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأفقية ، الرأسية ) الحديثة الموحدة المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة و إنشاء وتثبيت روبيرات ميزانية مؤقتة ( التي يحددها المهندس وممثل الهيئة ) ، وعليه تقديم كروكي بهذه النقاط المرجعية للمهندس للإعتماد من الهيئة ، وعليه بالإشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الابتدائية والرفع المساحي لأجزاء المسار بالمسافات التي يقررها المهندس لضمان تغطية مناطق التدرجات. والمقاول مسئول عن تحديد وتخطيط محور الطريق وعليه مراجعة جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من الهيئة او من تكلفه الهيئة والقيام بتشكيل القطاعات الطولية والعرضية الابتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الأفقي وتحديد المنحنيات الأفقية والارائك التصميمية .

ويتم وضع المنسوب التصميمي وتوصيف العمل على قطاعات عرضية وفقاً للقطاع النموذجي على مسافات مناسبة يقررها المهندس ، وسوف تمثل هذه القطاعات الأساس لحساب كميات الأعمال الترابية وطبقات الرصف، ويتم اعتماد هذه القطاعات والميزانية الشبكية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ، ويتم الاحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه البيانات في سجلات موقعة ومختومة مع المهندس ، والمقاول ملزم بتدبير مهندسي المساحة والفنيين اللذين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة.

وعلى المقاول استلام الروبيرات من الاستشاري المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الروبيرات وتحديد الخطوط والميول والمناسيب المقاطع الطولية المتتالية للمحور ونقاط الربط وفقاً للتخطيط العام للموقع والإحداثيات المعطاه لإنشاء الكبارى والعبارات والإنشاءات والملحقات التي يراها ضرورية، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع المعلومات المتعلقة بالخطوط والميول والمناسيب، وهذه الروبيرات والعلامات تشكل ضوابط الموقع التي بها ويموجبها يضع المقاول ضوابط أخرى ضرورية ويقوم بالأعمال المطلوبة ولا يجوز القيام بأي عمل قبل التنسيق وموافقة المهندس على خطة المقاول لتثبيت هذه الروبيرات، ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة على جميع الروبيرات والعلامات وفي حالة العبث بها فعلى المقاول ان يعيد إنشائها وتثبيتها على نفقته الخاصة.

### ١٠. التفاتات المسموح به في أعمال الإنشاءات والترافعات

ما لم يتم النص على توصيف مغاير لذلك فإن نسب التفاتات المسموح بها ستكون كالآتي:

- فرق الرأسية في خيط الشاغل لا يزيد عن ٣ مم للحائط أو العمود بارتفاع ٣ متر ولا يحتسب الفرق تراكمياً في الحوائط التي ترتفع عن ٣ أمتر.
- فروقات الزوايا لا تزيد عن  $\pm 10$  ثانية.
- الفروقات في الخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ مم لكل ٣ متر .

محمد ناصي صالح





## (المواصفات الفنية)

كسال التربة بمحور الفشن في المسافة على النيل ( لطاق شرق النيل) المنطقة السادسة - وهي موصوف

- فروقات قتل الترافرس للمناسيب لا تزيد عن  $12\sqrt{K} \pm$  حيث  $K$  هي محيط الترافرس المسافة بالكيلو متر، وفروق الإحداثيات لا يزيد عن ٢٠٠٠٠:١.

### ١١. تحديد واختيار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المزعم استخدامها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ، وفي حالة توافر مواد محلية بالموقع طبيعية تلجج هزازات وتقي بالمواصفات الفنية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتاحة بالموقع للهيئة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتقييمها وللهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون اعتراض المقاول ، ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات، وتجري على جميع المواد الاختبارات التي يقررها المهندس، ويتم أخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للطرق القياسية، وتؤخذ العينات عادة من المواد الموردة للموقع، وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أو فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كاف وبكمية مناسبة بما يسمح بإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتشمل فئات وأسعار بنود الأعمال المختلفة تكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية كحد أدنى على مواد الرصف المزعم استخدامها:

- ١- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكثافة للتربة (تجربة بروكتور) وتحديد أفضل محتوى للمياه والمقابل لأقصى كثافة وكذا لمواد طبقة التأسيس والأساس.
  - ٢- تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لعينات التربة المدموكة في الموقع ومواد الأساس.
  - ٣- التحليل المنخلي للركام المستخدم في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية.
  - ٤- تحديد نسبة التآكل للمواد الصلبة (لوس أنجلوس) المستخدمة في الأساس والطبقات الأسفلتية والبلاطات الخرسانية وكافة الاختبارات الأساسية الأخرى كالندرج والوزن النوعي والإمتصاص .. الخ.
  - ٥- تصميم الخلطة الأسفلتية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما سيجري ذكره في هذه المواصفات.
  - ٦- عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من خلاطات اسفلتية وخرسانية وموازين ومعدات مساحية .. الخ
- يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كافية لإعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وإقرار نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الاختبارات على القطاع التجريبي خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وبطول لا يقل عن ١٠٠ م، وعلى المقاول التحقق من السماكات الإقتراضية لطبقات الرصف الموجودة بالرسومات، علماً بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن تتم في محل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز محل الموقع بعد وكذلك تعتبر تكلفة إعداد وتجهيز القطاع التجريبي محل على بنود العقد. وللمهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات تأكيدية وذلك على نفقة المقاول.

محمد صالح





## (المواصفات الفنية)

تصام التربة بعمود الفئس في المسافة على النيل (قطاع شرق النيل) (المنطقة السادسة - بني سويف)

### ١٢. الصيانة خلال الإنشاء:-

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة ممتلكاته والذي أصبح في حوزته بموجب محضر استلام الموقع وكذلك صيانة كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الإستلام النهائي للمشروع، ويجب إجراء هذه الصيانة بمعدات وأيدي عملة كافية بهدف المحافظة على العمل المنجز من طرق وإنشاءات في حالة مرضية في جميع الأوقات جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشأن بنود الدفع الهائلة في جدول الكميات، وأن يدفع إلى المقاول أي مبالغ إضافية عن هذه الأعمال.

### ١٣. لوحات المشروع

خلال إسبوعين من تاريخ أمر الإسناد على المقاول إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون مزودة في حال رأت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة إلكترونية للحد التزلي للأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقا لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والمطوب الحصول عليه من الهيئة قبل التصنيع ، وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقا لتعليمات المهندس.

### ١٤. المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والألات المملوكة للشركة مبيئا به:

- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الرانة.

• التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقا لخطة عمل المقاول.

وعلى المقاول استبعاد أي معدة فوراً من موقع العمل يرى جهاز الاشراف بالهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال.

### ١٥. أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ:-

في مناطق التقاطعات والمواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مفتوحة للمرور يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يلتزم بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة. وعلى المقاول الالتزام بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أثناء التنفيذ والمنصوص عليها في الشروط الخاصة ونليل وسائل التحكم المرورى الصادر عن الهيئة، ويجب أن تتوفر العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى المقاول كحد أدنى وفقاً لآلية إخراج القواعد الآتية، وعلى المقاول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإنذارات الصوتية والأضواء الكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث لمستخدمي الطريق أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من المهندس وجهة المرور المختصة دون أي مسؤولية على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء نهلاً وتكون الأسنجة والإنارة الليلية عبارة عن أضواء كهربائية فردية صفراء في صفوف وذلك لبيان أماكن الحفر والأماكن الأخرى الخطرة التي فيه تشوين مواد وذلك أثناء الليل من الغروب وحتى صباح اليوم التالي.

محمد ناصح



## (المواصفات الفنية)

صالح التربة بمحور الضمن في المسافة على النيل (قطاع شرق النيل) المنطقة السادسة - بني سويف

كما يتم وضع إشارة "عمل يشتغلون" على حامل ثلاثي قابل للتطبيق بمواقع العمل مختلفة وتثبيت سياج حماية مع لوحات تحذير مدهونة بالأحمر والأبيض لحماية غرف التنقيش المقترحة. كذلك يتم استخدام أضواء صفراء مثقطة (وميضية) بحيث تبين الحواجز المستخدمة لإرشاد السير في الطرق المغلقة جزئياً وذلك على درجات بحيث توجه السير بسهولة وبمسافات تدريجية، ويجب أن تضاء هذه الحواجز أثناء الليل بضوء آخر عادي مع أضواء وميض على جانب خط السير وذلك للتنبيه، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحواجز دون استعمال ضوء السيارة كما يجب أن تضاء حواجز المرور المستخدمة في إغلاق الطرق باللون الأحمر.

إذا كان هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين (نصفين) لتجنب إيقاف حركة المرور، فإن تعذر ذلك فعلى المقاول قبل المباشرة فيه وبالتفك مع المهندس وجهة المرور المختصة إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طيلة مدة قطع الطريق، وأن يتم القطع في أقل الأوقات لإحداثاً بحركة المرور، أما في المناطق التي تشتد فيها حركة المرور فيتم القطع خلال الليل.

وعلى المقاول أن يضع في جميع الأحوال الأسيجة واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء للكشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من جهاز الإشراف وجهة المرور المختصة دون أي مسئولية على الهيئة، وعلى المقاول أن يعيد الحالة لأصلها بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من الأعمال.

### ١٦. المسئولية عن المرافق والخدمات

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن كافة الأعمال الموجودة بنطاق العملية وحماية المرافق وخطوط الخدمات في المواقع التي تكون فيه صليته قريبة من هذه المرافق وعلى نفقته، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكابلات) أو المياه أو الموارد المائية التابعة لوزارة الري أو أية مرافق أخرى قد يؤدي الإضرار بها إلى تكبد الكثير من النفقة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترحيلها وفقاً لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى المقاول التنسيق وتسهيلات من الهيئة والتعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق قائمة (أرضية أو هوائية أو مياه أو بتروك أو غاز..... إلخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزدواج في أعمال إعادة الترتيب إلى أدنى حد والحيلولة دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وكذلك التنسيق مع مديرية المساحة لإستكمال أعمال نزع الملكية، ويقتصر دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات، وتكاليف الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت تكون على نفقة الهيئة مالم يكن المقاول متسبباً في إتلاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لإتلافها أو زوال ركائزها، فعلى المقاول أن يبادر بإبلاغ الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.



محمد طارق صالح

المهندسين المعماريين



## (المواصفات الفنية)

اتصال الانترنت بمحور الخشن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل) بالمنطقة السكنية - بني سويف

### ١٧. حماية الممتلكات القائمة والمواقع الطبيعية

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والمواقع الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع الممتلكات العامة والخاصة وعليه أن يحفظ بكل عناية - من الحث أو الضرر - جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدود الأملاك إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علما بمواقعها، ولا يجوز لمقاول رفعها من أماكنها حتى يأخذ تعليمات بذلك.

ويكون المقاول مسئولا مسؤولية كاملة عن كل ضرر أو أذى يحصل للممتلكات من أي صفة كانت في أثناء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في كيفية أو طريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت بسبب أي عيب في العمل أو المواد، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا بعد إنجاز المشروع وقبولة.

عند حدوث أي ضرر أو أذى بالممتلكات العامة أو الخاصة بسبب أو من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالة مماثلة أو معادلة لتلك التي كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأذى بها، وذلك بأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها من جديد، أو أن يعرض صاحبها عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مقبولة.

### ١٨. التجهيزات الموقعية

فيما يخص التجهيزات الموقعية الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكاتب الخاصة بممثل الملك والمهندس وجهازه المشرف ومعمل الموقع وتجهيزاته والمركبات فيتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

### ١٩. تكميمات المقاول للاعتماد من الهيئة

تتضمن التقديمات كافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات الورشة التفصيلية وأية أصال تصميمية (إن وجد) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المنفذ وأدلة التشغيل لأية أجهزة موزدة والعيات ونتائج الاختبارات والتقارير الشهرية والدورية والصور واللام الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمراحل العمل المختلفة وشهادات الضمان وأية معلومات أخرى تمثل جزءا من الأصال أو تكون لازمة لإستكمال الأصال.

وعلى المقاول تقديم أسلوب التنفيذ لكل بند واعتماده من المنطقة المشرفة قبل البدء في العمل لكل بند على حدى ويشمل المعدات والأفراد وخطة الجودة وتأمين السلامة.

تقدم كافة التقديمات بالعدد المطلوب معتمدة ومختومة من المقاول على أن تكون مصاحبة لنماذج التسليم الموافق عليها من قبل المهندس وعلى المقاول خلال ٢٠ (عشرين يوما) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقديمات ومواعيدها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.

### ٢٠. رسومات الورشة التفصيلية

على المقاول توفير مكتب فني استشاري مع فريق فني متخصص لإعداد رسومات الورشة التفصيلية اللازمة لبيان الأبعاد والتفاصيل التنفيذية لعناصر العمل المختلفة بالطريق والأصال الصناعية والإنشاءات وتفاصيل قوالب الإنشاء وتقديمها للمهندس للمرجعة والاعتماد وفقا للمواعيد التي يتم تحديدها في برنامج العمل المفصل أخذا في الاعتبار فترات المراجعة.

محمد ناصي صلاح



### (المواصفات الفنية)

عصا القرية بمحور الفشن في المنطقة علي النيل ( قطاع شرق النيل) المنطقة السادسة - بني سويف

ويقوم المقاول بتقديم عدد ٣ نسخ من هذه الرسومات للمهندس للمراجعة والاعتماد، والذي بدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ يوما من تاريخ إستلام هذه الرسومات، وفي حالة إعادة الرسومات مؤشرا عليها بالرفض أو التصحيح فعلى المقاول خلال ٥ ايام عمل التصحيح اللازم وإعادة تسليمها للإعتماد، وعلى المقاول إظهار تاريخ التسليم الأصلي وتاريخ إعادته للتصحيح من قبل المهندس وذلك بكتاب إعادة التسليم.

وفي حال تم إعادة هذه الرسومات مؤشرا عليها (بالقبول) أو (القبول مع استيفاء الملاحظات) فيمكن للمقاول العمل بموجبها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم ٣ نسخ من الرسومات النهائية المصححة هذا ولا تعف مراجعة المهندس المقاول من مسئولية عن أية أخطاء أو حذف أو اختلاف يرد برسومات الورشة التفصيلية عن ما هو موجود بمسندات العقد، كما يتحمل المقاول مسئولية التأخير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات للتصحيح.

### ٢١. المعدات والمواد المشونة بالموقع

جميع المعدات والمواد المشونة والأدوات والمهمات المخزنة والأكشاك المؤقتة وإنتاج الخلطات وغيرها الموجودة بموقع العمل أو المستخدمة في المشروع وتم أخذ موافقة عليها يجب إستعمالها كلها في الأعمال الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أى جزء منها إلى الخارج بعيدا عن موقع العمل بدون تصريح كتابي من المهندس.

م. نادر صالح



### (المواصفات الفنية)

عمال الآثار بمحور الفشن في المسافة على النيل (قطاع شرق النيل) المنطقة السادسة - بني سويف

### ثانيًا: المواصفات الفنية لأعمال الطرق



محمد ناري صالح



## (المواصفات الفنية)

كسال الأثرية بصحور الفشن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل) (المخططة السادسة - بلسي سويك)

### الباب الأول الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعية للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلاطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات وإخلاء مواقع التنفيذ من أية عوائق وترحيل للخدمات القائمة والمتأخرة بأعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل كافة التسيقات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لإستصدار التصاريح المتعلقة بإستلام الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية تنظيف وتطهير التحويلات المؤقتة وتنفيذ الجسول التاكيدية وكل ما يلزم لبدء العمل دون عوائق، وفيما يلي توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لنود الأصل.

#### ١.١ إعداد وتجهيز الموقع

##### • وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب الموقعية لممثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسنة والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمركبات بالتفصيل الولرد بالشروط الخاصة، وكذلك تسمية وتنسيق المكان، والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المسحية والإسعافات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق بإستخدام طفايات لا تقل سعتها عن 5,4 كجم تعلق على حوائط المكاتب والمخازن بأماكن بارزة بالعدد وبالتوزيع الذي يعتمد عليه المهندس كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وثائق لاقبل المشروع (عند ٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل وإيلاً وتأمين وصيانة طرق مؤقتة لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك الكيانات المتاخمة للطريق والتي تتأثر مداخنها بأعمال التنفيذ، وتأمين المركبات لإنتقالات مسئلي المالك وأفراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع لإنتظار السيارات تكون مظلمة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسئول عن الحصول على الأراضى اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقييم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لإعتماده من المهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وبعد البدء بالتنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمسئلات العقد، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقاً لمثل يراه المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، وتؤول ملكية كافة التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلم المشروع إذا لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة ، وعلى أن تكون كافة التجهيزات التي تؤول ملكيتها للهيئة بحالة ممتازة ويعتمد المهندس والهيئة أو من ينوب عنها.

##### • القياس والدفع

لا يتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً على باقي بنود المشروع.



محمد ناسي صالح

مدير المشروع



## (المواصفات الفنية)

مجال التربة بمحور النش في الحسافة علي النيل ( قطاع شرق النيل) المنطقة السادسة - بني سويف

### ٢,١ تنظيف وتطهير مسار الطريق

#### • وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والتخلص من جميع النباتات الاشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود الطرق ،والطرق بمناطق التقاطعات ومواقع جلب المواد باستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها أو رفعها وفقاً لأحكام البنود الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المقاول وقلية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمايتها من الضرر أو التشوية أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

#### • متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد المهندس المشرف جميع الأشجار وغيرها من الأشياء المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جذور الأشجار وعمق لا يقل عن ٥٠ سم تحت سطح التسمية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تشملها قوائم الكميات يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من اقتلاع بقايا الجذوع والمفر لتي ترفع منها العوائق بمواد ردم ملائمة أو الرمل النظيف، وحكها لتسوية دملك لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة، مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز السطح لاستقبال طبقات الردم التالية أو طبقات الأساس وفقاً للمناسيب التصميمية، وذلك من خلال حرق الطبقة العلوية) تجهيز الفرمة (بمساحة لا تقل عن ٢٠ سم مع الرش والتسوية والدمك، حتى نسبة ٩٥ % من أقصى كثافة جافة وأخذ آ في الاعتبار إجراء الاختبارات اللازمة واستبدال لية مواد غير ملائمة.

#### • القياس والدفع

#### • يتم المحاسبة هندسياً.

### ٣,١ إنشاء تحويلات مؤقتة

#### • وصف العمل

وفق ما تتطلبه حاجة العمل لتحويل أو تعديل حركة السير المرورية في بداية القطاع أو نهايته أو عند الإنشاء مع الطرق الفرعية يتم إنشاء تحويلات مؤقتة و ذلك وفق قطاع الرصف الخاص بالتحويلات المبين برسومات المشروع وتوجيهات المهندس.

#### • متطلبات الإنشاء

يتم تنفيذ هذه التحويلات طبقاً لما ورد تفصيلاً بالشروط الخاصة (التنظيمات المرورية) و دليل وسائل التحكم المروري الصادر عام ٢٠٠٦ عن الهيئة، ويجب صيانة هذه التحويلات وعمل التجهيزات الضرورية بمناطق العمل لتأمين المرور عليها بإقامة اللافتات والحواجز الخرسانية المتنقلة والمتصلة بعضها ببعض لضمان ثباتها وتزويدها بجميع عناصر السلامة من علامات الإرشاد والخطر والإضاءة ليلاً وكافة التجهيزات التي من شأنها ضمان سلامة مستخدمي الطريق وأطقم العمل.



محمد نادر صالح

الهيئة العامة للغذاء والدواء

### (المواصفات الفنية)

تصاميم الكهربية بممرور الفضن في المسافة على النيل ( قطاع شرق النيل ) المنطقة السادسة - بني سويف

وعلى المقاول تجهيز مخطط تنفيذي للتحويل لكل منطقة عمل يتضمن كافة عوامل السلامة المقترح استخدامها لتحويل المرور يتم تقديمه للمهندس للمراجعة قبل تقديمه للإعتماد من قبل الجهات الأمنية والمرورية المختصة

#### • القياس والرفع

لا يتم المحاسبة عن هذا البند بأعتبره محملاً على باقي بنود المشروع

محمد شادي صالح



## (المواصفات الفنية)

عمال التربة بعمود الفخس في المسافة على النيل (قطاع شرق النيل) (المنطقة السادسة - بني سويف)

### الباب الثاني الأعمال الترابية

#### ١.٢ أعمال الحفر

##### • وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالطريق ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل ( رمل الكثبان - المواد ذات التصنيف ٦١ أو ٧١ بتصنيف الأشتر - المواد غير المستقرة التي لا يمكن دكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأمثل لمحتوى الرطوبة - المواد الرطبة للحد الذي لا يمكن معه دكها والتي لا تسمح لها الأحوال الجوية بالجفاف مثل السبخة ) ويتضمن حفر المجاري المائية ومواقف الانتظار والتقاطعات والمدخل واستدارة الميول والمصاطب تحت التلال طبقا للمناسيب التصميمية والميول والأبعاد بالرسومات وتعليمات المهندس.

عندما لا تكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد إضافية بالحفر في المنابر التي يوافق عليها المهندس ولا تستخدم أية مواد ناتجة من المنابر في إنشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يتبين بالحساب أن جميع مواد الحفر الناتج من القطاع بطول ٥٠٠ متر قد استخدمت في ردم الجسر ، ويمكن استبدال المنابر إذا وجد المهندس أن الحالة تفي بأخذ تربة من توسيع مناطق الحفر .

##### • البنود:

- حفر في تربة عادية : وهي جميع أنواع التربة عدا المتماسكة والصخر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق.
  - حفر في تربة متماسكة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن حفرها باللودر ويمكن حفرها باستخدام البلدوزر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق .
  - حفر في تربة صخرية : وهو حفر الكتل الحجرية بالطريق ذات حجم لا يقل عن متر مكعب و يرى المهندس أنه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والسعر يشمل الحفر حتى عمق لا يقل عن ٢٥ سم أسفل طبقة التأسيس مع توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
  - حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخر من الترسيب الطبقي أو من الترسيب الكتلتي المتماسك جيدا والذي يكتسب سلوكه الصخر الصلب و يرى المهندس أنه لا يمكن رفعها إلا بأعمال التصف والسعر يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
- ويستخدم المقاول ما يراه المهندس مناسبة من معدات ميكانيكية نوعا وعددا بالبنود المذكورة أعلاه للإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

##### • القياس والنفق

- يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات المرصنة التفصيلية والسعر يشمل تهذيب الميول وتشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق والأكتاف والاختبارات وإزالة المخلفات ونواتج التسوية إلى المقالب العمومية وتشوين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانبي القطاع.

محمد تاحي صالح





## (المواصفات الفنية)

عمال التربة بمحور الفشن في المسافة علي النيل ( قطاع شرق النيل ) المنطقة السادسة - بني سويف

### ٢-٢ أعمال الردم

#### • وصف العمل

مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المثلون بالطريق أو من المتارب المجاورة بعد اختبارها والتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم.

ويشمل هذا العمل تنفيذ أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والأكتاف باستخدام مواد ملائمة يوافق عليها المهندس قبل الاستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة ويتبع في اختبارها ودمكها المواصفات القياسية للهيئة ويلزم أن تكون مواد الردم ذات تصنيف (١-١) أو (١-١ ح) أو (١-٢ ح) حسب تصنيف الأشتق.

تتم أعمال الردم على طبقات كالآتي:

- بالنسبة للمتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطيان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك لأقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الاحجار المتدرجة عن ٣ بوصة .

- بالنسبة للردم بعد المتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطيان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسبك لا يزيد عن ٣٥ سم مع الدمك لأقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الاحجار المتدرجة عن ٤ بوصة .



ويجوز الهيئة الموافقة على الفرش بسبك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجريبي بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الاختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعياً .

بعد الوصول بالردم إلى المنسوب التصميمي أسفل طبقة الأساس (bottom of base) يتم تسوية السطح النهائي حسب المناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة، ويجب ألا يترك السطح النهائي مدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون تغطيته بطبقة الأساس التالية .

أعمال ضبط الجودة لأعمال الردم: يتم أخذ عينات من طبقات الردم لإختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمك وسبك البنية وذلك قبل مرور ٢٤ ساعة من انتهاء عملية الدمك ، ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٣ % عن نسبة المياه الأصولية المقابلة لأقصى كثافة جافة، و التباين المسموح به في منسوب طبقة الردم النهائية لا يتعدى  $\pm 3$  سم مقارنة بالمنسوب التصميمي المحدد بالرسومات التنفيذية ولا يزيد عن ١٠% من مساحة الطبقة ، ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠% ، كما يجب ألا ينعدي الفرق بين منسوب أي نقطتين على سطح الجسر الترابي عن  $\pm 1.5$  سم ، وفي حالة عدم مطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة تؤخذ عينات أخرى مقارئة لتحديد المنطقة المخالفة لهذه المواصفات والتي يجب على المقاول إعادة حرقها ودمكها.

إختبارات الجودة : يكون القيام بكافة الإختبارات المشار إليها في هذا البند من مسئولية المقاول، ولا يتم حسابها كنقد منفصل حيث تتضمن أسعار الوحدات تكلفة مثل هذه الإختبارات والتي يجب إجراؤها كلما تغيرت مصادر أو نوعية المواد المستخدمة، وتشتمل إختبارات الجودة على الآتي:

محمد ناصي



### (المواصفات الفنية)

عمال الأتربة بمحور الفشن في المسانة علي النيل ( قطاع شرق النيل ) المنطقة السادسة - بني سويف

- التحليل المنخلى للمواد الخليطة والرفيعة بالترية
  - حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠
  - نسبة المار من منخل رقم ٢٠٠
  - إختبار بركتور
  - قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
  - إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
  - أى إختبارات أخرى للتحكم فى جودة العمل وكما يحددها المهندس المشرف
  - وعلى ان يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك و التخرج كل ١٥٠٠ متر مربع
  - القياس والدفع
- يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تحميل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال الفرد والدمك ونهذيب الميول والتسوية والإختبارات وإزالة نواتج التسوية إلى المقالب العمومية .

محمد نادى صالح



تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨

المشروع: محور الفشن  
شركة: مدير عام شركة الشريف

السادة / مدير عام شركة الشريف للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٦ عينة أتربة رملية حصوية  
المأخوذة من العلية عاليه والتي احضرت بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً في ٢٠٢٢/٣/٢٨

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Samsung Quad Camera

سمير الشامي



تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : محور الفشن على النيل  
شركة : الشريف للمقاولات  
نوع العينة :- عدد ٢ عينة اترية رمليه حصويه اتجاه الصبح راوى الشرقى  
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافة جافه/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسن (مهندس المشروع)  
تدبيره هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

رقم العينة	ك. ٢٠٩٠٠	ك. ٢٠٩٥٠	المواصفات
سعة المنخل			
"٢	٩٦	٨٩	
"١ ٢/١	٨٧	٨٢	
"١	٧٩	٧١	
"٤/٣	٧١	٦٣	
"٨/٣	٦١	٥٢	
رقم ٤	٥٠	٤١	
رقم ١٠	٤٤	٣٦	
رقم ٤٠	٣٥	٢٨	
رقم ٢٠٠	٢٦	٢٠.٦٥	
حد السيولة	---	---	
حد اللدونه	عديمه	عديمه	
مجال اللدونه	---	---	
تصنيف التربه	٤١	٤١	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	---	٢٠.٣	
نسبة المياه الملائمة	---	٩.٤	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	٢٨	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	---	صفر	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحية  
التكاليف

قيمة الاعمال ١٨٦.٠٠

م. ١٥٠% ٢٧٩

ض. ١٤١% ٢٩٩.٤٦

الاجمالى ٢٤٣٨.٤٦

١ =



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي

تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

الهيئة العامة  
للمطرق والكباري والنقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : محور الفشن على النيل  
شركة : الشريف للمقاولات  
نوع العينة : عدد ٤ عينه اترية رملية خصوية اتجاه الصحراوي الشرقي  
نوع الاختبار : التدرج اللدونة/تصنيف التربة /أقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تنبيه هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

رقم العينة	ك. ٢.٥٤٠	ك. ٢.٦٠٠	ك. ٢.٧٦٠	ك. ٢.٨٨٠	المواصفات
سعة المنخل					
"٢"	٩٨	٩٤	٩٣	٩٤	
"١ ٢/١"	٨٧	٨٥	٨٨	٨٦	
"١"	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	
"٤/٣"	٦٢	٦٦	٦٦	٧٠	
"٨/٣"	٥٠	٥٦	٥٥	٦٠	
رقم ٤	٤٠	٤١	٤٥	٥١	
رقم ١٠	٣٥	٣٦	٤٠	٤٣	
رقم ٤٠	٢٨	٢٨	٣٢	٣٢	
رقم ٢٠٠	٢.١١	٢.٠	٢.٤.٢	٢.٤.٤	
حد السيولة	---	---	٣٠.٢	٢٩.٤	
حد اللدونة	عذيمة	عذيمة	٢٤.٣٧	٢٥.٧	
مجال اللدونة	---	---	٥.٨٣	٣.٧	
تصنيف التربة	---	---	---	---	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	---	٢.٠١	٣ طن/م <sup>٣</sup>	---	
نسبة المياه الملائمة	---	٩.٢	٩.٣%	---	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	٢١	٢١%	---	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	---	صفر	صفر	---	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه

التكاليف  
قيمة الاعمال ١٥٠.٤٠٨٠

م. ١٥% ٦٣٤.٥

ض. ١٤% ٦٨١.٠٣

الاجمالي ٥٥٤٥.٥٣

١-٥٥



Samsung Quad Camera

سمير الشامي



الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR HIGHWAYS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GAHBT)  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



تقرير رقم (٤٠١)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨

المشروع: محور الفشن  
شركة: مدير عام شركة لشريف

السادة / مدير عام شركة لشريف للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيبة نتائج الاختبارات التي أجريت بعمل المنطقة على عدده عينة أتربة رملية حصوية  
المأخوذة من العمليه عاليه والتي احضرت بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا الى ٢٠٢٢/٣/٢٨

مرقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Samsung Quad Camera

سمير الشامي





تقرير رقم (٤١٠)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

المشروع : محور القشن على النيل  
شريعة : الشريف للمقاولات

نوع العينة : عدد ٥ عينه اترية رملية حصويه اتجاه الصخر اوى الشرقى  
نوع الاختبار : التخرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
\* \* \*  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تلييه هام (العينات مسئولية من احضرها )

رقم العينة	من ٠.٣٦٠ الى ٠.٤٨٠	من ٠.٧٤٠ الى ٠.٨٦٠	من ٢.٥٤٠ الى ٢.٦٦٠	المواصفات
سعة المنخل				
"٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
"١ ٢/١	٩٦	٩٦	٩٧	
"١	٩٠	٨٧	٨٨	
"٤/٣	٧٩	٧٥	٧٧	
"٨/٣	٦٦	٦١	٦٢	
رقم ٤	٤٥	٤١	٤٢	
رقم ١٠	٤١	٣٦	٣٧	
رقم ٤٠	٣١	٢٧	٢٨	
الحد رقم ٢٠٠	١٨	١٦.٥٥	١٦.٥	
حد السيولة	---	---	---	
حد اللدونه	عديمه	عديمه	عديمه	
مجال اللدونه	---	---	---	
تصنيف التربه	L-11	L-11	L-11	
اقصى كثافه جافه طن/م <sup>٣</sup>	١.٩٩	---	٢.٠١	طن/م <sup>٣</sup>
نسبة المياه الملائمه	١٠.٤%	---	١٠.٢%	%
نسبة تحمل كاليفورنيا	٢٢%	---	٢٤%	%
الانتفاخ %	صفر	---	صفر	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه  
التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠.٤٢٢٥

م. ١٥١.٢٥ %

ض. ١٤١.١ % ٦٩٧.٣٨

الاجمالى ٥٦٧٨.٦٣



Samsung Quad Camera

سمير الشامى

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT SAFETY  
المنطقة الساكنة - سوق سويدي



تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨

المشروع: محور القشن  
شركة: مدير عام شركة الشريف

السادة / مدير عام شركة الشريف للمقاولات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٦ عينة اترية رملية حصوية  
الماخوذة من العملية عاليه والتي احضرت بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير الى ٢٠٢٢/٣/٢٨

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Samsung Quad Camera

سمير الشامي



تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المستروع : محور الفشن على النيل  
شركة : الشريف للمقاولات  
نوع العينة : عدد ٢ عينة اترية رمليه حصويه اتجاه الصحراوى الشرقى  
نوع الاختبار : التدرج اللونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تلييه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

رقم العينة	ك. ٢.٩٠٠	ك. ٢.٩٥٠	المواصفات
سعة المنخل			
"٢	٩١	٨٩	
"١ ٢/١	٨٧	٨٢	
"١	٧٩	٧١	
"٤/٣	٧١	٦٣	
"٨/٣	٦١	٥٢	
رقم ٤	٥٠	٤١	
رقم ١٠	٤٤	٣٦	
رقم ٤٠	٣٥	٢٨	
رقم ٢٠٠	٢٦	٢٠.٦٥	
حد السيولة	---	---	
حد اللونه	عديمه	عديمه	
مجال اللونه	---	---	
تصنيف التربه	ل١١	ل١١	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	---	٢.٠٣	
نسبة المياه الملائمة	---	٩.٤	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	٢٨	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	---	صفر	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحية  
التكاليف

قيمة الاعمال ١٨٦.٠

م. ١٥١ % ٢٧٩

ض. ١٤١ % ٢٩٩.٤٦

الاجمالى ٢٤٣٨.٤٦

١٠



Samsung Quad Camera

سمير الشامى



الهيئة العامة  
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

المشروع : محور الفشن على النيل  
شركة : الشريف للمقاولات  
نوع العينة : عدد ٤ عينه اترية رملية حصويه اتجاه الصحراوى الشرقى  
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربة /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تتبعه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

رقم العينة	ك. ٢.٥٤٠	ك. ٢.٦٠٠	ك. ٢.٧٦٠	ك. ٢.٨٨٠	المواصفات
سعة المنخل					
"٢	٩٨	٩٤	٩٣	٩٤	
"١ ٢/١	٨٧	٨٥	٨٨	٨٦	
"١	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	
"٤/٣	٦٢	٦٦	٦٦	٧٠	
"٨/٣	٥٠	٥٦	٥٥	٦٠	
رقم ٤	٤٠	٤١	٤٥	٥١	
رقم ١٠	٣٥	٣٦	٤٠	٤٣	
رقم ٤٠	٢٨	٢٨	٣٢	٣٢	
رقم ٢٠٠	٢.١١	٢.٠	٢٤.٢	٢٤.٤	
حد السيولة	---	---	٣٠.٢	٢٩.٤	
حد اللدونه	عديمه	عديمه	٢٤.٣٧	٢٥.٧	
مجال اللدونه	---	---	٥.٨٣	٣.٧	
تصنيف التربة	L١١	L١١	L١١	L١١	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	---	٢.٠١	٢ طن/م <sup>٣</sup>	---	
نسبة المياه الملائمة	---	٩.٢	%٩.٣	---	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	٢١	%٢١	---	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	---	صفر	صفر	---	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للتوعيه والصلاحية

التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠٠٤٠٨٠

م. ١٥٠ % ٦٣٤.٥

ض. ١٤٠ % ٦٨١.٠٣

الاجمالى ٥٥٤٥.٥٣



Samsung Quad Camera

سمير الشامي

Q. V. 1. 11

(7)  $\{ \frac{\partial}{\partial t} f(t,x), \frac{\partial}{\partial x_i} f(t,x) \}_{i=1}^n$  are linearly independent over  $\mathbb{R}$ .

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

المدينة (المدينة المنورة) / المدينة المنورة

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

التقريب بين ارباب طلبة المذبح الاختصاصات التي اوجدت بعض النقطه على هذا T صنف لربيع الفصول من المذبحه  
علاوه و التي بحضوره يومه و ما يحضره و حصل (انجنيثي الشربوع)

وَقَضَىٰ سُلَيْمَانُ أَمْرَهُ يَقُولَ وَسِعَ الْكُرْسِيُّ إِلَّاهَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ

For a full list of titles, visit [www.pearsoned.com](http://www.pearsoned.com)

DE

2

وليسيس الإدارة الجوزية

1 June

الطريق إلى الجنة

2001

Bill  
Curtis



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤١٠)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

المشروع : محور القشن على النيل  
شركة : الشريف للمقاولات

نوع العينة :- عدد ٥ عينه اترية رملية حصوية اتجاه الصخراوى الشرقى  
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /أقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تنبيه هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

رقم العينة	من ٠.٣٦٠ الى ٠.٤٨٠	من ٠.٧٤٠ الى ٠.٨٦٠	من ٢.٥٤٠ الى ٢.٦٦٠	المواصفات
سعة المنخل				
"٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
"١ ٢/١	٩٦	٩٦	٩٧	
"١	٩٠	٨٧	٨٨	
"٤/٣	٧٩	٧٥	٧٧	
"٨/٣	٦٦	٦١	٦٢	
رقم ٤	٤٥	٤١	٤٢	
رقم ١٠	٤١	٣٦	٣٧	
رقم ٤٠	٣١	٢٧	٢٨	
المسحوق رقم ٢٠٠	١٨	١٦.٥٥	٢١.٤٢	
حد السيولة	---	---	---	عديمه
حد اللدونه	عديمه	عديمه	عديمه	---
مجال اللدونه	---	---	---	---
تصنيف التربه	---	---	---	---
أقصى كثافه جافه طن/م <sup>٣</sup>	٩٩	١٠١	١٠١	١٠١
نسبة المياه الملائمه	١٠.٤%	١٠.٢%	١٠.٢%	١٠.٢%
نسبة تحمل كاليفورنيا	٢٢%	٢٢%	٢٤%	٢٤%
الانتفاخ %	---	---	---	صفر

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والإصلاحيه

التكاليف

قيمة الاصل ١٥٠.٤٢٢٥

م. ١٥٠.٢٥ %

ض. ١٤١.٣٨ %

الاجمالى ٥٦٧٨.٦٣



Samsung Quad Camera  
Galaxy A52 سمير الشامى



للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR  
HIGHWAYS, BRIDGES  
AND RAILWAYS

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



تقرير رقم (١١٦)  
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤

المشروع :- محور الفشن في القطاع من صفر الى ٣.٢٠٠ بطول ٣.٢٠٠  
تنفيذ شركة :- الشريك للمقاولات العمومية  
نوع العينة : عدد ٢ عينة اترية رليه حصوية  
نوع الاختبار : التدرج / السيولة و / ادوية / التآكل بجهاز لوس انجلوس / الامتصاص / التفتت / أقصى كثافة جافة  
نسبة المياه الملائمة / نسبة تحمل كاليفورنيا / الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م / محمود مسيل (مهندس الهيئه)  
تنبه هام : العينات مسئولية من أحضرها (

رقم العينة	ك. ١.٠٠	ك. ٢.٠٠	المواصفات
سعة المنخل			
"٢	٩٢	٩٧	
"١ ٢/١	٨٧	٩٢	
"١	٧٩	٨٤	
"٤/٣	٧٤	٧٧	
"٨/٣	٦٤	٦٦	
رقم ٤	٥٥	٥٧	
رقم ١٠	٤٨	٥٠	
رقم ٤٠	٢٧	٢٨	
رقم ٢٠٠	١٠.٤٦	١٠.٢٩	
حد اللدونة	---	---	عديمة
حد السيولة	---	---	---
منجى اللدونة	١.١١	١.١١	
تصنيف التربة	٢.٩ طن/م <sup>٣</sup>	٢.١٣ طن/م <sup>٣</sup>	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	٥.٣%	٤.٧١%	
نسبة المياه الملائمة	٣٥%	٤٠%	لا يقل عن ١٠%
نسبة تحمل كاليفورنيا %	صفر	صفر	
الانتفاخ %			

ملاحظات:- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعية و الملائمة

التكاليف قيمة الاعمال ٧٠+٢٠٧.٠٠

مبا ١٥٠.٠٠%

طن/م<sup>٣</sup> ٣٤٤.٢٤%

١٥١٥.٢١



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52

تقرير رقم (١٠٢)  
بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٢

# المكتب العامة للطرق والكباري والسبل الريفي



General Office of Roads, Bridges and Rural Roads  
Jeddah - Saudi Arabia

المشروع : محور الفضل  
شركة : الشريفة للمقاولات العمومية  
نوع العينة : عدد ١ عينة اترية رملية حصوية  
نوع الاختبار : التدرج اللدونة/تصنيف التربة /أقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة التحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسبل (مهندس المشروع)  
تنبه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

المواصفات	عينة رقم ٦٢	رقم العينة
		سعة المنخل -
	٩٩	"٢
	٩٩	"٢/١
	٩٦	"١
	٩٣	"٤/٣
	٨٢	"٨/٣
	٦٩	رقم ٤
	٥٩	رقم ١٠
	٣١	رقم ٤٠
	٨٢٨	رقم ٢٠٠
	---	حد السيولة
	عديمة	حد اللدونة
	---	مجال اللدونة
	١١	تصنيف التربة
	٢٠٨٥ طن/م <sup>٣</sup>	أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>
	١٣ %	نسبة المياه الملائمة
	٥٥	نسبة تحمل كاليفورنيا
	صفر	الانتفاخ %

ملاحظات العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للتربة والصلاحيه

التكاليف

قيمة الاعمال ٧٠٠ + ١٠٣٥

١٦٥٧٥

١٧٧٩١

١٤٤٨٦٦

الاجملى



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52

تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

# الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : محور القشن على النيل  
شركة : الشريف للمقاولات  
نوع العينة : عدد ٤ عينة اترية رملية حصوية اتجاه الصحراوى الشرقى  
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تنبيه هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

رقم العينة	ك. ٢.٥٤٠	ك. ٢.٦٠٠	ك. ٢.٧٦٠	ك. ٢.٨٨٠	المواصفات
سعة المختل	٩٨	٩٤	٩٣	٩٤	
"٢	٨٧	٨٥	٨٨	٨٦	
"١ ٢/١	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	
"١	٦٢	٦٦	٦٦	٧٠	
"٤/٣	٥٠	٥٦	٥٥	٦٠	
"٨/٣	٤٠	٤١	٤٥	٥١	
رقم ٤	٣٥	٣٦	٤٠	٤٣	
رقم ١٠	٢٨	٢٨	٣٢	٣٢	
رقم ٤٠	٢.١١	٢.٠	٢٤.٢	٢٤.٤	
رقم ٢٠٠	---	---	٣٠.٢	٢٩.٤	
حد السيولة	عديمه	عديمه	٢٤.٣٧	٢٥.٧	
حد اللدونه	---	---	٥.٨٣	٣.٧	
مجال اللدونه	---	---	---	---	
تصنيف التربه	---	---	---	---	
اقصى كثافة جافه طن/م <sup>٣</sup>	---	٢.٠١	٢ طن/م <sup>٣</sup>	---	
نسبة المياه الملائمة	---	٩.٢	%٩.٣	---	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	٢١	%٢١	---	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	---	صفر	صفر	---	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحية

التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠.٠٠ + ٤٠.٨٠

م. ١٥٠.٠ % ٦٣٤.٥

ض. ١٤١.٠ % ٦٨١.٠

الاجمالى ٥٥٤٥.٥٣



Samsung Quad Camera  
سمير الشامى Galaxy A52



الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٧٤)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

المشروع : محور القشن على النيل

شركة : الشريف للمقاولات

نوع العينة :- عدد ٢ عينة اترية رمليه حصويه اتجاه الصبحراوى الشرقى

نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

تتبعه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

رقم العينة	ك. ٢.٩٠٠	ك. ٢.٩٥٠	المواصفات
سعة المنخل			
"٢	٩٩	٨٩	
"١ ٢/١	٨٧	٨٢	
"١	٧٩	٧١	
"٤/٣	٧١	٦٣	
"٨/٣	٦١	٥٢	
رقم ٤	٥٠	٤١	
رقم ١٠	٤٤	٣٦	
رقم ٤٠	٣٥	٢٨	
رقم ٢٠٠	٢٦	٢٠.٦٥	
حد السيولة	---	---	
حد اللدونه	عديمه	عديمه	
مجال اللدونه	---	---	
تصنيف التربه	---	---	
اقصى كثافه جافه طن/م٣	---	٢.٠٣	
نسبة المياه الملائمه	---	٩.٤	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	٢٨	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	---	صفر	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للتوعيه والصلاحيه

التكليف

١٨٦.٠٠ قيمة الاعمال

٢٧٩ م. ١٥٠%

٢٩٩.٤٦ ض. ١٤١%

الاجملى ٢٤٣٨.٤٦

١ =



Samsung Quad Camera  
Galaxy A52 سمير الشامي

الهيئة العامة  
للطرق والكباري و العمل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROAD AND BRIDGE WORKS  
AND TRANSPORT PLANNING



تقرير رقم (١٣٥)  
بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

المشروع : محور القشن (صلاحية محاجر )

شركتي : الشريف والادهم للمقاولات

نوع العينة : عدد ٢ عينة اترية رملية حصوية

نوع الاختبار : التدرج اللدونة/تصنيف التربة /اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا

أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

تنبية هام ( العينات مسئولية من احضرها )

رقم العينة	طريق مصنع	مدخل سنور	المواصفات
سعة المنخل	الاسمات محجر	المحجر الاساسي	
"٢	٩٩	٩٩	
"٢/١	٩٦	٨٥	
"١	٩٠	٧٤	
"٤/٣	٨٤	٦٦	
"٨/٣	٦٦	٥٠	
رقم ٤	٥١	٣٥	
رقم ١٠	٤٤	٢٩	
رقم ٤٠	٢٥	١٧	
رقم ٢٠٠	١١,٣٩	٧,٠١	
حد السيولة	---	---	
حد اللدونة	عديمة	عديمة	
مجال اللدونة	---	---	
تصنيف التربة	٤-١١	٤-١١	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	٢,٠٧	٢,١١٦	طن/م <sup>٣</sup>
نسبة المياه الملائمة	٤,١٢	٧,٥	%
نسبة تحمل كاليفورنيا	٤٩	١٨	%
الانتفاخ %	صفر	صفر	

ملاحظات العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للتربة والصلاحية

التكاليف

قيمة الاعمال ٧٠,٢٧١٠

ض.م ٤١٧,٠٠

م.أ ٤٤٧,٥٨

الاجمالي ٣٦٤٤,٥٨

أ.ص



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52



تقرير رقم (٤١٠)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : محور القشن على النيل  
شركة : الشريف للمقاولات  
نوع العينة : عدد ٣ عينه اترية رملية حصوية اتجاه الصحراوي الشرقي  
نوع الاختبار : التدرج اللدونة/تصنيف التربة /أقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تنبه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

رقم العينة	من ٢.٦٠٠ الى ٢.٦٨٠	من ٢.٧٦٠ الى ٢.٨٤٠	من ٢.٩٢٠ الى ٣.٠٠٠	المواصفات
سعة المنخل				
"٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
"١ ٢/١	٩٩	٩٩	٩٩	
"١	٩٧	٩٦	٩٨	
"٤/٣	٩٥	٩٢	٩٨	
"٨/٣	٨٩	٨٥	٩٣	
رقم ٤	٧٩	٧٦	٨٢	
رقم ١٠	٦٧	٦٥	٧١	
رقم ٤٠	٤٠	٣٩	٤٣	
رقم ٢٠٠	٢١	٢٠	٢٣	
حد السيولة	---	---	---	
حد اللدونة	عديمه	عديمه	عديمه	
مجال اللدونة	---	---	---	
تصنيف التربة	أب	أب	أب	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	---	١.٩٣ طن/م <sup>٣</sup>	---	
نسبة المياه الملائمة	---	١٠.٣%	---	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	١٨%	---	
الانتفاخ %	---	صفر	---	لا يقل عن ١٠%

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للتوعيه والصلاحيه

التكاليف  
قيمة الاعمال ١٥٠.٢٣٦٥  
م ١٥٠% ٣٧٧.٢٥  
ض ١٤١% ٤٠٤.٩٢  
الاجمالي ٣٢٩٧.١٧

١-٢



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52



تقرير رقم (١١٦)  
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

المشروع :- محور القشن في القطاع من صفر الى ٣.٢٠٠ بطول ٣.٢٠٠  
تفصيل شركة :- الشريف للمقاولات العمومية

نوع العينة : عدد ٢ عينة اترية رملية حصوية

نوع الاختبار : التدرج السيلولة واللونه / التآكل بجهاز لوس انجلوس / الامتصاص / التفتت / أقصى كثافة جافة

نسبة المياه الملائمة / نسبة تحمل كاليفورنيا / الانقاع

أحضرت العينة بمعرفة م. محمود حسين (مهندس البيئة)

تنبية هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

رقم العينة	ك ١.٠٠	ك ٢.٠٠	المواصفات
سعة المنخل			
٥٢	٩٣	٩٧	
١٠٠/١	٨٧	٩٢	
١١	٧٩	٨٤	
١٤/٣	٧٤	٧٧	
١٨/٣	٦٤	٦٦	
رقم ٤	٥٥	٥٧	
رقم ١٠	٤١	٥٠	
رقم ٤٠	٢٧	٢٨	
رقم ٢٠٠	١٠.٤٦	١٠.٣٩	
حد اللونه	---	---	
حد السيلولة	عذمة	عذمة	
منجل اللونه	---	---	
تصنيف التربة	١-١١	١-١١	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	٢.٠٩ طن/م <sup>٣</sup>	٢.١٣ طن/م <sup>٣</sup>	
نسبة المياه الملائمة	%٥.٣	%٤.٧١	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	%٣٥	%٤٠	لا يقل عن ١٠%
الانقاع %	صفر	صفر	

ملاحظات :- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه و الملاحيه

التكاليف قيمة الاعمال :- ٧٠٠ + ٢٠٧٠٠٠

٣٢١.١٠٠ - ٣٩١.٢٠٠

طن ٣٤٤.٥٤٠ - ٣٩١.٢٠٠

١٠ / ٢

٢٨١٠٥٠٠



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52

الهيئة العامة  
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROAD, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARDI)



تقرير رقم (٢٠٢١/٨/١٦)  
تاريخ

المشروع : محور الفشن  
شركة : الشريف للمقاولات العمومية  
نوع العينة : عدد ١ عينة أثرية - رمليه حصوية  
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربة /أقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تنبية هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

رقم العينة	عينة رقم ٢٩	المواصفات
سعة المنخل -		
"٢	٩٩	
"١٠٢/١	٩٩	
"١	٩٦	
"٤/٣	٩٣	
"٨/٣	٨٢	
رقم ٤	٦٩	
رقم ١٠	٥٩	
رقم ٣٠	٢١	
رقم ٢٠٠	٨٠٢٧	
حد السيولة	----	
حد اللدونة	عديمة	
مجال اللدونة	-----	
تصنيف التربة	أ-١	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	٢٠٨٥ طن/م <sup>٣</sup>	
نسبة المياه الملائمة	٧١٣%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	٥٥	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	صفر	

ملاحظات العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للتوعية والصلاحيه

التكليف

قيمة الاعمال ٧٠+١٠٣٥

ض.م ١٦٥٧٥

أ.م ١٧٧٩١

الاجمالي ١:٤٨٦٦

٢٠٢١/٨/١٦



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52



تقرير رقم (٤٢٧)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧

مشروع : محور القشن على النيل

شركة : الشريف للمقاولات

وع العينة : عدد ١ عينة اترية رملية حصوية اتجاه الصخر اوى الشرقى

وع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربة /اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا/الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

تنبه هام ( العينات مسئولة من احضرها )

رقم العينة	محجر علاء حامد	المواصفات
سعة المنخل		
"٢	٩٩	
"١ ٢/١	٩٨	
"١	٩٥	
"٤/٣	٩٢	
"٨/٣	٧٩	
رقم ٤	٧٠	
رقم ١٠	٦٤	
رقم ٤٠	٤٥	
رقم ٢٠٠	١٣	
حد السيولة	---	
حد اللدونه	عديمه	
مجال اللدونه	---	
تصنيف التربة	أ ب	
اقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	٢.٠٢ طن/م <sup>٣</sup>	
نسبة المياه الملائمة	٧.٦%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	٤.٨%	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	صفر	

ملاحظات العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه  
التكاليف

قيمة الاعمال ١٣٥٥

م. ١٥٨ % ٢٠٣.٢٥

ض. ١٤١ % ٢١٨.١٦

الاجمالى ١٧٧٦.٤١



Samsung Quad Camera  
Galaxy A52 سمير الشامي



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تقرير رقم (٤٤٧)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧

شروع : محور الفشن على النيل  
سركة : الشريف للمقارلات

العينة : عدد ٤ عينة اترية رملية حصوية اتجاه الصحراوى الشرقى  
الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربة /أقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تنبية هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

المواصفات	فى اتجاه النيل		فى اتجاه الصحراوى الشرقى		رقم العينة سعة المختل
	فى المسافه من ٨٤٠ الى ٩٦٠	فى المسافه من ٢٨٦٠ الى ٣٠٤٠	فى المسافه من ٨٤٠ الى ٩٦٠	فى المسافه من ٢٨٦٠ الى ٣٠٤٠	
	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٢
	١٠٠	٩٩	٩٩	٩٦	"١ ٢/١
	٩٧	٩٨	٩٧	٩٣	"١
	٩٢	٩٥	٩٥	٩٠	"٤/٣
	٨٦	٨٩	٩١	٨٤	"٨/٣
	٧٩	٨٥	٨٦	٧٧	رقم ٤
	٧٦	٧٩	٧٩	٧٤	رقم ١٠
	٥٧	٥٥	٦٠	٥٤	رقم ٤٠
	٣٠.٢٩	٣١	٢٨.٢	٢٥.٢	رقم ٢٠٠
	---	---	---	---	حد السيولة
	عديمه	عديمه	عديمه	عديمه	حد اللدونه
	---	---	---	---	مجال اللدونه
	٤-٢١	٤-٢١	٤-٢١	٤-٢١	تصنيف التربه
	١.٨٩	١.٩٠	١.٩٤	١.٩١	أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>
	%١٠.٢	%١٠.٥	%٩.٥	%٩.٧	نسبة المياه الملائمة
	%٤١	%٤٤	%٥٠	%٤٢	نسبة تحمل كاليفورنيا
	لا يقل عن ١٠%	صفر	صفر	صفر	الانتفاخ %

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحية  
التكليف

قيمة الاعمال ١٥٠.٥٤٢٠

م. ١٥٠.٥ %

ض. ١٤١.٧٧ %

الاجمالى ٧٣٠.٢.٢٧



Samsung Quad Camera  
Galaxy A52 سمير الشامى

2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100  
 2101  
 2102  
 2103  
 2104  
 2105  
 2106  
 2107  
 2108  
 2109  
 2110  
 2111  
 2112  
 2113  
 2114  
 2115  
 2116  
 2117  
 2118  
 2119  
 2120  
 2121  
 2122  
 2123  
 2124  
 2125  
 2126  
 2127  
 2128  
 2129  
 2130  
 2131  
 2132  
 2133  
 2134  
 2135  
 2136  
 2137  
 2138  
 2139  
 2140  
 2141  
 2142  
 2143  
 2144  
 2145  
 2146  
 2147  
 2148  
 2149  
 2150  
 2151  
 2152  
 2153  
 2154  
 2155  
 2156  
 2157  
 2158  
 2159  
 2160  
 2161  
 2162  
 2163  
 2164  
 2165  
 2166  
 2167  
 2168  
 2169  
 2170  
 2171  
 2172  
 2173  
 2174  
 2175  
 2176  
 2177  
 2178  
 2179  
 2180  
 2181  
 2182  
 2183  
 2184  
 2185  
 2186  
 2187  
 2188  
 2189  
 2190  
 2191  
 2192  
 2193  
 2194  
 2195  
 2196  
 2197  
 2198  
 2199  
 2200  
 2201  
 2202  
 2203  
 2204  
 2205  
 2206  
 2207  
 2208  
 2209  
 2210  
 2211  
 2212  
 2213  
 2214  
 2215  
 2216  
 2217  
 2218  
 2219  
 2220  
 2221  
 2222  
 2223  
 2224  
 2225  
 2226  
 2227  
 2228  
 2229  
 2230  
 2231  
 2232  
 2233  
 2234  
 2235  
 2236  
 2237  
 2238  
 2239  
 2240  
 2241  
 2242  
 2243  
 2244  
 2245  
 2246  
 2247  
 2248  
 2249  
 2250  
 2251  
 2252  
 2253  
 2254  
 2255  
 2256  
 2257  
 2258  
 2259  
 2260  
 2261  
 2262  
 2263  
 2264  
 2265  
 2266  
 2267  
 2268  
 2269  
 2270  
 2271  
 2272  
 2273  
 2274  
 2275  
 2276  
 2277  
 2278  
 2279  
 2280  
 2281  
 2282  
 2283  
 2284  
 2285  
 2286  
 2287  
 2288  
 2289  
 2290  
 2291  
 2292  
 2293  
 2294  
 2295  
 2296  
 2297  
 2298  
 2299  
 2300  
 2301  
 2302  
 2303  
 2304  
 2305  
 2306  
 2307  
 2308  
 2309  
 2310  
 2311  
 2312  
 2313  
 2314  
 2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352  
 2353  
 2354  
 2355  
 2356  
 2357  
 2358  
 2359  
 2360  
 2361  
 2362  
 2363  
 2364  
 2365  
 2366  
 2367  
 2368  
 2369  
 2370  
 2371  
 2372  
 2373  
 2374  
 2375  
 2376  
 2377  
 2378  
 2379  
 2380  
 2381  
 2382  
 2383  
 2384  
 2385  
 2386  
 2387  
 2388  
 2389  
 2390  
 2391  
 2392  
 2393  
 2394  
 2395  
 2396  
 2397  
 2398  
 2399  
 2400  
 2401  
 2402  
 2403  
 2404  
 2405  
 2406  
 2407  
 2408  
 2409  
 2410  
 2411  
 2412  
 2413  
 2414  
 2415  
 2416  
 2417  
 2418  
 2419  
 2420  
 2421  
 2422  
 2423  
 2424  
 2425  
 2426  
 2427  
 2428  
 2429  
 2430  
 2431  
 2432  
 2433  
 2434  
 2435  
 2436  
 2437  
 2438  
 2439  
 2440  
 2441  
 2442  
 2443  
 2444  
 2445  
 2446  
 2447  
 2448  
 2449  
 2450  
 2451  
 2452  
 2453  
 2454  
 2455  
 2456  
 2457  
 2458  
 2459  
 2460  
 2461  
 2462  
 2463  
 2464  
 2465

24 Jan 1971

*Journal of Management Education* 30(6) 789-806  
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:  
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

(1)  $\mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n)$  is the space of functions of bounded variation.

رقم القضية	سنة القيد	المرجع
١٠٠٠	١٩٨٠	١٠٠٠
١٠٠١	١٩٨١	١٠٠١
١٠٠٢	١٩٨٢	١٠٠٢
١٠٠٣	١٩٨٣	١٠٠٣
١٠٠٤	١٩٨٤	١٠٠٤
١٠٠٥	١٩٨٥	١٠٠٥
١٠٠٦	١٩٨٦	١٠٠٦
١٠٠٧	١٩٨٧	١٠٠٧
١٠٠٨	١٩٨٨	١٠٠٨
١٠٠٩	١٩٨٩	١٠٠٩
١٠١٠	١٩٩٠	١٠١٠
١٠١١	١٩٩١	١٠١١
١٠١٢	١٩٩٢	١٠١٢
١٠١٣	١٩٩٣	١٠١٣
١٠١٤	١٩٩٤	١٠١٤
١٠١٥	١٩٩٥	١٠١٥
١٠١٦	١٩٩٦	١٠١٦
١٠١٧	١٩٩٧	١٠١٧
١٠١٨	١٩٩٨	١٠١٨
١٠١٩	١٩٩٩	١٠١٩
١٠٢٠	٢٠٠٠	١٠٢٠
١٠٢١	٢٠٠١	١٠٢١
١٠٢٢	٢٠٠٢	١٠٢٢
١٠٢٣	٢٠٠٣	١٠٢٣
١٠٢٤	٢٠٠٤	١٠٢٤
١٠٢٥	٢٠٠٥	١٠٢٥
١٠٢٦	٢٠٠٦	١٠٢٦
١٠٢٧	٢٠٠٧	١٠٢٧
١٠٢٨	٢٠٠٨	١٠٢٨
١٠٢٩	٢٠٠٩	١٠٢٩
١٠٣٠	٢٠١٠	١٠٣٠
١٠٣١	٢٠١١	١٠٣١
١٠٣٢	٢٠١٢	١٠٣٢
١٠٣٣	٢٠١٣	١٠٣٣
١٠٣٤	٢٠١٤	١٠٣٤
١٠٣٥	٢٠١٥	١٠٣٥
١٠٣٦	٢٠١٦	١٠٣٦
١٠٣٧	٢٠١٧	١٠٣٧
١٠٣٨	٢٠١٨	١٠٣٨
١٠٣٩	٢٠١٩	١٠٣٩
١٠٤٠	٢٠٢٠	١٠٤٠
١٠٤١	٢٠٢١	١٠٤١
١٠٤٢	٢٠٢٢	١٠٤٢
١٠٤٣	٢٠٢٣	١٠٤٣
١٠٤٤	٢٠٢٤	١٠٤٤
١٠٤٥	٢٠٢٥	١٠٤٥
١٠٤٦	٢٠٢٦	١٠٤٦
١٠٤٧	٢٠٢٧	١٠٤٧
١٠٤٨	٢٠٢٨	١٠٤٨
١٠٤٩	٢٠٢٩	١٠٤٩
١٠٥٠	٢٠٣٠	١٠٥٠

مكتبة جامعة القاهرة - مكتبة المخطوطات

 $\frac{f}{12}$ 

1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 26

$$100 + 90 = 190$$

147

— *Journal of the American Medical Association*

17.  $\frac{1}{2} \log 2$

⑤



⑤

© C




©

© 2003

**Samsung Quad Camera**  
**Galaxy A52** اسمير الشامي

100% Cotton, Machine Washable  
 For Multiple Uses  
 And Child Development Benefits



1.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 2.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 3.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 4.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 5.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 6.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 7.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 8.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 9.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$   
 10.  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$

[illegible]

1. *Adiantum* (fern)

✓

1.  $100 \times \frac{10}{100} = 10$   
 2.  $100 \times \frac{20}{100} = 20$   
 3.  $100 \times \frac{30}{100} = 30$   
 4.  $100 \times \frac{40}{100} = 40$   
 5.  $100 \times \frac{50}{100} = 50$   
 6.  $100 \times \frac{60}{100} = 60$   
 7.  $100 \times \frac{70}{100} = 70$   
 8.  $100 \times \frac{80}{100} = 80$   
 9.  $100 \times \frac{90}{100} = 90$   
 10.  $100 \times \frac{100}{100} = 100$



**Samsung Quad Camera**  
**Galaxy A52** سمير الشامي



تقرير رقم (١١٦)  
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤

## للطرق والكباري والنقل البري

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
بمحافظة القاهرة



المشروع :- محور القشن في القطاع من صفر الى ٣.٢٠٠ بطول ٣.٢٠٠  
نقطة شروع: الشريق للمقاولات العدلية  
نوع العينة :- عدد ٢ صنة التربة و ١ صنة  
نوع الاختبار :- التدرج / السيولة و " بويه / التآكل بجهاز لوس الجلوس / الامتصاص / التفت / أقصى كثافة جافة  
نوع المواد الملائمة نسبة تحمل كائيد / الج / الانقاع  
أحضر - العينة معروفة - حد - ميل (مهندس التهيئة)  
نقطة واد - العينات مسئولية من أحضرها (

رقم العينة	ك. ١.٠٠٠	ك. ٢.٠٠٠	المواصفات
سعة المنخل			
"٢	٩٣	٩٧	
"١.٢/١	٨٧	٩٢	
"١	٧٩	٨٤	
"٤/٣	٧٤	٧٧	
"٨/٣	٦٤	٦٦	
رقم ٤	٥٥	٥٧	
رقم ١٠	٤٨	٥٠	
رقم ٢٠	٣٧	٢٨	
رقم ٢٠٠	١٠.٤٦	١٠.٢٩	
حد اللدونة	---	---	
حد السيولة	عديمه	عديمه	
سجل اللدونة	---	---	
تصنيف التربة	٤.١١	٤.١١	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	٢.٠٩ طن/م <sup>٣</sup>	٢.١٣ طن/م <sup>٣</sup>	
نسبة المياه الملائمة	%٥.٣	%٤.٧١	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	%٣٥	%٤٠	لا يقل عن ١٠%
الانقاع %	صفر	صفر	

ملاحظات:- العينة تحقق مع حدود المواصفات بالنسبة للتوعية و الصلاحيه

التكليف ليد - الاعمال ٧٠٠ + ٢٠٧٠٠  
م. ١٥١ % - ٣٢١  
م. ١٥١ % - ٣٢١

(١٥٠٥٠)



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52



تقرير رقم (٤١٠)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧

# المسح التام للطرق والكباري و النمل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR HIGHWAYS, BRIDGES,  
AND LAND REVENUE (G.A.H.R.E.)



المشروع : محور الفشن على النيل

شركة : الشريف للمقاولات

نوع العينة : عدد ٣ عينة اترية رملية حصوية اتجاه الصحراوي الشرقي

نوع الاختبار : التدرج اللدونة/تصنيف التربة /أقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)  
تلييه هام ( العينات مسئولية من احصرها )

رقم العينة	من ٢.٦٠٠ الى ٢.٦٨٠	من ٢.٧٦٠ الى ٢.٨٤٠	من ٢.٩٢٠ الى ٣.٠٠٠	المواصفات
سعة المنخل	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
"٢	٩٩	٩٩	٩٩	
"١ ٢/١	٩٧	٩٦	٩٨	
"١	٩٥	٩٢	٩٨	
"٤/٣	٨٩	٨٥	٩٣	
"٨/٣	٧٩	٧٦	٨٢	
رقم ٤	٦٧	٦٥	٧١	
رقم ١٠	٤٠	٣٩	٤٣	
رقم ٤٠	٢١	٢٠	٢٣	
رقم ٢٠٠	---	---	---	
حد السيولة	عديمه	عديمه	عديمه	
حد اللدونة	---	---	---	
مجال اللدونة	أ-ب	أ-ب	أ-ب	
تصنيف التربة	---	٩٣ طن/م <sup>٣</sup>	---	
أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	---	١٠.٣%	---	
نسبة المياه الملائمة	---	١٨%	---	
نسبة تحمل كاليفورنيا	---	صفر	---	
الانتفاخ %	---	---	---	لا يقل عن ١٠%

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحية

التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠.٢٣٦٥

م. ١٥١% ٣٧٧.٢٥

ض. ١٤١% ٤٠٤.٩٢

الاجمالي ٣٢٩٧.١٧

١-٢



Samsung Quad Camera  
سمير الشامي Galaxy A52



الهيئة العامة  
للطرق والمواصلات والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GAARLT)

المنطقة العامة - بنى سويف



تقرير رقم (٦٨)

المشروع :- محور الفشن على النيل  
تنفيذ شركة :- الشريف  
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٣

السيد المهندس/ مدير عام شركة الشريف

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينات اترية وعدد ٣ عينة صخر  
اتجاه الصحراوى الشرقى المأخوذة من العملية عاليه والتي احضرت  
بمعرفة م/اسلام محمد عبد الحليم (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً فى ٢٠٢٣/٩/٢٠

مرفات  
عند  
(٢)

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

المستأد

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٦٨)  
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٣

شروع : محور الفشن على النيل

شركة الشريف للمقاولات

نوع العينة :- عدد ٢ عينة اتربه ر. ليه حصويه اتجاه الصحراوى الشرقى  
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
أحضرت العينة بمعرفة م/ اسلام محمد (مهندس الشركة)  
تثبيته هام ( العينات مسئولية من احضرها )

رقم العينة	من ك ٦.٠٠٠ الى ٦.٢٢٠	من ك ٦.٢٢٠ الى ٦.٤٤٠	المواصفات
سعة المنخل			
"٢	١٠٠	١٠٠	
"١ ٢/١	٩٧	٩٧	
"١	٩٣	٩٣	
"٤/٣	٨٨	٨٩	
"٨/٣	٧٨	٧٩	
رقم ٤	٦٩	٧٠	
رقم ١٠	٥٧	٦٢	
رقم ٤٠	٢٢	١٩	
رقم ٢٠٠	٦.٠٩	٦.٢٠	
حد السيولة	---	---	
حد اللدونه	عديمه	عديمه	
مجال اللدونه	---	---	
تصنيف التربه	أ ب	أ ب	
اقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	٢.٠٦٨	٢.٠٦٣	
نسبة المياه الملائمة	%٥.٨٣	%٥.٧٤	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%٣٩	%٤٢	لا يقل عن ١٠ %
الانتفاخ %	صفر	صفر	

ملاحظات :- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه  
التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠.٢٧١٠

م. ١٥٠.٠٠ %

ض. ١٤١.٤٦ %

الاجمالى ٤٧٤٩.٤٦



الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GAART)



تقرير رقم (٦٨)  
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٣

اتجاه الصحراوي الشرقي

المشروع :- محور الفشن الممالة من صفر كم الى ك ٣,٢٠٠

تنفيذ شركة: الشريف للمقاولات

نوع العينة : عدد ٣ مكعبات حجر

الاختبار : تحديد جهد الكسر للمكعبات

أحضرت العينة بمعرفة م/اسلام محمد (مهندس الشركة)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

بيانات الأعمال	جهد الكسر	المواصفات
من كم ٦.٠٠ الى ٦.٠٨٠	٣٦٧ ٣٥٧ ٣٠٦	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>

ملاحظات :- تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تلي بالجهد المطلوب

التكاليف قيمة الأعمال ٣٩٠.٠٠٠

م. ١٥ % ٥٨.٥

ض.م ١٤ % ٦٢.٧٦

الاجملى ٥١١.٢٩





الهيئة العامة  
للطرق والمباني والنقل البري

الهيئة العامة للطرق والمباني والنقل البري  
الهيئة العامة للطرق والمباني والنقل البري  
الهيئة العامة للطرق والمباني والنقل البري



تقرير رقم (١٢٢)  
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤

طد رقم  
المشروع : محور المشن  
شركة : شركة الشريف للمقاولات العمومية

المسيد / مدير عام شركة الشريف للمقاولات

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١٨ مكعب صخر المأخوذة من العميل  
عاليه والتي حضرت بمعرفة م/احمد ربيع (مهندس الاستشاري) م/احمد بدوي احمد (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٧/٢٩

مرققات  
عدد  
(١)

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

أحمد شفا  
٢٠٢٤/٨/١١

مودة مرسله للسيد المهندس/مدير المكتب الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٢٢)  
بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٤  
عقد رقم

المشروع :- محور الفشن  
تنفيذ شركة: الشريف للمقاولات

نوع العينة : عند ١٨ مكعبات حجري رامب ١ قرية الفقيرة من المسافة ٠+٠٠٠ الى ٠+٨٥٠  
نوع الاختبار:- تحديد جهد الكسر للمكعبات  
أحضرت العينة بمعرفة م/احمد ربيع (مهندس الاستشاري م/احمد بدوي احمد (مهندس الشركة)

تنبيه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

بيانات الأعمال	ابعاد المكعب	جهد الكسر كجم/سم <sup>٢</sup>	المواصفات
ك ٥.٤٦٠ الى ٥.٦٠٠	١٠٠١٠	٣٥٧	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>
حارة تباطي. رامب ١		٤٢٨	
ك ٥.٦٠٠ الى ٥.٧٢٠		٤٠٨	
حارة تباطي. رامب ١		٢٨٦	
ك ٥.٩٠٠ الى ٦.١٦٠		٣٨٧	
حارة تسارع رامب ١		١٨٤	
ك ٠.١٥٠ الى ٠.١٥٠		٤٠٣	
ك ٠.١٥٠ الى ٠.٣٠٠		٢٩٦	
ك ٠.٣٠٠ الى ٠.٤٦٠		٣١٦	
		٢٨٦	
		٣٥٧	
		٢٦٥	
		١٧٣	
		٤١٨	
		٣٧٧	
		٢٤٥	
		٤١٨	
		٢٨٦	

ملاحظات :- تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تقي بالجهد المطلوب  
التكاليف قيمة الأعمال ٢٥٠+٢٤٣٠  
ض.م ١٤% ٣٧٥.٢٠

الاجملى ٣.٥٥.٢٠



الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES &  
PUBLIC TRANSPORT  
الهيئة العامة للنقل - بنو سويف



تقرير رقم (٤٢٣)  
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤

عقد رقم  
المشروع: محور الفشن  
شركة: شركة الشريف للمقاولات العمومية

السيد / مدير عام شركة الشريف للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١٨ مكعب صخر المأخوذة من العملية  
عاليه والتي احضرت بمعرفة م/احمد ربيع (مهندس الاستشاري) م/احمد بدوي احمد (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير الى ٢٠٢٤/٧/٢٩

مرفقات  
عدد  
(١)

رئيس الاداره المركزيه

أهتقار  
١١ / ٨ / ٢٤

مهندس /

طارق يوسف الجزار

صورة مرسلة للسيد المهندس / مدير المكتب الاستشاري

رئيس الاداره المركزيه

طارق يوسف الجزار

مهندس /

سيف





تقرير رقم (٤٢٣)

بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤

عقد رقم

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع :- محور الفشن

تنفيذ شركة: الشريف للمقاولات

نوع العينة : عدد ١٨ مكعبات حجري رامب ٢ قرية الفقير من المسافة ٠+٠٠٠ الى ك+٥٧٥

نوع الاختبار:- تحديد جهد الكسر للمكعبات

أحضرت العينة بمعرفة م/احمد ربيع (مهندس الاستشاري، م/احمد بدوي احمد (مهندس الشركة)

تنبيه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

بيان الأعمال	ابعاد المكعب	جهد الكسر كجم/سم <sup>٢</sup>	المواصلات
ك صفر ٠ الى ٠.١٠٠	١٠*١٠	١٨٤	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>
		٢٥٥	
		٢٧٥	
ك ٠.٣٢٠ الى ٠.٤٧٠		٢٩٦	
		٢٤٥	
		١٨٤	
ك ٠.٤٧٠ الى ٠.٥٧٥		٣٢٦	
		٤٧٩	
		٣٥٧	
ك ٠.٥٨٠ الى ٠.٧٣٠		٣٢٦	
		٣٤٧	
		٢٣٥	
ك ٠.٧٤٠ الى ٠.٨٨٠		٤٧٩	
		٣٨٧	
		١٧٣	
ك ٠.٨٨٠ الى ٠.٨٩٠		٢٤٥	
		١٨٤	
		٢١٤	

ملاحظات :- تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تلي بالجهد المطلوب

التكاليف قيمة الأعمال ٢٥٠+٢٤٣٠

ض.م ١٤ % ٣٧٥.٢٠

الاجمالي ٥.٢٠

موقع



الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



ملف ٦٩ هـ

تقرير رقم (٦٠٥)

المشروع: محور المشن  
شركة: شركة الشريف

السادة / مدير عام شركة الشريف للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

نشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١٨ مكعب حصى المأخوذة من العنبر  
عاليه والتي احضرت بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

تحريراً في ٢٠٢٢/٦/١٩

مرفقات

(١)

رئيس الادارة المركزيه

طارق يوسف الجزار

مهندس /



تقرير رقم (٦٠٥)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩

المشروع :- محور القطن  
تنفيذ شركة: الشريف للمقاولات  
نوع العينة : عدد ١٨ مكعبات حجر  
الاختبار : تحديد جهد الكسر للمكعبات

أحضرت العينة بمعرفة م/محمود حسين (مهندس المشروع)

م/احمد مبروك (مهندس الشركة)

تنبيه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

بيانات الأعمال	جهد الكسر	المواصفات
ك. ١٤٠ الى ٢٨٠	٢٢٤ ٢٠٤ ٢٠٤	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>
ك. ١٠٢ الى ١٠٤	١٩٤ ١٠٢ ٢٤٥	
ك. ١٥٨ الى ١٧٠	١٦٣ ١٩٤ ١١٢	
ك. ٢٣٤ الى ٢٣٩	١٠٢ ١٨٤ ١٨٤	
ك. ٢٤٤ الى ٢٤٦	١٥٣ ٢٩٦ ١٧٣	
ك. ٣١٠ الى ٣١٢	٢٣٥ ٢٤٥ ١١٠	

ملاحظات :- تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تفتى بالجهد المطلوب

التكاليف قيمة الأعمال ١٥٠ + ٢٣٤٠

م. ١٥ % ٢٧٣,٥

ض.م. ١٤ % ٤٠٠,٨٩

الاجملى ٣٢٦٤,٣٩

م. ١٥ % ٢٧٣,٥





**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة  
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة السادسة بني سويف  
Consultant : د/صبري سمعان  
Company : شركة الشريف للمقاولات العمومية  
Project : مشروع محور الفشن قطاع شرق النيل من 0,0 الى 3,200  
Subject : نتائج اختبارات مقاومة الضغط لعينات حجر  
Date : 05 يونيو 2023  
Lab. Code : 2023031

السادة / شركة الشريف للمقاولات العمومية.

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بناء على طلب سيادتكم مرفق طيه (مرفق رقم - 01) تقارير نتائج اختبارات مقاومة الضغط لعينات حجر،  
تم تجهيز العينات و احضارها بمعرفه مسئول الشركة ومهندس مكتب الاستشاري بتاريخ 2023/06/04.

بيان المواد:

1- عدد (54) عينة حجر حجر (تم تقطعه مكعبات 10\*10\*10 بمعرفة العميل).

مهندس استشاري

استاذ دكتور: / حسام انين حسن

ع  
س

**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
Design - Quality Control - Testing

المرفات:-

مرفق رقم 01: تقرير نتائج اختبارات مقاومة الضغط لعينات حجر - 04 صفحة.



# HELIOPOLIS

Concrete Technology Centre  
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة  
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة السكنية بني سويف

Consultant : المهندس سمعان

Company : شركة الشريف للمقاولات المعمورة

Project : مشروع معبر القنص قطاع شرق النيل من ٠.٠ الى ٢.٢٠٠

Subject : نتائج اختبارات مقاومة الضغط لمخاريط حجر

Lab Code : 2023031

## COMPRESSIVE STRENGTH OF STONE CUBE

sample No	Group No	code	Station (Km)	Cube dimensions			Size	Weight (gm)	Density (Kg/Cm3)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/Cm2)	Average (Kg/Cm2)
				Length	Width	Height						
5804	1	a	0 200 to 0 240	10	10	10.2	1020	2240	2.20	331	338	415.0
5805		b		10	10	10	1000	2713	2.71	439	448	
5806		c		10	10	10	1000	2613	2.61	450	459	
5807	2	a	0 240 to 0 260	9.9	10	10	990	2137	2.16	251	259	457.5
5808		b		10.1	10	10	1010	2636	2.61	442	447	
5809		c		10	10	10	1000	2731	2.73	654	667	
5810	3	a	0 260 to 0 300	10	10	10	1000	2016	2.02	182	185	254.3
5811		b		10.1	10	10	1010	2656	2.63	326	329	
5812		c		10	10	10	1000	2509	2.51	243	248	
5813	4	a	0 300 to 0 360	10	10	10.2	1020	1980	1.94	104	106	350.3
5814		b		10	10	10	1000	2619	2.62	517	528	
5815		c		10	10	10	1000	2584	2.58	497	507	
5816	5	a	1.540 to 1.560	10	10.2	10.4	1060.8	2702	2.55	294	294	377.0
5817		b		10	10	10	1000	2285	2.29	149	152	
5818		c		10.2	10.4	10	1060.8	2823	2.66	712	685	

Consulting Eng

Prof Dr/Hossam E. Hassan

Cons. H.E.

**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
Design - Quality Control - Testing

(01/04)

1381 Kornaish El Nile - Aghakhan - Kornaish El Nile Towers - Tower 13

Tel. : 02 - 22090738 - Fax : 02 - 22090110

P.C. : 11241 - Cairo - Egypt

١٣٨١ كورنيش النيل - أياخان - أبراج كورنيش النيل - برج ١٣

تليفون : ٢٢٠٩٠٧٣٨ - فاكس : ٢٢٠٩٠١١٠ - ٢

E-mail : heliopolis\_hctc@yahoo.com

رقم بريدي : ١١٢٤١ - القاهرة



**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة  
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة السكنية على طريق  
Consultant : د. سمير سمحان  
Company : شركة التزويد للمقاولات المعمارية  
Project : مشروع محور القنطرة لقطاع شرق النيل من ٠.٠ الى ٢.١٠٠  
Subject : نتائج اختبارات مقاومة الضغط لمكعبات حديد  
Lab Code : 2023031

**COMPRESSIVE STRENGTH OF STONE CUBE**

sample No	Group No	code	Station (Km)	Cube dimensions			Size	Weight (gm)	Density (Kg/Cm3)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/Cm2)	Average (Kg/Cm2)
				Length	Width	Height						
5819	6	a	1.540 to 1.560	9.6	10	10	950	2160	2.25	173	184	238.6
5820		b		10	10	10	1000	2695	2.70	311	317	
5821		c		10	10	10.3	1030	2566	2.49	211	215	
5822	7	a	1.580 to 1.600	10	10	10	1000	2257	2.06	206	210	307.6
5823		b		10	10	10	1000	2534	2.53	405	414	
5824		c		10	10	10	1000	2453	2.45	293	299	
5825	8	a	1.600 to 1.640	9.3	9.8	10	911.4	2127	2.33	251	261	245.1
5826		b		10	10.2	10	1020	2510	2.46	198	198	
5827		c		10	10	10	1000	2511	2.51	251	256	
5828	9	a	1.640 to 1.700	9.5	9.9	9.9	931.095	2187	2.35	250	271	189.9
5829		b		10	10	10.5	1050	2697	2.57	132	135	
5830		c		10	10.4	10.4	1081.6	2581	2.39	167	164	
5831	10	a	1.700 to 1.760	9.9	10.4	9.5	978.12	2121	2.17	187	185	404.9
5832		b		10	10	10	1000	2611	2.61	656	669	
5833		c		10.4	10	10	1040	2655	2.55	367	360	

Consulting Eng

Prof. Dr./ Hossam E. Hassan

Con (Signature)

**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
Design - Quality Control - Testing

(02/04)

1381 Kornaish El Nile - Aghakhan - Kornaish El Nile Towers - Tower 13  
Tel. : 02 - 22090738 - Fax : 02 - 22090110  
P.C. : 11241 - Cairo - Egypt

E-mail : heliopolis\_hctc@yahoo.com

١٣٨١ كورنيش النيل - أghakhan - أبراج كورنيش النيل - برج ١٣  
تليفون : ٢٢٠٩٠٧٣٨ - فاكس : ٢٢٠٩٠١١٠ - ٢ - ٢٢٠٩٠٧٣٨  
رقم بريدي : ١١٢٤١ - القاهرة





**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة  
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكبارى وشبكات المياه على سويك  
Consultant : د. حسني سمعان  
Company : شركة التوريد للمباني السكنية  
Project : مشروع محور القننيل لقطاع شرق النيل من ٠.٠ إلى ٢.٩٠٠  
Subject : نتائج اختبارات مقاومة الضغط لمباني حجر  
Lab Code : 2023031

**COMPRESSIVE STRENGTH OF STONE CUBE**

sample No	Group No	code	Station (Km)	Cube dimensions			Size	Weight (gm)	Density (Kg/Cm3)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/Cm2)	Average (Kg/Cm2)
				Length	Width	Height						
5534	11	a	1.760 to 1.800	9.9	10	9.6	950.4	2310	2.43	431	444	457.9
5835		b		10	10	10	1000	2655	2.66	517	528	
5836		c		10	10	10.1	1010	2625	2.60	394	402	
5837	12	a	1.800 to 1.880	9.9	9.7	10	960.3	2258	2.39	263	279	352.0
5938		b		10	10	10	1000	2578	2.58	439	448	
5839		c		10	10	10	1000	2352	2.35	322	329	
4703	13	a	0.580 to 0.620	9.9	9.7	10	960.3	2240	2.33	319	339	328.2
4704		b		10.2	10.2	10.2	1061.21	2603	2.45	320	314	
4705		c		10	10	10.2	1020	2600	2.61	325	332	
4706	14	a	3.060 to 3.200	10	10	10	1000	2294	2.29	502	512	466.2
4707		b		10	10	10	1000	2517	2.52	334	341	
4708		c		10	10.1	10	1010	2666	2.64	540	546	
4709	15	a	0.580 to 0.620	10	10.2	10.2	1040.4	2822	2.71	784	784	519.9
4710		b		9.7	10.1	10	979.7	2564	2.62	382	398	
4711		c		9.7	9.5	9.5	875.425	2097	2.40	341	378	

Consulting Eng

Prof. Dr. / Hossam E. Hassan

Cam 18

**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
Design - Quality Control - Testing

(03/04)

1381 Komaish El Nile - Aghakhan - Komaish El Nile Towers - Tower 13  
Tel. : 02 - 22090738 - Fax : 02 - 22090110  
P.C. : 11241 - Cairo - Egypt

E-mail : heliopolis\_hctc@yahoo.com

١٣٨١ كورنيش النيل - أghakhan - أبراج كورنيش النيل - برج ١٣  
تليفون : ٢٢٠٩٠٧٣٨ - فاكس : ٢٢٠٩٠١١٠ - ٢ - ٢٢٠٩٠١١٠  
رقم بريدي : ١١٢٤١ - القاهرة



# HELIOPOLIS

Concrete Technology Centre  
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة  
Design - Quality Control - Testing

Owner: أمانة الدماء القاري والدار في المنطقة السكنية باني سويف  
Consultant: المهندس سمعان  
Company: شركة الدراسات الهندسية  
Project: مشروع معمر الفتح قطاع شرق النيل من ١٠٠ الى ٢٠٠  
Subject: نتائج اختبارات مقاومة الضغط لصفحة حجر  
Lab Code: 2023031

## COMPRESSIVE STRENGTH OF STONE CUBE

sample No	Group No	code	Station (Km)	Cube dimensions			Size	Weight (gm)	Density (Kg/Cm3)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/Cm2)	Average (Kg/Cm2)
				Length	Width	Height						
4712	16	a	3 060 to 3 200	9.5	10	10	950	2002	2.11	156	168	305.5
4713		b		10.1	10.2	10	1030.2	2560	2.48	429	425	
4714		c		10	10.2	10	1020	2640	2.59	324	324	
4715	17	a	0 580 to 0 620	10	9.9	10.2	1009.8	2634	2.61	454	468	235.2
4716		b		10.1	10	10	1010	2488	2.46	227	229	
4717		c		9.5	9.5	10	902.5	1928	2.14	148	167	
4718	18	a	3 060 to 3 200	10	10	10	1000	2584	2.58	650	663	502.0
4719		b		10	10	9.7	970	2616	2.70	359	366	
4720		c		10	10	10	1000	2714	2.71	467	477	

Consulting Eng

Prof Dr / Hossam E. Hassan

Caution 18

**HELIOPOLIS**  
Concrete Technology Centre  
Design - Quality Control - Testing

(04/04)

1381 Komalish El Nile - Aghakhan - Komalish El Nile Towers - Tower 13  
Tel. : 02 - 22090738 - Fax : 02 - 22090110  
P.O. : 11241 - Cairo - Egypt

E-mail: heliopolis\_hctc@yahoo.com

١٣٨١ كورنيش النيل - أهاخان - أبراج كورنيش النيل - برج ١٣  
تليفون : ٢٢٠٩٠٧٣٨ - فاكس : ٢٢٠٩٠١١٠  
رقم بريدي : ١١٢٤١ - القاهرة