

المشروع عبارة عملية أعمال الحوائط الساتدة كيستون لمشروع القطر السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٠,٨٠٠ الي الكم ٢١١,٣٦٠ بطول ٥٦٠ متر

بيان باسماء المهندسون بالموقع

التخصص	الاسم
مدير مشروع	فائل نبيل
مدير التنفيذ	مايكل مجدي
مهندس تنفيذ	اندرو نادر
مدير المكتب الفني	روماني ثروت
مدير ضبط الجودة	مينا يوسف
مهندس مكتب فني	فادي فريد اسعد
مهندس صيانة	محمد سمير
مساح	رضا فريد فهمي
مساح	مينا زكريا
فني مساح	فادي جرجس منير
فني مساح	بولا عيده عزيز



Geos
Agence de Distribution
Civil Engineering Products

EntTrains
CONSULTING

SYSTRA



تقرير مبدئي عن المشروع

عملية أعمال الحوائط المساندة كيستون لمشروع القطار السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٠,٨٠٠ الي الكم ٢١١,٣٦٠ بطول ٥٦٠ متر .

مالك المشروع :- الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة للمشروع :- شركة جيوس للتجارة والمقاولات
الاستشاري العام :- مكتب سيسترا
الاستشاري :- مكتب انترانس
مدة المشروع :- ٦ اشهر
تاريخ العقد :- ٢٠٢٤-٧-٣١
تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٤-٨-٤






Geos
Africa and Middle East
Civil Engineering Practice

SYSTRA

JEINTRAINS
CONSULTING



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein


Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 210+800 To Station 211+380

الموقف التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٥-١-١٦

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمال
				التي	من		
%٤٩	١٩٩١,٣	١٩٠٠	٣٨٩١,٣	٢١١+٣٨٠	٢١٠+٨٠٠	٢م	اعمال الكيستون
%٤٩							١

نسبة التنفيذ الكلية



 Geos Agence d'Ingénierie Civil Engineering Products								
Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein								
Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun								
From Station 210+800 To Station 211+380								
الموقف التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٥-٢-٢٠								
نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمال	م
				الي	من			
%٥٧	١٦٩١,٣	٢٢٠٠	٣٨٩١,٣	٢١١+٣٨٠	٢١٠+٨٠٠	٢م	اعمال الكيستون	١
%٥٧	نسبة التنفيذ الكلية							



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 210+800 To Station 211+380

الموقف التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٥-٣-٦

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الوصول	م
				الى	من			
%٦٤	١٣٩١,٣	٢٥٠٠	٢٨٩١,٣	٢١١+٢٨٠	٢١٠+٨٠٠	٢م	اعمال الكيستون	١
نسبة التنفيذ الكلية								
%٦٤								

المشروع عبارة عملية أعمال الحوايط الساتدة كيستون لمشروع القطار السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٠,٨٠٠ الي الكم ٢١١,٣٦٠ بطول ٥٦٠ متر .

بيان باسماء المعدات بالموقع

العدد	نوع المعدة	نوع البند
2	لودر	اعمال الحوايط الساتده (الكيستون)
3	عربة قلاب	
3	ترلة	
1	دكاك	
1	هزاز	
2	كلارك	


SYSTRA

تقرير عن شهر ٣-٢٠٢٥

عملية أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٨٠٠, ٢١٠ الي الكم ٢١١, ٣٦٠ بطول ٥٦٠ متر .

٢٠٢٥

 Geos Agence de Développement Civil Engineering Projects							
Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein							
Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun							
From Station 210+800 To Station 211+380							
الموقف التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٥-٣-١٣							
نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المتخذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمال
				الي	من		
%٦٧	١٢٩١,٣	٢٦٠٠	٣٨٩١,٣	٢١١+٣٨٠	٢١٠+٨٠٠	م	اعمال الكيستون
%٦٧	نسبة التنفيذ الكلية						





Geos
Amen & Associates
Civil Engineering Practice

SYSTRA

EniTrains
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun


From Station 210+800 To Station 211+380

الموقف التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٥-٣-٢٧

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمال	م
				الي	من			
%٧٠	١١٧١,٣	٢٧٢٠	٣٨٩١,٣	٢١١+٣٨٠	٢١٠+٨٠٠	٢م	اعمال الكيستون	١
%٧٠	نسبة التنفيذ الكلية							



 Geos Agency of Engineering Products Civil Engineering Products   		Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein					
Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun							
From Station 210+800 To Station 211+380							
الموقف التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٥-٤-١٠							
نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	م
				الي	من		
%٧٢	١٠٨٥,٣	٢٨٠,٦	٣٨٩١,٣	٢١١+٣٨٠	٢١٠+٨٠٠	م	١
نسبة التنفيذ الكلية							
%٧٢							



الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

مكتب سيسترا

مكتب انترانس

المالك

الشركة المنفذة

الاستشاري العام

الاستشاري للمشروع



مشروع الكيستون

نبذة عن المشروع

المشروع عبارة عن تنفيذ أعمال عملية أعمال الحوائط السائدة كيستون لمشروع القطار السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول اعمال الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٠,٨٠٠ الي الكم ٢١١,٣٦٠ بطول ٥٦٠ متر .


الموقف التنفيذي

 Geos Agency & Distributors Civil Engineering Products							
Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein							
Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun							
From Station 210+800 To Station 211+380							
الموقف التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٥-٣-١٣							
نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	النطاق		الوحدة	الاجمل
				الي	من		
٦٧%	١٢٩١,٣	٢٦٠٠	٣٨٩١,٣	٢١١+٣٨٠	٢١٠+٨٠٠	٢٦	اعمل الكيسون
٦٧%	نسبة التنفيذ الكلية						١



أعمال وضع اسياخ التسليح بالبلوك حسب المقايسة ٥ فاي ١٢ في المتر





شكرا



SYSTRA

تقرير عن شهر ١٠

عن عملية أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطر
الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال
الجسر الترابي والأعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠
الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

مشروع الكيستون بالرجوة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

الشركة المنفذة

مكتب سيسترا

الاستشاري العام

مكتب انترانس

الاستشاري للمشروع




مشروع الكيستون بالرجوة



نبذة عن المشروع

المشروع عبارة عن تنفيذ أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .





الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك

جيوس للتجارة والمقاولات

الشركة المنفذة

مكتب سيسترا الاستشاري

الاستشاري العام

مكتب انترانس الاستشاري

الاستشاري

٢٠٢٤/٠٢/٢٢

تاريخ بدء المشروع

٢٠٢٤/٠٨/٢٢

تاريخ النهر

المشروع عبارة أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

مكونات
المشروع

Geos
For Trading and Contracting

الموقف التنفيذي

 Geos Agency & Consultants Civil Engineering Products							
Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein							
Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun							
From Station 215+580 To Station 216+140							
تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٤							
نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذ	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمل
				الي	من		
%٨٦	٤٤٥,٨	٢٧٢٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	٢م	اعمل الكيستون
%٨٦	نسبة التنفيذ الكلية						



For Trading and Contracting


أعمال فرد الجيوتيكستيل والسن



أعمال وضع اسياخ التسليح بالبلوك حسب المقايسة ٥ فاي ١٢ في المتر




اعمال رفع الشباك لتوريد التربة





شكرا



تقرير عن شهر ١٢

عن عملية أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الأول أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

مشروع الكيستون بالرجوة

المهنة العامة للطرق والكباري

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

مكتب سيسترا

مكتب انترانس

المالك

الشركة المنفذة

الاستشاري العام

الاستشاري للمشروع





نبذة عن المشروع

مشروع الكيستون

المشروع عبارة عن تنفيذ أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة	جيوس للتجارة والمقاولات
الاستشاري العام	مكتب سيسترا الاستشاري
الاستشاري	مكتب انترانس الاستشاري
تاريخ بدء المشروع	٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٢
تاريخ النهو	٢٠٢٤ / ٠٨ / ٢٢


المشروع عبارة أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .




أعمال فرد الجيو تيكستيل والسن




أعمال وضع اسياخ التسليح بالبلوك حسب المقايسة ٥ فاي ١٢ فى المتر




اعمال رفع الشبك لتوريد التربة





شكرا



عن عملية أعمال الحوائط الساتدة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

بيان باسماء المعدات بالموقع

العدد	نوع المعدة	نوع البند
2	لودر	اعمال الحوائط الساتده (الكيستون)
3	عربة قلاب	
3	ثرلة	
1	دكأك	
1	هزاز	
2	كلارك	

عن عملية أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط
الاول أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر

بيان بأسماء المهندسون بالموقع

التخصص	الاسم
مدير مشروع	نائل نبيل
مدير التنفيذ	مايكل مجدي
مهندس تنفيذ	اندرو نادر
مدير المكتب الفني	روماني ثروت
مدير ضبط الجودة	مينا يوسف
مهندس مكتب فني	فادي فريد اسعد
مهندس صيانة	محمد سمير
مساح	رضا فريد فهمي
مساح	مينا زكريا
فني مساح	فادي جرجس منير
فني مساح	بولا عبده عزيز



EnTrains
CONSULTING

SYSTRA



تقرير مبدئي عن المشروع

المشروع عبارة عن تنفيذ أعمال الحوائط الساتدة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المنسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

مالك المشروع :- الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة للمشروع :- شركة جيوس للتجارة والمقاولات
الاستشاري العام :- مكتب سيسنرا
الاستشاري :- مكتب انترانس
تاريخ العقد :- ٢١/٢/٢٠٢٤
تاريخ استلام الموقع :- ٢٢/٢/٢٠٢٤





Geos
Agence de Développement
Civil Engineering Product

SYSTRA

EniTrains
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٤-١٠-٢٤

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنفذ	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمال
				الي	من		
%٨٦	٤٤٥,٨	٢٧٢٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	٢م	اعمال الكيستون
%٨٦	نسبة التنفيذ الكلية						





Geos
Amen & Associates
Civil Engineering Products

SYSTRA

EnTTrains
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٤-١١-٧

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنفذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمال	م
				الى	من			
%٨٩	٣٥٥,٨	٢٨١٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	٢م	اعمال الكيستون	١
%٨٩	نسبة التنفيذ الكلية							





Geos
Agence de Consultance
Civil Engineering Projects

SYSTRA

ENTRANTS
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٤-١١-٢١

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاعمال	م
				الي	من			
%٩٣	٢٢٥,٨	٢٩٣٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	٢م	اعمال الكيستون	١
%٩٣	نسبة التنفيذ الكلية							





Geos
Agence de Consultance
Civil Engineering Projects

SYSTRA

ENTRAINS
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٤-١١-٢٨

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاحمال	م
				الي	من			
%٩٤	١٧٥,٨	٢٩٩٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	م	اعمال الكيستون	١
%٩٤	نسبة التنفيذ الكلية							





Geos
Agency for Engineering & Planning
Civil Engineering Projects

SYSTRA

ENTRAINS
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٥

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاصال	م
				الي	من			
%٩٦	١١٥,٨	٣٠٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	م	اعمال الكيستون	١
%٩٦	نسبة التنفيذ الكلية							






Geos
Agency & Consultants
Civil Engineering Practice

SYSTRA

ENTRAINS
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-١٢

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاصال	م
				الى	من			
%٩٨	٦٥,٨	٣١٠٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	م	اعمال الكيستون	١
%٩٨	نسبة التنفيذ الكلية							






Geos
Agence d'Ingénierie
Civil Engineering Practice

SYSTRA

ENTRAINS
CONSULTING




Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٢٦

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	القطاع		الوحدة	الاصعمال	م
				الى	من			
١٠٠%	١٥,٨	٣١٥٠	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	٢م	اصعمال الكيستون	١
١٠٠%	نسبة التنفيذ الكلية							





Geos
Agency for Consulting
Civil Engineering Projects

SYSTRA

EnBrainis
CONSULTING



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section 3: From West of the River Nile To Wadi El Natroun

From Station 215+580 To Station 216+140

تقرير اسبوعي بتاريخ ٢٠٢٥-١-٢

نسبة تنفيذ العمل %	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الكمية الاجمالية	التقاطع		الوحدة	الاصحال	م
				الى	من			
١٠٠%	٠	٣١٦٥,٨	٣١٦٥,٨	٢١٦+١٤٠	٢١٥+٥٨٠	٢م	اصحال الكيستون	١
١٠٠%	نسبة التنفيذ الكلية							



مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العلمين من ٢١٥+٦٤٠ الي ٢١٦+١٤٠

حصر الشبك - جاري ٣

STATION TO	sec length	layers no.	geogrid length	type TT	45	60	90	120	160
215+660	23.2	2	5	120	0	0	0	232	0
	23.2	2	5	90	0	0	0	0	0
	23.2	4	4.5	60	0	418	0	0	0
215+680	20	3	5	120	0	0	0	300	0
	20	3	5	90	0	0	0	0	0
	20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
215+690	10	3	5	120	0	0	0	150	0
	10	3	5	90	0	0	150	0	0
	10	4	4.5	60	0	180	0	0	0
215+700	10	4	5.5	160	0	0	0	0	220
	10	2	5	120	0	0	0	100	0
	10	2	5	90	0	0	100	0	0
215+720	10	4	5	60	0	200	0	0	0
	20	4	5.5	160	0	0	0	0	0
	20	2	5	120	0	0	0	200	440
215+740	20	2	5	90	0	0	0	0	0
	20	6	5	60	0	600	0	0	0
	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
215+760	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	6	5	60	0	600	0	0	0
215+780	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
215+800	20	5	5	60	0	500	0	0	0
	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
	20	2	5	120	0	0	0	200	0
215+820	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	6	5	60	0	600	0	0	0
	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
215+840	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	6	5	60	0	600	0	0	0
215+860	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	6	5	60	0	600	0	0	0
215+880	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	6	5	60	0	600	0	0	0
215+900	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
215+920	20	6	5	60	0	600	0	0	0
	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
	20	2	5	120	0	0	0	200	0
215+940	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	4	5	60	0	400	0	0	0
	20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
215+960	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	4	5	60	0	400	0	0	0
215+980	20	3	5	120	0	0	0	300	0
	20	3	5	90	0	0	300	0	0
	20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
216+000	20	3	5	120	0	0	0	300	0
	20	3	5	90	0	0	300	0	0
	20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
216+020	20	3	5	120	0	0	0	300	0
	20	3	5	90	0	0	300	0	0
	20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
216+040	20	3	5	120	0	0	0	300	0
	20	3	5	90	0	0	300	0	0
	20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
216+060	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	5	4.5	60	0	450	0	0	0
216+080	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	5	4.5	60	0	450	0	0	0
216+100	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	5	4.5	60	0	450	0	0	0
216+120	20	2	5	120	0	0	0	200	0
	20	2	5	90	0	0	200	0	0
	20	5	4.5	60	0	450	0	0	0
216+145	25	2	5	120	0	0	0	250	0
	25	2	5	90	0	0	250	0	0
	25	5	4.5	60	0	563	0	0	0
Sum					0	11,720	5,732	5,732	5,500

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

Rev:00

مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى الضمين
من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠

جاري ٣

توصيف البند :

بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمصعدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المقدمة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند	التاريخ
1	

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	الوحدة	البيان	م
	2925.00	+1	1	2925.00	٢م	حائط ساند بارتفاع حتي ٦,٠٠ متر	1
	238.00	+1	1	238.00	٢م	حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتي ٩,٠٠ متر	2
	3163.00						
٢م	3163.00					اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٢٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

الوحدة : م ٢

رقم البند : ١

بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليج التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف والصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

أ - حائط ساند بارتفاع من ٦,١ متر إلى ٩ متر

الكمية حسب العقد مقايسة المعدلة ١	238.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	238.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	238.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	238.00

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ١٢١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ١ الوحدة : م ٢
بالمتر المسطح اعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم تدهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

أ - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر

الكمية حسب العقد مقايسة المعدلة ١	2532.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	2925.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	2532.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	2532.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الى محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى
رقم البند : ٢
الوحدة : م : ٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

د - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	11717.75
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	11720.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	11717.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	11717.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العامين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الى محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ٢ الوحدة : م ٢

بالمتن المسطح توريد وتركيب جيوغريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما ينزم فهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

د - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقايسة المعدلة ١	5732.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	5732.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	0.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	5732.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	5732.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من المحطة ٢١٥+٦٤٠ الى محطة ٢١٦+١٤٠
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

الوحدة : م٢

رقم البند : ٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم تنهى العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

هـ - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	5732.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	5732.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	5732.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	5732.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائى السريع من السخنة الى العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الى محطة ٢١٦+١٤٠
تقني : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ٢ الوحدة : م : ٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

و - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقايسة المعدلة ١	5500.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	5500.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	5500.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	5500.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

شركة جيوس للتجارة والمقاولات	
Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطر الكهربائي السريع من السخنة الي الطمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠

توصيف البند :	
بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لتعهد العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	
رقم البند	2

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	الوحدة	البيان	م
	11720	+1	1	11720	م ^٢	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	1
	5732	+1	1	5732	م ^٢	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	2
	5732	+1	1	5732	م ^٢	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	3
	5500	+1	1	5500	م ^٢	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	4

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

حايكل حوس

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

الوحدة : م ٣

رقم البند : ٣

بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	1113.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	1113.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	1113.68
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	1113.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من المسكنة الي العامين من ٢١٥+٢٤٠ الي ٢١٦+١٤٠	جاري ٢
--------	---	--------

توصيف البند :

التاريخ	رقم البند
	3

بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١ ، ٢) عرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	total	خصم السن في اول ٨٠ سم من البلوكات	إضافه / خصم	إضافة السن مدمك	عدد	الكمية	السمك	مساحة الحائط	الوحدة	البيان	م
	1113.68	162.56	+1	11.04	1	1265.20	0.40	3163.00	م ^٣	سن ١ و ٢	1
٢٤	1113.68									اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

ماجد صبر

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ٥ الوحدة : طن

بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتثبيت وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والتمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	22
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	19.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	19.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	19.00

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠	جاري ٣
--------	--	--------

توصيف البند :

بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات المطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعادلات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والتمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند	5	التاريخ
-----------	---	---------

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	وزن شريحة ٢م ^١	مساحة حائط الخرسانة	الوحدة	البيان	م
طن	19.05504	+1	1	19.05504	0.00736	2589	طن	حديد داخل البلوكات	1
	19.05504							اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ١٢١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ٦
الوحدة : م.م.ط

بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير قطر ٣٠٠ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للاماكن الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا
تاما حسب الاصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية

الكمية حسب العقد مقايسة المعاملة ١	510
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	508.200
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	508.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	508.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

شركة جيوس للتجارة والمقاولات	
Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الى العلمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠

توصيف البند :	
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣" انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا لاماكن الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تماما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	
٦	رقم البند

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	الوحدة	البيان	م
	508.20	+1	1	508.20	م.ط	مواسير ٣ بوصة مخروم	1
	508.20						
م.ط	508.20					اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

حاصل عرس

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠		جاري ٣
توصيف البند :			
بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لأختتام الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢			
التاريخ			
رقم البند		بند مستجد	
ملاحظات	البيان	الوحدة	م
	صب الحوائط الكيستون	م ^٣	1
٣٢	اجمالي		

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن التي الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ٤ الوحدة : م ٣

بالمتر المكعب أعمال خرسانة عالية مع استخدام أسمنت بورتلاند عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لأعتدال الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	343
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	343.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	343.80
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	343.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف

محضر اجتماع لجنة مفاوضات

على بنود مشروع أعمال حوائط كيستون للقطار الكهربائي السريع

من المنطقة حتى العلمين بداية من محطة ٢١٥+٦٤٠ إلى المحطة ٢١٦+١٤٠

لتنفيذ " شركة جيوس للتجارة والقرارات "

- تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة مفاوضات علي بنود عملية " أعمال حوائط كيستون للقطار السريع من المنطقة حتى العلمين من المحطة ٢١٥+٦٤٠ إلى المحطة ٢١٦+١٤٠ " علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها لتنفيذ المشروع عاليه .

المهندسة / منار عبد الهادي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	رئيساً
المهندس / محمد أياظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندسة / مروة محمد مصطفى	مدير عام بحوث الطرق	عضوا
المهندس / أحمد أبو دقيقة	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)	عضوا
المحاسب /	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ /	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ /	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور مفوض عن الشركة السيد مهندس / مينا يوسف يونان بموجب التفويض
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/١٢ بمقر الهيئة بمدينة نصر وتمت مراجعة ملف العملية والخطاب المقدم من الشركة لطلب التفاوض وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضات الشركة علي الأسعار النهائية لبنود " أعمال حوائط كيستون للقطار السريع من المنطقة حتى العلمين من المحطة ٢١٥+٦٤٠ إلى المحطة ٢١٦+١٤٠ " طبقا للأسعار المقدمة من الشركة " بمبلغ (١٥,٥٩٧,٤٤٢,٠٠ جنيه) خمسة عشرة مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف واربعمائة واثنان واربعون جنيهاً فقط لاغير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة)) .

قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق على الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها بمبلغ (١٤,٠٣٤,٠٧١,٠٠٠ جنيه) (أربعة عشر مليون وأربعة وثلاثون ألف وواحد وسبعون جنيه فقط لا غير) طبقاً للبنود المرفقة .

وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقاً لأسعار السوق وقت التعاقد ويقع على عاتق اللجنة المشكلة مسؤولية الرأي المبدئي منهم محمولاً على أسبابه على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقاً لشروط ومواصفات الهيئة .

ويحق للشركة صرف فروق الأسعار من تاريخ التعاقد سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عنها بالتعاقد طبقاً لنشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

وعليه أقفل المحضر بما هو مسطر بعالية وطبقاً للمقاييسات المرفقة وتم التوقيع على ذلك ، وعرض الأمر على السلطة المختصة للاعتماد

ممثل شركة جيبوس للتجارة والمقاولات
السيد المهندس / مينا يوسف يونان

التوقيعات

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانته الكباري

مهندس / أيمن محمد متولى

أوافق ويصدق

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

اللجنة

الأستاذ /
الأستاذ /
المحاسب /
المهندس / أحمد أبو دققة
المهندسة / مروة محمد مصطفى
المهندس / محمد كمال حسن
المهندس / محمد محمود أباطة

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندسة / منار عبد الهادي

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

محضر اجتماع اللجنة الخاصة
بمقايضة شركة جيوس للتجارة والمقاولات
أعمال حوائط كرسيتون
القطر الكوريتي السريع من السخنة إلى العالمين
(بداية من محطة ٢٤٠+٢١٥ إلى محطة ٢١٠+٢١٦)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثقة قبل التفاوض	الإجمالي قبل التفاوض	الثقة بعد التفاوض	الإجمالي بعد التفاوض
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم للتهيؤ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٦٣	٢٣٠٤	٦٠٥٩٥٢	٢٠٢٨	٥٣٥٠٩٩٤
	أ - حائط سائد بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر	م ^٢	٢٦٣	٢٣٠٤	٦٠٥٩٥٢	٢٠٢٨	٥٣٥٠٩٩٤
	ب - حائط سائد بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر	م ^٢	٢٤٦٠	٢٨٦٨	٧٠٥٥٢٨٠	٢٥٥٧	٦,٢٩٠,٢٢٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم للتهيؤ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٦٩٠٠	١٥٠	١٠٣٥٠٠٠	١٣٥	٩٣١,٥٠٠
	ج - إجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	م ^٢	٧٩٠٠	٢٠٠	١٥٨٠٠٠٠	١٨٠	١,٤٢٢,٠٠٠
	د - إجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م ^٢	٦٠٠٠	٢٤٥	١٤٧٠٠٠٠	٢٢٠	١,٣٢٠,٠٠٠
	هـ - إجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م ^٢	٤٥٥٠	٣٠٠	١٣٦٥٠٠٠	٢٧٠	١,٢٢٨,٥٠٠
	و - إجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	م ^٢	١٧٥٠	٥٠٠	٨٧٥٠٠٠	٤٥٠	٧٨٧,٥٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط السائدة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٢	٧٣٠٠٠	٨٧٦٠٠٠	٦٩٤٨٠	٨٣٣,٧٦٠
٤	بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للتهيؤ العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥٥٠	٣٠٠	١٦٥٠٠٠	٢٧٠	١٤٨,٥٠٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣٣٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للأماكن الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من أعمال تكميلية للتهيؤ العمل نهواً تماماً حسب الاصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية	م ^ط	٢٤٩	٢٢٩٠	٥٧٠٢١٠	٢١٥٣	٥٣٦,٠٩٧
	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢	م ^٣	٢٤٩	٢٢٩٠	٥٧٠٢١٠	٢١٥٣	٥٣٦,٠٩٧
	الإجمالي (أربعة عشرة مليون و أربعة وثلاثون ألف و واحد وسبعون جنيتها فقط لا غير)				١٥,٥٩٧,٤٤٢		١٤,٠٣٤,٠٧١

بند مستحدث

- ملاحظات:
- في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لأسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-
أعمال توريد الاتربة يتم اضافته مبلغ ١٣ جنيه / م^٣ هندسي
أعمال طبقات الأساس يتم اضافته مبلغ ٢٥ جنيه/م^٣ هندسي
أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافته مبلغ ٣ جنيه /م^٢
 - يحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء بالزيادة او النقصان للبند المنوه عليها بالتعاقد طبقاً لنشرة الارقام القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقاً لنسب التاثير المقدمة من الشركة من تاريخ التعاقد

٣- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد مخبرية،

التحصيلات والمصاريف (٦) Geos

سجل قوائم رقم ٩٧١٦٢ ملحقية شيايب الشركات المساهمة

مكتب قوائم رقم ١٦١ - ١٦٨ - ١٨٥ - ٢١١

مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الى العلمين من ٢١٥+٦٤٠ الى ٢١٦+١٤٠

حصر الشبك - جاري ٣

STATION FROM	STATION TO		sec length	layers no.	geogrid length	type TT	45	60	90	120	160
215+640	215+660		23.2	2	5	120	0	0	0	232	0
			23.2	2	5	90	0	0	232	0	0
			23.2	4	4.5	60	0	418	0	0	0
215+660	215+680		20	3	5	120	0	0	0	300	0
			20	3	5	90	0	0	300	0	0
			20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
215+680	215+690		10	3	5	120	0	0	0	150	0
			10	3	5	90	0	0	150	0	0
			10	4	4.5	60	0	180	0	0	0
215+690	215+700		10	4	5.5	160	0	0	0	0	220
			10	2	5	120	0	0	0	100	0
			10	2	5	90	0	0	100	0	0
215+700	215+720		10	4	5	60	0	200	0	0	0
			20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
215+720	215+740		20	2	5	90	0	0	200	0	0
			20	2	5	60	0	600	0	0	0
			20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
215+740	215+760		20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
			20	6	5	60	0	600	0	0	0
215+760	215+780		20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
215+780	215+800		20	4	5	60	0	600	0	0	0
			20	3	5	120	0	0	0	300	0
			20	3	5	90	0	0	300	0	0
215+800	215+820		20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
			20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
215+820	215+840		20	5	5	90	0	0	200	0	0
			20	5	5	60	0	500	0	0	0
			20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
215+840	215+860		20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
			20	6	5	60	0	600	0	0	0
215+860	215+880		20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
215+880	215+900		20	6	5	60	0	600	0	0	0
			20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
215+900	215+920		20	2	5	90	0	0	200	0	0
			20	6	5	60	0	600	0	0	0
			20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
215+920	215+940		20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
			20	5	5	60	0	500	0	0	0
215+940	215+960		20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
215+960	215+980		20	4	5	60	0	400	0	0	0
			20	4	5.5	160	0	0	0	0	440
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
215+980	216+000		20	2	5	90	0	0	200	0	0
			20	3	5	120	0	0	0	300	0
			20	3	5	90	0	0	300	0	0
216+000	216+020		20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
			20	3	5	120	0	0	0	300	0
			20	3	5	90	0	0	300	0	0
216+020	216+040		20	4	4.5	60	0	0	0	300	0
			20	3	5	120	0	0	0	300	0
			20	3	5	90	0	0	300	0	0
216+040	216+060		20	4	4.5	60	0	360	0	0	0
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
216+060	216+080		20	5	4.5	60	0	450	0	0	0
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
216+080	216+100		20	5	4.5	60	0	0	0	0	0
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
216+100	216+120		20	5	4.5	60	0	450	0	0	0
			20	2	5	120	0	0	0	200	0
			20	2	5	90	0	0	200	0	0
216+120	216+145		25	2	5	120	0	0	0	250	0
			25	2	5	90	0	0	250	0	0
			25	5	4.5	60	0	563	0	0	0
Sum						0	11,720	5,732	5,732	5,500	

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ١٢١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري

الوحدة : م ٢ رقم البند : ١

بالمتر المسطح اعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

أ - حائط ساند بارتفاع من ٦,١ متر إلى ٩ متر

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	238.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	238.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	238.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	238.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري المشرف



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ١

الوحدة : م ٢

بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع وإعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية إجهاد ٢٠٠ كجم/سم^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

أ - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	2532.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	2925.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	2532.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	2532.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة



شركة جيوس للتجارة والمقاولات	
Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العطين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٢٤٠
	جاري ٣

توصيف البند :

رقم البند	التاريخ
1	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم انهاء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

م	البيان	الوحدة	الكمية	عدد	إضافه / خصم	total	ملاحظات
1	حائط ساند بارتفاع حتي ٦,٠٠ متر	م ^٢	2925.00	1	+1	2925.00	
2	حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتي ٩,٠٠ متر	م ^٢	238.00	1	+1	238.00	
						3163.00	
						3163.00	٢م

مهندس المالک
مهندس الاستشاري

مهندس المقاول



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العطين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الى محطة ٢١٦+١٤٠
تفنيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ٢
الوحدة : م٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

د - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقياسية المعاملة ١	11717.75
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	11720.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	11717.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	11717.00

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

المشرف
المشرف
المشرف

المشرف



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى الطمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تفنيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جري
رقم البند : ٢
الوحدة : م : ٢


بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

د - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقياس المعاملة ١	5732.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	5732.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	0.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	5732.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	5732.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري المشرف



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العطين من محطة ٢١٥+٢٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

الوحدة : م ٢

رقم البند : ٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

هـ - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقياسة المعادلة ١	5732.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	5732.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	5732.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	5732.00

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى
الوحدة : م ٢
رقم البند : ٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

و - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد مقايسة المعدلة ١	5500.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	5500.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	5500.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	5500.00

الهيئة العامة للطرق و الكباري

الإستشارى المشرف



شركة جيبوس للتجارة والمقاولات	
Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى الطمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٢٤٠

توصيف البند :

رقم البند	التاريخ
2	

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيبوريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

م	البيان	الوحدة	الكمية	عدد	إضافه / خصم	total	ملاحظات
1	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	٢ م	11720	1	+1	11720	
2	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	٢ م	5732	1	+1	5732	
3	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	٢ م	5732	1	+1	5732	
4	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	٢ م	5500	1	+1	5500	

مهندس المالك

بسم الله الرحمن الرحيم
الحضور

مهندس الاستشاري

عبدالله

مهندس المقاول

طاهر

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العلمين من ٢١٥+٦٤٠ الي ٢١٦+١٤٠	جاري ٣
--------	---	--------

توصيف البند :

الترخيص	رقم البند
بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	3

ملاحظات	total	خصم السن في اول ٨٠ سم من البلوكات	إضافه / خصم	إضافة السن مدمك	عدد	الكمية	السك	مساحة الحائط	الوحدة	البيان	م
	1113.68	162.56	+1	11.04	1	1265.20	0.40	3163.00	م ^٢	سن ١ و ٢	1
م ^٢	1113.68										


اجمالي

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

ما قبل فدين



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العلمين من محطة ٢١٥+٢٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جاري

رقم البند : ٣ الوحدة : م

بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف

الكمية حسب العقد مقايسة المعادلة ١	1113.00
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	1113.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	1113.68
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	1113.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠
تفني : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

رقم البند : ٥

الوحدة : طن

بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعاداة اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والتمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

الكمية حسب العقد مقايسة المعدلة ١	22
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	19.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	19.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	19.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الى العلمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠	جاري ٣
--------	--	--------

توصيف البند :

بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والتفاصيل تعليمات المهندس المشرف	5	رقم البند
--	---	-----------

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	وزن شريحة ٢م ^١	مساحة حائط الخرسانة	الوحدة	البيان	م
	19.05504	+1	1	19.05504	0.00736	2589	طن	حديد داخل البلوكات	1
طن	19.05504							اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العطين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الى محطة ٢١٦+١٤٠

عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

الوحدة : م.ط

رقم البند : ٦


بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير قطر ٣٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقاً للاماكن الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا
تاما حسب الاصول الفنية وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية

الكمية حسب العقد مقياسة المعدلة ١	510
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	508.200
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	508.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	508.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة



شركة جيوس للتجارة والمقاولات	
Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفينة الى الطمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠

جاري ٣

توصيف البند :

بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣" اتحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا لاماكن الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا الفصل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	
٦	رقم البند

التاريخ

رقم البند

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	الوحدة	البيان	م
	508.20	+1	1	508.20	م.ط	مواسير ٣ بوصة مخزومه	1
م.ط	508.20						
	508.20					اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي الطمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠	جاري ٣
--------	---	--------

توصيف البند :

بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لأ اعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	بند مستجد	التاريخ
--	-----------	---------

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	حجم شريحة من البلوك م في م	مساحة حائط الكيستون	الوحدة	البيان	م
	343.818	+1	1.000	343.818	0.1087	3163.000	م ^٣	صب الحوائط الكيستون	1
٣م	343.818								
اجمالي									

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

عملية : حوايط كيستون القطار الكهربائي السريع من السفن الى العلمين من محطة ٢١٥+٢٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (٣) جارى

الوحدة : م ٣

رقم البند : ٤

بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لأعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢

الكمية حسب العقد مقايسة المعاملة ١	343
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	343.00
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	343.80
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	343.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف



بفكر
إ. نور عفيفي