

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع العلمين / فوكة
في المسافة من كم ٦٠٠ + ٤٥٤ الى كم ٦٠٠ + ٤٥٥ بطول ١ كم (اتجاه مطروح)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	م ٣	١٤٨٥٩,٢٣	٨٥	١٢٦٣٠٣٤
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	م ٣	١٤٨٥٩,٢٣	٢٨٥,٦	٤٢٤٣٧٩٦
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	م ٣	١٤٨٥٩,٢٣	١٣	١٩٣١٧٠

٥٩ ٥,٧٠٠,٠٠٠



مكتب الحسابات
للمحاسبة العامة
بدر ٢٢٤/٨٩٧/٥٥٢/٢٠٢٢

محمد عبد الحليم

