

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع الـ ٤٥٥+٦٠٠ كم إلى ٤٥٤+٦٠٠ كم بطول ١كم (اتجاه الاسكندرية)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
٢-١	<p>اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها</p> <p>باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢ متراً) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمل الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالإضافة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لاقادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٤٠٤ . 	م³	١٦٩٢٣,٩٩	٧٩	١٣٣٦٩٩٥
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	م³	١٦٩٢٣,٩٩	٢٤٤,٨٠	٤١٤٢٩٩٣
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للانحة الشركة الوطنية	م³	١٦٩٢٣,٩٩	١٣	٢٢٠٠١٢



٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

حمد حميم حمد عوار

مكتب الحشيش
للمقاولات المتكاملة
ب.ح.د/٨٩٠/٢٣٢/٥٥٢/٦٦٤٨