

محضر اجتماع اللجنة الخاصة
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم ٣٦٣,٠٤٠ الى الكم ٣٦٦,٠٠٠ بطول ٢,٩٦٣ كم اتجاه مطروح

محضر اجتماع اللجنة الخاصة

الخاصة بمفاوضة شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم ٣٦٣,٠٤٠ الى الكم ٣٦٦,٠٠٠ بطول ٢,٩٦٣ كم اتجاه مطروح

إيماء الى موافقة السيد الفريق/ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة و النقل بتاريخ / / ٢٠٢٥
على اسناد مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في
المسافة من الكم ٣٦٣,٠٤٠ الى الكم ٣٦٦,٠٠٠ بطول ٢,٩٦٣ كم اتجاه مطروح
تنفيذ شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير لعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٣٧).

والى قرار السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ / / ٢٠٢٥ على تشكيل لجنة لمفاوضة
الشركة المنفذ اليها الاعمال واعضاء اللجنة:

رئيسا	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة	السيد المهندس/ هاني محمد محمود طه
عضوا	مدير عام بحوث هندسة الطرق	المهندس/ مروة محمد مصطفى
عضوا	مدير المشروع بالمنطقة الخامسة	المهندس/ مارجريت مجدى
عضوا	الادارة المركزية لبحوث الطرق	المهندس/ محمد يوسف
عضوا	ادارة المراجعة	المحاسب / عضو المراجعة
عضوا	ادارة العقود	المحاسب / عضو العقود
عضوا	الادارة المركزية للادارة القانونية	الاستاذ / عضو القانونية

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٥ / ٢٠٢٥
بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق ، وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة
طبقا للاتى :-



مجلس اجتماع اللجنة الخاصة
مشروع القطر الكهربائي السريع (العين المسقنة - العاصمة الإدارية - الطمان - مطروح) قطاع غرب النيل
في المسافة من الكم ٣٦٣,٠٤٠ الى الكم ٣٦٦,٠٠٠ بطول ٢,٩٦٣ كم اتجاه مطروح

البيد	الوحدة	الكمية	السعر بعد المفاوضة	الإجمالي
١	م ٣	٢٦,٦٥٤٨	٦٦,٨	١٧٤٣١٢٤
بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات انتشوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مذبوب - ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالدراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة غلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة نسبة الدمك - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ١,٣٠ لكل كم زيادة عن ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل ترميمات و تخطيط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل قيمة المادة المحمورة.				
				١٧٤٣١٢٤
الإجمالي				

- تم دراسة البنود طبقا لوقت التنفيذ ولا تستحق فروق اسعار ولا تعويضات.
- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم ما يثبت طبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للاسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه اتفق المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل شركة المنفذ	شركة المالكة للمشروع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس / محمد الركني	شركة المالكة للمشروع	المهندس / محمد يوسف	
السيد الاستاذ /	السيد المهندس / محمد الركني	المهندس / مارجريت مجدى	
السيد المهندس /	السيد المهندس / محمد الركني	المهندس / مروة محمد مصطفى	
السيد الاستاذ /	السيد المهندس / محمد الركني	المعيد المهندس / هانى محمد محمود طه	

() التوقيع
مهندس / منار عبد الهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق () التوقيع
مهندس / مهندس زهران
نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطيق
أوافق ويعتمد ..

() التوقيع
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة
من الكم 363.040 الى الكم 366.000 بطول 2.96 كيلو متر اتجاه مطروح
رقم البند وبيانه : (1-3) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم
حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي
(السعر بعد اعتماد لجنة المفاضلة الخاص بالعقد)
تسلف : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

3م

0.0

مقدار العمل السابق :

21,914.648			كمية الاعمال بالمقايسة المعدلة						
الكمية	المسطح	الطول	ترقيم EET		ترقيم ENR		التاريخ	رقم الريكويست	البند
			الى الكم	من الكم	الى الكم	من الكم			
6,756.40	24.13	280.00	364+100	363+820	-	-	2023/03/04	(S5-B-MS) (IR-F-130-EET)	بالعمر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندسين المشرف.
1,689.60	21.12	80.00	365+180	365+100	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-131-EET)	
2,766.00	23.05	120.00	365+300	365+180	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-132-EET)	
2,384.40	19.87	120.00	363+380	363+260	-	-	2023/03/07	(S5-B-MS) (IR-F-133-EET)	
273.00	13.65	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/04	(S5-B-MS) (IR-FILL-01-ENR)	
263.00	13.15	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/08	(S5-B-MS) (IR-FILL-02-ENR)	
267.00	13.35	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/11	(S5-B-MS) (IR-FILL-03-ENR)	
802.80	13.38	60.00	365+860	365+800	6+400	6+340	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-04-ENR)	
1,072.80	13.41	80.00	365+940	365+860	6+480	6+400	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-05-ENR)	
791.40	13.19	60.00	366+000	365+940	6+540	6+480	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-06-ENR)	
2,152.645	13.454	160.00	363+280	363+120	3+820	3+660	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-07-ENR)	
814.80	13.58	60.00	363+340	363+280	3+880	3+820	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-08-ENR)	- مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علوة 1.50 جنيه لكل 1 كم زيادة حتى 100 كم و 1.30 لكل كم زيادة عن 100 كم. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة
538.00	13.45	40.00	365+700	365+660	6+240	6+200	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-09-ENR)	
808.80	13.48	60.00	365+760	365+700	6+300	6+240	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-10-ENR)	
534.00	13.35	40.00	365+800	365+760	6+340	6+300	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-11-ENR)	
21,914.645	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)								
21,914.645	الاجمالي الكلي (3م)								

مدير مشروع الهيئة


م/ مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري

مكتب (XYZ)

م/ محمد شهاب خليل



مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السفينة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 363.040 الى الكم 366.000 بطول 2.96 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل للتربة مسافة 92 كم بنسبة 80%

تتميز : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

3م

0.0

مقدار العمل السابق :

17,531.719				كمية الاعمال بالمقاييس المعدلة						
الكمية	نسبة التربة	المسطح	الطول	ترقيم EET		ترقيم ENR		التاريخ	رقم الريكويست	البند
				الى الكم	من الكم	الى الكم	من الكم			
5,405.12	80.00%	24.13	280.00	364+100	363+820	-	-	2023/03/04	(S5-B-MS) (IR-F-130-EET)	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية) تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15% (و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من كثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.60 جنيه لكل 1 كم زيادة حتى 100 كم و 1.30 لكل كم زيادة عن 100 كم. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة
1,351.68	80.00%	21.12	80.00	365+180	365+100	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-131-EET)	
2,212.80	80.00%	23.05	120.00	365+300	365+180	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-132-EET)	
1,907.52	80.00%	19.87	120.00	363+380	363+260	-	-	2023/03/07	(S5-B-MS) (IR-F-133-EET)	
218.40	80.00%	13.65	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/04	(S5-B-MS) (IR-FILL-01-ENR)	
210.40	80.00%	13.15	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/08	(S5-B-MS) (IR-FILL-02-ENR)	
213.60	80.00%	13.35	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/11	(S5-B-MS) (IR-FILL-03-ENR)	
642.24	80.00%	13.38	60.00	365+860	365+800	6+400	6+340	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-04-ENR)	
858.24	80.00%	13.41	80.00	365+940	365+860	6+480	6+400	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-05-ENR)	
633.12	80.00%	13.19	60.00	366+000	365+940	6+540	6+480	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-06-ENR)	
1,722.116	80.00%	13.454	160.00	363+280	363+120	3+820	3+660	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-07-ENR)	
651.84	80.00%	13.58	60.00	363+340	363+280	3+880	3+820	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-08-ENR)	
430.40	80.00%	13.45	40.00	365+700	365+660	6+240	6+200	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-09-ENR)	
647.04	80.00%	13.48	60.00	365+760	365+700	6+300	6+240	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-10-ENR)	
427.20	80.00%	13.35	40.00	365+800	365+760	6+340	6+300	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-11-ENR)	
17,531.716				اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
17,531.716				الاجمالي الكلي (3م)						

مدير مشروع الهيئة
م/ مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري
مكتب (XYZ)
م/ محمد شهاب خليل

شركة الهندسة المعمارية والاساسات
مهندس الشركة
م/ محمد عبد الصمد
AL MASA ٩٠٩-٤٨٨-١٤٤٠
١٠٦٥٠

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 363.040 الى الكم 366.000 بطول 2.96 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 73 كم بنسبة 20%

تتميز : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

3م

0.0

مقدار العمل السابق :

4,382.930				كمية الاعمال بالمقاييس المعدلة							
الكمية	نسبة الرمال	المسطح	الطول	ترقيم EET		ترقيم ENR		التاريخ	رقم الريكويست	البند	
				الى الكم	من الكم	الى الكم	من الكم				
1,351.28	20.00%	24.13	280.00	364+100	363+820	-	-	2023/03/04	(S5-B-MS) (IR-F-130-EET)	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية) تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 15% و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود جميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.50 جنيه لكل 1 كم زيادة حتى 100 كم و 1.30 لكل كم زيادة عن 100 كم. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	
337.92	20.00%	21.12	80.00	365+180	365+100	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-131-EET)		
553.20	20.00%	23.05	120.00	365+300	365+180	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-132-EET)		
476.88	20.00%	19.87	120.00	363+380	363+260	-	-	2023/03/07	(S5-B-MS) (IR-F-133-EET)		
54.60	20.00%	13.65	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/04	(S5-B-MS) (IR-FILL-01-ENR)		
52.60	20.00%	13.15	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/08	(S5-B-MS) (IR-FILL-02-ENR)		
53.40	20.00%	13.35	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/11	(S5-B-MS) (IR-FILL-03-ENR)		
160.56	20.00%	13.38	60.00	365+860	365+800	6+400	6+340	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-04-ENR)		
214.56	20.00%	13.41	80.00	365+940	365+860	6+480	6+400	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-05-ENR)		
158.28	20.00%	13.19	60.00	366+000	365+940	6+540	6+480	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-06-ENR)		
430.529	20.00%	13.454	160.00	363+280	363+120	3+820	3+660	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-07-ENR)		
162.96	20.00%	13.58	60.00	363+340	363+280	3+880	3+820	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-08-ENR)		
107.60	20.00%	13.45	40.00	365+700	365+660	6+240	6+200	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-09-ENR)		
161.76	20.00%	13.48	60.00	365+760	365+700	6+300	6+240	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-10-ENR)		
106.80	20.00%	13.35	40.00	365+800	365+760	6+340	6+300	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-11-ENR)		
4,382.929				اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)							
4,382.929				الاجمالي في الكم (3م)							

مدير مشروع الهيئة
م/ مارجريت مجدي زاهر



مهندسين الاستشاريين
مكتب (XYZ)
م/ محمد شهاب خليل



مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل فى المسافة من الكم 363.040 الى الكم 366.000 بطول 2.96 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للانحة الشركة الوطنية

تتفقد : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

3م

0.0

مقدار العمل السابق :

21,914.648			كمية الاعمال بالمقايسة المعدلة						
الكمية	المسطح	الطول	ترقيم EET		ترقيم ENR		التاريخ	رقم الريكويست	البند
			الى الكم	من الكم	الى الكم	من الكم			
6,756.40	24.13	280.00	364+100	363+820	-	-	2023/03/04	(S5-B-MS) (IR-F-130-EET)	بالمتر المكعب اعمال
1,689.60	21.12	80.00	365+180	365+100	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-131-EET)	توريد وتشغيل اترية
2,766.00	23.05	120.00	365+300	365+180	-	-	2023/03/06	(S5-B-MS) (IR-F-132-EET)	صاحبة للردم و مطابقة
2,384.40	19.87	120.00	363+380	363+260	-	-	2023/03/07	(S5-B-MS) (IR-F-133-EET)	للمواصلات والتشغيل
273.00	13.65	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/04	(S5-B-MS) (IR-FILL-01-ENR)	باستخدام المعدات بسمك
263.00	13.15	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/08	(S5-B-MS) (IR-FILL-02-ENR)	لا يزيد عن 50 سم حتى
267.00	13.35	20.00	363+140	363+120	3+680	3+660	2023/04/11	(S5-B-MS) (IR-FILL-03-ENR)	منسوب 2 متر و بسمك
802.80	13.38	60.00	365+860	365+800	6+400	6+340	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-04-ENR)	لا يزيد عن 25 سم
1,072.80	13.41	80.00	365+940	365+860	6+480	6+400	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-05-ENR)	لاستكمال المنسوب
791.40	13.19	60.00	366+000	365+940	6+540	6+480	2023/05/13	(S5-B-MS) (IR-FILL-06-ENR)	التصميمي لتشكيل
2,152.645	13.454	160.00	363+280	363+120	3+820	3+660	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-07-ENR)	الجسر والاكتاف (نسبة)
814.80	13.58	60.00	363+340	363+280	3+880	3+820	2023/05/17	(S5-B-MS) (IR-FILL-08-ENR)	تحميل كالفورنيا لا تقل
538.00	13.45	40.00	365+700	365+660	6+240	6+200	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-09-ENR)	عن 15% و رشها
808.80	13.48	60.00	365+760	365+700	6+300	6+240	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-10-ENR)	بالمياه الاصطناعية
534.00	13.35	40.00	365+800	365+760	6+340	6+300	2023/05/20	(S5-B-MS) (IR-FILL-11-ENR)	للولصول الى نسبة
21,914.645			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
21,914.645			الاجمالي الكلي (3م)						

مدير مشروع الهيئة

م/ مارجريت مجدي زاهر



مهندس الاستشاري

مكتب (XYZ)

م/ محمد شهاب خليل

شركة الماسة العامة

مهندس الشركة

المهندس محمد عبد الصمد

م/ عبد الرحمن محمد عبد الصمد



محضر إثبات حالة

الموضوع : إثبات أسعار المواد المحجّرية

انه في يوم الأحد الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥ ، تم عقد اجتماع بمقر المشروع الإداري للقطار الكهربائي السريع بمدينة الحمام، وذلك بحضور كل من:

1. م / محمد حسني فياض – مدير مشروعات منطقة غرب الدلتا

2. م / مارجريت مجدي زاهر – مهندس المشروع لمنطقة غرب الدلتا

3. م / مازن عصامي سيد – ممثل المكتب الاستشاري أ.د/ عماد نبيل

وقد قامت اللجنة بمخاطبة المحاجر التالية (الماسة – أطلس – الفيروز – المصرية – إسلام للرملة)، وتم الإتفاق على متوسط أسعار المواد المحجّرية وفقاً لنسب الخلط (20%:80%)، حيث كانت كالتالي:-

• متوسط سعر التربة : 35 جنيهاً

• متوسط سعر الرمل : 30 جنيهاً

وعليه فإن متوسط سعر المادة المحجّرية لبند الردم = $0.2 \times 30 + 0.8 \times 35 = 34$ جنيهاً

وتُعد هذه الأسعار هي أسعار المواد المحجّرية الخاصة بعقد رقم (2022/2021/1237) قبل احتساب نسبة الدمك والضرائب والاستقطاعات.

مرفق بيان تفصيلي بأسعار المحاجر.

وقد أقفل المحضر على ذلك،،،



1- محمد علي

بيان بأسعار المادة المحجرية بالمحاجر

المحجر	الماسة	أطلس	الفيروز	المصرية	إسلام للرملة
متوسط سعر التربة	35.00	36.00	33.00	37.00	34.00
متوسط سعر الرمال	30.00	31.00	28.00	32.00	29.00

مدير مشروعات منطقة غرب الدلتا

م / محمد حسني فياض



مهندس المشروع لمنطقة غرب الدلتا

م / مارجريت مجدى زاهر



المكتب الاستشاري لدراسات

م / مازن عصامي حبيب



محضر معاينة مسافة

أنه في يوم الإربعاء الموافق 2023/03/01 وبحضور كلا من :-

- 1- م/ مارجريت مجدى زاخر مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2- م/ مازن عصامي سيد مدير مشروع الاستشاري (مكتب د. عماد نبيل)
 - 3- م/ محمد شهاب خليل مدير مشروع استشاري المساحة (مكتب XYZ)
 - 4- م/ عبدالرحمن محمد عبدالصمد مهندس الشركة المنفذة (شركة الماسة للمقاولات العمومية)
- تم النزول والمعاينة وطبقا للتعليمات الواردة بالمقايضة بمسافات نقل التوريد للأتربة والرمال من المحجر والسن من الكسارات حتى محور مسار الطريق وجد أنه :-

يتم نقل الأتربة والرمال من المحجر والسن من الكسارات إلى محور مسار القطار السريع (الحمام - العلمين) لقطاع شركة الماسة بداية القطاع من 363+000 نهاية القطاع 366+000 بطول 3 كم

مسافة قدرها :-

- 1- 92 كم للتراب
 - 2- 73 كم للرمل
 - 3- 77 كم سن
- التوقيعات :-

4- م/ عبدالرحمن محمد عبدالصمد

3- م/ محمد شهاب خليل

2- م/ مازن عصامي سيد

1- م/ مارجريت مجدى زاخر

مشروع القطار السريع - غرب النيل

شركة الماسة للمقاولات العمومية
والاستشارات والتحصين ش.م.م
AL MASA
التوقيع / *محمد شهاب خليل*
المسجل التجاري: ١٠٦٤٥٠

التوقيع / *مازن عصامي سيد*
التوقيع / *عبد الرحمن محمد عبد الصمد*
SPECTRUM CONSULTING
SPECTRUM CONSULTING
التوقيع / *مازن عصامي سيد*

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العين السخنة - العاصمة الادارية -
العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضه للقطاعات
الآتية:

م	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	الإتجاه
1	شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م	363+040	366+000	مطروح

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مقايمة معدلة بعد المفاوضة الخاصة بالشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى - وزارة النقل

عقد رقم 2022/2021/1237 اتجاه مطروح

مشروع : القطار السريع (السخنة - العلمين - مطروح)

القطاع من الكم 363+040 الى الكم 366+000 بطول 2.96 كم

تنفيذ شركة: الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
3	<u>اعمال الردم</u>				
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.50 جنيه لكل 1 كم زيادة حتى 100 كم و 1.30 لكل كم زيادة عن 100 كم. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	3م	21,914.648	117.80	2,581,545.56
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 92 كم - 2 كم = 90 كم (135.00 = 1.50 * 90)	3م	17,531.719	135.00	2,366,782.01
	علاوة مسافة النقل للرمال لمسافة 73 كم - 2 كم = 71 كم (106.50 = 1.50 * 71)	3م	4,382.930	106.50	466,782.01
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	21,914.648	13.00	284,890.43
	الإجمالى				5,700,000.00
(فقط خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصري لا غير)					

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدي زاخر




رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح




عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

Contractor Company	Al-Masa General Contracting Company			Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. Mohamed Elsaied		25/02/2023	3:00 PM							
			PLT20-EET								
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy		MIR	C1 363	C2 EW	C3 CS	DD 26	MM 2	YY 23	HH	MM

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	-1.5 FORM FERMA LEVEL				
Location to be Used	From	363+260	TO	363+380	
MAR & UIR Approval No	IR-F130-EET		Date	25/02/2023	
	M.A.R.-F28-EET				
Supplier Name	Elsiwly , Alharamin				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD POINT	NUMBER	2		
2					
3					
4					
Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)			Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)		
1-THE PLATE LOAD TEST RESULT P.L.T (DIN 18134) IS APPROVED			1-PLATE LOAD TEST WAS CARRIED - OUT BY (E-JUST)		
			2-Results report attached and acceptable with project specifications.		
			3-Final approval is subject to above mentioned comments.		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Mohamed Elsaied			A
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy			A
GARB**	Eng. Mohammed Fayad			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		26-2-2023	AWC

* Designer
** Alignment/Undiges: PLT20-EET



Technical Report

Plate Loading Tests

KM 363+280 and KM 363+320

Project


**Electric Express Train (Sokhna - New capital - 6th
of October city - New Elalamein city)**

Prepared for

AL-MASA General Contracting and Import & Export
Kilo 21 Square Beside Alfa Foam Factory 1st Floor Alexandria -
Egypt.



(February, 2023)





4. Closure

Test results presented herein report the load-settlement data obtained from two plate loading tests conducted on the Middle Embankment of the Electric Express train project at two locations (KM 363+280 and KM 363+320) in accordance with German Standard, DIN18134.


Location	E_{v1} MN/m ²	E_{v2} MN/m ²	E_{v2}/E_{v1} ratio
KM 363+280	117.52	123.11	1.05
KM 363+320	105.19	105.56	1.00

- Note: Before interpreting these test results for future applications, the Middle Embankment in-situ variability between the testing locations should be considered.

Technical committee

Dr. Mahmoud Ahmed

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy






1. Introduction

The Civil Engineering Testing & Consulting Unit (CETCU) of the Egypt-Japan University of Science and Technology (EJUST) was retained by AL-MASA General Contracting and Import & Export to conduct two plate loading tests on the Middle Embankment of the Electric Express Train project at two locations (KM 363+280 and KM 363+320) in accordance with the German Standard DIN18134. The mandate was communicated by Eng. Mahmoud Adel of AL-MASA General Contracting and Import & Export. Field team members (Mr. Ahmed Sabry) from the working CETCU team visited the project site on February 26, 2023 and performed the required tests. This report summarizes the plate loading test procedure according to DIN18134, the test results and their interpretations, and the CETCU pertaining recommendations.

2. Test Set Up and Instrumentation

- The German standard DIN18134 was applied to define the test setup including the loading system, test conditions, and procedure for the plate loading tests.
- The tests were carried out to determine the Strain Moduli (E_{v1} and E_{v2}) and their ratio (E_{v2}/E_{v1}) from a stress – deformation relationship of two consecutive loading from Loading-Unloading-Loading regime.
- The loading plate has a diameter of 600 mm and a thickness of 25 mm and it is provided with equally spaced stiffeners. The upper plate face is parallel to the bottom face of the plate to allow a 300-mm plate to be placed on the 600-mm plate top.
- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which can apply and release the load increments.
- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01 mm and the lever ratio was equal to 1.
- The temperature at the time of the test was $20 \pm 1^\circ\text{C}$.
- The plate was carried out on a Middle Embankment (according to the company) at two points (KM 363+280 and KM 363+320). The test surface area was levelled, and the plate was bedded on this surface.
- The hydraulic jack was placed on the middle of, and normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- The reaction loading system was a heavy multi-purpose Loader CAT 966G.





3. Test Procedure and Results

The plate load test was conducted in accordance with the DIN18134. Loading, unloading, and reloading regimes were considered to estimate the resilient modulus of the tested soil. Prior to the test, the force transducer and dial gauge were reset to zero, and then a load corresponding to a stress of 0.01 MN/m² was applied. The load was increased in the first loading cycle until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was gradually released in four stages. Following unloading, a second loading cycle was performed, but the load was only increased to the penultimate stage of the first cycle. Two plate loading tests on the Middle Embankment of the Electric Express Train project were conducted at two locations (KM 363+280 and KM 363+320) and the data collected at the two test points is included in Appendix A.

Table 1 presents the load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 363+280), while Table 2 shows the data obtained at the second loading stage.

Table 1: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 363+280)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (σ_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.20
2	14.14	0.050	0.30
3	21.21	0.075	0.43
4	28.28	0.100	0.53
5	35.35	0.125	0.65
6	42.42	0.150	0.73
7	49.49	0.175	0.82
8	56.56	0.200	0.88
9	63.63	0.225	0.95
10	70.7	0.250	1.02
11	56.56	0.200	1.02
12	49.49	0.175	0.95
13	35.35	0.125	0.80
14	21.21	0.075	0.65
15	1.414	0.005	0.05



Table 2: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 363+280)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (σ_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.05
1	7.07	0.025	0.36
2	14.14	0.050	0.46
3	21.21	0.075	0.52
4	28.28	0.100	0.61
5	35.35	0.125	0.71
6	42.42	0.150	0.80
7	49.49	0.175	0.90
8	56.56	0.200	0.95
9	63.63	0.225	1.01

The load-settlement data obtained in all loading and unloading stages for the test performed at the first location (KM 363+280) are shown in Figure 1. Table 3 shows the calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134. The testing data corresponding to the second testing point (KM 363+320) is provided in Tables 4-6 and Figure 2.

Table 3: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 363+280)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($s_{0,max}$) MN/m ²	0.25	0.25
a_0 (mm)	0.06	0.12
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.44	6.26
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-6.43	-10.44
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	117.52	123.11
E_{v2}/E_{v1}	1.05	






Figure 1: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 363+280)

Table 4: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 363+320)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (σ_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m^2	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.25
2	14.14	0.050	0.35
3	21.21	0.075	0.45
4	28.28	0.100	0.59
5	35.35	0.125	0.65
6	42.42	0.150	0.80
7	49.49	0.175	0.91
8	56.56	0.200	1.01
9	63.63	0.225	1.08
10	70.7	0.250	1.19
11	56.56	0.200	1.19
12	49.49	0.175	1.05
13	35.35	0.125	0.95
14	21.21	0.075	0.80
15	1.414	0.005	0.16



Table 5: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 363+320)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (σ_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.16
1	7.07	0.025	0.31
2	14.14	0.050	0.42
3	21.21	0.075	0.56
4	28.28	0.100	0.68
5	35.35	0.125	0.75
6	42.42	0.150	0.82
7	49.49	0.175	0.97
8	56.56	0.200	1.07
9	63.63	0.225	1.15

Table 6: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 363+320)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($s_{0,max}$) MN/m ²	0.25	0.25
a_0 (mm)	0.12	0.16
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.67	5.43
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-1.58	-4.67
$Ev = 1.5 / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	105.19	105.56
Ev_2/Ev_1	1.00	





Figure 2: Load-settlement data-plate loading test performed at (KM 363+320)






Egypt Japan University of Science and Technology
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
エジプト日本科学技術大学

Civil Engineering Testing &
Consulting Unit

وحدة اختبارات واستشارات الهندسة
المدنية

Appendix A



Location of test site:	KM 363+320		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	26/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	12:42:00 pm
				1:10:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Middle Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	20°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.75	
	2	14.14	9.65	
	3	21.21	9.55	
	4	28.28	9.41	
	5	35.35	9.35	
	6	42.42	9.20	
	7	49.49	9.09	
	8	56.56	8.99	
	9	63.63	8.92	
	10	70.7	8.81	
Unloading Stage	11	56.56	8.81	
	12	49.49	8.95	
	13	35.35	9.05	
	14	21.21	9.20	
	15	1.414	9.84	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.84	
	1	7.07	9.69	
	2	14.14	9.58	
	3	21.21	9.44	
	4	28.28	9.32	
	5	35.35	9.25	
	6	42.42	9.18	
	7	49.49	9.03	
	8	56.56	8.93	
	9	63.63	8.85	

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للمرور والكباري
(GARB)



الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير الاقتصادي



Contractor Company	Al-Masa General Contracting Company			Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office						
Issued by Contractor	Name	Sign		Date/Serial Number	Time						
	Eng. Mohamed Elsaied			18/02/2023	3:00 PM						
				PLT 22-EET							
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				365	EW	CS	19	2	23		

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FERMA LEVEL				
Location to be Used	From	365+300	TO	365+740	
MAR & UIR Approval No	IR-F122-EET , IR-F124-EET , IR-F125-EET		Date	18/02/2023	
	M.A.R.-F27-EET				
Supplier Name	Elsiwly , Alharamin				
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD POINT	NUMBER	9		
2					
3					
4					
Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)			Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)		
1-THE PLATE LOAD TEST RESULT P.L.T (DIN 18134) IS APPROVED			1-PLATE LOAD TEST WAS CARRIED - OUT BY (E-JUST) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Mohamed Elsaied			A
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy			A
GARB**	Eng. Mohammed Fayad			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		19-2-2023	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: PLT 22-EET

٦ + ٩



Egypt-Japan University of Science and Technology
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
エジプト日本科学技術大学

Civil Engineering Testing &
Consulting Unit
وحدة الاختبارات واستشارات الهندسة
المدنية

Technical Report

Plate Loading Tests

KM 365+325, KM 365+375, KM 365+425,
KM 365+475, KM 365+525, KM 365+575,
KM 365+625, KM 365+675, KM 365+725,
KM 363+150, KM 363+200, and KM 363+240

Project

Electric Express Train (Sokhna - New capital - 6th
of October city - New Elalamein city)

Prepared for

AL-MASA General Contracting and Import & Export

Kilo 21 Square Beside Alfa Foam Factory 1st Floor Alexandria - Egypt.

(February, 2023)





4. Closure

Test results presented herein report the load-settlement data obtained from 12 plate loading tests conducted on the Upper Embankment of the Electric Express train project at 12 locations (KM 365+325, KM 365+375, KM 365+425, KM 365+475, KM 365+525, KM 365+575, KM 365+625, KM 365+675, KM 365+725, KM 363+150, KM 363+200, and KM 363+240) in accordance with German Standard, DIN18134.


Location	E_{v1} MN/m ²	E_{v2} MN/m ²	E_{v2}/E_{v1} ratio
KM 365+325	88.06	104.90	1.19
KM 365+375	98.61	104.87	1.06
KM 365+425	117.42	126.33	1.08
KM 365+475	123.86	140.94	1.14
KM 365+525	85.51	94.86	1.11
KM 365+575	83.69	101.86	1.22
KM 365+625	78.27	97.53	1.25
KM 365+675	98.86	113.15	1.14
KM 365+725	93.33	96.28	1.03
KM 363+150	93.35	105.11	1.13
KM 363+200	100.47	107.45	1.07
KM 363+240	79.42	91.26	1.15

- Note: Before interpreting these test results for future applications, the Upper Embankment in-situ variability between the testing locations should be considered.

Technical committee

Dr. Mahmoud Ahmed

Prof. Dr. Mohamed F. M. Fahmy



Lab Engineer

Mohamed A. Al-Najjar



1. Introduction

The Civil Engineering Testing & Consulting Unit (CETCU) of the Egypt-Japan University of Science and Technology (EJUST) was retained by AL-MASA General Contracting and Import & Export to conduct 12 plate loading tests on the Upper Embankment of the Electric Express Train project at 12 locations (KM 365+325, KM 365+375, KM 365+425, KM 365+475, KM 365+525, KM 365+575, KM 365+625, KM 365+675, KM 365+725, KM 363+150, KM 363+200, and KM 363+240) in accordance with the German Standard DIN18134. The mandate was communicated by Eng. Mahmoud Adel of AL-MASA General Contracting and Import & Export. Field team members (Mr. Ahmed Sabry) from the working CETCU team visited the project site on February 19, 2023 and performed the required tests. This report summarizes the plate loading test procedure according to DIN18134, the test results and their interpretations, and the CETCU pertaining recommendations.

2. Test Set Up and Instrumentation

- The German standard DIN18134 was applied to define the test setup including the loading system, test conditions, and procedure for the plate loading tests.
- The tests were carried out to determine the Strain Moduli (Ev1 and Ev2) and their ratio (Ev2/Ev1) from a stress – deformation relationship of two consecutive loading from Loading-Unloading-Loading regime.
- The loading plate has a diameter of 600 mm and a thickness of 25 mm and it is provided with equally spaced stiffeners. The upper plate face is parallel to the bottom face of the plate to allow a 300-mm plate to be placed on the 600-mm plate top.
- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which can apply and release the load increments.
- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01 mm and the lever ratio was equal to 1.
- The temperature at the time of the test was $15 \pm 1^\circ\text{C}$.
- The plate was carried out on a Upper Embankment (according to the company) at 12 points. The test surface area was levelled, and the plate was bedded on this surface.
- The hydraulic jack was placed on the middle of, and normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- The reaction loading system was a heavy multi-purpose Loader CAT 966G.







Table 2: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+325)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.21
1	7.07	0.025	0.35
2	14.14	0.050	0.53
3	21.21	0.075	0.65
4	28.28	0.100	0.78
5	35.35	0.125	0.90
6	42.42	0.150	0.97
7	49.49	0.175	1.05
8	56.56	0.200	1.15
9	63.63	0.225	1.23

The load-settlement data obtained in all loading and unloading stages for the test performed at the first location (KM 365+325) are shown in Figure 1. Table 3 shows the calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134. The testing data corresponding to the second testing point (KM 365+375) is provided in Tables 4-6 and Figure 2. The testing data corresponding to the third testing point (KM 365+425) is provided in Tables 7-9 and Figure 3. The testing data corresponding to the fourth testing point (KM 365+475) is provided in Tables 10-12 and Figure 4. The testing data corresponding to the fifth testing point (KM 365+525) is provided in Tables 13-15 and Figure 5.

Table 3: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 365+325)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($s_{0,max}$) MN/m ²	0.25	0.25
a_0 (mm)	-0.01	0.19
a_1 (mm/(MN/m ²))	7.79	6.89
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-10.73	-10.39
$Ev = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	88.06	104.90
Ev_2/Ev_1	1.19	






Figure 1: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 365+325)

Table 4: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+375)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.28
2	14.14	0.050	0.36
3	21.21	0.075	0.55
4	28.28	0.100	0.65
5	35.35	0.125	0.78
6	42.42	0.150	0.90
7	49.49	0.175	0.99
8	56.56	0.200	1.07
9	63.63	0.225	1.15
10	70.7	0.250	1.28
11	56.56	0.200	1.28
12	49.49	0.175	1.28
13	35.35	0.125	1.17
14	21.21	0.075	1.05
15	1.414	0.005	0.20






Table 7: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+425)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.21
2	14.14	0.050	0.28
3	21.21	0.075	0.42
4	28.28	0.100	0.53
5	35.35	0.125	0.63
6	42.42	0.150	0.70
7	49.49	0.175	0.79
8	56.56	0.200	0.86
9	63.63	0.225	0.97
10	70.7	0.250	1.06
11	56.56	0.200	1.06
12	49.49	0.175	1.06
13	35.35	0.125	0.97
14	21.21	0.075	0.83
15	1.414	0.005	0.20

Table 8: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+425)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.20
1	7.07	0.025	0.30
2	14.14	0.050	0.43
3	21.21	0.075	0.56
4	28.28	0.100	0.65
5	35.35	0.125	0.75
6	42.42	0.150	0.82
7	49.49	0.175	0.90
8	56.56	0.200	0.97
9	63.63	0.225	1.02

Table 9: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 365+425)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(s_{0,max})$ MN/m ²	0.25	0.25
s_0 (mm)	0.09	0.17
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.50	5.65
a_2 (mm/(MN ² /m ²))	-2.67	-8.37
$(\nu = 0.5) / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	117.42	126.33
E_v/E_{v1}		1.08



Table 11: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+475)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.19
1	7.07	0.025	0.30
2	14.14	0.050	0.46
3	21.21	0.075	0.55
4	28.28	0.100	0.61
5	35.35	0.125	0.71
6	42.42	0.150	0.78
7	49.49	0.175	0.84
8	56.56	0.200	0.90
9	63.63	0.225	0.96

Table 12: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 365+475)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($s_{0,max}$) MN/m ²	0.25	0.25
a_0 (mm)	0.06	0.18
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.32	5.34
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-6.73	-8.58
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,MAX})$	123.86	140.94
E_{v2}/E_{v1}	1.14	




Figure 4: Load-settlement data plate loading test performed at (KM 365+475)



Table 16: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+575)


Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.20
2	14.14	0.050	0.38
3	21.21	0.075	0.54
4	28.28	0.100	0.69
5	35.35	0.125	0.81
6	42.42	0.150	0.93
7	49.49	0.175	1.09
8	56.56	0.200	1.15
9	63.63	0.225	1.25
10	70.7	0.250	1.44
11	56.56	0.200	1.44
12	49.49	0.175	1.44
13	35.35	0.125	1.21
14	21.21	0.075	1.00
15	1.414	0.005	0.28

Table 17: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+575)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.28
1	7.07	0.025	0.43
2	14.14	0.050	0.55
3	21.21	0.075	0.70
4	28.28	0.100	0.81
5	35.35	0.125	0.96
6	42.42	0.150	1.05
7	49.49	0.175	1.15
8	56.56	0.200	1.21
9	63.63	0.225	1.30

Table 18: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 365+575)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($s_{0,max}$) MN/m ²	0.25	0.25
a_0 (mm)	0.05	0.25
a_1 (mm/(MN/m ²))	6.73	6.63
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-5.40	-8.87
$Ev = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	83.69	101.86
Ev_2/Ev_1	1.22	






Figure 6: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 365+575)

Table 19: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+625)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m^2	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.20
2	14.14	0.050	0.35
3	21.21	0.075	0.53
4	28.28	0.100	0.65
5	35.35	0.125	0.85
6	42.42	0.150	0.95
7	49.49	0.175	1.10
8	56.56	0.200	1.20
9	63.63	0.225	1.36
10	70.7	0.250	1.46
11	56.56	0.200	1.46
12	49.49	0.175	1.46
13	35.35	0.125	1.38
14	21.21	0.075	1.23
15	1.414	0.005	0.38




Figure 8: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 365+675)

Table 25: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 365+725)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.23
2	14.14	0.050	0.36
3	21.21	0.075	0.49
4	28.28	0.100	0.60
5	35.35	0.125	0.73
6	42.42	0.150	0.85
7	49.49	0.175	0.95
8	56.56	0.200	1.08
9	63.63	0.225	1.20
10	70.7	0.250	1.32
11	56.56	0.200	1.32
12	49.49	0.175	1.32
13	35.35	0.125	1.15
14	21.21	0.075	0.96
15	1.414	0.005	0.11






Table 34: Load-settlement data obtained at the first loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 363+240)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.25
2	14.14	0.050	0.48
3	21.21	0.075	0.60
4	28.28	0.100	0.76
5	35.35	0.125	0.92
6	42.42	0.150	1.07
7	49.49	0.175	1.19
8	56.56	0.200	1.27
9	63.63	0.225	1.40
10	70.7	0.250	1.50
11	56.56	0.200	1.50
12	49.49	0.175	1.50
13	35.35	0.125	1.44
14	21.21	0.075	1.28
15	1.414	0.005	0.35

Table 35: Load-settlement data obtained at the second loading and unloading stages of the plate loading test performed at the location (KM 363+240)

Loading stage	Load (F)	Normal stress (s_0)	Settlement (S)
	kN	MN/m ²	mm
0	1.414	0.005	0.35
1	7.07	0.025	0.54
2	14.14	0.050	0.68
3	21.21	0.075	0.80
4	28.28	0.100	0.95
5	35.35	0.125	1.08
6	42.42	0.150	1.20
7	49.49	0.175	1.34
8	56.56	0.200	1.40
9	63.63	0.225	1.49

Table 36: Calculations of the resilient modulus of the tested soil according to DIN18134: (KM 363+240)

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($s_{0,max}$) MN/m ²	0.25	0.25
a_0 (mm)	0.08	0.34
a_1 (mm/(MN/m ²))	7.82	7.07
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-8.61	-8.56
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot s_{0,max})$	79.42	91.26
E_{v2}/E_{v1}	1.15	

www.ejust.edu.eg
CETC23020014.Trans.Geo0





Figure 12: Load-settlement data: plate loading test performed at (KM 363+240)






Egypt Japan University of Science and Technology
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
エジプト日本科学技術大学

Civil Engineering Testing &
Consulting Unit

وحدة الاختبارات واستشارات الهندسة
المدنية

Appendix A






Location of test site:	KM 365+325		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	9:45:00 am 10:13:00 am
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.87	
	2	14.14	9.60	
	3	21.21	9.45	
	4	28.28	9.34	
	5	35.35	9.20	
	6	42.42	9.10	
	7	49.49	8.98	
	8	56.56	8.90	
	9	63.63	8.80	
	10	70.7	8.71	
Unloading Stage	11	56.56	8.71	
	12	49.49	8.71	
	13	35.35	8.79	
	14	21.21	8.90	
	15	1.414	9.79	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.79	
	1	7.07	9.65	
	2	14.14	9.47	
	3	21.21	9.35	
	4	28.28	9.22	
	5	35.35	9.10	
	6	42.42	9.03	
	7	49.49	8.95	
	8	56.56	8.85	
	9	63.63	8.77	



Location of test site:	KM 365+375		Field team	Mr. Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	10:18:00 am 10:45:00 am
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.72	
	2	14.14	9.64	
	3	21.21	9.45	
	4	28.28	9.35	
	5	35.35	9.22	
	6	42.42	9.10	
	7	49.49	9.01	
	8	56.56	8.93	
	9	63.63	8.85	
	10	70.7	8.72	
Unloading Stage	11	56.56	8.72	
	12	49.49	8.72	
	13	35.35	8.83	
	14	21.21	8.95	
	15	1.414	9.80	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.80	
	1	7.07	9.60	
	2	14.14	9.50	
	3	21.21	9.37	
	4	28.28	9.25	
	5	35.35	9.12	
	6	42.42	9.05	
	7	49.49	8.95	
	8	56.56	8.85	
	9	63.63	8.78	





Location of test site:	KM 365+425		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	10:50:00 am 11:17:00 am
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.79	
	2	14.14	9.72	
	3	21.21	9.58	
	4	28.28	9.47	
	5	35.35	9.37	
	6	42.42	9.30	
	7	49.49	9.21	
	8	56.56	9.14	
	9	63.63	9.03	
	10	70.7	8.94	
Unloading Stage	11	56.56	8.94	
	12	49.49	8.94	
	13	35.35	9.03	
	14	21.21	9.17	
	15	1.414	9.80	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.80	
	1	7.07	9.70	
	2	14.14	9.57	
	3	21.21	9.44	
	4	28.28	9.35	
	5	35.35	9.25	
	6	42.42	9.18	
	7	49.49	9.10	
	8	56.56	9.03	
	9	63.63	8.98	

Location of test site:	KM 365+475		Field team	Mr. Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	11:22:00 am
				11:50:00 am
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.81	
	2	14.14	9.71	
	3	21.21	9.56	
	4	28.28	9.49	
	5	35.35	9.35	
	6	42.42	9.28	
	7	49.49	9.24	
	8	56.56	9.16	
	9	63.63	9.10	
	10	70.7	9.01	
Unloading Stage	11	56.56	9.01	
	12	49.49	9.01	
	13	35.35	9.14	
	14	21.21	9.27	
	15	1.414	9.81	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.81	
	1	7.07	9.70	
	2	14.14	9.54	
	3	21.21	9.45	
	4	28.28	9.39	
	5	35.35	9.29	
	6	42.42	9.22	
	7	49.49	9.16	
	8	56.56	9.10	
	9	63.63	9.04	




Location of test site:	KM 365+525		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	11:55:00 pm
				12:22:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.71	
	2	14.14	9.57	
	3	21.21	9.42	
	4	28.28	9.25	
	5	35.35	9.14	
	6	42.42	9.03	
	7	49.49	8.90	
	8	56.56	8.80	
	9	63.63	8.65	
Unloading Stage	10	70.7	8.52	
	11	56.56	8.52	
	12	49.49	8.52	
	13	35.35	8.62	
	14	21.21	8.78	
	15	1.414	9.70	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.70	
	1	7.07	9.47	
	2	14.14	9.40	
	3	21.21	9.24	
	4	28.28	9.11	
	5	35.35	9.01	
	6	42.42	8.90	
	7	49.49	8.79	
	8	56.56	8.69	
	9	63.63	8.56	



Location of test site:	KM 365+575		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	12:27:00 pm 12:55:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.80	
	2	14.14	9.62	
	3	21.21	9.46	
	4	28.28	9.31	
	5	35.35	9.19	
	6	42.42	9.07	
	7	49.49	8.91	
	8	56.56	8.85	
	9	63.63	8.75	
	10	70.7	8.56	
Unloading Stage	11	56.56	8.56	
	12	49.49	8.56	
	13	35.35	8.79	
	14	21.21	9.00	
	15	1.414	9.72	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.72	
	1	7.07	9.57	
	2	14.14	9.45	
	3	21.21	9.30	
	4	28.28	9.19	
	5	35.35	9.04	
	6	42.42	8.95	
	7	49.49	8.85	
	8	56.56	8.79	
	9	63.63	8.70	




Location of test site:	KM 365+625		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	1:00:00 pm 1:27:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.80	
	2	14.14	9.65	
	3	21.21	9.47	
	4	28.28	9.35	
	5	35.35	9.15	
	6	42.42	9.05	
	7	49.49	8.90	
	8	56.56	8.80	
	9	63.63	8.64	
	10	70.7	8.54	
Unloading Stage	11	56.56	8.54	
	12	49.49	8.54	
	13	35.35	8.62	
	14	21.21	8.77	
	15	1.414	9.62	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.62	
	1	7.07	9.49	
	2	14.14	9.34	
	3	21.21	9.16	
	4	28.28	9.08	
	5	35.35	8.95	
	6	42.42	8.85	
	7	49.49	8.75	
	8	56.56	8.65	
	9	63.63	8.55	






Location of test site:	KM 365+675		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	1:32:00 pm 2:00:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.81	
	2	14.14	9.68	
	3	21.21	9.56	
	4	28.28	9.41	
	5	35.35	9.31	
	6	42.42	9.20	
	7	49.49	9.11	
	8	56.56	9.00	
	9	63.63	8.90	
	10	70.7	8.80	
Unloading Stage	11	56.56	8.80	
	12	49.49	8.80	
	13	35.35	8.90	
	14	21.21	9.07	
	15	1.414	9.75	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.75	
	1	7.07	9.65	
	2	14.14	9.55	
	3	21.21	9.40	
	4	28.28	9.28	
	5	35.35	9.18	
	6	42.42	9.10	
	7	49.49	9.02	
	8	56.56	8.93	
	9	63.63	8.85	




Location of test site:	KM 365+725		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	2:05:00 pm 2:32:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.77	
	2	14.14	9.64	
	3	21.21	9.51	
	4	28.28	9.40	
	5	35.35	9.27	
	6	42.42	9.15	
	7	49.49	9.05	
	8	56.56	8.92	
	9	63.63	8.80	
	10	70.7	8.68	
Unloading Stage	11	56.56	8.68	
	12	49.49	8.68	
	13	35.35	8.85	
	14	21.21	9.04	
	15	1.414	9.89	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.89	
	1	7.07	9.67	
	2	14.14	9.55	
	3	21.21	9.42	
	4	28.28	9.30	
	5	35.35	9.15	
	6	42.42	9.06	
	7	49.49	8.99	
	8	56.56	8.88	
	9	63.63	8.75	





Location of test site:	KM 363+150		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	2:45:00 pm 3:13:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.72	
	2	14.14	9.60	
	3	21.21	9.40	
	4	28.28	9.27	
	5	35.35	9.18	
	6	42.42	9.08	
	7	49.49	8.95	
	8	56.56	8.85	
	9	63.63	8.77	
	10	70.7	8.65	
Unloading Stage	11	56.56	8.65	
	12	49.49	8.65	
	13	35.35	8.76	
	14	21.21	8.95	
	15	1.414	9.70	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.70	
	1	7.07	9.53	
	2	14.14	9.40	
	3	21.21	9.25	
	4	28.28	9.14	
	5	35.35	9.05	
	6	42.42	8.95	
	7	49.49	8.85	
	8	56.56	8.75	
	9	63.63	8.69	





Location of test site:	KM 363+200		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	3:18:00 pm 3:45:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.75	
	2	14.14	9.65	
	3	21.21	9.52	
	4	28.28	9.40	
	5	35.35	9.28	
	6	42.42	9.17	
	7	49.49	9.07	
	8	56.56	8.98	
	9	63.63	8.86	
	10	70.7	8.76	
Unloading Stage	11	56.56	8.76	
	12	49.49	8.76	
	13	35.35	8.90	
	14	21.21	9.12	
	15	1.414	9.80	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.80	
	1	7.07	9.62	
	2	14.14	9.50	
	3	21.21	9.40	
	4	28.28	9.30	
	5	35.35	9.19	
	6	42.42	9.07	
	7	49.49	8.98	
	8	56.56	8.90	
	9	63.63	8.81	



Location of test site:	KM 363+240		Field team	Mr.Ahmed Sabry
Project title:	Electric Express Train Project - AL-MASA General Contracting and Import & Export		Date:	19/2/2023
Diameter of loading plate	600		Time	3:50:00 pm 4:17:00 pm
Lever ratio	1		Note: CAT 966G	
Type of Soil	Upper Embankment			
Bedding material	---			
Temperature	15°C			
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Loading Stage	0	1.414	10.00	
	1	7.07	9.75	
	2	14.14	9.52	
	3	21.21	9.40	
	4	28.28	9.24	
	5	35.35	9.08	
	6	42.42	8.93	
	7	49.49	8.81	
	8	56.56	8.73	
	9	63.63	8.60	
	10	70.7	8.50	
Unloading Stage	11	56.56	8.50	
	12	49.49	8.50	
	13	35.35	8.56	
	14	21.21	8.72	
	15	1.414	9.65	
Test regime	Loading Stage No.	Load (kN)	Dial Gauge Reading (mm)	
Reloading Stage	0	1.414	9.65	
	1	7.07	9.46	
	2	14.14	9.32	
	3	21.21	9.20	
	4	28.28	9.05	
	5	35.35	8.92	
	6	42.42	8.80	
	7	49.49	8.66	
	8	56.56	8.60	
	9	63.63	8.51	

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARF)



مكتب استشارات
الهندسة
(SPECTRUM)



Contractor Company	Al-Masa General Contracting Company		Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time	
	Eng. Mohamed Elsaied		01/02/2023	3:00 PM	
			(M.A.R.F19-EET) (REV)		
Received by GARF CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy		MIR	C1 363	C2 EW
				C3 CS	C4 17
				MM 4	YY 23
				HH 17	MM 00

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL LAYER Quantity (95000 m3)			
Location to be Used	From	363+040	TO	366+000
sample only	yes	Materials Type	fill layer	
Supplier Name	Elsiwly , Alharamin	Data Sheet Provided	yes attached	
reference in BOQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41 2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Prequalification Reference		Test Samples Results		
Reference Photos	NO	Other		
Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)		
1-quality test result by third party lab (comibassal) is Approved		1-All Tests Were Carried -Out By Third Party Lab (comibassal)		
2-this sample representative (5000 m3) only		2-Results report attached and acceptable with project specifications.		
		3-Final approval is subject to above mentioned comments.		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Mohamed Elsaied			A
QNGC *	Eng. Mazen Essamy			A
GARB**	Eng. Mohammed Fayad			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		17-4-2023	AWC

* Designer

** Agreement/Amend (M.A.R.F19-EET) (REV)



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

ISO 9001:2015 حاصلة على شهادة الأيزو

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والإعمال

معمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول

تحت رقم ٢٤/٢٩/١١٠٢٩


Report 349/1/Center

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C-136 / AASHTO T27

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	SPECTRUM (Dr. Emad Nabil)
Contractor :	شركة الماسة للمطاولات السومية ورصف الطرق
Project :	Electric express train
Sample :	Ferma
Sector :	قطاع الحديد (363+000) : St (366+000)
Section :	st (365 + 560)
Date of Test :	01/02/2023

	WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	STANDARD SPECIFICATION LIMITS
2	140.00	140.00	1.42	98.6	100
1 1/2	1352.00	1492.00	15.16	84.8	70
1	1201.00	2693.00	27.37	72.6	55
3/4	985.00	3678.00	37.37	62.6	50
1/2	887.00	4565.00	46.39	53.6	45
3/8	756.00	5321.00	54.07	45.9	40
No.4	1075.00	6396.00	64.99	35.0	30
No.10	145.00	145.00	29.00	24.9	20
No.40	258.00	258.00	51.60	16.9	10
No.200	374.00	374.00	74.80	8.8	5

Total sample weight = 9841.00 pass No.4= 3445.0 Total fine aggregates weight = 500 gm



Soil classification: A - 1 - a

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



GEO TECHNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

For Dr. M

الإدارة، ١٥٧ ش. صفية زغلول - الإسكندرية - ص. ب. ١٥٧
٤٨٧٠٥٢٢ - ٤٨٦٩٧٩٨ - فاكس، ٤٨٧٠٦٦٥
40safia zaghoul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع خلف ١٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
٣٩٠٠٤٧٦ - ٣٩٢١١٨٢ - ٣٩٢٠١٧٦
49 EL Horria Ave. -Alex,Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail :internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية لإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والجبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

Report : 349/2/Center

Report Of Liquid limit and Plastic Limit Test ASTM- D 1557

General Consultant :

SYSTRA

Consultant :

Dr : Emad Nabil (SPECTRUM)

Contractor :

شركة العنسة للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

Ferma

Sector :

قطاع المعيد (St (363 + 0.00) : St (366 + 0.00)


Station :

St (365+560)

Date of Test :

01/02/2023

Results



No. of blows	32	25	18
Wt. before drying	45.0	33.8	39.5
Wt. after drying	37.5	26.3	30.0
Moiture content %	20.0	28.3	31.7
(A) . L.L at blow no.25 =			26.5%

Wt. before drying	5.7	5.3	4.5
Wt. after drying	4.6	4.2	3.7
Moliture content %	23.5	24.4	21.1
(B) . P.L =			23.0%

$$PI = (A-B) = 3.5\%$$

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



GEO TECNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

For Dr. M

الإدارة، ١٥٧ شارع صفيحة زغلول - الإسكندرية - مصر

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١١٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤


Report No. : 349 - 3 - center

Modified Proctor Test Report

ASTM - D 1557

General consultant	:	SYSTRA
Consultant	:	Dr : Emad Nabil (SPECTRUM)
Contractor	:	شركة العاسة للمقاولات
Project	:	Electric express train
Sample	:	Ferma
Sector	:	قطاع المعيد (St (363 + 000) : St (366 +000)
Station	:	ST (365 +560)
Date of Test	:	1/2/2023

Results



moisture content (%)	3.90	8.75	17.03	23.36	30.29
Dry Density (ton/m³)	1.84	2.09	1.81	1.67	1.54
Max. Dry Density (ton/m³)	2.09				
optimum moisture cont. (%)	8.75				

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



GEO TECNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

Fer. Dr. M.

الإدارة، ١٥٧ ص.ب. - ص.ب. زغلول - الإسكندرية - مصر

ت. ٤٨٧٠٥٧٢ - ف. ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت. ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٣١٤٨٢ - ف. ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفيتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Report no : 349 / 4 / center

Report Of C.B.R TEST ASTM - D 1883

General Consultant :

SYSTRA

Consultant :

SPECTRUM (Dr. Emad Nabil)

Contractor :

شركة العاسة للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

Ferma

Sector :

قطاع العميد (St (363 + 0.00) : St (366 + 0.00)


Station :

St (365 + 560)

Date of Test :

05/02/2023

RESULTS



Penetration (Inch)	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.2	0.3	0.4
stress (1 st phase) (kg/cm²)	0.00	5.20	13.00	22.62	27.82	48.10	57.72	61.05
stress (2nd phase) (kg/cm²)	0.00	11.44	19.76	25.22	32.97	48.98	60.58	67.60
Average stress (kg/cm²)	0.00	8.32	16.38	23.92	30.39	48.54	59.15	64.32

C.B.R = 46.0 %

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



GEO TECNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

For Dr. M

الإدارة، ١٥ ش صفيية زغلول - الإسكندرية - ب ١٥٧
ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥
40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧١
49 EL Horria Ave .-Alex; Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail :internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Report :	200 -8 - Center
Date :	17/02/2023

ORGANIG CHEMICAL ANALYSIS

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	SPECTRUM (Dr . Emad Nabil)
Contractor :	شركة الماسه للمقاولات
Project :	Electric express train
Sample :	FERMA
Sector :	ST (363+0.00) : (366+0.00)
Station :	ST (365+560)
Date of Test :	13-2-2023

Temperature : 18 °C

Humidity : 50%

Analysis	Results	TEST METHOD
Organig Chemical	Negativ	ASTM _D 2974



LAB DIRECTOR
CH/ Mostafa Asker

Mostafa

الإدارة، ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧
ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥
40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665




القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦
49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail :internal-inspection@comibassal.com

MATERIAL INSPECTION REQUEST					
	المشروع العام للطرق والكباري (GARB)				

Contractor Company	Al-Masa General Contracting Company		Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. Mohamed Elsaied		06/02/2023	3:00 PM							
			(M.A.R-F25-EET) (REV)								
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				303	EW	CS	7	2	23		

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL LAYER Quantity (125000 m3)			
Location to be Used	From	363+040	TO	366+000
sample only	yes	Materials Type	fill layer	
Supplier Name	Elsiwy , Alharamin	Data Sheet Provided	yes attached	
reference in BOQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Prequalification Reference		Test Samples Results		
Reference Photos	NO	Other		
Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)		
1-quality test result by third party lab (comibassal) is Approved		1-All Tests Were Carried -Out By Thrd Party Lab (comibassal)		
2-this sample representative (5000 m3) only		2-Results report attached and acceptable with project specifications.		
		3-Final approval is subject to above mentioned comments.		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Mohamed Elsaied			A
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy			A
GARB**	Eng. Mohammed Fayad			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		11-2-2023	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges (M.A.R-F25-EET) (REV)



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

Report 347/1/Center


PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C-136 / AASHTO T27

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	SPECTRUM (Dr. Emad Nabil)
Contractor :	شركة الماسة للمقاولات السومية ورصف الطرق
Project :	Electric express train
Sample :	Ferma
Sector :	قطاع المعيد (St (363+000) : St (366+000))
Section :	st (364 + 950)
Date of Test :	07/02/2023

	WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	STANDARD SPECIFICATION LIMITS
2	98.00	98.00	0.95	99.1	100 100
1 1/2	1325.00	1423.00	13.74	86.3	70 100
1	1305.00	2728.00	26.34	73.7	55 85
3/4	1362.00	4090.00	39.50	60.5	50 80
1/2	924.00	5014.00	48.42	51.6	45 75
3/8	784.00	5798.00	55.99	44.0	40 70
No.4	1142.00	6940.00	67.02	33.0	30 60
No.10	136.00	136.00	27.20	24.0	20 50
No.40	245.00	245.00	49.00	16.8	10 30
No.200	375.00	375.00	75.00	8.2	5 15

Total sample weight = 10355.00 pass No.4= 3415.0 Total fine aggregates weight = 500 gm

Size analysis distribution curve



Soil classification: A - 1 - a

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman.



GEO TECNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

For Dr. M.

الإدارة، ١٥٧ ش صافية زغلول - الإسكندرية - مصر

ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٣١٤٨٢ - ف: ٣٩٠٠٤٧٦

49 EL Horria Ave. -Alex; Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail :internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميبسال)

ISO 9001:2015 حاصلة على شهادة الأيزو

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والإعمال

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

Report : 347 /2/Center

Report Of Liquid limit and Plastic Limit Test ASTM- D 1557

General Consultant :

SYSTRA

Consultant :

Dr : Emad Nabil (SPECTRUM)

Contractor :

شركة العاسة للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

Ferma

Sector :

St (363 + 0.00) : St (366 + 0.00) قطاع العميد


Station :

St (364+950)

Date of Test :

07/02/2023

Results



No. of blows	32	24	17
Wt. before drying	40.5	40.7	43.0
Wt. after drying	33.4	32.2	32.9
Moiture content %	21.2	26.2	30.6
(A) . L.L at blow no.25 = 26.0%			

Wt. before drying	5.8	5.9	5.8
Wt. after drying	4.6	4.9	4.8
Moiture content %	25.2	19.6	20.5
(B) . P.L = 21.8%			

$$PI = (A-B) = 4.2\%$$

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



GEO TECNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

Fer Dr. M

الإدارة: ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية - مصر
٤٨٧٠٦٦٥ - ٤٨٦٩٧٩٨ - فاكس: ٤٨٧٠٥٧٢
40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
٢٩٠٠٤٧٦ - ٢٩٢١٤٨٢ - ٢٩٢٠١٧٦
49 EL Horria Ave .-Alex; Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية لإنتاجية الأعمال والخبرة الدولية (كوميبسال)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠١١


Report No. : 347 - 3 - center

Modified Proctor Test Report

ASTM - D 1557

General consultant : SYSTRA
Consultant : Dr : Emad Nabil (SPECTRUM)
Contractor : شركة العاسة للمقاولات
Project : Electric express train
Sample : Ferma
Sector : قطاع السب (363 + 000) : St (366 +000)
Station : ST (364 +950)
Date of Test : 7/2/2023

Results



moisture content (%)	4.08	8.70	17.74	26.77	31.73
Dry Density (ton/m³)	1.86	2.12	1.83	1.67	1.57
Max. Dry Density (ton/m³)	2.12				
optimum moisture cont. (%)	8.70				

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



GEO TECNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

For Dr. M-





COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية لإنتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Report no : 347 / 4 / center

Report Of C.B.R TEST ASTM - D 1883

General Consultant :

SYSTRA

Consultant :

SPECTRUM (Dr. Emad Nabil)

Contractor :

شركة العاسة للمقاولات

Project :

Electric express train

Sample :

Ferma

Sector :

قطاع العميد (366 + 0.00) : St (363 + 0.00)


Station :

St (364+950)

Date of Test :

11/02/2023

RESULTS



Penetration (Inch)	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.2	0.3	0.4
stress (1 st phase) (kg/cm²)	0.00	1.82	7.38	14.82	19.76	45.08	62.40	69.42
stress (2nd phase) (kg/cm²)	0.00	9.00	14.82	18.98	25.22	49.40	71.24	85.80
Average stress (kg/cm²)	0.00	5.41	11.10	16.90	22.49	47.24	66.82	77.61

C.B.R = 44.8 %

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman

GEO TECNICAL CONSULTANT

Dr/ Mohamed Badry

Fer. Dr. M





COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسل)

حاصلة على شهادة الايزو ISO 9001:2015

Accredited by:

Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Report :	200 -6 - Center
Date :	11/02/2023

ORGANIG CHEMICAL ANALYSIS

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	SPECTRUM (Dr . Emad Nabil)
Contractor :	شركة الماسه للمقاولات
Project :	Electric express train
Sample :	FERMA
Sector :	ST (363+0.00) : (366+0.00)
Station :	ST (364+950)
Date of Test :	7-2-2023

Temperature : 18 °C

Humidity : 50%

Analysis	Results	TEST METHOD
Organig Chemical	Negativ	ASTM _D 2974



LAB DIRECTOR
CH/ Mostafa Asker

Mostafa Asker

الإدارة، أش سفية زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧

ت ٤٨٧٠٥٧٢ - ف ٤٨٧٠٩٧٩ - ٤٨٧٠٦٦٥

40safia zaghloul st ., p.o.Box 157 Alex, Egypt

Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر

ت ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف ٣٩٠١١٧٦

49 EL Horria Ave .-Alex;Egypt

Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476

E-mail : Internal-Inspection@comibassal.com