



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح تكسير الأسفلت بأى سمك حتى القرب طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح عشرون متر	م ^٢	٢٠	١٠٠	٢٠٠٠
	فقط مائة جنبيها				
٢	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مائة وخمسة عشر متر	م ^٣	١١٥	١٠٠	١١٥٠٠
	فقط مائة جنبيها				
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة مورده خالصة من المواد العضوية طبقا للمناسيب المقتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع ضمها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب اربعون متر	م ^٣	٤٠	١٧٠	٦٨٠٠
	فقط مائة وسبعون جنبيها				
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ بد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المكعب واحد وعشرون متر	م ^٣	٢١	٢٠٨	٤٣٦٨٠
	فقط الفان وثمانون جنبيها				
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضنة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ ركام طبيعي نظيف مخرج + ٣٠,٤ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ بد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وستون متر	م ^٢	٦٥	٢٢٥	١٤٦٢٥
	فقط مائتان وخمسة وعشرون جنبيها				
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (القواعد والسلاسل وراقبي الاعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ بد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل حديد التسليح . بالمتر المكعب اربعون متر	م ^٣	٤٠	٣٠١٠	١٢٠٤٠٠
	فقط ثلاثة الاف وعشرة جنبيها				
٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والسلام والأسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدراس ذات رتبة ٢٠٠ كجم/م ^٣ بد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات واصول الصناعة والكواد لمصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مائة وخمسة متر	م ^٣	١٠٥	٣٥٣٠	٣٧٠٦٥٠
	فقط ثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثون جنبيها				
٨	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة بسمك ٢٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ زلط + ٣٠,٤ رمل على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/م ^٣ بد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل القرم الخشبية اللازمة وملء الفواصل بين البلاطات بالبيتومين الساخن وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بالمتر المسطح مائة وعشرة مترا	م ^٢	١١٠	٨٥٠	٩٣٥٠٠
	فقط ثمانمائة وخمسون جنبيها				
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعالمدين لزوم أسطح خرسانة الاساسات المسلحة ومباني قصبة الردم الملاصقان للردم طبقا لتقرير أبحاث التربة المقتمدة وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وستون متر	م ^٢	٦٥	٧٠	٤٥٥٠
	فقط سبعون جنبيها				



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	المدة	الاجمالي
١٠	بالمتر المصطح خرسانة مبول للأسطح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قلم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط المبول واستلامها من المهندس المشرف. والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائتان متر	م ^٢	٢٠٠	١٦٠	٣٢٠٠٠
	فقط مائة وستون جنيهاً				
١١	بالمتر المصطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقاً لوزن السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأسبوعات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحام بالاشبوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح ثلاثمائة وسبعون متر	م ^٢	٣٧٠	٣١٠	١١٤٧٠٠
	فقط ثلاثمائة وعشرة جنيهاً				
١٢	بالمتر المصطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لوزن السطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائتان متر	م ^٢	٢٠٠	١٩٠	٣٨٠٠٠
	فقط مائة وتسعون جنيهاً				
١٣	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي سمك طوبه من الطوب الطقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/ ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسمات المتعددة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب خمسة وسبعون متر	م ^٣	٧٥	٢٦٤٥	١٩٨٣٧٥
	فقط ألفان وستمائة وخمسة وأربعون جنيهاً				
١٤	بالمتر المصطح توريد وعمل مياتي سمك نص طوبه من الطوب الطقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائتان متر	م ^٢	٨٠	٣٠٠	٢٤٠٠٠
	فقط ثلاثمائة جنيهاً				
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي بالطوب الاسمنتى المصمت لوزن قصبة المياتي ويكون الطوب من النوع الكوبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسمات المتعددة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب ثلاثون متر	م ^٣	٣٠	٢٧٩٥	٨٣٨٥٠
	فقط ألفان وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً				
١٦	بالمتر المصطح توريد وعمل مياتي سمك نص طوبه من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح مائة وستون متر	م ^٢	١٦٠	٣٥٠	٥٦٠٠٠
	فقط ثلاثمائة وخمسون جنيهاً				
١٧	بالمتر المصطح توريد وتركيب احجار طيعيه (ماكا او باتل) او ما يمثله وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للزوم الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المصطح خمسة وثلاثون متر	م ^٢	٣٥	٦٥٠	٢٢٧٥٠
	فقط ستمائة وخمسون جنيهاً				
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البرودة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٢٠٠:٨٠:٢٠ زلط + ٢٠٠:٤٠:٢٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والتركيب والدهان وجهين بيوية اللاكية إحداها بالون الأبيض والأخرى بالون الأسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي مائة وتسعة عشر متر	م.ط	١١٩	٢٤٠	٢٨٥٦٠
	فقط مائتان وأربعون جنيهاً				

مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



شركة / مكه للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط للترلوك بالشكل المطلوب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان واثنان وخمسون متر	م ^٢	٢٥٢	٢٦٠	٦٥٥٢٠
	فقط مائتان وستون جنيتها				
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكي حصى كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم قرز أول من اجود الاتواع والقلعة تشمل التوريد وتركيب وسقية للحمات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح مائتان وعشرة متر	م ^٢	٢١٠	٢٧٠	٥٦٧٠٠
	فقط مائتان وسبعون جنيتها				
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من اجود الأنواع بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ١ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلباني الاسمنت الابيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمال اللازمة للحصول على المناسب المطلوبة للحصول على سطح تاعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزرات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائة وخمسون متر	م ^٢	١٥٠	٤٣٠	٦٤٥٠٠
	فقط اربعمئة وثلاثون جنيتها				
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من اجود الأنواع قرز أول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد وتركيب وسقية للحمات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان وخمسون متر	م ^٢	٢٥٠	٤٥٥	١١٣٧٥٠
	فقط اربعمئة وخمسة وخمسون جنيتها				
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرائت القائمة سمك ٢ سم والنامية سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل القرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجيوتين (تريبيس) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي خمسة واربعون متر	م ^ط	٤٥	١٦٧٥	٧٥٣٧٥
	فقط الف وستمئة وخمسة وسبعون جنيتها				
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعقاب او وزرات سمك ٢ سم باللون المطلوب بعرض يتراوح من ١٥-٢٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي خمسة واربعون متر	م ^ط	٤٥	٢٠٠	٩٠٠٠
	فقط مائتان جنيتها				
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تريباج جيرانيت محلي رمادي شركة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل القرملة اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح خمسة وستون متر	م ^٢	٦٥	٢٠٠٠	١٣٠٠٠٠
	فقط الفان جنيتها				
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة الصومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ سم ٢ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ سم ٢ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة. بالمتر المسطح سبعمائة واثنان متر	م ^٢	٧٠٢	٢٢٠	١٥٤٤٤٠
	فقط مائتان وعشرون جنيتها				
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف و دروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرطشة الصومية للحوائط سمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل وطبقة الضمارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمال على أن تخدم بالحجارة جيدا لتغطي سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح الف متر	م ^٢	١٠٠٠	١٦٥	١٦٥٠٠٠
	فقط مائة وخمسة وستون جنيتها				



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الاجمالي
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية سائيتو او جيفراتو . واللفة تشمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح سيصانة وخمسون متر .	م ^٢	٧٥٠	٢٠٥	١٥٣٧٥٠
	فقط مائتان وخمسة جنيها				
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التظليل اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد واللفة تشمل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح الف وعشرون متر	م ^٢	١٠٢٠	٢٠٥	٢٠٩١٠٠
	فقط مائتان وخمسة جنيها				
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد او حشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الابراج ٣ سم من الجهتين قوائم الضلف والراس العليا قطاع ٢x٥ بوصة والراس السفلى قطاع ٢x٢ بوصة واللفة تشمل التوريد والتركيب والحداد والخردوات والكوالين والحق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه بيوية اللاكية سايس او سينتال او مايمثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب بالمتر المسطح اثنان واربعون متر	م ^٢	٤٢	٥٠٠٠	٢١٠٠٠٠
	فقط خمسة الاف جنيها				
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسفل فيوتك او خشب كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي مائتان متر	م ^٢	٢٠٠	١٧٥	٣٥٠٠٠
	فقط مائة وخمسة وسبعون جنيها				
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي ثلاثمائة متر	م ^٢	٣٠٠	٨٠	٢٤٠٠٠
	فقط ثمانون جنيها				
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبليك من قطاعات الومنيوم كبير (P.S جامبو - تاجو - تكتال - البو - او مايمثلها) زجاج عاكس ٦ مم ومطلي بدهانات الكروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢x٦ بوصة والبرور من الالومنيوم وطبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح اربعون متر	م ^٢	٤٠	٤٤٢٠	١٧٦٨٠٠
	فقط اربعة الاف واربسمائة وعشرون جنيها				
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب جراجات حصرية بدون ماكينة (بدون) لاسكن سيارات الاطعام ROLLING UP SHUTTER DOOR شامل كافة الاكسسوارات والمتطلبات الخاصة بالتنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح خمسة واربعون متر	م ^٢	٤٥	٣٥٠٠	١٥٧٥٠٠
	فقط ثلاثة الاف وخمسمائة جنيها				
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب مكاب تسليج (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة واللفة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتزبيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة و اصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية . بالطن اربعة وعشرون	طن	٢٤	٤٧٩٠٠	١١٤٩٦٠٠
	فقط سبعة واربعون الف وتسعمائة جنيها				
٣٦	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبليك الحماية واللفة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بربر ووجهين بيوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالكيلوجرام الفان	كجم	٢٠٠٠	٧٤,٢٠	١٤٨٤٠٠
	فقط اربعة وسبعون جنيها و ٢٠ قرشا				
٣٧	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج سمك ١,٥ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالطن ٠,٤٩	طن	٠,٤٩	٤٤٢٠٠	٢١٧١٢
	فقط اربعة واربعون الف ومائتان جنيها				



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٣٨	بالعدد عمل اشارير حديد تصليح بالاعادة لربط الاعادة بالمياتي على ان تكون قطر ٨ ملي وبطول لا يقل عن ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسمائة	عدد	٥٠٠	٦٠	٣٠٠٠٠
	فقط ستون جنيتها				
٣٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني قرز أول (كلوبيترا - ديورافيت - او مايمائله) واللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جالتراب أو عمود صرف و فك القديم ان وجد والسعر ليشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة	عدد	٤	٥٦٠٠	٢٢٤٠٠
	فقط خمسة الاف وستمائة جنيتها				
٤٠	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلسستيل قرز أول مقاس ٤٥x٦٠ سم من أجود الأنواع واللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب جالتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك سوسنة قطر ٢ بوصة و فك القديم ان وجد والسعر ليشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد اثنان	عدد	٢	٥٥٠٠	١١٠٠٠
	فقط خمسة الاف وخمسمائة جنيتها				
٤١	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني قرز أول (كلوبيترا - ديورافيت - او مايمائله) بصندوق طرد واطي من الصيني واللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على ان تكون ماكينة التويميتشن من أجود الأنواع و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة	عدد	٥	٦٦١٠	٣٣٠٥٠
	فقط ستة الاف وستمائة وعشرة جنيتها				
٤٢	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المطلي صيني قرز أول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة اللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد	عدد	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠
	فقط الفان وخمسمائة جنيتها				
٤٣	بالعدد توريد وتركيب بانيو قديم ٨٠*٨٠ و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش من أجود الأنواع و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد واحد	عدد	١	٥٦٠٠	٥٦٠٠
	فقط خمسة الاف وستمائة جنيتها				
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصيني قرز أول (كلوبيترا - ديورافيت - او مايمائله) واللفة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكبابية و الطابق و حاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١٠٠٠ x ٣٥٠ سم ومواسير التفتيش و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عمود صرف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان	عدد	٢	٤٤٠٠	٨٨٠٠
	فقط اربعة الاف واربسمائة جنيتها				
٤٥	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وجه و اللفة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.. بالعدد عشرة	عدد	١٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠
	فقط الفان جنيتها				
٤٦	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ و اللفة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.. بالعدد اثنان	عدد	٢	٢٣٠٠	٤٦٠٠
	فقط الفان وثلاثمائة جنيتها				

مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة	الاجمالي
٤٧	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والفلين واللمنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ستة	عدد	٦	٢٩٠٠	١٧٤٠٠
	فقط الفان وتسمانية جنبها				
٤٨	بالعدد توريد و تركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وعمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ستة	عدد	٦	١٠٠٠	٦٠٠٠
	فقط الف جنبها				
٤٩	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الاتواع واللمنة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد خمسة وعشرون	عدد	٢٥	١٤٠	٣٥٠٠
	فقط مائة واربعون جنبها				
٥٠	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الاتواع واللمنة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالعدد اثني عشر	عدد	١٢	١٦٠	١٩٢٠
	فقط مائة وستون جنبها				
٥١	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الاتواع واللمنة تشمل التوريد والتركيب والتفنية والي والشطاف وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة	عدد	٥	٥٧٥	٢٨٧٥
	فقط خمسمائة وخمسة وسبعون جنبها				
٥٢	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و اللمنة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جالتراب او عامود صرف ومحمل على البند خطاء ٢٠x٧٠ استئيل وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد عشرة	عدد	١٠	٦٠٠	٦٠٠٠
	فقط ستمائة جنبها				
٥٣	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC قطر ١١ / ٤ " وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم واللمنة تشمل التوريد والتركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنتان	عدد	٢	١٤٥٠	٢٩٠٠
	فقط الف واربعمائة وخمسون جنبها				
٥٤	بالعدد توريد وتركيب مزراب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC بمصفاة وعمود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الاتواع واللمنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل المبول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ثلاثة	عدد	٣	٩٠٠	٢٧٠٠
	فقط تسعمائة جنبها				
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٦x٦x٢ م و لآي عمق واللمنة تشمل بناء الغرفة بمبالي سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتفانة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة واللمنة تشمل الضاوم ٦x٦x٢٠ سم من GRP و كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد سبعة	عدد	٧	٤٧١٥	٣٣٠٠٥
	فقط اربعة الالف وسبعمائة وخمسة عشر جنبها				
٥٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بانية ٣/٤ " من اجود الاتواع واللمنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ثلاثة	عدد	٣	٢٥٠	٧٥٠
	فقط مائتان وخمسون جنبها				



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥٧	بالحدود توريد وتركيب حافلة بناية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالحدود اربعة	عدد	٤	٤٠٠	١٦٠٠
	فقط اربعمئة جنيهها				
٥٨	بالحدود توريد وتركيب محبس بناية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالحدود اربعة وعشرون	عدد	٢٤	٢٧٥	٦٦٠٠
	فقط مائتان وخمسة وسبعون جنيهها				
٥٩	بالحدود توريد وتركيب محبس بناية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالحدود عشرة	عدد	١٠	٤٧٥	٤٧٥٠
	فقط اربعمئة وخمسة وسبعون جنيهها				
٦٠	بالحدود توريد وتركيب محبس بناية ٤ " رئيسي من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالحدود اثنان	عدد	٢	٧٠٠٠	١٤٠٠٠
	فقط سبعة الاف جنيهها				
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارة - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقابع و الخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي ثمانون متر	م.ط	٨٠	٢٣٠	١٨٤٠٠
	فقط مائتان وثلاثون جنيهها				
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارة - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقابع و الخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي عشرون متر	م.ط	٢٠	٣٥٠	٧٠٠٠
	فقط ثلاثمئة وخمسون جنيهها				
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمارة - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرقابع من كيمان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير والرمد علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي واحد وعشرون متر	م.ط	٢١	٤٨٠	١٠٠٨٠
	فقط اربعمئة وثمانون جنيهها				
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضفوف بضغط لايتل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر البعدي لوجود كوابل اشارة وكهرباء خاصة بالقوات المسلحة والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقابع وخلافه من نفس نوعية المواسير والرمد علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولي خمسة وعشرون متر	م.ط	٢٥	٦٧٠	١٦٧٥٠
	فقط ستمئة وسبعون جنيهها				
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرقابع من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي ستون متر	م.ط	٦٠	٢٥٥	١٥٣٠٠
	فقط مائتان وخمسة وخمسون جنيهها				
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرقابع من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي واحد واربعون متر	م.ط	٤١	٥٢٥	٢١٠٢٥
	فقط خمسمئة وخمسة وعشرون جنيهها				



مشروع -
((استكمال أعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش الحطب الامنية بقنا
ضمن أعمال تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي))

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARF)



شركة / مكة للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمنة	الاجمالي
٦٧	بالحدود توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة المسلحة بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قديم من الحديد لحماية الخزان و اللنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالحدود ثلاثة	عدد	٣	١٢٦٥٠	٣٧٩٥٠
	فقط اثنا عشر ألف وستمئة وخمسون جنيها				
أعمال الكبرياء					
١	بالحدود توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة) ومحمل على البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالحدود اربعة واربعون	عدد	٤٤	١٤٠٠	٦١٦٠٠
	فقط الف واربعمئة جنيها				
٢	بالحدود توريد وتركيب مخرج (بريرة - شفط) ومحمل على البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالحدود اربعون	عدد	٤٠	١٥٠٠	٦٠٠٠٠
	فقط الف وخمسمئة جنيها				
٣	بالحدود توريد وتركيب مخرج (بريرة قوي) ومحمل على البند مقطع سلك ٤×٣ مم نحاس بالحدود عشرة	عدد	١٠	١٤٠٠	١٤٠٠٠
	فقط الف واربعمئة جنيها				
٤	بالحدود توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان) ومحمل على البند مقطع سلك ٦×٣ مم نحاس . بالحدود ستة عشر	عدد	١٦	٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
	فقط الفان جنيها				
٥	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريرة تليفون ومحمل على البند مقطع سلك ١ جوز ٣×٠,٦ مم نحاس بالحدود عشرة	عدد	١٠	٢١٠٠	٢١٠٠٠
	فقط الفان ومئة جنيها				
٦	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريرة معلومات) ومحمل على البند مقطع سلك cat 6 A بالحدود عشرة	عدد	١٠	٢٤١٠	٢٤١٠٠
	فقط الفان واربعمئة وعشرة جنيها				
٧	بالحدود توريد وتركيب مخرج بريرة تليفون (دش) ومحمل مقطع السلك coaxial . بالحدود عشرة	عدد	١٠	٢١٠٠	٢١٠٠٠
	فقط الفان ومئة جنيها				
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ بوصة . بالمتر الطولي ستة عشر متر	م.ط	١٦	٣٢٨	٥٤٠٨
	فقط ثلاثمئة وثمانية وثلاثون جنيها				
	الاجمالي				٤,٩٩٤,١٥٠,٠٠٠



PPI according to I.S.I.C.

For Jul.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر يوليو ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسى			النشاط الإقتصادى
	Percent Change From		Index Number			
	يوليو	يونيو	يوليو	يوليو	يونيو	
	Jul.	Jun.	Jul.	Jul.	Jun.	
	2023	2024	2023	2024	2024	
<u>Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products</u>						<u>تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية</u>
Thermal brick	0.0	0.0	165.7	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	41.1	6.8	337.5	476.3	445.9	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	36.1	4.9	381.6	519.4	495.2	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	42.8	7.5	323.8	462.5	430.2	السيراميك
Pottery pipes	53.0	0.0	421.3	644.5	644.5	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	31.7	0.0	627.3	825.9	825.9	منتجات الخزف والصينى
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	42.1	0.0	555.9	790.0	790.0	ادوات منزلية
Sanitary Ware	23.9	0.0	1113.4	1379.9	1379.9	ادوات صحية
Electrical insulation	42.1	0.0	274.3	389.9	389.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	39.4	0.1	296.4	413.0	412.8	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	44.0	0.1	273.6	393.9	393.6	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	18.5	0.0	529.1	627.0	627.0	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	48.9	0.0	185.6	276.5	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	35.6	2.8	678.5	920.1	895.4	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	69.4	13.6	452.8	767.0	675.0	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	30.1	0.9	745.8	970.2	961.9	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	89.9	15.0	328.2	623.4	542.1	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	0.0	0.0	274.7	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.

For Jul.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر يوليو ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يوليو	يونيو	يوليو	يوليو	يونيو	
	Jul.	Jun.	Jul.	Jul.	Jun.	
	2023	2024	2023	2024	2024	
<u>(15) Manufacture of basic metals</u>	<u>28.7</u>	<u>0.3</u>	<u>795.2</u>	<u>1023.1</u>	<u>1019.9</u>	<u>(١٥) المعادن</u>
Manufacture of basic iron and steel	25.3	0.0	895.4	1121.9	1121.9	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	29.9	0.0	741.2	962.5	962.5	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot-rolled	23.6	0.0	913.6	1128.9	1128.9	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	39.9	0.0	585.5	819.3	819.3	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	32.3	0.0	802.5	1061.6	1061.6	المواسير الصلب المسحوبة
Cast-iron pipes for high pressure	76.1	0.0	665.0	1171.1	1171.1	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled	31.1	0.0	1182.3	1549.7	1549.7	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	31.1	0.0	1329.6	1742.8	1742.8	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	54.7	2.4	426.5	659.7	644.4	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	66.3	0.0	460.4	765.8	765.8	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	33.9	9.0	366.7	491.0	450.3	أسلاك من الألومنيوم و النحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	0.0	0.0	170.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص و الزنك و القصدير
Production of copper alloys and related products	28.1	-0.1	687.1	880.4	881.2	اقراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	<u>97.3</u>	<u>-0.4</u>	<u>493.5</u>	<u>973.6</u>	<u>977.2</u>	<u>(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات</u>
Manufacture of structural metal products	47.3	0.0	431.7	635.9	635.9	منتجات معدنية انشائية


بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل

(الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة مكة للمقاولات العامة

م	بند الأعمال	الوحدة	نسب التأثير			
			حديد بأنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار
٢	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده خاليه من المواد العضويه طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية والفنة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم²، بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	%٠,٠	%٢٨	%٠,٠	%١٠
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م³ ركام طبيعي نظيف متدرج + ٤,٤ م³ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	%٠,٠	%٢٧	%٠,٠	%١٠
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ والفنة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والفنة لا تشمل حديد التسليح .	م³	%٠,٠	%٢٣,٢	%٠,٠	%١٠
٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلالم والأسقف وبروزاتها والكمارات والبلاطات والطبقات والدرابى ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم² ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ والفنة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	%٠,٠	%٢٣,٥	%٠,٠	%١٠
٨	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة بسمك ٢٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ و ٣ م³ زلط ٤+٣ م³ رمل على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل الفرغ الخشبية اللازمة وملئ الفواصل بين البلاطات بالبيتومين الساخن وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م²	%٠,٠	%٢٧	%٠,٠	%١٠
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعامدين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصية الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م²	%٠,٠	%٠	%٢٥,٠	%٢
١٠	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف. والفنة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	%٠,٠	%١٨	%٠,٠	%١٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الانسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم وللحام بالباشورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	%٠,٠	%١٠	%٢٥,٠	%٥

٢/ صرودة بدو



١٣/٨/٢٠٢٤

بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبند الشاملة للتعديل

(الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة مكة للمقاولات العامة

م	بند الأعمال	الوحدة	نسب التأثير			
			حديد بأنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافة لاتقل عن ٣٠ سمك ٥سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٢
١٣	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	%٠,٠	%١٧	%٠,٠	%٥
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%١٧	%٠,٠	%٥
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبة المبانى ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	%٠,٠	%٢٥	%٠,٠	%٥
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبه من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	%٠,٠	%٢٥	%٠,٠	%٥
١٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب احجار طبعية (ماكا او بازلت) او ما يماثله و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%٥	%٠,٠	%٥
١٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠,٨٠ زلط + ٣٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والتركيب والدهان وجهين ببوية اللايكه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠	%٧	%٠,٠	%٥
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط انترلوك بالشكل المطلوب و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%٧	%٠,٠	%٥
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	%٠,٠	%٧	%٠,٠	%٥
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود الأنواع بسمك لا يقل عن ٦سم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلبانى الأسمنت الأبيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنعيات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسيب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزرات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%٧	%٠,٠	%٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%٧	%٠,٠	%٥
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠	%٧	%٠,٠	%٥
٢٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب اعتاب او وزرات سمك ٢ سم باللون المطلوب بعرض يتراوح من ٢٠-١٥ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	%٠,٠	%٥	%٠,٠	%٥


لجنة // استكمال اعمال وحدة مطافئ بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرق

بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل

(الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة مكة للمقاولات العامة

م	بند الأعمال	الوحدة	نسب التأثير			
			حديد بأنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جبرائيت محلي رمادي شركة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	%٠,٠	%٧	%٠,٠	%٥
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠,٥ سم م ٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسمك ٥٠,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠,٥ سم م ٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفنة وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة.	م٢	%٠,٠	%٣٠	%٠,٠	%٥
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفنة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل وطبقة الزهرة بسمك ١,٥ سم بمونة الأسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيداً لتعطى سطحاً مستويًا تمامًا وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%٣٠	%٠,٠	%٥
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية سافيتو او جبرياتو والفنة تشمل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التلقيط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد او خشو على ان يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة و الابلاكاك زان سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصة والرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والحديد والخردوات والكوالين والحلق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكية سايبس او سينيتال او مايمائلها باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م٢	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسقف فيوتك او خشب كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم كبير (P.S جامبو - تانجو - تكانال - البو - او مايمائله) زجاج عاكس ٦ مم ومطلّى بدهانات الكتروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من أجود الأنواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة والبرور من الالومنيوم وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب جراجات حصيرة بدون ماكينة (يدوي) لاماكن سيارات الاطفاء ROLLING UP SHUTTER DOOR شامل كافة الاكسسورات والمتطلبات الخاصة بالتنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	%٤٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	طن	%٦٥	%٠	%٠,٠	%٥
٣٦	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفنة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	كجم	%٤٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣٧	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعالج سمك ١,٥ مم وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	طن	%٣٠	%٠	%٠,٠	%٥



١٣/٥/٢٠٢٠

لية // استكمال اعمال وحدة مطافئ بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرق

بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبند الشاملة للتعديل

(الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة مكة للمقاولات العامة

م	بند الأعمال	الوحدة	نسب التأثير			
			حديد بأنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار
٣٨	بالعدد عمل اشاير حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالمباني علي ان تكون قطر ٨ ملي وبطول لا يقل عن ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. مما جمية	عدد	%٦٥,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٣٩	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول (كليوباترا - ديورافيت - او مايمائله) والفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جالتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٤٠	بالعدد توريد و تركيب حوض أواني من الاسنانلستيل فرز أول مقاس ٤٠×١,٤٠ م من أجود الأنواع والفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب جالتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك سوستة قطر ٢ بوصة و فك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٤١	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني فرز أول (كليوباترا - ديورافيت - او مايمائله) بصندوق طرد واطي من الصيني و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مرحاض بلدي من أجود الأنواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥
٤٣	بالعدد توريد و تركيب بانيو قدم ٨٠*٨٠ و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش من أجود الأنواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٥

٣/فردوس بيدي

١/١



١٢/١

بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل

(الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة مكة للمقاولات العامة

م	بند الأعمال	الوحدة	نسب التأثير			
			حديد بأنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار
٤٤	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصينى فرز أول (كليوباترا - ديورافيت - او مايمائله) والفنة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكباية و الطابق و حاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١,٠٠ x ٣٥ سم ومواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٥
٤٥	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه والفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٤٦	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ والفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٤٧	بالعدد توريد و تركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والفنيز والفنة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٤٨	بالعدد توريد و تركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وعمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٤٩	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٠	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥١	بالعدد توريد و تركيب شطاف خارجى من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية واللي والشطاف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٢	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " والفنة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٣	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC قطر ٦"/٤" وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٤	بالعدد توريد و تركيب مزارب جرجورى لصرف مياه الامطار من PVC بمصفاة و عامود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجواد الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦x٠,٦ م و لاي عمق والفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم ويتم بياض الغرفة من الداخل وعمل المجارى اللازمة والفنة تشمل الغطاء ٦٠x٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%١٥	%٠,٠٠	%٣

م/عروه بدير



م/عروه بدير

للية // استكمال اعمال وحدة مطافئ بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرق

بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل


(الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة مكة للمقاولات العامة

م	بند الأعمال	الوحدة	نسب التأثير			
			حديد بأنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار
٥٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٧	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٥٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٦٠	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٤ " رئيسي من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٦١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و الخردوات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٦٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع و الخردوات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٦٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحناط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٥
٦٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغط بضغظ لايقـ عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر اليدوي لوجود كابلات اشارة وكهرباء خاصة بالقوات المسحلة والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٥
٦٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ " (BR - بانجر- او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحناط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٦٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ " (BR - بانجر- او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحناط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
٦٧	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قميص من الحديد لحماية الخزان و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣
اعمال الكهرباء						
١	بالعدد توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة) ومحمل علي البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالعدد اربعة واربعون	عدد	%٠,٠٠	%٠	%٠,٠٠	%٣

عنه اعمال الكهرباء

١٢/٢٠٢٠



١٢/٢٠٢٠

للية // استكمال اعمال وحدة مطافئ بجوار تقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرق

بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبند الشاملة للتعديل

(الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة مكة للمقاولات العامة

م	بند الأعمال	الوحدة	نسب التأثير			
			حديد بأنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار
٢	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة - شفاط) ومحمل علي البند مقطع سلك ٣×٣ مم نحاس . بالعدد اربعون	م.ط	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٣
٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة قوي) ومحمل علي البند مقطع سلك ٤×٣ مم نحاس بالعدد عشرة	م.ط	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٣
٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان) ومحمل علي البند مقطع سلك ٦×٣ مم نحاس . بالعدد ستة عشر	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٣
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون ومحمل علي البند مقطع سلك ١ جوز ٠,٦ نحاس بالعدد عشرة	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٣
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات (ومحمل علي البند مقطع سلك cat ٦ A بالعدد عشرة	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٣
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون (دش) ومحمل مقطع السلك coaxial . بالعدد عشرة	عدد	%٠,٠	%٠	%٠,٠	%٣
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ بوصة ومحمل علي البند الحفر والردم برمال نظيفه وكل ما يلزم لنهوا الاعمال . بالمتر الطولى ستة عشر متر	عدد	%٠,٠	%١٠	%٠,٠	%٥

عبد الحليم
م
١٤٢٥/٥/٢٠

١٢/٥/٢٥

