

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
الاعمال الانشائية					
١	بالمتر المكعب تكسير الأسفلت بأى سمك حتى اقرب طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب عشرة متر	م ^٣	١٠	١٥٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٢	بالمتر الطولي فك وإزالة بردورات بأى ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقابل العمومية. بالمتر الطولي عشرة متر	م.ط	١٠	٧٠	٧٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر المسطح فك وإزالة انترلوك للأرصفة مع اعادة التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع نقل التالف الى المقابل العمومية. بالمتر المسطح ستة عشر متر	م ^٢	١٦	٩٠	١,٤٤٠,٠٠٠
٤	بالمتر الطولي عمل جسات لاختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م لتحديد جهد وعمق التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل التقرير النهائي للتصميم في التربة العادية والمتماسكة حتى اجهاد ٢٥٠ كجم/م ^٢ وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرون متر	م.ط	٢٠	٦٥٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه في أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب خمسمائة وخمسون متر	م ^٣	٥٥٠	١٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده خاليه من المواد العضويه طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - احتساب علاوة ١,٣٠ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم بالمتر المكعب ثلاثمائة وخمسون متر.	م ^٣	٣٥٠	١٩٠	٦٦,٥٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب مائة وخمسة متر.	م ^٣	١٠٥	٢١٥٥	٢٢٦,٢٧٥,٠٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ ركام طبيعي نظيف متدرج + ٣ م ^٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائة وخمسون متر.	م ^٢	١٥٠	٢١٥	٣٢,٢٥٠,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة والفئة لا تشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب تسعة وستون متر.	م ^٣	٦٩	٢٩٩٠	٢٠٦,٣١٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلالم والأسقف وبروزاتها والكميرات والبلاطات والطبانات والدرابو ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب خمسة وستون متر.	م ^٣	٦٥	٣٨٤٥	٢٤٩,٩٢٥,٠٠٠



رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين بارد وجهين متعامدين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصبية الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح اربعمئة وخمسون متر .	م ^٢	٤٥٠	٨٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وستون متر .	م ^٢	٦٥	١٥٠	٩,٧٥٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدخان أسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبشوري وعمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المسطح خمسة وستون متر .	م ^٢	٦٥	٢٢٠	١٤,٣٠٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المسطح ستون متر .	م ^٢	٦٠	٢٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المكعب خمسة متر .	م ^٣	٥	٢٤٥٠	١٢,٢٥٠,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نص طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المسطح خمسة عشر متر .	م ^٢	١٥	٢٩٠	٤,٣٥٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبية المباني ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر المكعب مائتان وخمسون متر .	م ^٣	٢٥٠	٢٨٥٠	٧١٢,٥٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبعية (بازلت) او ما يماثلها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح عشرون متر .	م ^٢	٢٠	٧٤٥	١٤,٩٠٠,٠٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠,٨٠ زلط + ٣٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكية إحداها باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي ستون متر .	م. ط	٦٠	٢٥٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بالشكل المطلوب سمك ٦ سم ومحمل على البند طبقة رمال اسفل الانترلوك وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائة وخمسون متر .	م ^٢	١٥٠	٢٦٠	٣٩,٠٠٠,٠٠٠

٢٢



١٣

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب بمونة الاسمنتية والرمال وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح سبعون متر.	م٢	٧٠	٢٩٠	٢٠,٣٠٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات (كليتو- او مايمائلة) من اجود الانواع فرز اول بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلباني الاسمنت الابيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسيب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزرات وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسة وخمسون متر.	م٢	٥٥	٤٤٠	٢٤,٢٠٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس (كليتو- او مايمائلة) من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح ستون متر.	م٢	٦٠	٤٦٥	٢٧,٩٠٠,٠٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد وتركيب وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح خمسون متر.	م٢	٥٠	٥٥	٢,٧٥٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترباس) وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرة متر.	م.ط	١٠	١٤٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠,٥ سم ٣ م + رمل ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهارة بسمك ٥٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠,٥ سم + رمل ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح ثمانمائة متر.	م٢	٨٠٠	٢٣٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط سمك ٥,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل وطبقة الظهارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتعطى سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان واربعون متر.	م٢	٢٤٠	١٧٠	٤٠,٨٠٠,٠٠٠
٢٨	بالمتر المسطح دهان للواجهات الخارجية جيرفياتو وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح سبعمائة وخمسة وتسعون متر.	م٢	٧٩٥	٢٠٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سايس او مايمائلة) والفئة تشمل (التجهيز +وجه برايمر مائي +٣ سكاكين معجون +وجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح مائتان واربعون متر.	م٢	٢٤٠	١٧٠	٤٠,٨٠٠,٠٠٠

(٣)



Handwritten signature in blue ink.

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كبس أو حشوات مكونة من قوائم ورؤوس من الخشب الموسكي وسواسات من الخشب الموسكي مقاس ١٠,٥ * ١٢ وكبس قشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للعيانة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتي ٥ سم والدهان باللون المطلوب والقياس علي الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح اثنان متر.	م٢	٢	٧٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ١٠ : ٥ سم للأسقف فيوتك او خشب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح عشرون متر.	م.ط	٢٠	١٥٠	٣,٠٠٠,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم P.S الثقيلة زجاج عاكس ٦ مم ومطلي بدهانات الكتروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من أجود الأنواع والحلق من الخشب الموسكي قطاع ٦x١,٥ بوصة والبرور من الالومنيوم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر المسطح ستة عشر متر.	م٢	١٦	٥٤٠٠	٨٦,٤٠٠,٠٠
٣٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالطن ثلاثة عشر	طن	١٣	٥٨٠٠٠	٧٥٤,٠٠٠,٠٠
٣٤	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بربر ووجهين ببولية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالكيلو جرام الف وستمائة	كجم	١٦٠٠	١٠٥	١٦٨,٠٠٠,٠٠
٣٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج مجلفن سمك ١,٥ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالطن ٣٠.	طن	٠,٣٠	٦٤٠٠٠	١٩,٢٠٠,٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب اشاير حديد تسليح لربط الاعمدة بالمباني قطر ٨ ملي الكانات المعدنية بطول لا يقل عن ٣٠ سم وبمسافات من ٦٠ : ٤٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ثلاثمائة وتسعة واربعون .	عدد	٣٤٩	١٥	٥,٢٣٥,٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول (كليبواترا - ديورافيت - او مايمائله) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى اقرب سيفون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف وفك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة .	عدد	٤	٤٤٠٠	١٧,٦٠٠,٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني فرز أول (كليبواترا - ديورافيت - او مايمائله) بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ثلاثة .	عدد	٣	٧٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي من أجود الأنواع من الفخار المطلي صيني فرز أول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد .	عدد	١	٢٧٠٠	٢,٧٠٠,٠٠



رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤٠	بالعدد توريد وتركيب مبولة معلقة من الفخار المطلي صيني فرز أول (كليبواترا - ديورافيت - او مايمائله) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتي أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ثلاثة .	عدد	٣	٦٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز والفئة تشمل السماعه والخلاط و التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة .	عدد	٤	٣٣٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب خلاط مياه لحوض غسيل الايدي والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ستة .	عدد	٦	٢٧٥٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة .	عدد	٤	١١٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة عشر .	عدد	١٤	١٤٠	١,٩٦٠,٠٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ستة .	عدد	٦	١٦٠	٩٦٠,٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية من والي الشطاف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة .	عدد	٤	٦٣٠	٢,٥٢٠,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتي أقرب جاليتراب او عامود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة .	عدد	٥	٧٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سيفون جاليتراب من PVC قطر ٦" / ٤" وله حلق مقاس ١١×١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠×٧٠ سم سمك ١٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتي غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان .	عدد	٢	١٥٦٠	٣,١٢٠,٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مزارب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC بمصفاة وعامود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجواد الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ثلاثة .	عدد	٣	١٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٥٠	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦×٠,٦ م و لآي عمق والفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي فوق فرشاة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل وعمل عزل خارجي بيتومين بارد وداخلي بمادة سبكا ١٠٧ و عمل المجاري اللازمة والفئة تشمل الغطاء ٦٠×٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد سبعة .	عدد	٧	٥٧٥٠	٤٠,٢٥٠,٠٠٠



(٥)

Handwritten signature in blue ink.

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥١	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب ومشتراك (ق) بسن داخلي نحاس وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان .	عدد	٢	٢٧٥	٥٥٠,٠٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكوع بسن داخلي نحاس ١ " وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد .	عدد	١	٤٥٠	٤٥٠,٠٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد عشرة .	عدد	١٠	٥٥٥	٥,٥٥٠,٠٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ستة .	عدد	٦	٥٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٥٥	محبس بلية ٢ لأكور ٣٢ مم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة .	عدد	٤	٧٥٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٢ " ٦٣ مم ٢ لأكور من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان .	عدد	٢	٢٩٠٠	٥,٨٠٠,٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب محبس بوابة تركي حديد زهر ٤ " بفلائنشات ضغط ١٦ بار والقلب استانلس ستيل من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد .	عدد	١	٧٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد وتركيب والرفايح والخردوات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي ثمانية امتار .	م.ط	٨	٢٣٠	١,٨٤٠,٠٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرة متر .	م.ط	١٠	٥٥٠	٥,٥٠٠,٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " بضغط بضغط لا يقل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر اليدوي لوجود كابلات اشارة وكهرباء خاصة بالقوات المسلحة والفئة تشمل التوريد وتركيب والرفايح وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي خمسون متر .	م.ط	٥٠	٧٢٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " ٣٢ مم (BR - بانجر - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي واحد وثلاثون متر .	م.ط	٣١	٢٧٠	٨,٣٧٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين بضغط ٦ بار قطر ٢ " ٦٣ مم (BR - بانجر - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي مائتان متر .	م.ط	٢٠٠	٦٧٥	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠



١٦

١٥

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PR قطر ٤ " ١١٠ مم بسمك ٤ مم ضغط ١٠ بار لزوم خط المياه الرئيسي و الفئة تشمل التوريد و التركيب والرفاع من كيعان وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي عشرة متر.	م.ط	١٠	١١٥٠	١١,٥٠٠,٠٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اثنان.	عدد	٢	١٣٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠
اعمال الكهرباء					
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB عدد ١٨ مفتاح احادي ١٠-٣٢ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة. وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد واحد.	عدد	١	٨٥٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمبير MCCB عدد ٤ مفتاح احادي ١٠-٢٥ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة. وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد ستة.	عدد	٦	١٠٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٢٠+٧٠) مم ٢ الومنيوم مسلح ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي مائة متر.	م.ط	١٠٠	١٢٥٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٤×١٦ مم ٢ الومنيوم مسلح ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالمتر الطولي مائة وثمانون متر.	م.ط	١٨٠	٤١٠	٧٣,٨٠٠,٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة) ومحمل علي البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ (علاء الدين -مصطفي محمود -بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة وعشرون.	عدد	٢٥	١٣٥٠	٣٣,٧٥٠,٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة - شفاط) ومحمل علي البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ (علاء الدين -مصطفي محمود -بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة عشر.	عدد	١٥	١٦٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة قوي) ومحمل علي البند مقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ (علاء الدين -مصطفي محمود -بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة.	عدد	٥	٢٥٤٠	١٢,٧٠٠,٠٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان) ومحمل علي البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ (علاء الدين -مصطفي محمود -بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد خمسة.	عدد	٥	٣٢٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع السلك ٢ جوز ٦×٠,٦ نحاس مقصود داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ (علاء الدين -مصطفي محمود -بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد اربعة.	عدد	٤	٢٣٠٠	٩,٢٠٠,٠٠٠



١٥/١٠/٢٠٢٠

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات ومحمل علي البند سلك CAT 6 داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود-بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اربعة .	عدد	٤	١٩٥٠	٧,٨٠٠,٠٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون (دش) ومحمل علي البند سلك من اجود الانواع داخل مواسير ١٦ مم(علاء الدين -مصطفى محمود-بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال . بالعدد اثنان .	عدد	٢	١٩٥٠	٣,٩٠٠,٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز افناق كامل بالمكونات والملمبة بقدره ١٠٠ وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٣٢مم لتغذية كشافات الانارة وكابل نحاس ٣*٣ مم ومحمل علي البند المواسير وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	١٢٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية Ip 66 كامل بالمكونات والملمبة بقدره ١٠٠ وات LED وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد خمسة وثلاثون .	عدد	٣٥	١٠٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد ثلاثة .	عدد	٣	٢٥٥٠	٧,٦٥٠,٠٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد واحد .	عدد	١	٢٢٥٠	٢,٢٥٠,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٥ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	١٩٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (بلفونية) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجواد الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	١٦٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠×١ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	١٥٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حمايه IP65 كامل باللمبة و الدويل و الترانس وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد خمسة عشر .	عدد	١٥	٤٥٠٠	٦٧,٥٠٠,٠٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٢ امبير من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد خمسة .	عدد	٥	٢١٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احادى ماجيك ١٠ امبير غاطس قطعه واحدة او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد ثلاثة .	عدد	٣	٣٢٠	٩٦٠,٠٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائى ماجيك ١٠ امبير غاطس او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد ثلاثة .	عدد	٣	٥٥٠	١,٦٥٠,٠٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثى ١٠ امبير غاطس محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد خمسة .	عدد	٥	٦٢٠	٣,١٠٠,٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A ومحمل على البند وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد عشرون .	عدد	٢٠	٣٢٠	٦,٤٠٠,٠٠٠



١٨

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اربعة .	عدد	٤	٣١٠	١,٢٤٠,٠٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اربعة .	عدد	٤	٣١٠	١,٢٤٠,٠٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	٣١٠	٦٢٠,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ذر جرس من اجود الانواع و محمل على البند الجرس من نوعية جيدة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	٨٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	٢٩٠٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ٢ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد واحد .	عدد	١	٣٧٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر (تورنيديو-فريش-اوليمبك-اومايماثلهما) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	٩٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر (تورنيديو-فريش-اوليمبك-اومايماثلهما) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد واحد .	عدد	١	٦٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد (كارير-توشيبا-فريش-او-مايماثلهما) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	٤٠٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد (كارير-توشيبا-فريش-او-مايماثلهما) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف . بالعدد اثنان .	عدد	٢	٥٦٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ " من اجود الانواع وطبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر الطولي مائة .	م ط	١٠٠	٣٥٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥ " من اجود الانواع وطبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف . بالمتر الطولي خمسون .	م ط	٥٠	٤٨٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي (اربعة مليون و تسعمائة و اربعة و تسعون الف و ستمائة و خمسة وستون جنيها فقط لا غير)					٤,٩٩٤,٦٦٥,٠٠٠

(٩)

الاسعار استرشادية لحين اتمام
التفاوض



Handwritten signature and initials.



مقاييسة مجددة

عملية استكمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قننا / الاقصر الصحراوي الشرقي	اسم العميل
شركة الفاتح للمقاولات العامة	اسم الشركة المنفذة
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠١٥	رقم عقد العمل
سنة اشهر	مدة المشروع طبقاً للعقد الأصلي
٤٩٩٤٦٦٥,٠٠ جنية	قيمة العمل حسب العقد
٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٠	تاريخ بدء العمل
٢٠٢٥ / ٠٣ / ٩	تاريخ النهو وطبقاً للتعاقد
المنطقة الثامنة	المقاييس الواردة من
٥٨٠٠٦٨٥,٠٠ جنية	قيمة المقاييس طبقاً للمقاييس المجددة
٨٠٦٠٢٠,٠٠ جنية	قيمة الزيادة عن المقاييس المعتمدة
% ١٦,١٣٧	نسبة الزيادة عن المقاييس المعتمدة
مبررات المقاييس المجددة - طبقاً لما تم تنفيذه على طبيعته وطبقاً للوحات المعتمدة والحصر الفعلي للأعمال المعدة بمعرفة جهاز الاشراف على المشروع.	
مهندس / احمد محمد النوبي	مهندس / دس المشروع
مهندس / محمد محمود محمد اباظة	مدير عام تنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / عماد محمد حسنين	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
الأستاذ / شكري فواد شكري	رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري والإنشاءات
الأستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

يتمتع،،

التوقيع: ()

مهندس/محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع: ()

لواء مهندس/طارق محمد عبدالجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايسة مجددة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق فنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
الاعمال الانشائية								
١	بالمتر المكعب تكسير الاسفلت باى سمك حتى اقرب طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	١٠	١٥٠	٣	٤٥٠	٣	٤٥٠,٠٠٠
٢	بالمتر الطولي فك وازاله بردورات باى ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقابل العمومية.	م.ط	١٠	٧٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٣	بالمتر المسطح فك وازالة انترلوك للأرصعة مع اعادة التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	١٦	٩٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٤	بالمتر الطولي عمل جسات لاختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م لتحديد جهد وعمل التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل التقرير النهائي للتصميم في التربة العادية والمتماسكة حتى اجهاد ٢٥٠ كجم/م ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	٦٥٠	٢٠	١٣٠٠٠	٢٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه في أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية الى أى عمق حتى الوصول الى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم الى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	٥٥٣	١٠٠	٧٣٣	٧٣٣	٧٣٣	٧٣,٣٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده خاليه من المواد العضويه طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم	م ٣	٣٥٠	١٩٠	٤١٠	٧٧٩٠٠	٤١٠	٧٧,٩٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢، بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	١٠٥	٢١٥٥	١٣٠	٢٨٠١٥٠	١٣١	٢٨٢,٣٠٥,٠٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ٣ ركام طبيعي نظيف مترج + ٣ م ٤ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	١٥٠	٢١٥	٢٣٩	٥١٣٨٥	٢٣٩	٥١,٣٨٥,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة والفئة لا تشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	٦٩	٢٩٩٠	٧٣	٢١٨٢٧٠	٧٣	٢١٨,٢٧٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والسلاالم والاسقف وبروزاتها والكمارات والبلاطات والطبانات والدراوى ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	٦٦	٣٨٤٥	٧١	٢٧٢٩٩٥	٧١	٢٧٢,٩٩٥,٠٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين بارد وجهين متعامدين لزوم اسطح خرسانة الاساسات المسلحة ومباني قصىة الردم الملاصان للردم طبقا لتقارير ابحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	٤٥٠	٨٠	٤١٦	٣٣٢٨٠	٤١٦	٣٣,٢٨٠,٠٠٠

التوقيع
الخبر



مقاييس مجددة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
١٢	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فج الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الاوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف.	م ^٢	٦٥	١٥٠	٤٩	٧٣٥٠	٤٩	٧,٣٥٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لطبقة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الانسومات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحدام بالباشبوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٦٥	٢٢٠	١٣٢	٢٩٠٤٠	١٣٢	٢٩,٠٤٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠	٢٠٠	٤٩	٩٨٠٠	٤٩	٩,٨٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبه من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥	٢٤٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبه من الطوب الطفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المبانى وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٥	٢٩٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبه المبانى ويكون الطوب من النوع الكيس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٥٠	٢٨٥٠	١٦٦	٤٧٣١٠٠	١٦٦	٤٧٣,١٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعيه (بازلت) او ما يماثلها وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠	٧٤٥	٢١	١٥٦٤٥	٢١	١٥,٦٤٥,٠٠٠
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠٠,٨٠ زلط + ٣٠٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه احدهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٠	٢٥٠	١١١	٢٧٧٥٠	١١٥	٢٨,٧٥٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بالشكل المطلوب سمك ٦ سم ومحمل على البند طبقة رمال اسفل الانترلوك وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٥٠	٢٦٠	١٩٤	٥٠٤٤٠	١٩٤	٥٠,٤٤٠,٠٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب بالمونة الاسمنتية والرمل وسقية الحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٩	٢٩٠	٧٠	٢٠٣٠٠	٧٠	٢٠,٣٠٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات (كليوباترا - او مايمائله) من اجود الانواع فرز اول بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلبانى الاسمنت الابيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنعيات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسيب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزرات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٥	٤٤٠	٤٦	٢٠٢٤٠	٤٦	٢٠,٢٤٠,٠٠٠

التوقيع



مقايضة مجددة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امنى بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس (كليبواترا - او مايمائلة) من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه الحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠	٤٦٥	٥٥	٢٥٥٧٥	٥٥	٢٥٠٥٧٥,٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠	٥٥	٧٢	٣٩٦٠	٧٢	٣,٩٦٠,٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	١٤٠٠	٦	٨٤٠٠	٦	٨,٤٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٥٠ : ٤٠ كجم اسمنت/م ^٢ ٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ١٠٠ : ٣٠ سم ٣ رمل ١٠٠ : ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمهارة بسمك ١٠٠ : ٣٠ سم بمونة مكونة من ١٥٠ : ٣٠ سم ٣ رمل ١٥٠ : ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١١٠٠	٢٣٠	١١٣٥	٢٦١٠٥٠	١١٣٥	٢٦١,٠٥٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الاسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٤٠ : ٥٠ كجم اسمنت/م ^٢ ٣ رمل وطبقة الضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتعطي سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٤٠	١٧٠	٣٤١	٥٧٩٧٠	٣٤١	٥٧,٩٧٠,٠٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية جيرفيا تو وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١١٠٠	٢٠٠	١٢٩٥	٢٥٩٠٠٠	١٢٩٥	٢٥٩,٠٠٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سايبس او ما يماثلها) والفئة تشمل (التجهيز +وجه برايمر ماني ٣+ سكاكين معجون +وجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٤٠	١٧٠	١٧٦	٢٩٩٢٠	١٧٦	٢٩,٩٢٠,٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم ورووس من الخشب الموسكى وسواصات من الخشب الموسكى مقاس ١٠*١٠*١٠*٢ وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للعيونة المعتمدة وقشاطر من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٥ سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣	٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ١٠ : ٥ سم للاسقف فيونك او خشب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	١٥٠	١٦	٢٤٠٠	١٦	٢,٤٠٠,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم P.S الثقيلة زجاج عاكس ٦ مم ومطلي بدهانات الكترولستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ١٠*٦ بوصة والبرور من الالومنيوم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٦	٥٤٠٠	١٧	٩١٨٠٠	١٧	٩١,٨٠٠,٠٠

خالد

ف



مقاييس جديدة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
٣٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١٥	٥٨٠٠٠	١٩	١١٠٢٠٠٠	١٩	١٠١٠٢٠٠٠٠٠٠
٣٤	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين بوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	كجم	٢٠٠٠	١٠٥	٢١٤٩	٢٢٥٦٤٥	٢٣٦٠	٢٤٧٠٨٠٠٠٠٠
٣٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج مجلفن سمك ١,٥ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٠,٣٠	٦٤٠٠٠	١	٦٤٠٠٠	١	٦٤٠٠٠٠٠٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب اشار حديد تسليح لربط الاعمدة بالمباني قطر ٨ ملي الكانات المعدنية بطول لا يقل عن ٣٠ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٤٨	١٥	٥٢٨	٧٩٢٠	٥٢٨	٧٠٩٢٠٠٠٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلي صيني فرز اول (كليبواترا - ديورافيت - او مايمائته) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جالتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٤٤٠٠	٢	٨٨٠٠	٢	٨٠٨٠٠٠٠٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي صيني فرز اول (كليبواترا - ديورافيت - او مايمائته) بصندوق طرد واطي من الصينى والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش على ان تكون ماكينة الكومبينشن من اجود الانواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٠٠٠	١	٧٠٠٠	١	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٢٧٠٠	١	٢٧٠٠	١	٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب مبولة معلقة من الفخار المطلي صيني فرز اول (كليبواترا - ديورافيت - او مايمائته) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش او عامود صرف و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفئة تشمل السماعه والخلط والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٣٣٠٠	٢	٦٦٠٠	٢	٦٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب خلاط مياه لحوض غسيل الايدي والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٧٥٠	٤	١١٠٠٠	٤	١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام : قطع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١١٠٠	٢	٢٢٠٠	٢	٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٤	١٤٠٠	٧	٩٨٠	٦	٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٦٠	٢	٣٢٠	٢	٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

محمد الاله



مقاييس مجددة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية من والي الشطاف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٦٣٠	٢	١٢٦٠	٢	١,٢٦٠,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣" و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى اقرب جاليتراپ او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس اسٲل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	١	٧٠٠	١	٧٠٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC قطر ١١/٤" و له حلق مقاس ١١x١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم والفئة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفقيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٥٦٠	١	١٥٦٠	١	١,٥٦٠,٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مزراب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC بمصفاة و عامود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت و عمل الميول الطولية والعرضية اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٠٠٠	٢	٢٠٠٠	٢	٢,٠٠٠,٠٠٠
٥٠	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦x٦x٠.٦ م و لاي عمق و الفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوية ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي فوق فرشاة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الابعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل عزل خرجي بيتومين بارد و داخلي بمادة سيكا ١٠٧ و عمل المجاري اللازمة و الفئة تشمل الغطاء ٦٠x٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٥٧٥٠	٥	٢٨٧٥٠	٥	٢٨,٧٥٠,٠٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ٣/٤" من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب ومشتك (تي) بسن داخلي نحاس وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٧٥	١	٢٧٥	١	٢٧٥,٠٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ١" من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكوع بسن داخلي نحاس ١" وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٤٥٠	٢	٩٠٠	٢	٩٠٠,٠٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤" من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٤	٥٥٥	١٣	٧٢١٥	١٣	٧,٢١٥,٠٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١" من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٥٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٥٥	محبس بلية ٢ لاکور ٣٢" مم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٥٠	٦	٤٥٠٠	٦	٤,٥٠٠,٠٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٢" ٦٣ مم ٢ لاکور من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٩٠٠	٠	٠	٠	٢,٩٠٠,٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب محبس بوابة تركي حديد زهر ٤" بفلائشات ضغط ١٦ بار والقلب استنلس ستيل من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٠٠٠	٠	٠	٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١.٥" بسمك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفاع و الخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٨	٢٣٠	١٧	٣٩١٠	١٧	٣,٩١٠,٠٠٠

م.ط

م.ط



مقاييس مجددة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافيع من كيعان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤	٥٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغط بضغط لا يقل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر اليدوي لوجود كابلات اشارة وكهرباء خاصة بالقنوات المسطحة والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرافيع وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧٠	٧٢٠	١٨	١٢٩٦٠	١٨	١٢,٩٦٠,٠٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافيع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٢٧٠	٣٠	٨١٠٠	٣٠	٨,١٠٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين ضغط ٦ بار قطر ٢ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافيع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥٠	٦٧٥	٢٠٠	١٣٥٠٠٠	٢٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PR قطر ٤ " بسمك ٤ مم ضغط ١٠ بار لزوم خط المياه الرئيسي والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرافيع من كيعان وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤	١١٥٠	٠	٠	٦٤	٧٣,٦٠٠,٠٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي برويلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٣٠٠٠	٢	٢٦٠٠٠	٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠
اعمال الكهرباء								
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB عدد ١٨ مفتاح احادي ٣٢-١٠ أمبير محمل على البند الباربات بقطاعات مناسبة. وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٨٥٠٠٠	١	٨٥٠٠٠	١	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمبير MCCB عدد ٤ مفتاح احادي ٢٥-١٠ أمبير محمل على البند الباربات بقطاعات مناسبة. و كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	١٠٠٠٠	٤	٤٠٠٠٠	٤	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠x٣) مم ^٢ ألومنيوم مسلح ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	١٢٥٠	٥٠	٦٢٥٠٠	٤٥٠	٥٦٢,٥٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦x٤ مم ^٢ ألومنيوم مسلح ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٨٠	٤١٠	١٧٩	٧٣٣٩٠	١٧٩	٧٣,٣٩٠,٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة) ومحمل على البند مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ^٢ (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يماثلة) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥	١٣٥٠	٦٣	٨٥٠٥٠	٦٣	٨٥,٠٥٠,٠٠٠

محمد الفاتح

أ.م.ع.



مقاييس مجددة مشروع
((استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة - شفاط) ومحمل على البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يمثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥	١٦٠٠	٣٤	٥٤٤٠٠	٣٤	٥٤٤٠٠٠٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة قوي) ومحمل على البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يمثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٢٥٤٠	١	٢٥٤٠	١	٢٠٥٤٠٠٠٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج (تكييف - سخان) ومحمل على البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يمثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٣٢٠٠	٤	١٢٨٠٠	٤	١٢٠٨٠٠٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع السلك ٢ جـ ٢×٢ مم ٢ نحاس مقصود داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يمثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٢٣٠٠	٤	٩٢٠٠	٤	٩٠٢٠٠٠٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات ومحمل على البند سلك CAT 6 داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يمثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	١٩٥٠	٤	٧٨٠٠	٤	٧٠٨٠٠٠٠٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون (دش) ومحمل على البند سلك من اجود الانواع داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يمثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال .	عدد	٤	١٩٥٠	٢	٣٩٠٠	٢	٣٠٩٠٠٠٠٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف اشارة طراز انفاق كامل بالمكونات واللمبة بقوة ١٠٠ وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٣٢ مم لتغذية كشافات الازالة وكابل نحاس ٣*٣ مم ومحمل على البند المواسير وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف اشارة طراز شوارع بدرجة حماية Ip 65 كامل بالمكونات واللمبة بقوة ١٠٠ وات LED وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٥	١٠٠٠٠	٢١	٢١٠٠٠٠	٤٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٢٥٥٠	٣	٧٦٥٠	٣	٧٠٦٥٠٠٠٠٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٢٢٥٠	٠	٠	٠	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٥ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢	١٩٠٠	٢	٣٨٠٠	٢	٣٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف (بلفونيرة) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	١٦٠٠	٥	٨٠٠٠	٥	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠×١ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢	١٥٠٠	٢	٣٠٠٠	٢	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل باللمبة والذويل والترانس وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٢	٤٥٠٠	٦	٢٧٠٠٠	٦	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٢ امبير من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٢١٠٠	٤	٨٤٠٠	٤	٨٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اشارة احادي ماجيك ١٠ امبير غاطس قطعه واحدة او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٣٢٠	٢	٦٤٠	٢	٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

م. هادي

م. هادي



مقاييس مجددة مشروع
((استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامه

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة	الكمية المجددة	اجمالي الكميات المجددة
٢٢	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك ١٠ امبير غاطس او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٥٥٠	٤	٢٢٠٠	٤	٢,٢٠٠,٠٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ١٠ امبير غاطس محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦	٦٢٠	٤	٢٤٨٠	٤	٢,٤٨٠,٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A و محمل على البند وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠	٣٢٠	٣٥	١١٢٠٠	٣٥	١١,٢٠٠,٠٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٣١٠	٤	١٢٤٠	٤	١,٢٤٠,٠٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة معلومات و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٣١٠	٤	١٢٤٠	٤	١,٢٤٠,٠٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة تليفزيون و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٣١٠	٢	٦٢٠	٢	٦٢٠,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ذر جرس من اجود الانواع و محمل على البند الجرس من نوعية جيدة وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٨٠٠	٤	٣٢٠٠	٤	٣,٢٠٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك وعمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٩٠٠٠	١	٢٩٠٠٠	١	٢٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ٢ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك وعمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٣٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر (تورنيديو-فريش-اوليمبك- اومايماثلها) وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٩٠٠٠	١	٩٠٠٠	١	٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر (تورنيديو-فريش-اوليمبك- اومايماثلها) وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد (كارير-توشيبا-فريش-او-مايماثلها) وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٤٠٠٠٠	٢	٨٠٠٠٠	٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد (كارير-توشيبا-فريش-او-مايماثلها) وكل ما يلزم لنهيو الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٥٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ " من اجود الانواع وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٠٠	٣٥٠	١٧٩	٦٢٦٥٠	٢٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥ " من اجود الانواع وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٥٠	٤٨٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
اجمالي المقاييس في العقد (اربعة مليون وتسعمائة واربعه وتسعون الف وستمائة وخمسة وستون جنيها فقط لاغير)								
اجمالي المقاييس المعدلة (اربعة مليون وتسعمائة واربعه وتسعون الف وستمائة وخمسة وستون جنيها فقط لاغير)								
اجمالي المقاييس المجددة (خمسة مليون وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وثمانون جنيها فقط لاغير)								
							٤,٩٩٤,٦٦٥,٠٠٠	٥,٨٠٠,٦٨٥,٠٠٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين



Handwritten signature in blue ink.



اجمالي حصر الاعمال بالعمليه
عمليه استكمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
مستخلص جاري :

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND TRANSPORTATION

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	حصر الاعمال كمين البغدادي	اجمالي الكميات	فرق الكميات			تجهيز المستخلص			كمية خارج المقايمة والمستخلص		الكميات
					كمية المقايمة	التجاوز	كمية المستخلص	اللفة	اجمالي المستخلص	كمية	قيمة	سابق (م ٣)	
١	بالمتر المسطح تكسير الاسفلت باي سمك	م ^٢	٢,٨٨	٢,٨٨	٣,٠٠	٠,١٢	٢,٨٨	١٥٠	٣٠٠,٠٠	٠,٨٨	١٣٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠
٢	بالمتر الطولي فك وإزالة برودورات باي ابعاد	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المسطح فك وإزالة التبروك للارصفة مع اعادة التركيب	م ^٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	بالمتر الطولي عمل اجسات اختراق النوع التربة بعق لا يقل عن ١٠ م لتعديم جهد وعق التماس	م ^٣	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦٥٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وخلافة في أي نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	م ^٣	٧٣٢,٨٣	٧٣٢,٨٣	٧٣٣,٠٠	٠,١٧	٧٣٢,٠٠	١٠٠	٧٣٢٠,٠٠	٠,٨٣	٨٣,٠٠	٧٣٢,٠٠	٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة خالية من المواد العضوية	م ^٣	٤١٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	١٩٠	٧٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات	م ^٣	١٣٠,١٣	١٣٠,١٣	١٣١,٠٠	٠,٨٧	١٣٠,٠٠	٢١٥٠	٢٨٠١٥٠,٠٠	٠,١٣	٢٨٠,١٥	١٣٠,٠٠	٠,٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عالية لزوم الأرضيات والأرصفة بسمك ١٠ سم	م ^٢	٢٣٨,٠٥	٢٣٨,٠٥	٢٣٩,٠٠	٠,٩٥	٢٣٨,٠٠	٢١٥	٥١١٧٠,٠٠	٠,٠٥	١٠,٧٥	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسمات ورفاقب الاعدة)	م ^٣	٧٢,٧٤	٧٢,٧٤	٧٣,٠٠	٠,٢٦	٧٢,٠٠	٢٩٩٠	٢١٥٢٨٠,٠٠	٠,٧٤	٢٢١٢,٦٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعدة والسلام والأسقف وبروزاتها والفتحات والفتحات والفتحات والفتحات	م ^٣	٧٠,٩٧	٧٠,٩٧	٧١,٠٠	٠,٠٣	٧٠,٠٠	٣٨٤٥	٢٦٩١٥٠,٠٠	٠,٩٧	٣٧٢٩,٦٥	٧٠,٠٠	٠,٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهن متعامدين لزوم اسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قسية الردم الملاصق للردم	م ^٢	٤١٥,٩٨	٤١٥,٩٨	٤١٦,٠٠	٠,٠٢	٤١٥,٠٠	٨٠	٣٣٢٠,٠٠	٠,٩٨	٧٨,٤٠	٤١٥,٠٠	٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح خرسانة موقل للأسطح بسمك متوسط ٧ سم	م ^٢	٤٨,٧٥	٤٨,٧٥	٤٩,٠٠	٠,٢٥	٤٨,٠٠	١٥٠	٧٢٠٠,٠٠	٠,٧٥	١١٢,٥٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة بطبقتين لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الاسسومات سمك ١٠ سم	م ^٢	١٣١,٧٤	١٣١,٧٤	١٣٢,٠٠	٠,٢٦	١٣١,٠٠	٢٢٠	٢٨٨٢٠,٠٠	٠,٧٤	١٦٢,٨٠	١٣١,٠٠	٠,٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم	م ^٢	٤٨,٧٥	٤٨,٧٥	٤٩,٠٠	٠,٢٥	٤٨,٠٠	٢٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٠,٧٥	١٥٠,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبه من الطوب النقلي المفرغ	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبه من الطوب النقلي المفرغ	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتي المصمت لزوم قسية المباني	م ^٣	١٦٥,٣٤	١٦٥,٣٤	١٦٦,٠٠	٠,٦٦	١٦٥,٠٠	٢٨٥٠	٤٧٠٢٥٠,٠٠	٠,٣٤	٩٦٩,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب اجدار طبيعي (مابك او مزلت) او ما يعقله	م ^٢	٢٠,٠٩	٢٠,٠٩	٢١,٠٠	٠,٩١	٢٠,٠٠	٧٤٥	١٤٩٠,٠٠	٠,٠٩	٦٧,٠٥	٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودرة اسمنتيه بابعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم	م ^٢	١١٤,٨٥	١١٤,٨٥	١١٥,٠٠	٠,١٥	١١٤,٠٠	٢٥٠	٢٨٥٠,٠٠	٠,٨٥	٢١٢,٥٠	١١١,٠٠	٣,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط التبروك بالشكل المطلوب	م ^٢	١٩٣,٤١	١٩٣,٤١	١٩٤,٠٠	٠,٥٩	١٩٣,٠٠	٢٦٠	٥٠١٨٠,٠٠	٠,٤١	١٠٦,٦٠	١٩٣,٠٠	٠,٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو محصورة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم	م ^٢	٦٩,٦٣	٦٩,٦٣	٧٠,٠٠	٠,٣٧	٦٩,٠٠	٢٩٠	٢٠١٠,٠٠	٠,٦٣	١٨٢,٧٠	٦٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات	م ^٢	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠	٤٤٠	٢٠٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠	٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحواط	م ^٢	٥٤,٣٩	٥٤,٣٩	٥٥,٠٠	٠,٦١	٥٤,٠٠	٤٦٥	٢٥١١٠,٠٠	٠,٣٩	١٨١,٣٥	٥٤,٠٠	٠,٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب ويزر سيراميك ١٠ سم	م ^٢	٧١,٨٠	٧١,٨٠	٧٢,٠٠	٠,٢٠	٧١,٠٠	٥٥	٣٩٠٥٠,٠٠	٠,٨٠	٤٤,٠٠	٧١,٠٠	٠,٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كشوة للخرج جرابيت	م ^٢	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	١٤٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني تششين لتواجهات الخارجية	م ^٢	١١٣٤,٢١	١١٣٤,٢١	١١٣٥,٠٠	٠,٧٩	١١٣٤,٠٠	٢٣٠	٢٦٠٨٢٠,٠٠	٠,٢١	٤٨,٣٠	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني تششين للحواط الداخلية والأسقف وبرود السطح من الداخل	م ^٢	٣٤٠,١٦	٣٤٠,١٦	٣٤١,٠٠	٠,٨٤	٣٤٠,٠٠	١٧٠	٥٧٨٠,٠٠	٠,١٦	٢٧,٢٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨	لصق لتواجهات الخارجية سافيتو او جيرفانو	م ^٢	١٢٩٤,٣٩	١٢٩٤,٣٩	١٢٩٥,٠٠	٠,٦١	١٢٩٤,٠٠	٢٠٠	٢٥٨٨٠,٠٠	٠,٣٩	٧٨,٠٠	١٢٩٤,٠٠	٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بوية البلاسنيك على سطح اسمنتي	م ^٢	١٧٥,١١	١٧٥,١١	١٧٦,٠٠	٠,٨٩	١٧٥,٠٠	١٧٠	٢٩٧٥٠,٠٠	٠,١١	١٨,٧٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠



اجمالي حصر الاعمال بالعمليه
عملية استكمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصصر الصحراوي الشرقي
مستخلص جاري :

المهندسين المعماريين والاسواق
للطرق والمباني والاسواق
الاسواق والمباني والاسواق
الاسواق والمباني والاسواق

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	حصر الاعمال كمين البغدادي	اجمالي الكميات	فرق الكميات		تجهيز المستخلص			كمية خارج المقايسة والمستخلص		الكميات	
					كمية المقايسة	التجاوز	كمية المستخلص	القيمة	اجمالي المستخلص	كمية	قيمة	سابق (م ³)	حالي
٣٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد او خشو	م ²	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ١٠ : ٥ سم لاسقف فيوك او خشب	م ²	١٥,٥٢	١٥,٥٢	١٦,٠٠	٠,٤٨	١٥,٠٠	١٥٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠,٥٢	٧٨,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شيايك من قطاعات الومنيوم	م ²	١٦,٤٠	١٦,٤٠	١٧,٠٠	٠,٦٠	١٦,٠٠	٥٤٠٠	٨٦٤٠,٠٠٠	٠,٤٠	٢١٦,٠٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠٠
٣٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة	طن	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٥٨٠٠٠	١١٠٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٠,٠٠٠
٣٤	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشيايك الحماية	كجم	٢٣٦,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٤٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٩,٠٠٠	٢١١,٠٠٠
٣٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاح المعرج سمك ١.٥ سم	طن	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٦	بالعدد عمل اشبار حديد تسليح لبط الاعددة بالمعاني قطر ٨ ملل	عدد	٥٢٨,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠	١٥	٧٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٧	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ابدى من فخار المظلى صينى	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٤٠٠	٨٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد و تركيب مراحض الفرنجي فخار مطلق صينى قرر اول	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب مراحض بلدى من اجود الاتواع من الفخار المطلق صينى	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد و تركيب ميونة حوض معقنة من الصينى قرر اول	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و القاسة والقض	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٣٠٠	٦٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وجه	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٧٥٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣	بالعدد توريد و تركيب وثثيت اكسسوار حمام ٤ قطع	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١١٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الاتواع	عدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٤٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٥	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الاتواع	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجى من اجود الاتواع	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦٣٠	١٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد و تركيب سيلفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ "	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب سيلفون جالتراب من PVC	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٥٦٠	١٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مزراب جرجورى لعصرف مياه الامطار من PVC	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٠	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠.٦x٠.٦ م و لاي علق	عدد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٧٥٠	٢٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الاتواع	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الاتواع	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٥٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ " من اجود الاتواع	عدد	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٥٥٥	٧٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الاتواع	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



عملية استكمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الانصر الصحراوي الشرقي
مستخلص جاري ٤

المطبعة العامة
الطريق والكباري والجمال النوبي
JANIS & ASSOCIATES GENERAL CONTRACTING CO. LTD.
JANIS & ASSOCIATES GENERAL CONTRACTING CO. LTD.

بند	بند الأعمال	الوحدة	حصر الأعمال كمين الميداني	اجمالي الكميات	فرق الكميات		تجهيز المستخلص			كمية خارج المقايسة والمستخلص		الكميات	
					كمية المقايسة	التجاوز	كمية المستخلص	اللفة	اجمالي المستخلص	كمية	قيمة	سابق (٣٠)	حالي
٥٥	بالعد توريد وتركيب محبس بنية ٢ لآكور ١ " من اجود الاتواع	عد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٦	بالعد توريد وتركيب محبس بنية ٢ " لآكور من اجود الاتواع	عد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٧	بالعد توريد وتركيب محبس بوابة تركي ٤ " من اجود الاتواع	عد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٨	بالعتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١.٥ " بسك ٣ مم	مط	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٢٣٠	٣٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٩	بالعتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسك ٤ مم	مط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٠	بالعتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " مضغوط بضغط لا يقل عن ١٠ بار	مط	١٧,٥٠٠	١٨,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٠,٥٠٠	١٧,٥٠٠	٧٢٠	١٢٢٤,٠٠٠	٠,٥٠٠	٣٦٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٠,٠٠٠
٦١	بالعتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ "	مط	٢٩,٢٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٩,٢٠٠	٠,٨٠٠	٢٩,٢٠٠	٢٧٠	٧٨٣,٠٠٠	٠,٢٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٢٩,٢٠٠	٠,٠٠٠
٦٢	بالعتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ "	مط	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٦٧٥	١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٣	بالعتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٤ "	مط	٦٤,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٤	بالعد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣م من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين	عد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٥	اعمال الكهرباء												
٦٦	بالعد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية ١٨ خط	عد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٧	بالعد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية ٤ خط	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٨	بالعتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٧٠٠×١٢٠×٣) مم² ألومنيوم مسلح	عد	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	١٢٥٠	٥٦٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٩	بالعتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ١٦×٤ مم² ألومنيوم ثرموبلاستيك	مط	١٧٩,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٤١٠	٧٣٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٠	بالعد توريد وتركيب مخرج (اشارة - مروحة)	عد	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١٣٥٠	٨٥٠,٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧١	بالعد توريد وتركيب مخرج (بربرة - شفاط)	مط	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١٦٠٠	٥٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٢	بالعد توريد وتركيب مخرج (بربرة قوي)	مط	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٥٤٠	٢٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٣	بالعد توريد وتركيب مخرج (تكيف - سخان)	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣٢٠٠	١٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٤	بالعد توريد وتركيب مخرج بربرة تليفون	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٣٠٠	٩٢٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٥	بالعد توريد وتركيب مخرج بربرة معلومات	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٩٥٠	٧٨٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٦	بالعد توريد وتركيب مخرج بربرة تليفزيون (نش)	عد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٩٥٠	٣٩٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٧	بالعد توريد وتركيب كشك اشارة ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣٣٣ مم² قفزة ١٠٠ وات	عد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٨	بالعد توريد وتركيب كشك اشارة طراز شوارع بدرجة حماية Ip 65 كامل بالمكونات والتمية بقدرة ١٠٠ وات LED	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧٩	بالعد توريد وتركيب واختيار مروحة سقف ٥٦ بوصة	عد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٥٠	٧٦٥,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٠	بالعد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج ٣٠٠ سم	عد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



اجمالي حصر الاعمال بالعمليه
عملية استكمال انشاء كمين امنى بجوار كوبرى البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقى
مستخلص جاري :

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	حصر الاعمال كمين البغدادى	اجمالي الكميات	فرق الكميات			تجهيز المستخلص			كمية خارج المقيسة والمستخلص		الكميات
					كمية المقايسة	التجاوز	كمية المستخلص	القيمة	اجمالي المستخلص	كمية	قيمة	سابق (٢٠٢٠)	
١٦	بالعد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بغطر ٢٥ سم	عد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٧	بالعد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف (بفونيرة) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٢٢ وات من احوال الانواع	عد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٨	بالعد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠×١ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت	عد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٩	بالعد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل باللمبة و النويل و التراس	عد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٠	بالعد توريد وتركيب واختبار مفتاح بيشينو ٢٦×٢ امبير	مط	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١	بالعد توريد وتركيب مفتاح اشارة احدى مارجك قطعلة واحدة	مط	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢	بالعد توريد وتركيب مفتاح اشارة ثاسى مارجك	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣	بالعد توريد وتركيب مفتاح اشارة ثلاثى	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	٢٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٤	بالعد توريد وتركيب بربرة كهرباء ١٦ A	عد	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	١١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٥	بالعد توريد وتركيب بربرة تلفون من احوال الانواع	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣١,٠٠٠	١٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٦	بالعد توريد وتركيب واختبار بربرة معزومات	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣١,٠٠٠	١٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٧	بالعد توريد وتركيب واختبار بربرة تلفزيون	عد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٨	بالعد توريد وتركيب ذر جرس من احوال الانواع	عد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٩	بالعد توريد وتركيب مونور رفع مياه قدرة ١ حصان	عد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٠	بالعد توريد وتركيب مونور رفع مياه قدرة ٢ حصان	عد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١	بالعد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	عد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٢	بالعد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر	عد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣	بالعد توريد وتركيب واختبار وحدة تشييف اسبليت بونت بفترة ١٠ حصان بارد	عد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٤	بالعد توريد وتركيب واختبار وحدة تشييف اسبليت بونت بفترة ٢,٢٥ حصان بارد	مط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥	بالعدر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	عد	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٥٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٣٥	بالعدر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥ "	عد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الاجمالي				٥,٧٨٩,٨٩٤,٢٥	الى			الاجمالي		٥,٧٧٨,٣٥٥,٠٠	قيمة التجاوز		١١,٥٣٩,٢٥
قيمة المقايسة				٥,٨٠٠,٦٨٥,٠٠	قيمة المستخلص السابق			الاجمالي		٤,٩٧٤,٦٠٠,٠٠	القيمة و التجاوز		٥,٧٨٩,٨٩٤,٢٥
القيمة المتبقية				١٠,٧٩٠,٧٥	قيمة المستخلص الحالي			الفرق		٨٠٣,٧٥٥,٠٠			٠,٠٠٠



مهندس الهيئة



مهندس الشركة