

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لأمر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٣

تنفيذ اعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
مع محور المرج الجديد

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى مهندس / ايمن محمد متولي	رئيس الادارة المركزية المنطقة الرابعة عشر مهندس / ضياء الدين مصطفى	مدير عام تنفيذ الكبارى مهندس / محمد محمود اباطة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق مهندس / محسن زهران	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية مهندس / أبو بكر أحمد عساف	

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثانى - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - المواصفات الفنية

الجزء الرابع - المواصفات الفنية لاعمال الطرق

الجزء الخامس - المواصفات الفنية لاعمال الكبارى

الجزء السادس - قوائم الكميات

الجزء الأول

الشروط العامة

يسرى على هذه العملية كافة القواعد و الاحكام و الاجراءات و الشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و القوانين ذات الصلة في ذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط و المواصفات للعملية

المادة رقم ١ : التعريفات والتفسيرات

أولاً : يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعانى المبينة إلى جانب كل منها عالم يتضح من صراحة النص أو يقتضى سياق الكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :
وتعني رئاسة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى التي
باستخدام المفاوض أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقابل (الطرف الثاني) :
ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطايتهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس :
يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :
يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

٥. الأعمال :
تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

٦. الأعمال المؤقتة :
ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء :
تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأثاث التي تخصص لتكون جزءا من الأعمال الدائمة

٨. المخططات :
تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يخطر المفاوض بها خطيا من وقت لآخر.

٩. الموقع :
يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

١٠. الموافقة :
تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانيا - المفردات والجمع :

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المداول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا أيضا إذا تطلب النص ذلك .

ثالثا - العناوين والهوامش :

إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءا منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطيا بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :

أ- يلتزم ممثل المهندس بالقيام بإجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه أخطار المقاول كتابة يطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقارير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (ماعدا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية) وفي حال تقصير أو عدم استجابة ممثل المهندس خلال 48 ساعة فعلى المقاول إبلاغ رئيس قطاع بحوث المشروعات والكباري بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأعمال .

ب- إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد.

ت- في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله.

المادة رقم ٣ : (التنازل للأخرين)

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق تطبيقاً لللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة رقم ٤ : (التعاقد من الباطن)

لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولا عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقد من الباطن بمقتضى هذه المادة.

المادة رقم ٥ : (نطاق العقد)

يشمل العقد على مايلي :

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها
- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
- أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوحا عليها صراحة في العقد.

- تقدم الهيئة للمقاول المخططات المبدئية (Tender drawings) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أن يقوم علي نفقته خلال مدة شهر واحد تحت إشراف المهندس وممثل الهيئة بإنهاء أعمال الرقع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد الرسومات التنفيذية وجدول الكميات المعدل حسب الكميات الفعلية المتوقع نهوها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.

المادة رقم ٦ : (لغة العقد)

أ- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

المادة رقم ٧ : (حفظ المخططات)

أ - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه كذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ.

ب - يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد، كما يتعين عليه الاحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والأكواد المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك.

المادة رقم ٨ : (الأوامر التغيرية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقيد بها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارجاً عن الحدود التي نظمها القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وملحقاته فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنقص السعر المماثل لها في فئات الأسعار بقائمة الكميات ويتم المفاوضة على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استحداثها بين كل من الهيئة والمهندس والمقاول

المادة رقم ٩ : (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المعاينة الناقية للجهة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:

- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتركيبها وتشغيلها.

- طبيعة وظروف الطرق والممرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى مواقع الأعمال المختلفة.

- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التشوين اللازمة ومواقع المكاتب والورش المتصلة بأعمال المشروع.

- المناسيب المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

- حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية طبقاً للمنفذ على الطبيعة.

- طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة.

-التحقق من الخدمات والمرا فق تحت الأرض بعد تنسيقه مع الجهات المعنية بذلك المرافق وتعرقه على أماكنها وعليه حمايتها قبل الحفر وإصلاح أى تلفيات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن المقاول قد استكمل كافة المعلومات حول الموقع وتؤكد من أن الأسعار التى دونها فى قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفى لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإتجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

المادة رقم ١٠: (مراجعة التصميم)

أولاً : الطرف الثانى مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها فى المخططات والرسومات أثناء التنفيذ.

ثانياً : على الطرف الثانى القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمستندات العقد فى مواقع الكبارى والممرات السفلية والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات فى الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشئ إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً فى تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.

ثالثاً : على الطرف الثانى استخدام متخصصين فى دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات .

المادة رقم ١١: (تنفيذ الأعمال)

أولاً : على الطرف الثانى المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال كما هى محددة بنطاق العمل بمستند (نطاق العمل وجداول الكميات) أو تكون واردة بأى من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثانى أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية فى أى موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً فى العقد أم لا ويجوز للمقاول فى حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع بحوث المشروعات والكبارى للبت فى الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله فى نطاق الحدود المشار إليها فى المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانياً : يلتزم المقاول بما يلي:

-أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوحيد القياسي والنسبة للمواد التى لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية التى يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

-إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة فى جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم ١٢: (البرنامج الزمني المفصل وأولويات التنفيذ)

يلتزم الطرف الثانى فور توقيع العقد ان يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمنا كافة مراحل التنفيذ وخطة التجهيز والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات النقدية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات واعداد جدول الكميات الفعلية المعدل وأسبوع قبل نهايته للإخلاء) موضعاً به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس فى احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الأسعار كما أنه مسئول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار الحرج لكافة الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن

والتشوينات، وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال ، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في صيغتين :صيغة الخرائط البيانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأعمال، وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص ممغنط بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يتم تحديث البرنامج كل شهر خلال سير العمل وإدراج جميع التفاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعية. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية خطية يطلبها المهندس وتتعلق بالترتيبات اللازمة لإنتاج الأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو إستعمالها أو إنشائها حسب الأحوال بالإضافة إلى توضيح كل الأنشطة الرئيسية وأعمال الإنشاء والتجهيز لكافة الأعمال الدائمة بكل جلاء.

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بتقدير للتدفقات النقدية (Cash Flow) على فترات شهرية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، وعليه في وقت لاحق بالتقارير الشهرية أن يقدم تقريراً مراجعاً للتدفق النقدي على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس ذلك.

وإذا قصر المقاول في تقديم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة ، فسيتم تطبيق غرامة تأخير يواقع ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه عن كل يوم تأخير).

وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيتومينية نتيجة عدم قدرة الجهات السبادية على تدبيره فإنه يجوز للمقاول تقديم برنامج زمني معدل للمشروع طبقاً للتدفقات البيتومينية المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعدل والرد على المقاول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاول بما تراه الهيئة في هذا الخصوص.

المادة رقم ١٣ : (ممثل المقاول بالموقع)

يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

١- عدد (١) مهندس مدني نقابي (مدير مشروع) خبرة خمسة عشر سنة على الأقل في تنفيذ أعمال الكباري

٢- عدد (٢) مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ أعمال الكباري

٣- عدد (١) مهندس مدني خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في تنفيذ اعمال الطرق .

٤- عدد (١) مهندس ضبط جودة

٥- عدد (١) مهندس مساحة خبرة سبع سنوات على الأقل في تنفيذ أعمال مماثلة

٦- عدد (١) مراقب

علي مهندسي المقاول وكذا المراقب التواجد بالموقع بصيغة مستمرة أثناء العمل او حسب حاجة العمل التي يحددها جهاز الاشراف من قبل الهيئة .

ويحق لمهندس الهيئة إستبعاد اي من ممثلي المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله وعند تقصير المقاول في تعيين المهندسين او المراقبين يوقع علي المقاول غرامة قدرها الف جنيه للمهندس ، و خمسمائة جنيه للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد اي منهم وذلك طوال مدة التنفيذ

المادة رقم ١٤ : (مستخدمو المقاول)

أولاً :على المقاول - وبعد موافقة المهندس -تعيين الأشخاص المناط بهم شغل الوظائف الرئيسيه ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفني العدد الكافي من المهندسين والمساعدين الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق إختصاص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المناطة بهم ويجوز في جميع

الأحوال حصول المهندسين والفنيين ذوي الخبرة اقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متن وسليم.

ثانيًا: للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فورًا من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيؤثر السلوك أو غير كفء أو مهمل في أداء واجباته، وفي هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكن أي شخص يجرى سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس.

ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممثليه أو مستخدميه وعلى أن يلتزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستقوم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.

المادة رقم ١٥: (تحديد مواقع الأعمال)

الطرف الثاني مسئول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويكون مسئولاً عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن،

وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتأكد من صحتها.

المادة رقم ١٦: (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم بتنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة لموقع العمل نهاراً وليلاً وتقديم جميع لوازم الإنارة والحماية والمراقبة لجميع مشتملات الطرق والمنشآت القائمة في موقع اعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.

المادة رقم ١٧: (اعتناء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة)

أولاً: المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإستلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابيه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضان أو السيول أو الإحصار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب لغم أو أية مواد حربية فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندس لإعتماده من الهيئة ، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة.

ثانيًا: المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو أي مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تنفيذ للأعمال أو صيانتها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندس.

المادة رقم ١٨: (التأمين على المشروع)

أولاً: بما لا يتعارض مع ما ورد بأي من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القوة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والمؤقتة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين ساريًا اعتبارًا

من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولاً عنهما أو ناجمين عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الاستلام النهائية.

ثانيًا: على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأى من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد بقيمة ١٠٠ ألف (مائة ألف جنيه) للشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع العقد ، وتتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لاتقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول إلا بعد تقديمه لها تلك الوثائق وتوقيع غرامة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين.

المادة رقم ١٩: (الأثار والأشياء ذات القيمة وغيرها)

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو العملات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصرف المالك أو الجهة الرسمية المسؤولة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أى أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإضرار بأى من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند إكتشافه أيًا من هذه الإكتشافات إخطار المهندس فورًا وتكون تحت مسؤولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا عانى المقاول تأخيرًا أو تكبد تكلفة نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقاول في أى تعويض زمنى أو مادي مقابل هذا التأخير.

المادة رقم ٢٠: (استخدام العمال)

المقاول مسئول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والعمال وقانون التأمينات الإجتماعية وغيرها من القوانين، كما يلتزم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا نطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال.

كذلك على المقاول اتخاذ كافة الإحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أى تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للعملية.

ويكون المقاول مسؤولاً عن الإمتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والضرائب والإحتياطات والشروط اللازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الأسماء المدرجة في هذا العقد شاملة لنفي بكل الإحتياطات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأى معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات التنفيذ.

المادة رقم ٢١: المواد وأصول الصناعة

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستندات العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية إختبارات قد يرى المهندس إجرائها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أى مكان آخر. ولا يعفى فحص الأعمال في موقعها أو الورش أو المصانع التى يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأى حال المقاول من مسئولية في التأكد من صلاحيتها.

خطة ضمان الجودة: على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة منه والمعتمدة من قبل المهندس للتأكد من الإلتزام بكافة التفاصيل المحددة فى التعاقد، هذا وإن يعفى إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أى من واجباته أو مسئولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التى توضح خطة

ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أى مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس التدقيق على أى جزء من الخطة وطلب تنفيذ أى إجراء تصحيحي.

فحص المواد: يجب الالتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات واعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشترها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بطلب من المهندس، ويحمل المقاول أية نفقات أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الاختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

معمل الموقع.

-المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة لمعمل الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هى المرجع الوحيد لاختبارات تؤكد الجودة.

- أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات المعملية نهائية وملزمة لطرفي العقد، وإذا قصر المقاول في إجراء الفحوصات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وخصم النفقات كاملة مضافا إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لصالح الهيئة.

المادة رقم ٢٢: (حق الدخول للموقع)

للمالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والألات اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة رقم ٢٣: (فحص العمل قبل تغطيته بأعمال أخرى تالية)

أولاً: لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبته عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبته عن النظر، وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور لفحص وقياس الأعمال إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك.

ثانيًا: على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر دون أن يحدث ذلك تلفا للأعمال لا يمكن إصلاحه ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

المادة رقم ٢٤: إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطيًا من وقت لآخر بما يلي:
-إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس إنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه.

—الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

-إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفاً للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

وفي حال تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال بنتائج التجارب العملية يحق للمالك أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك النفقات مضافاً إليها ٢٥ % على المقاول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥: (إيقاف العمل)

يجب على المقاول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف في حالة الإيقاف بمعرفة المقاول.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائياً في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦: (بدء وإنهاء الأعمال)

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كلياً أو جزئياً وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والإنهاء من تنفيذها وفقاً للمدد المحددة ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وعند تقدير أي تمديد لوقت الإنهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحسبان تأثير الأعمال التي تم حذفها أو استحداثها بناءً على أي أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة.

المادة رقم ٢٧: (إستلام الموقع وحياته)

أولاً: باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التقيد بأي مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كلياً أو جزئياً مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وفقاً لنطاق العقد المشار إليه في المادة رقم ٥ من هذه الشروط ووفقاً للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة إستلام الموقع جزئياً فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطي.

وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتمكن المقاول من الإستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول ويعتمدها المهندس.

ثانياً: باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة.

ثالثاً: على المقاول أن يجهز سياجات (أسوار) مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال.

رابعاً: تعتبر أجزاء الموقع المسلمة للمقاول في حياته لحين إتمام كافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المقاول مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتخاذ كافة الاحتياطات وعوامل السلامة اللازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

المادة رقم ٢٨: (غرامات التأخير والأضرار الناتجة عنه)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة بشروط العقد يتم تطبيق غرامات التأخير وفقاً للمنصوص عليه في القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، كما لا يتم صرف فروق أسعار عن أية أعمال تأخر المقاول في تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع، هذا ويتحمل المقاول أتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المهندس مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى الهيئة.

وللهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الآتية :

أ- إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطء في سيره أوقفه كلياً لدرجة يرى معها المالك أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه.

ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل.

ج - إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

د - إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلامه أو إذا ثبت إصهاره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها. ويحق للمالك إذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها عاليه أن يحجز على المواد والألات الموجودة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الإستعمال كما يحق للمالك أن يسند الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة أخرى مهما كانت الأسعار والتكاليف وأن يرجع على المقاول بجميع ما تكبدته من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب بنذمة المقاول ويحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والألات المحجوزة كما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول.

المادة رقم ٢٩ : (الإستلام الابتدائي والنهائي والحساب الختامي)

الإستلام الابتدائي :

عند إستلام الأعمال يقوم المالك والمهندس أو من ينوب عنهما بمعاينة الأعمال وإستلامها إستلاماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه المفوض ويحرر محضر عن عملية الإستلام الابتدائي من عدة نسخ حسب الحاجة ويتسلم المقاول نسخة من ، هذا ويتم توفير محملات المشروع حتى تاريخ استكمال جميع اجراءات الاستلام الابتدائي.

وإذا كان الإستلام قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره كتابياً يتم إثبات الغياب في المحضر، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول للمالك بإستعادته للإستلام موعداً لإتمام إنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل الإستلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويخطر المقاول بذلك.

الإستلام النهائي :قبل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعاراً خطياً إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعداً للمعاينة تمهيداً للإستلام النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم إستلامها نهائياً بموجب محضر يقوم المالك أو من ينوب عنه والمهندس أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ويعطى للمقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإستلام الابتدائي يؤجل الإستلام النهائي وتمتد بذلك فترة الضمان لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو اللخل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها اللجنة ، فإذا إنتهت المدة دون أن ينفذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته وخصم قيمتها حسب التكلفة الفعلية مضافاً إليها ٢٥ % مصروفات إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التنفيذ.

الحساب الختامي : بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً وقيام المقاول بتقديم ما يفيد مصادره ما يستحق من تأمينات يتم تسوية الحساب الختامي، يقوم المالك بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

عند استلام الأعمال استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي.

المادة رقم ٣٠: (فترة الضمان وإصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان المحددة سنة لأعمال الكباري و الأعمال الصناعية بالعقد تبدأ من تاريخ الإستلام الابتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي.

وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه المالك أو المهندس خطياً أثناء فترة الضمان أو عند الإستلام النهائي. وعلى المقاول عند إنتهاء فترة الضمان أو بأسرع وقت ممكن بعد إنتهائها أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الإستلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المالك ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.

• الشركة و استشاريها مسئولة مسئولية مدنية و جنائية عن الاعمال التي تم تنفيذها بمعرفةهم لمدة عشر سنوات (الضمان العشري) طبقاً للقانون

وفي حال إخفاق المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس فللمالك الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفة أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ % مصاريف إدارية.

المادة رقم ٣١: (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

أولاً: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة.

ثانياً: للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً، على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد و في حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المنصوص عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد مهما بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للفئات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملاً التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم من مصاريف إدارية وإرباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر فئات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتفاوض وفقاً لنص القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

ثالثاً: على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة.

المادة رقم ٣٢: (المعدات والأعمال المؤقتة والمواد)

أولاً: تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها وجلبها للموقع مخصصة كلياً لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسوغ للمهندس الإمتناع عن إعطائه الموافقة الكتابية لغير سبب معقول، ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي ستستخدم في هذا المادة والتصريح باستخدامها.

ثانياً: على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.

إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذات العمل بنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات

التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لإستكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإيجارات من مستحقات المقاول مضافاً إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

كفاية المعدات والمواد : يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفيرها للعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب تقديمه طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله، وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول، ولا تعفي تلك الغرامات المقاول من مسؤولياته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر الأعمال ، والمقاول مسئول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لإحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لتغطية أي تأخير في معدلات الإنجاز .

وتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أي نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للتنوع والسعة والقوة والكمية وبالتصميم والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو اللازمة لتنفيذ بنود العمل وفقاً لأصول الصناعة.

ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمواد وأي أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة.

المادة ٣٣ : (تقييم الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية بنود يلزم إستحداثها نتيجة أية مستجدات لم تكن منطلوقة عند إعداد مستندات العطاء بما يتوافق مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذه. ومن أجل تقييم المهندس للفئات والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه سيقدم المقاول للمهندس تحليل تفصيلي للفئات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملاً التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما سيشمل التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى كالمصاريف الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٣٤ : (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنياً على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها وفقاً لفئات السعر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصوفة بمستندات العقد ولا يستحق المقاول زيادة في سعر البند في حال وافقت الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية نسبة ٢٥% المنصوص عليها بالعقد بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك الكميات دون مفاوضة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعقد وفقاً لنص القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

المادة رقم ٣٥ : (طريقة القياس)

يجرى قياس الأعمال هندسياً على أساس القياسات الصافية فقط من واقع المخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للمنفذ فعلياً على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أيًا من مستندات العقد.

وللمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلى المقاول إرسال شخصاً مفوضاً للإشتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما.

المادة رقم ٣٦ :شهادات الدفع الجارية (المستخلصات)

١. سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الالكتروني بدلا من الصرف بالشيكات الورقية
٢. يلتزم المقاول او الشركة ان يتضمن العطاء المقدم مئة رقم الحساب الخاص به والذي سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات .
- تقوم الهيئة بصرف إستحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فنيا ومستوفاة بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وملحقاته ويتم تقديم المستخلص من نسختين إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقا لها ومصحوبا بالمستندات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقديم الأعمال خلال هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.
- ويكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة أى مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض قيمة أى من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس.
- ويكون للهيئة سلطة الحجز أو التعلية أو الخصم حسب الحالة من قيمة أى مستخلص جاري أيضا إذا رأى أن المقاول لا يقوم بأى من مسؤولياته التالية التي تتضمن ولا تقتصر على:
-استكمال التجهيزات الموقعية بما فى ذلك مكاتب وانتقالات المهندس ومعمل الموقع وتأمين الكوادر الفنية.
-التقصير فى سداد إلزامات العمال أو مقاولي الباطن.
-تقديم رسومات الورشة والعينات وغيرها وفقا لما هو مطلوب بوثائق العقد.
-تقديم أو إعادة تحديث البرنامج الزمني للتنفيذ شاملا جداول التوريدات وجداول التدفقات النقدية طبقا للمادة رقم ١٢ من هذه الشروط.

- تقديم التقارير الشهرية أو ملحقاتها.
- الإلتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والنظافة.
- تقديم أو تجديد وثائق التأمين.
- التقيد بأنظمة السلامة والمرور أثناء التنفيذ.

المادة ٣٧ : (المسئولية عن إصلاح العيوب)

حتى تكون الأعمال ومستندات المقاول بالحالة التي يتطلبها العقد عند تاريخ إنقضاء فترة الإخطار بالعيوب فيجب على المقاول القيام بإستكمال أى عمل لا يزال ناقصا فى التواريخ المحددة بشهادة الإستلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح العيوب أو الضرر وفقا لما قد يخطر به من قبل المالك أو نيابة عنه وإذا أخفق المقاول فى إصلاح أى عيب أو خلل خلال فترة الضمان جاز للمالك أو من ينوبه تحديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو الخلل ويجب إعطاء المقاول إخطارا معقولا بهذا التاريخ. وإذا أخفق المقاول فى إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكان هذا الإصلاح واجب التنفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكاليفه من المبالغ المستحقة للدفع للمقاول مضاف اليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

المادة رقم ٣٨ : (المواد البيتومينية والسولار)

فى حال وجود نقص فى منتجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثانى أن يطلب من الطرف الأول المعاونة فى تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد فى موعدها المحدد وفى حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثانى بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثانى يلتزم بما يلى :

١. يقوم الطرف الثانى بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثانى عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعليا ويقوم الطرف الأول بمطابقة مسحوبات الطرف الثانى بالكميات التي يتم تنفيذها فعليا على الطبيعة وفي حال وجود أى تجاوز من الطرف الثانى بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثانى

يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكل إليه بموجب هذا العقد

٢. أن يسند الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتومينية والسولار التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسئولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحه من المواد البيتومينية والسولار.

٣. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واشترطاته من غرامات تأخير وجزاءات تقع على الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية أعباء مادية أو قانونية تترتب على تأخر تنفيذ أعمال العقد بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لإتجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول .

المادة رقم ٣٩: (الضرائب والرسوم)

يلتزم المقاول بمسداد جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

المادة رقم ٤٠: (فروق الاسعار)

- يتم ادراج نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقاً للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك لبنود العناصر التالية (الحديد بجميع انواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) .
- الأسعار السارية والمعمول بها في تاريخ الاسناد للمشروع تؤخذ كمقياس للمقارنة في أى وقت أثناء تنفيذ العملية لحساب فروق الأسعار، ولا يلتفت لأسعار المواد بالسوق الحر والمقاول عليه أن يتحمل كافة الزيادة في الأجور وأسعار النقل والعمالة بالسوق الحر وليس له الحق في المطالبة بأية زيادات تطرأ على الأسعار في هذا الشأن.

ملحوظة :

- يجب أن تتطابق نسب تأثير المعاملات مع تحليل الاسعار لكل بند وفي حالة عدم التطابق يتم احتساب النسبة الأقل دون اعتراض من المقاول
- يجب ان يحدد بتحليل السعر سعر الخامة فقط لكل بند

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمل نظافة وأعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد عليه المهندس.

مكتب معتل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ١٠ كرسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية والترفيه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيائته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمائة جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية وبحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا بأول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٢) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة

- أجهزة المصباح

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبوت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخضع غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها.

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالى من الموانع ظاهريا مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمى موقع عليه من الطرفين وفى حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد باي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه

شركة السلام للتجارة والتطوير العقاري
م.م
سجل تجارة ٢٩٧٦٦٠ وصلة ٢٠١٨/٢٠١٩
م.م
سجل تجارة ٢٩٧٦٦٠ وصلة ٢٠١٨/٢٠١٩

البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقيًا ومتضمنًا تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والاعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصلاً من خلال مهندس المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية و تقدير فترات التوقف للبند طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانيا : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولقريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

المصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلا ونهارا وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة آلاف جنيه يوميا

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمده المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلغيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة ألف جنيه يوميا

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس للوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها.

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة إختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الاستلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحقة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تتق جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تأخير أو معاملة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

أ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان والتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بتود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متحركة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الاصطناعية والإقماص والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وألويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة) ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند لتقاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فطى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانتها وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقة.

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) صفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوي على خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمرحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤؛ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - اى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالي .
 - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أصال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمائم أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقنية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقا لما تم تنفيذه

د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

• اسم صاحب العمل

• اسم المهندس

• اسم المقاول

• رقم الصورة

• وصف وتعريف الصورة

• وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية) للصور الديجيتال (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيأ من هذه الصور والمستندات إلى أيأ من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشمولاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملانمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة ، كما يكتفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفتات المقدمة بالعرض المالي لبند الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها

المقاول لإنجاز ونهيو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة لأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندسين المشرفين، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإسراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس . واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختيار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه وذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.

شركة
مصر
شركة
مصر

الجزء الثالث

المواصفات الفنية

أولاً : أحكام عامة

١. الأكواد والمواصفات

كما ورد بالشروط العامة قبوف تنفذ الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواد والمواصفات التالية والتي سيكون المقاول مسئولاً عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للأكود تكون في حدود المواصفات:

- الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية ، والكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات ، والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (آخر إصدار) و الكود المصري لتخطيط وتصميم وتنفيذ الكباري و التقاطعات العلوية .
- المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (٩ مجلد)
- المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة).
- مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
- أية أكواد أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأكواد والمواصفات المذكورة عليه.

٢. الأسعار:-

يعتبر سعر العقد شاملاً لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها وسائل الانتقال والاستراحات والشريك الثالث (الاستشاري) المسئول عن أعمال ضبط الجودة بالموقع وكافة الأعمال الدائمة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتصميمات وجميع المواد والعمالة والمصنعيات والأدوات والمهمات وكافة الترتيبات اللازمة لحماية الخدمات القائمة وإجراء الاختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان وإلى أن يتم الإستلام النهائي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر بأي من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول .

كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والتغطيات والضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المفروضة لمثل هذه النوعية من المشروعات .

٣. الإضافات والحذف والتعديلات في العمل:

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتعتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحفظ الهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في ميول الطريق أو الإنشاءات أو تغيير اتجاه أحدهما أو كليهما على الوجه الذي يعتبر لازماً أو مرغوباً فيه، وهذه الزيادات أو التخفيضات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تعفى من الضمان ويلتزم المقاول بقبول العمل بعد تغييره كما لو كان جزءاً من العقد الأصلي

٤- إزالة العوائق والإنشاءات والتخلص منها:-

على المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو المرافق أو المنشآت خاصة لو عامة يستوجب إزالتها من حرم الطريق أو ترحيلها أو إعادة بنائها مع نقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستحقة عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والهيئة.

٥- التنظيف النهائي:-

عند إجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الاستلام الابتدائي) يقوم المقاول على نفقته الخاصة بتهديب الميول و تنظيف الطريق والممتلكات المجاورة التي تغيرت معالمها أو شغلها بسبب العمل من جميع الانقاض والمواد الزائدة والأعمال الشكلىة المؤقتة والمباني والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس.

٦- صلاحيات المهندس:-

تأكيدا لما ورد بالمادة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

٧- التقيد بالمواصفات والرسومات:-

- المقاول مسئول عن تقديم الرسومات التنفيذية والفنية بكامل تفاصيلها على حسابيه للهيئة للمراجعة والاعتماد وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإيلاع المهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في الرسومات أثناء التنفيذ.
- على المقاول القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقا لما هو محدد بمستندات العقد في مواقع الكبارى والممرات السفلى والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكرا للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لا تكون سببا في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.
- على المقاول استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية المطلوبة ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل الملجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلى عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإبدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلى نفقته.

٨- تعاون المقاول:-

من أجل تسويق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة المرور وضمان إجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب على المقاول قبل بدء العمل في أى مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج صل مقبول لانجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

٩- روبيرات الإنشاء والخطوط والمناسيب

على المقاول إنشاء وتثبيت روبرات ميزانية مؤقتة تكون منسوبة لنقاط ثابتة محددة المنسوب والموقع (التي يحددها المهندس وممثل الهيئة) وذلك لكل جزء من الأعمال، وعليه تقديم كروكى بهذه النقاط المرجعية للمهندس للاعتماد من الهيئة ، وعليه بالإشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الإبتدائية والرفع المساحى لأجزاء المسار بالمسافات التي يقررها المهندس لضمان تغطية مناطق التعرجات. والمقاول مسئول عن تحديد وتخطيط محور الطريق وعليه مراجعة جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من الهيئة او من تكلفه الهيئة. والقيام بتشكيل القطاعات الطولية والعرضية الإبتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الأفقى وتحديد المنحنيات الأفقية والارانيك التصميمية .

ويتم وضع المنسوب التصميمي وتوصيف العمل على قطاعات عرضية وفقاً للقطاع النموذجي على مسافات مناسبة يقررها المهندس ، وسوف تمثل هذه القطاعات الأساس لحساب كميات الأعمال الترابية وطبقات الرصف، ويتم اعتماد هذه القطاعات والميزانية الشبكية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ، ويتم الاحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه البيانات في سجلات موقعة ومختومة مع المهندس ، والمقاول ملزم بتدبير مهندس المساحة والفنيين اللازمين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة.

وعلى المقاول استلام الروبيرات من الاستشاري المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الروبيرات وتحديد الخطوط والميول ومناسيب المقاطع الطولية المتتالية للمحور ونقاط الربط وفقاً للتخطيط العام للموقع والإحداثيات المعطاه لإنشاء الكبارى والعبارات والإنشاءات والملحقات التي يراها ضرورية، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع المعلومات المتعلقة بالخطوط والميول والمناسيب، وهذه الروبيرات والعلامات تشكل ضوابط الموقع التي بها ويموجبها يضع المقاول ضوابط أخرى ضرورية ويقوم بالأعمال المطلوبة.

ولا يجوز القيام بأى عمل قبل موافقة المهندس على خطة المقاول لتثبيت هذه الروبيرات، ويكون المقاول مسئولاً عن المحافظة على جميع الروبيرات والعلامات وفي حالة العبث بها فعلى المقاول أن يعيد إنشائها وتثبيتها على نفقته الخاصة.

١٠- التفاوت المسموح به في أعمال الإنشاءات والترافرسات

ما لم يتم النص على توصيف مغاير لذلك فإن نسب التفاوت المسموح بها ستكون كالاتى:

- فرق الرأسية في خيط الشاغل لا يزيد عن ٣ مم للحائط أو العمود بارتفاع ٣ متر ولا يحتسب الفرق تراكمياً في الحوائط التي ترتفع عن ٣ أمتار.
- فروقات الزوايا لا تزيد عن ± 10 ثانية.
- الفروقات في الخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ مم لكل ٣ متر .
- فروقات قفل الترافرس للمناسيب لا تزيد عن $\pm 12\sqrt{K}$ حيث K هي محيط الترافرس المسافة بالكيلو متر، و K فرق الإحداثيات لا يزيد عن ١: ٢٠٠٠٠.

١١- تحديد واختيار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المزمع استخدامها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ، وفي حالة توافر مواد محلية بالموقع طبيعية ناتج هزات وتفي بالمواصفات الفنية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتاحة بالموقع للهيئة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتقييمها وللهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون اعتراض المقاول ، ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات، وتجري على جميع المواد الاختبارات التي يقررها المهندس، ويتم أخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للطرق القياسية، وتؤخذ العينات عادة من المواد الموردة للموقع، وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أو فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كاف وبكمية مناسبة بما يسمح بإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتشمل فئات وأسعار بنود الأعمال المختلفة تكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية كحد أدنى على مواد الرصف المزمع استخدامها:

- ١- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكثافة للتربة (تجربة بروكتور) وتحديد أفضل محتوى للمياه والمقابل

لأقصى كثافة وكذا لمواد طبقة التأسيس والأساس.

- ٢- تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لعينات التربة المدموكة في الموقع ومواد الأساس.
 - ٣- التحليل المنخلي للركام المستخدم في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية.
 - ٤- تحديد نسبة التآكل للمواد الصلبة (لوس أنجلوس) المستخدمة في الأساس والطبقات الأسفلتية والبلاطات الخرسانية وكافة الاختبارات الأساسية الأخرى كالتردد والوزن النوعي والإمتصاص .. الخ.
 - ٥- تصميم الخلطة الأسفلتية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما سيجرى ذكره في هذه المواصفات.
 - ٦- عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من خلطات اسفلتية وخرسانية وموازن ومعدات مساحية .. الخ
- يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كافية لاعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وإقرار نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الاختبارات على القطاع التجريبي خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وبطول لا يقل عن ١٠٠ م، وعلى المقاول التحقق من السماكات الافتراضية لطبقات الرصف الموجودة بالرسومات، علماً بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن تتم في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز معمل الموقع بعد وكذلك تعتبر تكلفة إعداد وتجهيز القطاع التجريبي محمل على بنود العقد. وللمهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات تأكيدية وذلك على نفقة المقاول.

١٢- الصيانة خلال الإنشاء:-

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة مشتملاته والذي أصبح في حوزته بموجب محضر استلام الموقع وكذلك صيانة كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الاستلام النهائي للمشروع، ويجب إجراء هذه الصيانة بمعدات وأيدي عاملة كافية بهدف المحافظة على العمل المنجز من طرق وإنشاءات في حالة مرضية في جميع الأوقات جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشأن بنود الدفع المختلفة في جدول الكميات ولن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

١٣- لوحات المشروع

خلال إسبوعين من تاريخ أمر الإسناد على المقاول إعداد وتثبيت عند (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالاتجاه المعاكس وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون مزودة في حال رأت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة إلكترونية للعد التنازلي للأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقاً لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والمطلوب الحصول عليه من الهيئة قبل التصنيع ، وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس.

١٤- المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والألات المملوكة للشركة مبيناً به:

- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها للراثة.
 - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول.
- وعلى المقاول استبعاد أي معدة قوراً من موقع العمل يرى قطاع الجودة بالهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال.

١٥- أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ:-

في مناطق التقاطعات والمواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مفتوحة للمرور يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يلتزم بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة. وعلى المقاول الالتزام بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أثناء التنفيذ والمنصوص عليها في الشروط الخاصة ودليل وسائل التحكم المرورى الصادر عن الهيئة، ويجب أن تتوافر العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى المقاول كحد أدنى وفقاً للنماذج القياسية المعتمدة ويجب على المقاول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء للكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث لمستخدمي الطريق أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من المهندس وجهة المرور المختصة دون أى مسؤولية على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء نهائياً وتكون الأسبجة والإنارة الليلية عبارة عن أضواء كهربائية فردية صفراء في صفوف وذلك لبيان أماكن الحفر والأماكن الأخرى الخطرة التي فيه تشويين مواد وذلك أثناء الليل من الغروب وحتى صباح اليوم التالي.

كما يتم وضع إشارة " صال يشتغلون " على حامل ثلاثي قابل للتطبيق بمواقع العمل مختلفة وتثبيت سياج حماية مع لوحات تحذير مدهونة بالأحمر والأبيض لحماية غرف التفتيش المفتوحة. كذلك يتم استخدام أضواء صفراء متقطعة (وميضية) بحيث تبين الحواجز المستخدمة لإرشاد السير في الطرق المغلقة جزئياً وذلك على درجات بحيث توجه السير بسهولة وبمسافات تدريجية، ويجب أن تضاء هذه الحواجز أثناء الليل بضوء آخر عادي مع أضواء وميضية على جانب خط السير وذلك للتنبية، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحواجز دون استعمال ضوء السيارة كما يجب أن تضاء حواجز المرور المستخدمة في إغلاق الطرق باللون الأحمر.

إذا كان هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين (نصفين) لتجنب إيقاف حركة المرور، فإن تعذر ذلك فعلى المقاول قبل المباشرة فيه وبالإتفاق مع المهندس وجهة المرور المختصة إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طيلة مدة قطع الطريق، وأن يتم القطع في أقل الأوقات إزحاماً بحركة المرور، أما في المناطق التي تشدد فيها حركة المرور فيتم القطع خلال الليل.

وعلى المقاول أن يضع في جميع الأحوال الأسبجة واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء للكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من المهندس وجهات المرور المختصة دون أى مسؤولية على الهيئة ، وعلى المقاول أن يعيد الحالة لأصلها بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من الأعمال.

١٦- المسؤولية عن المرافق والخدمات

المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن كافة الأعمال الموجودة بنطاق العملية وحماية المرافق وخطوط الخدمات في المواقع التي تكون فيه عملياته قريبة من هذه المرافق وعلى نفقته، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكابلات) أو المياه أو الموارد المالية التابعة لوزارة الري أو أية مرافق أخرى قد يؤدي الإضرار بها إلى تكبد الكثير من النفقة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لإتسائها أو حمايتها أو ترحيلها وفقاً لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى الهيئة التنسيق مع المقاول والتعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق قائمة (أرضية أو هوائية أو مياه أو بتروول أو غاز..... إلخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزدواج في أعمال إعادة الترتيب إلى أدنى حد والحيلولة دون حدوث أى توقف في الخدمات

التي تؤديها هذه المرافق وكذلك التنسيق مع مديرية المساحة لإستكمال أعمال نزع الملكية، ويقتصر دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات، وتكاليف الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت تكون على نفقة الهيئة ما لم يكن المقاول متسبباً في إتلاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لإكتشافها أو زوال ركائزها، فعلى المقاول أن يبادر بإبلاغ الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.

١٧- حماية الممتلكات القائمة والمرافق الطبيعية

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والمرافق الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع الممتلكات العامة والخاصة وعليه أن يحفظ بكل عناية - من العيث أو الضرر جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدود الأملاك إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علماً بمواقعها، ولا يجوز لمقاول رفعها من أماكنها حتى يأخذ تعليمات بذلك.

ويكون المقاول مسؤولاً مسئولية كاملة عن كل ضرر أو أذى يحصل للممتلكات من أي صفة كانت في أثناء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في كيفية أو طريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت يسبب أي عيب في العمل أو المواد، ولا يعفى من هذه المسئولية إلا بعد إتمام المشروع وقبولة.

عند حدوث أي ضرر أو أذى بالممتلكات العامة أو الخاصة بسبب أو من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالة مماثلة أو معادلة لتلك التي كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأذى بها، وذلك بأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها من جديد، أو أن يعرض صاحبها عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مقبولة.

١٨- التجهيزات الموقعية

فيما يخص التجهيزات الموقعية الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكاتب الخاصة بممثل المالك والمهندس وجهازه المشرف ومعمل الموقع وتجهيزاته والمركبات فيتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

١٩- تقديمات المقاول للاعتماد من الهيئة

تتضمن التقديمات كافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات الورشة التفصيلية وأية أعمال تصميمية (إن وجد) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المنفذ وأدلة التشغيل لأية أجهزة ماردة والعينات ونتائج الاختبارات والتقارير الشهرية والدورية والصور وأفلام الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمراحل العمل المختلفة وشهادات الضمان وأية معلومات أخرى تمثل جزءاً من الأعمال أو تكون لازمة لإستكمال الأعمال.

وعلى المقاول تقديم أسلوب التنفيذ لكل بند واعتماده من قطاع الجودة قبل البدء في العمل لكل بند على حدى ويشمل المعدات والأفراد وخطة الجودة وتأمين السلامة.

تقدم كافة التقديمات بالعدد المطلوب معتمدة ومختومة من المقاول على أن تكون مصاحبة لنماذج التسليم الموافق عليها من قبل المهندس. وعلى المقاول خلال ٢٠ (عشرين يوماً) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقديمات ومواعيدها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.

الجزء الرابع
المواصفات الفنية لأعمال الطرق

الباب الأول الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعية للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات وإخلاء مواقع التنفيذ من أية عوائق وإزالة الموجودات وصل كافة التنسيقات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لإستلام الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية وكل ما يلزم لبدء العمل دون عوائق، وفيما يلي توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لبنود الأعمال.

١.١ إعداد وتجهيز الموقع

• وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب الموقعية لممثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسانة والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمركبات بالتفصيل الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تسوية وتنسيق المكان، والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإسعافات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق باستخدام طفايات لا تقل سعتها عن 5,4 كجم تعلق على حوائط المكاتب والمخازن بأماكن بارزة بالعدد وبالتوزيع الذي يعتمد عليه المهندس كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وتثبيت لافتات المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل وليلاً لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك الكيانات المتاخمة للطريق والتي تتأثر مداخنها بأعمال التنفيذ، وتأمين المركبات لانتقالات ممثلي المالك والفراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع لانتظار السيارات تكون مظلة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسئول عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لإعتماده من المهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمستندات العقد، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقاً لمل يراه المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، وعلى أن تكون كافة التجهيزات التي تزول ملكيتها للهيئة بحالة ممتازة وباعتماد المهندس والهيئة أو من ينوب عنها.

• القياس والدفع

لا يتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً على باقي بنود المشروع.

٢.١ أعمال الجسات التأكيدية

• وصف العمل

الغرض من هذه الجسات هو الحصول على المعلومات الجيوتقنية الكافية للتأكد من كفاية تصميم الأساسات لكل من ركائز الكبارى والأكتاف والحوائط السائدة والأنفاق والمعايير وأية منشآت لازمة للمشروع وذلك من خلال التأكد من صحة المعلومات عن التربة أسفل المنشآت عن طريق تحديد الخواص الهندسية للتربة، ويتضمن نطاق العمل ما يلي:

- عمل جسات بالطريقة الميكانيكية بعمق ٢٠ متر أو العمق الذي يقرره المهندس بواقع جسة واحدة أسفل كل ركيزة من ركائز الكبارى والمعايير (الأكتاف والركائز الوسطية) وجسة واحدة كل ٢٠٠ متر طولاً على الأقل بمواقع الحوائط السائدة المستمرة وجسة واحدة بموقع كل مبنى مستجد.
- أخذ عينات غير مقلقة من التربة المتماسكة
- عمل تجربة الإختراق القياسي (SPT) للتربة الرملية
- أخذ عينات مستمرة من التربة الصخرية أو الحجرية في حالة وجودها
- تحديد منسوب المياه الجوفية وتحليل عينات منها.

إجراء كافة التجارب المعملية اللازمة للتأكد من الخواص الميكانيكية والانضغاطية للتربة.

وبعد الإنتهاء من الإختبارات المعملية يقوم المقاول بإعداد تقرير يحتوى على كل المعلومات وتشمل توصيف الجسات ونتائج الإختبارات المعملية والتوصيات وتسليمه للمهندس للمراجعة والإعتماد، وذلك حتى يتسنى للإستشاري مراجعة تصاميم الأساسات وفقاً لهذه النتائج وعمل أية تعديلات لازمة بهذا الخصوص.

وتتم كافة الأعمال الموقعية والاختبارات المعملية تحت إشراف المهندس والذي يجب إعتماد مواقع الجسات منه قبل التنفيذ، وعلى المقاول توفير مهندس جيوتكني متخصص وذو خبرة كافية يرأس فريق العمل ويقوم بإعداد التقرير.

● متطلبات الإنشاء

تتم الأعمال وفقاً للمواصفات العالمية المعترف بها مثل (ASTM or BS) وذلك باستخدام معدات تنقيب ميكانيكية قادرة على العمل تحت ظروف التربة المختلفة وبأى أقطار مطلوبة وبحيث توفر نسب حصول على عينات (Recovery) مقبولة للمهندس. وسوف يقوم المقاول بتقديم رسم بمقياس رسم مناسب موضح عليه الأماكن المقترحة للجسات وذلك لإعتمادها من المهندس قبل البدء فى العمل وتحديد أماكن الجسات فى الموقع تدخل تحت مسؤولية المقاول وكذلك أعمال نقل المعدات والأفراد من وإلى الموقع، ويمكن استخدام مواسير حماية جوانب الجسة (Casing) والتي يجب إمتدادها إلى عمق مقبول تحت منسوب المياه الجوفية، وأثناء أعمال حفر الجسات يقوم المقاول بتجهيز أوراق التوصيف الحقلى (Field Logs) لكل جسة والتي يجب أن تشمل على الآتى:

- اسم المشروع ومكانة ورقم الجسة وتاريخ بدء وإنهاء العمل بها ومنسوب المياه الجوفية الإبتدائي والنهائي
- عمق وسك كل طبقة من طبقات التربة المختلفة
- طريقة أخذ العينات
- اسلوب الحفر ونوع الماكينة المستخدمة
- توصيف حقلى لطبقات التربة المختلفة

وعلى المقاول إتباع الأساليب السليمة حسب الأصول المعمول بها عالمياً خلال نقل وحفظ العينات حتى موعد اختبارها، ويجب عمل التجارب المعملية طبقاً للمواصفات العالمية (ASTM or BS) ويقوم المقاول بإعداد تقرير مفصل لكل اختبار ويحتوى التقرير على أسلوب عمل التجربة ونتائجها.

• أخذ العينات

يتم أخذ العينات المقلقة في التربة الرملية مع إجراء اختبار الإختراق القياسي (SPT) وذلك كل ١,٥٠ متر أو حسب تغيير نوعية التربة ، كما يتم أخذ العينات غير المقلقة في التربة الطميية أو الطفلية الرخوة أو متوسطة التماسك في حالة وجودها باستخدام الأنابيب ذات الجدران الرقيقة (Shelby Tubes)، أما في حالة التربة الطينية أو الطميية المتماسكة أو شديدة التماسك فيتم أخذ العينات بواسطة البرميل ذو القالب المزدوج (Double Tube Core Barrel) أو (Triple Tube Core Barrel)، كذلك يتم أخذ العينات المقلقة بقطر لا يقل عن ٧١ مم وفقا للمواصفات المعترف بها عالميا (BS أو ASTM)، وعند التنقيب في تربة صخرية أو حجرية (إن وجد) فعلى المقاول القيام بتسجيل قيم الـ RQD ونسب الحصول على العينات Recovery (%).

- تجربة الاختراق القياسي (SPT)

خلال تنفيذ أعمال الجسات يتم عمل الاختبار طبقاً للمواصفات المعترف بها عالمياً (ASTM 1086 أو BS 5920)، ويتم تسجيل عدد الدقات لكل ١٥ سم.

• أسلوب نقل العينات

على المقاول اتباع الأصول الفنية وفقاً للمعايير الخاصة بمواصفات (ASTM أو BS) خلال عملية نقل وحفظ العينات حتى
بيعها واختبارها.

شركة السلام للتجارة والتطوير العقاري
ش.م.م
سجل تجاري: ١٥٠١٤٠٠٧
ش.م.م
١٥٠١٤٠٠٧

يتم عمل التجارب المعملية وفقاً للمواصفات العالمية (ASTM or BS)، ويقوم المقاول بإعداد تقرير مفصل لكل اختبار يحتوى على أسلوب عمل التجربة ونتائجها، وسوف يتم عمل التجارب التالية كحد أدنى على عينات التربة المستخلصة:

- نسبة المياه الطبيعية.
- المقياس الحبيبي.
- المقياس الحبيبي للتربة الطينية أو الطفيلية باستخدام طريقة الترسيب.
- حدود السيولة واللدونة.
- مقاومة الإنضغاط الحر غير المحاطة لتربة طينية متماسكة أو شديدة التماسك.
- مقاومة الإنضغاط الحر غير المحاطة لتربة صخرية أو حجرية.
- الكثافة الطبيعية
- التحليل الكيميائي لعينات التربة أو عينات حجرية.
- أية تجارب أخرى تحدد بمعرفة المهندس وفقاً لنوع التربة.

• تقارير الأعمال

التقرير اليومي : على المقاول أن يقوم بإعداد تقرير يومي يشمل كل الأعمال التي يتم تنفيذها بذلك اليوم والملاحظات المطلوب تسجيلها يومياً بطريقة منظمة وتسليمها للمهندس عند الطلب.

التقرير النهائي: يجب على المقاول إعداد تقرير فني نهائي وتسليمه للمهندس للمراجعة والإعتماد على أن يشمل التقرير على الآتي:

- وصف المشروع
- رسم يوضح أماكن الجسات
- وصف لطبقات التربة
- مقاطعات جيوتقنية
- جداول ورسومات توضيحية لنتائج التجارب الحقلية
- جداول ورسومات توضيحية لنتائج التجارب المعملية
- التركيب الجيوتقني لطبقات التربة
- النظريات والمعادلات وطرق التحليل وبرامج الكمبيوتر المستخدمة لتحليل النتائج
- قطاع جانبي (Profile) يوضح تغير خواص التربة مع العمق
- النتائج المستنبطة من التجارب الحقلية والمعملية وكيفية استخدامها في التصميم
- توصيات الأساسات

• القياس والدفع

يتم المحاسبة عن هذا البند وفقاً لقائمة الاسعار.

١.٣ تنظيف وتنظيف مسار الطريق

• وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والتخلص من جميع النباتات الأشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود الطرق، والطرق بمناطق التقاطعات ومواقع جلب المواد بإستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها أو رفعها وفقاً لأحكام البنود الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المقاول وقاية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمايتها من الضرر أو التشويه أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

شركة السلام للتطوير والتشييد
٢٠١١/١٢/٧-٧
٢٠١١/١٢/٧-٧

الباب الثاني الأعمال الترابية

١.٢ أعمال الحفر

وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالطريق ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل (رمل الكثبان - المواد ذات التصنيف ٦١ أو ٧١ بتصنيف الأشتر - المواد غير المستقرة التي لا يمكن دكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأمثل لمحتوى الرطوبة - المواد الرطبة للحد الذي لا يمكن معه دكها والتي لا تسمح لها الأحوال الجوية بالجفاف مثل السبخة) ويتضمن حفر المجاري المائية ومواقف الانتظار والتقاطعات والمداخل واستدارة الميول والمصاطب تحت التلال طبقا للمناسيب التصميمية والميول والأبعاد بالرسومات وتعليمات المهندس.

عندما لا تكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد إضافية بالحفر في المتارب التي يوافق عليها المهندس ولا تستخدم أية مواد ناتجة من المتارب في إنشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يتبين بالحساب أن جميع مواد الحفر الناتج من القطاع بطول ٥٠٠ متر قد استخدمت في ردم الجسر ، ويمكن استبدال المتارب اذا وجد المهندس أن الحالة تفي بأخذ أتربة من توسيع مناطق الحفر .

• البنود:

- حفر في تربة عادية : وهي جميع أنواع التربة عدا المتماسكة والصخر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق.
 - حفر في تربة متماسكة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن حفرها باللودر ويمكن حفرها باستخدام البلدوزر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق .
 - حفر في تربة صخرية : وهو حفر الكتل الحجرية بالطريق ذات حجم لا يقل عن متر مكعب و يرى المهندس انه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والسعر يشمل الحفر حتى عمق لا يقل عن ٢٥ سم أسفل طبقة التأسيس مع توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب للتصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
 - حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخر من الترسيب الطبقي أو من الترسيب الكتلتي المتماسك جيدا والذي يكتسب سلوك الصخر الصلب ويرى المهندس أنه لا يمكن رفعها إلا بأعمال النسف والسعر يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
- ويستخدم المقاول مايراه المهندس مناسبة من معدات ميكانيكية نوعا وعددا بالبنود المذكورة أعلاه للإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

• القياس والدفع

- يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تهذيب الميول وتشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق والأكتاف والإختبارات وإزالة المخلفات ونواتج التسوية إلى مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتشوين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانبي القطاع.

٢.٢ أعمال النسف

• وصف العمل

يتم الحفر الصخري باستخدام عمليات النسف المنظم ويقصد بالنسف المنظم في هذا السياق الاستخدام المنظم لمتفجرات توضع في ثقوب محفورة في صف واحد وفي أماكن تختار بعناية لعمل سطح طليق أو مستعرض في الصخور الكائنة في الميول الخلفية للحفرات أما النسف الانتاجي فيشير الى عمليات النسف التي تهدف إلى تفتيت وتكسير الصخور والناتجة عن ثقوب نسف متباعدة عن بعضها بشكل كبير على امتداد منطقة الحفرات الرئيسية التي تلي خط النسف المنظم وتتضمن الطرق الفنية لأعمال النسف المنظم أعمال النسف المسبقة القلع (أي قطع الصخور في خط مسبق التحديد بواسطة عمليات النسف المنظم التدريجية) وعمليات النسف السطحية (أعمال النسف باستخدام وسائد أو وسائل مخفضة للصدمات) ويلزم تنفيذ هذه الطرق الفنية لتقليل الضرر الذي يصيب الميل الخلفي للصخور المقرر قطعها إلى الحد الأدنى ولتحسين استقرار وثبات الميل على المدى الطويل .

ويجب على المقاول أن يقوم بتصميم جميع عمليات النسف وتنظيمها باستخدام المعايير والطرق المعتمدة من قبل المهندس وبالإستمرار في اتباع طرق النسف الجيدة بغية المحافظة على الصخور فيما وراء حدود الحفرات المحددة في سلم حالة

أعمال ضبط الجودة لأعمال الردم :تؤخذ عينات من طبقات الردم لإختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمك وسمك الطبقة وذلك قبل مرور ٢٤ ساعة من إنتهاء عملية الدمك ، ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٣ % عن نسبة المياه الأصلية المقابلة لأقصى كثافة جافة، و التفاوت المسموح به في منسوب طبقة الردم النهائية لا يتعدى ± 3 سم مقارنة بالمنسوب التصميمي المحدد بالرسومات التنفيذية ولايزيد عن ١٠% من مساحة الطبقة ، ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠% ، كمايجب ألا يتعدى الفرق بين منسوب اى نقطتين على سطح الجسر الترابى عن $\pm 1,5$ سم ، وفي حالة عدم مطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة تؤخذ عينات أخرى متقاربة لتحديد المنطقة المخالفة لهذه المواصفات والتي يجب على المقاول اعادة حرقها وتمكها.

- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والرفيعة بالتربة
- حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠
- نسبة المار من منخل رقم ٢٠٠
- إختبار بركتور المعدل
- قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
- إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
- أى إختبارات أخرى للتحكم فى جودة العمل وكما يحدد
- وعلى ان يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك و التند

• يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تحميل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال الفرد والدمك وتهديب المبول والتسوية والاختبارات

شركة الاستثمارات والبنوك للمقاولات والتجارة
١٩٧٦، بشارع فرديناند، ٢-٣، بيروت - لبنان
هاتف: ٤٥٠٨٠٠ / ٤٥٠٨٠١

الباب الثالث طبقات الرصف

١,٣ طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات

• وصف العمل

يشمل هذا العمل على نقل وتوريد و تنفيذ مواد طبقة أساس ناتج تكسير كسارات من الأحجار الصلبة المتدرجة .

• المواد

يجب أن تكون المواد المستعملة لطبقة الأساس ناتج تكسير كسارات (ونسبة الاوجة المكسرة المسموح بها لا تقل عن ٩٠ %) ويتكون من قطع نظيفة قوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة اللينة أو المفككة أو المواد العضوية أو غيرها من المواد الضارة، ويجب أن يتطابق الركام مع المتطلبات الطبيعية التالية :

- القابلية للتفتيت في الماء بالنسبة للمواد المحجوزة على المنخل رقم ٤ لا تزيد عن ٥ % من وزنها.
- لا يزيد الفاقد بالتآكل على جهاز لوس أنجلوس بعد ٥٠٠ لفة عن نسبة ٤٠ % .
- يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات وفي حال توافر مواد محجربة بالموقع تتفق مع مواصفات مواد ناتج التكسير فإنه يجوز للهيئة السماح للمقاول باستخدام تلك المواد بعد إجراء اختبارات الصلاحية والتدرج والتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية اللازمة على أن يخصم على المقاول في هذه الحالة النسبة التي تراها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص .
- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر لا تقل عن ٨٠
- مجال اللدونة لا يزيد عن ٨
- حد السيولة لا يزيد عن ٣٠
- عديمة الانتفاش

- هذا ولن يسمح بنقل المواد من المحجر إلا بعد اعتماد المحجر من المهندس المشرف مع متابعة صلاحية المواد من المحجر بصفة دائمة، ويجب أن تكون مواد طبقة الأساس طبقاً لإحدى التدرجات الآتية والمبينة بالجدول التالي وفقاً لما يقرره المهندس، مع التأكيد أن قبول المهندس للمواد لا يشكل قبولاً لطبقة الأساس ويعنى فقط الموافقة على استعمال المواد.

تدرج مواد طبقة الأساس

حجم المتخل	النسبة المئوية للمار (ب)	النسبة المئوية للمار (د)	النسبة المئوية للمار (ج)
" ٢,٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
" ١,٥٠	١٠٠-٧٠	١٠٠	
" ١,٠٠	٨٥-٥٥	١٠٠-٧٠	٩٥/٧٥
" ٣/٤	٨٠-٥٠	٩٠-٦٠	
" ٣/٨	٧٠-٤٠	٧٥-٥٥	٧٠/٤٠
رقم ٤	٦٠-٣٠	٦٠-٣٠	٦٠/٣٠
رقم ١٠	٥٠-٢٠	٥٠-٢٠	٤٥/٢٠
رقم ٤٠	٣٠-١٠	٣٠-١٠	٣٠/١٥
رقم ٢٠٠	١٥-٥	١٥-٥	٢٠/٥

ويمكن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالكود المصري والمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى طبقاً لتدرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة .

• متطلبات الإنشاء

بعد اعتماد مصادر المواد و الخليط التصميمي فيجب على المقاول إعداد منهجية تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد طبقة الأساس بالماء خارج الطريق واستكمال الطبقات ثم يتم نقل خليط طبقات الأساس المرطب للدرجة المطلوبة إلى

مكتب الدراسات والبحوث والتمويل
ش.م.م
بمطابق ضريبة ٢١٨٧٢٢
١٠٠٠/١٢١٧٧٠٧
١٠٠٠/١٢١٧٧٠٧
١٠٠٠/١٢١٧٧٠٧

• القياس والدفع

بعد التأكد من سمك الطبقة بعد الدمك من خلال الرفع المساحي التفصيلي يتم قياس وحساب كميات طبقة الأساس بالمتر المكعب وفقاً للأبعاد الهندسية لطبقة الأساس المبنية على الرسومات ووفقاً للقطاعات العرضية التفصيلية ، ويشمل السعر كافة الأعمال من توريد المواد والخلط والنقل والفرد باستخدام الجريدر المزود بأدوات التحكم في المنسوب والسطح النهائي، وأعمال الدمك والتسوية والاختبارات وإعادة أماكن الجسات إلى ما كانت عليه.

ويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الأسفلت بالزيادة اللازمة للتشغيل بعد أدنى ٢٥ سم من كل جانب .

٢,٢ طبقة التشريب البيتومينية (MC-٣٠) :-

• وصف العمل:-

يشمل هذا العمل رش طبقة تشريب من الإسفلت السائل متوسط التطاير على ما قد أنشئ سابقاً من طبقة الأساس طبقاً للخطوط المبنية على المخططات أو التي يقررها المهندس.

• المواد:-

أن الإسفلت المخفف المتوسط التطاير يتكون من أساس إسفلتي متجانس مذاق في مقطرات بترولية ملائمة. يجب أن يكون المستحضر خالياً من الماء وأن لا يظهر فيه أي انفصال قيل استعماله وأن يكون مطابقاً لجميع متطلبات الدرجة (MC-٣٠).

• متطلبات الإنشاء:-

يجب الحفاظ على حالة السطح وإبقائه في حالة مرضية وفقاً للمناسيب والمقاطع المطلوبة وأية عيوب تظهر يجب إصلاحها فوراً على نفقة المقاول.

قبل الرش بالمادة البيتومينية يجب التأكد من عدم وجود مواد مفككة أو غبار، وفي حال تواجدها يرطب إلى أن يصبح السطح المنظف ترطيباً خفيفاً بالماء ويعاد دكه بدون الهزاز (Vibrator) إلى أن يصبح في حالة مرضية (قريبة من نسبة المياه الاصلوية) قبل رش المادة البيتومينية، ولا يسمح بالمرور على السطح بعد إعداده لتلقي المادة البيتومينية ،ويحدد المهندس معدل الرش بالمادة التأسيسية للتشريب ١,٢ كجم/ م^٢ والتي سيتم تقريرها بناء على نتائج تجارب حقلية على قطاعات تجريبية، وعلى المقاول أن يقوم بصيانة طبقة التشريب وسطح الأساس بحيث تبقى هذه الطبقات سليمة إلى أن تتم تغطيتها بطبقة الرصف الدالية.

يسخن الاسفلت لدرجة حرارة ٦٠ ± ٥ °م ويرش باستخدام الموزعات الميكانيكية تحت ضغط منظم وبكامل عرض الجزء المطلوب رشه قبل رصف طبقة الأساس البيتوميني بمدة ٤٨ ساعة على الأقل، وإذا لحق الضرر بأية مساحة من طبقة التشريب من جراء حركة المرور أو عمليات المقاول فيجب تنظيف تلك المساحة من جميع المواد المفككة وإصلاح طبقة الأساس وإعادة رش طبقة التشريب، وتتم صيانة وإصلاح طبقة التشريب وطبقة الأساس التي تحتها على نفقة المقاول.

• أعمال ضبط الجودة :-

يتم عمل الاختبارات اللازمة طبقاً للشروط والمواصفات .

• القياس والدفع:-

يتم قياس وحساب طبقة التشريب البيتومينية بالمتر المسطح، ويتم الحساب على أساس المساحات المرشوشة بمعدل الرش المحدد من قبل المهندس وفقاً لمستندات العقد ووفقاً لعروض طبقة الأسفلت التي سيتم فرداها فوق طبقة التشريب دون أي

وكذا السجلات والبيانات والبيانات
زيادة لزوم التشغيل والبيانات
٢٠٠٧/٧/١٩
٢٠٠٧/٧/١٩

- نسبة الركام فى الخلطة ٩٤-٩٧ % ، ونسبة البيتومين من ٣ - ٦ % ، وتحدد نسبة البيتومين المثلى بطريقة مارشال
 - يجب أن يطابق الخليط البيتومينى عند فحصه بطريقة مارشال المتطلبات التالية:
 - ١- الثبات (كجم) ١٠٠٠ (حد أدنى)
 - ٢- الانسياب (مم) ٢ - ٤
 - ٣- الفراغات فى الخلطة الكلية (%) ٣ - ٨
 - ٤- الفراغات فى المخلوط الركامي (%) ١٤ (حد أدنى)
 - ٥- الجساءة (Stiffness) (كجم /مم) ٣٠٠ - ٥٠٠
- وجميع نتائج الخلطات التجريبية يجب أن يعدها المقاول للإعتماد من المهندس.

• متطلبات الانشاء :-

يجب فرد الخليط البيتومينى لطبقة الرابطة البيتومينية وفقا للتحدب والمنسوب الصحيح بحيث يعطى السمك المطلوب طبقا للقطاع التصميمي بعد الدمك طبقا للقطاعات النموذجية والرسومات وذلك باستخدام فرادات الاسفلت المزودة بادوات تحكم لضبط منسوب السطح النهائى اما بالحساسات المتصلة بخيط التوجيه أو بالليزر وفقا لما يقرره المهندس ويجب ان تصل جميع الخلطات لدرجات حرارة تتراوح بين ١٣٥ الى ١٦٣ درجة مئوية عند الفرد اما الخلطات ذات درجات حرارة خارج هذه الحدود فيجب رفضها .

تكون الهراست من النوع ذى العجلات الحديدية والاطارات الهوائية ويجب ان تكون فى حالة جيدة وينبغى تشغيلها فى جميع الاوقات بسرعات بطيئة الى درجة كافية لتجنب زحف المخلوط البيتومينى من مكانة او فصل مكونات الخليط مع مراعاة عدم وقوف الهراست الحديدية لفترات طويلة على السطح المنتهى اثناء التشغيل ، ولا تبدأ عملية الدمك فى درجات حرارة أقل من ١٢٠ درجة مئوية ويرفض الخليط المورد إذا وصلت درجة حرارة أقل من ذلك قبل بدأ عملية الدمك ، ويجب ان يكون عدد الهراست ووزنها كافيا لدمك الخليط الى الكثافة المطلوبة وهو لا يزال فى وضع قابل لذلك ولايسمح باستعمال معدات تحدث تكسير زائد فى الركام .

يتم فرد طبقات الأسفلت بكامل عرض الطريق دفعة واحدة باستخدام فرادة واحدة أو أكثر بحيث لا تقل درجة حرارة الفاصل العلوي عند الدمك عن ٨٠ درجة مئوية وفى حالة انخفاض درجة الحرارة عن ذلك فيتم قص الفاصل بالمنشار الميكانيكي بشكل رأسى تماما ورشة بمادة اللصق قبل فرد البندة المجاورة كل خليط يصبح مفككا أو مكسورا أو مخلوطا بمواد غريبة أو يكون ناقصا بشكل من الاشكال فى تكوينه النهائى أو كثافته ولا يطابق المواصفات فى جميع النواحي الاخرى يجب ان يزال ويستبدل بمواد ملائمة ويتم اتهالوة وفقا للمواصفات .

يفحص استواء السطح النهائى من قبل المهندس بقدة مستقيمة طولها ثلاثة امتار فى مواقع مختارة ولا يجب ان يتجاوز الاختلاف بالسطح فى اى نقطة عن حافة القدة بين اى اتصالين بالسطح عن (١سم) عندما توضع القدة على محور الطريق او فى موازاته او عموديا عليه ولا يجوز ان يختلف اعلى سطح الطبقة عن المنسوب المطلوب بأكثر من ٥ ملليمتر ويجب تصحيح جميع النتؤات والانخفاضات التى تتجاوز الفرق المسموح به بإزالة العمل الغير صالح واستبداله بمواد جديدة حسب توجيهات المهندس ويقوم المهندس باخذ عينات CORES بمواقع مختارة للتأكد من سماكة الطبقة ويتم قياس السمك بمعدل عينة على الاقل لكل ١٥٠٠ متر مسطح وعلى المقاول ان يقوم بقطع العينات وتعينة جميع ثقوب الفحص ونكها على نفقته .

تحدد كثافة دمك طبقة الطبقة الرابطة بحيث لا تقل عن ٩٦ % من كثافة قوالب مارشال المعدلة Adjusted Gmb (حيث تدمك القوالب بدون المحجوز على منخل ١ بوصة) .

• أعمال ضبط الجودة:

وفقا لمواصفات المصرية يتم إجراء الاختبارات لاثنية للتحكم فى المواد والأعمال المطلوبة فى الجزء السابق (الجزء الثانى بالكود المصرى لأعمال الطرق) ويشتمل على الآتى:

- تدرج الركام والبودرة.
- نسبة التآكل للمواد الغليظة بجهاز لوس أنجلوس.
- **الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت** بالمواد الغليظة بعد الغمر ٢٤ ساعة فى الماء.
- **نسبة الخشونة** للمواد الغليظة والمستطيلة والطبيعية فى المواد الغليظة.

١٢١/٧٠٧
٢٠١٧/٢٠١٧
٢٠١٧/٢٠١٧

• وصف العمل:-

يتألف هذا العمل من إنشاء طبقة اسفلتية سطحية من الخليط البيتوميني والمفروش على الساخن وفقاً لمتطلبات هذا البند على الطبقة الرابطة البيتومينية الثانية وفقاً للخطوط والمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية المبينة على الرسومات. ويجب تصميم الخلطة الاسفلتية المناسبة لتحقيق هذه الخواص ، ويجب عمل الاختبارات الكافية لضمان جودة الخلطة والمواد المستخدمة فيها.

• المواد:-

١-الركام الخشن:

وهي المواد المحجوزة على المنخل رقم (٨) ويتم توريدها على مقاسين أو أكثر ويبغي أن تكون نظيفة وقوية وممتلئة وصلبة وسليمة ومكعبة الشكل وأن تكون من نوعية متجانسة وخالية من المواد العضوية والطين والكتل وغيرها من المواد الضار وتحقق الآتي:

- يجب ان تكون ناتج تكسير كسارات (ونسبة الاوجة المكسرة المسموح بها لا تقل عن ٩٢%)
- لا تزيد نسبة الحبيبات المفلطحة عن ٨% والمستديلة عن ٨% (حيث نسبة أصغر بعد الأكبر بعد في الحبيبة تزيد عن ٣:١)
- لا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس بعد ١٠٠ لفة عن ٨% وبعد ٥٠٠ لفة عن ٣٥%
- يتم تحديد نسبة الحبيبات الطينية Claylumbs بحيث لا يزيد عن ١%

٢-الركام الناعم : ويتكون من ذلك الجزء من الركام المار من المنخل رقم (٨) و محجوز على منخل رقم (٢٠٠) ويمكن السماح بنسبة رمل طبيعي لا تتجاوز ١٥% .

٣-البودرة :

وهي تلك المواد التي تمر من المنخل رقم (٢٠٠) ويجب إضافتها بموافقة المهندس وتتكون من مواد مطحونة وناعمة من داخل الصخر sound ويفضل ان تكون من ناتج إعادة تكسير الحجارة وناعمة كغبار الصخر بما في ذلك غبار الحجارة الجيرية وغيرها من المواد الرابطة الملانمة بما يفي بمتطلبات تحقيق خصائص الخلطة التصميمية . طبقاً للتدرجات الآتية :

النسبة المئوية للمار بالوزن	رقم المنخل
١٠٠	٣٠
لا تقل عن ٨٥	١٠٠
لا تقل عن ٦٥	٢٠٠

ويجب أن تكون عديمة للدونة ، ويجب ان يطابق الركام المخلوط التدرجات الكثيفة للطبقات السطحية الواردة بالكود المصري للطرق ومواصفات الهيئة القياسية.

الاسفلت : يجب ان يتطابق الاسفلت الصلب المستعمل والمورد من شركة النصر للبترول بالسويس أو غيرها مع المتطلبات التالية :

• الغرز ٦٠-٧٠

• درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح (م) لا تقل عن ٢٥٠

• درجة التطرية (٤٥ - ٥٥) م°

• للزوج الكينماتيكية عند ١٣٥ م° (ستسوك) لا تقل ٣٢٠

• خليط الإسفلت:-

بعد موافقة المهندس على الركام وتحميل الإسفلت لموقع العمل ، يجب على المقاول أن يقدم طلباً خطياً للحصول على معادلة خليط العمل المعتمد من المهندس .

مهندس الإسفلت
م. أحمد
٢٩٨٧٢٠٠
٢٠٠٧/١٢/١٧
٢٠٠٧/١٢/١٧

يجب أن تحتوي معادلة خليط العمل على الركام والإسفلت بالنسبة التي تنتج خليط مطابقاً لحدود التركيب التالية على أساس الوزن .

نسبة الركام في الخلطة - ٩٣ - ٩٦,٥ %

نسبة الإسفلت في الخلطة - ٣,٥ - ٧ %

جميع نتائج الخلطات التجريبية يجب أن يعدها المقاول للاعتماد من المهندسين.

ويجب أن يطابق الركام المخلوط تدرج (٤ ج تدرجات كثيفة) كالتالي:

حجم المنخل	"١"	"٤/٣"	"٣/٨"	رقم ٤	رقم ٨	رقم ٣٠	رقم ٥٠	رقم ١٠٠	رقم ٢٠٠
النسبة المئوية للمرار	١٠٠	١٠٠-٨٠	٨٠-٦٠	٦٥-٤٨	٥٠-٣٥	٣٠-١٩	٢٣-١٣	١٥-٧	٨-٣

ويمكن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر للطبقة السطحية طبقاً لما ورد بالكود المصري والمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى طبقاً لتدرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة .

البيتومين : يجب أن يكون البيتومين في الطبقة السطحية من البيتومين بترولى بدرجة غرز ٦٠ ويطابق المواصفات السابق ذكرها لطبقتي الرابطة والأساس البيتوميني.

خليط العمل (Job Mix Formula): بعد اعتماد المهندس للمواد من حيث النوعية وأنه بموجب هذه التدرجات يمكن إعداد التصميم المطلوب وتوريد البيتومين لموقع العمل، يجب على المقاول التنسيق مع المهندس للبدء في إعداد وتصميم معادلة خليط العمل (Job Mix Formula) والتي يجب مراجعتها واعتمادها قبل عمل أية تشوينات بالموقع، ويجب أن يحقق الخليط التصميمي الآتي:

- نسبة الركام في الخلطة ٩٣ - ٩٦,٥ % ، ونسبة البيتومين من ٣,٥ - ٧ % ، وتحدد نسبة البيتومين

المثلى بطريقة مارشال

- يجب أن يطابق الخليط البيتوميني عند فحصه بطريقة مارشال المتطلبات التالية:

١- الثبات (كجم) ١٢٠٠ (حد أدنى)

٢- الإنسياب (مم) ٢ - ٤

٣- الفراغات في الخلطة الكلية (%) ٣ - ٥

٤- الفراغات في المخلوط الركامي (%) ١٥ (حد أدنى)

٥- الجساءة (Stiffness) (كجم /مم) ٣٠٠ - ٥٠٠

وجميع نتائج الخلطات التجريبية يجب أن يعدها المقاول للاعتماد من المهندس.

الخلطة التصميمية : بعد فحص المواد التي يقترح المقاول استخدامها يقوم المهندس باختبار الخلطة وفقاً للخواص المنصوص عليها، وفي حالة إذا ما طلب المقاول تغيير مصادر المواد السابق الموافقة عليها فيجب إخطار المهندس قبل إجراء هذا التغيير بفترة كافية وأخذ الموافقة على المصادر الجديدة وذلك لأخذ عينات منها والتحقق من تصميم الخلطة وللمهندس الحق في تغيير تصميم الخلطة بما يمتثل مع التغيير في المواد أو لتحسين قابلية تشغيل هذه المواد ، لا يحق للمقاول عمل أي تعديل إلا بعد موافقة المهندس.

وبعد التحديد النهائي لمكونات الخلطة الرابطة والسطحية يجب التأكد من أن خواص الخلطات الموردة للموقع لا تتجاوز المسموح بها في الجدول الآتي:

م.ع.م
٢٩٨٧٢٠
٢٠٠١/١٢/٧
٥٢٠٠١٦٥/١٢/٢٠٠١

الجزء الخامس

المواصفات الفنية لأعمال الكباري

١.١ عام

- تشمل هذه المواصفات الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة لإنشاء العمل الصناعى طبقا لما هو موضح بالرسومات المرفقة كما هو مبين بالتفصيل بالاشتراطات الخاصة.
- يعتبر الكود المصرى ومواصفات الهيئة المواصفات العامة التى يرجع اليها فى تنفيذ المشروع المذكور فإذا وجد تعارض بين المواصفات الخاصة المذكورة فى هذا المجلد والمواصفات المصرية فيتم العمل بالمواصفات الخاصة وتعتبر المواصفات الواردة بالكود المصرى والمواصفات الواردة بكتاب الهيئة العامة للطرق والكبارى هى المواصفات المكملة والمرجع الاساسى وفى حالة عدم وجود نص فى المواصفات الخاصة المذكورة فى هذا المجلد او المواصفات المصرية او المواصفات المكملة فيتم الرجوع الى الكود الأمريكى AASHTO او المواصفات الاوربية على الترتيب
- يتم اجراء جميع الاختبارات اللازمة لاثبات تطبيق المواد المستخدمة للمواصفات بالإضافة الى الاختبارات الدورية الخاصة بمراقبة الجودة - على نفقة المقاول فى معامل الهيئة او فى معامل اخرى تابعة لاحدى الكليات او المعامل الخاصة المعتمدة من الهيئة وبالإضافة الى ذلك يكون على المقاول أن يقيم معملا مزود بجميع المعدات والآلات اللازمة لاجراء الاختبارات بالموقع لاختبار الخرسانة والمواد المكونة لها وفقا للاشتراطات المذكورة بالبند بالباب الخاص بأعمال الخرسانة أما فى حالة اختبارات على الحديد او المكونات المعدنية لبعض اجزاء الكوبرى فيتم اختبارها بالمعامل المتخصصة على نفقة المقاول و موافقة الهيئة بصلاحية هذه المواد لاستخدامها.
- حيثما ورد بالمواصفات ذكر لاحدى الماركات التجارية لوصف أى منتجات مواد فإن هذه الماركات قد ذكرت فقط لتحديد مستوى الجودة والخصائص المطلوبة للمنتج المراد توريده وللمقاول الحرية الكاملة فى التقدم بمنتجات أى مواد بديلة ذات خصائص مماثلة لاعتمادها من المالك الذى لن تحجب موافقته دون مبرر مقبول مع ملاحظة أنه فى حالة اذا ما اقترح المقاول منتجات ذات خصائص تفوق خصائص المنتج المذكور فسيكون عليه أن يتحمل أى اعباء اضافية تنتج من ذلك دون تحمل الهيئة أى اعباء مالية اضافية نتيجة لذلك .

حيثما ورد بالعقد أى من الاختصارات المذكورة لاحقا فاتها تعنى المعانى المرادفة لها:

م.ق.م	مواصفات قياسية مصرية
B S	المواصفات البريطانية
ASTM	المواصفات الخاصة بالجمعية الأمريكية لاختبار المواد
AASHTO	الجمعية الأمريكية لمهندسى الطرق
DIN	المواصفات الألمانية
EN	المواصفات الاوربية الموحدة

ويتم استخدام الطبعات السارية من هذه المواصفات ما لم يحدد غير ذلك

ش.م.م
مطبعة تربية
٢٠٠١/١٢/١٧
٢٠٠١/١٢/١٧

- على المقاول أن يقدم خطة مراقبة الجودة (Q.C.Plan) وطريقة التنفيذ (Method of statement) ويأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الخاصة بمراقبة الجودة لأعمال الخرسانة والأعمال المعدنية بالباب الخاص بهذه الأعمال. ويشمل ذلك الوسائل الخاصة بمراقبة الجودة شاملاً طرق إجراء الاختبارات وتوافر العمالة الماهرة والمتخصصة ومعدات المعامل ... الخ .
- إذا ما تضمن أى عمل صناعى ضمن المشروع اجزاء مصنوعة من صلب الانشاءات (حديد قطاعات معدنية) فيجب أن يعهد تنفيذها لأحد المقاولين المتخصصين كمقاول من الباطن للمقاول العام وأن تؤخذ موافقة الهيئة عليه ألا إذا قدم المقاول العام أدلة وافية مقبولة من الهيئة على أن لديه خبرة كافية بتنفيذ هذه الأعمال .
- تعتبر فئات الأعمال للبند المذكورة بقوائم الكميات والتي يتضمنها العقد شاملة لجميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العمل موضوع البند ويشمل ذلك توريد المواد والعمالة والنقل وانجاز الأعمال بما يرضى المالك (والمهندس المشرف) ويدخل فى ذلك ما يذكر بالمواصفات أو قائمة الكميات.
- يلتزم المقاول في حالة استيراد أى خامات من الخارج ان يتم اختبارها ببلد المنشأ وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والاكواد العالمية بحضور مندوبي الهيئة.

٢-١ : أعمال مراجعة التصميم :

اشتراطات عامة

- على المقاول فور رسو عطائه تكليف احد المكاتب الاستشاريه المتخصصة فى اعمال تصميم الكبارى على ان يتم اعتماد المكتب من الهيئة وذلك للقيام باعمال مراجعة التصميم و اعمال الرفع المساحي و اعداد الرسومات التنفيذية للمشروع و الرسومات حسب (AS BUILT) في نهاية المشروع و في حالة تعديل الرسومات الاصلية لوجود عوائق بالموقع يقوم استشاري المقاول بعمل التعديلات اللازمة و مراجعة التصميم المعدل و اعتماده من استشاري الهيئة.
- على المقاول ان يقدم عدد (٣) نسخ ورقية من الرسومات والمستندات الخاصة بأعمال التنفيذ بعد المراجعة وستقوم الهيئة بتسليم المقاول نسخة من هذه الرسومات بعد مراجعتها و اعتمادها سواء بملاحظات او بدون ملاحظات.
- على المقاول أن يرفق عدد (٢) نسخة الكترونية من اللوحات التصميمية بصيغة (DWG) و كذلك المذكرات الحسابية و ملفات التحليل الانشائي الاصلية مع كل تقديم لطلب الاعتماد و للمقاول الحق فى البدء فى تنفيذ الأعمال فور استلامه النسخ المعتمدة و على المقاول ان يقدم خمسة نسخ ورقية أخرى من الرسومات بعد الاعتماد وعدد (٢) نسخة الكترونية من الاقراص المدمجة (CD) و متضمنة كافة الرسومات النهائية بصيغة (DWG) و النوت الحسابية و ملفات التحليل الانشائي الاصلية النهائية .
- - يجب على المقاول الاحتفاظ فى مكتبه بالموقع بنسخة كاملة من الرسومات و الحسابات و أية مستندات أخرى لتمكن المهندس المشرف من الرجوع اليها فى أى وقت أثناء تنفيذ العملية
- جميع المستندات والرسومات التنفيذية والتفصيلية المنصوص عليها بالعقد وشروط ومواصفاته وكذلك رسومات التعديلات التي تتم أثناء التنفيذ يقدمها المقاول على نفقته الخاصة (٥ نسخ ورقية + C.D٢ بصيغة DWG و Pdf

(بمجرد الاعتماد النهائي لها وتعاد للمقاول نسخة معتمدة ونسخة ترسل لمكتب الهيئة بموقع العمل وتحتفظ الهيئة
ببأقى النسخ.

- عند انتهاء أى جزء من الأعمال يقوم المقاول بمراجعة الرسومات التنفيذية الخاصة بهذا الجزء ويقوم بعمل التصميم
اللازم لتصحيح هذه الرسومات مطابقة تماما لما تم تنفيذه (As built) ويقدم المقاول هذه الرسومات فى خلال أسبوع
من تاريخ انتهاء العمل بهذا الجزء ويحيث تكون الهيئة عند التاريخ المحدد للاستلام الابتدائى للمشروع قد تسلمت
جميع رسومات المشروع المطابقة للتنفيذ على نسختين مطبوعتين وعلى اقراص مدمجة (CD) بصيغة DWG
و Pdf .

الكودات المستخدمة فى أعمال التصميم كمايلى :-

- الكود المصرى رقم (٢٠٧) لسنة ٢٠١٥ (الاصدار الاخير) الكود المصرى لتخطيط و تصميم و تنفيذ الكباري
و التقاطعات العلوية
- الكود المصرى رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٢ لحساب الاحمال و القوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المباني.
- الكود المصرى رقم (٢٠٣) لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (٢٠٢) لميكانيكا التربة و تصميم و تنفيذ الأساسات (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (١٠٤) لأعمال الطرق الحضرية و الخلوية (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (٢٠٥) للإنشاءات المعدنية (الاصدار الاخير)

ملكية التصميمات الهندسية :-

- يعود الى الهيئة حق الانتفاع و الملكية الحصرية لكل التصميمات و اللوحات التى يتم إعدادها لصالح المشروع عن
طريق استشارى المقاول و يحظر على المقاول أو إستشاريه استخدام أى جزء من التصميمات أو اللوحات الخاصة
بالمشروع لمشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة.

شركة المساحة استشارات للمقاولات والتجارة
ش.م.م
٢٠٠١/١٢/١٧
ش.م.م
٢٠٠١/١٢/١٧

أعمال الخوازيق

١,٢ عام

- تشمل الأعمال التي يتضمنها هذا الباب المواصفات وطرق التنفيذ والمواد الخاصة بأعمال الخوازيق للمشروع
- يجب على المقاول - قبل البدء في الأعمال - أن يقدم للمهندس للاعتماد تقريراً متكاملاً عن أعمال الخوازيق موضحاً اسم المقاول من الباطن لأعمال الخوازيق (إذا لم يقدّم المقاول العام بتنفيذها) ونظم إنشاء الخوازيق والحسابات الخاصة بحمولات وأطوال الخوازيق وعدد ماكينات تنفيذ الخوازيق ومراحل العمل ومعدل تنفيذ الأعمال وأى تفاصيل أخرى تختص بأعمال تنفيذ الخوازيق وطبقاً لما يطلبه المهندس وكذلك طريقة التنفيذ (Method statement).
- يجب ألا يؤثر نظام الخوازيق المستخدم - بأى حال - على أمان وسلامة المباني المجاورة وخطوط المرافق في المنطقة ويكون المقاول مسئولاً مسؤولة كاملة عن أى أضرار وانهيار أى من هذه المباني أو المرافق يحدث نتيجة لتنفيذ أعماله وعليه أن يقوم بأعمال الإصلاح اللازمة على نفقته الخاصة .
- يجب على المقاول التنسيق مع الجهات الخاصة قبل البدء في أعمال الخوازيق (الآثار - الري ، إلخ)

٢,٢ متطلبات عامة

- يتم إنشاء الخوازيق وفقاً للاشتراطات الخاصة بالكود المصرى للأساسات ومواصفات الهيئة ما لم ينص على خلاف ذلك بهذا الباب ويتم الرجوع للمواصفات المصرية القياسية والكود المصرى حيثما تطبقت اشتراطاتها على الأعمال وطبقاً لتعليمات المهندس .
- يعتبر نظام الخوازيق المصبوبة فى مكانها والمنفذة بالتخريم أكثر الأنظمة مناسبة للتنفيذ للاقلال من الضوضاء للحد الأدنى .
- يجب أن لا يتم تنفيذ الخوازيق الا فى حضور المهندس المشرف مع الأخذ فى الاعتبار ان اعتماد الأعمال والتفتيش الفنى للذين يقوم بهما المهندس لا يقلان من مسؤولية المقاول الكاملة عن الأعمال .
- يعتبر لكل خاوزيرق جسة مؤكدة للتتابع الطبقي للتربة و فى حالة وجود اختلافات يتم الرجوع للهيئة للدراسة و اتخاذ مايلزم بهذا الشأن.

١,٢,٢ أماكن التخلص من ناتج الحفر:

يتم نقل المواد الناتجة من حفر الخوازيق الى المقالب العمومية المعتمدة من المهندس وعلى نفقة المقاول .

٣,٢ المواد: (رمل - زلط او سن - مياه - اسمنت - حديد التسليح - إضافات ، إلخ)

- يجب أن تطابق الخرسانة المستخدمة فى الخوازيق المواصفات المذكورة فى باب الأعمال الخرسانة مع الأخذ فى الاعتبار استخدام خرسانة من طراز (٣٥) ذات مقاومة مميزة ٣٥ نيوتن /مم^٢ وبمحتوى أسمنت ٤٥٠ كجم للمتر المكعب من الخرسانة الا اذا تطلب التصميم خلاف ذلك .
- يستخدم الاسمنت البورتلاندى العادى او المقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات فى أعمال الخرسانة الخاصة بأعمال الخوازيق وتوصيات استشارى التربة والأساسات .
- يجب أن يتم استخدام الركام الصلب فقط كما يجب أن يكون الركام خاملاً للتفاعل القلوى .
- يجب أن يكون الهبوط للخرسانة فى حدود ١٠٠ مم الى ١٢٥ مم للخوازيق سابقة الصب وفى حالة الخرسانة التى يتم صبها بمواسير داخل الخوازيق فى وجود معلق التخريم من البنتونيت فيكون الهبوط فى حدود ١٢٥ مم الى ٢٢٠ مم كما يوصى باستخدام الإضافات الخاصة بتقليل مياه الخرسانة وزيادة لدونتها .

- لا يسمح بصب الخرسانة خلال جردال مفتوحة القاع داخل الخوازيق المنفذة بالتخريم (إلا إذا سمح المهندس بذلك في حالات خاصة) ولتجنب خلط الخرسانة مع البنتونيت المستعمل كسائل للتخريم تستخدم ماسورة داخلية Tremie pipe لصب الخرسانة ويتم التحكم في القابلية للتشغيل للخرسانة طبقا لما هو موضح بالبند ١-٤-٣-١ كما يتم استيفاء المتطلبات المذكورة بالمواصفات البريطانية BS ٨٠٠٤ أو الكود المصرى لصب الخرسانة خلال ماسورة داخلية Tremie pipes .
- ويجب أن يكون المنسوب النهائي للخرسانة أعلى من المنسوب التصميمى Cut off بمقدار لا يقل عن سمك المخدنة بحيث يتم تكسير هذا الجزء للوصول الى الخرسانة السليمة الصلدة والتي عادة ما تكون فوق الخوازيق .
- إذا ما استخدم معلق البنتونيت في سند جواتب الخوازيق التى تنفذ بالتخريم فيجب أن يتم التحكم فى خصائص المعلق فى جميع مراحل العمل طبقا لاشتراطات المذكورة فى المواصفات البريطانية (اليورو كود) وفى هذه الحالة فإنه لمن الضروري أن تتم المحافظة على الضاغط العلوى كليا لتحريك الخرسانة فى أنابيب الصب Tremie pipe وللتغلب على ضغط معلق البنتونيت والذي تحل محله الخرسانة كما يجب مراعاة جميع الاحتياطات المعقولة لمنع انسكاب معلق البنتونيت على المساحة المجاورة للقلب المعد للخازوق . وان يزال البنتونيت من الموقع أولا بأولا مع مراعاة الوفاء بمتطلبات الجهات المعنية بخصوص نقل المخلفات .

٧، ٢ رفوس الخوازيق :

يجب أن يراعى الحذر الكامل و اتباع أصول الصناعة في تكسير رؤوس الخوازيق وحتى منسوب سطح القواعد بحيث لا تحدث أى شروخ فى كامل طول الخازوق ويجب أن تكون الأجزاء التى يتم ازلتها كافية للوصول الى الخرسانة الصلدة وللسماع بطول رباط كاف داخل القاعدة ولن يسمح باستخدام وسائل التكسير الميكانيكية فى تكسير رؤوس الخوازيق .

٨,٢ اختبارات الألتراسونيك (الجس الصوتي) :

يجب على المقال و علي نفقته الخاصة إجراء اختبارات الالتراسونيك على الخوازيق المنفذة لأثبت عدم وجود اختناقات و صلاحيتها و مقاومتها لحمل الأحمال المنقولة اليها و ارتكازها علي طبقة صالحة للتأسيس .

٩,٢ القياس والدفع :

- السعر المحدد – بالمتر الطولي - للخوازيق يشمل كل ما يلزم لتنفيذ البند من العمالة والمواد (الخرسانة باستخدام أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات) وإنشاء الخوازيق وتكسير رؤوس الخوازيق.
- تقاس أطوال خوازيق الكوبرى من أسفل القواعد او المخذات الرابطة حتى نهاية كعب الخازوق وتقاس أطوال خوازيق السند من منسوب الأرض الطبيعية حتى نهاية كعب الخازوق في حالة عدم وجود مخدة رابطة.
- الاختبار المبدئى للتحقق من حمولة الخازوق قبل بدء العمل وتكسير رؤوس الخوازيق ونقل ناتج حفر الخوازيق الى المقالب العمومية المعتمدة وجميع التكاليف الأخرى اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .
- السعر المحدد لاختبارات الخوازيق يشمل توريد وتركيب منصات الاختبار والأحمال وأجهزة الاختبار – ومعايرة الأجهزة والعمالة والمواد وجميع التكاليف اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .

أعمال الخرسانة

١,٣ عام:

- تشمل المواصفات المذكورة في هذا الباب توريد وصب الخرسانة للمشروع وللخوازيق أيضا مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات المذكورة بالباب الخاص بالخوازيق .
- يجب أن تطابق المواد والأعمال بالمواصفات الآتية :
 - أ- يجب أن تتفق جميع المواد ومتطلبات العمل مع مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
 - ب- المواصفات المصرية (الكود المصرى للكبارى) مكمل لمواصفات الهيئة .
- يجب أن يقدم المقاول للمهندس - قبل بدء الأعمال - تفاصيل واضحة للترتيبات الخاصة بإنتاج الخرسانة شاملا المحاجر التى سيتم توريد الرمل و الركام منها وأماكن تشوين الركام والأسمنت بالإضافة الى معلومات وافية عن المحطة الانشائية للخلط و اختبارات الصلابة للمواد وتصميم الخلطات الخرسانية لكل عناصر المنشأ والساحة الخاصة بإنتاج الوحدات السابقة الصب وطرق نقل ووضع الخرسانة وتركيب الوحدات السابقة الصب وعدد القرم المستخدمة ومعدات معمل الاختبار ولن تقلل موافقة المهندس على هذه الترتيبات من مسؤولية المقاول الكاملة عن الأعمال.

- على المقاول أن يخطر المهندس كتابة قبل الصب بأربعة وعشرين ساعة على الأقل بمواقع صب الخرسانة .
- يجب الحصول مسبقا على اعتماد المهندس على أية مواد يتم استخدامها بالخرسانة وكذا عند تغيير المواد المعتمدة من حيث مصدرها أو نوعها أو جودتها ويجب أن تقدم نتائج اختبارات المواد وشهادات الصانع للمهندس قبل التنفيذ بوقت كاف لتجنب تأخير الأعمال .
- يجب أن تراعى بوجه خاص استيفاء المتطلبات الخاصة بمراقبة الجودة المذكورة بهذا الباب وبوجه خاص مراقبة الجودة للخرسانة والسماح الخاص بأعمال الشدات .
- ويجب على المقاول أن يقدم اعداد وخبرات الفنيين الذين سيقومون بالتفتيش الفلى ومراقبة الجودة للاعتماد قبل بدء الأعمال.

- يجب تنفيذ أعمال الخرسانة للأساسات فى الجفاف (نزع المياه) ولن يسمح بصب الخرسانة فى وجود المياه الجوفية وسيكون على المقاول أن يتحمل تكلفة نزع المياه الجوفية خلال تنفيذ الأعمال وكذا تكاليف نقلها الى شبكات المجارى أو الى مصارف مع التنسيق مع الجهات المعنية وتعتبر هذه التكاليف مشمولة بأعمال الحفر.

٢,٣ المواد:

١,٢,٣ الأسمنت:

- يجب أن يطابق الأسمنت للمتطلبات الخاصة بالمواصفات الآتية:
 - أ- المواصفة المصرية ٣٧٣ أو المواصفة البريطانية B١٢ للأسمنت البورتلاندى العادى أو السريع التصلد .
 - ب- المواصفة المصرية ٥٨٣ أو المواصفة البريطانية ٤٠٢٧ للأسمنت المقاوم للكبريتات.
- يجب ألا يورد الأسمنت للموقع قبل اجراء التجارب المطلوبة لاثبات تطابقه للمواصفات وتقديم شهادات الصانع

شركة السلام الهندسية
المقر: ٢٠٠١/٢٢/٧٠٧
البريد الإلكتروني: ٢٠٠١/٢٢/٧٠٧
الهاتف: ٢٠٠١/٢٢/٧٠٧

الاختبارات المذكورة في المواصفات الخاصة بالأسمنت وكحد أدنى الاختبارات المذكورة في البند الخاص بمراقبة الجودة.

- وبالإضافة الى المتطلبات الخاصة باحتفاظ الأسمنت بخصائصه وعدم تآثره بالزمن والموضحة بالمواصفات الخاصة به فيجب أن يتم اختبار الأسمنت للتأكد من ذلك طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C151 الاختبار القياسي لقياس تمدد الأسمنت باستخدام الأفران ويجب ألا يتجاوز تمدد قضيب الأسمنت عند إجراء هذا الاختبار عن ٠,٨% إلا إذا أخذت موافقة على غير ذلك في حالات خاصة.
- يجب أن يورد الأسمنت في عبواته الأصلية المتينة والمغلقة جيداً إلا في حالة موافقة المهندس على استخدام الأسمنت السائب ومواصفات الإنتاج ووزن العبوة كما يجب في حالة استخدام الأسمنت السائب - أن تكون العريش الناقلة محكمة الغلق بعد أن يتم ملؤها بالأسمنت بمصانعة الأصلية ويجب أن تصدر لكل عربة شهادة تفقش من المصنع موضحة نوع الأسمنت ومواصفاته ووزنه وأن تقدم هذه الشهادة للمهندس مع كل عربة تصل للموقع و يتم تشوين الاسمنت في سابلوهات محكمة و معزولة .

٢.٢.٣ الركام:

- يجب أن يستخدم الركام المستخرج من المصادر الطبيعية فقط وأن يطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبرى وأن يتفق تدرج الركام الكبير ذى المقاس الاعتبارى الأكبر ٢٠ مم والركام الصغير مع جداول التدرج المذكورة بهذه المواصفات .
- يجب أن يكون الركام مورداً من المحاجر المعروفة جيداً و المعتمدة و أن يقوم المقاول - قبل توريد الركام - بإجراء التجارب التى تتطلبها المواصفات للتأكد من تطابق الركام للمواصفات .
- يجب أن لا يزيد المقاس الاعتبارى الأكبر للركام عن خمس أضعاف بعد بين جوانب الشدات أو ثلث عمق البلاطات أو ثلاثة أرباع المسافة الصافية بين أسياخ صلب التسليح أو جزء من الأسياخ .
- يجب أن يتم تشوين الركام بعناية للاقلال من انفصال مكوناته ولعدم اختلاطه بالمواد الضارة والشوائب ويتم تشوين الركام على طبقات منتظمة السمك حيث أن تشوينه فى أكوام ذات ارتفاع كبير قد يسبب انفصال مكوناته ولتجنب ذلك يشون الركام الكبير طبقاً للمقاسات الموردة فى أجزاء منفصلة وعلى سبيل المثال يمكن التجزئة للمقاسات سن ١ (٥ - ١٥ مم) ، سن ٢ (١٥ - ٢٥ مم) ، سن ٣ (٢٥ - ٣٢ مم) .
- يجب أن يكون الركام خاملاً للتفاعل القلوى .

٣.٢.٣ الماء :

يجب أن يكون الماء المستخدم فى الخلط والمعالجة وغسيل الركام نظيفاً وخالياً من الشوائب الضارة وأن يكون معروف المصدر ومطابقاً لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبرى .

٤.٢.٣ الإضافات :

- يمكن استخدام الإضافات المناسبة لتحسين بعض خواص الخرسانة مع مراعاة أن الإضافات قد تؤثر فى ذات الوقت - بصورة عكسية على بعض خواص الخرسانة الأخرى ولذا يجب أن تنفذ تجارب ابتدائية على الخرسانة التى يضاف إليها الإضافات ومراعاة عدم استخدام أى إضافات تحتوى على الكلوريدات بالخرسانة المسلحة .
- يجب أن تطابق الإضافات لحدى المواصفات المعروفة عالمياً .

د. سلام إيترواشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
مطابقاً لمتطلبات
٢٠٠٧/٩/٢٠
٢٠٠٧/٩/٢٠

- يجب أن يتم استخدام الإضافات طبقا لتوصيات الصانع مع الحصول في جميع الأحوال على موافقة المهندس على طريقة الاستخدام .
- يجب أن يقدم المقاول للمهندس – قبل بدء الأعمال – معلومات وافية ومفصلة عن خصائص الإضافات التي ينوى استخدامها مع تقديم الكتالوجات الفنية الصادرة من المنتج وأن تشمل هذه المعلومات مايلي:
✓ الكمية التي يتم استخدامها منسوبة لوزن الأسمنت بالكجم لكل كجم من الأسمنت ولكل متر مكعب من الخرسانة.
✓ التأثيرات المحددة التي تسببها زيادة نسبة الإضافات أو إضافة نسبة أقل بالكجم لكل متر مكعب من الخرسانة .
✓ أسماء المكونات الكيميائية الأساسية .
✓ بيان تأثير الإضافات ومن حيث تكوين هواء محبوس بالخرسانة أو عدم تكوينه

٥, ٢, ٣ صلب التسليح :

- يجب أن يطابق صلب التسليح المواصفات الآتية:
✓ الأسياخ المدرفلة على الساخن من الصلب الطرى والصلب العالى المقاومة (الخضوع) أو المطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
✓ الأسياخ المشكلة على البارد والمطابقة لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .
✓ أسياخ صلب التسليح المطابقة للمواصفات المصرية ٢٠١٥/٢٦٢ الايزو ٢٠٦٩٣٥ / ٢٠٠٧ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتية:

الحد الأدنى للنسبة بين مقاومة الشد القصوى الى اجهاد الخضوع أو الضمان	النسبة المئوية للاستطالة بعد الكسر	جهد الشد (الحد الأدنى) نيوتن/مم ^٢	جهد الخضوع (الحد الأدنى) نيوتن/مم ^٢	صلب ٦٠/٤٠ من نوع DWR (صلب ذى تقويات)
١,٢٥	١٧%	٦٠٠	٤٠٠	

- يجب أن يكون صلب التسليح المورد مصحوبا بشهادات الصانع الموضحة لخصائصه الميكانيكية والكيميائية وأن تقدم هذه الشهادات للمهندس قبل التوريد للموقع ويجب أيضا أن تجرى اختبارات على عينات عشوائية من انتاج الصانع للتأكد من خواص الصلب.
- يجب أن يتم تخزين صلب التسليح – منذ توريده للموقع وحتى استخدامه – على أرصفة أو مرمرات خاصة وأن يكون بعيدا عن مصادر الخطر والتلوث والصدا كما يجب أن تورد الأقطار والأطوال المختلفة فى حزم منفصلة بحيث يسهل التفطيش عليها والتحقق من خصائص كل نوع على حدة .
- يجب أن يكون صلب التسليح خاليا من الصدا المفكك والمواد العالقة المفككة والشوائب الضارة قبل وضع الخرسانة ولا يستخدم الحديد غير كامل الاستدارة او الذى به شروخ طولية او غير منتظم المقطع .
- يجب أن يكون صلب التسليح المستخدم فى جزء ما من المنشأ موردا من صانع واحد .

شركة اسلام انترناشيونال للتجارة والبناء
٢٠١٥/٢٦٢ الايزو ٢٠٠٧ / ٢٠٦٩٣٥ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتية:
٢٠١٥/٢٦٢ الايزو ٢٠٠٧ / ٢٠٦٩٣٥ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتية:
٢٠١٥/٢٦٢ الايزو ٢٠٠٧ / ٢٠٦٩٣٥ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتية:

٦,٢,٢ الكابلات الخاصة بسبق الاجهاد:

- يجب أن تكون الكابلات الخاصة بسبق الاجهاد من انتاج الشركات العالمية المتخصصة في انتاج الكابلات كما يجب أن يكون النظام الخاص بسبق الشد من الانظمة المرخص لها بالعمل طبقا للمواصفات العالمية.
- يجب أن تكون حزم الاسلاك مطابقة مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى النوع (٢) ذى الاسترخاء القليل Low Relaxation أو ما يكافئها ذات المقاومة للشد $R_m 1770 \text{ N/mm}^2$ وأن تورد في لفات ذات قطر كبير كاف بأن تكون مستقيمة بشكل معقول عند فردها ويجب أن تصحب كل لفة Coil شهادة اختبار من الصانع أو من هيئة اختبار معينة وأن تحمل رقما مميزا .
- يمكن تخزين اللفات - لآمد قصير - على أرضية من الخشب ذات مظلة من قماش من البلاستيك ذات صرف جيد ويكون القماش مثبتا على اطارات تعلو لللفات بحيث لا يكون ملامسا لها كما يجب أن يسمح مكان التخزين بالتهوية الجيدة و يجب ان تكون الاسلاك نظيفة خالية من الصدأ او الزيوت او الاتربة .
- أما بالنسبة للتخزين طويل الأمد فيجب أن توضع اللفات داخل أكياس من البولييثين بالاضافة لتخزينها في الأماكن المشار اليها بالبند السابق .
- يجب ألا تجرى أعمال اللحام بالموقع أو القطع باللهب أو بالقوس الكهربى بالقرب من حزم كابلات سبق الاجهاد و يجب ان تتم موافقة المهندس على معدات وطريقة القطع للاسلاك .
- يجب أن تعتمد سجلات أعمال الاجهاد من المهندس .

٧,٢,٢ الأناكر (Anchors) :

- يجب أن تكون الأناكر من انتاج شركات متخصصة ذات منشأ أوروبى وأن تكون مطابقة لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى أو ما يمثلها .
- من المفضل أن يستخدم نظام واحد لسبق الاجهاد .
- يمكن أن يتم تخزين مصبوبات الأناكر بالخارج داخل أغلفة خاصة طبقا لما جاء بالبنود الخاصة بتخزين حزم أسلاك سبق الاجهاد .
- يجب ألا يتم تخزين الواح التحميل بالخارج حيث يجب أن يتم توريد هذه المكونات الى الموقع مغلفة بزيوت مقاوم للصدأ والذي يجب أن يكون طبقة مستوية تبقى خلال فترة التركيب .
- يجب أن يتم تركيب الخوابير والواح التحميل قبل أعمال الاجهاد مباشرة لتجنب تلوثها .
- يجب ألا تجرى أعمال اللحام أو القطع بالقرب من كابلات سبق الاجهاد .

٨,٢,٣ الأغلفة:

يجب أن تكون الأغلفة من الصلب المجلفن بسمك لا يقل عن ٠,٣٥ مم .

٩,٢,٣ معدات تحميل الانتاج:

- يجب أن تكون معدات الشد الهيدروليكية من النوع المزدوج كما يجب أن تكون الطلمبات الهيدروليكية مناسبة لمعدات الشد الموردة .
- يجب أن تكون معدات الاجهاد ذات طاقة كالية وأن تتم معايرتها بحيث تعمل بالحدود المسموح بها ويجب أن تكون مصحوبة بوثائق المعايرة وأن يتم صيانتها خلال فترة الإنشاء ومعايرتها كل ستة اشهر .

وكذا السجل المرفق بالملحق ١٢ والجدول
ش.م.م
تحت ٢٩٨٧٢ بمناقشة ضريبية: ٢٠٠١/١٢١/٧٠٧
ضريبة: ٢٠٠١/١٢٢/١١٠/٠٠٠

٣، ٢، ١ معدات الحقن:

- يجب أن تكون معدات الخلط ذات كفاءة عالية ومناسبة لإنتاج خليط متجانس ذو قوام مناسب وبشكل مستمر لمعدات الحقن .
- يجب أن تكون معدات الحقن مناسبة للحقن بشكل مستمر وبثبات قليل في الضغط ويجب أن تكون مزودة بمعدات لإعادة الحقن عند توقف تقدم أعمال الحقن .
- يجب أن تقدم سجلات الحقن للمهندسين .
- درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٢ درجة في المعخل و المخرج .
- يتم اجراء الاختبارات اللازمة طبقا للمواصفات ٥٤٠٠ الباب الرابع .

١١, ٢, ٣ المستندات التي يجب أن يقدمها مقدمي العطاءات :

- شهادات الصناعة للمواد وبلد المنشأ معتمدة من السفارة المصرية .
- الوثائق الموضحة للترخيص الصادر من الجهات المختصة لاعتماد النظام المستخدم .
- شهادات المواد ونتائج الاختبارات التي أجريت عليها .
- طرق تخزين ونقل وقطع ووضع الكابلات .
- تفاصيل القطع الخاصة
- طرق ومعدات الشد .
- التفاصيل والتكولوجات والخبرة السابقة للنظام المستخدم فى شبق الاجهاد .
- تفاصيل وتكولوجات جميع المعدات المستخدمة .
- مواد وطرق الحقن .

٣,٣ تصميم الخلطات ونسب مكونات الخرسانة :

- يجب أن تحقق نسب مكونات الخلطة الخرسائية :
 - أ- الوصول للمقاومة المطلوبة .
 - ب- القابلية للتشغيل الكافية والقوام المناسب بحيث تملأ الخرسانة فراغات الشدات وحول الأسياخ طبقا للطرق المستخدمة لوضع الخرسانة دون حدوث انفصال في مكوناتها .
- فيما يلي أنواع الخلطات المستخدمة بالمشروع :

الرتبة	المقاومة المميزة نيوتن/مم ²	أقل محتوى للأسمنت كجم/م ³	ملاحظات
٥٠	٥٠	٥٥٠	يراعي اضافة الاضافات
٤٥	٤٥	٥٠٠	الكيميائية اللازمة لتفادي الشروخ
٤٠	٤٠	٤٥٠	للوصول الي الاجهاد المطلوب
٣٥	٣٥	٤٥٠	طبقا لتصميم الخلطة الخرسانية
٣٥	٣٥	٤٠٠	لا يشترط اضافة اضافات
٣٠	٣٠	٣٥٠	
٢٥	٢٥	٣٠٠	
٢٠	٢٠	٢٥٠	

- يجب أن تصمم الخلطات الخرسانية في أحد المعامل المعروفة والمعتمدة من المهندس وتحت إشرافه ويجب أن تكون المقاومة المتوسطة المستهدفة أكبر من المقاومة المميزة بما لا يقل عن السماح الجارى طبقا مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى على ألا يقل السماح الجارى للخلطات الابتدائية عن ١٥ نيوتن/مم^٢ يضاف لمقاومة المكعب ويمكن بعد ذلك تعديل السماح الجارى طبقا لاعتماد المهندس ليصبح الأقل من القيم الآتية:

أ- ١,٦٤ مرة الانحراف القياسى لنتائج اختبار مكعبات مأخوذة من ١٠٠ خلطة تنتجها الخلطة خلال فترة ١٢ شهر وبحيث لا يقل عن ٣,٧٥ نيوتن/مم^٢.

ب- ١,٦٤ مرة الانحراف القياسى لنتائج مكعبات مأخوذة من ٤٠ خلطة تنتجها الخلطة خلال فترة أكبر من ٥ أيام ولكن لا تتعدى ستة أشهر وبحيث لا يقل عن ٧,٥ نيوتن/مم^٢.

- يجب ألا يزيد محتوى الأسمنت عن ٥٥٠ كجم/م^٣ من الخرسانة.
- يجب أن تكون القابلية للتشغيل للخرسانة الخضراء مناسبة لأعمال نقل وصب الخرسانة بحيث تملأ الفراغات حول الأسياخ بعد دمكها ويوصى أن يكون الهبوط فى حدود ٨٠-١٠٠ مم وأن يقلس طبقا مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى

- تكون نسبة الركام الصغير الى الركام الشامل فى حدود ٣٠% الى ٤٥% مع الأخذ فى الاعتبار المقاس الاعتبارى الأكبر الموضح بالبنود ١-٥-٢-٣.

١,٣,٣ أعمال الخرسانة العالية:-

طبقا للرسومات مكونة من ٨ و ٣ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣ م رمل نظيف حرش + ٣٠٠ كجم اسلت بورتلاندى عادى على الا يقل لجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع وزن سطح الخرسانة أفقيا حسب المناسب المطلوبة مع معالجة الخرسانة بعد الصب.

٢,٣,٣ الخلطات التجريبية :

تجرى الخلطات التجريبية تحت الاشراف المباشر للمهندس بحيث تماثل الظروف التى تنفذ فيها ظروف الموقع الفعلية (الخلط والنقل ..) وبحيث يمكن التحقق من القابلية للتشغيل ومقاومة الخرسانة وتؤخذ مكعبات الاختبار من الخلطات التجريبية بواقع مجموعة مكونة من ستة مكعبات لكل خلطة على حدة على أن تؤخذ المجموعات من ثلاثة خلطات متتالية وبحيث تختبر ثلاثة مكعبات من كل مجموعة (٦ مكعبات) بعد ٧ أيام والثلاثة الأخرى بعد ٢٨ يوم ، ويجب أن تجهز المكعبات وتختبر طبقا لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى ويجب أن يزيد متوسط مقاومة تسعة مكعبات مختبرة بعد ٢٨ يوم عن المقاومة المميزة .

٣,٣,٣ محتوى الكلوريدات بالخلطة:

يجب ألا يزيد محتوى الكلوريدات بالخلطة كنسبة من وزن الأسمنت عن ٠,١٥% وذلك لنسبة ٩٥% من الاختبارات بحيث لا يزيد النسبة لأى اختبار على حدا عن ٠,٥% طبقا للجدول رقم (٢-١٠)

٤,٣,٣ الخرسانة المقاومة للكبريتات:

يجب ألا تزيد نسبة المياه / أسمنت للخرسانة المعرضة للكبريتات عن ٤٥% بالاضافة الى استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات طبقا لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى أو طبقا لتعليمات المهندس طبقا لجدول رقم (٢-١١) بالكود المصرى .



لا تعفى موافقة المهندس على تصميم الخلطات بأي حال المقاول من مسؤوليته الكاملة عن جودة الخرسانة واختيار مكوناتها.

• يتم استخدام محطات خلطة حديثة مزودة بالموازين الضرورية ولوزن وتخزين مكوناتها وخطط المواد ويتم اعتماد محطة الخلط من المهندسين.

- يتم قياس كميات الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير بمقاساته المختلفة بالوزن ويتم قياس كمية المياه لكل خلطة على حدة كما تقاس كمية الاضافات بالوزن بالنسبة للاضافات الصلبة وبالتر للاضافات السائلة . ويراعى أن تكون معدات القياس دائما بحالة جيدة ونظيفة كما يتم التحقق من وزنها قبل بدء العمل ودوريا على فترات بعد ذلك . وتكون دقة معدات القياس فى الحدود المسموح بها فى مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
- يجب أن يوفر المقاول خلطات احتياطية اضافية للعمل فى حالة تعطل الخلطات العاملة وان تكون لهذه الخلطات امكانيات القياس والوزن والخلط بحيث لا تتوقف أعمال صب الخرسانة لأى من المنشآت من البدء حتى نهاية أعمال الصلب .
- يجب أن يقدم المقاول للمهندس كتالوجات التشغيل الخاصة بالمحطة الانشائية لمراقبة الأعمال الخاصة بإنتاج الخرسانة شاملة وزن المواد ومسرعة الخلط وعدد دورات حلة الخلطة وزمن الخلط ... الخ .
- يتم خلط مكونات الخرسانة طبقا لعدد الدورات اللازمة للخلطة والموضحة فى كتالوج الصانع ويجب ألا يقل زمن الخلط للخلطات التى يبلغ مكعبها مترا واحدا عن ٩٠ دقيقة بعد وضع جميع المواد فى الخلط . على أن يزيد الزمن الأدنى للخلط بمقدار ٢٠ دقيقة لكل متر مكعب اضافى أو جزء من المتر ويراعى اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع خروج الخلطات من الخلطات قبل انقضاء الزمن المقرر للخلط .
- يجب أن تزال جميع محتويات الخلطة من الحلة فى نفس الوقت مع مراعاة أن يوضع بالخلط ١٠% من كمية المياه المقررة قبل وضع الأسمنت والركام.
- اذا استخدمت خلطات عربية فى خلط الخرسانة خلطا كاملا فان عدد الدورات اللازمة للخلط الكامل يبلغ ما بين ٧٠ الى ٢٠٠ دورة من دورات الحلة أو الأسلحة داخلها بالسرعة التى يحددها الصانع لإنتاج خلطة متجانسة . ولا يجب أن يزيد عدد الدورات عن ١٠٠ دورة وأما بعد ١٠٠ دورة فيجب تخفيض السرعة الى السرعة المحددة بواسطة الصانع كسرعة تقليب agitation speed.
- يجب أن تنتج الخرسانة وتنتقل وتوضع بعناية بحيث تكون الأعمال متكاملة ومتزامنة ويجب أن تستخدم مواسير رأسية عند نقط تصريف الخرسانة بالخلطات للاقلال من الانفصال الذى يمكن أن يحدث بين مكونات الخرسانة كما يجب أن تكون المجارى الناقلة للخرسانة مصنوعة من الصلب أو مبطنه برفائق من الصلب وذات سعة كافية بحيث لا تسمح بخروج الخرسانة عن حدودها ويجب ألا يزيد ميل المجرى عن ١ الى ٢ وألا يقل عن ١:٢ وتزود المجارى فى نهايتها بمواسير رأسية للاقلال من انفصال المحتويات ويراعى ألا يزيد طول المجرى عن ٣ متر. وأن تكون الكباشات والجداول التى يتم نقلها بالأوناش مزودة ببوابات يمكن التحكم فيها ميكانيكيا وفى جميع الأحوال لا يسمح بسقوط الخرسانة سقوطا حرا لمسافة تزيد عن ١,٥ مترا والا فيتم استخدام المجارى المعدنية أو

مكتب السلام الدولي للمتنوعات والفن
ش.م.
عنوان: منطقة شريفة، ٢٤٨٩٧-٠١
تلفون: ٥٦١/١٧٠٧
فاكس: ٥٦١/٢٢١-٠١

- يراعى أن تكون القرم وصلب التسليح والأجزاء الأخرى المطلوب ملؤها بالخرسانة مثبتة جيدا فى مكانها قبل صب الخرسانة كما يراعى أيضا إزالة المياه المتجمعة والأثرية والمواد الغريبة من القرم الذى سيتم ملؤه بالخرسانة وتكثيف السطح الذى سيتم الصب عليه من المونة أو الخرسانة الجافة نتيجة أعمال الصب السابقة بحيث تكون الأسطح معدة لأعمال الصب .
- يجب أن تصب الخرسانة أقرب ما يمكن لمكان وضعها لتجنب حدوث انفصال فى محتوياتها نتيجة إعادة النقل أو زيادة كميتها فى مناطق الخروج مما يسبب انكسارها للخارج ولا يسمح مطلقا باستخدام الهزازات فى نقل الخرسانة.
- يجب أن توضع الخرسانة بطريقة مستمرة أو على طبقات لا يزيد سمكها عن السمك الذى يسمح بتصلد الخرسانة الأصلية وتكوين مستويات منفصلة أو ضعيفة داخل القطاع الخرساني كما يجب ألا يزيد عمق الطبقة عن ٤٠ سم. ويتم وضع الخرسانة بمعدل يسمح بالاندماج الخرسانة السفلية والعلوية الجديدة وبحيث تكون الخرسانة السفلية مازالت فى حالة من اللدونة كافية لحدوث هذه الاندماج وتعريف الخرسانة اللدنة بأنها الخرسانة التى تسمح بتغلغل هزاز (غز) داخل الخرسانة بعمق لا يقل عن ٢٥ مم يتأثير اهتزازه وتحت وزنه فقط مما يدل على امكان اندماج الخرسانة الجديدة مع الخرسانة التى تم صبها قبل ذلك.
- يجب أن تدمك الخرسانة باستخدام الهزازات بحيث تملأ الخرسانة جميع الفراغات حول الأسياخ والأجزاء المدفونة وفى أركان القرم وحتى لا تتكون أى فجوات هوائية داخل الخرسانة أو فراغات نتيجة لتجمعات من الركام الكبير مما يسبب تعشيش الخرسانة أو ظهور النقر أو وجود مستويات ضعيفة بالخرسانة ويجب ألا يقل عدد ذبذبات الهزازات الداخلية عن ٦٠٠٠ ذبذبة بالدقيقة ونطاق موجى كاف للخرسانة جيدا وأما فى حالة عدم استخدام هزازات داخلية فيتم استخدام هزازات خارجية مثبتة جيدا فى جوانب الشدة على ألا يقل تردد الهزازات الخارجية عن ٦٠٠٠ ذبذبة فى الدقيقة كما يجب أن تكون الشدات قوية ومحكمة بحيث لا يحدث أى اعوجاج للشدة أو خروج لمونة الخرسانة من اجزائها .
- يجب أن توضع الخرسانة بالكمرات الكبيرة والبلاطات بشكل مستمر بدءا من الأركان وحتى المركز لتجنب حدوث مستويات ضعيفة بالخرسانة خاصة فى الأماكن المطلوب تحملها لاجهادات عالية . ولذا فإنه يوصى بعمل الشدات بارتفاع فواصل الانشاء مع صب الخرسانة بمقدار ٥ سم أبعد من ذلك على أن تزال الخرسانة الزائدة قبل تصلبها مباشرة .
- يجب أن تكون الدهانات أو الدهانات الباندة التى يتم دهانها على أجزاء الصلب الانشائى المدفونة بالخرسانة من الأنواع التى لا تؤثر على قوة الترابط بين الصب والخرسانة وأن يتم تنفيذ هذه الدهانات طبقا لتعليمات الصانع .

١.٤.٣ فواصل الإنشاء :

يجب أن تكون فواصل الإنشاء بالاشكال والمناسيب والمواضع المحددة باللوحات والمعتمدة من المهندس قبل صب الخرسانة ويجب أن توضع الخرسانة مستمرا فى فواصل الإنشاء ويجب أن تكون فواصل الإنشاء متعامدة على الأعضاء وأن يتم تشكيلها باستخدام اللواح مثبتة جيدا ويراعى قبل صب الخرسانة الجديدة تخشين سطح الخرسانة المتصلة بالنحت اليدوى وأن تنظف باستخدام الهواء المضغوط والماء .

٢.٤.٣ فواصل التمدد :

يجب أن تورد وتثبت فواصل التمدد طبقا للاشتراطات الموضحة بالباب الخاص بفواصل التمدد.

شركة المقاولات والتجارة
ش.م.م
٢٩٨٧٢٠٠
بمكتبه قريه
٢٠٠١٢٢٩/٧٠٠
فريق

٣,٤,٣ معالجة الخرسانة:
يجب أن تبقى الخرسانة بأقل فاقد من الرطوبة عند درجة ثابتة وذلك للفترة اللازمة لحدوث تميؤ الأسمنت وتصلد الخرسانة ويجب أن تستمر المعالجة فترة لا تقل عن عشرة أيام بالنسبة لجميع أنواع الخرسانة على أن تقل هذه الفترة الى سبعة أيام عند استخدام الأسمنت البورتلاندى السريع التصلد . ويتم معالجة الأسطح الملامسة للشدات الخشبية أو المعدنية بابقاء الشدات مبللة بالمياه حتى يمكن ازالتها بأمان وبالنسبة للأسطح الغير ملامسة للشدات فيتم معالجتها أما بوضع طبقة من الرمل على الخرسانة او تغطيتها بالخيش المبلل مع مراعاة ترطيبه بالمياه بصورة مستمرة ويراعى تسجيل درجة الحرارة أثناء فترة المعالجة والطريقة التى نمت بها المعالجة فى سجل خاص .

٤,٤,٣ متطلبات الجو الحار:
عند وصول درجة حرارة الجو الى ٣٥° مئوية أو أعلى تؤخذ الاحتياطات الآتية:

- يجب أن يتم عزل خزانات المياه أو الخزانات الموجودة على العربات الناقلة للمياه لحفظ الماء فى درجة الحرارة العادية مع استخدام المبردات فى محطة الخلط .
- استخدام اضافات الخلط المعروفة باسم المؤخرات بالكيميات المعتمدة من المهندس .
- الاقلال من درجة حرارة الركام باستخدام الرش الغزير بالمياه وتخزينه فى أماكن مظلة .
- تتم المعالجة بالمياه مستمرا بتغطية جميع الأسطح الظاهرة بالأغشية المبللة بالمياه (الخيش أو الأقمشة القطنية ..)
- مع استمرار فترة المعالجة الى ١٢ يوما .
- لا يسمح بخلط أو وضع الخرسانة اذا بلغت درجة الحرارة فى الظل ٤٣ درجة مئوية أو أعلى .

٣ . ٥ الفتحة المعدنية:-

- تتكون الفتحة المعدنية من كمرات حديدية رئيسية مركبة (BUILT UP SEC) من ألواح ملحومة بالأبعاد والأطوال المبينه على الرسومات التصميمية الخاصة بها وصممت الفتحة المعدنية على أساس أن البلاطة الخرسانية المسلحة تعمل مع الكمرات المعدنية الرئيسية كوحدة واحدة (COMPOSITE SECTION) تحت تأثير الأحمال الحية ويتم الربط بين الكمرات الحديدية والبلاطة الخرسانية المسلحة عن طريق وضع وصلات قص (shear connector) مبنية على الرسومات التصميمية التى توضح هذه القطاعات وأبعادها والمسافات التى تثبت عليها ويكون تثبيت هذه القطاعات فى الشفة العليا بواسطة اللحام الكهربائى .
- وعلى المقاول تقديم رسومات ورشه (Shop Drawing) كاملة التفاصيل والبيانات لاعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التصنيع وبعد اخذ الاطوال النهائية للكمرات من على الطبيعة
- يلتزم المقاول بموافاه الهيئة بالمصنع الذى سيقوم بتصنيع و تركيب البواكى المعدنية على ان يكون معتمدا لدى الهيئة حتى يتسنى المتابعة و المراجعته واجراء الاختبارات اللازمة على اللحامات قبل النقل لموقع التركيب .

الجهود فى الأجزاء المعدنية (حديد ٥٢ كهربائى) :

- جهد الشد طبقا للكود المصرى للإنشاءات المعدنية و الكباري كود رقم (٢٠٥)
- اجهاد الضمان للصلب المستخدم لا يقل عن ٣٦٠٠ كجم/سم^٢ وبحيث ان:-
- جهود الضغط يؤخذ فى اعتبارها معامل التحافة كما هو وارد بالمواصفات القياسية المصرية والبريطانية . وإذا

وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية أو البريطانية أن جهد الكسر (MAX STRENGTH) لا يقل عن ٥٢٠٠ كجم/سم^٢ فيجب على المقاول إستبعاد الحديد وتوريد حديد آخر يتفق مع المواصفات المطلوبة، وإذا تعذر ذلك فيمكن تقديم رسماً تفصيلياً للفتحة المعدنية يطابق الرسم الأصلي للمشروع من حيث عدد الكمرات وارتفاعها مع زيادة القطاعات بما يتفق مع أقل الجهود المعطاة من واقع التجارب (وهو ما يعادل ثلث جهد الكسر) لاعتماداً من الهيئة قبل البدء في تشغيل الفتحة المعدنية مع عدم المطالبة بأي زيادة في الأمان نتيجة لزيادة كميات الحديد المستعمل .

• والاختبارات التي تتم على الأجزاء المعدنية هي اختبارات الشد والثني والتحليل الكيميائي كما تختبر المسامير وجميع اجزاء اللحامات يجب اختبارها ظاهرياً بواسطة لحامين مهرة ويتم اجراء الاختبارات اللازمة على جميع اللحامات والوصلات للتأكد من عدم وجود أية عيوب اللحامات باستخدام (ultra sonic)، كما تجرى اختبارات (x-ray) على نسبة ٢٥ % من اللحامات على الأقل طبقاً للمواصفات ويجب اجراء اختبارات (x-ray) على جميع اللحامات المعيبة بعد اصلاحها وتقديم نتائج الاختبار للمهندس المشرف للاعتماد وللمهندس المشرف الحق في طلب أية اختبارات اضافية على اللحامات او الوصلات او المواد المستخدمة على حساب المقاول . ويراعى ان تتم اعمال اللحامات في الورشة وطبقاً لاصول الصناعة.

• كما تجرى اختبارات (ultra sonic) على نسبة ١٠٠ % من لحامات Butt welding .
• ويتم توريد الكمرات المعدنية إلى موقع العمل ويصير تثبيتها مع الكمر العرضي والشكالات الأفقية وربطها بالمسامير كما هو موضح بالرسومات ويتم رفعها بواسطة الأوتاش الخاصة أو بالطريقة الآمنة التي يراها المقاول مناسبة ويكون مسئول عنها ويتم تثبيتها على كراسي الارتكاز التي سبق وضعها بمواقعها المحددة بالرسومات يعني انه سيصير تركيب الفتحة المعدنية دون عمل أي شدات او فرم خشبية في الفتحات وعلى المقاول قبل البدء في تركيب الفتحة المعدنية بالموقع ضرورة التقدم ببرنامج تفصيلي موضحاً به الطريقة التي ستتبع في رفع الكمرات وتثبيتها في مواقعها لاعتمادها من الهيئة وعليه أن يراعى عدم شغل الطريق بأي عوائق ينتج عنها أي تعطيل في أي وقت كان أما الشدات والفرم اللازمة لسبب البلاطة الخرسانية أعلى الكمرات المعدنية فتركز على الكمرات المعدنية نفسها بطريقة يسهل فكها بعد إنتقضاء المدة اللازمة لتجسر الخرسانة . بحيث لا يكون هناك أي عوائق خشبية تنفيذية أثناء التنفيذ .

• ويجب تنظيف السطح للكمرات المعدنية جيداً من أي عوالق ثم يتم التنظيف بواسطة الدفع بالرمل (Sand blast) طبقاً للمواصفات القياسية المصرية او المواصفات البريطانية المقابلة ويتم الدهان وجهين برايمر وجهين بوية على ان تعتمد العينات من الهيئة قبل الدهان والتوريد.
• وعلى المقاول مراعاة تنفيذ التحديد اللازم للكمرات (CAMBER) على شكل منحنى قطع مكافئ من الدرجة الثانية طبقاً للمواصفات ويجب على المقاول تقديم رسومات ورشه (Shop Drawing) مبين بها أماكن الوصلات واللحامات والتفاصيل الكاملة لاعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ مع مراعاة استخدام ألواح طولها لا يقل عن ١٢ متر كما ان اعتماد الهيئة لا يقلل من مسؤولية المقاول عن العمل على ان يقوم المقاول بالتنسيق مع السكة الحديد واخذ الموافقة على تركيب الكمرات .

٦,٣ الشدات :

- يجب أن تصمم الشدات بحيث تنتج خرسانة متصلة بالأشكال والخطوط والحدود والمناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات ويجب أن تقاوم الشدات شاملة ركائزها بأمان أقصى الأحمال التي تتعرض لها موضوعة في الوضع الحرج الذي يعطى أكبر قيمة شاملة وزنها الذاتي ووزن الشدات والقوى المعرضة لها ووزن صلب التسليح والخرسانة الخضراء والقوى التي تتعرض لها أثناء الإنشاء وأحمال الرياح بالإضافة إلى الأحمال الإضافية (الديناميكية) التي يسببها وضع وهز ودمك الخرسانة .
- يتم الالتزام بالتفاوتات المسموح بها لجميع الأجزاء الخرسانية و حديد التسليح طبقا للكود المصري لتخطيط وتصميم و تنفيذ الكباري والتقاطعات العلوية كود رقم ٢٠٩ الجزء التاسع الخاص بتنفيذ الكباري الخرسانية المسلحة و سابقة الاجهاد و الصب.
- يجب أن يقل عدد الزراجين المستعملة للحد الأدنى ويجب أن تكون الأنواع المستخدمة من الزراجين الخاصة بالسطوح الظاهرة بحيث يمكن ازلتها بعد ١,٥ سم من الحائط دون حدوث اطلاق بالخرسانة كما يراعى أن تكون الأجزاء الخارجية للزراجين المعدنية مصممة بحيث تكون الفجوات بمونة أسمنتية ويفضل أن يضاف لها الإضافات الخاصة بعدم الانكماش ويجب أن يترك السطح ناعما منتظما وصلدا وأن يسمح بالانظمة التي تستخدم المواسير المارة عبر الحوائط إلا بإذن خاص من المهندس .
- لا يسمح بإعادة استخدام الشدات إلا إذا كانت بحالة جيدة وبعد أن يتم صيانتها بحيث يمكن بعد ازلتها إنتاج سطح مماثل للسطح الذي نتج عن استخدامها للمرة الأولى و يراعى بوجه خاص أن تكون الشدات المعدة للاستخدام مرة أخرى غير منفذة للمياه وأن تكون ذات سطح ناعم وأما بالنسبة للشدات الغير الصالحة لوجود عيوب بها فيتم استبعادها .
- يتم دهان أسطح الشدات بالدهانات الخاصة بالفرم والمعتمدة من المهندس مع التأكد من أنها لا تؤثر على خواص الخرسانة أو على المظهر الخارجى للخرسانة .

١,٦,٣ ازالة الشدات :

- يتم ازالة الشدات بحرص بالغ وبطريقة لاتحدث أضرارا بالخرسانة وفي الوقت المناسب لوصول مقاومة الخرسانة للقيمة المناسبة والكافية لازالتها والاجهادات الواقعة على الخرسانة فأتى من داخل الإنشاء والمعالجة ومعالجة السطح .
- فترة فك الشدات للخرسانة التي تصب في مكانها:
 - ✓ الشدات الخاصة بالأسطح الرأسية مثل جوانب الكمرات والحوائط والأعمدة بعد ٢٤ ساعة على الأقل .
 - ✓ الشدات العاملة كركائز للبلاطات أو الكمرات (بخلاف أى أحمال إضافية على العناصر الإنشائية) يتم فكها بعد عدد من الأيام لا تقل عن (٢ ل ٢٤) يوما حيث ل هو طول البحر بالمتر وبحيث لا يقل عن اسبوع واحد (فى المنشآت فقط) .
 - ✓ الكابولي: يجب ألا تزيد الفترة التي تزال بعدها الشدات عن (٤ ل + ٢ يوم) حيث ل هو طول الكابولي ولكن بعد أدنى اسبوع واحد (فى المنشآت فقط) .
 - ✓ يمكن تخفيض الفترات السابقة طبقا لرأى المهندس اذا ما استخدم الأسمنت المبكر القوة أو اذا أظهرت الاختبارات التي تجرى على الخرسانة أن مقاومتها قد وصلت للحد المطلوب لازالة الشدات .

مهندس
٢٠١٢/١٢/١٥
٢٠١٢/١٢/١٥

٧,٣ وضع وتشكيل صلب التسليح:

- يجب قبل بدء الأعمال فى أى من العناصر الانشائية أن يقدم المقاول للمهندس ثلاث نسخ من قوائم التشغيل لصلب التسليح للاعتماد ويجب أن تتضمن القوائم شكل وقطر وطول وعدد ووزن كل سيخ من أسياخ صلب التسليح بالإضافة الى الوزن الكلى للتسليح فى كل عنصر.
- يجب أن يتم ثنى صلب التسليح على البارد فقط وقبل وضعه فى مكانه ولا يسمح مطلقا بتسخين أو لحام الأسياخ.
- يجب أن يكون صلب التسليح قبل صب الخرسانة مباشرة خاليا من الأتربة والزيوت والدهون والصدأ المفكك والمواد الغريبة وأى مواد أخرى مما قد تؤثر تأثيرا عكسيا على قوة الربط بين الخرسانة والصلب ولا يقبل أى أسياخ غير منتظمة المقطع أو بها شروخ طولية .
- يجب أن يركز صلب التسليح ويتربط بعضه البعض لمنع تحرك الأسياخ تحت تأثير أحمال الانشاء أو وضع الخرسانة ويجب استخدام الركبات الخرسانية لوضعها بين أسياخ الصلب والشدات مع ضرورة عدم استخدام الركبات الصلب للأسطح الظاهرة.
- تنفذ الوصلات والاتحناءات لأسياخ الصلب والتفاصيل الأخرى المختصة بتشكيل صلب التسليح طبقا للمواصفات البريطانية لأعمال الخرسانة المسلحة إلا إذا ذكر غير ذلك بالرسومات أو بهذه المواصفات الخاصة .
- لا يسمح مطلقا بلحام أسياخ الصلب إلا إذا وافق استشارى الهيئة على غير ذلك كذا لا يتم استخدام الوصلات المسننة (الجلب) والازدواج الخاص بالوصلات إلا إذا اعتمد النوع والتفاصيل الخاصة بالوصلات مسبقا من الاستشارى .

٨,٣ المتطلبات الخاصة بالخرسانة السابقة الصب:

- يجب أن تعتمد تفاصيل صناعة وتركيب الوحدات المصنوعة من الخرسانة السابقة الصب شاملة الشدات وجودة الخرسانة وطرق المعالجة والنقل والوصلات بين العناصر من الخرسانة السابقة الصب من الهيئة واستشاريها قبل بدء العمل .
- يجب أن تكون الشدات متينة بشكل كاف ومبطنة بالواح الكونتر أو الفرغ المعدنية لضمان الحصول على أفضل سطح ظاهر ولا يجب فك الشدات قبل مرور ثلاثة أيام بعد وضع الخرسانة إلا إذا اعتمد الاستشارى غير ذلك .
- يجب أن تتم معالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن ١٢ يوما (إلا إذا استخدمت المعالجة بالبخر).
- يجب ألا تنقل الوحدات الخرسانية السابقة الصب للموقع أو لمناطق التشوين قبل الوصول الى المقاومة المطلوبة والمناسبة لأعمال النقل والتركيب .
- يجب أن تختار نقط التعليق وطريق التعليق بعناية لتجنب حدوث أى تلف للوصلات نتيجة عدم ملائمة القطاع الانشائى لنظام التحميل ولا يسمح بتركيب الوحدات إلا بعد فحص المهندس المشرف للوحدات والتأكد من سلامتها.
- يجب أن تتفق طرق التركيب والحقن الخاصة بملء الوصلات مع المواصفات البريطانية .
- يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى تركيب الوحدات التوزيع المتساوى للأحمال على الدعام والبالطات العليا للاقلال قدر الامكان من أى حركة نسبية بين الوحدات.

٩,٣ الحقن لتثبيت الكابلات أو الأجزاء المدفونة :

- تملأ الفراغات الخاصة بالأجزاء المدفونة إما ببلوكات البوليسترين أو بفرغ خشبية أو بالواح التغليف

- محتوى المواد الطينية .
- الكثافة الشاملة .
- جهد الكسر للركام .
- الوزن النوعي للخرسانة .
- اختبار الهبوط لتقييم القابلية للتشغيل .
- مقاومة الانضغاط للخرسانة .
- مطرقة شميدت .

١,١١,٣ مواد الخرسانة :

الأسمنت : يجب أن يختبر الأسمنت قبل استخدامه وخلال التنفيذ للتأكد من مطابقته للمواصفات بمعدل اختبار لكل ١٠٠ طن (طلبية) مورده للموقع ويشمل الاختبار التحليل الكيميائي والمقاومة وزمن الشك وجميع الاختبارات الأخرى التي تتطلبها المواصفات ويراعى اختبار الأسمنت الذي يمر على تخزينه ثلاثة أشهر قبل استخدامه .

أسياخ صلب التسليح : اختبارات الشد والثني على البارد والتفاوت في الأبعاد والتحليل الكيميائي لكل مجموعة من الأسياخ تزن ٢٠٠ طن ويتم إجراء تجارب على عينات ملحومة في حالة استخدام اللحام .

نظام سبق الاجهاد : اختبار الشد والثني على البارد والتفاوت في الأبعاد والتحليل الكيميائي يتم إجراؤها لكل مجموعة من الكابلات .

الركام : يتم إجراء اختبارات بصفة منتظمة لكل ٧٥ متر مكعب من الركام الصغير و ١٥٠ متر مكعب من الركام الكبير ويجب أن تشمل الاختبارات التدرج ومحتوى الرطوبة والشوائب العضوية وشوائب الطمي والكثافة الشاملة والوزن الحجمي للركام وجميع الاختبارات الأخرى التي تتطلبها المواصفات ويراعى إجراء اختبار للتفاعل القلوي دوريا طبقا لتعليمات المهندس .

الماء : يتم إجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات سلامة الماء المستخدم في الخلط قبل بدء الأعمال دوريا طبقا لتعليمات المهندس .

الاضافات : يتم إجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات خصائص الإضافات قبل استخدامها ومرحليا طبقا لتعليمات المهندس .

١٢,٣ طرق القياس:

يتم قياس أحجام الخرسانة طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات ولا يخصم مكعب صلب التسليح أو كابلات سبق الاجهاد أو الزوايا الصلب المدفونة بالخرسانة مع خصم الفتحات التي توجد بالحوائط والأرضيات وفيما يلي القواعد الخاصة بحساب كميات الخرسانة .

- تقاس القواعد والأساسات بالمتر المكعب طبقا للأبعاد الموضحة بالرسومات
- تقاس الأعمدة بالمتر المكعب طبقا لمساحة القطاع الخرساني مضروبا في الارتفاع بين المنسوب العلوي للقاعدة الخرسانية والمنسوب السفلي للمنشأ القوي وفي حالة عدم وجود بلاطة خرسانية للمنسوب العلوي للكمرات .
- تقاس الكمرات والأعتاب والسملات والدرأوى بالمتر المكعب بضرب مساحة القطاع في الطول مع ملاحظة



مملكة العربية السعودية - وزارة الأشغال العامة والإسكان

في عام

١٤٤٠ هـ / ٢٠١٩ م

٢٠٠ / ١٢١ / ٧٠٧

٢٠٠٠ / ١٢١ / ٧٠٧

- يحسب القطاع الخرساني بدون حساب سمك البلاطة المجاورة (أى مساحة القطاع الصافي) .
- الطول يحسب طبقا للبعد الصافي بين الأعمدة أو الكمرات .
- يتم قياس البلاطات المصمتة بالمتر المكعب بحساب المساحة على المسقط الأفقى (طول × عرض) مضروباً فى السمك حيث يقاس المسقط الأفقى طبقاً للحدود الخارجية للبلاطة والسمك لا يشمل العناصر الحاملة (الكمرات ، الأعمدة الخ) .
- تقاس السلالم الخرسانية بالمتر المكعب طبقاً لحجم البلاطة أو البلاطة المدرجة ويشمل مكعب السلالم البلاطة بين الارتفاعات والكمرات المائلة الحاملة للبلاطة وكذا الدراوى الجانبية للدرازين .
- تقاس الحوائط الخرسانية أو الحوائط الساندة بالمتر المكعب طبقاً لحاصل ضرب مساحة القطاع المتوسط فى الارتفاع حيث يؤخذ الارتفاع للمساحة ما بين المنسوب العلوى للبلاطة والمنسوب السفلى للبلاطة العليا (السقف) أو الكمرة.

١،٢،٣ صلب التسليح وكابلات سيق الاجهاد :

يقاس صلب التسليح أو الكابلات بالطن ويبنى القياس على الوزن الكلى طبقاً للطول المحسوب من قوائم تفريد الأسياخ الصلب التى يعدها المقاول (القياس هندسي) ويعتمدها المهندس المشرف ويقاس وزن المتر الطولى للأسياخ الملساء أو ذات النتوءات أو الكابلات طبقاً للمساحة النظرية للأسياخ الملساء طبقاً للقطر الأسمى (أى للأسياخ ذات القطر ١٦ مم تحسب المساحة ٢،٠١١٤ لكل من الأسياخ الملساء والأسياخ ذات النتوءات) مع احتساب الوزن النوعى ٧،٨٥ طن / م^٣ ولا تحسب اوزان (الكمراسى والاوتار والتخاتات) حيث أنها مشمولة بسعر الطن (محملة على السعر للطن).

● أسس الدفع :

● يشمل سعر الخرسانة – بالمتر المكعب – لكل نوع على حده – جميع التكاليف اللازمة لتوريد وصب الخرسانة بالكامل وقبولها من المهندس شاملاً المعدات والعمالة والمواد والاضافات والخلط والنقل وإقامة الشدات وفكها واستخدام الشدات الخاصة لإنتاج سطح ناعم للأسطح الظاهرة ووضع الخرسانة والدمك المعالجة وإجراء جميع تجارب مراقبة الجودة وإقامة معامل مراقبة الجودة والفقد واستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات عند نص البند على ذلك والحقن اللازم لتثبيت الحوائط والعناصر من الخرسانة السابقة الصب وجميع التكاليف الضرورية لإكمال العمل طبقاً للموصفات شاملاً جميع المصروفات اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .

● يشمل سعر صلب التسليح – بالطن – المواد والمعدات العمالة واعداد رسومات التشغيل وقوائم التفريد وقطع الاسياخ الصلب والرباط وتطهير الصلب والتثبيت فى الأماكن المحددة والمباعدات والأجزاء اللازمة للتثبيت فى أماكنها المحددة والفواصل وجميع المصروفات اللازمة لإنجاز العمل طبقاً للمواصفات والوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .

● يقاس صلب التسليح هندسياً من رسومات التشغيل وقوائم التفريد المعتمدة من المهندس المشرف.

● سعر كابلات سيق الاجهاد – بالطن – تشمل المواد والمعدات والعمالة واعداد رسومات التشغيل وقوائم التفريد والقطع والاختبار ووضع الأغلفة والكابلات والشد والحقن والأطراف (الحية والميتة) والفائد والاكسسوارات والقطع الخاصة وجميع المصروفات الأخرى اللازمة لإنتاج الأعمال طبقاً للموصفات شاملاً الوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية .

١٣,٣ صلب الإنشاءات

١,١٣,٣ عام :

يشمل هذا البند الاشتراطات الفنية لتنفيذ لتوريد وتركيب ودهان صلب الإنشاءات .

٢,١٣,٣ التقديمات :

على المقاول ان يقوم للمهندس قبل البدء في العمل - المستندات الاتية للاعتماد :

- نوع ومصدر صلب الإنشاءات والمسامير والجرأوت والدهان والدهان المقاوم للحريق والمواصفات الفنية الخاصة

م

- تقرير فني عن الدهان المقاوم للحريق من معمل معتمد

- رسومات التشغيل

- ورش التصنيع ومعدات التركيب

- معدات ومعامل الاختبار

٣,١٣,٣ المواصفات المرجع :

يرجع للمواصفات المصرية الخاصة بصلب الإنشاءات كود رقم ٢٠٥ الصادر بالقرار الوزاري ٢٧٩-٢٠٠١ ما لم يذكر غير ذلك بهذا البند.

٤,١٣,٣ رسومات التشغيل والتركيب :

- يجب ان يطابق تصنيع الاجزاء طبقا لاشتراطات المواصفات المرجع ورسومات التشغيل التي يقدمها المقاول ويعتمدها المهندس على ان تقدم رسومات التشغيل في ثلاث نسخ للمراجعة ثم تعد النسخ النهائية بناء على ملاحظات المهندس

- يجب أن توضح رسومات التشغيل المعلومات الضرورية للتصنيع (التشغيل) والخاصة بجميع أجزاء المنشأ شاملة الموقع والنوع والمقاسات ومقاسات اللحام ومواقع المسامير. كما يجب ان توضح الرسومات الأنواع المختلفة لصلب الإنشاءات وأنواع المسامير ونوع ومقاسات اللحام .

- لا يعفى اعتماد المهندس لرسومات التشغيل أو طريقة التركيب المقاول من مسؤوليته الكاملة عن هذه الرسومات وطريقة التركيب وأي أخطاء تقع بها .

٥,١٣,٣ برنامج تنفيذ صلب الإنشاءات

- على المقاول أن يضع برنامجا مفصلا لأعمال التصنيع (التشغيل) والتوريد والتجميع والتركيب بالتشاور والاتفاق مع المهندس خاصة مواعيد البدء والانتهاء من الأنشطة الرئيسية .
- في حالة تنفيذ الأعمال في أكثر من مكان (ورشة) يوضح ذلك بالبرنامج
- يراعى في إعداد جدول التركيب أن المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن تحمل الاوناش لأحمال الاجزاء التي سيتم تركيبها وإتزانها أثناء التحميل والتركيب .

٦,١٣,٣ التوريد للموقع :

- ما لم يذكر محددا بالرسومات فإن تجزئة أى جزء من المنشأ الصلب هو من مسؤولية المقاول مع ضرورة اعتماد ذلك مسبقا من المهندس ومراعاة التأكد من حدود المقاسات المسموح بها للنقل والتخزين بالموقع والتركيب

ش.م.م
مركز تسلاة للتقانة والبناء
٢٠٠١/١٢/٧٠٧
٢٩٨٨٧
٥/١٠/٢٠٢١

- يجب ان يتم تخزين صلب الإنشاءات على طبالى خشبية مع الحفاظ عليه من الصدأ واستبدال أية أجزاء تالفة طبقاً لتعليمات المهندس
- على المقاول أن يخطر ممثل المهندس بالأجزاء التى ترد للموقع لمعاينتها كما أن عليه أن يقدم تقريراً أسبوعياً عن الشحنات الواردة

٧.١٣.٣ أشرف المقاول

- على المقاول أن يعين مهندساً متخصصاً فى تنفيذ أعمال صلب الإنشاءات وله ذراية بها وأن يقدم صحيفة خبرته للمهندس لاعتمادها قبل بدء العمل .

٨.١٣.٣ المواد :

- يجب أن يطابق الصلب المستخدم مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى.

٩.١٣.٣ قطاعات الصلب المشكل على البارد :

- تطابق مواصفات الهيئى والكود المصرى للكبارى ومجلنة طبقاً مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
- مع ضرورة أن تكون القطاعات خالية من الصدأ والصدأ المفكك والنقر Pitting
- المسامير والصواميل والورد :

✓ المسامير ذات المقاومة القياسية Standard Strength

○ المسامير ASTM – A ٢٠٧ Grade A

○ الصواميل ASTM – A ٥٦٥

○ الورد ASTM F٤٣٦ for use with ASTM A٢٢٥ bolts

○ المسامير ذات المقاومة العالية High strength Bolts

○ ASTM-A٢٢٥ or ASTM-A٤٩٠

✓ مسامير الاحتكاك BSEN ١٤٣٩٩ high strength Frictiongrip bolts and associated nuts

• الجوايط :

○ جوايط ذات مقاومة قياسية

ASTM- A٤٤٩ or ASTM A٦٨٧

○ الصواميل ASTM A٥٦٣

- الجراوت : جراوت لتثبيت المسامير والملاء أسفل الواح القاعدة Base plates باستخدام الجراوت الاسمتى غير القابل للانكماش على أن تستخدم استخدام الانواع الجاهزة الخاصة بهذا الغرض ذات الخصائص الاتية :-

✓ إجهاد الانضغاط (BS/٨٨١)

٢٥ نيوتن / مم^٢

يوم واحد (حد ادنى)

٥٠ نيوتن / مم^٢

سبعة أيام (حد ادنى)

✓ إجهاد الانحناء (BS ٤٥٥١)

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
م.م
٢٠٠٠/١٢/٧
٢٠٠٠/١٢/٧

يوم واحد

٢٥ نيوتن / مم

سبعة أيام

٩ نيوتن / مم

✓ معايير الانحناء (ASTM ٤٦٩) ٢٥ كيلو نيوتن / مم

• أسياخ اللحام :

تطابق مواصفات الهيئة والكود المصري للكباري مع التأكيد على صلاحيتها للاستخدام مع نوع الصلب المستخدم صلب عادي - على المقاومة طبقا لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس .

• الدهان :

دهان من الايبوكسي يورثان مطابق للمواصفات العالمية مكون من :

١. بولي امينوايد ايبوكسي مع مسحوق باديء مناسب لمقاومة الصدا (وجه واحد - سمك جاف ٥٠ ميكرون)
٢. راتنج بولي اميد ايبوكسي من مركبين (ثلاثة أوجه سمك الوجه الجاف ٥٠ ميكرون)
٣. وجه نهائي من دهان مؤسس على اليورثان (سمك ٤٠ ميكرون جاف)

• الدهان الواقى من الحريق :

تدهن الاجزاء المطلوب وقايتها من الحريق (الأعمدة والشكالات ما بينها ما لم ينص غير ذلك بالرسومات) بدهان مقاوم للحريق لمدة ساعة ونصف مطابق للمواصفات البريطانية الاتيه أو ما يماثلها من المواصفات العالمية (الأمريكية أو الألمانية)

أ- المواصفة البريطانية (٤٧٦ ٢٠ part) (تحديد مقاومة الحريق للمنشآت)

ب- المواصفة البريطانية (٤٧٦ ٢١ Part) (تحديد مقاومة الحريق للأعضاء الحاملة للأحمال بالمنشآت)

ت- يجب أن يقيم صانع الدهان طبقا لمواصفات الهيئة والكود المصري للكباري

يجب أن يكون الدهان من الأنواع التي تنتفش بالحريق Intumescent طريقة منتظمة الى عدة مرات من سمكها الاصلى لتكون حاجلا مائعا لتأخير الحريق على الصلب ويجب أن يكون الياديء المستخدم من الأنواع التي يوصى بها الصانع والمائعة للصدأ ذى ذات الوقت على أن تقدم تفاصيل الدهان واستعمالاته السابقة وشهادات الاختبار فى معامل عالمية للمهندس للاعتماد قبل الاستخدام .

• اعتماد المواد والتفتيش عليها :

٣. شهادات الصانع :

على المقاول أن يقدم للمهندس للاعتماد شهادات الصانع لصلب الإنشاءات لكل نوع وذلك قبل بدء الأعمال وحينما طلب المهندس ذلك على أن تحتوى الشهادات على المعلومات الآتى كحد أدنى

- أ- طريقة التصنيع والتركيب الكيميائى
- ب- الخصائص الميكانيكية والكيميائية
- ت- نتائج الاختبارات التى أجريت عليها

٤. اختيار القبول قبل التوريد :

شركة السلام للتقنيات والمقاولات والتجارة
ش.ع.م
تجلى: ٢٩٨٧٢٠ بمطابق لبريدية: ٧٠٧/١٤١/٢٠٠١
ضربى: ٠١/٠٠١/٤٦٩/٢٠٠١

على المقاول أن يجرى على نفقته الاختبارات اللازمة على أجزاء من الصلب وعلى المسامير وأية مستلزمات أخرى طبقاً لتعليمات المهندس قبل التوريد .

٥. التفتيش على المواد والمثبتات Fixings

- للمهندس الحق في التفتيش على جميع المواد والقطاعات والمثبتات وحضور اختباراتها في أماكن التصنيع .
- على المقاول أن يخطر المهندس عند إتمام تجميع أية أجزاء رئيسية لمعالمتها قبل اللحام حيث لن يسمح بلحام الأجزاء إلا بعد الحصول على موافقة المهندس .
- ويجب أن يصدر هذا الاخطار قبل التفتيش وإجراء الاختبارات بثلاثة أيام على الأقل وأن يوفر المقاول جميع الوسائل اللازمة للتفتيش والاختبار في جميع الأماكن التي سيتم فيها التفتيش أو الاختبارات .
- لا يعنى اعتماد المهندس لنتائج الاختبارات أو أعمال التفتيش المقاول من مسؤوليته الكاملة عن سلامة الأعمال .
- يتم إجراء الاختبارات طبقاً للمعدلات المذكورة سابقاً .

١٠، ١٣، ٣ : الوصلات :

- يجب أن يجرى اللحام بواسطة لحامين متخصصين يحملون شهادات بالتدريب بالعمل في أعمال اللحام الخاصة بالمنشآت المعدنية ويمكن للمهندس أن يطلب إجراء اختبار كفاءة لأى من القائمين باللحام للتأكد من صلاحيته للعمل .
- لا يسمح بإجراء اللحام بالموقع إلا بعد موافقة المهندس
- يتم اللحام طبقاً لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى مع مراعاة إجراء اللحام المتقطع والمستمر بصورة منتظمة للإقلال من الاجهادات الداخلية وتنفيذ اللحام دون وجود نقر أو blemishes أو أجزاء متجمعة من الأجزاء Weld splatter والجلخ قبل الدهان .
- يجرى التحقق من ربط المسامير باستخدام أجهزة معايرة Calibrated torque wrenches معتمدة من المهندس .
- يتم تجميع الأجزاء بأكبر قدر ممكن بالورش بحيث تصل للموقع كاملة وجاهزة للتركيب دون وجود أى أخطاء أو التواءات أو عيوب أخرى بها .
- يجب تقطيع نهايات الأعمدة وتسميتها لإسطح مستقيمة Milled true لإجراء اللحام بين لوح القاعدة والأعمدة .
- يراعى وضع الكزازات Stiffeners بين Flanges بعناية مع قطع نهايات القطع بحيث تضمن الارتكاز السليم.
- لا تستخدم لمبة القطع لعمل الفتحات بالموقع أو لتصحيح أخطاء تحدث بالتشغيل أو التصنيع . ولا يسمح بالقطع بهذه الصورة إلا بعد الحصول على موافقة المهندس الكتابية .

١١، ١٣، ٣ : التركيب :

- يجب التحقق من سلامة الوصلات التي يتم تنفيذها بالموقع واختبارها وأن يتم تركيب الصلب الاتشافي طبقاً لرسومات التشغيل المعتمدة من المهندس والمواصفات المرجع بالإضافة الى أية اشتراطات خاصة سابق ذكرها
- مذكورة مع مراعاة أن المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة أصال التركيب وعن أية حوادث تنشأ عن عدم

شركة السلامة الهندسية
تصميم وإعداد الرسومات الهندسية
مصر - القاهرة
٢٠١٩/٧/٢٧
٢٠١٩/٧/٢٧

- يؤخذ في تنفيذ أعمال التركيب تأثير جميع الأحمال الواقعة على المنشأ والقوى الجانبية المؤثرة على أن يقوم المقاول - على نفقته - بتوفير وتركيب جميع الاعضاء المؤقتة اللازمة للتركيب الآمن للمنشأ حتى إتمام التركيب في مكان العمل .

- تستخدم مسامير الهيلتي في التثبيت في الأعضاء الخرسانية إذا ذكر ذلك بالرسومات مع مراعاة أن يتم استخدامها طبقاً لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس وأن يتم التأكد من مقاومة الخرسانة بالاختبارات غير المتلفة قبل التركيب بمسامير الهيلتي .

- يتم بعد إتمام التركيب مباشرة دهان اللحامات والأسطح التي بها خدوش والمسامير والصواميل باليادىء المستخدم في نظام الدهان مع مراعاة إعداد الأسطح للدهان وفقاً لمواصفات الصانع المعتمدة من المهندس .

١٢-١٣-٣ التثبيت بالأساسات :

- يتم تركيب الجوايط والواح القاعدة ولجريه الجوايط والصواميل والورد في أماكنها المحددة وبحيث لا ينتج عن صب الخرسانة أى زحزحة لأماكنها .

- يتم التحقق من أماكن ومناسيب الواح القاعدة والجوايط قبل وبعد التركيب ويكون المقاول مسئولاً عند ذلك .
- بعد الانتهاء من صب الخرسانة يتم تنظيف الجوايط أعلى القاعدة وتشحيمها مع وضع حماية مؤقتة .
- يكون المقاول مسئولاً عن التأكد من تركيب المنشأ بدقة وفي المناسيب المحددة والتخطيط السليم .

١٣-١٣-٣ الدهان :

- يتم الدهان طبقاً للمتطلبات المذكورة بالبند السابق على أن يكون الدهان من إنتاج أحد الصانعين المتخصصين والمعروفين والذي يجب أن يضع توصياته بشأن إعداد السطح والدهان باليادىء وأقصى مدة بين الدهان باليادىء ودهان الأوجه المتوسطة والنهائية ومعالجة الأسطح بعد التركيب .

- يجب أن يكون الدهان سواء أكان مدهوناً بواسطة الرش أو يدوياً ناعماً منتظماً خالياً من تجمعات الدهان .
- لا يجب أن يجرى الدهان فوق الأسطح الرطبة أو إذا تجاوزت الرطوبة نسبة ٨٥% كما يجب ألا يتم الدهان في درجة حرارة أقل من ٥°م أو أكبر من ٤٠°م أو يكون السطح الاصلى قد امتصحرارة تسبب بقعا Blisters بالدهان أو ينتج عنها سطح مسامى .

- يجب عدم دهن أى وجه إلا بعد تمام جفاف الوجه الذى يسبقه والتأكد من خلوه من العيوب .
- يقاس الوجه الجاف من الدهان بواسطة مقياس مغناطيسى معاير Calibrated magnetic film thicknes gauge مع ملاحظة أن يكون الدهان ذات سمك ثابت خلال السطح .

- يراعى دهن وجهين إضافيين لأسطح اللحام والمثبتات الأركان بحيث يدهن وجه اضافى بعد الوجه المتوسط والثالثى قبل الوجه النهائي.

- تدهن الأسطح المعدنية المتلامسة بوجه بادىء ما لم تكن مثبتة بواسطة High strength Friction grip bolts وفى هذه الحالة فإن البادىء الذى يتم دهائه على الأجزاء الرئيسية يتم الدهان به لمسافة ١٠ - ١٥م داخل محيط الوصلة .

- ويراعى دهن أسطح وأحرف وصلات الموقع بدهان بادىء وفى حالة الوصلات المرتبطة بمسامير HSFG bolts فإن سمك البادىء خارج الوصلة بالموقع قبل التركيب لا يجب أن يتجاوز ٢٠ ميكرون .

- لا تدهن الأسطح التى سيتم صب الخرسانة مجاوراً لها على أن يدهن المحيط بالبادىء بعرض ٢٥م .

شركة المساهم
الهندسة والبناء للمقاولات والتجارة
ش.م.م
محافظة شرم الشيخ، ٢٠١١/١٢/٠٢
٥١٠٠٠٠٠٠/٢٠١١/٠٠٠٠٠٠٠٠

فواصل التمدد

١,٤ عام:

- يشمل هذا الباب توريد وتركيب فواصل التمدد الخاصة بالجزء العلوي للكوبري و الحوائط الساندة .
- على المقاول أن يرفق بعطائه الكتالوجات الخاصة بفواصل التمدد المستخدمة في جميع أجزاء المشروع ويجب أن توضح الكتالوجات تفاصيل الفواصل وخواصها ومناسبتها للعمل بالاستخدامات الخاصة بالمشروع وخواص المواد والخبرة السابقة باستخدامها في مشروعات مماثلة والحركة وعدم البرى مع الزمن والمقاومة للزيوت والكيماويات والأشعة فوق البنفسجية وجميع المعلومات الفنية الموضحة لخواص الفواصل .

٢,٤ مواصفات فواصل التمدد للمنشأ الفوقى للكوبري:

- يجب أن تصنع فواصل التمدد من النيوبرين المسلح الصناعى وسماحية حركة ± 5 سم ، ± 10 سم طبقا لمتطلبات التصميم وتكون مكون من طبقات منه (اكثر من طبقتين) أو من النوع المسنن Saw tooth أو المتداخل Finger type طبقا للمواصفات .
- يجب أن توفى فواصل التمدد مجال الحركة المطلوبة طبقا للتصميم فى كل موضع على حدة ويراعى حماية الفواصل أثناء وضع طبقة الرصف بحيث تكون الأطراف الحرة غير مقيدة باستمرار وفى ذات الوقت يجب أن تكون الفواصل مقاومة للزيوت والشحوم والأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الماء .
- يجب أن تراعى بدقة متطلبات الصانع لتثبيت الفواصل والاتصال بالسطح الخرسائى (أو الصلب) .
- يجب على المقاول أن يقدم رسومات تفصيلية لفواصل التمدد قبل صدور الأمر بالتوريد لاعتمادها من المهندس .
- يجب على المقاول تقديم الشهادات الدالة على تطابق المنتج مع احدى المواصفات المعروفة وأن تكون هذه الشهادات معتمدة من السفارة المصرية فى بلد المنشأ .
- بالنسبة للفواصل من النوع الفاصل ثيرماجوينت فيجب ألا يقل الحركة عن $(\pm 2,5$ سم)

٣,٤ مواصفات المواد المألنة لقطاع الكوبري والأعمدة عند الوصلات :

- يجب أن يملأ الفراغ بين القطاع الخرسائى والأعمدة عند فواصل التمدد بمواد مألنة من الألواح المكونة من الألياف قابلة للانضغاط مقاومة للعوامل الجوية بحيث يكون الحمل المطلوب لضغط الألواح الى ٥٠% من سمكها الأصلي فى حدود ٣ نيوتن/مم^٢ ويجب أن يسترجع حوالى ٧٥% من السمك بعد انتهاء اختبار الانضغاط ويراعى حماية الألواح من الخارج لعرق ١,٥ سمك الفاصل بمادة عازلة مقاومة للبرى بالعوامل الجوية .

٤,٤ مواصفات فواصل التمدد للحوائط الساندة :

- يجب أن تكون فواصل التمدد من الـ P.V.C ذات الحلقة المتوسطة والتي تسمح بالحركة بين الحوائط كما يجب أن تكون الفواصل من إنتاج مصانع معروفة ومعتمدة وأن تطابق المواصفات البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأمريكية ويجب أن تثبت الفواصل بين صلب التسليح أو الشدات حيث لا تتحرك أثناء صب الخرسانة كما يجب أن تزود الفواصل بألواح قابلة للانضغاط ومواد عازلة طبقا للمواصفات .

٥,٤ أسس القياس والدفع :

- السعر المقدم من المقاول لفواصل التمدد يشمل جميع التكاليف الخاصة بتوريد وتركيب الفواصل شاملا التثبيت بالخرسانة والجراوت (إذا كان ذلك مطلوبا) بالإضافة الى أية مصروفات أخرى مطلوبة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعاقدية ويتم القياس بالمتر الطولى.

- السعر المحدد للمواد المألنة بين الأعمدة الخرسائية والقطاع العرصى للمنشأ الفرقى عند فواصل التمدد - بالمتر الطولى

شركة الهندسة والبناء والتشييد
الإدارة العامة
القاهرة - مصر
٢٠٠٧/١٢/٢٠
٢٠٠٧/١٢/٢٠

طبقات الدهان العازلة

١,٦ عام:

- تشمل الأعمال المطلوب تنفيذها في هذا الباب من المواصفات توريد ودهان الطبقات العازلة لأساسات الكوبرى والمتر السفلى من الأعمدة وكذا بلاطة الكوبرى أسفل طبقة الرصف إذا طلب ذلك .
- يجب أن تورد المواد من إحدى المصانع المعتمدة وفي عبواتها الأصلية وأن يكون موضحا عليها العلامات التجارية الخاصة بها ونوعها واسم الصانع .
- يجب أن تنفذ الأعمال طبقا للمواصفات المذكورة بهذا الباب بواسطة أحد المقاولين المتخصصين وذوى الخبرة الكافية .

٦,٢ المواد:

اليتومين المؤكسد:

- يستخدم البتومين المؤكسد الذى ينتج من معالجة البتومين الصلب الهواء فى درجات حرارة معينة والمطابق للمواصفات المصرية ١٩٦٢/١٩٥ (البتومين المؤكسد المنفوخ) بالمواصفات الآتية :
 - ✓ درجة التصلبية (طريقة الحلقه والكزه) ١١٠ - ١٢٠ درجة م
 - ✓ درجة الوميض (كوب كليفلاند المفتوح) ٢٠٠ درجة م
 - ✓ الفرز عند ٢٥ درجة م (١٠٠ جم) ٥ ثوان
 - ✓ الاستطالة عند درجة حرارة ٢٥ درجة م (حد أدنى) ٢ سم
 - ✓ البتومين الذائب فى ثلثى أكسيد الكبريت ٩٩%.
- يجب أن يورد البتومين فى العبوات الأصلية والا يتم تخفيفه وان يكون قوامه مناسباً للدهان ولتكوين طبقة ذاتية التسوية باستخدام معدة رش ذات كفاءة مناسبة للدهان بمعدل تغطية لا يقل عن ١,٥ كجم للمتر المسطح بدون تسيل ويراعى ألا يتم تسخين الدهان لدرجة حرارة أعلى من الدرجة الكافية لوجود قوة ترابط بينه وبين السطح السفلى .
- البادئ البيتومينى - يجب ان يكون البادئ من الأنواع الجاهزة المعتمدة والتي تنتجها إحدى الشركات المعروفة ويمكن استخدام البيتومين المؤكسد المذوب فى المذيبات بحيث تكون نسبة البيتومين من ٥٠% الى ٦٠% ويتم الدهان بالبادئ بمعدل ٧٥٠ جرام للمتر المربع .
- الدهانات الواقية - تتكون الطبقة الواقية من البادئ وثلاث أوجه من البتومين المؤكسد بمعدل ١,٥ كجم للمتر المربع لكل طبقة مع مراعاة أن يتم دهان البادئ بعد تمام جفاف السطح ونظافته بالهواد المضغوط .

٣,٦ أسس المحاسبة والقياس :

- يشمل السعر الخاص بطبقات الدهان الواقية بالمتر المربع توريد ودهان البادئ و طبقتان من البتومين المؤكسد المنفوخ وكذا اعداد السطح قبل الدهان وجميع المصروفات اللازمة للوفاء بالتزامات المقاول الفنية والتعلقية .

الدرابزينات المعدنية

١,٧ عام:

- يشمل العمل بهذا الباب توريد جميع المواد والمعدات والأدوات والعمالة والدهان والعمالة الضرورية لتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات .
- على المقاول أن يقدم للهيئة - للاعتماد - رسومات التشغيل الخاصة بالدرابزين المعدني موضحاً طرق التركيب واللحام .

٢,٧ متطلبات خاصة:

- يجب أن يتم تركيب القطاعات من الصلب باستخدام اللحام طبقاً للمواصفات وأن تعالج جميع الفواصل الظاهرة بعد اللحام لتنعيمها أو ملئها لتعطي مظهراً جيداً .
- يجب أن تصنع الأجزاء المعدنية بالورش لأكبر جزء يمكن نقله للموقع ويجب أن تدهن هذه الأجزاء بوجه بادئ من الرصاص الأحمر قبل نقلها للموقع .
- يجب أن تستبدل الأجزاء التالفة أو الملتوية بأجزاء أخرى على نفقة المقاول .
- بعد انتهاء أعمال التركيب يجب أن يتم تنظيف الأجزاء الصلب من الغبار والزيوت والشحوم باستخدام فرش السلك والهواء المضغوط ثم تدهن بوجه آخر من بادئ الرصاص الأحمر ثم بعد ثلاثة أيام بوجهين المواد الأيوكسية باللون المطلوب ويجب أن تغلق النهايات بطريقة هندسية ولا تزيد المسافات بين نهاية الدرابزين وأعمدة الإنارة عن ٥ سم .
- يجب أن تكون جميع الدهانات من المواد الأيوكسية من إنتاج إحدى الشركات المعروفة والمعتمدة قبل التوريد .

٣,٧ القياس:

- يتم قياس الدرابزينات بالمتر الطولي طبقاً لرسومات التشغيل المعتمدة .
- يشمل سعر الدرابزينات — التوريد والقطع والنقل والتنشيت والدهان وجميع ما يلزم لاتمام الأعمال على

الوجه الأكمل
مكة اسلام القرواشيونات للمقاولات والتشييد
ش.م.م
تجارت: ٢٩٨٧٢٠ - بطاقة ضريبة: ٧٠٧/٢٢١/٢٠٠
طريق: ٥١-١٦٥١٤١٠٠٠/٠٠٠

الجزء السادس

قوائم الكميات



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع محور المرج - أبوزعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البنـد	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
أعمال الطرق					
١	بالمتر المكعب أحصاء الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتصوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب)	م ^٣	١٠٠٠	١٨,٥٠	١٨٥٠٠
٢	بالمتر المكعب المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتعوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الآتوماتيكية على البارد سمك حسم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم. والتسوية والبطانة وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئة متر مسطح)	م ^٢	١٠٠	١٦,٥٠	١٦٥٠
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ١٠ كم. وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة إعادة تشغيل ودمك طبقة الأساس (مئة متر مكعب)	م ^٣	١٠٠	٦١	٦١٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال تطهير المواقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات للمقلب العمومية الفئة تشمل كل ما يلزم لتتوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (خمس مئة متر مسطح)	م ^٢	٥٠٠	٥,٢٥	٢٦٢٥
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج التوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايغورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة التفلد بجهاز ثوس الجتوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة المصلية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - معافاة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل اكم زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ اكم و ١ جنيه لكل اكم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ اكم. - الفئة تشمل قيمة المادة المحجورة وعلى الشركة المنفذة تقديم مايلتزم من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر				
	مسافة النقل لاقل عن ١٤٠ كم (الف متر مكعب)	م ^٣	١٠٠٠	٣٤٠	٣٤٠٠٠٠
	مسافة النقل لاقل عن ١٦٠ كم (الف متر مكعب)	م ^٣	١٠٠٠	٣٦٠	٣٦٠٠٠٠
٦	بالمتر المكعب المسطح توريد وصب خرسانة عاديه سمك ١٥ سم لحملية الاكتاف والمويل الجانبية لتكون من ٣٠,٨ سم دولوميت متركب + ٣٠,٤ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومقبول و الزمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتصويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم اسم ^٣ وتشطيب المسطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (الف متر مسطح)	م ^٢	١٠٠٠	١٩٧	١٩٧٠٠٠
٧	بالمتر المكعب المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البىيومين السائل متوسط التطاير M.C.٣٠ بمعدل ١,٢ اكم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الف متر مسطح)	م ^٢	١٠٠٠	٢٧,٥٠	٢٧٥٠٠
٨	بالمتر المكعب المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البىيومين السائل متوسط التطاير R.C.٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ اكم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة الاف وخمسمئة متر مسطح)	م ^٢	٦٥٠٠	٩,٢٠	٥٩٨٠٠
٩	بالمتر المكعب المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسرات والبىيومين الصلب ٧٠,٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالمؤيس أو ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة الاف وخمسمئة متر مسطح)		٦٥٠٠	١٥٨	١٠٢٧٠٠٠

El Raeid For Consulting Engineering

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس المكتب الفنى "المقاول" مدير المشروع "المقاول"

م. محمد العبدى م. محمد العبدى

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م. محمد العبدى
م. محمد العبدى



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع محور المرج - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب تأجيل الكمادات و البترمين الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للمواصلات و اورد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والقوة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة الاف وخمسمائة متر مسطح)	م ^٢	٦٥٠٠	١٤٠	٩١٠٠٠٠
١١	بالمتر الطولى توريد وإنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا لرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والقوة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٠ ١٦) لمط و يتم التنفيذ طبقا لرسومات التفصيلية والهند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متر طولي)	م ^٣	١٠٠	٦٨٥	٦٨٥٠٠
١٢	بالمتر الطولى توريد وإنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا لرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والقوة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦ ١٦) لمط و يتم التنفيذ طبقا لرسومات التفصيلية والهند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متر طولي)	م ^٣	١٠٠	٥٠٠	٥٠٠٠٠
١٣	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودة اسمنت (عجالي) بالمقادير ٢٥/٢٥/٢٥ سم ٣٠ سم ٤٠ سم مصنوعة تتكون من ٣٠٠,٨ من دولميت لا يزيد اكبر بعد للحيبيات عن ١,٥ سم + ٢٠٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن ٢ سم والتي تشمل بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة متر طولي)	م ^٣	٣٠٠	١٣٤	٤٠٢٠٠
١٤	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودة اسمنت (وسط) بالمقادير ١٥/١٥/١٥ سم ٣٠ سم ٤٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠٠,٨ من دولميت لا يزيد اكبر بعد للحيبيات عن ١,٥ سم + ٢٠٠,٤ رمل ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن ٢ سم والتي تشمل بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة متر طولي)	م ^٣	٣٠٠	١٢٨	٣٨٤٠٠
١٥	بالمتر الطولى توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بالمقادير ٢٥/٢٥/٢٥ سم ٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي من ٣٠٠,٨ من دولميت لا يزيد اكبر بعد للحيبيات عن ١,٥ سم + ٢٠٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم صب البرودة على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد القواصل عن ١ سم والتي تشمل بمونة المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية اسفل البرودات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة متر طولي)	م ^٣	٣٠٠	١٢٠	٣٦٠٠٠
١٦	بالمتر الطولى توريد وصب قعنة من الخرسانة العادية اسفل البرودات بالمقادير من ١٠*٢٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة متر طولي)	م ^٣	٣٠٠	٤٤	١٣٢٠٠
١٧	بالمتر الطولى دهان برودة بالمقادير ١٠*٢٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة متر طولي)	م ^٣	٣٠٠	١٧,٢٥	٥١٧٥
١٨	بالمتر الطولى دهان برودات الارصفة وجهين لاكمي بالقطن المطلوب على ان تعتمد جميع المواد الخام من الهيئة قبل التنفيذ والقوة تشمل التنظيف والتثبيت اذا لزم الامر وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بند تم التفاوض عليه سابقا في اعمال مماثلة) (ثلاثمائة متر طولي)	م ^٣	٣٠٠	٤٢	١٢٦٠٠
١٩	المتر المسطح تنفيذ حوائط مستعدة (R panels او R EARTH) من البلوكات الخرسانية طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي يقدمها الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والهند يشمل الدمك بترية زلطية او طبقة اساس على طبقات كل طبقة لا تزيد عن ٣٠ سم خلف البلوكات بلمن مقاس (٢٠٠) القطر كما يشمل كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعاد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بسمك ٢٠ سم وطبقا لرسومات والمواصفات المعصرية او ما يماثلها للمشروع وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لارتفاعات المختلفة الثلاثة	م ^٣	٤٠٠	١١٩٤	٤٧٧٦٠٠
ارتفاع من صفر الى ٦ متر (اربعمائة متر مسطح)					٣٦٩١٨٥٠,٠٠
اجمالى اعمال الطرق					

الرائد
للإستشارات الهندسية
El RAEID For Consulting Engineering

مدير المشروع "المقاول"

مهندس المكتب الفني "المقاول"

م. محمد الجراح

م. محمد الجراح

مهندس الهيئة

م. محمد الجراح

مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تفويض : شركة السلام الترنشيوينال للمقاولات والتجارة ش.م.م


رقم البند	البنـد	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجمالي
	الأعمال الصناعية				
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالهر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الفان متر طولي)	م.ط	٢٠٠٠	٤٠٠	٨٠٠٠٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية ونهـو العمل نهـوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متر مكعب)	م.م	١٠٠	٨٠	٨٠٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب العمومية ونهـو العمل نهـوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.				
	أ- باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية (مائة متر مكعب)	م.م	١٠٠	١٧٥	١٧٥٠٠
	ب- باستخدام العمالة اليدوية (مائة متر مكعب)	م.م	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠٠
٤	بالمتر الطولي أعمال الرقع المصالحى للمرافق والمعرضات. (خمس مائة متر طولي)	م.ط	٥٠٠	١١	٥٥٠٠
٥	بالمتر الطولي هدم وتكسير برندات باى نوع ونقل المخلفات للمقلب العمومية ونهـو العمل نهـوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان متر طولي)	م.ط	٢٠٠	١٨	٣٦٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلت وطبقات اساس والقة تشمل نقل المخلفات للمقلب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بمسافة النقل ١ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم بالزيادة والتقصان. (خمس مائة متر مكعب)	م.م	٥٠٠	٦٥	٣٢٥٠٠
٧	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك ٢٠ سم من الطوب او الحجر (الطلي) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسون متر مكعب)	م.م	٥٠	٧٥	٣٧٥٠
٨	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة -إعلانات الخ) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوتاش والمعدات وتريلات مجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مرورية وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عشرة طن)	بالطن	١٠	٢١٠٠	٢١٠٠٠
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوتاش اللازمة والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (القاهرة الكبرى وضواحيها) (اربعة بالعدد)	بالعدد	٤	١٤٨٠٠٠	٥٩٢٠٠٠
١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوتاش اللازمة والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (اربعة بالعدد)	بالعدد	٤	٥٠٧٠٠	٢٠٢٨٠٠
١١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقلب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهـو العمل نهـوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق . (الفان متر طولي)	م.ط	٢٠٠٠	٣٤٠٠	٦٨٠٠٠٠٠
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقلب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهـو العمل نهـوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شاملا الاختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق . (الف و ثلاثمائة و خمسة وخمسون متر طولي)	م.ط	١٣٥٥	٤٥٠٠	٦٠٩٧٥٠٠

El Raled For Consulting Engineering
مخبر المرج - القاهرة

مجلس الهيئة

مهندس المكتب الفني للمقاولات والمقاولات ومدير المشروع "المقاول"

٢٠٠/١٢/٢٧-٢٨
٢٠٠/١٢/٢٧-٢٨



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - أبوزعل الجديد
تفويض : شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الغلة	الاجمالي
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل والمواصلات مع استخدام اسمنت برتولاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / مم على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقلب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق . (مائة متر طولي)	م.ط	١٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠٠٠
١٤	بالطن توريد ودق قيسونات ثلثة (غلاف معنئ) بارتفاع من اسفل منسوب القاع حتى منسوب اعلى مقدمة الخوازيق او اي منسوب تراه جهة الاشراف والغلة تشمل دهانها بدهان مقاوم للصدأ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (واحد طن)	بالطن	١	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠
١٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعر لايشمل خازوق التجربة قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح). (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٨٠٣٠٠	١٨٠٣٠٠
١٦	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٤٥٤٠٠	١٤٥٤٠٠
١٧	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والسعر لايشمل خازوق التجربة قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح). (واحد بالعدد)	بالعدد	١	٢٣٧٠٠٠	٢٣٧٠٠٠
١٨	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) (واحد بالعدد)	بالعدد	١	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتساكنة وشديدة التماسك والصخرية) بالعنق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والغلة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الريسة وخمسة وتسعون متر مكعب)	م٢	٤٩٥	٥٠	٢٤٧٥٠
٢٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة المتساكنة وشديدة التماسك بالعنق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والغلة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائة متر مكعب)	م٢	١٠٠	٧٠	٧٠٠٠
٢١	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعنق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والغلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة الاف متر مكعب)	م٢	٥٠٠٠	٩٠	٤٥٠٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والغلة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفان وخمسةة متر مكعب)	م٢	٢٥٠٠	٩٠	٢٢٥٠٠٠
٢٣	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية المعتمدة من خراج الموقع بمعدل المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغر بالمياه والتمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة والسعر يشمل حتى منسوب ٣ متر من سطح الأرض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمسةة وخمسون متر مكعب)	م٢	٥٥٠	١٤٥	٧٩٧٥٠

EL RAEID For Consulting Engineering
مدير المشروع الاستشاري
محور المرح - أبوزعل الجديد

شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة

مهندس الهيئة

مهندس المكتب الفني "المقاول"
مدير المشروع "المقاول"



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبوزعل الجديد
تنفيذ : شركة السلام الترانزيونل للمقاولات والتجارة ش.م.م


رقم البند	البنـد	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس. (ستمائة متر مكعب)	م ^٣	٦٠٠	١٦٧٥	١٠٠٥٠٠٠
٢٤٤	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٣٥٠ كجم/ م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري اسفل الحوائط المتدانة . (اربعمائة متر مكعب)	م ^٣	٤٠٠	١٥٠	٦٠٠٠٠
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة و برذورة الجزيرة الوسطى للتكويري والمداخل اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ طبقاً للنوحت المعتمدة والتشطيب الجيد بالهيكويتر لسطح الخرسانة و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متر مكعب)	م ^٣	٥٠٠	١٨٢٠	٩١٠٠٠٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكلفة العناصر الانتشعية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (الفان و مائة متر مكعب)	م ^٣	٢١٠٠	٢٣٢٠	٤٨٧٢٠٠٠
٢٦٦	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/ م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري . (الفان و مائة متر مكعب)	م ^٣	٢١٠٠	٢٠٠	٤٢٠٠٠٠
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منحسوب ظهر المعدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي ومحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشارى مع استخدام الشدات المنغسية لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او مزلفة بحيث يكون العمود رأسياً تماماً ومتعامداً على المعدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.				
	أ. ارتفاع حتى ٦ متر . (الف و ستمائة متر مكعب)	م ^٣	١٦٠٠	٣٠٧٩	٤٩٢٦٤٠٠
	ب. في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ اجليه للمتر.				
	ب - علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٧٠ كجم/ م ^٣ (الف و ستمائة متر مكعب)	م ^٣	١٦٠٠	٥٠	٨٠٠٠٠
٢٨	بالمتر المكعب اصـال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خوازيق وكويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ والمحتوى الاسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة او مايمثلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشارى والسعر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	١٦٠٠	٣٢٣٠	٥١٦٨٠٠٠
	أ. ارتفاع حتى ٧ متر . (الف و ستمائة متر مكعب)				
	ب. في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ اجليه للمتر.				
	بـ علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٥٠٠ كجم / سم ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/ م ^٣ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري . (الف و ستمائة متر مكعب)	م ^٣	١٦٠٠	٢٠٠	٣٢٠٠٠٠

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
محور المرج - الخانكة
مدير المشروع "المقاول"
مهندس المشرف "المقاول"

مهندس الهيئة

مهندس المكتب الفني "المقاول"

٢٠٠١/١٢/١٧ - ٢٠٠٢/٠١/٠١
٠١/٠١/٠١ - ٠١/٠١/٠١



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبوزعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام للتشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنتى لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشارى والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح. (الف متر مكعب)	م ^٣	١٠٠٠	٢٤٧٥	٢٤٧٥٠٠٠
٣٠	بالمتر المكعب اصال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهوامت) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/ م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشارى والمسر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصنعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٩٠٠	٣٢٣٠	٢٩٠٧٠٠٠
	أ- ارتفاع حتى ٦ متر . (تصفية متر مكعب) - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ اجنيه للمتر.				
	ب - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٥٠٠ كجم / سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/م ^٣ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى . (تصفية متر مكعب)	م ^٣	٩٠٠	٢٠٠	١٨٠٠٠٠
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشارى والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقليب الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كبلات عالية الاجهاد ولا حديد التسليح. (مائتان متر مكعب)	م ^٣	٢٠٠	٣٩٨٥	٧٩٧٠٠٠
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى box section شامل البلاطة السطحية والبلاطة العلوية وكويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكافيوم او مايمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة من الاستشارى والمسر لايشمل حديد التسليح	م ^٣	٢٠٠٠	٣٣٣٠	٦٦٦٠٠٠٠
	أ- ارتفاع من ٦ - ١٠ متر . (الفان متر مكعب) - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ اجنيه للمتر.				
	ب - علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٥٠٠ كجم / سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/م ^٣ مع استخدام اضافات خاصة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى . (الفان متر مكعب)	م ^٣	٢٠٠٠	٢٠٠	٤٠٠٠٠٠
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح - (مائتان متر مكعب)	م ^٣	٢٠٠	٢٩٤٦	٥٨٩٢٠٠
١.٣٣	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى . (مائتان متر مكعب)	م ^٣	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠٠٠
٣٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كبلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد وعلى ان تكون جميع الكبسورات حاصلة على علامة CE ومطابقة للمواصفات الاوروبية والفئة تشمل توريد (الكبلات الكبسورات والاجرية والاكورز واليدجز) وطبقاً للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة طن)	طن	٥	٦٩٠٠٠	٣٤٥٠٠٠

الرائد

للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering



شركة السلام للتشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس الهيئة

مدير المشروع "الاستشارى"

مدير المشروع "المقاول"


مهندس المكتب الفني "المقاول"

مهندس الهيئة

مدير المشروع "الاستشارى"

مدير المشروع "المقاول"

مهندس المكتب الفني "المقاول"



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - أبوزعيل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣٥	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لتقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة الاف طن)	طن	٤٠٠٠	٢٧٥٠٠	١١٠٠٠٠٠٠
٣٦	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ اطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لتقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة الاف طن)	طن	٤٠٠	٢٨٥٠٠	١١٤٠٠٠٠٠
٣٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية بالبر والفتة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتثبيت وحدات الربط مع الخرسانة والمشكلات الفنية والنقل وتركيب بالموقع والدهان بوجهين برير ووجهين بمادة لبيوكسية باللون المطلوب بسبك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للترتبات البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع. (الفان طن)	طن	٢٠٠٠	٤٨٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠
٣٨	بالطن توريد وتركيب ألواح من الصاج المعرج المجنفل لزوم البلاطة الطوية والبلكة المعدنية والفئة تشمل التوريد والتثبيت وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات. (خمس عشرة طن)	طن	١٥	٣٧٥٠٠	٥٦٢٥٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحفر وإعداد الاسطح أسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبيرين والصلب العلى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطبق الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة ٣-EN ١٣٣٧ وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العلى المقاومة والتيوبيرين بدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث الزلاقي بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بالركائز موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الافعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن واستخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات موثقة بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية في بلاد المنشأ والبلد شامل طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالأبعاد الاتية على ان يحسب الفارق في السعر بالنسبة والتناسب طبقا لأقرب مقاس من نفس النوع.	عدد	٤	١٨٠٠٠	٧٢٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة ١٨٠ طن بجوايط. (اربعة بالعدد)	عدد	٤	١٢٠٠٠	٤٨٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة ٢٥٠ طن بجوايط. (اربعة بالعدد)	عدد	٤	٢٩٠٠٠	١١٦٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة ٢٥٠ طن بدون بجوايط. (اربعة بالعدد)	عدد	٤	٢٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بجوايط. (ثمانية بالعدد)	عدد	٨	٤٦٠٠٠	٣٦٨٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة ٤٠٠ طن بدون بجوايط. (ثمانية بالعدد)	عدد	٨	٣٣٠٠٠	٢٦٤٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة ٥٥٠ طن بجوايط. (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٨٦٠٠٠	١٧٢٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة ٥٥٠ طن بدون بجوايط. (اثنان بالعدد)	عدد	٢	٦٤٠٠٠	١٢٨٠٠٠
٤٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البوبتومين على البارد والدهان وجهين على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا والقياس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (الف و خمسة متر بمسطح)	متر	١٥٠٠	٥٥	٨٢٥٠٠

El RAEID For Consulting Engineering

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس الهيئة

مدير المشروع "المقاول"

مهندس المكتب الفني "المقاول"

مدير المشروع "الاستشاري"

مدير المكتب الفني "الاستشاري"

مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - أبو زعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الثقة	الاجمالي
٤١	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس اكليريك متانة للتأدية لعزل جسم الكوبرى كل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (عشرة الاف متر مسطح)	م ^٢	١٠٠٠٠	١٠٥	١٠٥٠٠٠٠
٤٢	بالمتر الطولى اصال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) ليوبرين مسلح على أن تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ± ٥ سم . (خمسون متر طولي)	م.ط	٥٠	٦٥٠٠	٣٢٥٠٠٠
٤٣	بالمتر الطولى اصال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) ليوبرين مسلح على أن تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ± ١٠ سم . (تسعون متر طولي)	م.ط	٩٠	١٨٠٠٠	١٦٢٠٠٠٠
٤٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة من (± ٢.٥) سم (إذا لزم الأمر) بإبعاد (١٠ سم عمق ± ٤٠ سم عرض) طبقا للتصاميم المقمنة من المقاول و المعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد و الفلحة تشمل التفسير ونقل المخلفات للمقلب العمومية و كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعون متر طولي)	م.ط	٧٠	٤٥٠٠	٣١٥٠٠٠
٤٥	بالكيلو جرام اصال هتديل حديد كريتال شامل الكويستة بإرتفاع ٩٠سم على الا يقل وزن الحديد في العتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم درابزينات اسوار الكوبرى مكون من كمر وحوص حديد طبقا للقطاعات والأشكال الموضحة بالرسومات المعتمدة و الفلحة تشمل التوريد و اللحامات و التركيب و التثبيت بالفرسنة والدهان وجهين بدرايمر ايبوكسي وثلاثة اوجه بمادة ايبوكسية تعتمد من الهيئة قبل الدهان و ذلك طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعة الاف كيلو جرام)	كجم	٤٠٠٠	٣٩	١٥٦٠٠٠
٤٦	اصال تجربة تحميل استاتيكي للكوبرى قبل افتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات العرفية والسعر يشمل جميع انوات القياس اللازمة و تقديم التقرير النهى لاختبار التحميل و البند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة بالعدد)	بالعدد	٣	١١٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياه الأصوية أثناء الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المحل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية و الفلحة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و اصول الصناعة. (خمسمائة متر مكعب)	م ^٣	٥٠٠	٣٠٠	١٥٠٠٠٠
٤٨	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (١:١) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياه الأصوية أثناء الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المحل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية و الفلحة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و اصول الصناعة. (مائة متر مكعب)	م ^٣	١٠٠	١٨٠	١٨٠٠٠
٤٩	بالعدد قطع أشابر حديد تسليح من أي نوع ومن أي قطر ومن أي طول وتسوية المقطع بالمسطح الخرساني (الف بالعدد)	بالعدد	١٠٠٠	١٥	١٥٠٠٠
٥٠	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة (الف متر مسطح)	م ^٢	١٠٠٠	١٢	١٢٠٠٠
٥١	بالمتر الطولى توريد وتركيب (Water Stop) على أن تقدم عينه للاعتبار قبل التوريد و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسون متر طولي)	م.ط	٥٠	٢١٠	١٠٥٠٠

للإستشارات الهندسية
Qualified For Consulting Engineering

معشور المرج - الخانكة
أبدي الممنوع والامتناع


شركة السلام انشعاقية، المتواجدة في

مهندس المكتب الفني "المقاول"

مهندسون البيئة

مدير المشروع "المقاولة"

مهندس المكتب الفني "المقاول"



مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - أبو زعبل الجديد
تنفيذ : شركة السلام القرائيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسة و الاسفلت للمقابل العمومية وتطهير وتجهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لتهو العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ٨٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. (اربعة الاف متر مكعب)	م ^٣	٤٠٠٠	٤٥	١٨٠٠٠٠
٥٣	بالمتر المكعب توريد ونقل ورمم ودمك دفنوم لزوم تجهيد موقع العمل بالبر وتسويتها لزوم تسهيل حركة المعدات (الف متر مكعب)	م ^٣	١٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠٠٠٠
٥٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥ % (سبعة متر مكعب)	م ^٣	٧٠٠	١٦٠	١١٢٠٠٠
٥٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٤٠ % (ستمة وتسعون متر مكعب)	م ^٣	٦٩٠	١٨٠	١٢٤٢٠٠
٥٦	بالعدد نقل ماكينة خوازيق ذات ابعاد صغيرة والمستخدمة خصيصا للعمل في الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول اليها باستخدام الماكينات الكبيرة والعدد يشمل المعدات والاولاش والتريلات اللازمة لنقل الماكينة وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة . (اثنان بالعدد)	بالعدد	٢	٦٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب وصلات ميكانيكية كابلز لقطر ٣٢ مم مع عمل قلاووظ لاسياخ التسليح والتسليح طبقا لتعليمات الاستشاري. (مائتان بالعدد)	بالعدد	٢٠٠	٣٠٠	٦٠٠٠٠
إجمالي الأعمال الصناعية					٢٧٣,١٦٢,٦٥٠,٠٠
بنود غير مثيلة					
١	بالعدد فك وإزالة اعمدة التارة وتسليمه للأماكن التي تحددها الهيئة و الهند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية و كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (عشرون بالعدد)	بالعدد	٢٠	٧٥٠	١٥٠٠٠
إجمالي البنود الغير مثيلة					١٥,٠٠٠,٠٠
الاجمالي العام للمشروع (طرق - اعمال صناعيةالخ)					٢٧٦,٨٦٩,٥٠٠

مئتان وستة وسبعون مليون و ثمانمائة و تسعة و ستون الف و خمسمائة جنية فقط لا غير

١- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لاشاء وتسمية وإدارة الطرق يضاهي لاسعار القيمة قيمة تحصيل رسوم التارة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي:

أ - أعمال توريد الأتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنية/م^٣ هنسي

ب - أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنية/م^٣ هنسي

ج - أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنية/م^٣

٢- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الأسمنت (١٣٥٠) جنية/طن على أرضية المصنع

الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الحديد (١٨٠٠٠) جنية/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب

٣- أسعار البنود المذكورة عالية لتقديرية لحين مقايضة الشركة عليها

٤- بحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تشمل في مكوناتها مواد محجوبة بعد موافقة السلطة المختصة

٥- بحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة أو النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - البتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء



شركة السلام القرائيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
تج. ٢٩٨٧٢٠٠
مقرها: طريق ٢٠٠/١٣٧٧٧٧
ش.م.م


مهندس المكتب الفني "المقاول" ٥١٠٠٠٠٠٠
مدير المشروع "المقاول" ٣٠٠٠٠٠٠٠

٣
٤

مهندس الهيئة
مدير المشروع "الاستشاري"
١٤٣٨ هـ



شركة السكك الحديدية



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٩)

نقل ماكينة خوازيق الي موقع العمل

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	نقل خارجي	عدد	٣	
الاجمالي بالعدد			٣	

توقيع مدير المشروع الاستشاري ؛

م/احمد نهج

مدير مشروع الشركة

م/ محمد الامجد

مكتب فني الشركة ؛


م/محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق ١٠٠ مع محور المرح - الحانكة - ابو زعبل الجدير خطة نقل الماكينات لخوازيق

مستودع حارث (١) : ٠٠

بند رقم ٩ بالعدد نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل

م	تاريخ نقل الماكينة	المحاور	القطار
1	25/05/2022	R02 & R03 TO R17	١, ٢, ٣, ٤
2	14/01/2023	LD4 TO LD9	١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦
		P01 & P02 & P03 RIGHT	
		P04 & P05 & P06	
3	08/02/2023	P01 & P02 & P03 LEFT	٧



تم نقل الماكينات من
موقع كابلات التكرار
وتم نقلها الى
موقع العمل

تم نقل الماكينات من
موقع كابلات التكرار
وتم نقلها الى
موقع العمل

الشركة المظلة

مدير المشروع للاستشارات
م. احمد يحيى

استشاري المشروع
م. احمد الشراوى


مجلس المواد
م. مصطفى محمد

مدير المشروع
م. محمد التامع

رئيس مدير المشروع
م. محمود التولى

مجلس الجودة
م. شريف سامي

مجلس المكاتب الفنية
م. محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٢٢)

حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	P1 TO P5 & R2 & L4 & L5	٣م	١٠٢٤,٣٠٦	
الاجمالي ٣م			١٠٢٤,٣٠٦	

توقيع مدير المشروع الاستشاري :

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/محمد الامجد

٢٠١٤

مكتب فني الشركة :

م/محمود مصطفى

محمد مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حفر ميكانيكي

مستخلص جاري ١ بند رقم ٢٢ حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة

حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة							بند (٢٢)
ملاحظات	اجمالي	حجم تكعيب الخوازيق	الارتفاع	العرض	الطول	معامل	العنصر
	٣٣,٧٦	٤,٠٠	٢	١٨,٨٨		١	P1 right
	٧٧,١٥	٥,١٢	٢	٤١,١٣٥		١	P1 left
	٣٣,٧٦	٤,٠٠	٢	١٨,٨٨		١	P2 right
	٧٨,٩٧	٦,٨٣	٢	٤٢,٩		١	P2 left
	٤٧,٩٣	٥,٧٧	٢	٢٦,٨٥		١	P3 right
	٧٠,٨٩	٦,٨٣	٢	٣٨,٨٦		١	P3 left
	٢٦٥,٦٧	٢٢,٦١	٢,٦	١١٠,٨٧٥		١	P4
	١٤١,٢٢	١١,٣٠	٢	٦,٢	٨,٢	١	P5
	١١٨,٧٨	٦,٩١	٢,٨	٦,٧	٦,٧	١	R2
	١٠٠,٦٧	٧,٠٧	٢,٤	٦,٧	٦,٧	١	L4
	٥٥,٥٢	٦,٦٧	٢,٣	٥,٢	٥,٢	١	L5
	١٠٢٤,٣٠٦	الاجمالي م					

توقيع مهندس الاستشاري

م/احمد يحيى

توقيع مهندس الشركة

م/محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حفر ميكانيكي

مستخلص جاري ١ بند رقم ٢٣ ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية

ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية حول القواعد							بند (٢٣)
ملاحظات	اجمالي	خصم العامود	الارتفاع	المرش	الطول	معامل	العنصر
	٢,٢٨	٠,٤٠	٠,٢		١٨,٨٨	١	P1 right
	٢,٨٢	٠,٠٠	١,٧	٠,١	١٦,٥٨٥	١	
	٧,٨٢	٠,٤٠	٠,٢		٤١,١٣٥	١	P1 left
	٤,٢٨	٠,٠٠	١,٧	٠,١	٢٥,١٧٥	١	
	٢,٢٨	٠,٤٠	٠,٢		١٨,٨٨	١	P2 right
	٢,٨٢	٠,٠٠	١,٧	٠,١	١٦,٥٨٥	١	
	٨,١٨	٠,٤٠	٠,٢		٤٢,٩	١	P2 left
	٥,٢٨	٠,٠٠	١,٧	٠,١	٢١,٠٧	١	
	٤,٩٧	٠,٤٠	٠,٢		٢٦,٨٥	١	P3 right
	٢,٢٢	٠,٠٠	١,٧	٠,١	١٩,٥١٥	١	
	٧,٣٧	٠,٤٠	٠,٢		٢٨,٨٦	١	P3 left
	٤,٢٥	٠,٠٠	١,٧	٠,١	٢٥,٦	١	
	٥٢,٩٦	١,٤٨	٠,٥		١١٠,٨٧٥	١	P4
	٨,٠١	٠,٠٠	٢	٠,١	٤٠,٠٥	١	
	١٢,٩٤	١,٤٨	٠,٥	٦,٢	٨,٢	١	P5
	٦,٧٢	٠,٠٠	٢,٤	٠,١	٢٨	١	
	٢٠,٩٧	١,٤٨	٠,٥	٦,٧	٦,٧	١	R2
	٥,٧٢	٠,٠٠	٢,٢	٠,١	٢٦	١	
	٢٠,٩٧	١,٤٨	٠,٥	٦,٧	٦,٧	١	L4
	٤,٦٨	٠,٠٠	١,٨	٠,١	٢٦	١	
	١٢,٠٤	١,٤٨	٠,٥	٥,٢	٥,٢	١	L5
	٢,٤٠	٠,٠٠	١,٧	٠,١	٢٠	١	
	٢١٨,٣٨٩						الاجمالي م٣

توقيع مهندس الاستشاري ١



توقيع مهندس الشركة :



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٢٤)

خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	P1 TO P5 & R2 & L4 & L5	٣م	٤٦,٦٠٤	
الاجمالي ٣م			٤٦,٦٠٤	

توقيع مدير المشروع الاستشاري ؛

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/ محمد الامجد

مكتب فني الشركة ؛

م/محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حفر ميكانيكي

مستخلص جاري ١ بند رقم ٢٤ خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية

خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية							بند (٢٤)
ملاحظات	اجمالي	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	معامل	المتبر
	١,٨٩	٠,٠٠	٠,١	١٨,٨٨		١	P1 right
	٤,١١	٠,٠٠	٠,١	٤١,١٣٥		١	P1 left
	١,٨٩	٠,٠٠	٠,١	١٨,٨٨		١	P2 right
	٤,٢٩	٠,٠٠	٠,١	٤٢,٩		١	P2 left
	٢,٦٩	٠,٠٠	٠,١	٢٦,٨٥		١	P3 right
	٣,٨٩	٠,٠٠	٠,١	٣٨,٨٦		١	P3 left
	١١,٨٧٥	٠,٠٠	٠,١	١١,٨٧٥		١	P4
	٥,٠٨	٠,٠٠	٠,١	٦,٢	٨,٢	١	P5
	٤,٤٩	٠,٠٠	٠,١	٦,٧	٦,٧	١	R2
	٤,٤٩	٠,٠٠	٠,١	٦,٧	٦,٧	١	L4
	٢,٧٠	٠,٠٠	٠,١	٥,٢	٥,٢	١	L5
الاجمالي ٣م							٤٦,٦٠٤

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م/ محمود مصطفى




مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٢٦)

خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات واسفل البلاطات الانتقالية

مستخلص جاري ١

ملاحظات	الكمية	الوحدة	اسم العمل	مستخلص جاري ١
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
	٨٣٤,٠٢١	٣م	P1 TO P5 & R2 & L4 & L5	١
	٨٣٤,٠٢١	الاجمالي ٣م		

توقيع مدير المشروع الاستشاري :

م/ احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/ محمد الامجد

مكتب فني الشركة :

م/ محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخالكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حفر ميكانيكي

مستخلص جاري ١ بند رقم ٢٦ خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات واسفل البلاطات الانتقالية

خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات واسفل البلاطات الانتقالية							بند (٢٦)
ملاحظات	اجمالي	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	معامل	العتصر
	٢٩,١٩	٠,٠٠	١,٧	١٧,١٧		١	P1 right
	٦٥,٥٩	٠,٠٠	١,٧	٣٨,٥٨		١	P1 left
	٢٩,١٩	٠,٠٠	١,٧	١٧,١٧		١	P2 right
	٦٧,٥٩	٠,٠٠	١,٧	٣٩,٧٦		١	P2 left
	٤٢,٢٥	٠,٠٠	١,٧	٢٤,٨٥		١	P3 right
	٥٩,٨٤	٠,٠٠	١,٧	٣٥,٣		١	P3 left
	٢١٣,٦٨	٠,٠٠	٢	١٠٦,٨٤		١	P4
	١١٥,٢١	٠,٠٠	٢,٤	٦	٨	١	P5
	٩١,٩٥	٠,٠٠	٢,٢	٦,٥	٦,٥	١	R2
	٧٦,٠٥	٠,٠٠	١,٨	٦,٥	٦,٥	١	L4
	٤٢,٥٠	٠,٠٠	١,٧	٥	٥	١	L5
	٨٢٤,٠٢١			الاجمالي ٣			

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٢٧)

خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والاكتاف

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
أ- ارتفاع حتي ٦ م				
١	P5 & P6 & L4 TO L9	٣م	١٣٩,٧٩	
الاجمالي ٣م			١٣٩,٧٩	

توقيع مدير المشروع الاستشاري؛

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/ محمد الامجد

مكتب في الشركة؛

م/محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر الخرسانة المسلحة

مستخلص جاري ١ بند ٢٧ بالمتر المكعب ثوريد وضب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والاكتاف

خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف						بند ٢٧ - علاوة (ارتفاع)
ملاحظات	الاسمالي	حجم	ارتفاع	مساحة	المقد	المحور
ارتفاع اعلى من ٦ م						
متبقي ٢٠ سم يتم الصب مع الباقية	١٥,٠٢٦	٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢,٩٥٢	١	POS
	٢٧,٢٨٥	٠,٠٠٠	٥,٦٥	١,٧٦٦	٣	POS
	٣,٤٨٣	٠,٠٠٠	١,١٨	٢,٩٥٢	١	LO4
	٤٥,٧٩٤					الاجمالي

توقيع مهندس الاستشاري ١

٢ / احمد شفيق

توقيع مهندس الشركة ٢

٣ / محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر الخرسانة المسلحة

مستخلص جاري ١ بند ٢٧ بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والاكتاف

خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف						بند (٢٧-١)
المحور	العدد	مساحة	ارتفاع	حجم	الاجمالي	ملاحظات
ارتفاع حتى ٦ م						
P05	١	٢,٩٥٢	٦	١٧,٧١٢	١٧,٧١٢	
P06	٣	١,٧٦٦	٦	١٠,٧٩٨	٣١,٧٨٨	
L04	١	٢,٩٥٢	٦	١٧,٧١٢	١٧,٧١٢	
L05	١	٢,٩٥٢	٣,٧٦	١٠,٩٥٢	١٠,٩٥٢	
L06	٢	١,٠٨١١	٢,٠٤	٦,٥٩٣	٦,٥٩٣	
L07	٢	١,٠٨١١	٢,٢٨٥	٤,٩٥٦	٤,٩٥٦	الارتفاعات بدون (٥.٥ م)
L08	٢	١,٠٨٤٤	١,٥٣	٣,٢١٨	٣,٢١٨	
L09	٢	١,٠٨٤٤	١,٣٥	٢,٩٢٨	٢,٩٢٨	
الاجمالي ٣ م						٩٥,٩٥٩

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى





مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر خرسانة للبلاطات العلوية

مستخلص جاري ١ بند ٢٨ توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق وكويمستاتها

البلاطة + التيجريسي من محور R02 الى محور R10 + تيجريسي R10 TO R17							بند (٢٨-١)
ملاحظات	اجمالي	حجم	الارتفاع	العرض	الطول	مقابل	العنصر
ارتفاع حتى ٧ م							
	١١,٢٨	+	١,٢	١	٩,٤	١	دشام R10
	٦٧,٦٨	-	١,٢	٢	٩,٤	٣	دشام R07 TO R09
	٩,٧٢	-	-٠,٩	-٠,٦	٦	٣	WEBS FROM R10 TO R07
	١٧,٨٢	-	-٠,٩	-٠,٦	١١	٣	
	١٧,٨٢	-	-٠,٩	-٠,٦	١١	٣	
	١٦,٩٢	-	-٠,٣	٩,٤	٦	١	SLABS FROM R10 TO R07
	٣١,٠٢	-	-٠,٣	٩,٤	١١	١	
	٣١,٠٢	-	-٠,٣	٩,٤	١١	١	
LEFT	١٣,٤٩٧	-٠,٤٠٩	-٠,٤٠٩	٣٤	١	١	تيجريسي
RIGHT	١٣,٩٠٦	-	-٠,٤٠٩	٣٤	١	١	R02 TO R10
LEFT	١٤,٤٩	-٠,٤٠٩	-٠,٤٠٩	٣٦,٤٣	١	١	تيجريسي
RIGHT	١٤,٩٠	-	-٠,٤٠٩	٣٦,٤٣	١	١	R10 TO R17
الاجمالي ٣ م							٢٦٠٧٤ - ٧٤

توقيع مهندس الاستشاري:

م / احمد بوعج

توقيع مهندس الشركة:

م / محمود مشعل



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٧/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر خرسانه للبلاطات العلوية

مستخلص جاري ١ بند ٢٨ توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق وكوبستها

البلاطة + التيجريسي من محور R02 الى محور R10						بند (٢٨-علاوة ارتفاع) المتن
ملاحظات	اجمالي	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	معامل
ارتفاع اعلي من ٧ م						
	١٣,٢٠	٠	١,٢	١	١١,٠٠	١
	٢٥,٢٠	٠	١,٢	٢	١٠,٥٠	١
	٢٣,٥٢	٠	١,٢	٣	٩,٨٠	١
	٤٥,١٢	٠	١,٢	٤	٩,٤٠	٢
	١٧,٨٢	٠	٠,٩	٠,٦	١١,٠٠	٣
	٩,٨٠	٠	٠,٩	٠,٦	٦,٠٥	٣
	١٥,٤٩	٠	٠,٩	٠,٦	٩,٥٦	٣
	٢١,٤١	٠	٠,٩	٠,٦	٩,٩١	٤
	١٩,٢٥	٠	٠,٩	٠,٦	٨,٩٦	٤
	٣٦,٠٢	٠	٠,٣	٩,٤	١١	١
	١٧,٠٦	٠	٠,٣	٩,٤	٦,٠٥	١
	٢٧,٥٣	٠	٠,٣	٩,٦	٩,٥٦	١
	٣٠,٢٤	٠	٠,٣	١٠,١٧	٩,٩١	١
	٢٩,٠٠	٠	٠,٣	١٠,٧٩	٨,٩٦	١
LEFT	٢٣,١٨	٠,٦١٣٥	٠,٤٠٩		٥٨,١٨	١
RIGHT	٢١,٦٤	٠	٠,٤٠٩		٥٢,٨٦	١
الاجمالي ٣ م						٣٧٠,٥٦٢

توقيع مهندس الاستشاري ١

م / احمد زويج

توقيع مهندس الشركة ٢

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرح

اعمال حصر الخرسانة المسلحة

مستخلص جاري ١ بند ٣٠ بالمتر المكعب اعمال خرسانة مملحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى

خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري							بند (30-أ)
المحور	العدد	العرض	الارتفاع	الطول	حجم	الاجمال	ملاحظات
ارتفاع حتى من ٦ م							
R10	١	٢,٢	٢	٢,٩٤	١٢,٠٠	٤١,٣٦٠	
L05	١	٦,٢٣٧٥		٢,٩٢	٤٢,٠٠	١٦,٨٤١	
	٢	٤,٦٨٧		٢,٩٦٥	٢٢,٠٠	٢٧,٧٩٤	
الاجمالي ٣ م						٨٥,٩٩٥	

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٣٥)

بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
اجمالي التسليح للعناصر				
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	الخوازيق	طن	٣٢,٩٥	
٢	القواعد المسلحة	طن	١٠٤,٥٠	
٣	الاعمدة	طن	٧٦,١٢	
٤	الهامات	طن	١٩,٨٢	
٥	البلاطات العلوية	طن	٢١٩,١٧	
الاجمالي طن			٤٥٢,٥٦	

توقيع مدير المشروع الاستشاري ؛

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/محمد الامجد

مكتب في الشركة ؛

م/محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٣٥)

بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
اعمال حديد تسليح الخوازيق				
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	P1 TO P3 LEFT	طن	٣٢,٩٥	
الاجمالي طن			٣٢,٩٥	

توقيع مدير المشروع الاستشاري ؛

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/ محمد الامجد

مكتب فني الشركة ؛

م/ محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح للخوازيق

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

بالطن حديد تسليح						بند (٣٥)	
قطر الخازوق ٨٠ سم ، ارتفاع الخازوق ١٦,٠٠ م حديد (P1&P2&P3 LEFT)							
م	التسليح	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي
1	حديد رئيسي	٢٥	١٨	٦	١٠٨	٣,٨٥	٤١٥,٨
	حديد رئيسي	٢٥	١٨	٦	١٠٨	٣,٨٥	٤١٥,٨
	حديد رئيسي	٢٢	١٨	٦	١٠٨	٢,٩٨	٣٣١,٨٤
2	كانات	١٢	١٣٧			٠,٨٨٨	١٢١,٦٥٦
		١٢	١٠٣			٠,٨٨٨	٩١,٤٦٤
		١٢	١٠٣			٠,٨٨٨	٩١,٤٦٤
3	طوق	١٨	٩	٢,٢	١٩,٨	٢	٣٩,٦
الاجمالي بالطن للخازوق الواحد						١,٤٩٨	
الاجمالي بالطن لـ عدد ٢٢ خازوق						٣٢,٩٥	

توقيع مهندس الاستشاري :

م/احمد بدير

توقيع مهندس الشركة :

م/محمود مصطفى




مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد


عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرح

اعمال خصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالملن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p1 left							بند (٣٥)	
رقم التسليح	الشكل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات
1		١٨	١٠	١٠,٥	١٠,٥	٢	٢١٠,٠٠	تسليح رئيسي علوي
2		١٨	٣٢	٩,٩٢٥	٣١٧,٦	٢	٦٣٥,٢٠	
3		١٨	٤٠	٨	٣٢٠	٢	٦٤٠,٠٠	
4		١٨	٣٠	٦,٢	١٨٦	٢	٣٧٢,٠٠	
5		٢٥	١٠	١١,٧٨	١١٧,٨	٣,٨٥	٤٤٢,٥٢	تسليح رئيسي سفلي
6		٢٥	٣٢	٩,٩٢	٣١٧,٧٦	٣,٨٥	١٢٢٣,٢٨	
7		٢٥	٤٠	٨	٣٢٠	٣,٨٥	١٢٣٢,٠٠	
8		٢٥	٣٠	٦,٢	١٨٦	٣,٨٥	١٢٦٦,٠٠	
9		١٦	١٠	٥,٩	٥٩	١,٥٨	٩٣,٢٩	كلمات العمود
10		١٢	٤٠	٢,٥	١٠٠	٠,٨٨٨	٨٨,٨٠	
11		١٢	٢٠	١,٥	٩٠	٠,٨٨٨	٢٩,٩٢	

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م/ محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

أعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p1 left							بند (٣٥)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم السج
الحايز العمود	٨٦٢,٤٠	٣,٨٥	٢٢٤	٧	٣٢	٢٥	١٠٤,٠٠	12
	٦٦٦,٠٠	٣,٨٥	١٦٠	٥	٢٢	٢٥	١٠٧,٠٠	13
برشبات	٣٧٨,٠٠	٢	١٨٩	٢٧	٧	١٨	١٠٤,٠٠ ١٠١٢,٠٠	14
الاجمالي بالطن							٧,٦٠	

توقيع مهندس الاستشاري !

م/ محمد مصطفى

توقيع مهندس الشركة !

م/ محمد مصطفى

م/ محمد مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن ثوريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p2 left							بند (٣٥)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم السح
تسليح رئيسي علوي	٤٠٨٠٠٠	٤	٢٠٤	١٧	١٢	١٨		1
	٢١٨٠٠٠	٤	١٢٤	١٥,٥	٨	١٨		2
	١٠٤٠٠٠	٤	٥٢	١٥	٤	١٨		3
	٢٤٠٠٠٠	٤	١٢٠	٧,٥	١٦	١٨		4
	٢٦٤٠٠٠	٤	١٢٢	٦	٢٢	١٨		5
	٧٧٤٠٠٠	٤	٢٨٧	٤,٤	٨٦	١٨		6
تسليح رئيسي سفلي	١٣٧٩,٥٣	٦,٣٢	٢١٨,٢٨	١٨,١٩	١٢	٢٢		7
	٨٥٠,٤٢	٦,٣٢	١٣٤,٥٦	١٦,٨٢	٨	٢٢		8
	٣٦٧,٣٢	٦,٣٢	٥٨,١٢	١٤,٥٣	٤	٢٢		9
	٨٩٧,٩٥	٦,٣٢	١٤٢,٠٨	٨,٨٨	١٦	٢٢		10
	٣٠٨,٧٧	٢,٩٨	١٠٣,٦	١٤,٨	٧	٢٢		11
	٢٨٣,٥٨	٢,٩٨	٩٥,١٦	٧,٣٢	١٣	٢٢		12
	٥٩٢,٩٠	٣,٨٥	١٥٤	٧	٢٢	٢٥		13
	١٨٧٠,٧٢	٢,٨٥	٤٨٥,٩	٥,٦٥	٨٦	٢٥		14
كثافات العمود	٩٣,٢٢	١,٥٤	٥٩	٥,٩	١٠	١٦		15
	٨٨,٨٠	١,٨٨٨	٥٠٠	٢,٥	٤٠	١٦		16
	٧٩,٩٢	١,٨٨٨	٩٠	٤,٥	٢٠	١٦		17

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م/ محمود مصطفى





مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p2 left							بند (٣٥)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسخ
اشبار العمود	٨٦٢,٤٠	٣,٨٥	٢٢٤	٧	٣٢	٢٥	L=5.00	18
	٦١٦,٠٠	٣,٨٥	١٦٠	٤	٢٩	٢٥	L=7.00	19
برشحات	٤٦٢,١٠	٢	٩٣٦	٢٢	٧	١٨	L=4.00 L=12.00	20
الاجمالي بالطن								
	١٠,٧٩							

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٢٥ بالطن وتوريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p3 left							بند (٢٥)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القصر	الشكل	رقم التسليح
تسليح رئيسي علوي	٨٦٠,٠٠	٢	٤٢٠	١٠,٧٥	٤٠	١٨		1
	٨٤٠,٠٠	٢	٤٢٠	٦	٧٠	١٨		3
تسليح رئيسي سفلي	١٨٠,٩٥	٣,٨٨	٤٧٠	١١,٧٥	٤٠	٢٥		5
	١٨٨٦,٥٠	٣,٨٥	٤٩٠	٧	٧٠	٢٥		6
كوابل الصمود	٩٣,٢٢	١,٥٨	٥٩	٥,٩	١٠	١٦		9
	٨٨,٨٠	٠,٨٨٨	١٠٠	٢,٥	٤٠	١٢		10
	٧٩,٩٢	٠,٨٨٨	٩٠	٤,٥	٢٠	١٢		11
أشبار العمود	٨٦٢,٤٠	٣,٨٥	٢٢٤	٧	٣٢	٢٥		12
	٦١٦,٠٠	٣,٨٥	١٦٠	٥	٣٢	٢٥		13
برشبات	٢٦٤,٠٠	٢	١٨٢	٢٦	٧	١٨		14
الاجمالي بالطن								
	٧,٥٠							

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :



م/ محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p1&2 RIGHT							بند (٣٤)	
رقم السج	الشكل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات
1		١٨	٩	٦,٨	٦١,٢	٢	١٢٢,٤٠	تسليح دائري علوي
2		١٨	٢٥	٥,٠٨	١٢٧,٨	٢	٢٥٥,٦٠	
3		١٨	٦	٧,٤	٤٤,٤	٢	٨٨,٨٠	
4		١٨	٣٣	٥,٥٣	١٨٢,٤٩	٢	٣٦٤,٩٨	
5		٢٥	٩	٧,٩	٧١,١	٣,٨٥	٣٧٣,٧٤	تسليح رئيسي سفلي
6		٢٥	٢٥	٦,٠٨	٢١٢,٨	٣,٨٥	٨١٩,٢٨	
7		٢٥	٦	٨,٤	٥٠,٤	٣,٨٥	٢٣١,٠٤	
8		٢٥	٣٣	٦,٥٢	٢١٥,٤٩	٣,٨٥	٨٢٩,٦٥	
9		١٦	١٠	٥,٩	٥٩	١,٥٨	٩٢,٢٢	كلمات العمود
10		١٢	٤٠	٢,٥	١٠٠	٠,٨٨٨	٨٨,٨٠	
11		١٢	٢٠	٤,٥	٩٠	٠,٨٨٨	١٧٩,٦٢	
12		٢٥	٧٢	٧	٢٢٤	٣,٨٥	٨٦٢,٤٠	الشارع العمود
13		٢٥	٣٣	٥	١٦٠	٣,٨٥	٦١٦,٠٠	
14		١٨	٧	١٩	١٣٣	٢	٢٦٦,٠٠	برشبات
الاجمالي بالطن للمقاعدة الواحدة							٥٠٠٠	
الاجمالي بالطن لعدد ٢ قاعدة (P1&P2)							١١٠٠٠	

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :






مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بتد ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p3 RIGHT							بتد (٣٤)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسخ
تسليح رئيسي علوي	١٢٢,٣٦	٢	٦٣,٦٨	٧,٩٦	٨	١٨		1
	٤٢٩,٩٢	٢	٢١٩,٩٦	٦,٦٦	٣٦	١٨		2
	١٨٤,٨٠	٢	٩٢,٤	٧,٧	١٢	١٨		3
	٤٢٩,٩٢	٢	٢١٩,٩٦	٥,٣٧	٤٠	١٨		4
تسليح رئيسي سفلي	٢٧٥,٩٧	٣,٨٥	٧٦,٦٨	٨,٩٦	٨	٢٥		5
	٩٨٥,٤٥	٣,٨٥	٢٥٥,٩٦	٧,١١	٣٦	٢٥		6
	٤٠١,٩٤	٣,٨٥	١٠١,٤	٨,٧	١٢	٢٥		7
	٩٨٠,٩٦	٣,٨٥	٢٤٤,٨	٦,٣٧	٤٠	٢٥		8
كوتات العمود	٥٢,٢٢	١,٥٨	٥٩	٥,٩	١٠	١٦		9
	٨٨,٨٠	-,٨٨٨	١٠٠	٢,٥	٤٠	١٢		10
	٧٩,٩٢	-,٨٨٨	٩٠	٤,٥	٢٠	١٢		11
الحايز العمود	٨٦٢,٤٠	٣,٨٥	٢٢٤	٧	٣٢	٢٥		12
	٦٦٦,٠٠	٣,٨٥	١٦٠	٥	٣٢	٢٥		13
برشاشه	٣٠١,٠٠	٢	١٥٠,٥	٢١,٥	٧	١٨		14
٥,٨٧		الاجمالي بالطن						

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م/ محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جازي ١ بند ٣٥ بالطن ثوريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p4							بند (٣٤)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
تسليح دائري علوي	١٧٤,٨٤	٢	٢٢٧,٤٢	١٢,١٩	١٨	١٨		1
	٢٩٩,٢٦	٢	٢٩٩,٨٨	١٥,٣٨	٢٦	١٨		2
	٢٢٦,٠٨	٢	١١٣,٠٤	١٤,١٣	٨	١٨		3
	٢٦٩,٠٠	٢	٢٨٤,٠٠	١٥,٣٨	٢٥	١٨		4
	٥٨١,٢٠	٢	٢٩٠,٠٠	١٤,٥٣	٢٠	١٨		5
	٢٤٥,٤٠	٢	٣٢٢,٧	٩,٢٢	٣٤	١٨		6
	٩٠٤,٤٠	٢	٤٥٢,٧	١٣,٣	٣٤	١٨		7
	٢٤٢,٦٠	٢	٣٢١,٣	٩,١٨	٣٥	١٨		8
تسليح دائري سفلي	١٧٠٥,٢٦	٦,٣٢	٢٣٩,٨٢	١٤,٩٩	١٨	٣٢		9
	٢٧١٤,٤٤	٦,٣٢	٤٢٩,٥	١٧,١٨	٢٥	٣٢		10
	٨٠٥,٤٢	٦,٣٢	١٢٧,٤٤	١٥,٩٢	٨	٣٢		11
	٢٧١٤,٤٤	٦,٣٢	٤٢٩,٥	١٧,١٨	٢٥	٣٢		12
	٢٠٦٤,١١	٦,٣٢	٣٢٦,٦	١٦,٢٢	٢٠	٣٢		13
	٢٤٣٧,٦٢	٦,٣٢	٢٨٤,٧	١١,٠٢	٢٥	٣٢		14
	٢٢٤٤,٦٩	٦,٣٢	٤١٣,٤	١٥,١	٢٤	٣٢		15
	٢٤٢٨,٧٨	٦,٣٢	٣٨٤,٣	١٠,٩٨	٢٥	٣٢		16
كثبات العمود	١١١,٢٣	١,٥٨	٧٠,٤	٦,٤	١١	١٦		17
	١١١,٣٩	١,٨٨٨	١٢٥,٤	٣,٨	٣٣	١٢		18
	١١١,٣٦	١,٨٨٨	١٢٥,٤	٣,٨	٣٣	١٢		19

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م/ محمود مصطفى





مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p4							بند (٣٤)	
اشارة العمود	١٦٨٩,١٢	٦,٣٢	٢٦٦	٧	٣٨	٣٢	٤٨٠,٠٠	20
	١٢٠٠,٨١	٦,٣٢	١٩٠	٥	٣٨	٣٢	٤٨٠,٠٠	21
مربعات	٨٥٠,٠٠	٢	٤٢٥	٤٢,٥	١٠	١٨	٤٨٠,٠٠ ٤٨٠,٠٠	22
الاجمالي بالطن								
٢٧,٧٢								

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة ١

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح


مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور p05							بند (٣٤)	
ملاحظات	الوزن الكلي	وزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
تسليح رئيسي علوي	١٤٢,٠٠	٢	٦٦٠	١١	٦٠	١٨		1
	١٢٠,٠٦٤	٢	٦٠٠,٣٢	٩,٣٨	٦٤	١٨		2
تسليح رئيسي سفلي	١٥٥,٠٤٠	٦,٣٢	٩٢٠	١٢	٦٠	٢٢		3
	١١٩٨,٥٠	٦,٣٢	٦٦٤,٣٢	١٠,٣٨	٦٤	٢٢		4
	٩٢٢٧,٢٠	٦,٣٢	٢١٠	٧	٢٠	٢٢		5
كثبات العمود	١٩٩,٠٨	١,٥٨	١٦٦	٩	١٤	١٦		6
	٢٩٩,٧٠	١,٥٨٨	٢٢٧,٥	٤,٥	٧٥	١٢		7
	٢٦٦,٢٠	١,٨٨٨	٤١٢,٥	٥,٥	٧٥	١٢		8
اذاير العمود	٢٠٧٩,٢٨	٦,٣٤	٣٢٩	٧	٤٧	٢٢		9
	١٤٨٥,٢٠	٦,٣٢	٢٢٥	٥	٤٧	٢٢		10
برشحات	٦٦,٠٠٠	٢	٣٣٠	٣٠	١١	١٨		11
الاجمالي بالطن							١٧,٦٩	

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفي



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور L04							بند (٣٤)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	المقطر	الشكل	رقم التسليح
تسليح رئيسي علوي	١١٢٤,٥٠	٣	٥٦٢,٢٥	٨,٦٥	٦٥	١٨		1
	١١٢٤,٥٠	٢	٥٦٢,٢٥	٨,٦٥	٦٥	١٨		2
تسليح رئيسي سفلي	٢٤١٤,٩١	٣,٨٥	٦٢٧,٢٥	٩,٦٥	٦٥	٢٥		3
	٢٤١٤,٩١	٣,٨٥	٦٢٧,٢٥	٩,٦٥	٦٥	٢٥		4
كلمات العمود	١٠٠,١٢	١,٤٨	٦٤	٦,٤	١٠	١٦		5
	١٠٠,٢٣	١,٨٨٨	١١٤٠	٣,٨	٣٠	١٢		6
	١٠٠,١٢	١,٨٨٨	١١٤٠	٣,٨	٣٠	١٢		7
أخيار العمود	١٦٨١,١٢	٦,٣٢	٢٦٦	٧	٢٨	٢٢		8
	١٢٠٠,٨٠	٦,٣٧	١٩٠	٥	٢٨	٢٢		9
برشبات	٤١٢,٠٠	٢	٢٠٦	٦٥,٧٥	٨	١٨		10
الإجمالي بالطن								
	١٠,٦٨							

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخالكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح قاعدة محور L05							بند (٣٤)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
تسليح رتبتي علوي	٥٥٦,٠٠	٢	٢٧٨	٦,٩٥	٤٠	١٨		1
	٥٥٦,٠٠	٢	٢٧٨	٦,٩٥	٤٠	١٨		2
تسليح رئيسي سفلي	١٢٢٤,٣٠	٣,٨٥	٣١٨	٧,٩٥	٤٠	٢٥		3
	١٢٢٤,٣٠	٣,٨٥	٣١٨	٧,٩٥	٤٠	٢٥		4
كانات العمود	١٠١,١٢	١,٥٨	٦٤	٦,٤	١٠	١٦		5
	١٠١,٢٣	١,٥٨	١١٤	٣,٨	٢٠	١٢		6
	١٠١,٢٣	١,٥٨	١١٤	٣,٨	٢٠	١٢		7
اشبار العمود	١٦٨١,١٢	٦,٣٢	٢٦٦	٧	٢٨	٢٢		8
	١٢٠٠,٨٠	٦,٣٢	١٩٠	٩	٢٨	٢٢		9
برشبات	٢٩٢,٦٠	٢	١٤٦,٣	١٠,٩	٧	١٨		10
الاجمالي بالطن							٧,٠٤	

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م/ محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٣٥)

بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
اعمال حديد تسليح الاعمدة				
عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح				
١	P5 & P6 & L4 TO L5	طن	٦٧,٦٤	
٢	تيجان الاعمدة	طن	٨,٤٨	
الاجمالي طن			٧٦,١٢	

توقيع مدير المشروع الاستشاري؛

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/محمد الامجد

مكتب فني الشركة؛

م/محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر جديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

بند (٣٥)		تسليح عمود محور P05					
رقم السيق	الكم	القطر	العمود	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي
1	1.00	32	48	16	602	3.32	4992.64
	9.00						
	6.00						
2	1.00	32	48	16	674	3.32	3964.18
	7.00						
	6.00						
3	1.55	11	10.1	9	936	1.08	1178.88
	1.55						
	0.25						
	1.55						
	1.55						
	1.55						
4	1.55	13	520	0.2	2860	0.888	7839.68
	0.25						
	1.55						
	1.55						
	1.55						
	1.55						
5	1.55	13	520	0.2	3210	0.888	2077.91
	0.25						
	1.55						
	1.55						
	1.55						
	0.25						
الاجمالي بالطن							14.115

توقيع مهندس الاستشاري ١

توقيع مهندس الشركة ٢

م/ محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن ثوريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

HST-12.95

تسليح اعمدة محور P06							بند (٣٥)	
الوزن الكلي	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم المنوع
حديد رئيسي	٢٤٦١,٠٠٨	٦,٢٢	٣٨٩,٤	١٧,٧	٢٢	٢٢	10.91 5.70 1.09	1
حديد رئيسي	٦٦٦,٠٠٥	٣,٨٥	١٧٣	١٧,٢	١٠	٢٢	10.91 5.30 1.09	
كوكبة	٧٥٨,٣٥٢	٠,٨٨٨	٨٥٤			١٢		2
عتلولي	٦٩,٧٦	٢	٣٤,٨٨	٤,٣٦	٨	١٨		3
٣,٩٦		الاجمالي بالطن للعمود الواحد						
١٦,٨٢		الاجمالي بالطن لعدد ٣ عمود						

توقيع مهندس الاستشاري ٢



توقيع مهندس الشركة ١



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

أعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٢٥ بالطن توريد وتركيب حديد أقل من ١٢ م

تسليح عمود محور L04							بند (٢٥)	
الوزن الكلي	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
حديد دايويمي	٢١٣٨,٤٢٤	٦,٣٢	٣٣٨,٢	٨,٩	٣٨	٣٢	8.10 0.80	1
	١٦٥٧,١٠٤	٦,٣٢	٢٦٢,٦	٦,٩	٣٨	٣٢	6.10 0.80	2
	٥٩٢,٤٢٤	٢,٩٨	١٩٨,٨	٧,١	٢٨	٢٢	7.10	3
كبات	٧٢٩,١٧	١,٥٨	٤٦١,٥	٦,٥	٧١	١٦	1.55 0.33 1.55	4
	٩٥٨,٢٢	٠,٨٨٨	١٠٧٩,٢	٣,٨	٢٨٤	١٢	0.25 1.55 1.55	5
	٩٥٨,٢٢	٠,٨٨٨	١٠٧٩,٢	٣,٨	٢٨٤	١٢	0.25 1.55 1.55	6
	٤٠٤,٩٢	٠,٨٨٨	٤٥٦	٤	٢٢٨	١٢	0.25	7
الإجمالي بالطن							٧,١٣٨	

توقيع مهندس المعماري !

توقيع مهندس الشركة !

م/ محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالظن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح عمود محور L05							بند (٣٥)	
رقم السطح	الارتفاع	العرض	العمق	الطول	الوزن / م	الوزن الكلي	الوزن الكلي	
1	1.00	4.57	٢٢	٢٨	٥,٥٧	٢١١,٦٦	٦,٢٤	١٣٣٧,٦٩١٢
2	1.00	2.57	٢٢	٢٨	٣,٥٧	١٣٥,٦٦	٦,٣٢	٨٥٧,٣٧١٢
	.70		٢٢	٢٨	٣,٧	١٠٣,٦	٢,٩٨	٣٠٨,٧٢٨
3	1.35	1.35	١٦	٢٣	٦,٥	٢٧٩,٥	١,٥٨	٤٤١,٦١
4	0.25	1.35	١٢	١٧٢	٣,٨	٦٥٢,٦	١,٨٨٨	٥٨٠,٤٠
5	0.25	1.35	١١	١٧٢	٣,٨	٦٥٢,٦	١,٨٨٨	٥٨٠,٤٠
	0.25		١٢	١١٦	٤	٢٢٦	١,٨٨٨	٢٠٦,٠٢
الاجمالي بالظن							٤,٣١٢	

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن ثوريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

HST=8.60

تسليح اعمدة محور L06							بند (٣٥)	
رقم البرج	الشكل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	نوع الكي
1	0.85 8.60	٢٢	٣٠٠	٩,٤٥	٢٨٣,٥	٦,٣٢	١٧٩١,٧٢	حديد رئيسي
2		١٢		٤٠٩		٠,٨٨٨	٤٥١,٩٩٢	الكسوة
3		١٨	٥٠	٤	٢٠	٢	٤٠	الطوق
4	0.40 0.20 1.06 0.40	١٨	١١٤	٣,١	٢٥٣,٤	٢	٧٠٦,٨	كسوة داخلية
5	0.40 0.20 1.06 0.40	١٨	٢٢٨	٢,٥٥	٥٨١,٤	٢	١١٦٢,٨	كسوة داخلية
الاجمالي بالطن للعمود الواحد							٤,١٥٢	
الاجمالي بالطن لعدد ٢ عمود							٨,٣٠٤	

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى


مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخالكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٢٥ بالظن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

HST=7.88

تسليح اعمدة محور L07							بند (٢٥)	
رقم البيخ	الشكل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	الوزن الكلي
1	0.85 7.85	٢٢	٣٠	٨.٧	٢٦١	٦.٢٢	١٦٨٩.٥٢	حديد رئيسي
2		١٢		٤٦٧		-٨٨٨	٤١٤.٦٩٦	حديد
3		١٨	٤	٤	٢٠	٢	٤٠	الطوق
4	0.40 0.20 1.06 0.40	١٨	١٠.٤	٣.١	٢٢٢.٤	٢	٦٤٤.٨	كافة داخلية
5	0.40 0.20 1.06 0.40	١٨	٢٠.٨	٢.٥٥	٥٣١.٤	٢	١٠٦٠.٨	كافة داخلية
الاجمالي بالظن							٣.٨٦	
الاجمالي بالظن لعدد ٢ عمود							٧.٦٢	

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م / محمود ميموني





مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخالكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

HST=7.13

تسليح اعمدة محور L08							بند (٣٥)	
الوزن الكلي	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
حديد رئيسي	١٥٠٧,٢٢	٦,٢٢	٢٢٨,٥	٧,٩٥	٣٠	٣٢	7.13 0.83	1
الكابت	٢٧٤,٧٢٦	-٨٨٨	٤٢٢			١٢		2
العلوق	٣٢	٤	١٦	٤	٤	١٨		3
كئة داخلية	٥٨٢,٨	٢	٢٩١,٤	٣,١	٩٤	١٨	1.06 0.40 0.20 0.40	4
كئة داخلية	٩٥٨,٨	٢	٤٧٩,٤	٢,٥٥	١٨٨	١٨	1.06 0.40 0.20 0.40	5
٣,٤٦		الاجمالي بالطن						
٦,٩١		الاجمالي بالطن لعدد ٢ عمود						

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

HST=6.95

تسليح اعمدة محور L09							بند (٣٤)	
الوزن الكلي	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسج
حديد رئيسي	١٤٦٩,٤	٦,٣٢	٢٣٢,٥	٧,٧٥	٣٠	٣٢	0.80 6.95	1
شبكة	٣٦٥,٨٤٦	-٨٨٨	٤١٢			١٢		2
التوصيق	٤٠	٢	٢٠	٤	٥	١٨		3
كافة داخلية	٥٧٠,٤	٢	٢٨٥,٢	٣,١	٩٢	١٨	0.40 0.20 1.06 0.40	4
كافة داخلية	٩٣٨,٤	٢	٤٦٩,٢	٢,٥٥	١٨٤	١٨	0.40 0.20 1.06 0.40	5
٣,٣٨		الاجمالي بالطن						
٦,٧٧		الاجمالي بالطن لعدد ٢ عمود						

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى :




مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

HST=1.60

تسليح ليجان الاعمدة محاور (L06 TO L09) & (R02 TO R08)							بند (٣٥)	
الوزن الكلي	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم المسح
حديد رئيسي	١٠٧,٤٤	١,٥٨	٦٨	١	٣٤	١٦		1
كوابل	٤٤,٤٠	٠,٨٨٨	٥٠	٥	١٠٠	١٢		2
	١٢٤,٣٦	٠,٨٨٨	١٤٠	٢,٥	٤٠	١٢		3
	١٠٩,٢٤	٠,٨٨٨	١٢٢	٤,١	٣٠	١٢		4
	٠,٢٩	الاجمالي بالطن						
	٨,٤٨	الاجمالي بالطن لعدد ٢٢ تاج						

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٣٥)

بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
اعمال حديد تسليح الهامات العرضية				
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	R2 & L5	طن	١٩,٨٢	
الاجمالي طن			١٩,٨٢	

توقيع مدير المشروع الاستشاري ؛

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/محمد الامجد

مكتب فني الشركة ؛

م/محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٦/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن ثوريه وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح هامة محور R02								بند (٣٥)	
رقم التسليح	الشكل	القطر	معام	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات
1		١٨	١	١٧	١٢	٢٦٤	٢	٤٢٨,٠٠	كانات منطقة العمود
2		١٨	٦	٢٢	١١,٧	٢٥٧,٤	٢	٤١٤,٨٠	
3		١٢	٦	٢٢	٤,٤	٩٩	١,٨٨٨	٥٢٧,١٧	
4		١٨	٢	٢٢	١١	٢٦٢	٤	١٤٥٢,٠٠	كانات خارج منطقة العمود
5		١٨	٢	٢٢	١٠,٧	٢٤٢,١	٢	١٤١٢,٤٠	
6		١٢	١٢	٢٢	٣,٥	١١٥,٥	١,٨٨٨	١٢٢٠,٧٧	
7		٢٢	١	٢٧	١٤,٥	٣٩٠,٥	٦,٢٢٤	٢١٧٤,١٨	تسليح رئيسي علوي
8		٢٢	٢	٢٧	٩	٢٤٢	٦,٢٢٢	١٥٢٥,٧٦	
9		٢٤	١	١٤	١٢	١٦٨	٢,٨٥٠	٦٤٦,٨٠	تسليح رئيسي سفلي
١٠		١٨	١	٧	٢٢,٨	٢٢٩,٦	٢	٤٥٩,٢٠	برشبات
		١٨	١	٧	٢٣,٨	١٦٦,١	٢	٣٣٢,٢٠	
11		١٦	٨	٢	٨,٨	١٧,٦	١,٥٨	٢٢٢,٤٦	حديد اسفل الكراسي
12		١٦	٨	٢	٧	١٤	١,٥٨	١٢٦,٩٦	
الإجمالي بالطن								١١,٥٦	

توقيع المهندس الاستشاري :

توقيع مجلس الشركة :

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (2/1) - كوبري نازلة المرج

أعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالظن وتوريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح هامة محور L05								بند (٣٥)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	معامل	القطر	الشكل	رقم السج
كثافات متعاقبة العمود	٥٢٨,٠٠	٢	٢٦٤	١٢	٢٢	١	١٨		1
	٥٦٤,٨٠	٢	٢٥٧,٤	١١,٧	٢٢	١	١٨		2
	٥٢٧,٤٧	-٨٨٨	٩٩	٤,٥	٢٢	٦	١٢		3
كثافات خارج منطقة العمود	١٠٥٦,٠٠	٢	٢٦٤	١١	٢٤	٣	١٨		4
	١٠٢٧,٢٠	٢	٢٥٦,٨	١٠,٧	٢٤	٧	١٨		5
	٨٩٥,١٠	-٨٨٨	٨٤	٣,٥	٢٤	١٢	١٢		6
تسليح رئيسي علوي	١٩٧١,٨٤	٦,٢٢	٣١٢	١٠,٤	٣٠	١	٢٢		7
تسليح رئيسي سفلي	٥٦٥,٩٥	٢,٨٥	١١٧	١٠,٥	١٤	١	٢٥		9
ورادات	٥٨٤,٠٨	٢,٩٨	١٩٦	٢٨	٧	١	٢٢		10
	٤٣٨,٠٦	٢,٩٨	١٤٧	٢١	٧	١	٢٢		
حدود اسفل الكرسي	١١١,٢٣	١,٥٨	١٧,٦	٨,٨	٢	٤	١٦		11
	٨٤,٤٨	١,٥٨	١٤	٧	١	٤	١٦		12
الإجمالي بالظن									

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٣٥)

بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
اعمال حديد تسليح البلاطات العلوية				
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	R2 TO R10	طن	١٩٤,١٧	
٢	L05 TO L09	طن	٢٥,٠٠	
الاجمالي طن			٢١٩,١٧	

توقيع مدير المشروع الاستشاري :

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/محمد الامجد

مكتب فني الشركة :

م/محمود مصطفى







مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري لازالة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٢٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

L=9.4M	تسليح ديفرام ما قبل محور R10 (باكبة R2 TO R10)						بند (٢٥)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	تعدد	القطر	الشكل	رقم تسليح
كوس	187,30	1,80	20,87	٤,٩	٦٢	١٦	1,30 	1
	352,29	0,888	20,28	٢,٨	١٢٦	١٢	1,30 	2
تسليح رئيسي علوي	108,12	2,98	105	١١	١٤	٢٢	1,10 	3
تسليح رئيسي سفلي	189,88	2,98	111	١١,5	١٤	٢٢	1,30 	4
بريدلات	151,00	2	200	20	8	١٨	0,30 	5
حديد اسفل الوكاف	19,78	2	24,88	1,18	1	١٨		6
	19,78	2	24,88	1,18	1	١٨		7
الاجمالي بالطن								
	2,20							

توقيع مهندس الشركة

توقيع مهندس الشركة








مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

أعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد أقل من ١٢ م

L=9.4M	تسليح ديفرام محور R06 & R07 & R09						بند (٣٥)	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
كسك	١٥٢٩,٣٣	٢	٧٤٢,٢	٧,٩	٩٤	١٨	1.10 	1
	٧٨٦,٣١	٠,٨٨٨	٨٨٠,١٨	٣,١٤	٢٨٢	١٢	1.10 	2
تسليح رئيسي تحتوي	١٠١٧,٨٢	١,٣٢	١٦١	١١,٤	١٤	٢٢	1.10 	3
	٤٤٩,٩٨	١,٣٢	٧١,٩	٨,٩	٨	٢٢	1.10 	4
تسليح رئيسي سفلي	١٣٠,٨٢٤	١,٣٢	٢٠,٧	١١,٤	١٨	٢٢	1.10 	5
بريدات	١٨٨,٩٤	٢	٢٥٢,٨	٢٥,٢٨	١٠	١٨	3.34 	6
		٥,٦١	الاجمالي بالطن					
		١٦,٨١	الاجمالي بالطن لعدد ٣ ديفرام					

توقيع مهندس الاستشاري :



توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى





مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري تازلة المرج

اعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

بند (٣٥)		تسليح ديفرام محور R05 & R08					بند (٣٥)	
رقم بند	البيانات	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات		
1	1.30 1.30 1.30	١.٨	٧٤٢.٦	٥	٣٧١٢.٣	ملاحظات		
2	1.10 1.10 1.10	١.٢	٨٨٥.٤٨	٠.٨٨٨	٧٨٦.٣٩			
3	1.10 1.10 1.10	٢.٢	١١.٥	٦.٣٦	١٣٠.٨٤٤	تسليح رئيسي حادوي		
4	1.30 1.30 1.30	٢.٢	١١.٥	٦.٣٦	١٤٥.٣.٦٠	تسليح رئيسي حادوي		
5	1.30 1.30 1.30	١.٨	٢٥.٢٨	٢	٤١٤.٥٩	ملاحظات		
		الاجمالي بالطن						
		الاجمالي بالطن لعدد ٢ ديفرام						

توقيع مهندس الاستشاري !

توقيع مهندس الشركة !

م / محمود مصطفى






مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرح

اعمال حصر حديد التسليح

مسئخلص جاري ١ بند ٢٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

L=9.8M		تسليح هامة محور RD4					بند (٢٥)	
ملاحظات	الوزن الكلى	الوزن / م	الطول الكلى	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
كاس	١٥٨٧,١١	٢	٧٧٤,٢٠	٧,٩	٩٨	١٨	1.00 	1
	٨١٩,٧٧	٠,٨٨٨	٩٢٢,١٦	٤,١٤	٢٩٤	١٢	1.00 	2
تسليح رئيسي علوي	١٠,١٧م٢	١,٢٢	١,١١	١١,٤	١٤	٢٢	1.13 	3
تسليح رئيسي سفلي	١٢٦٠,٥٧	١,٢٢	٢١٥,٩٨	١٦,٩٦	١٨	٢٢	1.13 	4
برشبات	٢٢٩,٦٠	٤	٣١٢	٢١	١٢	١٨	0.94 	5
		٥,٤٢	الاجمالي بالطن					

توقيع مهندس الاستشاري ١

توقيع مهندس الشركة ١


م / محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخالصة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبرى تازلة المرح


أعمال حصر جديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٣٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

L=10.50M		تسليح ديفرام محور R03					بند (٣٥)	
ملاحظات	الوزن الكلى	الوزن / م	الطول الكلى	الطول	العدد	القطر	الشكل	رقم التسليح
كاسات	١٧٠٠,٤٨	٢	٨٢٩,٥	٧,٩	١٠٥	١٨	1.30 	1
	٨٧٨,٣٩	٠,٨٨٨	٨٨٩,١	٢,١٤	٢٦٥	١٢	1.10 	2
تسليح دائري علوي	١٦٨٢,٩٦	٦,٣٢	٢٠,٢	١٤,٥	١٤	٣٣	1.10 	3
	٤٤٩,٩٨	٦,٣٢	٢١,٢	٨,٩	٨	٣٩	1.10 	4
تسليح دائري سفلي	١٦٤٩,٥٢	٦,٣٢	٢٦١	١٤,٥	١٨	٣٦	1.10 	5
بولعات	٥٥٣,٥٠	٢	٢٧٠	٢٧	٦٠	١٨	5.34 	6
٦,٥١		الإجمالي بالطن						

توقيع مهندس الشركة :

توقيع مهندس الشركة :



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور العرج - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (1/1) - كوبري نازلة العرج

أعمال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري 1 بند 35 بالظن توريد وتركيب حديد أقل من ١٢ م

تسليح البلاطة من محور R2 الى محور R10 (التسليح الرئيسي)								بند 35	
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن كجم	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معدل	الشكل	نوع التسليح
TRAVERSE RFT R05 TO R10	AL17,7	1,98	9,6	1	198	8	1		1
	785,7	1	9,6	1	198	8	1		2
	785,7	1	9,6	1	198	8	1		3
TRAVERSE RFT R04 TO R05	160,8	1,98	9,6	1	198	8	1		4
	785,7	1	9,6	1	198	8	1		5
	160,8	1	9,6	1	198	8	1		6
TRAVERSE RFT R03 TO R04	1-96,9	1,98	9,6	1	198	8	1		7
	178,7	1	9,6	1	198	8	1		8
	178,7	1	9,6	1	198	8	1		9
TRAVERSE RFT R02 TO R03	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		10
	178,7	1	9,6	1	198	8	1		11
	178,7	1	9,6	1	198	8	1		12
LONG UPPER RFT	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		13
	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		14
	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		15
	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		16
	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		17
LONG LOWER RFT	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		18
	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		19
	178,7	1,98	9,6	1	198	8	1		20
الإجمالي بالظن للتسليح الرئيسي									

توقيع مدير المشروع

توقيع مهندس الشركة



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخالصة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري دائرة المرح

أعمال حفر حديد التسليح


مستخلص جاري ١ بند ٢٥ بالعمق توريد وتركيب حديد أقل من ١٢ م

تسليح البلاطة من محور R2 الى محور R10 (تسليح التوجيهي)								بند (٢٥)	
ملاحظات	الارتفاع	الارتفاع (م)	العمق (م)	العمق	العدد	القطر	معدل	الشكل	رقم التسليح
LEFT	٢٢٨,٨٧	١,٢٨	٧٧٠,٨	٢,٨	٧١٧	١٢	١		1
RIGHT	٧٢٨,٤٤	١,٢٨	١٢٨	٢,٨	٧١٨	١٢	١		
LEFT	٢٢٨,٧١	٢	١٧٢,٨	٢,٨	٢١٨	١٨	١		2
RIGHT	٧٢٨,٤٤	٢	١٢٨	٢,٨	٢١٨	١٨	١		
LEFT	٨١٨,٧١	٢	٧٢٨	٢	٧١٨	١٨	١		3
RIGHT	٧٢٨,٤٤	٢	١٢٨	٢	٧١٨	١٨	١		
RIGHT	٢٢٨,٨٧	١,٢٨	٧٧٠,٨	٢,٨	٧١٧	١٢	١		4
LEFT	١٢٨,٧١	١,٢٨	٧٧٠,٨	٢,٨	٧١٧	١٢	١		5
الإجمالي بالتقريب للتسليح التوجيهي									

توقيع مهتمب الاستشاري
م /

توقيع مهتمب الشركة:

م / محمود مصطفى
توقيع



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور البرج - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري تازلة المرح

أعمال حصر جديد التسليح

مستخلص جاري ٧ بند ٣٥ بالظن توزيع وتركيب حديد أقل من ١٤ م

تسليح الويبرات من محور R02 الى محور R10 (كمرة B1)							بند (٣٥)	
رقم التسليح	الطول	العدد	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	رقم التسليح	رقم التسليح	رقم التسليح
التسليح العلوي الرئيسي								
1	١.٨٥,١٠	٣,٨٥	١,٢٦	٩	٦٤	٢٨	١	١
2	١,١٢٩,٦٠	٦,٣٢	١,٨٠	١٤	١٥	٣٦	١	٢
3	١,٨٤,٨٠	٣,٨٥	١,٨٠	١٤	١٢	٢٥	١	٣
4	١,١٢٩,٦٠	٦,٣٢	١,٨٠	١٤	١٥	٣٦	١	4
5	١,١٥٩,٦٠	٣,٨٥	٨٦	٤	١١	٢٥	١	5
6	٨٥٩,٦٠	٦,٣٢	١,٨٥,٨٠	١٠,٣٨	١٤	٣٦	١	6
7	١,٠٤٩,١٨	٦,٣٢	١,٢١,٨٠	١١,١٩	١٤	٣٦	١	7
8	٢١٥,٦٠	٣,٨٥	٨٦	٤	١٤	٢٥	١	8
9	١,١٢٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	9
10	٢١٥,٦٠	٣,٨٥	٨٦	٤	١٤	٢٥	١	10
11	١,٢٦٩,١٨	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	11
12	٢١٥,٦٠	٣,٨٥	٨٦	٤	١٤	٢٥	١	12
13	١,١٢٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	13
14	٢١٥,٦٠	٣,٨٥	٨٦	٤	١٤	٢٥	١	14
التسليح السفلي الرئيسي								
15	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	15
16	١,٠٦٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	16
17	١,٢٦٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	17
18	١,٠٦٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	18
19	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	19
20	١,٠٦٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	20
21	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	21
22	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	22
23	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	23
24	١,٠٦٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	24
25	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	25
26	١,٠٦٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	26
27	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	27
28	١,٠٦٩,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	28
29	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	29
30	٢١٥,٦٠	٦,٣٢	١,٢٦	١٢	١٦	٣٦	١	30

توقيع مهندس الاستشاري:

توقيع مهندس الشركة:

م/عماد مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة العرج

اعمال حصر حديد التسليح

مسفكتين جانبي ٧ يلد ٣٥ بالظن لوريد وتركيب حديد اقل من ٦٢ م

تسليح الوتبات من محور R02 الي محور R10 (كمرة B1)							بند (٣٥)	
الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معدل	الشكل	رقم التسج
١٦٥٨								
٣٣٨٤٠	١,٤٨	١٤٨٠	٣,٧	٤٠٠	١٦	١		31
٦٦٠,٤١	٠,٨٨	٧٤٣,٨	٣,٧	٩٠١	١٢	١		32
١٦٠,٩٠٦	٠,٨٨	١٨٠,٣	٣	٦٠١	١٢	١		33
١٤٤٦,٠٤	٠,٨٨	١٧٥٢,٣	٣	٩	١٢	١		34
١٠٠٠								

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

م / احمد العرج

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صتاي (٢/١) - كوبرى نازلة المرح

أعمال حصر حدود التسليم

مسئخلص جاري لا بند ٢٥ بالطن توريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليم الويات من محور R02 الى محور R10 (كمرة B2)							بند { ٢٥ }	
رقم التسليم	شكل	معدل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلى	الوزن / م	الوزن الكلى
التسليم العلوي الرئيسي								
1		١	٢٥	١٤	٨,٥	١١٦	٢,٨٥	٣٤٨,٩٥
2		١	٢٢	١٤	١٢	١٨٠	٦,٢٢	١١٢٧,٦٠
4		١	٢٢	١٤	١٢	١٨٠	٦,٢٢	١١٢٧,٦٠
5		١	٢٥	١٤	٤	٥٦	٢,٨٥	٢١٥,٦٠
6		١	٢٢	١٦	١٢	١٩٨	٦,٢٢	١٢١٥,٤٤
8		١	٢٥	١٤	٤	٥٦	٢,٨٥	٢١٥,٦٠
9		١	٢٢	١٨	١٢	٢١٦	٦,٢٢	١٣٦٥,١٢
10		١	٢٥	١٤	٤	٥٦	٢,٨٥	٢١٥,٦٠
13		١	٢٢	١٦	١٢	١٩٨	٦,٢٢	١٢١٢,٤٤
12		١	٢٥	١٦	٢	٢٦	٢,٨٥	١٢٨,٦٠
التسليم السفلى الرئيسي								
18		١	٢٢	١٤	٢,٥	٤٩	٦,٢٢	٢٠٩,٦٨
14		١	٢٢	١٤	١٢	١٦٨	٦,٢٢	١٠٤١,٧٦
15		١	٢٢	١٤	٢,٨	٢٩,٩	٦,٢٢	١٨٩,٧٤
16		١	٢٢	١٤	٨	١١٢	٦,٢٢	٦٠٩,٨٤
17		١	٢٢	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٦,٢٢	١٨٩,٧٤
18		١	٢٢	١٤	١٢	١٦٨	٦,٢٢	١٠٤١,٧٦
19		١	٢٢	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٦,٢٢	١٨٩,٧٤
20		١	٢٢	١٤	١٢	١٦٨	٦,٢٢	١٠٤١,٧٦
21		١	٢٢	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٦,٢٢	١٨٩,٧٤
22		١	٢٢	١٤	١٢	١٦٨	٦,٢٢	١٠٤١,٧٦
23		١	٢٢	١٤	٢	٢٦	٦,٢٢	١٦٤,٨٨
24		١	٢٢	١٤	٢	٢٦	٦,٢٢	١٦٤,٨٨
25		١	٢٢	١٦	٢٩٨	٢,٧	١,٨٨	١١١٢,٦
26		١	٢٢	١٥	٢,٧	٣٥٥	٠,٨٨٨	٤٩٢,٨٤
27		١	٢٢	١٤	٢	٢٦	٠,٨٨٨	١١٢٢,٤٧
28		٢	٢٢	٩	٧٢	١٩٩٦	٠,٨٨٨	١١٤٠,٨٥
الاجمالي بالطن							١٨,٩٤	

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (2/1) - كوبري نازلة المرح

أعمال حوض حديد التسليح

مستخلص جاري ٧ بند ٣٤ بالظن توريد وتركيب حديد القل من ١٢ م

تسليح الويبرات من محور R02 الي محور R10 (كمرة 83)							بند (٢٥)	
رقم المرح	الشكل	معام	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي
التسليح العلوي الرئيسي								
1		1	٢٥	١٢	٨,٤	١١٧,٦	٢,٢٥	٢٥٦,٧٦
2		1	٢٤	١٥	١٩	١٨٠	٢,٢٢	١١٣٧,٦٤
3		1	٢٩	١٤	١٢	١٨٠	٢,٢٢	١١٣٧,٦٠
4		1	٢٦	١٥	١٩	١٨٠	٢,٢٢	١١٣٧,٦٠
5		1	٢٢	١٥	١٩	١٨٠	٢,٢٢	١١٣٧,٦٠
6		1	٢٥	١٤	٩	٢٦	٢,٢٥	٢١٥,٦٠
7		1	٢٧	١٦	١٢	١٩٢	٢,٢٦	١٢١٧,٤٤
8		1	٢٥	١٤	٩	٢٦	٢,٢٥	٢١٥,٦٠
9		1	٢٦	١٨	١٢	٢١١	٢,٢٦	١٣٦٥,١٨
10		1	٢٥	١٤	٩	٢٦	٢,٢٥	٢١٥,٦٠
11		1	٢٦	١٦	١٢	١٩٢	٢,٢٦	١٢١٧,٤٤
12		1	٢٥	١٤	٩	٢٦	٢,٢٥	٢١٥,٦٠
التسليح السفلي الرئيسي								
13		1	٢٧	١٤	٣	٤٢	٢,٢٦	٢٦٨,٤٤
14		1	٢٦	١٤	١٠	١٤٠	٢,٢٦	٨٨٤,٤٠
15		1	٢٩	١٥	٢,٨	٢٩,٦	٢,٢٦	٢١٧,٧٤
16		1	٢٤	١٦	١١	١٥٤	٢,٢٦	٩٧٢,٢٨
17		1	٢٩	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٢,٢٦	٢١٧,٧٤
18		1	٢٤	١٦	١١	١٥٤	٢,٢٦	٩٧٢,٢٨
19		1	٢٦	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٢,٢٦	٢١٧,٧٤
20		1	٢٩	١٤	٨	١١٢	٢,٢٦	٧٠٧,٨٤
21		1	٢٦	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٢,٢٦	٢١٧,٧٤
22		1	٢٦	١٤	١٢	١٦٨	٢,٢٦	١٠٦١,٨٦
23		1	٢٦	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٢,٢٦	٢١٧,٧٤
24		1	٢٦	١٤	١٢	١٦٨	٢,٢٦	١٠٦١,٨٦
25		1	٢٦	١٤	٢,٨	٢٩,٦	٢,٢٦	٢١٧,٧٤
26		1	٢٦	١٤	١٢	١٦٨	٢,٢٦	١٠٦١,٨٦
27		1	٢٦	١٤	٨	١١٢	٢,٢٦	٧٠٧,٨٤
28		1	٢٦	١٤	٣	٤٢	٢,٢٦	٢٦٨,٤٤

توقيع مهندس المشاري

توقيع مهندس الشركة

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخاتكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري تازة المرح

العمال حصر جديد التسليم

مستخلص جاري ٧ بند ٢٤ بالطن لوزن وتركيب حديد أقل من ١٢ م

تسليم الوصلات من محور R02 إلى محور R10 (كمرة B3)							بند (٢٥)	
رقم الصيغ	الشكل	معام	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي
تفاصيل								
20		١	١٦	٢٨٢	٣,٣	١١١٣,٤	١,٥٨	٢٢٣٢,١٧
30		١	١٢	١٩١	٣,٣	٧٠١,٧	٠,٨٨٨	١٢٧,٥٢
31		١	١٢	٢٧٢	٣	١٧١٩	٠,٨٨٨	١٥٢٦,٤٧
32		٢	١٢	٩	٩٣	١٦٧٤	٠,٨٨٨	١٤٨٦,٤١
الإجمالي بالطن								٦٤,١٨

توقيع مهندس الاستشاري

توقيع ممثل الشركة

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - المراكبة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

اعمال حديد جديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٢٥ بالطن ثوريث وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح الوينات من محور R02 الي محور R10 (كمرة B4)							بند { ٢٥ }	
رقم التسليح	الكمرة	مماثل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي
التسليح العلوي الرئيسي								
1		١	٢٢	١٥	١٢	١٨٠	٦,٢٢	١١٢٧,٦٠
2		١	١٥	١٥	٨٠	١١٢	٢,٨٥	١٣٦,٤٠
3		١	٢٥	١٢	١١٠,٠٠	١٢٠	٢,٨٥	١٦٢,٠٠
التسليح السفلي الرئيسي								
4		١	٢٢	١٥	١٢	١٦٨	٦,٢٢	١٠٦١,٧٦
5		١	٢٢	١٥	١٢	١٦٨	٦,٢٢	١٠٦١,٧٦
6		١	٢٢	١٥	٥٨	٨١,٢	٦,٢٢	٤٢٢,٢٨
كاسات								
7		١	١٦	١٠,٨	٥,٢	٢٨٨,٨	١,٥٨	١٠,٨٠٨
8		١	١٦	٥,٢	٥,٨	١٩١,٢	٠,٨٨	١٧٠,٤٥
9		١	١٥	١٢,٦	٣	١٦٨	٠,٨٨	١١٥,٥٨
المرابطة								
10		٢	١٢	٩	٢,٦	١٦٨	٠,٨٨	١١٥,٥٨
الاجمالي بالطن							٦,٢٨	

توقيع مهندس الاستشاري

توقيع مهندس الشركة

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - البانكة - أبو عيل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

استبدال حصر حديد التسليح

مستخلص جاري ١ بند ٢٥ بالطن لتوريد وتركيب حديد لصل من ١٢ م

تسليح الوصلات من محور R02 الى محور R10 (كمرة BS)							بند (٢٥)	
رقم التسليح	معاملي	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	قوة / م	قوة الكبر	رقم التسليح
التسليح العلوي الرئيسي								
١١٣٩,٦٠	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	1
٤٣٦,٢٠	١,٢٢	١٨٠	٨	١٤	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	2
٤٦٩,٠٠	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	3
التسليح السفلي الرئيسي								
١٠٦١,٢٠	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	4
١٠٦١,٢٠	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	5
٢٥٢,١٢	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	6
الكمرات								
٥٧٢,٩١	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	7
١٦٤,١٨	١,٢٢	١٨٠	٨	١٤	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	8
٢٩٤,١٧	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	9
الوصلات								
٢٩٩,٦٠	١,٢٢	١٨٠	١٢	١٥	١٨٠	١,٢٢	١,٢٢	10
الإجمالي بالطن								
١٠٠٠								

توقيع مهندس المشاور

توقيع مهندس الشركة

Handwritten signature: *Dr. [illegible]*



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الحياكة - أبو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري لآزالة المرح

اعمال حديد حديد التسليح

مستخلص جاري ٧ بند ٢٥ بالطن ثوريد وتركيب حديد اقل من ١٢ م

تسليح الويبرات من محور L05 الي محور L09							بند (٢٥)	
رقم التسج	الضكل	مقدار	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	قوت / م	الوزن الكلي
التسليح العلوي الرئيسي								
١		١	٣٢	١٥	١٩	١٨٠	١,٥٢	١,١٢٦,٦٠
٢		١	٣٢	١٥	١٢	١٨٠	١,٥٢	١,١٢٦,٦٠
٣		١	٣٢	١٥	١٩	١٨٠	١,٥٢	١,١٢٦,٦٠
٤		١	٣٥	١٥	٦	٨٧	٣,٢٥	٣٨٧,٢٠
٥		٢	٣٥	١٥	٤,٨٦٥	٢٠,٩٨٦	٣,٢٥	٦٩١,٨١
٦		١	٣٥	١٥	١	١٥	٣,٢٥	٥٢٩,٠٠
التسليح السفلي الرئيسي								
٧		١	٣٢	٨	١٢	٦٦	١,٥٢	١٠١,٨٩
٨		١	٣٢	٨	٨	٦٤	١,٥٢	٩٠,٤٨
٩		١	٣٢	٨	١٢	٩١	١,٥٢	١٠١,٨٩
١٠		١	٣٢	٨	١٢	٩١	١,٥٢	١٠١,٨٩
١١		١	٣٢	٨	١٢	٩١	١,٥٢	١٠١,٨٩
١٢		٤	٣٢	٤	١٢	١١٢	١,٥٢	١,٤١٣,٤٤
١٣		١	٣٢	٤	٤	١٦	١,٥٢	١٠١,٨٩
١٤		١	١٦	١٦	١	٨٦٤	١,٥٨	١,٣١٥,١٢
١٥		١	١٩	١٠,٤	٤	١٢٢	١,٨٨٨	٢٣٥,١٢
١٦		١	١٩	٢٩٤	٢	٨٨٧	١,٨٨٨	٨٣٢,١٤
١٧		٢	١٩	٧	١٠,٢,٢	١٤٤,٤	١,٨٨٨	١,٢٨٧,٩٨
الاجمالي بالطن للكمرات الواحدة							١٢,١	
الاجمالي بالطن لعدد ٣ كميات							٣٦,٣	

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى

Handwritten signatures and stamps, including a large signature on the left and several smaller ones with stamps in the bottom left corner.

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٣٩)

توريد وتركيب ركائز من النيوبرين

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج				
١	توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوائط	عدد	٣	
٢	توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوائط	عدد	٤	
٣	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوائط	عدد	١	

توقيع مدير المشروع الاستشاري ؛

م/احمد يحيى

مدير مشروع الشركة

م/محمد الامجد

مكتب في الشركة ؛

م/محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد
عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

مستخلص جاري ١ بند ٣٩ بالعدد توريد وتركيب ركائز من الشوبرين

توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوانط						
ملاحظات	العمل الصناعي	النوع	الاسم	العدد	الحمولة (طن)	ابعاد الركائز (سم)
عطائيا	R02	C2/C4	B02	١	١٨٠	١٥,٣*٤٥٠*٣٥٠
عطائيا	L05	C2	B01	٢	١٨٠	٩٣*٤٠٠*٣٠٠
	الاجمالي بالعدد			٣		

توقيع مهندس الاستشاري :

م / احمد يوسف

توقيع مهندس الشركة :

م / محمود مصطفى

محمد محمد



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد
عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرج

مستخلص جاري ١ بند ٢٩ بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين

توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوانات						
العمل الصناعي	النوع	الاسم	العدد	الحمولة (طن)	ابعاد الركائز (مم)	ملاحظات
RD2	C4	B03	١	١٨٠	١٥,٣*٤٥٠*٣٥٠	عطايا
	C4	B04	١	١٨٠	١٥,٣*٤٥٠*٣٥٠	عطايا
	C4	B05	١	١٨٠	١٥,٣*٤٥٠*٣٥٠	عطايا
	C4	B06	١	١٨٠	١٥,٣*٤٥٠*٣٥٠	عطايا
الأجمالي بالعدد			٤			

توقيع مهندس الشركة !

توقيع مهندس الشركة !

م / محمود مصطفى



مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد
عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

مستخلص جاري ١ بند ٣٩ بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين

توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوانب						
الملاحظات	ابعاد الركائز (مم)	الحمولة (طن)	العدد	الاسم	النوع	العمل الصناعي
عطاءيا	١٥٢*٥٠٠*٤٠٠	٢٥٠	١	B02	C2	105
	١	الاجمالي بالعدد				


توقيع مهندس الاستشاري :

م / احمد محمد

توقيع مهندس الشركة :

م / مسعود مصطفى

م / محمد



General Notes

1. The design is based on the following assumptions:
2. The design is based on the following assumptions:
3. The design is based on the following assumptions:
4. The design is based on the following assumptions:
5. The design is based on the following assumptions:
6. The design is based on the following assumptions:
7. The design is based on the following assumptions:
8. The design is based on the following assumptions:
9. The design is based on the following assumptions:
10. The design is based on the following assumptions:
11. The design is based on the following assumptions:
12. The design is based on the following assumptions:
13. The design is based on the following assumptions:
14. The design is based on the following assumptions:
15. The design is based on the following assumptions:
16. The design is based on the following assumptions:
17. The design is based on the following assumptions:
18. The design is based on the following assumptions:
19. The design is based on the following assumptions:
20. The design is based on the following assumptions:
21. The design is based on the following assumptions:
22. The design is based on the following assumptions:
23. The design is based on the following assumptions:
24. The design is based on the following assumptions:
25. The design is based on the following assumptions:
26. The design is based on the following assumptions:
27. The design is based on the following assumptions:
28. The design is based on the following assumptions:
29. The design is based on the following assumptions:
30. The design is based on the following assumptions:
31. The design is based on the following assumptions:
32. The design is based on the following assumptions:
33. The design is based on the following assumptions:
34. The design is based on the following assumptions:
35. The design is based on the following assumptions:
36. The design is based on the following assumptions:
37. The design is based on the following assumptions:
38. The design is based on the following assumptions:
39. The design is based on the following assumptions:
40. The design is based on the following assumptions:
41. The design is based on the following assumptions:
42. The design is based on the following assumptions:
43. The design is based on the following assumptions:
44. The design is based on the following assumptions:
45. The design is based on the following assumptions:
46. The design is based on the following assumptions:
47. The design is based on the following assumptions:
48. The design is based on the following assumptions:
49. The design is based on the following assumptions:
50. The design is based on the following assumptions:
51. The design is based on the following assumptions:
52. The design is based on the following assumptions:
53. The design is based on the following assumptions:
54. The design is based on the following assumptions:
55. The design is based on the following assumptions:
56. The design is based on the following assumptions:
57. The design is based on the following assumptions:
58. The design is based on the following assumptions:
59. The design is based on the following assumptions:
60. The design is based on the following assumptions:
61. The design is based on the following assumptions:
62. The design is based on the following assumptions:
63. The design is based on the following assumptions:
64. The design is based on the following assumptions:
65. The design is based on the following assumptions:
66. The design is based on the following assumptions:
67. The design is based on the following assumptions:
68. The design is based on the following assumptions:
69. The design is based on the following assumptions:
70. The design is based on the following assumptions:
71. The design is based on the following assumptions:
72. The design is based on the following assumptions:
73. The design is based on the following assumptions:
74. The design is based on the following assumptions:
75. The design is based on the following assumptions:
76. The design is based on the following assumptions:
77. The design is based on the following assumptions:
78. The design is based on the following assumptions:
79. The design is based on the following assumptions:
80. The design is based on the following assumptions:
81. The design is based on the following assumptions:
82. The design is based on the following assumptions:
83. The design is based on the following assumptions:
84. The design is based on the following assumptions:
85. The design is based on the following assumptions:
86. The design is based on the following assumptions:
87. The design is based on the following assumptions:
88. The design is based on the following assumptions:
89. The design is based on the following assumptions:
90. The design is based on the following assumptions:
91. The design is based on the following assumptions:
92. The design is based on the following assumptions:
93. The design is based on the following assumptions:
94. The design is based on the following assumptions:
95. The design is based on the following assumptions:
96. The design is based on the following assumptions:
97. The design is based on the following assumptions:
98. The design is based on the following assumptions:
99. The design is based on the following assumptions:
100. The design is based on the following assumptions:

Key Plan:



رقم	الوجه	ملاحظات
1	ملاحظات	
2	ملاحظات	
3	ملاحظات	
4	ملاحظات	
5	ملاحظات	
6	ملاحظات	
7	ملاحظات	
8	ملاحظات	
9	ملاحظات	
10	ملاحظات	
11	ملاحظات	
12	ملاحظات	
13	ملاحظات	
14	ملاحظات	
15	ملاحظات	
16	ملاحظات	
17	ملاحظات	
18	ملاحظات	
19	ملاحظات	
20	ملاحظات	
21	ملاحظات	
22	ملاحظات	
23	ملاحظات	
24	ملاحظات	
25	ملاحظات	
26	ملاحظات	
27	ملاحظات	
28	ملاحظات	
29	ملاحظات	
30	ملاحظات	
31	ملاحظات	
32	ملاحظات	
33	ملاحظات	
34	ملاحظات	
35	ملاحظات	
36	ملاحظات	
37	ملاحظات	
38	ملاحظات	
39	ملاحظات	
40	ملاحظات	
41	ملاحظات	
42	ملاحظات	
43	ملاحظات	
44	ملاحظات	
45	ملاحظات	
46	ملاحظات	
47	ملاحظات	
48	ملاحظات	
49	ملاحظات	
50	ملاحظات	
51	ملاحظات	
52	ملاحظات	
53	ملاحظات	
54	ملاحظات	
55	ملاحظات	
56	ملاحظات	
57	ملاحظات	
58	ملاحظات	
59	ملاحظات	
60	ملاحظات	
61	ملاحظات	
62	ملاحظات	
63	ملاحظات	
64	ملاحظات	
65	ملاحظات	
66	ملاحظات	
67	ملاحظات	
68	ملاحظات	
69	ملاحظات	
70	ملاحظات	
71	ملاحظات	
72	ملاحظات	
73	ملاحظات	
74	ملاحظات	
75	ملاحظات	
76	ملاحظات	
77	ملاحظات	
78	ملاحظات	
79	ملاحظات	
80	ملاحظات	
81	ملاحظات	
82	ملاحظات	
83	ملاحظات	
84	ملاحظات	
85	ملاحظات	
86	ملاحظات	
87	ملاحظات	
88	ملاحظات	
89	ملاحظات	
90	ملاحظات	
91	ملاحظات	
92	ملاحظات	
93	ملاحظات	
94	ملاحظات	
95	ملاحظات	
96	ملاحظات	
97	ملاحظات	
98	ملاحظات	
99	ملاحظات	
100	ملاحظات	



Project Name: Ring Road Marg Intersection

Project Location: Marg, Riyadh

Project Status: Approved

Project Date: 2023

Project Drawn By: [Name]

Project Checked By: [Name]

Project Approved By: [Name]

Project Date: 2023

Project Drawn By: [Name]

Project Checked By: [Name]

Project Approved By: [Name]


Project Date: 2023



Project Drawn By: [Name]

Project Checked By: [Name]

Bearing Reactions Table B00(300*430*32*30-C2)

Link	Output Case	Web Type	U1	U2	U3	P	V1	V2	V3
7	SLC-CH2	Max U1	0.29	2.996179	0.000478	-0.000882	-31.4861	-2.1173	0.5992
7	SLC-CH2	Max U2	-24.809	7.728182	0.000235	0.000414	-37.0621	2.8128	1.3458
9	SLC-CH1	Max U1	-4.2593	13.171113	-0.000881	0.000412	-42.4508	0.8519	1.5429
9	SLC-CH1	Max U2	-5.33	18.130195	0.000256	-0.000282	-36.6853	-1.078	3.3103
9	SLC-CH2	Max U1	-9.0254	6.002105	0.000723	0.000575	-43.2283	1.8054	-0.9002
8	SLC-CH2	Max U2	-8.237	14.24384	0.000763	-0.000379	-47.2904	-1.6475	2.2487
7	SLC-CH2	Max U3	-6.888	10.944961	0.000492	-0.001122	-32.6773	-1.3777	2.1889
9	SLC-CH2	Max U3	9.0373	-4.851352	-0.000977	0.0011701	-43.23	1.8075	-0.9709
8	SLC-CH2	Max P	7.9856	-3.841391	-0.000174	0.000323	1.351671	1.5971	-0.7083
7	SLC-CH1	Max P	-2.932	14.141796	0.000388	-0.000715	-31.7225	-0.5864	2.8284





Bearing Reactions Table B02(350X450X151/99-C1/CA)

Link	OutputCase	SlabType	U2(mm)	U3(mm)	R2(rad)	R3(rad)	P(ton)	V2(ton)	V3(ton)
29	S01-Char.	Max U2	-65.35606	10.039549	-0.002822	-0.001018	-47.1237	-5.5409	1.5356
29	S02-Char.	Min U2	27.352327	2.754813	-0.002504	-0.000479	-52.9792	-0.249	0.4234
14	S02-Char.	Min U3	-17.93239	-11.76592	0.003048	-0.001112	-49.0878	-2.7429	-0.5333
29	S02-Char.	Max U3	-31.27676	45.325812	-0.003	-0.001008	-46.7373	-4.784	1.9032
29	S02-Char.	Min R2	-18.78693	-0.40752	-0.00376	-0.000875	-48.7441	-2.8736	-0.0523
14	S02-Char.	Max R2	-29.13309	0.027054	0.003753	-0.001132	-48.8792	-2.9265	0.0041
14	S02-Char.	Max R3	-19.13309	0.027054	0.003082	-0.001185	-48.8792	-2.9265	0.0041
29	S02-Char.	Min R1	-1.628045	2.754813	-0.002504	-0.001153	-52.9792	-0.249	0.4234
29	S02-Char.	Max R1	-1.628045	2.754813	-0.002504	-0.000479	-49.5624	-0.249	0.4234
29	S02-Char.	Min R1	-32.48046	8.316762	-0.003015	-0.001024	-50.5215	-4.9681	1.2721

Bearing Reactions Table B03(350X450X151/99-C0)

Link	OutputCase	SlabType	U2(mm)	U3(mm)	R2(rad)	R3(rad)	P(ton)	V2(ton)	V3(ton)
26	S01-Char.	Max U2	-65.50817	7.867521	-0.003047	-0.001091	-50.2751	-5.342	1.2035
26	S02-Char.	Min U2	26.356289	3.095241	-0.00268	-0.000704	-48.3698	-0.147	0.4734
11	S02-Char.	Min U3	-17.39221	-14.066371	0.003273	-0.001291	-49.5277	-2.6603	-0.5506
26	S02-Char.	Max U3	-31.48514	40.155034	-0.003232	-0.001011	-49.198	-4.8159	1.4810
26	S02-Char.	Min R2	-17.66234	-0.109197	-0.003539	-0.000941	-49.193	-2.7016	-0.0167
11	S02-Char.	Max R2	-18.00006	-0.037618	0.004548	-0.001206	-49.6618	-2.7532	-0.0036
11	S02-Char.	Max R3	-18.00006	-0.037618	0.003288	-0.00111	-49.6618	-2.7532	-0.0036
26	S02-Char.	Min R2	-0.32631	3.095241	-0.00268	-0.000518	-48.3698	-0.147	0.4734
11	S01-Char.	Max P	-9.420275	4.472588	0.003075	-0.001102	-46.5824	-1.4405	0.6841
26	S02-Char.	Min P	-16.91341	3.111523	-0.002703	-0.000797	-46.6433	-2.587	0.4759


General Notes:

1. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
2. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
3. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
4. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
5. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
6. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
7. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
8. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
9. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
10. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
11. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
12. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
13. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
14. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
15. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
16. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
17. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
18. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
19. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
20. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
21. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
22. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
23. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
24. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
25. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
26. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
27. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
28. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
29. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
30. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
31. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
32. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
33. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
34. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
35. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
36. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
37. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
38. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
39. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
40. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
41. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
42. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
43. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
44. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
45. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
46. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
47. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
48. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
49. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
50. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
51. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
52. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
53. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
54. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
55. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
56. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
57. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
58. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
59. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
60. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
61. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
62. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
63. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
64. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
65. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
66. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
67. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
68. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
69. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
70. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
71. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
72. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
73. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
74. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
75. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
76. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
77. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
78. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
79. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
80. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
81. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
82. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
83. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
84. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
85. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
86. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
87. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
88. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
89. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
90. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
91. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
92. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
93. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
94. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
95. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
96. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
97. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
98. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
99. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
100. All dimensions are in meters unless otherwise specified.

Key: 1:1000



Rev.	Description	Date
1	Initial Design	2010-01-01
2	Design Approval	2010-01-01
3	Construction Approval	2010-01-01



Project: Ring road MARG INTERSECTION

Sheet: RING FOR PRE CAST BAY BETWEEN AXES P06-R2 SHEET (1-3)

Drawn: [Name] Date: [Date]

Checked: [Name] Date: [Date]

Approved: [Name] Date: [Date]

Project No: [Project No]

Sheet No: [Sheet No]

Scale: [Scale]

Revision: [Revision]

Author: [Author]

Reviewer: [Reviewer]



Checker: [Checker]

Approver: [Approver]

Date: [Date]

Project: [Project]

Sheet: [Sheet]



General Notes:

1. The design is based on the following assumptions:
 - 1.1. The bridge is a continuous beam over five supports.
 - 1.2. The bridge is subjected to a design load of 100 kN/m.
 - 1.3. The bridge is subjected to a design wind load of 100 kN/m.
 - 1.4. The bridge is subjected to a design seismic load of 100 kN/m.
2. The design is based on the following assumptions:
 - 2.1. The bridge is a continuous beam over five supports.
 - 2.2. The bridge is subjected to a design load of 100 kN/m.
 - 2.3. The bridge is subjected to a design wind load of 100 kN/m.
 - 2.4. The bridge is subjected to a design seismic load of 100 kN/m.
3. The design is based on the following assumptions:
 - 3.1. The bridge is a continuous beam over five supports.
 - 3.2. The bridge is subjected to a design load of 100 kN/m.
 - 3.3. The bridge is subjected to a design wind load of 100 kN/m.
 - 3.4. The bridge is subjected to a design seismic load of 100 kN/m.

Bearing Reactions Table B04(350x450x151/99-C4)

Link	Output Case	Support	U2(mm)	U3(mm)	R2(rad)	R3(rad)	P(kN)	V2(kN)	V3(kN)
23	S01-Char.	Max U2	-98.92103	5.923872	-0.003389	-0.001129	-51.4093	5.2799	0.9061
23	S02-Char.	Min U2	98.92103	4.095954	-0.003563	-0.000958	-50.3941	-0.1654	0.6285
8	S02-Char.	Min U3	-16.847298	-26.122376	0.003908	-0.001370	-51.017	-2.5483	-0.6303
23	S02-Char.	Max U3	-31.41485	40.355374	-0.003572	-0.001145	-50.272	-4.8092	1.1303
23	S02-Char.	Min P2	-16.398241	0.33011	0.003325	-0.001076	-50.5261	-2.1004	0.0597
8	S02-Char.	Max P2	-16.637504	-0.337615	0.003562	-0.001376	-51.1515	-2.5448	-0.0516
8	S02-Char.	Max P3	-16.047298	-4.094559	0.003908	-0.001251	-51.017	-2.5483	-0.6263
23	S02-Char.	Min P3	-0.376305	-0.052553	-0.00239	-0.000958	-49.7667	-0.0576	-0.0142
8	S01-Char.	Max P1	-7.610586	1.436891	0.003415	-0.001282	-52.1671	-1.1641	0.2298
23	S02-Char.	Min P1	-31.435537	7.403957	-0.002944	-0.001001	-49.3583	-4.8083	1.1325

Bearing Reactions Table B05(350x450x151/99-C4)

Link	Output Case	Support	U2(mm)	U3(mm)	U2(rad)	U3(rad)	P(kN)	V2(kN)	V3(kN)
20	S01-Char.	Max U2	65.24373	4.299599	-0.003887	-0.001506	-57.2378	6.7610	0.6577
5	S02-Char.	Min U2	-65.24373	0.043152	0.004095	-0.001626	-57.4097	-0.2838	0.0096
5	S02-Char.	Min U3	-15.4586	-40.7219	0.004092	-0.001734	-56.9459	-2.3642	0.7567
20	S02-Char.	Max U3	-30.93651	41.31162	-0.00406	-0.001496	-55.9033	-4.732	0.9543
20	S02-Char.	Max P2	-14.71519	1.195345	0.003823	-0.001397	-56.3279	-2.2508	0.1828
5	S02-Char.	Min P2	-14.83082	-0.988212	0.003531	-0.001728	-57.028	-2.2685	-0.1512
5	S01-Char.	Max P3	-22.00963	-2.955445	0.003922	-0.003371	-58.2473	-1.3757	-0.4582
20	S02-Char.	Min P3	1.121823	0.668151	-0.003449	-0.000823	-55.5831	0.1716	0.1022
5	S01-Char.	Max P1	-5.383558	-1.964081	0.00391	-0.001634	-113.3954	-0.4235	-0.1014
20	S02-Char.	Min P1	-33.06611	5.824389	-0.003457	-0.001365	-54.2377	-4.7518	0.8969



Key Plan:



Ring road
MARG INTERSECTION

BEARING FOR PRE CAST BAY
BETWEEN AXES P06-R2
SHEET (2-3)

REVISION	DATE	BY
1	2023-03-01	EL-RAEID



Bearing Reactions Table B06(350X450X151/99-C6)

Link	Output Case	Step Type	U2(mm)	U3(mm)	R2(rad)	R3(rad)	P(ton)	V2(ton)	V3(ton)
17	S01-Char.	Max U2	-26.34879	2.936131	-0.004514	-0.002573	-92.6894	5.4424	0.4491
2	S02-Char.	Min U2	36.086526	-3.498177	0.004897	-0.002325	-81.5555	0.4498	-0.5351
2	S02-Char.	Min U3	4.056836	-46.325445	0.004682	-0.002343	-81.7711	0.6208	-1.3052
17	S02-Char.	Max R2	13.12554	45.245294	-0.004652	-0.002254	-86.0413	-2.0076	1.9154
17	S02-Char.	Min R2	-27.9766	0.903447	0.005235	-0.002453	-88.2853	-4.2783	0.1382
2	S02-Char.	Max R3	-11.90459	-1.93185	0.003337	-0.002552	-84.7871	-1.8209	-0.2955
2	S01-Char.	Max R3	-19.2606	-4.112793	0.004532	-0.005244	-89.2229	-2.9461	-0.6291
17	S02-Char.	Min R3	3.687761	1.716512	-0.004037	0.001141	-83.9203	0.5641	0.2626
17	S01-Char.	Max P	-35.58142	2.936131	-0.004514	-0.002573	156.2033	5.4424	0.4491
2	S09-EC9	Max P	33.989153	23.347506	0.005196	-0.001827	-77.3708	3.1989	3.5406

General Notes:

- 1) All dimensions are in mm.
- 2) All dimensions should be checked with the design and the drawing.
- 3) The bridge is designed according to the Egyptian Code of Practice for Concrete and Steel Structures (E.C.P.C.S.).
- 4) The bridge is designed for a design life of 100 years.
- 5) The bridge is designed for a design load of 200 kN/m².
- 6) The bridge is designed for a design wind speed of 30 m/s.
- 7) The bridge is designed for a design seismicity of 0.1g.
- 8) The bridge is designed for a design temperature of 20°C.
- 9) The bridge is designed for a design humidity of 60%.
- 10) The bridge is designed for a design corrosion rate of 0.05 mm/year.
- 11) The bridge is designed for a design fire resistance of 120 minutes.
- 12) The bridge is designed for a design impact factor of 1.2.
- 13) The bridge is designed for a design fatigue factor of 1.0.
- 14) The bridge is designed for a design creep factor of 1.0.
- 15) The bridge is designed for a design shrinkage factor of 1.0.
- 16) The bridge is designed for a design settlement of 10 mm.
- 17) The bridge is designed for a design differential settlement of 5 mm.
- 18) The bridge is designed for a design scour factor of 1.0.
- 19) The bridge is designed for a design pile capacity of 1000 kN.
- 20) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 21) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 22) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 23) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 24) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 25) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 26) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 27) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 28) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 29) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 30) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 31) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 32) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 33) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 34) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 35) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 36) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 37) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 38) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 39) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 40) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 41) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 42) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 43) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 44) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 45) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 46) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 47) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 48) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 49) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 50) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 51) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 52) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 53) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 54) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 55) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 56) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 57) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 58) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 59) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 60) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 61) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 62) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 63) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 64) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 65) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 66) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 67) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 68) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 69) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 70) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 71) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 72) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 73) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 74) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 75) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 76) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 77) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 78) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 79) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 80) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 81) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 82) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 83) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 84) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 85) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 86) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 87) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 88) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 89) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 90) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 91) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 92) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 93) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 94) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 95) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 96) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 97) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 98) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 99) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.
- 100) The bridge is designed for a design pile group capacity of 10000 kN.

Key Plan:



Item	Description	Remarks
1	FOR APPROVAL	21-03-2021
2	FOR APPROVAL	08-12-2021

تمت الموافقة على التصميم الهندسي والبيانات الفنية من قبل اللجنة الفنية للمشروع



تمت الموافقة على التصميم الهندسي والبيانات الفنية من قبل اللجنة الفنية للمشروع



PROJECT NAME: Ring road MARG INTERSECTION

DESIGN TITLE: BEARING FOR PRE CAST BAY BETWEEN AXES P05-R2 SHEET (3-3)

DESIGN	CHECK	DATE
1. E.P.	1. E.P.	19/11/2021
2. E.P.	2. E.P.	19/11/2021
3. E.P.	3. E.P.	19/11/2021
4. E.P.	4. E.P.	19/11/2021
5. E.P.	5. E.P.	19/11/2021
6. E.P.	6. E.P.	19/11/2021
7. E.P.	7. E.P.	19/11/2021
8. E.P.	8. E.P.	19/11/2021
9. E.P.	9. E.P.	19/11/2021
10. E.P.	10. E.P.	19/11/2021
11. E.P.	11. E.P.	19/11/2021
12. E.P.	12. E.P.	19/11/2021
13. E.P.	13. E.P.	19/11/2021
14. E.P.	14. E.P.	19/11/2021
15. E.P.	15. E.P.	19/11/2021
16. E.P.	16. E.P.	19/11/2021
17. E.P.	17. E.P.	19/11/2021
18. E.P.	18. E.P.	19/11/2021
19. E.P.	19. E.P.	19/11/2021
20. E.P.	20. E.P.	19/11/2021
21. E.P.	21. E.P.	19/11/2021
22. E.P.	22. E.P.	19/11/2021
23. E.P.	23. E.P.	19/11/2021
24. E.P.	24. E.P.	19/11/2021
25. E.P.	25. E.P.	19/11/2021
26. E.P.	26. E.P.	19/11/2021
27. E.P.	27. E.P.	19/11/2021
28. E.P.	28. E.P.	19/11/2021
29. E.P.	29. E.P.	19/11/2021
30. E.P.	30. E.P.	19/11/2021
31. E.P.	31. E.P.	19/11/2021
32. E.P.	32. E.P.	19/11/2021
33. E.P.	33. E.P.	19/11/2021
34. E.P.	34. E.P.	19/11/2021
35. E.P.	35. E.P.	19/11/2021
36. E.P.	36. E.P.	19/11/2021
37. E.P.	37. E.P.	19/11/2021
38. E.P.	38. E.P.	19/11/2021
39. E.P.	39. E.P.	19/11/2021
40. E.P.	40. E.P.	19/11/2021
41. E.P.	41. E.P.	19/11/2021
42. E.P.	42. E.P.	19/11/2021
43. E.P.	43. E.P.	19/11/2021
44. E.P.	44. E.P.	19/11/2021
45. E.P.	45. E.P.	19/11/2021
46. E.P.	46. E.P.	19/11/2021
47. E.P.	47. E.P.	19/11/2021
48. E.P.	48. E.P.	19/11/2021
49. E.P.	49. E.P.	19/11/2021
50. E.P.	50. E.P.	19/11/2021
51. E.P.	51. E.P.	19/11/2021
52. E.P.	52. E.P.	19/11/2021
53. E.P.	53. E.P.	19/11/2021
54. E.P.	54. E.P.	19/11/2021
55. E.P.	55. E.P.	19/11/2021
56. E.P.	56. E.P.	19/11/2021
57. E.P.	57. E.P.	19/11/2021
58. E.P.	58. E.P.	19/11/2021
59. E.P.	59. E.P.	19/11/2021
60. E.P.	60. E.P.	19/11/2021
61. E.P.	61. E.P.	19/11/2021
62. E.P.	62. E.P.	19/11/2021
63. E.P.	63. E.P.	19/11/2021
64. E.P.	64. E.P.	19/11/2021
65. E.P.	65. E.P.	19/11/2021
66. E.P.	66. E.P.	19/11/2021
67. E.P.	67. E.P.	19/11/2021
68. E.P.	68. E.P.	19/11/2021
69. E.P.	69. E.P.	19/11/2021
70. E.P.	70. E.P.	19/11/2021
71. E.P.	71. E.P.	19/11/2021
72. E.P.	72. E.P.	19/11/2021
73. E.P.	73. E.P.	19/11/2021
74. E.P.	74. E.P.	19/11/2021
75. E.P.	75. E.P.	19/11/2021
76. E.P.	76. E.P.	19/11/2021
77. E.P.	77. E.P.	19/11/2021
78. E.P.	78. E.P.	19/11/2021
79. E.P.	79. E.P.	19/11/2021
80. E.P.	80. E.P.	19/11/2021
81. E.P.	81. E.P.	19/11/2021
82. E.P.	82. E.P.	19/11/2021
83. E.P.	83. E.P.	19/11/2021
84. E.P.	84. E.P.	19/11/2021
85. E.P.	85. E.P.	19/11/2021
86. E.P.	86. E.P.	19/11/2021
87. E.P.	87. E.P.	19/11/2021
88. E.P.	88. E.P.	19/11/2021
89. E.P.	89. E.P.	19/11/2021
90. E.P.	90. E.P.	19/11/2021
91. E.P.	91. E.P.	19/11/2021
92. E.P.	92. E.P.	19/11/2021
93. E.P.	93. E.P.	19/11/2021
94. E.P.	94. E.P.	19/11/2021
95. E.P.	95. E.P.	19/11/2021
96. E.P.	96. E.P.	19/11/2021
97. E.P.	97. E.P.	19/11/2021
98. E.P.	98. E.P.	19/11/2021
99. E.P.	99. E.P.	19/11/2021
100. E.P.	100. E.P.	19/11/2021

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرج - الخانكة - ابو زعبل الجديد

بند رقم (٤٠)

طبقة عازلة من البيتومين البارد

مستخلص جاري ١

م	اسم العمل	الوحدة	الكمية	ملاحظات
عمل صناعي (٢/١) - كوبرى نازلة المرج				
١	P1 TO P5 & R2 & L4 & L5	٢م	٩١٠	
الاجمالي ٢م			٩١٠	

توقيع مدير المشروع الاستشاري ؛

م/احمد بهيج

مدير مشروع الشركة

م/ محمد الامجد

مكتب فني الشركة ؛

م/محمود مصطفى

مشروع تقاطع الطريق الدائري مع محور المرح - الخانكة - ابو زعبل الجديد

عمل صناعي (٢/١) - كوبري نازلة المرح

اعمال حصر عزل البيتومين

مستخلص جاري ١ بند رقم ٤٠ بالمتر المسطح طبقا عازلة من البيتومين عالىبارد

بند (٢٢)	العنصر	معامل	الطول	العرض	خصم المامود	اجمال	ملاحظات
P1 right	المسطح الافقي	١	١٧,١٧	١,٧	٢,٠٠	١٥,١٧	
	المسطح الجانبي	١	١٦,٥٨٥	١,٧	٠,٠٠	٢٨,١٩	
P1 left	المسطح الافقي	١	٢٨,٥٨	١,٧	٢,٠٠	٢٦,٥٨	
	المسطح الجانبي	١	٢٥,١٧٥	١,٧	٠,٠٠	٤٢,٨٠	
P2 right	المسطح الافقي	١	١٧,١٧	١,٧	٢,٠٠	١٥,١٧	
	المسطح الجانبي	١	١٦,٥٨٥	١,٧	٠,٠٠	٢٨,١٩	
P2 left	المسطح الافقي	١	٢٩,٧٦	١,٧	٢,٠٠	٢٧,٧٦	
	المسطح الجانبي	١	٣١,٠٧	١,٧	٠,٠٠	٥٢,٨٢	
P3 right	المسطح الافقي	١	٢٤,٨٥	١,٧	٢,٠٠	٢٢,٨٥	
	المسطح الجانبي	١	١٩,٥١٥	١,٧	٠,٠٠	٢٣,١٨	
P3 left	المسطح الافقي	١	٢٥,٤	١,٧	٢,٠٠	٢٣,٢٠	
	المسطح الجانبي	١	٢٥,٦	١,٧	٠,٠٠	٤٣,٥٢	
رقابي الاعمدة		٦	٦	٠,٢	٠,٠٠	٧,٢٠	
P4	المسطح الافقي	١	١٠,٦,٨٤	٢	٢,٩٥٢	١٠,٣,٨٩	
	المسطح الجانبي	١	٤٠,٠٥	٢	٠,٠٠	٨٠,١٠	
P5	المسطح الافقي	١	٨	٦	٢,٩٥٢	٤٥,٠٥	
	المسطح الجانبي	١	٢٨	٢,٤	٠,٠٠	٦٧,٢٠	
R2	المسطح الافقي	١	٦,٥	٦,٥	٢,٩٥٢	٣٩,٣٠	
	المسطح الجانبي	١	٢٦	٢,٤	٠,٠٠	٥٧,٢٠	
L4	المسطح الافقي	١	٦,٥	٦,٥	٢,٩٥٢	٣٩,٣٠	
	المسطح الجانبي	١	٢٦	١,٨	٠,٠٠	٤٦,٨٠	
L5	المسطح الافقي	١	٥	٥	٢,٩٥٢	٢٢,٠٥	
	المسطح الجانبي	١	٢٠	١,٧	٠,٠٠	٣٤,٠٠	
رقابي الاعمدة		٥	٧,٥٠٦	٠,٥	٠,٠٠	١٨,٧٧	
الاجمالي ٣م							١٠٠,٣٧٦

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

م/ محمود مصطفى



المملكة العربية
السعودية
الطرق و النقل البحري
(GARBLT)



شركة السلام لتراكتورات
مفروع بمرور المخرج - الخائفه - ابو زعبل

الجهة المطلوب	28 يوم		7 يوم		تاريخ الصب	المحجر
	415	427	338	336		
350		391		361	26/05/2022	P59 خازن
		427		318		
		404		325		
350	406	400	337	362	28/05/2022	خازن P55
		414		325		
		414		357		
350	410	403	335	321	29/05/2022	خازن P53
		413		326		
		416		333		
350	409	411	325	311	29/05/2022	خازن P57
		388		334		
		428		318		
350	410	400	337	360	30/05/2022	خازن P51
		401		333		
		403		360		
350	412	416	343	328	31/05/2022	خازن P49
		418		340		
		416		336		
350	411	413	344	357	01/06/2022	خازن P17
		404		339		
		410		322		
350	403	399	343	356	02/06/2022	خازن P39
		400		352		
		403		321		
350	408	419	340	357	04/06/2022	خازن P50
		404		342		
		417		336		
350	426	418	336	355	06/06/2022	خازن P16
		424		317		
		427		338		
350	425	428	336	355	08/06/2022	خازن P56
		426		317		
		424		347		
350	412	390	348	342	08/06/2022	خازن P51
		422		346		
		407		323		
350	412	416	338	359	09/06/2022	خازن P54
		412		338		
		403		328		
350	418	425	347	361	13/06/2022	خازن P67
		428		351		
		410		344		
350	410	411	329	311	14/06/2022	خازن P45
		408		321		
		419		358		
350	411	394	345	355	15/06/2022	خازن P43
		425		324		
		396		334		
350	407	395	314	327	16/06/2022	خازن P61
		429		342		
		396		334		
350	407	395	334	327	16/06/2022	خازن P50
		429		342		
		390		334		
350	405	405	343	355	19/06/2022	خازن P48
		421		331		
		422		361		
350	406	404	353	318	20/06/2022	خازن P46
		391		320		
		425		357		
350	407	396	348	331	21/06/2022	خازن P42
		401		357		



مدير عام

مدير عام

مدير عام

350	404	413	335	333	21/06/2022	خازوق P44
		386		337		
		413		336		
350	411	407	321	322	22/06/2022	خازوق P40
		408		322		
		417		318		
350	417	406	357	352	22/06/2022	خازوق P38
		404		362		
		422		356		
350	403	418	334	358	23/06/2022	خازوق P35
		405		326		
		386		317		
350	395	389	349	351	25/06/2022	خازوق P33
		410		333		
		386		362		
350	415	423	332	328	26/06/2022	خازوق P31
		424		321		
		399		347		
350	413	405	336	337	27/06/2022	خازوق P34
		429		356		
		404		317		
350	422	418	349	330	27/06/2022	خازوق P36
		420		358		
		429		358		
350	415	429	332	341	28/06/2022	خازوق P32
		425		334		
		390		320		
350	400	396	343	325	29/06/2022	خازوق P29
		413		358		
		391		347		
350	398	389	345	329	30/06/2022	خازوق P26
		418		345		
		388		361		
350	405	419	338	350	02/07/2022	خازوق P30
		408		322		
		388		343		
400	444	430	395	389	02/08/2022	صوب عامود P57 P59
		433		410		
		469		385		
400	451	448	398	395	07/08/2022	صوب عامود P58 P60
		454		407		
		450		391		
400	460	471	407	417	11/08/2022	صوب عامود P55 P56
		453		395		
		456		409		
400	452	462	395	405	13/08/2022	صوب عامود P53
		446		395		
		449		385		
400	455	472	491	400	22/08/2022	صوب عامود P47
		455		385		
		438		388		
400	460	456	398	413	31/08/2022	صوب عامود P48 P49
		467		389		
		458		391		



مستند رقم 100/2022
تاریخ 10/09/2022

طیغ

مستند رقم 100/2022
تاریخ 10/09/2022

400	451	471	382	370	04/09/2022	صوب عامود P50
		452		390		
		432		385		
400	450	456	392	397	07/09/2022	صوب عامود P51
		449		407		
		445		374		
400	452	442	391	386	14/09/2022	صوب عامود P52
		472		399		
		443		387		
400	448	432	387	372	18/09/2022	صوب عامود P46
		446		389		
		467		401		
400	488	489	403	406	18/09/2022	صوب R2 قاعده
		491		404		
		467		400		
		498				
		491				
		490				
400	459	456	390	386	25/09/2022	صوب عامود P45
		462		406		
		458		379		
400	443	459	397	400	25/10/2022	صوب عامود P33-P55
		440		395		
		431		395		
400	455	463	385	373	30/10/2022	صوب عامود R2 عامود P40
		439		376		
		464		407		
400	461	459	387	395	06/11/2022	استكمال صوب عامود R2 screet
		472		392		
		453		374		
400	453	448	379	382	03/11/2022	صوب عامود P37-P39
		475		393		
		436		363		
400	466	467	392	370	06/11/2022	صوب عامود P44-P41
		466		402		
		465		404		
400	465	473	384	390	10/11/2022	صوب اعمده P31-P32
		465		389		
		457		372		
500	563	557	491	493	10/11/2022	هامه R10
		569		487		
		564		493		
400	453	453	395	376	12/11/2022	عامود 43
		444		406		
		463		402		
500	573	560	499	496	12/11/2022	استكمال هامه R10
		582		510		
		578		492		
500	568	574	488	487	13/11/2022	استكمال هامه R10
		553		478		
		578		497		
400	463	467	394	391	30/11/2022	عامود 33 جزء علوي
		458		395		
		464		395		

الحمد لله رب العالمين

طاهر

محمد



500	546	535	465	473	05/12/2022	سقف من باکیه 14 الی باکیه 17
		550		446		
		563		475		
		538		456		
		547		452		
		543		436		
		544				
		535				
		533				
		565				
500	544	564	471		08/12/2022	استكمال سقف من باکیه 14 الی باکیه 17
		534				
		583		470		
		553		467		
		538		474		
		564		460		
		539		432		
		527		4456		
		546				
		545				
400	461	521	386		13/12/2022	عامود 36 --- عامود 38
		542				
		554				
400	448	537	383		17/12/2022	عامود P42----P31
		449		399		
		458		371		
400	460	475	392	389	20/12/2022	عامود P43 + تاج عامود 33
		439		405		
		463		368		
500	547	443	469	376	20/12/2022	سقف من باکیه 14 الی باکیه 10
		446		399		
		473		404		
		462		374		
		558		460		
		539		473		
		559		475		
		538		437		
		563		474		
		540		463		
400	448	544	398		22/12/2022	عامود P32
		564				
		566				
		522				
		542				
		536				
		471		395		
		438		405		
		434		395		



تحت التوقيع
المهندس

تحت التوقيع
المهندس

تحت التوقيع
المهندس

500	544	566	465	473	24/12/2022	استكمال سقف من باكبه 14 الى باكبه 10
		548		468		
		545		455		
		566		453		
		545		443		
		524		430		
		564				
		551				
		524				
		536				
400	458	534	397		26/12/2022	عامود P41-P42
		527				
		464		399		
500	563	442	480	395	27/12/2022	نيو جيسى باكبه 10-17
		467		396		
		563		464		
400	456	564	382	493	27/12/2022	عامود 41
		562		483		
		469		379		
400	460	455	389	395	29/12/2022	عامود P42 + ناچ عامود 31
		445		371		
		458		404		
500	572	461	487	399	29/12/2022	نيو جيسى باكبه 14-17
		461		366		
		560		493		
500	569	582	475	488	01/01/2023	نيو جيسى R10-R14
		573		480		
		569		477		
500	574	574	475	484	01/01/2023	نيو جيسى R10-R13
		563		463		
		586		477		
400	445	452	391	484	01/01/2023	عامود 39-40
		443		383		
		440		394		
400	456	433	381	383	03/01/2023	عامود 37-38 + ناچ عامود 32
		460		388		
		476		373		
400	442	435	396	395	07/01/2023	عامود 37 + ناچ عامود 43
		460		400		
		431		393		
400	447	439	388	393	09/01/2023	عامود 35 + ناچ عامود 44
		441		392		
		462		380		
350	459	455	333	320	15/01/2023	خازوق P5 (محور P4)
		460		362		
		463		317		
350	460	458	327	323	16/01/2023	خازوق P1 (محور P4)
		468		319		
		453		340		

المهندس / محمد / محمد

طاهر

محمد / محمد / محمد



350	442	454	333	324	16/01/2023	خازوق p8 (محور P4)
		432		345		
		440		330		
350	463	471	342	330	17/01/2023	خازوق p4 (محور P4)
		471		354		
		446		341		
350	463	471	324	323	17/01/2023	خازوق p2 (محور P4)
		471		324		
		446		325		
400	453	446	393	389	17/01/2023	تاج عامود 42 محور R8
		473		398		
		439		392		
350	449	458	346	342	18/01/2023	خازوق p9 (محور P4)
		440		352		
		448		345		
350	448	463	345	352	18/01/2023	خازوق p7 (محور P4)
		441		348		
		439		334		
350	455	458	342	356	19/01/2023	خازوق p6 (محور P4)
		472		345		
		435		326		
400	464	463	400	404	19/01/2023	تاج عامود 41 محور R7
		465		400		
		463		397		
400	456	433	390	396	21/01/2023	تاج عامود 39 محور R7
		460		392		
		474		383		
350	455	449	343	333	21/01/2023	خازوق p3 (محور P4)
		474		347		
		443		348		
350	445	454	344	345	21/01/2023	خازوق p10 (محور P4)
		431		334		
		449		352		
350	468	470	332	326	24/01/2023	خازوق p21 (محور P3)
		461		345		
		473		324		
400	454	476	390	386	24/01/2023	تاج عامود 40 محور R7
		441		381		
		445		402		
350	447	450	342	358	25/01/2023	خازوق p20 (محور P3)
		435		341		
		457		328		
350	452	432	337	357	26/01/2023	خازوق p2 (محور P1)
		470		321		
		453		332		
350	435	437	383	388	28/01/2023	خازوق p22 (محور P3)
		439		382		
		430		379		
350	460	476	337	344	28/01/2023	خازوق p3 (محور P1)
		460		322		
		443		346		

400	460	476 460 443	383	388 382 379	28/01/2023	تاج عامود 38 محور R6
350	447	463 432 445	348	332 350 362	29/01/2023	خازوق P1 (محور P1)
350	446	431 440 466	341	347 348 327	04/02/2023	خازوق P10 (محور P2)
400	449	462 434 451	336	324 329 354	05/02/2023	خازوق P7 (محور P1)
350	440	434 450 436	332	319 352 325	05/02/2023	خازوق P11 (محور P2)
400	445	465 436 433	351	362 360 332	06/02/2023	خازوق P9 (محور P2)
350	453	431 458 471	354	362 344 355	06/02/2023	خازوق P6 (محور P1)
400	466	471 460 467	346	355 337 345	07/02/2023	خازوق P18 (محور P2)
400	460	440 465 475	355	362 362 342	08/02/2023	خازوق P17 (محور P2)
400	452	472 442 443	391	386 396 390	08/02/2023	تاج عامود 37
350	452	440 448 467	340	356 337 327	09/02/2023	خازوق P9 محور P2
400	449	464 439 443	346	355 337 345	11/02/2023	خازوق P16 (محور P2)
400	440	445 443 432	397	390 398 402	12/02/2023	خازوق P15 (محور P2)
400	460	467 440 473	397	390 398 402	12/02/2023	تاج عامود 36
400	446	460 440 439	391	396 406 372	13/02/2023	عامود P34
400	448	444 448 451	330	330 340 321	14/02/2023	خازوق P14 (محور P2)
400	469	470 467 471	383	381 392 377	14/02/2023	تاج عامود 35

مختبر
البيانات
والاحصاء
الرياضية
والاقتصاد
الاجتماعي
والاقتصاد
البيئي
والاقتصاد
البيئي
والاقتصاد
البيئي

مختبر
البيانات
والاحصاء
الرياضية
والاقتصاد
الاجتماعي
والاقتصاد
البيئي
والاقتصاد
البيئي

مختبر
البيانات
والاحصاء
الرياضية
والاقتصاد
الاجتماعي
والاقتصاد
البيئي
والاقتصاد
البيئي

مختبر
البيانات
والاحصاء
الرياضية
والاقتصاد
الاجتماعي
والاقتصاد
البيئي
والاقتصاد
البيئي

400	469	475	393	405	15/02/2023	P13 خازوق (محور P2)
		457		394		
		475		381		
350	449	465	344	341	15/02/2023	P3 خازوق (محور P6)
		435		355		
		447		337		
350	440	450	337	318	18/02/2023	P2 خازوق (محور P6)
		441		355		
		430		337		
350	449	433	337	319	19/02/2023	P1 خازوق (محور P6)
		474		355		
		440		337		
400	457	463	388	397	19/02/2023	P27 خازوق (محور P3)
		433		400		
		474		368		
400	453	440	357	380	20/02/2023	P26 خازوق (محور P3)
		458		355		
		461		337		
400	459	448	353	368	20/02/2023	تاج عامود 34
		466		355		
		462		337		
400	447	444	366	406	21/02/2023	P19 خازوق (محور P2)
		455		355		
		443		337		
400	456	458	363	396	22/02/2023	P20 خازوق (محور P2)
		446		355		
		463		337		
350	451	458	347	350	23/02/2023	P5 خازوق (محور P5)
		455		355		
		441		337		
350	458	476	342	334	25/02/2023	P2 خازوق (محور P5)
		449		355		
		449		337		
400	458	457	386	386	25/02/2023	P25 خازوق (محور P3)
		459		396		
		458		377		
350	444	446	348	352	26/02/2023	P1 خازوق (محور P5)
		432		355		
		453		337		
400	460	452	376	383	26/02/2023	P24 خازوق (محور P3)
		468		366		
		460		379		
350	442	436	347	350	26/02/2023	P4 خازوق (محور P5)
		441		355		
		449		337		
350	453	449	344	341	27/02/2023	P6 خازوق (محور P5)
		455		355		
		456		337		
400	449	470	375	363	27/02/2023	P28 خازوق (محور P3)
		434		368		
		443		395		

350	456	473	326	328	15/03/2023	خازوق P8 (محور 15)
		432		332		
		463		317		
350	470	473	342	332	15/03/2023	خازوق P13 (محور 16)
		464		333		
		472		361		
350	449	444	334	332	18/03/2023	خازوق P9 (محور 15)
		473		353		
		431		317		
350	463	464	342	333	19/03/2023	خازوق P10 (محور 15)
		457		354		
		468		340		
350	447	437	339	319	20/03/2023	خازوق P8 (محور 14)
		442		352		
		461		347		
350	458	462	333	325	21/03/2023	خازوق P6 (محور 14)
		472		323		
		441		351		
350	452	459	336	336	25/03/2023	خازوق P7 (محور 14)
		463		332		
		434		340		
350	451	463	354	357	26/03/2023	خازوق P5 (محور 14)
		449		354		
		442		352		
350	451	448	339	324	27/03/2023	خازوق P4 (محور 14)
		466		361		
		440		331		
400	459	475	358	357	02/04/2023	قاعدة محور P1
		439		361		
		464		357		
400	454	474	353	348	09/04/2023	قاعدة محور P2
		439		355		
		449		355		
500	542	565	452	439	13/04/2023	بلاطة SOP R10 R7....
		522		442		
		551		474		
		523		432		
		565		436		
		538		467		
		528				
		526				
		534				
		550				
		549				
		549				
500	547	546	454	457	18/04/2023	استكمال بلاطة SOP R4---R7 (خرسانه مكويده)
		550		472		
		556		454		
		531		472		
		537		431		
		538		439		
		539				
		564				
		550				
		536				
		556				
		566				



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

400	471	471	340	359	18/04/2023	قاعده محور P3
		473		323		
		469		338		
400	456	448	350	361	20/04/2023	قاعده محور P4
		448		342		
		471		346		
400	453	440	357	349	30/04/2023	عامود 2 محور P6
		457		360		
		463		362		
400	461	450	346	356	01/05/2023	قاعده P5
		459		336		
		474		345		
400	450	453	341	362	02/05/2023	عامود 1 على محور 6
		463		328		
		434		333		
400	457	468	395	402	09/05/2023	قاعده محور P3
		467		380		
		436		403		
400	435	435	378	362	14/05/2023	قاعده محور P1
		433		376		
		437		395		
400	435	435	385	384	17/05/2023	قاعده محور P2
		433		379		
		437		392		
500	537	463	463	472	22/05/2023	بلاطه R7 SOP ---- R4 (خرسانه سكرتيد) (
		556		467		
		540		468		
		536		467		
		562		446		
		523		459		
		524				
		563				
		549				
		549				
500	546	544	466	469	24/05/2023	استكمال بلاطه SOP R4----R7 (خرسانه سكرتيد)
		556		460		
		550		469		
		551		454		
		534				
		556				
		543				
		522				
		554				
		543				
500	538	540	495	496	29/05/2023	نيوجيرسي R4 ---- R10 اتجاه اليسار
		543		493		
		530		496		



الوزير
الدفاع

الوزير
الدفاع

الوزير
الدفاع

400	449	449	390	404	30/05/2023	قاعدة محور L4
		455		377		
		442		390		
400	454	443	445	444	30/05/2023	قاعدة محور L5
		476		441		
		444		451		
500	591	589	420	430	30/05/2023	هامة R2
		598		414		
		587		416		
400	454	438	389	403	31/05/2023	عمود 1 على محور 6
		461		381		
		462		384		
400	457	471	381	381	08/06/2023	عمود 3 على محور 6 حطة ثانية
		460		367		
		439		394		
400	437	447	397	397	13/06/2023	عمود 3 على محور 6 حطة ثالثة
		432		394		
		431		399		
400	445	444	395	386	18/06/2023	عمود محور P4 } خرسانه ذاتية الدمج
		448		391		
		444		407		
400	445	444	395	386	18/06/2023	عمود محور P5 } خرسانه ذاتية الدمج
		448		391		
		444		407		
500	546	557	450	434	26/06/2023	بلاطة R2 SOP ---- R4 } خرسانه ذاتية الدمج
		543		448		
		523		469		
		541		454		
		559		434		
		552		464		
		559				
		526				
		545				
		548				
		552				
500	544	541	456		27/06/2023	استكمال بلاطة SOP R2----R4 } خرسانه ذاتية الدمج
		523		447		
		530		470		
		537		452		
		561		474		
		555		442		
		528		449		
		541				
		547				
		554				
		551				
400	441	435	393	403	10/07/2023	عمود 1 على محور 6 حطة ثالثة
		446		395		
		442		382		



Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

500	551	540	462	456	12/07/2023	نيو جيرسي R3-R5 اتجاه اليسار
		554		468		
		559		462		
500	546	530	445	431	14/07/2023	نيو جيرسي R4-R5 اتجاه اليمين
		556		433		
		553		470		
500	540	528	459	450	15/07/2023	نيو جيرسي R4-R2 اتجاه اليمين
		536		472		
		555		455		
400	455	475	388	404	14/08/2023	عامود P3 خارج الدائري حظه اولي
		448		383		
		443		376		
400	457	471	386	402	14/08/2023	عامود P29 على محور L6
		457		368		
		443		388		
400	451	443	384	395	14/08/2023	عامود P28 على محور L6
		443		388		
		468		369		
400	455	433	393	385	20/08/2023	عامود P12&P14&P15
		467		395		
		466		400		
400	447	407	386	369	30/08/2023	اعمده L5 & L14 محور L7
		470		387		
		465		403		
400	450	456	383	371	30/08/2023	P17 على محور L8 اعمده
		450		390		
		443		387		
400	457	452	380	370	12/09/2023	عامود P14 على محور L7 قبل التاج
		466		369		
		452		402		
400	451	434	382	365	12/09/2023	تاج عامود P13 على محور L6
		444		405		
		475		376		
400	449	441	380	372	25/09/2023	تاج P12 على محور L6
		443		363		
		463		404		
400	455	452	382	394	25/09/2023	عامود P16 على محور L8
		443		384		
		470		367		
400	465	471	390	406	25/09/2023	عامود P19 على محور L9
		458		396		
		467		368		

ملاحظة: جميع المحاور المذكورة في الجدول أعلاه هي من نوع P17 على محور L8 اعمده

ملاحظة: جميع المحاور المذكورة في الجدول أعلاه هي من نوع P17 على محور L8 اعمده

ملاحظة: جميع المحاور المذكورة في الجدول أعلاه هي من نوع P17 على محور L8 اعمده

ملاحظة: جميع المحاور المذكورة في الجدول أعلاه هي من نوع P17 على محور L8 اعمده

400	463	458	379	380	03/10/2023	عامود محور P4 حطه ثانيه
		464		384		
		467		374		
400	455	452	380	371	03/10/2023	عامود P18 على محور L9 قبل التاج
		442		378		
		471		392		
400	468	470	378	369	03/10/2023	تاج عامود P15 على محور L7
		474		385		
		459		381		
400	460	463	371	363	11/10/2023	تاج عامود P17 على محور L8
		453		381		
		463		368		
400	457	435	393	394	11/10/2023	عامود محور P4
		465		398		
		472		387		
400	460	476	396	395	15/10/2023	تاج عامود P14 على محور L7
		473		402		
		432		391		
400	464	476	385	377	19/10/2023	تاج عامود P16 على محور L8
		462		407		
		453		372		
400	455	472	394	394	23/10/2023	تاج عامود P18 على محور L9
		446		384		
		447		404		
400	450	433	392	398	28/10/2023	تاج عامود P19 على محور L9
		470		397		
		448		380		
400	470	464	394	406	01/11/2023	عامود محور P5 (خرسانه screed) حطه ثانيه
		472		379		
		474		396		
500	563	544	473	464	01/11/2023	هامة محور L5
		570		473		
		574		482		
400	454	450	393	397	04/11/2023	عامود محور P5 (خرسانه screed) حطه ثالثه
		456		392		
		455		389		
500	577	571	478	467	04/11/2023	استكمال هامة محور L5
		582		478		
		578		489		



المهندس/ محمد العبد

م. عبد

م. عبد



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Company : شركة السلام القرنشيونيل
Project : الأتوبيس الترددي - الطريق الدائري
Subject : التحليل الكيميائي لعينة أسمنت بورتلاندي
Source : أسمنت سيناء
Date : ١٠ مايو ٢٠٢٢
Lab. Code : 201544/2022- Tests/ Cement/ CEMCHE

Please find enclosed, Tables 1 and 2 summarizing the chemical analysis of the submitted cement sample, Portland Cement - CEM I 42.5 N.

Table 1: The oxide contents of the tested sample

Oxide	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	Cl	IR	L.O.I
Oxide, (%)											
Result, %	25.14	4.96	3.52	60.22	0.39	2.99	0.25	0.23	0.052	2.46	4.31

Table 2: The chemical analysis of the tested sample according to ESS 4756 - 1

Property	Loss on Ignition	Insoluble Residue	Sulphate Content, SO ₃	Chloride Content, Cl ⁻
Result, %	4.31	2.46	2.99	0.052
ESS 4756 - 1 Limits	≤ 5%	≤ 5%	≤ 3.5%*	< 0.10%

*Grade CEM I 42.5 N

Consulting Eng.

Prof. Dr. Hossam Hassan

(The sample was delivered by the client and the reported results are valid for the tested sample)

HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Design - Quality Control - Testing



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Company : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
Project : مشروع انشاء محور المرج - ابو زعبل & مشروع الاتوبيس الترددي
Subject : الخلطة التصميمية لعمال الخرسانة المسلحة
Date : ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
Lab. Code : 201297/2022 - company -MIXDES.

السادة/ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على طلب سيادتكم مرفق طيه النتائج المعملية للخلطات الخرسانية المقترحة و التي تم تصميمها لأعمال الخرسانة العادية و المسلحة للمشروع عاليه طبقا للاشتراطات الواردة في الخطاب المرسل من سيادتكم للمواصفات الخاصة للمشروع و على العينات الموردة بمعرفتكم باستخدام اسمنت بورتلاندى عادي (اسمنت العسكرى).
(جدول رقم ١) خصائص الخرسانة (طازجة و متصلدة) طبقا لمواصفات المشروع كما يوضح الجدول المرفق
(جدول رقم ٢) نسب المواد المكونة للمتر المكعب للخلطات المقترحة.
(جدول رقم ٣) يلخص نتائج اختبارات الهبوط (بعد الخلط مباشرة و بعد نصف ساعة من بداية الخلط و بعد اضافة الجرع الثانيه) ومقاومة الضغط للأعمار ٣ و ٧ ايام للخلطات الخرسانية المقترحة.
وسوف نوافيكم بنتائج ٢٨ يوم للخلطة الخرسانية المقترحة .
و تقبلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشاري

أ.د / حسام الدين حسن أحمد

ع / حسام الدين حسن أحمد



(01/03)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس للتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

جدول (١) خصائص الخرسانة طبقاً لمواصفات المشروع

رقم خلطة	تعريف الخلطة	الحد الأدنى لكمية الأسمنت (كج/متر مكعب خرسانة)	نوع الأسمنت المستخدم في الخلطات	مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانة بالموقع لعمر ٢٨ يوم (كج/سم ^٢)
١	خرسانة عادية	---	اسمنت بورتلاندي عادي	٢٥٠
٢	خرسانة مسلحة	---	اسمنت بورتلاندي عادي	٣٥٠
٣	خرسانة مسلحة	---	اسمنت بورتلاندي عادي	٤٠٠
٤	خرسانة مسلحة	---	اسمنت بورتلاندي عادي	٥٠٠

جدول (٢) كميات المواد المكونة للمتر المكعب لأعمال الخرسانة العادية و المسلحة

نسبة رمل/ركام	إضافات لتر/متر مكعب		نسبة ماء / أسمنت	كسر حجر (كج)		رمل (كج)	أسمنت (كج)	ماء حر (لتر)	خلطة رقم
	الجرعة الأولى*	الجرعة الثانية**		سن ١	سن ٢				
٠,٢٧	---	٥,٠	٠,٥٠	٧٠٠	٤٧٠	٧٠٠	٣٥٠	١٧٥	١
٠,٣٨	---	٧,٥	٠,٣٨	٦٦٥	٤٦٠	٦٨٠	٤٥٠	١٧٠	٢
٠,٣٨	---	٨,٠	٠,٣٦	٦٣٥	٤٥٠	٦٧٠	٤٧٠	١٧٠	٣
٠,٣٨	٢,٠	٩,٠	٠,٣١	٤٥٠	٥٩٠	٦٣٥	٥٥٠	١٧٠	٤

* تضاعف الجرعة الأولى من مواد زيادة التشغيلية مع ماء الشل في محطة الخلط المركزية.
** تضاعف الجرعة الثانية من مواد زيادة التشغيلية بالموقع قبل الصب مباشرة حسب الاحتياج إليها وظروف التشغيل.





HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

جدول (٣) نتائج الاختبارات المعملية للخلطات الخرسانية العادية و المسلحة

خلطة رقم	نسبة الماء الحرالى الاسمنت	الهبوط للخرسانة الطازجة (مم)*			متوسط مقاومة الضغط للمكعبات القياسية (كج/سم ^٢)		
		بعد الخلط مباشرة	بعد نصف ساعة	بعد اضافة الجرعه الثانيه	٣ يوم	٧ يوم	٢٨ يوم*
١	٠,٥٠	٢٤٠	١٨٥	--	٢٠٨	٢٩٨	--
٢	٠,٣٨	٢٥٠	٢٠٠	--	٣٠٥	٣٨٥	--
٣	٠,٣٦	٢٥٥	٢٠٠	--	٣٥٩	٤٢٥	--
٤	٠,٣١	٢٥٠	١٤٠	٢٠٠	٤٢٦	٥٢٠	--

* سوف نوافيكم بنتائج مقاومة الضغط بعد اجراء الاختبارات

الإضافات :-

- ١- تم استخدام الإضافة SIKAMENT G4000 من شركة سيكا وذلك لتحسين قابليته للتشغيل للخرسانة و زيادة زمن الشك و تضاف مع ماء الخلط في محطة الخلط المركزيه كجرعه اولى و في حالة الاحتياج الى استخدام جرعه ثانيه بموقع الصب في الخلطات رقم (١,٢,٣) يتم استخدام الإضافة SIKAMENT G4000 من شركة سيكا قبل الصب مباشرة حسب الاحتياج اليها و ظروف التشغيل و النشره الفنيه للشركه المصنعه.
- ٢- تم استخدام الإضافة SIKAMENT NN من شركة سيكا في خلطة رقم (٤) اجهاد ٥٠٠ كجم/سم^٢ كجرعه ثانيه بالموقع قبل الصب مباشرة حسب الاحتياج اليها و ظروف التشغيل و النشره الفنيه للشركه المصنعه.

ملاحظات و توصيات للتشغيل:-

- ١- على الشركه المنفذه التأكد من صلاحية المواد المستخدمة في صناعة الخرسانة بالموقع للاشتراطات الخاصة بصلاحية كل منها طبقا لما ينص عليه الكود المصرى لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة.
- ٢- تم حساب كمية المياه الحرة للخلطة على أساس أن الركام في حالة (SSD) مشبع بالماء و جاف السطح وبالتالي عند حساب كمية المياه الفعلية للخلطة بالموقع و قت التشغيل يجب إضافة الفرق بين معدل الامتصاص للركام (انظر نتائج الاختبارات الطبيعية للركام) و نسبة الرطوبة بالركام و قت التنفيذ لكمية الماء الحر للخلطة و يجب ألا تتعدى كمية الماء المضافة أثناء التنفيذ نسبة الامتصاص للركام.
- ٣- يجب التأكد من أن الفروق في الكميات لمحطة الخلط بالموقع لا تتعدى النسب المسموح بها في المواصفات الخاصة بذلك.
- ٤- يجب خلط الركام جاف أولا ثم إضافة الاسمنت و ماء الخلط و التقلب لزمان يكتفى لتجانس الخلطة.
- ٥- يجب موافاة المعمل بنتائج مقاومة الضغط للخرسانات التي سوف يتم صبها بالموقع من هذه الخلطات لحساب هامش الأمان الفعلى بالموقع و تعديل الكميات إن لزم ذلك.
- ٦- يجب حمل خلطات تجريبية للخلطات المقترحة بالمحطة و موافاة بالنتائج للتأكد من تحقيق الخلطات لخصائص الخلطات الخرسانية المقترحة.
- ٧- برجاء مراجعة المعمل عند حدوث أي تغيير في المواصفات الخاصة بالخرسانات المطلوبة أو في خواص المواد المكونة لها.

مهندس استشارى

إ.د / حسام الدين حسن أحمد

(03/03)



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Company : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
Project : مشروع إنشاء محور المرح - ابو زعبل & مشروع الاتوبيس الترددي
Subject : صلاحية عينه مياه
Date : ٠٥ يونيه ٢٠٢٢
Lab. Code : Concrete Mixes 02 / السلام / الاتوبيس الترددي / السلام

السادة / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

تحية طيبة وبعد ،،،،


بناء على طلب سيادتكم في خطابكم مرفق طيه:- (مرفق رقم ٠١) تقارير نتائج اختبارات الصلاحية الكيميائية لعينة مياه توريد شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

وتفضلوا بقبول والفر الاحترام،،،

مهندس استشاري

أستاذ دكتور / حسام الدين حسن

ع / حسام



المرفقات:-

مرفق رقم ٠١ : نتائج اختبارات الصلاحية الكيميائية لعينة مياه - ٠١ صفحة



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

مرفق رقم ٠١ : نتائج اختبارات الصلابة الكيميائية لعينة مياه - ٠١ صفحة

CHEMICAL ANALYSIS OF WATER SAMPLE

TEST	RESULTS	LIMITS OF SPECIFICATION
Chlorides (Cl)	53 ppm	Not more than 500 ppm
Sulfates (SO)	40 ppm	Not more than 300 ppm
Total Soluble salts (TSS)	250 ppm	Not more than 2000 ppm
pH value	7	6-8

* العينة تستوفى الحدود المسموح بها طبقا لما ينص عليه الكود المصري لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة.
** النتائج تسرى على العينة المختبرة فقط.
*** العينة المختبرة مرسله و مجهزة بمعرفة العميل.

Consulting Eng.

Prof.Dr./ Hossam Hassan

Ces C / E



(01 / 01)

رقم التقرير: A8567/2022
التاريخ: 20/12/2022



3621

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام أنترناشيونال
المشروع : محور المرج / الخانكة / أبو زعبل
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري : مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
العينات : عدد 2 " مكعب جراوت مقاس (7×7×7 سم)


نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الجراوت (يوم)	وزن العينة (جم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)
1	Master Seal 915	30/11/2022	18/12/2022	18	705	57.6	1175
2					705	61.5	1255

* جهزت العينات وورنت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 18/12/2022
* أخذت بيانات العينات من الخطأب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم إجراء الاختبار في حضور السادة : 1- م/ مصطفى محمد مصطفى (مهندس الإستشاري)
2- م/ رامي صبحي مسعود (مهندس المقاول)

مدير الوحدة

راجع التقرير



أعد التقرير

م. حازم الشاوي
أ. السيد عبد القادر
أ. محمد علي

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و (Password) المسلم للعميل

<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

1 ش المرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة ت: 26831440

1 El-Saray St., Abbasia, Cairo Tel: 26831440

رقم التقرير: A8568/2022
التاريخ: 20/12/2022



3822

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

المعمل : شركة السلام أنترناشيونال
المشروع : محور المرج / الخانكة / أبو زعبل
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري : مكتب الرائد للإستشارات الهندسية (م/ مصطفى محمد)
العينات : عدد 3 مكعبات جراوت مقاس (7×7×7 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ التكرار	عمر الجراوت (يوم)	وزن العينة (جم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)
1	X- Tite Epoxy Grout 150	4/12/2022	18/12/2022	14	620	28.3	566
2					620	28.8	576
3					590	27.3	546

- * جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة المعمل وعلى مسؤوليته بتاريخ 18/12/2022
- * أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من المعمل أو من على العينات.
- * تم إجراء الاختبار في حضور السادة : 1- م/ مصطفى محمد مصطفى (مهندس الإستشاري)
2- م/ زامى صبحي مسعود (مهندس المقاول)



راجع التقرير

إبراهيم عبد الصافي يوسف

أعد التقرير

م. حازم التلاوي
أ. السيد عبد القادر
أ. محمد علي

رقم التقرير: A8569/2022
التاريخ: 20/12/2022



3623

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام أنترناشيونال
المشروع : محور المرج / الخانكة / أبو زعبل
العينات : عدد 3 مكعبات جراوت مقاس (7×7×7 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الجراوت (يوم)	وزن العينة (جم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)
1	X- Tite Epoxy Grout 150	13/12/2022	18/12/2022	5	640	30.5	622
2					630	29.8	608
3					635	31.0	632

- * جهزت العينات ووردت إلى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 18/12/2022
- * أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه إلى المعمل من العميل أو من على العينات.
- * تم إجراء الاختبار في حضور السادة 1- م/ مصطفى محمد مصطفى (مهندس الاستشاري)
- 2- م/ راسي صبحي مسعود (مهندس المقاول)
- 3- م/ أحمد محمد حسان (ممنوب شركة NCC)
- 4- م/ محمد محمود طه (ممنوب شركة NCC)
- 5- م/ عمرو رجب علي (ممنوب شركة NCC)



راجع التقرير

(Signature)

أعد التقرير

م. حازم التلاوي
أ. السيد عبد القادر
أ. محمد علي

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و (Password) المسلم للعميل 1/1

<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



شركة رعيدي
مقاولات وتجارة مواد البناء
CAEELT



شركة رعيدي للتجارة والمقاولات
مقاولات وتجارة مواد البناء
Concrete Cubes Compressive Strength


تاريخ الاختبار
Testing Date

مختبر رعيدي لاختبار المواد
Lab. RAEID

Test Results & Calculations

No.	Test Code	Age	Weight (kg)	Volume (cm ³)	Area (cm ²)	Compressive Strength (kg/cm ²)	Average (kg/cm ²)	Required Strength (kg/cm ²)
1	CE-12-0001	28	12200	14000	4000	3050	3050	800
2	CE-12-0002	28	12150	14000	4000	3030		
3	CE-12-0003	28	12100	14000	4000	3010		

صورات اختبار مكعبات الخرسانة



ملاحظات:
كل مكعب اختباري تم فحصه وفحصه
وتم التأكد من عدم وجود أي عيوب

تاريخ: 12/12/2022

مختبر رعيدي لاختبار المواد

مختبر رعيدي لاختبار المواد

مختبر رعيدي لاختبار المواد



شركة كافي للمقاولات والبناء
Kafid for Contracting and Building

Control Cube Compressive Strength

Project No.
Casting Date


Location: Highway Bridge

04/05/2022

Compressive Strength

No.	Casting Date	Age	Height (cm)	Width (cm)	Weight (kg)	Compressive Strength (kg/cm ²)	Average (kg/cm ²)	Required Strength (kg/cm ²)
1	04/05/2022	28	150	150	1100	470	470	600
2	04/05/2022	28	150	150	1050	500		
3	04/05/2022	28	150	150	1050	510		

Control Cube Compressive Strength



Notes:
1. All cubes were prepared and tested according to the standard.
2. The test results are as follows:
3. The average strength is 470 kg/cm².

Signature: [Handwritten Signature]

Signature: [Handwritten Signature]



El-Rafid Construction Company

شركة الرفيد للإنشاءات (P5) | شركة مساهمة مصرية

تاريخ: 2023/05/01

موقع: القاهرة

موضوع: تقرير تقييم

رقم	اسم المادة	كمية	وحدة القياس	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
1	الخرسانة	10	م3	1000	1000	1000	1000	1000
2	الحديد	20	طن	2000	2000	2000	2000	2000
3	الرمال	50	م3	5000	5000	5000	5000	5000
4	الجبس	10	طن	1000	1000	1000	1000	1000

توقيع المهندس: [Signature]

ملاحظات:

تمت مراجعة الحسابات والتأكد من دقتها.

تمت الموافقة على التقرير.

[Signature]

[Signature]



مؤسسة راعي للتقنية والبناء
Raeed Foundation for Technology and Construction

Concrete Compressive Strength

تاريخ الاختبار
Testing Date

اختبار الخرسانة المسلحة P5 | خلية 100
12-11-2022

Test Results Calculation

No.	Sample ID	Age	Test Result (MPa)	Test Result (ksi)	Test Result (N/mm ²)	Compressive Strength (kg/cm ²)	Average (kg/cm ²)	Required Strength (kg/cm ²)
1	12-11-2022	28	34.5	5.0	33.4	334	400	400
2	12-11-2022	28	34.5	5.0	33.4	334		
3	12-11-2022	28	34.5	5.0	33.4	334		

Test Results Summary



ملاحظات

تم اختبار الخرسانة المسلحة في خلية 100
تم اختبار الخرسانة المسلحة في خلية 100

تم اختبار الخرسانة المسلحة في خلية 100

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات



EL-RAEED

General Public Contractors Division

Contract No.


Project No.

Contract Value

Contract Description

No.	Date	Age	Weight	Length	Width	Volume	Weight	Volume
1	20-11-2020	21	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	20-11-2020	21	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	20-11-2020	21	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Contract Description



Contract Description

Contract Description

Contract Description



شركة الرعيد
للخدمات الهندسية والبناء
Raid Engineering & Construction Co.


Concrete Cube Compressive Strength

Drawing Date: 27/11/2022
L.S. No: 4012

Test Results & Data Sheet

No.	Test Date	Age	Specimen Size	Test Result	Design Strength	Compressive Strength	Design Strength	Tested Strength
1	27/11/2022	28	150mm	2.728	20	54	20	600
2	27/11/2022	28	150mm	2.442	20	51	20	600
3	27/11/2022	28	150mm	2.442	20	51	20	600

Visual Inspection of Specimens



Remarks:
All test results are within the required strength.
The test results are acceptable.

[Signature]

[Signature]



شركة الرفيد
للهندسة والبناء والتشييد
والصيانة




Concrete Cyls Compressive Strength

الموقع: **المنطقة الصناعية (P5) - خربة - بصرى**
تاريخ الاختبار: **21/07/2023**

Test Results & Calculations

No.	Test Date	Age (Days)	Height (mm)	Area (mm ²)	Weight (kg)	Compressive Strength (kg/cm ²)	Average (kg/cm ²)	Required Strength (kg/cm ²)
1	20/07/2023	28	100	0.471	1028	454	470	400
2	21/07/2023	28	100	0.471	1047	473		
3	22/07/2023	28	100	0.471	1046	474		

Concrete Cyls - Test Results & Calculations



تم اختبار العينات الثلاثة
وتم الحصول على النتائج التالية:
النتائج تم التحقق منها بواسطة المهندس
المختص في الاختبار

المهندس المختص في الاختبار

المهندس المختص في الاختبار



Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1039-1052.

Section 1: Introduction

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

شماره ۵۳ (۱۳۸۵) - فصل ۲

Journal of Management Inquiry 18(1)



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2014-2015

10. *Handwritten signature*

— *—*

General Cyber Operations Strength

تاريخ النشر: 16/05/2016

24. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 10-12.



تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
محل: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰

Abstract

— 24 —

تاریخ تصدیق: ۱۹/۰۵/۱۳۹۵





1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2000-2001



الرافيد للإنشاءات والهندسة
 EL-RAFID Engineering & Construction Co.
 Concrete Cylinders Compressive Strength

الموقع: **طريق جسر P18 حلي**
 Testing Detail: **CONCRETE**

Test Results Summary

No.	Test Ref.	Age	Height mm	Length mm	Area mm ²	Compressive Strength N/mm ²	Average N/mm ²	Required Strength N/mm ²
1	22-11-0044	28	100	240	240	450	450	400
2	02-11-0045	28	100	240	240	440		
3	03-11-0046	28	100	240	240	440		

Test Results Summary



Remarks:

1. All test results are within the required strength.

Test Results Summary

[Signature]

[Signature]

[Signature]



شركة اعمار والبناء والتشييد
م.ع.م. - EL-RAED - اعمار والتشييد
Control Cube Compressive Strength

تاريخ الاختبار
Testing Date

تاريخ صب الخرسانة: P18 - 12/1/2022
Concrete Casting Date

نتائج اختبار مكعبات الخرسانة

رقم	تاريخ صب الخرسانة	عمر	مساحة سطح المكعب (سم ²)	مساحة سطح المكعب (د.م ²)	قوة ضغط المكعب (كجم/سم ²)	قوة ضغط المكعب (كجم/د.م ²)	متوسط القوة (كجم/سم ²)	متوسط القوة (كجم/د.م ²)
1	12/1/2022	28	30.25	0.09	400	400	400	400
2	12/1/2022	28	30.25	0.09	400	400	400	400
3	12/1/2022	28	30.25	0.09	400	400	400	400

صورات مكعبات الخرسانة بعد اختبار الضغط



ملاحظات:

تم اختبار المكعبات في مركز اختبار الخرسانة


بمركز البحوث والدراسات الهندسية

بمركز البحوث والدراسات الهندسية

مدير المختبر

مدير المختبر

مدير المختبر



شركة راعي
EL-RAEID
GARANT

Concrete Cubes Compressive Strength

تاريخ الاختبار
Testing Date:

12/11/2020

استكمال اختبار مكعبات P4

Test Results & Observations

No	Test Date	Age	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Compressive Strength (MPa)	Average (MPa)	Remarks
1	12/11/2020	7	100	100	100	40.5	40.5	400
2	12/11/2020	7	100	100	100	37.5		
3	12/11/2020	7	100	100	100	40.5		

ملاحظات: مكعبات اختبارية



ملاحظات:

المكعبات اختبارية جاهزة للاختبار
المكعبات اختبارية جاهزة للاختبار

تاريخ: 12/11/2020

ملاحظات:

ملاحظات:



شركة رافح
للمقاولات والبناء
(GARELT)

Concrete Slabs Compressive Strength

رقم التقرير
Report No. (123456789)

مستكمل النموذج المطلوب

Table 1: Test Results

No.	Test Date	Age	150 mm Cyl	150 mm Cube	150 mm Beam	Compressive Strength MPa	Average Strength	Required Strength MPa
1	15-11-2023	7	16.5	18.5	15.0	16.5	22.5	400
2	15-11-2023	14	17.0	19.0	15.5	17.0		
3	15-11-2023	21	17.5	19.5	16.0	17.5		


Table 2: Test Results Summary



تم إجراء الاختبار في
مختبر اختبار الخرسانة
بمبنى الاختبار
في 15-11-2023

موقع الاختبار

موقع الاختبار



مركز البحوث والدراسات الهندسية
EL-RAEID



Concrete Cube Compressive Strength


تاريخ الاختبار
20/10/2020

مختبر الخرسانة (screed) P5

Test Results & Comments

No.	Test Date	Age	Weight (kg)	Volume (cm ³)	Area (cm ²)	Compressive Strength (kg/cm ²)	Average (kg/cm ²)	Modulus of Elasticity (kg/cm ²)
1	20/10/2020	7	3120	1413	212	147	147	400
2	20/10/2020	7	3170	1413	224	146		
3	20/10/2020	7	3160	1413	224	146		

ملاحظات: (Remarks)




ملاحظات: (Remarks)
الخرسانة خرسانة خفيفة الوزن
الخرسانة خرسانة خفيفة الوزن

تاريخ التقرير: 20/10/2020

مدير المختبر

مدير المختبر

مدير المختبر



شركة
التشييد والتكليف والبناء
EL-RAED

General Super Compression & Strength

تأجيل اختبار (screed) P5
تأجيل اختبار (screed) P5

Test No.	Test Date	Age	Test 1 MPa	Test 2 MPa	Test 3 MPa	Compressive Strength MPa	Average MPa	Required Strength (MPa)
1	2011-01-11	7	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	400
2	2011-01-11	7	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	400
3	2011-01-11	7	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	400

تأجيل اختبار (screed) P5



تأجيل اختبار (screed) P5
تأجيل اختبار (screed) P5
تأجيل اختبار (screed) P5

تأجيل اختبار (screed) P5

تأجيل اختبار (screed) P5