

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفنية	الجملة
			قرش جنيه قرش	قرش جنيه قرش
١	٣٢٧ م	<p>بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة فى ذلك ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وحصل ما يلزم له العمل والفنية شاملة تشغيل ويدك طبقة الامساك اسفل التكسير طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ثلاثة وسبعين وعشرون متر مكعب لغير)</p>	٦٩٥٦٢ - ٧٩ -	٦٩٥٦٢ - ٧٩ -
٢	٤٤٨ م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طريقة أساس من الاحجار الصالحة المتدرجة لاتخ تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفنية تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>مسافة النقل ١٦٠ كم</p> <p>(فقط الفان واربعمائة وثمانية واربعون متر مكعب لغير)</p>	٦٩٥٦٣ - ٣٦٦ -	٦٩٥٦٣ - ٣٦٦ -
٣	٧٤ م	<p>بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهerasات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوذية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل ٥٠ كم</p> <p>يتم احتساب علاوة لكل ١كم بزيادة او النقصان وفقاً لمحضر المفاوضة بناءاً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة .</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .</p> <p>(فقط اربعة وسبعون متر مكعب لغير)</p>	٦٤٧٤ - ١١ -	٦٤٧٤ - ١١ -
٤	٤ بالعدد	<p>بالعدد رفع وتعلية اغطية مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الغرسانة المطابقة طبقاً للمواصفات واصول الصناعة .</p> <p>(فقط خمسة واربعون بالعدد لغير)</p>	٦٣٦٨٥ - ٥٩٥ -	٦٣٦٨٥ - ٥٩٥ -

الدُّكَارِنُكُ لِلْمَقاَوِلَاتِ الْعَامَةِ

سُجُولُ بَلَارِيِّ حُقْمٌ ٩٠٣٨:

الدكتور ناصر العبدالله
جامعة الملك عبد الله

عمادة: رصف شوارع استقلت بالشواوى

بنطاق مركز الشواى هشتن البروتوكل الموقع مع محافظة القليوبية الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٢

إثرا ف: (المنطقة الصناعية - بنى سويف)

الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش جنية	قرش جنية			
١٨٠ -	١٨ -	بالمتر الطولى دهان بردوره ببعد ١٠٠٣٠ اسم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط مائة متر طولى لغير)	١٠٠ م.م	١٠
٨٧.٧ -	٨٩ -	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة واجهاد ٤٠ كجم/سم٢ وبتلون المطلوب يتم تركيبة على طبقة من الرمل بسمك ٤٤مم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ملابزم التركيب والتشطيب وتهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة مقاس ٨٠٠٢٠٠١٠٠ (فقط تسعمائة وثلاثة وخمسون متر مسطح لغير)	٢٩٥٣ م.م	١١

٢ <٨٩٥١٣٧

كل بحد حفظ ١٠٪ ٢٠٨٨-٦٦٩

١٦ (أذن مليون و تسعمائه و تسعمائه ألف و ستمائه اثنان و سنتون فيها خير)

الدكتور نيك المقاولات العامة
سليمان فوزي كريمة بركات

Page 5 of 5