

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
الأدارة المركزية - المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(محضر أستلام موقع)

أيام الي العقد رقم (2024/2023/1321)

بتاريخ: 2024/3/20

بمشروع تنفيذ أعمال خط مواسير المياه قطر 1400 مم مزدوج المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) في المسافة من طريق وادي النطرون-العلمين (394.5كم) حتي مزلقان العلمين (398كم) بالأمر المباشر .

أنة في يوم الأحد الموافق 2024/3/24 أجمع كلا من السادة المهندسين :

- 1- م.محمد حسني فياض . (مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق و الكباري)
- 2- م.ابراهيم عبدالله الحناوي (مهندس المشروع بالهيئة العامة للطرق و الكباري)
- 3- م.احمد محمد سليمان (ممثل شركة رؤية)

بالمرور علي المشروع عاليه وجد أنة لا توجد عوائق ظاهرية تعوق العمل و علي يتم أستلام الموقع و علية يعتبر يوم الأحد 2024/3/24 هو تاريخ أستلام الموقع و بدء الاعمال.

وقد أقفل المحضر علي ذلك....

3- م.احمد محمد سليمان

2- م.ابراهيم عبدالله الحناوي

1- م.محمد حسني فياض

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

عميد مهندس :هاني محمد محمود طه

هاني محمد محمود طه



م.احمد محمد سليمان

قائمة كميات بالمستخلص جارى (٣)

مشروع: تنفيذ أعمال خط مواسير المياه قطر ١٤٠٠ مم مزدوج المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) في المسافة من طريق وادى النظرون - العلمين (كم ٣٩٤,٥) حتى مزلقان العلمين (كم ٣٩٨)

رقم البند و بيانه : (١)

توريد وتركيب واختبار مواسير HDPE طبقاً للمواصفات الألمانية-٤٤٢٧ ISO 75 / 8074 DIN قطر خارجى ١٤٠٠ مم

تنفيذ : شركة رؤية للإنشاءات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق : ١٤١٦.٠٠ م.ط

| بيان الأعمال بالمقايسة | الكمية |
|---|--------|
| مواسير HDPE قطر خارجى ١٤٠٠ مم | ٩٧٢ |
| اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م.ط) | ٩٧٢ |
| الاجمالي الكلي (م.ط) | ٢٣٨٨ |

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشارى

مكتب د/ سعد الجيوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الشركة

م / أحمد محمد سليمان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى مشروع تنفيذ اعمال خط مواسير المياه قطر ١٤٠٠ مم المتعارض مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع فى المسافة من طريق وادى النظرون / العلمين حتى مزلقان العلمين نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضة للقطاعات الاتية :-

| م | اسم الشركة | من المحطة | الى المحطة | اتجاه |
|---|----------------|-----------|------------|-------|
| ١ | رؤية للانشاءات | ٣٩٤,٥ | ٣٩٨,٠٠ | ... |


برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)


٧٠١٨
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

مشروع / تنفيذ خط مواسير المياه بقطر ١٤٠٠ مم المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السبخة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) في المسافة من طريق وادى النطرون - العلمين (394.5 كم) حتى مزلقان العلمين (398 كم) .

بتاريخ: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ١٣٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى |
|---|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| ١ | بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار مواسير HDPE طبقا للمواصفات الالمانية ٤٤٢٧-٧٥ ISO / 8074 2007 DIN والمواصفات القياسية المصرية ١٨٢٢ او ما يعادلها جودة تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والفئة تشمل توريد وتركيب القطع الخاصة اللازمة للتركيب من نفس نوع وقطر الماسورة مشتركات وكيعان وبردات وكتل التثبيت وتشمل الحفر في جميع انواع التربة بعرض الحفر طبقا لقطاعات المرفقة وبالعمق المطلوب مع وضع طبقة من الرمل النظيف المورد من خارج الموقع اسفل المواسير بسلك ٢٠ سم وعلى المواسير بسلك ٢٠ سم بعرض الحفر مع الدمك الجيد وسند جوانب الحفر ونزح المياه بالطريقة المناسبة حسب نوع التربة طبقا لتقرير استشارى تربة معتمد واستكمال الردم بنتائج الحفر في التربة على ان يكون الردم على طبقات لا تزيد عن سمك ٢٥ سم مع الدمك والرش الغزير بالمياه وفي حالة التربة الصخرية والشوارع الاسفلتية يتم استكمال قطع الحفر بالرمال النظيفه المورد من الخارج كذلك البند يشمل الربط على الخطوط القائمة وعمل كافة ما يلزم لنهوا الأعمال على الوجه الاكمل وطبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه بالمتر الطولى | م.ط | ٥,٣٥٢ | ٥٦,٤٣٤ | ٣٠٢,٠٢٤,٧٦٨ |
| | قطر خارجى ١٤٠٠ مم | | | | |
| | قطر خارجى ٢٥٥ مم | م.ط | ٥,٠٠٠ | ٣,٩٤٥ | ١٩,٧٢٥,٠٠٠ |
| ٢ | بالعدد توريد وتركيب محبس غلق فراشة من الزهر مرن مستورد أو ما يماثله جودة محلية معتمد PN10/16 body ductile caste iron ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل المسامير والورد الصواميل والجوانات الكاوتش عدد ٢ تيلة سمك ٤ مم والفلاشات وصلبة الفك والتركيب ومشتريات او كيعان اذا لزم الامر مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير بالبيتومين وعمل كافة مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه بالعدد | عدد | ٦ | ١,٣٥١,٨٥٥ | ٨,١١١,١٣٠ |
| | قطر ١٦٠٠ مم | | | | |
| | قطر ٣٠٠ مم | عدد | ٤ | ٨١,٢٤٢ | ٣٢٥,٣٦٨ |
| ٣ | بالعدد توريد وتركيب محبس غلق سكينه من الزهر مرن مستورد او ما يماثله جودة محلية معتمد PN 10/16 body ductile caste iron ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل المسامير والورد الصواميل والجوانات الكاوتش عدد ٢ تيلة سمك ٤ مم والفلاشات ووصلبة الفك والتركيب ومشتريات او كيعان اذا لزم الامر مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير بالبيتومين وعمل كافة مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه بالعدد | عدد | ٦ | ٣٨,٢٥٥ | ٢٢٩,٥٣٠ |
| | قطر ٢٥٠ مم | | | | |
| ٤ | بالمقطوعة توريد وإنشاء غرفة محابس من الخرسانة المسلحة بالابعاد الداخلية المطلوبة والعمق المطلوب والفئة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة وسند جوانب الحفر ونزح المياه الجوفية اذا لزم الامر والردم برمل نظيف ونقل الاتربة الزائدة إلى المقالب العمومية والبند يشمل توريد وعمل البشة الخرسانية العادية للاساسات سمك لا يقل عن ٢٥ سم ومكونات الخرسانة العادية ٣ م١ سن من كسر الوميث و ٥ ، ٥ م٠٠ رمل حرس نظيف و ٣٠٠ سم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل توريد وعمل الخرسانات المسلحة للمرفقة (لبشة - حوائط - سقف) سمك ٣٠ سم وتكون من ٨ ، ٨ م٠٠ سن من كسر البولميث و ٤ ، ٤ م٠٠ رمل حرس نظيف و ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى مع اضافة مادة مائنة للنفاذية تعتمد قبل التوريد والخلط والدمك والمكانين مع عمل الشدة اللازمة والقطاعات والتسليح طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة وتوريد وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن PN10 وصلات الاستطالة اذا لزم الامر والوصلات المرنة قبل وبعد الغرفة من نفس نوع الماسورة بطول لايزيد عن ١,٠٠ متر وكذلك الخرسانة العادية اسفل المحبس (الكرسى) بارتفاع لا يقل عن ٢٠ سم والفئة تشمل توريد وتركيب درج من قطاعات من الحديد الصلب عبارة عن سيخ قطر ١١ على شكل حرس متكرر كل ٢٠ سم بكامل الارتفاع شامل التثبيت والدهان بالايوكسي وتوريد وتركيب اغطية من GRP شامل المشبر وزن ٨٣ كجم قطر ٧٦ حمولة ٤٠ طن وتشمل عمل بياض اسمنتى مخدم بلبانى الاسمنت الاسود بسلك ٢,٥ سم للمرفقة من الداخل من مونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى و ٣١١ رمل حرس والطرطقة الابتدائية من مونة اسمنتية مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣١١ رمل حرس ح اضافة مادة مائنة للنفاذية تعتمد قبل التوريد وعزل الغرفة من الخارج بوجهين من البيتومين المؤكسد على ان يتم تنظيف السطح جيدا باستدام الفرشاة السلك وكافة مايلزم لنهوا الاعمال على الوجه الاكمل وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وحسب الرسومات المرفقة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه بالمقطوعة . بابعاد داخلية . | بالمقطوعة | ٦ | ٩٠٩,٥٤٣ | ٥,٤٥٧,٢٥٨ |
| | مساحة داخلية ٢م١٢ X ارتفاع لا يقل عن ٣م | | | | |
| | مساحة داخلية ٢م٦ X ارتفاع بلا يقل عن ٣م | بالمقطوعة | ١٢ | ٦٨٨,٨٨٦ | ٨,٢٦٦,٦٣٢ |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسنى قياض

ممثل المالك "الهيئة"

مدير المشروع: م/ إبراهيم عبدالله المحلاوى



Handwritten signature and date: ٧/١١/٢٤

مشروع / تنفيذ خط مواسير المياه بقطر ١٤٠٠ مم المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السبخة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) في المسافة من طريق وادى النطرون - العلمين (394.5 كم) حتى مزلقان العلمين (398 كم).

بتاريخ: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم: ١٣٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالى |
|---|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| ٥ | بالعدد توريد وتركيب محبس هواء بروحين من الزهر مرن مستورد او ما يماثلته جودة محلية معتمد PN ductile caste iron ١٦/١٠ ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد ، والفئة تشمل المسامير والورد والصواميل والجوانات الكاوتش عدد ٢ تيلة سمك ٤ مم والفلاشات مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير بالبتومين ومحمل عليه توريد وتركيب محبس قفل سكبنة بمشتملاته بنفس قطر محبس الهواء وعمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مجاميعه بالعدد . | عدد | ٦ | ٤٥,١١٨ | ٢٧,٧٠٨ |
| | قطر ٢٠٠ مم | عدد | ٣ | ١٧,٤٥٧ | ٥٢,٣٧١ |
| ٦ | بالكم توريد وتركيب قطع خاصة من الزهر المرن مستورد او ما يماثلته جودة محلية معتمد pn body ductile ١٠/١٦ caste iron والفئة تشمل المسامير والورد والصواميل والجوانات الكوتش عدد ٢ تيلة سمك ٤ مم والفلاشات مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير بالبتومين ، وعمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . مجاميعه بالكيلو جرام | كجم | ١٠٠٠٠ | ١٢٠ | ١,٢٠٠,٠٠٠ |
| ٧ | بالمتر الطولي توريد وتنفيذ وتصميم عداية بنظام الانفاق "الدفع الهيدروليكي" (pipe jacking) بالقطر المطلوب من المواسير الخرسانية المسلحة سابقة الصب (Jp) مصنعة طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية (ASTM.V٦) أو المواصفات البريطانية المواصفات البريطانية (BS ٢٠٠٠PART١٠٥٩١١) أسفل الطريق طبقاً للمواصفات الفنية واشترطات هيئة الطرق والكبارى والفاروعة الخرسانية ذات حماية من الداخل والخارج طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ وتبديلاته والمواصفات الصادرة بهذا الشأن من مركز بحوث الإسكان والبناء والتابع لوزارة الإسكان والبند يشمل الحفر النفقي في اي نوع تربة مع التحكم في المياه الجوفية والحقن أسفل وحول الماسورة لتحسين خواص التربة اذا لزم الامر وعمل الجسات وايحات التربة ونزح المياه ان وجد وعزل جسم الماسورة الخرسانية بحيث لا يسمح بنبذ المياه الجوفية الى الداخل طبقا للمواصفات الفنية مع نهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كما يشمل البند عزل فتحات الغرف لمنع تسرب المياه داخلها والسعر يشمل كافة الرسوم والتصاريح والتنسيقات المطلوبة ومدد التصاريح والتنسيقات داخل مدة العملية مما جميعة بالمتر الطولي. | عدد | ١٢٠ | ٢٣٢,٠٠٠ | ٢٧,٨٤٠,٠٠٠ |
| | قطر ٢٥٠٠ مم | عدد | ١٢٠ | ٨٧,٢٠٠ | ١٠,٤٦٤,٠٠٠ |
| ٨ | بالمقطوعة توريد وانشاء غرفة دفع واستقبال من الخرسانة المسلحة لزوم امرار الفواريج أسفل الطريق مع تقديم لوحة تصميمية معتمدة من استشاري متخصص بالابعاد الداخلية المطلوبة والعمق المطلوب والفئة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة وسند جوانب الحفر ونزع المياه الجوفية إذا لزم الأمر والردم برمل نظيف ونقل الأتربة الزائدة إلى المقالب الموعومة والبند يشمل توريد وعمل اللبشة الخرسانية العادية للأساسات سمك لا يقل عن ٢٥ سم ومكونات الخرسانة العادية ٣م١ سن من كسر الدولوميت و٢م٠,٥ رمل حرش نظيف و٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل توريد وعمل الخرسانات المسلحة للفرقة سقف سم ٣٠ سم و (لبشة المسلحة - الحواظ) يسلك حسب التصميمات الهندسية وتقارير التربة وتتكون من ٣م٠,٨ سن من كسر الدولوميت و٢م٠,٤ رمل حرش نظيف و٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مع اضافة مادة مانعة للنفاذية وكذلك الخرسانة العادية أسفل المحبس (الكريسي) بارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم والفئة تشمل توريد وتركيب درج من وتوريد وتركيب غطاء من GRP في الجزء الثابت من السقف شامل الشمبر وزن ٨٣ كجم قطر ٧٦ سم حمولة ٤٠ طن وتشمل كذلك عمل بياض اسمنتى مخدوم سمك ٢,٥ سم للفرقة من الداخل من مونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و٢م١ رمل حرش والطرشة الالبتالية من مونة اسمنتية مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي / ٣م١ رمل حرش مع اضافة مادة مانعة للنفاذية والعزل بمادة الالاكس معتمد قبل مع عمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وحسب الرسومات المرفقة وتعليمات جهاز الاشراف (السعر يشمل غرفتي الدفع والاستقبال) كامل مما جميعة بالمقطوعة. | بالمقطوعة | ٢ | ٣,٢٥٠,٠٠٠ | ٦,٥٠٠,٠٠٠ |
| | بابعاد داخلية (الثان بالمقطوعة) | | | | |
| | الاجمالى | | | | ٣٩٠,٤٧٦,٧٦٥ |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسنى قياض

ممثل المالك "الهيئة"

مدير المشروع: م. إبراهيم عبدالله الحناوى

