

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم (اتحاد شمالوط)

تنفيذ شركة / شريف عيسى محمد حسنين من محطة ١٩٦+٣٥٠ الى ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفللة	الاجمالي
١	أعمال الإزالة والتطهير				
١	بالمتر المصطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	م٢	٥٩,٤٢٩	٦,٠٠	٣٥٦,٥٧٤,٠
٢	أعمال الحفر				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسبة السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢	٢٣,٠٠	٤٦,٠
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	٢	٠,٦٠	١,٢
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسبة السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١,٠٨٥	٢٦,٠٠	٢٨,٢١٠,٠
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	١,٠٨٤	٠,٧٠	٧٥٨,٨
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناسكة (تربة متحجرة أو عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسبة السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١	٣١,٥٠	٣١,٥
١-٣-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٨ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	١	٠,٨٠	٠,٨
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة المبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٣			
١-٤-٢	ذات إجهاد (٢٠٠٠-١٠٠) كجم/سم٢		١	٦٢,٠٠	٦٢,٠
٢-٤-٢	علاوة ١,٦ جنيه لكل م٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤		١	١,٦٠	١,٦
٣-٤-٢	ذات إجهاد (٣٠٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢		١	٧٥,٠٠	٧٥,٠
٤-٤-٢	علاوة ١,٩ جنيه لكل م٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤		١	١,٩٠	١,٩
٥-٤-٢	ذات إجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢		١	٨٨,٠٠	٨٨,٠
٦-٤-٢	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م٣ نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤		١	٢,٢٠	٢,٢
٧-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الاجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة		٣	٦,٠٠	١٨,٠
٨-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الاجهاد مقدارها ١٠٠ كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤		٥	٧,٠٠	٣٥,٠

نشر في الجريدة الرسمية
القطاع الثاني
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية
شريف عيسى محمد حسنين
س.ت. / ٧٠٣٤٠

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سميل)
القطاع الثاني (بني مزار / منقلاوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم (اتحاة سمالوط)
تنفيذ شركة / شريف عيسى محمد حسنين من محطة ١٩٦+٣٥٠ الي ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدفقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م³	١٧٧,٠٠٠	٢٨,٠٠	٤,٩٥٦,٠٠٠,٠
١-٥-٢	نفس بند رقم (٥-٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	م³	١	٣٣,٠٠	٣٣,٠
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م³	١	١,٠٠	١,٠
٣-٥-٢	علاوة ٢ جنيه / م في حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السفو لامتانة تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	م³	١٧٧,٠٠٠	٢,٠٠	٣٥٤,٠٠٠,٠
٤-٥-٢	علاوة ١ جنيه / م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر .	م³	١	١,٠٠	١,٠
٣	أعمال الردم Embankment				
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٠) متر أسفل منسوب الفرمة وسماك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢-٠) متر (من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.	م³	١	٦٠,٠٠	٦٠,٠
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م³	١	١,٦٠	١,٦
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	م³	١	٥٧,٠٠	٥٧,٠
٣-١-٣	كارتة توريد أتربة	م³	١	١٣,٠٠	١٣,٠
٤-١-٣	قيمة المواد المحجيرة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	م³	١	٤٤,٨٠	٤٤,٨
٢-٣	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسماك ٢٥ سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ٥٠ ± سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	م²	١	٦,٠٠	٦,٠
٣-٣	علاوة ١ جنيه / م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الردم .	م³	١	١,٠٠	١,٠
٤	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرية لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصيح ١,٣ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.	م³	١	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠
١-٤	علاوة زيادة سولار ١,٨ جنيه / م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م³	١	١,٨٠	١,٨
٢-٤	علاوة مسافة نقل ١٠٠ كم	م³	١	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠
٣-٤	كارتة توريد أساس	م³	١	٢٥,٠٠	٢٥,٠
٤-٤	قيمة المواد المحجيرة لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	م³	١	١١٢,٠٠	١١٢,٠

مكتبة مقاولات متكاملة
شريف عيسى محمد حسنين
س.ت. ٧٠٣٤٠

مكتبة مقاولات متكاملة
شريف عيسى محمد حسنين
س.ت. ٧٠٣٤٠

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨ كم (اتحاد سمالوط)

تنفيذ شركة / شريف عيسى محمد حسنين من محطة ١٩٦+٣٥٠ إلى ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٥	طبقات الاساس Subballast				
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة نازح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% ولا يزيد الانكسار عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقات الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - والبند لا يشمل القبة المحجورة.	م ^٣	١	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠
١٠-٥	علاوة زيادة سولار ١,٨ جنيه / م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	١	١,٨٠	١,٨٠
٢٠-٥	علاوة مسافة نقل ١٠٠	م ^٣	١	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠
٣٠-٥	كارتنة توريد أساس	م ^٣	١	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠
٤٠-٥	قيمة المواد المحجورة لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	م ^٣	١	١١٩,٠٠	١١٩,٠٠
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
١٠-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لعملية الأكتاف والموال الجانبية تتكون من ٠,٨ م ^٣ من دولوميت مندرج + ٠,٤ م ^٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير مسبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمطفلة والأحلام والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ونشطيت السطح وعلى الفواصل بالبيتومين المعمرل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تنضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	م ^٢	١	٤٣٣,٠٠	٤٣٣,٠٠
٢٠-٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لعملية الأكتاف والموال الجانبية تتكون من ٠,٨ م ^٣ من دولوميت مندرج + ٠,٤ م ^٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير مسبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمطفلة والأحلام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ونشطيت السطح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١	٢٦٨٥,٠٠	٢,٦٨٥,٠٠
يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كلفونق اسعار.					
الاجمالي	خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير				٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠

مهندس
المهندس /
التوقيع /

مهندس
المهندس /
التوقيع /

مهندس
المهندس /
التوقيع /

مهندس
المهندس /
التوقيع /

مهندس
المهندس /
التوقيع /

مهندس
المهندس /
التوقيع /



عملية مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - أبوسمبل

البرنامج الزمني

من المحطة ١٩٦+٣٥٠ الي المحطة ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٣٦) اتجاه (سما لوط)

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/١/١٠

مدة تنفيذ العملية ٨ شهور

تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/٩/٩

رقم العمل	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	شهر يناير ٢٠٢٣	شهر فبراير ٢٠٢٣	شهر مارس ٢٠٢٣	شهر ابريل ٢٠٢٣	شهر مايو ٢٠٢٣	شهر يونيو ٢٠٢٣	شهر يوليو ٢٠٢٣	شهر أغسطس ٢٠٢٣	شهر سبتمبر ٢٠٢٣
٥-٢	المتر المسطح أعمال نظيف الموقع من الأشجار والعزروعات والمعلقات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساسي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٣٠٠ جنيه لكل ١ كم زائد.	م ^٢	٥٩,٤٢٩,٠	١٤,٨٥٧,٢٥	١٤,٨٥٧,٢٥	١٤,٨٥٧,٢٥	١٤,٨٥٧,٢٥					
٥-٢	الحفر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو ونسوية السطح بالكات النسوية وترش بالماء الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الحافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تكسيت السفو واعداد مقفات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و نصبح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١ جنيه / م ^٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنيه / م ^٢ في حالة توريد التربة لقرشها على طبقة السفو لامتكانية تحريك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة .	م ^٢	١٧٧,٠٠٠,٠					٢٩,٥٠٠,٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠	٢٩,٥٠٠,٠٠

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني

م/احمد عزب

التوقيع

مدير المشروع

د.م/حاتم مهران

التوقيع

مهندس / حسن عبدالظاهر حسن مهدي
مشروع القطار السريع


م/ احمد فني
التوقيع
م.عيسى محمد حساني
٧٠٣٥٠٠

يعتمد

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار - منفلوط) من الكم ١٩٦+٣٥٠ الى الكم ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه سماتوط (بالأمر المباشر) لتنفيذ : شركة شريف عيسى محمد حسنين



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الأولى المركزية

بيان أعمال

مستخلص جارى رقم (٢) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٩/٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الاجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
١. اعمال التطهير							
1	باعتبر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التفلين ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمل حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع العساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٢م	٥٩٤٢٩	٥٩٤٢٩	.	٥٩٤٢٩	٥٣٤٥٠
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥ = ١,٥ كم).			٥٩٤٢٩	.	٥٩٤٢٩	٥٣٤٥٠
٢. اعمال الحفر							
5-2	باعتبر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفلو ونسوية المسطح بالأت التنوية و لرش بالعمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة لزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفنة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفلو و اعداد منقالت على السفلو لتحركة المعدات ويتم التفلين طبقاً للمناسيب التنصيصية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه / كم ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣م	١٧٧٠٠٠	١٧٠١٠٤	.	١٧٠١٠٤	١٥٣٠٩٣
5-2	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٥ = ٠,٥ كم).	٣م	١٧٧٠٠٠	١٧٠١٠٤	.	١٧٠١٠٤	١٥٣٠٩٣
3-5-2	علاوة ٢ جنيه / ٣م في حلة توريد التربة للفرش على طبقة السفلو لامكانية تحرك المعدات و ذلك في حلة الأرض الغير ثلثة	٣م	١٧٧٠٠٠	١٧٠١٠٤	.	١٧٠١٠٤	١٥٣٠٩٣

مهندس الشركة المنفذة
م / أحمد فتحي
التوقيع

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م / محمد عبدالرحمن
التوقيع

عن الاستشاري د. حسن مهدي
المكتب الفني
م / أحمد عزب
التوقيع

مدير المشروع
د. محمد حاتم مهران
التوقيع

يعتمد
مهندس الهيئة
م / محمود حسين
١/٢

مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي
مشروع القطر السريع

