

مقاييس معدلة بعد التفاوض رقم (٢)

عملية تطوير ورفع كفاءة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء طريق خدمة خرساني للشاحنات في المسافة من كم ٩٠ الكم ١٠٠ بطول ١٠ كم الاتجاهين (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الإجمالي جنية
1	بالمتر الطولي أعمال جسات عميقة في مواقع إنشاء طريقي خدمة الشاحنات الخرساني لإيضاح التتابع الطبقي للتربة في الموقع من حيث السمك و أعماقها و اجراء التجارب المعملية و الحقلية لتحديد خصائص طبقات التربة و ال CBR لها و تحديد منسوب المياه الأرضية و نسبة الانتفاش الحر للطين الموجود بكل طبقه و البند بجميع مشتلاته طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٨٠	٤٥٠,٠٠	١٧١,٠٠٠
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرساته عادية و نقل المخلفات الي المقالب العمومية و نهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.م	١٨,٠٠٠	٩٠,٠٠	١,٦٢,٠٠٠
3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع و عمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى (١٠) كم .	م.م	١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
4	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.م	٢٠,٠٠٠	٧,٨٠	١٥٦,٠٠٠
5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	م.م	٢٢٠,٠٠٠	٢٧,٠٠	٥,٩٤٠,٠٠٠
6	بالمتر المكعب أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم من ناتج الحفر مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف طبقاً للشروط والمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف	م.م	١١٨,٠٠٠	٤٨,٠٠	٥,٦٦٤,٠٠٠
7	بالمتر المكعب توريد و نقل رمال نظيفة مورده من خارج الموقع و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام آلات الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٣٥ كم	م.م	٢٦٠,٠٠٠	٤٨٥,٥٠	١٢٦,٢٣٠,٠٠٠
8	بالمتر المكعب أعمال تحميل و توريد ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٨%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم - السعرا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م.م	١٠٠,٠٠٠	٨١,٥٠	٨,١٥٠,٠٠٠
9	بالمتر المكعب أعمال تحميل و توريد ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٨%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٣٥ كم - السعرا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م.م	٣٥٠,٠٠٠	٤١٣,٠٠	١٤٤,٥٥٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
١٣ / ٢ / ٢٠٢٠
سماح أحمد فؤاد



رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الإجمالي جنية
10	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري بولدرز احجار مندرجه صالحه لقطاعات الاحلال مقاس من ١٠ الى ٣٠ سم طبقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية والدمك الجيد بالهراسات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية بالقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠,٠٠٠	٨٨٩,٠٠	٨,٨٩٠,٠٠٠
11	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٩٠ كم السعر يشمل قيمة المادة المحجورية .	م ^٣	١٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠٠
12	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم و لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها باليايف بولى بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم / م ^٣ خرسانية . تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى أن يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى ١٢ متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر وتتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العجلة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التشطيب والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب وتجانس رشح مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية المخلوط لمنع حدوث شروخ شعيرية و ايضا الرش بالمياه وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد ، تسليح ، مواسير ، مواد عزلة ،) وعلى أن يكون حديد التسليح الاملس مدوهون بمادة ايبوكسية عزلة او ما يشابهها للدبولز بقطر ٣٢ مم وطول ٤٥ سم بتقسيم ٣٠ سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيم ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفواصل العرضية و ٤,٥ متر للفواصل الطولية الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك ٣ سم و بعمق ٩ سم و توسعة الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ سم . يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل (البك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٣٦,٤٥٧,٨٠٤	١,٤٥٤,٠٠	١٩٨,٤٠٩,٦٤٨
13	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٣٦,٤٥٧,٨٦٤	٩٢,٥٠	١٢,٦٢٢,٣٥٢
الكارتات					
14	بالمتر المكعب توريد ونقل رمال نظيفه مورده من خارج الموقع و حسب تعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٤٠,٠٠٠	١٣,٠٠	١,٨٢٠,٠٠٠
15	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	م ^٣	٧٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٩١٠,٠٠٠
16	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ال يزيد عن ٢٥ سم الإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا ال تقل عن ١٥٠%)	م ^٣	١٨٠,٠٠٠	١٣,٠٠	٢,٣٤٠,٠٠٠
17	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري بولدرز احجار مندرجه صالحه لقطاعات الاحلال مقاس من ١٠ الى ٣٠ سم	م ^٣	٥,٠٠٠	٢٥,٠٠	٦٥,٠٠٠
18	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م ^٣	٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠	٨٤٥,٠٠٠
19	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الاسمنتية بسمك ٢٨ سم	م ^٢	١٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠
الإجمالي					
					٦٠,١,٩٤٣,٠٠٠



مهندس الهيئة
٢٢ / ١١ / ١٤٣٥ هـ





الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : تطوير رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من ك ٩٠,٠٠ ك ١٠٠,٠٠
تنفيذ شركه : محمد عبد الوهاب محمود وشركاه للمقاولات

تقرير معمل رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٥

قام بالصب واحضار المكعبات العينات : م / اسماء فؤاد

بيانات اداريه :

عدد (٤٨) مكعب خرسانه مسلحة بلاطات خرسانيه والتفاصيل بالجدول المبين :-

بيان العينات

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الابعاد (سم)	الكثافه (كجم/سم ^٣)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانه مسلحه من ك ٩٧+٢٣١,٥ ك : ٩٦+٩٨٨,٥	٢٠٢٤/١١/١٦	١	٨٣٤١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٧١	٤٠٤	٤٠٨	٢٠٢٤/١٢/١٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ^٢
		٢	٨٣٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٨	٤٠٩			
		٣	٨٣٢٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٧	٤١٠			
		٤	٨٣٢٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٨	٤١٢			
		٥	٨٣٣٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٧٠	٤٠٥			
		٦	٨٣٤٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٧٢	٤٠٧			
خرسانه مسلحه من ك ٩٦+٩٨٨,٥ ك : ٩٦+٨٤٤,٥	٢٠٢٤/١١/١٧	١	٨٣١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٢	٤١٢	٤٠٧	٢٠٢٤/١٢/١٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ^٢
		٢	٨٢٩٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٩	٤١٣			
		٣	٨٢٨٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٥	٤١٣			
		٤	٨٣٠٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٢	٤٠٤			
		٥	٨٣٢١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٥	٤٠٣			
		٦	٨٣١٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٤	٤٠٧			
خرسانه مسلحه من ك ٩٦+٨٤٤,٥ ك : ٩٦+٦٤٢	٢٠٢٤/١١/١٩	١	٨٣١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٢	٤٠٥	٤٠٤	٢٠٢٤/١٢/١٧	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ^٢
		٢	٨٣٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٩	٤٠٤			
		٣	٨٢٩١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٧	٤٠٣			
		٤	٨٣١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٥	٤٠٧			
		٥	٨٢٩٨	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٩	٤٠٧			
		٦	٨٣٠٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦١	٤٠٢			
خرسانه مسلحه من ك ٩٦+٦٤٢ ك : ٩٦+٣٦٧,٥	٢٠٢٤/١١/٢٠	١	٨٣١٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٣	٤٠٥	٤٠٦	٢٠٢٤/١٢/١٨	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ^٢
		٢	٨٢٩٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٩	٤١٠			
		٣	٨٣٠٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٢	٤١٣			
		٤	٨٣١٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٤	٤٠٢			
		٥	٨٣١٥	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٤	٤٠٥			
		٦	٨٣١٨	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٥	٤٠٣			
خرسانه مسلحه من ك ٩٦+٣٦٧,٥ ك : ٩٦+٠٧٩,٥	٢٠٢٤/١١/٢٧	١	٨٣٢١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٥	٤٠٣	٤٠٦	٢٠٢٤/١٢/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ^٢
		٢	٨٣١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٥	٤٠١			
		٣	٨٣٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٦	٤١١			
		٤	٨٣٢٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٧	٤٠٤			
		٥	٨٣١٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٤	٤٠٦			
		٦	٨٣٢٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٦٦	٤٠٩			

جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٠٢٤/١٢/٢٦	٤٠٠	٤٠٥	٢,٤٦٥	١٥*١٥*١٥	٨٣٢١	١	٢٠٢٤/١١/٢٨	خرسانته مسلحه من ك : ٩٦+٠٧٩,٥ ك : ٩٥+٨٣٦,٥
			٤٠٦	٢,٤٦٧	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٧	٢		
			٤٠٩	٢,٤٦٦	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٣	٣		
			٤٠٤	٢,٤٦٨	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٩	٤		
			٤٠٥	٢,٤٦٥	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٠	٥		
			٤٠٤	٢,٤٦٧	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٥	٦		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٠٢٥/٠١/٠١	٤٠٩	٤٠٦	٢,٤٦٥	١٥*١٥*١٥	٨٣٢١	١	٢٠٢٤/١٢/٠٤	خرسانته مسلحه من ك : ٩٥+٨٣٦,٥ ك : ٩٥+٧٢٨,٥
			٤٠٤	٢,٤٦٦	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٣	٢		
			٤٠٩	٢,٤٦٥	١٥*١٥*١٥	٨٣١٩	٣		
			٤٠٣	٢,٤٦٦	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٤	٤		
			٤١٢	٢,٤٦٧	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٦	٥		
			٤١٨	٢,٤٦٧	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٧	٦		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٠٢٥/٠١/٠٢	٤٠٥	٤٠٥	٢,٤٦٥	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٠	١	٢٠٢٤/١٢/٠٥	خرسانته مسلحه من ك : ٩٥+٧٢٨,٥ ك : ٩٥+٣٦٤
			٤٠٤	٢,٤٦٤	١٥*١٥*١٥	٨٣١٧	٢		
			٤٠٥	٢,٤٦٨	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٨	٣		
			٤٠٦	٢,٤٦٦	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٤	٤		
			٤٠٦	٢,٤٦٧	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٧	٥		
			٤٠٣	٢,٤٦٧	١٥*١٥*١٥	٨٣٢٥	٦		

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسئولية من احضرها .

قام بالكسر : /١٠ سعيد طه

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	٤٨	٢٢٥	١١٠٨٠٠
م. اعداد تقرير			٢٥٠
قيمة التجارب			١١٠٥٠
ض. م. ١٤ %			١٥٤٧,٠
الاجمالي			١٢٥٩٧,٠

تحريرا في: ٢٠٢٥/٠١/٠٦

مهندس المعمل / (٥) /

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

العقود
من ٢/٣



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : اعمال طريق الخدمة الخرساني بالدولي الساحلي من كم ٩٠,٠٠ الي كم ١٠٠,٠٠

تفويض شركه : محمد عبد الوهاب محمود للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٥

قام باحضار العينات : /أ/ محمود صالح

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٦) عينات دمك من مواقع مختلفه .

عدد (٢) عينة تربه زلطيه من مواقع مختلفه لعمل صلاحيه (أ) بـ

عدد (٢) عينة رمال احلال من مواقع مختلفه لعمل صلاحيه (ب) بـ

عدد (٣) عينات اساس سن ٦ خليط من مواقع مختلفه لعمل صلاحيه .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج والصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل ونسبه السن الطبيعي .

الكشف عن الكثافه الجافه طن / م^٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

النتائج :- أولا : طبقه الاساس سن ٦ .

المواصفات	ك ٩٧,٦٠٠ تشوينات	ك ٩٧,٢٠٠ تشوينات	ك ٩٦,٧٠٠ تشوينات	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢"
١٠٠-٧٠	٩٨	٩٨	٩٨	مهزه سعه ١,٥"
٨٥-٥٥	٧٥	٧٥	٧٧	مهزه سعه ١"
٨٠-٥٠	٥٨	٥٥	٦١	مهزه سعه ٤/٣"
٧٠-٤٠	٥٠	٤٩	٥٢	مهزه سعه ٨/٣"
٦٠-٣٠	٤٣	٤٢	٤١	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٣	٣٤	٣٣	مهزه رقم ١٠
٣٠-١٠	١٨	١٩	١٨	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	٩,٥	١٠,٦	١٠,٩	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	عديمه	مجال اللدونه %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٢	٣٢%	٣٢%	الصلابه %
—	٢,٣٩٨	٢,٤٢٤	٢,٤٢١	الوزن النوعي الكلي
—	٢,٤٦٦	٢,٤٨٥	٢,٤٨	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	٢,٥٧٣	٢,٥٨١	٢,٥٧٢	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	٢,٨	٢,٥	٢,٤	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠,٥	٠,٤	٠,٣	التحلل %
لا يزيد عن ٨%	٨	٥	٩	نسبه السن الطبيعي %
—	٢,٢٢	٢,٢٢	٢,٢٣	اقصى كثافه جافه طن / م ^٣
—	٧,٣	٧,٢	٧	نسبه المياه الملائمه %

الدمك المعدل

العينه تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية .

رأى

ثانياً :- صلاحية رمال احلال

المواصفات	ك ٩٤,٤٠٠	ك ٩٥,٧٠٠	التجارب
	٩٨	٩٩	مهزه سعة ٨/٣ "
	٩٥	٩٦	مهزه رقم ٤
	٨٩	٩٢	مهزه رقم ٨
	٨٦	٩٠	مهزه رقم ١٠
	٢٥,٨	٣٢	مهزه رقم ٤٠
	٦	٧	مهزه رقم ٢٠٠
	عديمه	عديمه	مجال اللدونه %
	A-١-B	A-١-B	التصنيف
	٢,١٤	٢,١٣	الدمك قياسي قصي كثافه جافه طن /م
	٧,٤	٧,٥	نسبه المياه الملائمه %
	٢٥	٢٣	نسبه تحمل كاليفورنيا %
			الانتفاخ %

يتم الرجوع الي ملف العمله لمقارنة النتائج .

ثالثاً :- صلاحية تربيه زلطيه

المواصفات	ك ٩٩,٩٠٠	ك ٩٩,٥٠٠	التجارب
	٩٦	٩٩	مهزه سعة ٨/٣ "
	٩٠	٩٥	مهزه رقم ٤
	٨٠	٨٧	مهزه رقم ٨
	٧٧,٨	٨٣,٨	مهزه رقم ١٠
	٣٠	٣٧,٦	مهزه رقم ٤٠
	٩	١١	مهزه رقم ٢٠٠
	عديمه	٥	مجال اللدونه %
	A-١-B	A-١-B	التصنيف
	٢,١٧	٢,١٦	الدمك قياسي قصي كثافه جافه طن /م
	٧,٧	٧,٨	نسبه المياه الملائمه %
	٢٩	٢٧	نسبه تحمل كاليفورنيا %
			الانتفاخ %

يتم الرجوع الي ملف العمله لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

زما

٩

رابعاً : عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	٤,٨	٢,١٩	طبقة اساس اولي اتجاه بور سعيد ك : ٩٦,٣١٠ ٩٦,٥٠٠
				قطاع فرمه اتجاه بور سعيد من ك ٩٧,٧٦٠ : ك ٩٨,٠٦٠
لا يقل عن ٩٥ %	٩٩	٥,٣	٢,١٢	قطاع رمل ردم تانيه اتجاه بور سعيد من ك ٩٨,١٠٠ : ك ٩٨,٣٦٠
				قطاع ردم تانيه اتجاه بور سعيد من ك : ٩٨,٣٦٠ ٩٨,٥٠٠
	٩٨	٥,٤	٢,١٠	قطاع ردم اولي اتجاه بور سعيد من ك : ٩٩,٣٠٠ ٩٩,٥٠٠
				قطاع ردم اولي اتجاه بور سعيد من ك : ٩٩,٣٠٠ ٩٩,٥٠٠
٩٩	٥,٥	٢,١٢		

الدمك مقبول بالموقع .

البروكتور المستخدم للأساس ٢,٢٢ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٢ %
البروكتور المستخدم للرمال ٢,١٤ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٤ %

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدات	الاجمالي
صلاحية سن ٦	٣	٢٢٨٥	٦٨٥٥
صلاحية تراب	٤	٢١٩٠	٨٧٦٠
عينات دمك	٦	٦٧٥	٤٠٥٠
م : اعداد تقرير			٢٥٠
قيمه التجارب			١٩٩١٥
ض.ق.م ١٤ %			٢٧٨٨,١
الاجمالي			٢٢٧٠٣,١

٢٠٢٣/١١/٠٦

تحريرا في:



رئيس الاداره المركزيه

مهندس / سامي صالح

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / منار السيد عبد الله

منار السيد عبد الله

٣/٣ من

ملاحظات	مستخلص رقم (٣)	الكميات المقننة				القيمة طبقاً لأخر مقاييسه متصدرة	الوحدة	البيد	رقم البيد	خشي تاريخ
				المتاح						
		الاجمالي	الحالي							
		٣٨٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠	م٢	بالمتر المظاني أعمال جسات صفيه في مواقع إنشاء طرق خدمة الشاحنات الخرساني لإنتاج التتبع الطبقي للتربة في الموقع من حيث السمك وأصلها و اجراء التجارب المعليه والتحليل خصائص طبقات التربة و ال CBR لها و تحديد منسوب المياه الارضية و نسبة الانتفاش الحر للتطين الموجود، بكن طبقة تعميمات المهندس المشرف	١		
	١٤٨٢٩,٧٦		٦٩,٧٦	١٤٨٠٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المكعب كسور خرسته علبه و نقل الخلفات الي المقالب العمومية و نهب العمل و البند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصلتاعه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢		
	٧٦٦٣,٤٧		٦٦٣,٤٧	٧٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	كسور وازالة المستطحات المشواه بأرصفه الخشي مع نقل الناتج خارج الموقع طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	٣		
	١٣٤٤٠,٠٠٠		٣٤٤٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والخلفات ذات الطبيعة الزراعية التفتيئة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً "لشروط المواصفات وتعليمات المهندس المشرف"	٤		
	١٧١٩٦٥,٩٨		٦٥٩٥,٩٨	١٦٥٤٠٠,٠٠٠	٢٢٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	أعمال خفر في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ونقل التربة الغير صالحه او الزائده طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	٥		
	١١٥٢٩٧,٣٦		٢٩٧,٣٦	١١٥٠٠٠,٠٠٠	١١٨٠٠٠,٠٠٠	م٢	أعمال تحميل و نقل التربة صالحه للرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	٦		
	١٣٢٥٣٢,٤٠		٦٩٠٣٢,٤٠	٦٤٥٠٠,٠٠٠	٢٦٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة لإحلال طبقة للتربة والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	٧		
	٦٩٩٨٨,٨٩		٨٨,٨٩	٦٩٩٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل و توريد ونقل أتربة صالحة للرم من المحاجر المعقده لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف	٨		
	١٧٩٣١١,٥٩		٥٦٩٧١,٥٩	١٢٢٣٤٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للرم ومطبقه للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	٩		
	٤٤٨٤,٤٨		٨٤,٤٨	٤٤٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	أعمال توريد وقمرش طبقه من الرام الصخري بولدرز احجار مختلفة صالحة لغطاءات الاحلال طبقاً للمواصفات	١٠		
	٦٤٤٩٥,٥٦		٤٤٩٥,٥٦	٦٠٠٠٠,٠٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠٠	م٢	أعمال توريد و تشغيل طبقه أسس باستخام سن الاحجار الصلبة المتكرجه بحيث لا تكل نسبة تحمل كاتيلورنيا لها عن ٨٠% طبقاً للشروط والمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس	١١		
	١١٩٨٣٢,٣٣		٣٣٢,٣٣	١١٩٥٠٠,٠٠٠	١٤١٣٣٣,٣٣	م٢	أعمال إنشاء طبقه الرصف الخرساني بسبك ٢٨ سم	١٢		
	١٢٠٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	١٤١٣٣٣,٣٩	م٢	أعمال إنشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التغير (M.C.O 30)	١٣		
							الكميات			
	١٣٢٥٣٢,٤٠		٠,٠٠٠	١٣٢٥٣٢,٤٠	١٤٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المكعب توريد و نقل رمال نظيفة موره من خارج الموقع و حسب تعليمات المهندس المشرف	١		
	٦٩٩٨٨,٨٩		٠,٠٠٠	٦٩٩٨٨,٨٩	٧٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل و توريد ونقل أتربة صالحة للرم من المحاجر المعقده والمطبقه للمواصفات	٢		
	١٧٩٣١١,٥٩		٠,٠٠٠	١٧٩٣١١,٥٩	١٨٠٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل و توريد ونقل أتربة صالحة للرم من المحاجر المعقده والمطبقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا ان تكل عن ١٠٠%)	٣		
	٤٤٨٤,٤٨		٠,٠٠٠	٤٤٨٤,٤٨	٥٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وقمرش طبقه من الرام الصخري بولدرز احجار متبرجه صالحة لغطاءات الحقل مقس من ١٠ الى ٣٠ سم	٤		
	٦٤٤٩٥,٥٦		٠,٠٠٠	٦٤٤٩٥,٥٦	٦٥٠٠٠,٠٠٠	م٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وقمرش طبقه أسس من الاحجار الصلبة المتكرجه نتج كسور التكميرات	٥		
	١١٩٨٣٢,٣٣		٠,٠٠٠	١١٩٨٣٢,٣٣	١٤١٣٣٣,٣٩		بالمتر المسطح أعمال توريد وقمرش طبقه من الخرسته الاسستية بسبك ٢٨ سم	١٤		

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

ENTRETIENS

مجلس الاستشاري
مجلس الاستشاري
مجلس الاستشاري

مهندس الهيئة / أ. س. أحمد خضرة
الهيئة

عالمی اور اسلامی
تہذیب و تمدن کی تاریخ

[illegible]

مشروع : تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من ٩٠.٠٠٠ حتي ١٠٠.٠٠٠ بطول ١٠ كم للاتجاهين (الإسكندرية - بورسعيد)									
حصر كميات حتى تاريخه									
رقم البند (٥) بالمتر المكعب أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونقل الاتربة الغير صالحة او الزائده طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس									
رقم الريكويست	مكان القطاع	البند	من محطة	حتى محطة	الطول	الوحده	الكمية		
95	طريق الخدمة الايسر	تسليم قطع الارض الطبيعيه للوصول لمنسوب صالح للتأسيس	95+500	95+560	60	م ^٢	465.15		
82	طريق الخدمة الايسر	تسليم قطع الارض الطبيعيه للوصول لمنسوب صالح للتأسيس	95+560	95+800	240	م ^٢	4051.49		
77	طريق الخدمة الايسر	تسليم قطع الارض الطبيعيه للوصول لمنسوب صالح للتأسيس	95+800	95+940	140	م ^٢	1476.97		
78	طريق الخدمة الايسر	تسليم قطع الارض الطبيعيه للوصول لمنسوب صالح للتأسيس	95+940	96+040	100	م ^٢	757.39		
الكميه الحاليه							6751.00		

الشركة المنفذة




استشاري المشروع

انترانس كونسلتنج للاستشارات الهندسية

التوقيع/




مشروع : تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من ٩٠+٠٠٠ حتى ١٠٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم للاتجاهين (الإسكندرية - بورسعيد)									
رقم البند (٤) بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العموميه طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.									
رقم الريكويست	مكان القطاع	البند	من محطة	حتى محطة	الطول	العرض	العمق	الوحدة	الكمية (شركة)
121	طريق الخدمة بالجانب الأيسر	اعمال تطهير الحشائش والمزروعات	94+820	95+040	220	15	-	م ^٢	3300
الكميه الاجماليه									3300



استشاري المشروع

انترانس كونسلتنج للاستشارات الهندسية



[illegible]

[illegible]



الكمية الحالية											
رقم الترميم	مكان القناع	النسبة	البلد	من محطة	حتى محطة	الطول	العرض	الميل	الحد	الكمية	
149	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	93+240	93+420	180	-	0.2	٣٢	937.55	
150	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	93+420	93+640	220	-	0.2	٣٢	1046.33	
151	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	93+640	93+820	180	-	0.2	٣٢	882.16	
152	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	93+820	94+040	220	-	0.2	٣٢	1114.52	
153	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	94+040	94+220	180	-	0.2	٣٢	927.02	
154	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	94+220	94+360	140	-	0.2	٣٢	751.13	
155	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	94+360	94+520	160	-	0.2	٣٢	856.69	
156	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	94+520	94+560	40	-	0.2	٣٢	222.08	
157	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	94+560	94+620	60	-	0.2	٣٢	329.01	
158	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	94+620	94+800	180	-	0.2	٣٢	936.23	
159	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	95+500	95+600	100	-	0.2	٣٢	551.85	
160	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	95+600	95+780	180	-	0.2	٣٢	846.23	
126	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	95+780	96+000	220	-	0.2	٣٢	908.09	
129	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	96+000	96+160	160	-	0.2	٣٢	649.17	
130	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	96+160	96+300	140	-	0.2	٣٢	584.53	
117	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	98+060	98+100	40	-	0.2	٣٢	164.9	
105	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	98+100	98+340	240	-	0.2	٣٢	1025.52	
99	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	98+340	98+500	160	-	0.2	٣٢	608.97	
101	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	98+500	98+700	200	-	0.2	٣٢	807.22	
115	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	98+700	98+900	200	-	0.2	٣٢	825.88	
116	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	98+900	99+080	180	-	0.2	٣٢	733	
161	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	99+080	99+280	200	-	0.2	٣٢	790.8	
162	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	99+280	99+440	160	-	0.2	٣٢	650.31	
163	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	99+440	99+600	160	-	0.2	٣٢	636.89	
131	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	99+600	99+800	200	-	0.2	٣٢	787.88	
132	طريق الخدمة الاسير	-0.88	طريقة ردم تامة	99+800	100+000	200	-	0.2	٣٢	732.28	
19306.24											

مكتوب ح : تقرير الطرق الدولية السالحي

(19306.24) - (19306.24)

في المسافة من ١٠٠٠

[illegible]

مشروع : تطوير الطريق الدولي الساحلي
في المسافة من ٩٠.٠٠٠ حتى ١٠٠.٠٠٠ بطول ١٠ كم لاتجاهين (الإسكندرية - بورسعيد)

رقم البند (١١) بالمتر المكعب اعمل توريد و تشغيل طبقة اساس باستخدام سن الاحجار الصلبة المقترجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

رقم الريكويست	مكان القطاع	المنسوب	البند	من محطة	حتى محطة	الطول	العرض	العمق	الوحدة	الكمية
187	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	96+520	96+720	200	15.1	0.2	م ^٣	604
188	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	96+720	96+920	200	15.1	0.2	م ^٣	604
189	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	96+920	97+120	200	15.1	0.2	م ^٣	604
190	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	97+120	97+280	160	15.1	0.2	م ^٣	483.2
118	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	97+280	97+480	200	15.1	0.2	م ^٣	604
200	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	97+480	97+680	200	15.1	0.2	م ^٣	604
201	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	97+680	97+760	80	15.1	0.2	م ^٣	241.6
119	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	97+760	97+920	160	15.1	0.2	م ^٣	483.2
202	طريق الخدمة الايسر	-0.48	طبقة اساس ١	97+920	98+000	80	15.1	0.2	م ^٣	241.6
الكمية الحالية										4469.6

الشركة المنفذة
MOHAMED
شركة محمد عبد الوهاب وشركاه
التوقيع / محمد عبد الوهاب
٧٧٢

استشاري المشروع

انترنس كونسولتيغ للاستشارات الهندسية
CON
التوقيع /
مستورع
مستورع

بيان بنتائج الاختبارات لأعمال ضبط جودة طبقات الردم

رمل احلال

Request NO.	Stations		Length	classification	Direction	Note
	From	To				
133	93+240	93+400	160	A-1-b	Port Said	Pass
134	93+400	93+600	200	A-1-b	Port Said	Pass
135	93+600	93+800	200	A-1-b	Port Said	Pass
136	93+800	94+000	200	A-1-b	Port Said	Pass
137	94+000	94+200	200	A-1-b	Port Said	Pass
138	94+200	94+340	140	A-1-b	Port Said	Pass
128	94+340	94+420	80	A-1-b	Port Said	Pass
123	94+420	94+520	100	A-1-b	Port Said	Pass
139	94+520	94+560	40	A-1-b	Port Said	Pass
120	94+560	94+600	40	A-1-b	Port Said	Pass
106	94+600	94+800	200	A-1-b	Port Said	Pass
104	95+500	95+620	120	A-1-b	Port Said	Pass
100	95+620	95+800	180	A-1-b	Port Said	Pass
88	95+940	96+080	140	A-1-b	Port Said	Pass
89	96+080	96+220	140	A-1-b	Port Said	Pass
92	96+220	96+300	80	A-1-b	Port Said	Pass
84	98+960	99+100	140	A-1-b	Port Said	Pass
85	99+100	99+320	220	A-1-b	Port Said	Pass
91	99+320	99+540	220	A-1-b	Port Said	Pass
93	99+540	99+740	200	A-1-b	Port Said	Pass
96	99+740	100+000	260	A-1-b	Port Said	Pass



ردم اولي ١,٠٨ -

Request NO.	Stations		Length	Proctor	avg.compaction	Direction	Note
	From	To					
141	93+240	93+400	160	2.13	98.6	Port Said	Pass
142	93+400	93+600	200	2.13	98.1	Port Said	Pass
143	93+600	93+800	200	2.13	98.5	Port Said	Pass
144	93+800	94+000	200	2.13	98.5	Port Said	Pass
145	94+000	94+200	200	2.13	98.0	Port Said	Pass
146	94+200	94+360	160	2.13	98.7	Port Said	Pass
147	94+360	94+520	160	2.13	98.3	Port Said	Pass
148	94+520	94+560	40	2.13	98.5	Port Said	Pass
127	94+560	94+620	60	2.13	98.4	Port Said	Pass
125	94+620	94+800	180	2.13	98.1	Port Said	Pass
141	95+500	95+580	80	2.13	98.3	Port Said	Pass
122	95+580	95+820	240	2.13	98.2	Port Said	Pass
113	95+820	95+940	120	2.13	98.4	Port Said	Pass
114	95+940	96+100	160	2.13	98.1	Port Said	Pass
110	96+100	96+300	200	2.13	98.5	Port Said	Pass
111	98+060	98+100	40	2.13	98.0	Port Said	Pass
86	98+100	98+260	160	2.13	98.6	Port Said	Pass
94	98+260	98+340	80	2.13	98.1	Port Said	Pass
87	98+340	98+540	200	2.13	98.2	Port Said	Pass
90	98+540	98+760	220	2.13	98.6	Port Said	Pass
102	98+760	99+000	240	2.13	98.7	Port Said	Pass
103	99+000	99+100	100	2.13	98.3	Port Said	Pass
140	99+100	99+140	40	2.13	98.6	Port Said	Pass
109	99+140	99+300	160	2.13	98.4	Port Said	Pass
112	99+300	99+500	200	2.13	98.1	Port Said	Pass
108	99+500	99+740	240	2.13	98.0	Port Said	Pass
107	99+740	100+000	260	2.13	98.1	Port Said	Pass



ردم ثانية -0.88

Request NO.	Stations		Length	Proctor	avg.compaction	Direction	Note
	From	To					
149	93+240	93+420	180	2.13	98.1	Port Said	Pass
150	93+420	93+640	220	2.13	98.0	Port Said	Pass
151	93+640	93+820	180	2.13	98.3	Port Said	Pass
152	93+820	94+040	220	2.13	98.2	Port Said	Pass
153	94+040	94+220	180	2.13	98.5	Port Said	Pass
154	94+220	94+360	140	2.13	98.7	Port Said	Pass
155	94+360	94+520	160	2.13	98.3	Port Said	Pass
156	94+520	94+560	40	2.13	98.1	Port Said	Pass
157	94+560	94+620	60	2.13	98.8	Port Said	Pass
158	94+620	94+800	180	2.13	98.5	Port Said	Pass
159	95+500	95+600	100	2.13	98.6	Port Said	Pass
160	95+600	95+780	180	2.13	98.2	Port Said	Pass
126	95+780	96+000	220	2.13	98.4	Port Said	Pass
129	96+000	96+160	160	2.13	98.6	Port Said	Pass
130	96+160	96+300	140	2.13	98.1	Port Said	Pass
117	98+060	98+100	40	2.13	98.4	Port Said	Pass
105	98+100	98+340	240	2.13	98.7	Port Said	Pass
99	98+340	98+500	160	2.13	98.3	Port Said	Pass
101	98+500	98+700	200	2.13	98.5	Port Said	Pass
115	98+700	98+900	200	2.13	98.1	Port Said	Pass
116	98+900	99+080	180	2.13	98.0	Port Said	Pass
161	99+080	99+280	200	2.13	98.6	Port Said	Pass
162	99+280	99+440	160	2.13	98.1	Port Said	Pass
163	99+440	99+600	160	2.13	98.0	Port Said	Pass
131	99+600	99+800	200	2.13	98.2	Port Said	Pass
132	99+800	100+000	200	2.13	98.7	Port Said	Pass




فرمة

Request NO.	Stations		Length	Proctor	avg.compaction	Direction	Note
	From	To					
164	93+240	93+440	200	2.13	98.5	Port Said	Pass
165	93+440	93+620	180	2.13	98.6	Port Said	Pass
166	93+620	93+800	180	2.13	98.1	Port Said	Pass
167	93+800	93+980	180	2.13	98.7	Port Said	Pass
168	93+980	94+200	220	2.13	98.4	Port Said	Pass
169	94+200	94+380	180	2.13	98.3	Port Said	Pass
170	94+380	94+520	140	2.13	98.6	Port Said	Pass
171	94+520	94+560	40	2.13	98.2	Port Said	Pass
172	94+560	94+620	60	2.13	98.4	Port Said	Pass
173	94+620	94+800	180	2.13	98.1	Port Said	Pass
174	96+000	96+180	180	2.13	98.0	Port Said	Pass
175	96+180	96+300	120	2.13	98.6	Port Said	Pass
97	97+740	97+900	160	2.13	98.5	Port Said	Pass
98	97+900	98+060	160	2.13	98.7	Port Said	Pass
176	98+060	98+160	100	2.13	98.2	Port Said	Pass
177	98+160	98+360	200	2.13	98.3	Port Said	Pass
178	98+360	98+500	140	2.13	98.0	Port Said	Pass
179	98+520	98+700	180	2.13	98.6	Port Said	Pass
180	98+700	98+880	180	2.13	98.1	Port Said	Pass
181	98+880	99+060	180	2.13	98.5	Port Said	Pass
182	99+060	99+260	200	2.13	98.2	Port Said	Pass
183	99+260	99+460	200	2.13	98.7	Port Said	Pass
184	99+460	99+620	160	2.13	98.4	Port Said	Pass
185	99+620	99+820	200	2.13	98.3	Port Said	Pass
186	99+820	100+000	180	2.13	98.0	Port Said	Pass




أساس أولي

Request NO.	Stations		Length	Proctor	avg.compaction	Direction	Note
	From	To					
187	96+520	96+720	200	2.13	98.6	Port Said	Pass
188	96+720	96+920	200	2.13	98.2	Port Said	Pass
189	96+920	97+120	200	2.13	98.7	Port Said	Pass
190	97+120	97+280	160	2.13	98.0	Port Said	Pass
118	97+280	97+480	200	2.13	98.4	Port Said	Pass
200	97+480	97+680	200	2.13	98.2	Port Said	Pass
201	97+680	97+760	80	2.13	98.1	Port Said	Pass
119	97+760	97+920	160	2.13	98.5	Port Said	Pass
202	97+920	98+000	80	2.13	98.3	Port Said	Pass



Consultant





تنفيذ شركة محمد عبدالوهاب محمود وشركاه للمقاولات العامة
مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي
انشاء طريق خدمة للمشاحنات قطاع (جصصا بنظم)
From Station 90+000
To Station 100+000

فأع حفر

Request NO.	Stations		Length	Classification	Direction	Note
	From	To				
95	95+500	95+560	60	A3	Port Said	Pass
82	95+560	95+800	240	A3	Port Said	Pass
77	95+800	95+940	140	A3	Port Said	Pass
78	95+940	96+040	100	A3	Port Said	Pass

contractor
MOHAMMED ABDELWAHEB
ZIED ELWAHAB
محمّد عبد الوهاب محمود زعيدي
مقاولات عموميّة - روتيت فريقي
مشروع

Consultant
EntTrans
CONSULTING
مشروع الطريق الدولي الساحلي




مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى | جمصه - بطيم - بطول 10 كم (من المحطة 90+000 إلى المحطة 100+000)

بيان تجميعى بنتائج اختبارات مقاومة الضغط ومقاومة الانحناء

CODE NO.	DATE OF CASTING	STATION		LENGTH (M)	QUANT. (M ³)	Average Compressive Strength Results for Concrete Cubes (Kg/Cm2)		Average Flexural Strength Test results for Concrete Beams (Kg/Cm2)	
		FROM	TO			After (7) Days	After (28) Days	After (7) Days	After (28) Days
MH-CO-43	26/10/24	98+455.5	98+307	148.5	499.5	02/11/24	23/11/24	02/11/24	23/11/24
	26/10/24					02/11/24	23/11/24	02/11/24	23/11/24
MH-CO-44	28/10/24	98+307	98+059.5	247.5	838	04/11/24	25/11/24	04/11/24	25/11/24
	28/10/24					04/11/24	25/11/24	04/11/24	25/11/24
MH-CO-45	29/10/24	98+059.5	97+857	202.5	684	05/11/24	26/11/24	05/11/24	26/11/24
	29/10/24					05/11/24	26/11/24	05/11/24	26/11/24
MH-CO-46	05/11/24	97+857	97+623	234.0	811.5	12/11/24	03/12/24	12/11/24	03/12/24
MH-CO-47	06/11/24	97+623	97+375.5	247.5	870	13/11/24	04/12/24	13/11/24	04/12/24
	06/11/24					13/11/24	04/12/24	13/11/24	04/12/24
MH-CO-48	07/11/24	97+375.5	97+231.5	144.0	492	14/11/24	05/12/24	14/11/24	05/12/24
	07/11/24					14/11/24	05/12/24	14/11/24	05/12/24
MH-CO-49	16/11/24	97+231.5	96+988.5	243.0	830	23/11/24	14/12/24	23/11/24	14/12/24
	16/11/24					23/11/24	14/12/24	23/11/24	14/12/24

نتائج اختبار مكعبات الخرسانة والكمز - المحطة الثانية (B)

نتائج اختبار مكعبات الخرسانة والكمز - المحطة الأولى (A)



Company Eng





مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى | جمصة - بطيم - بطول 10 كم (من المحطة 90+000 إلى المحطة 100+000)


بيان تجميعى بنتائج إختبارات مقاومة الضغط ومقاومة الانحناء

CODE NO.	DATE OF CASTING	STATION		LENGTH (M)	QUANT. (M³)	Average Compressive Strength Results for Concrete Cubes (Kg/Cm2)		Average Flexural Strength Test results for Concrete Beams (Kg/Cm2)	
		FROM	TO			After (7) Days	After (28) Days	After (7) Days	After (28) Days
MH-CO-50	17/11/24	96+988.5	96+844.5	144.0	507	24/11/24	15/12/24	24/11/24	15/12/24
	17/11/24					24/11/24	15/12/24	24/11/24	15/12/24
MH-CO-51	19/11/24	96+844.5	96+642	202.5	718	26/11/24	17/12/24	26/11/24	17/12/24
	19/11/24					26/11/24	17/12/24	26/11/24	17/12/24
MH-CO-52	20/11/24	96+642	96+367.5	274.5	935	27/11/24	18/12/24	27/11/24	18/12/24
	20/11/24					27/11/24	18/12/24	27/11/24	18/12/24
MH-CO-53	27/11/24	96+367.5	96+079.5	288.0	997	04/12/24	25/12/24	04/12/24	25/12/24
	27/11/24					04/12/24	25/12/24	04/12/24	25/12/24
MH-CO-54	28/11/24	96+079.5	95+836.5	234.0	813	05/12/24	26/12/24	05/12/24	26/12/24
	28/11/24					05/12/24	26/12/24	05/12/24	26/12/24
MH-CO-55	04/12/24	95+836.5	95+728.5	108.0	376	11/12/24	01/01/25	11/12/24	01/01/25
	04/12/24					11/12/24	01/01/25	11/12/24	01/01/25
MH-CO-56	05/12/24	95+728.5	95+364	364.5	1212	12/12/24	02/01/25	12/12/24	02/01/25
	05/12/24					12/12/24	02/01/25	12/12/24	02/01/25

نتائج إختبار مكعبات الخرسانة والكمز - المحطة الثانية (B)

نتائج إختبار مكعبات الخرسانة والكمز - المحطة الأولى (A)

** تم الإختبار بمعامل هيئة الطرق والكبارى بالمنطقة الثالثة (شرق الدلتا)



Company Eng.

