

المقاييس الفنية المالية

قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال فك الشيران الحالى وتسليم ما يصلح منه لمخازن الهيئة ونقل التالف الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٦٠٠	٧	١١٢٠٠
٢	بالمتر المسطح أعمال فك المشمع الحالى ونقله الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٢٠٠	١٠	١٢٠٠٠
٣	بالمتر الطولى فك شرائح الفيبرجلاس من جوانب الصوبة وتسليم ما يصلح منها لمخازن الهيئة ونقل التالف الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٢٠	٢٥	٣٠٠٠
٤	بالمتر المسطح فك السلك الحالى ونقله الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١١٠٠	٥	٥٥٠٠
٥	بالمتر الطولى فك شرائح التثبيت التالفة ونقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٧٥	٩١	١٥٨٢٥
٦	بالمتر الطولى فك خلايا التبريد الحالية ومجر المياه ونقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٢٥	١٢٥	٣١٢٥
٧	عمل دروة من المشمع القديم لحماية النباتات و محتويات الصوبة قبل البدء فى الاعمال والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٥٠	٩٩٥	٢٤٨٧٥٠
٨	بالعدد فك باب الصوبة الحالى وتسليمه الى مخازن الهيئة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	١١٠٠	١١٠٠
٩	بالعدد فك المراوح الحالية بالشاسيه المعدني وتسليمها الى مخازن الهيئة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٦	١٦٠٠	٩٦٠٠
١٠	بالعدد فك المدفأة الحالية وجميع مستلزماتها وخزانات السلوار وتسليمها الى مخازن الهيئة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١١	بالعدد فك لوحة الرى الحالية وكابلات الرى وتسليمها الى مخازن الهيئة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	٧٥٥	٧٥٥
١٢	بالمتر الطولى فك البردورات الحالية داخل الصوبة يدويا دون استخدام معدات ونقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٦٦٠	٦٠	٣٩٦٠٠
١٣	بالمتر المسطح تكسير وازالة البلاط الحالى استيل كريت مقاس ٢٠ x ٢٠ سم داخل الصوبة يدويا دون استخدام معدات ونقله الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٠٠	٦٠	١٨٠٠٠

تابع / قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١٤	بالمتر المسطح تكسير وإزالة الانترولوك داخل الصوبة يدويا دون استخدام معدات ونقله الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٠٠	٨٠	٨٠٠٠
١٥	بالمتر الطولي أعمال تكسير الخرسانات و البند يشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٤٠	١١٠	٤٤٠٠
١٦	بالمتر المربع أعمال تكسير الحوائط بسمك ٢٥ سم ونقل جميع المخلفات الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٤٥	٩٥	٤٢٧٥
١٧	بالمتر الطولي اعمال الحفر فى جانب الصوبة باستخدام حفار لإزالة جذور وجذوع الاشجار التى تسببت فى الاضرار بأعمدة الصوبة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٥٠	١٠	٥٠٠٠
١٨	بالعدد فك أعمدة الصوبة المتضررة وأعمدة الصوبة الجانبية القديمة وتسليم ما يصلح منها لمخازن الهيئة ونقل التالف الى المقالب العمومية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٩٠	٣٣	٢٩٧٠
١٩	بالعدد فك أقواس الصوبة القديمة المجاورة للصوبة المكيفة ونقلها الى مخازن الهيئة و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٤٣	٣٥	١٥٠٥
٢٠	بالمتر المسطح أعمال صيانة هيكل الصوبة الحالي وتغيير المسامير التالفة واستبدالها بمسامير من الصلب المجلفن من نفس المقاس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٢٠٠	١٥	١٨٠٠٠
٢١	بالعدد فك محابس الرى الكهربائية الموجودة بالصوبة وتسليمها الى مخازن الهيئة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٦	١٥٠	٩٠٠
٢٢	بالمتر المسطح أعمال إنشاء سور أسفل شرايح التبريد من الطوب الأسمنتي بسمك ٢٥ سم بنفس ارتفاع السور الحالي ويحل محله والبند يشمل استخدام اسمنت معالج ضد المياه و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٤٠	٧٥٠	٣٠٠٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ٣٠ x ١٠ سم والبند يشمل أعمال الحفر والتسوية والأرنكة فى أي تربة وتوريد السن والزلزل والأسمنت اللازم وخطه جيدا وفرشة كسب مناسب التركيب طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٧٥٠	٦٥	٤٨٧٥٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات خرسانية (بردورة متوسطة) مقاس ٥٠ x ٣٠ x ١٥ سم والبند يشمل جميع ما يلزم للتركيب ونهوا الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٧٥٠	١٦٠	١٢٠٠٠٠

تابع / قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من بلاط إنترلوك ٦ سم إجهاد ٢٥٠ خشن والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠	٢٥٠	١٢٥٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للدكة أسفل التبليطات والأرضيات الخرسانية وتشكيل الدكة أسفل وحدات الإنترلوك وخلافه بسمك ١٠ سم من ٣٠,٨ سم دلو ميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرش + ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لوصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠٠	٢٥٠	١٢٥٠٠٠
٢٧	بالعدد عمل قواعد تثبيت من الخرسانة العادية أسفل أعمدة الصوبة المتضررة لضمان تثبيتها وعدم تأثرها بنموات الأشجار والنباتات والأعمدة الجديدة لصوبة الاقلمة وصوبة الانتاج و مخزن الصوبة وتكون بأبعاد ٣٠ سم x ٣٠ سم x ٥٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٥٠	٢٢٠	١١٠٠٠
٢٨	بالمتر المسطح أعمال تركيب سيراميك ابيض أسفل شرائح التبريد وعلى الحائط الداخلى للصوبة على ان يتم تركيب السيراميك باستخدام اسمنت معالج Sea Water و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصل الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٥	٢٢٠	١٢١٠٠
٢٩	بالمتر المسطح أعمال كسوة الحائط أسفل شرائح التبريد من الجهة الخارجية بالبازلت الاسود مع الاخذ فى الاعتبار الربط مع السور المجاور للصوبة باستخدام اسمنت معالج Sea Water و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصل الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٠	٤٢٠	١٦٨٠٠
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب جريل مجرى مائى لتجميع المياه المتناثرة من شرائح التبريد واعادتها الى خزان المياه مغطى بمصفاه بلاستيكية لضمان عدم رجوع اترية او مخلفات الى الخزان.	م. ط	٥٠	٣٢٠	١٦٥٠٠
٣١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة خالية من الاملاح و الشوائب لضبط المناسيب الجديدة وردم احواض الانتاج حتى منسوب - ٣٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصل الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٢٠	٩٠	١٠٨٠٠
٣٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرد مشمع اسود لتغطية ارضية احواض الانتاج لمنع ظهور الحشائش الضارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصل الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠٠	٩٠	٩٠٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب أعمدة للصوبة من الحديد المجلفن قطر لا يقل عن ١,٥ بوصة غير شامل القواعد الخرسانية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٥	١٢٠	٣٠٥٠

تابع / قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٣٤	بالعدد توريد أقواس للصوبة عرض ٨م وارتفاع القوس ١,٥ متر والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب من شدادات وحرف ٧ والمسامير على أن تكون جميع المستلزمات من الحديد المجلفن والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٠	٤٥٠٠	١٩٠٠٠٠
٣٥	أعمال توريد وتقطيع وتشغيل وتركيب مواسير من الصلب المجلفن بقطر لا يقل عن ١,٥ بوصة لزوم عمل مدادات عرضية لزوم انشاء صوبة الاقلعة و صوبة الانتاج ومخزن الصوبة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٥	١٣٠٠	٣٢٥٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتشغيل وتركيب لفة سلك مجلفن لزوم عمل مدادات اسفل المشمع لعمل شبكة من السلك الحامل لحمل المشمع وعمل حامل لتربية الزراعات في اصيص الهاتجات والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٤	١٠٠٠	٤٠٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب باب للصوبة المكيفة بأبعاد ٢م x ٢م ويتكون من صلفتين يتم تصنيعه من العلب الحديدية بأبعاد ٥سم x ٢سم من الحديد المجلفن ومغطى بالفيبر جلاس من نفس النوع المستخدم في الصوبة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢	١٠٧٠٠	٩١٤٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب باب لمخزن الصوبة وصوبة الانتاج الملحقة بأبعاد ١,٥م عرض x ٢م ارتفاع من العلب الحديدية بأبعاد ٥سم x ٢سم من الحديد المجلفن والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢	١٠٧٠٠	٩١٤٠٠
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مناضد من المواسير الحديد او العلب بارتفاع ١,٥ متر وعرض لا يقل عن ١م ولا يزيد عن ١,٢٥ م ومثبت عليه طبالي من الخشب يتم وضع المزروعات المنتجة عليها ومثبت عليها اقواس علوية بارتفاع ١م ومفرد علي الطبالي مشمع انفاق و أعلى الاقواس مشمع انفاق لزوم صوبة الانتاج الجديدة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	٦٤	٩٠٠٠	١٢٨٠٠٠
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجر تثبيت للمشمع اعلى الصوبة شامل توريد سوست التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	٢٥٠	٦٧٥	٤٣٧٥٠
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجر المطر لزوم ازالة مياه المطر من اعلى الصوبة وضمان عدم تجمعها على المشمع مما يتسبب في حدوث بور تجمع للمياه تتسبب في تقطيع المشمع والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	٢٥٠	٢٢٥	٥٦٢٥٠
٤٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فيبر ساده لتقفل الجزء السفلي من الصوبة بنفس الارتفاع الحالي على ان لا يكون هناك فواصل في الارتفاع ويتم التثبيت في اعمدة الصوبة باستخدام مسامير وورد مجلفنة و البند يشمل جميع مستلزمات التركيب من مسامير وخلافه و كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م . ط	٢٥٠	٤٥٠٠	١١٢٥٠٠

تابع / قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٤٣	بالكجم اعمال توريد وتركيب مشمع الصوبة سمك ٢٠٠ ميكرون على ان يكون السعر شامل التداخل بين طبقات المشمع بما يتناسب مع اماكن التقفيل على شرائح التثبيت على ان يتم تقديم عينة للمشمع لاعتمادها قبل البدء فى التوريد والبند يشمل توريد وتركيب جميع مستلزمات التركيب من مسامير وخلافه وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالكجم	٥٥٠	٣٧٥	٢٠٦٢٥٠
٤٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ثيران اسود نسبة تظليل ٨٣ % على كامل مساحة الصوبة بطبقتين من نفس الثيران ويتم تثبيته فى مجر التثبيت المخصصة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٨٠٠	٤٥	٨١٠٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب شفاط هواء مقاس ١,٤ م x ١,٤ م بنفس القدرة الحالية و اعمال توصيل الكهرباء وربطها على لوحة التحكم وعمل شاسيه معدني جديد لكل شفاط والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٨	٣٦٠٠٠	٢٨٨٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب مدفاة كهربائية لتدفئة الصوبة فى الشتاء بالقدرة والعدد الذى يتناسب مع المساحة المراد تدفئتها بالصوبة بحيث يتم تقسيم الصوبة الى قطاعات مع عمل شبكة توزيع للتدفئة باستخدام اكياس تدفئة من المشمع المثقبة لضمان التوزيع الجيد والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٨	٣٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠
٤٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب شرائح تبريد من الورق المقوى (الباد) و البند يشمل المجر العلوية لتوزيع المياه على شرائح التبريد والمجر السفلية لتجميع المياه و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٥	١٩٥٠٠	٨٧٧٥٠
٤٨	بالعدد رفع كفاءة لوحة الكهرباء الحالية الخاصة بالتحكم فى الشفاطات بالصوبة والاضاءة ومتصلة بحساسات للحرارة والرطوبة داخل الصوبة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهربائية للتحكم فى الشفاطات بالصوبة الجديدة والاضاءة ومتصلة بحساسات للحرارة والرطوبة داخل الصوبة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب لوحة تشغيل كهربائية للتحكم فى المدفاة بحيث تكون اللوحة مقسمة لتشغيل عدد ٤ مدفاة فى نفس التوقيت بحد اقصى وتحتوى اللوحة على ١- كنتاكتور ٢- اوفرلود ٣- فاز سيكونس ٤- سيرير بريكر ٥- مفتاح عمومي ٦- مفتاح فصل - وموصله بحساس لقياس درجة الحرارة للفصل والتشغيل والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٢	٣٨٦٠٠	٧٧٢٠٠
٥١	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات كهربائية قطر لا يقل عن ٣٥ مم x ٤ طرف على ان يتناسب مع الحمل لتثاقيل عدد ٤ مدفاة كهربائية والبند يشمل توصيلات الكابلات من اللوحة وصولا لكل مدفاة على ان يكون الكابل من الانواع المعتمدة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٢٥٠	١٨٠٠٠	٤٥٠٠٠٠

تابع / قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٥٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣٢ مم معلقة على حامل على المدادات العلوية للصوبة بارتفاع لا يقل عن ٢م عن أحواض الزراعة ومثبت عليها مباشرة أو من خلال خرطوم اسباجيتي حسب تعليمات مهندس الاشراف و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	١٠٠٠	١٢-	١٢٠٠٠٠
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم والبند يشمل أعمال الحفر والردم والاختبار وعمل سليفات بقطر لا يقل عن مرة ونصف قطر الماسورة اسفل المشايات وتثبيت المواسير على احد قوائم الصوبة طبقا لتعليمات مهندس الاشراف و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٢٥٠	١٧٠-	٤٢٥٠٠
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم والبند يشمل أعمال الحفر والردم والاختبار وعمل سليفات بقطر لا يقل عن مرة ونصف قطر الماسورة اسفل المشايات وتثبيت المواسير على احد قوائم الصوبة طبقا لتعليمات مهندس الاشراف و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	١٥٠	١٩٠-	٢٨٥٠٠
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم والبند يشمل أعمال الحفر والردم والاختبار وعمل سليفات بقطر لا يقل عن مرة ونصف قطر الماسورة اسفل المشايات وتثبيت المواسير على احد قوائم الصوبة طبقا لتعليمات مهندس الاشراف و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	١٥٠	١٩٠-	٢٨٥٠٠
٥٦	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر ٢" تعمل على مياه الشرب والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	٩٧١٥	٩٧١٥
٥٧	توريد وتركيب محابس مياه من الـ UPVC قطر ٢" والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	١٠٠٠	١٠٠٠
٥٨	توريد وتركيب فلتر شبكى ٢" Long Double Y Shape والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	١٧٨٥	١٧٨٥
٥٩	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر ١" تعمل على مياه الشرب والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١٢	٤٠٠	٤٨٠٠
٦٠	توريد وتركيب محابس مياه من الـ UPVC قطر ١" والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١٥	٥٠٠	٧٥٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب ديكور لتشغيل المحابس ١ محطة ماركة HUNTER والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١٣	١١٠٠	١٤٣٠٠

تابع / قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٦٢	توريد وتركيب منظم ضغط للمحابس الكهربائية ماركة هاتر من النوع ACCUSYNC قابل للتعديل والضبط والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	١	٥٦٠٠	٥٦٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات ديكودر ١٤ AWG خاصة لتوصيلات الري ماركة السويدى ويشمل البند جميع مستلزمات التركيب والتوصيل من وصلات التركيب من اصابع D.B.R.Y من الشحم لزوم عزل التوصيلات الكهربائية من المياه وغير شامل الغرف الدائرية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	٣٥٠	٢٥٠٠	٨٧٥٠٠
٦٤	توريد وتركيب غرف محابس دائرية والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٥	٢٥٠٠	١٢٥٠٠
٦٥	توريد وتركيب غرف محابس مستطيلة والبند شامل جميع مستلزمات التركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	١٠	١٣٠٠	١٣٠٠٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب رشاشات ري علوى حرف G معلقة على حامل من سقف الصوبة بارتفاع مناسب ويشمل البند جميع مستلزمات التركيب والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٤٠٠	١٠٠٠	٤٠٠٠٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب رشاشات MIST دوار معلق بالمحبس LPD و ثقيل اتران ويشمل البند جميع مستلزمات التركيب والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٥٠	٢٨٠٠	٧٠٠٠٠
٦٨	بالعدد توريد وتركيب لفة خرطوم اسباجيتى طول ٢٠٠ م مصنع من ال P.E لزوم توصيل الرشاشات وربطها على شبكة الري والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢	٣١٥٠	٦٣٠٠
٦٩	بالعدد توريد وتركيب QUICK COUPLER من خامات النحاس قطر ٤/٣ بوصة ماركة AQUA هندي شامل المفتاح وكوع دوار من نفس مقاس الوصلة السريعة والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب من غرفه مستطيلة ودائرية من انواع البولي ايثيلين المعتمدة ومحبس يدوى قطر ١ بوصة ويشمل كوع متحرك بقطر ١ بوصة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢	٧١٠٠	١٤٢٠٠
٧٠	بالعدد توريد وتركيب سمادة فنشورى بمقاس ١٠/١٠ سم بوضه مزدوجة السحب مزودة بمقاس تصريف ومحبس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	١	٤٠٠٠	٤٠٠٠
٧١	بالعدد توريد وتركيب خزان P.E سعة ١٠ م٣ لزوم تغذية خلايا التبريد والبند يشمل أعمال الحفر للعمق المطلوب وبناء حوائط سائدة من الطوب الأسمنتى وعمل كل التوصيلات اللازمة وتوريد وتركيب طلمبة غاطسة بقدرة لا تقل عن ١٠,٥ حصان كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢	٢٨٧٠	٥٧٤٠

تابع / قائمة الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٧٢	بالعدد توريد وتحميل برنامج الاتصال باللوحات HUNTER ٣٦٠ على وحدة المعلومات الخاصة بالمكتب الفني للإدارة العامة للتشجير وربط البرنامج بجميع لوحات التحكم في الري من نوع HUNTER الخاصة بالهيئة في مختلف مشاريعها الحالية والمستقبلية طوال فترة ضمان الاعمال ويشمل البند تدريب عدد ٢ مهندس على استخدام البرنامج ومتابعة التشغيل وطباعة التقارير اللازمة.	بالعدد	١	٦٧٠٠٠٠	٦٧٠٠٠٠ سائر ورسوم نهائية
٧٣	بالعدد توريد جهاز ICD-HP لزوم كشف اخطار المحابس والديكورات للعمل على جميع مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	١	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠ سائر ورسوم نهائية
٧٤	بالمقطوعة تعمل مأخذ مياه بقطر ٤ بوصة من خط المياه قطر ١٤٠٠ مم وذلك لزوم تغذية الزراعات القائمة بقطاع المطار بطول ٣ كم أعلى الطريق الدائري بجوار كوبري لطفية النادي والبند يشمل الأتي :- - عدد ٥٥ متر طولي مواسير بورسلين قطر ٤ بوصة ١٠ بار . - توريد وتركيب عدد ١ مشترك زهر مرن قطر ٢٠٠ مم / ١٠٠ مم . - توريد وتركيب مشترك زهر مرن قطر ٤ / ٤ بوصة . - توريد وتركيب عدد ٣ محبس سكينه من الزهر المرن قطر ٤ بوصة . - توريد وتركيب عدد ٤ كوع قطر ٤ بوصة . - توريد وتركيب عدد ٦ برده قطر ٤ بوصة . - تفصيل وصلة حائط من الصلب قطر ٤ بوصة للخروج من غرفة المحبس الرئيسي . والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوعة	١	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠ سائر ورسوم نهائية
الإجمالي					٢٩٩٩٥٢
إجمالي السعر النهائي					فقط وقدره "أربعة ملايين وستمائة ألف جنيه مصرياً لا غير."