

(الشروط الخاصة)

اعمال الأساس والاسفلات والمباني المشروعة ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي وطريق اسوان
(القطع الثاني) من كم ٣٠,٨ الى كم ٣١,٨ بطول ٩كم (تجاه طرق اسوان / توشكى)

الشارف : (المنطقة العاشرة - خطوط الولاي - اسوان)

الشروط الخاصة

أولاً: تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة**
خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بإنشاء محظات الخطوط المطلوبة سواء كانت إسقاطية او خرسانية طبقاً لطبيعة العمل في مكان مناسب ويتحقق بالمكان مكاتب لاقفه لجهاز الاشراف والاشتراك مزودة بالآلات والمكفيات والحمام والبروفيه والاثاث المناسب وذكراً اجهزة الحاسوب الالي بالبعد المناسب وتتوفر خدمة الانترنت ومتصدر كهربائي ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للياه النظيفية الصالحة للشرب وحزان صرف صحى بالإضافة الى وجود دراجة لجهاز الاشراف ومتجر لك ويلزم المقاول بتجهيز موقع العمل ببعض الاجراءات التي تتطلب تنفيذ المشروع بஸوئي هندسى وفقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهميات والمستلزمات التي يمكن جهاز الاشراف من السهلة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية للمشروع بخفاء عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد وفي حالة تناقض الشركة عن توفر المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنية (قطن وقدرة الف جنية لا غير) يومياً .
- يلزم المقاول بإجراء الاختبارات الازمة مع ضمان توصيل العينات والاحصار للنتائج في وجود طاقم الاشراف يسلوب امر بجعل المنطقة الشرفة والمعامل المركيزة بالهيكلية بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اي وقت يأهلاً جهاز الاشراف والمهندسين المشرفون

مبنى المعمل:

- معمل الموقع**
خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخط وفقاً للمواد المعتمدة من الهيئة بجميع مرافقه (اثاث، معدات، أجهزة) وترويده بالمدية والكهرباء طوال فترة المشروع لاستدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للتفاصيل التالية:
 - عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
 - مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وكيفية هواء وإضاءة كافية.
 - طوابع وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
 - جهاز كمبيوتر أحدث إصدار به متطلباته مع طابعة ليدز ٤٨ وسكنز.
 - مصدر كهرباء ٢٨٠ فولت دائمة أوجه مع مقابس مناسبة لغرنز التجويف.
 - أرضيات خرسانية للمعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
 - مصدر للمياه النقية ويسعه تخزينية لا تقل عن ٧٠ لتر.
 - وسائل إطفاء الحرائق من طفليات والتي يجب أن تقل عن ٢٥ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الدائنة في مكان مناسب ويتسع الكتف عليها وشحنها دورياً.
 - مرافق ضرورة.
 - ركائز لثبت الأجهزة عند التزوم.

