

الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة بالعمق المطلوب لزم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترض ونزح المياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥٠٠	ماتة حفرة عمق ١١٥	٥٧٥٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم قواعد الأساسات وفرشة نظافة ذلك طبقاً للرسومات الهندسية باءستخدام خرسانة جاهزة باءجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و محتوى ٢٥٠ كجم والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠	الفا - وماتة ١١٥	١٠٥٠٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٢ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملامسة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	٧٥	الفا - وماتة ١١٥	٦١٢٧٥٠
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والاسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٢ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملامسة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	١٢٠	ماتة ١١٥	٤٤٤٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاتسومات سمك ٤مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم واللحام بالباشورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٠٠	ماتة ١١٥	٤٥٠٠٠
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب عزل على البارد من مواد معتمده لدى الهيئة والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٠٠	ماتة ١١٥	٩١٦٠٠
٧	بالمتر المسطح توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢،٣٧) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٥	ماتة ١١٥	٨٢٥٠٠٠

تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٨	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتية المصمتة في حدود ٢٥*١٢*٦ سم و بسمك ١٢ سم وبمونة ذات محتوى أسمنتى ٣٠٠ كجم/م ^٣ كل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠٠	٢٢٠	٢٢٠٠٠
٩	بالعدد بالعدد توريد و بناء غرف التفتيش بأبعاد ٦٠*٦٠ على ماسورة صرف المبنى قبل توصيلها بشبكة بالوعات الصرف بالموقع . العمل يشمل تشييد حوائط الغرفة من الطوب الاسمنتى سمك ٢٥ سم و توريد و تركيب غطاء GRP و جميع القطع الخاصة و الاكسسورات اللازمة و البند يشمل اعمال الحفر و الردم و الازالة الى خارج الموقع كل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	٤٧٠٠	٢٨٢٠٠
١٠	بالعدد توريد وبناء خزان ترشيح أرضى ٢*٢ م بعمق ٢ متر بالمباني و الطوب الاسمنتى و يكون سمك الجدار عدد ١ طوبة السعر يشمل المباني والبياض الداخلى وسقف من الخرسانة المسلحة سمك ١٤ سم و غطاء (GRP) مقاس ٦٠ سم * ٦٠ سم وكل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	م ^٢	٣	٢٧٠٠٠	٨١٠٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلى او الاسمنتى المصمت او المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل دهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .	م ^٣	٩٠	٩٢٠	٨٢٨٠٠
١٢	المتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من: ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ م ^٣ رمل ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضهرة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ م ^٣ رمل ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ومحمل على البند عمل السقايل اللازمة وعمل البوارج والاوatar والفئة تشمل تركيب شبك ممدد مجلفن فى اماكن اتصال المباني بالعناصر الخرسانية (عمود-كمرة-ونهايات البياض والاركان) وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٢٠٠	١٧٠	٢٠٤٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح مخدوم وجهين مع عمل التلقيط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او يوتن او ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيرل لنظافة الاسطح قبل الدهان وعدد ٢ سكينه معجون وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٥٠	١٨٠	١٣٥٠٠
١٤	بالمتر المسطح دهانات سافيتو للواجهات الخارجية بالبروة ضهاره فقط حسب اللون المطلوب وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والسعر يشمل تشطيب العرائس الافقية والراسية والسقايلات واضافة مادة الاديونود والفئة تشمل دهان وجه سيرل لنظافة السطح قبل الدهان وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٧٥٠	٢٠٠	١٥٠٠٠

تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢٢	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب ومحمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنلس استيل وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	خمسائة وخمسة	١٥٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C من انتاج الشريف او ما يماثلها قطر ٣ بوصة بسمك لا يقل عن ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	١٠٠	٣٧٥	٣٧٥٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C من انتاج الشريف او ما يماثلها قطر ٦ بوصة بسمك لا يقل عن ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	٦٠	٦٥٠	٣٩٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١ بوصة معزوله B.R. او ما يماثلها تكون ظاهرة او في الحوائط او في الارض والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٥٠	٩٦٠	١٤٩٠٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٢ بوصة معزوله B.R. او ما يماثلها تكون ظاهرة او في الحوائط او في الارض والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتريات وخلافة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف محمل عليها اعمال الحفر ان لزم الامر.	م . ط	١٠٠	٥٥٠	٥٥٠٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وبردورات حدائق (بدون قدمة) بابعد ٥٠×٨×٢٥ سم او مماثلة بالبردورات بالموقع وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٢٠٠	١٤٥	٥٨٠٠٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد وفرش خرسانة عادية باعجها لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى ٢٥٠ كجم لزوم أعمال الخرسانات المطبوعة أو المسوسة بسمك ١٥ سم لزوم اعمال رد الشئ لأصله باجزيرة الوسطي والبند يشمل كل مايلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م	٤٦٦	٤٧٥	٩٢١٣٥٠
٢٩	بالمقطوعة تنفيذ وعمل خزان مياه ارضي طبقا للرسومات سعة ٣٢٥٠ م ^٣ مياه من الخرسانة المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح والحفر والخرسانات تثبيت شريط Water stop انتاج شركة كيموايات البناء الحديث أو ما يماثلها مابين اللبشة المسلحة وحوائط الخزان وعزل الارضيات بلفائف الاتسومات ٤ مم (طبقتين متعامدتين) وطبقة واحدة لحماية حوائط الخزان من الخارج وكذلك دهان الحوائط والارضيات من الداخل بدهان كيميائي ماني مع تنفيذ مباني سمك نصف طوبة حول حوائط الخزان لحماية طبقة الاتسومات ومحمل على البند بناء غرفة ظلمبات أبعادها (٣*٣*٣ م) ويتم دهان حوائطها والسقف من الداخل ببيوية البلاستيك ومن الخارج بالاسافيتو وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	٣	٩١٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠

تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٧٦٠٠	١٤٣٥	٢٥٥٦٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٧٥٠	١٧٨٠	٣١١٥٠٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائري ومداخل ومخارج الطريق الدائري بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الإتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٤٧	١٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائري ومداخل ومخارج الطريق الدائري بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الإتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٢٧٢	٩٥٠٠	٢٥٨٤٠٠٠
٣٤	بالعدد بناء غرفة تفتيش مقاس ١٢٠×١٢٠سم عمق ٢ متر مبنية بالطوب الأسمنتي بالسبك المطلوب وتبني الغرفة فوق فرشة من الخرسانة العادية مع توريد وتركيب غطاء من GRP يعتمد قبل التوريد والفئة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة وبياض الحوائط والقاع من الداخل بمونة الاسمنت والرمل ٢:١ على طبقتين مضافا اليها المادة العازلة وعمل حلق من الخرسانة الاسمنتية حول الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٤	٤٠٠٠	٩٦٠٠٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب مانيفولد سحب و طرد قطر ٤ بوصة من حديد سيملس يشمل ٢ عداد ضغط جليسرين و محبس هواء ٢ بوصة ومحبس أمان ٢ بوصة وعداد قياس تصرف وسمادة وقطع الإتصال والمحابس والمسامير والجوانات والتوصيل بشبكة الري والظلمبات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والمواصفات المعتمدة بالهيئة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	١٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة ري تحت سطحية من مواسير P.V.C أقطار ٩٠ ، ٧٥ ، ٦٣ ، ٥٠ ، ٣٢ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وغرف المحابس وأعمال الحفر والردم والاختبار - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١١٥٠٠٠	٩٠	١٠٣٥٠٠٠٠
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة ري سطحية من خراطيم ذاتية التنقيط G.R قطر ١٦ مم على أن تكون المسافة بين النقاطات ٣٠ سم وبابلر بمشتملاته تصرف من ٥٠ - ١١٠ لتر / ساعة لزوم نخيل البلح والأشجار والبند يشمل جميع قطع الإتصال P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١١٥٠٠٠	٦١/٥	٧٠٧٥٠٠٠



تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣٨	بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياه أفقية طاردة مركزية قدرة مناسبة تعطى تصرف ٥٠ - ٦٠ م ^٣ / س ورفع ٦ بار والبند يشمل جميع المحابس والوصلات المرنة اللازمة ، وتوريد وتركيب كابل كهرباء مسلح من الألومنيوم مقاس (٥٠×٤) mm AL/PVC/STA/PVC بالإضافة إلى كابل إرث مقاس (٢٥×١) mm AL/PVC بطول لا يزيد عن ١٠٠ متر طولي والتركيب يشمل أعمال الحفر والردم مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦	٥١٥٥٠٠	٣٠١٣٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب و تشغيل واختبار لوحة تحكم لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة رفع مياه أفقية طاردة مركزية والبند يشمل (جميع القواطع العمومية للوحة والكوناكتر والأوفرلود ،... إلخ) و إكسسوارات التركيب والتوصيل مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٩٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب محطة فلاتر كاملة (رملية - شبكية) تعطى تصرف لا يقل عن ٥٠ م ^٣ / ساعة والبند يشمل جميع قطع الإتصال والوصلات والمرنة والمحابس وجميع ما يلزم لنهو الأعمال - على أن يتم إعتداد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٤٩٥٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠
٤١	بالمقطوعة رفع وتقليع كافة المزروعات الجافة والمزروعة بالطريق والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وأعمال تطهير الأرض قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	١	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠
٤٢	بالعدد توريد وزراعة شجيرات جهنمية ألوان بإرتفاع كلى ٦٠ سم بمعدل أربع شجيرات أسفل كل نخلة وتدعيم الزراعات القائمة في باقى أجزاء العملية والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة السماد العضوى (الكمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٠٠٠	٦٥٤٧٥	٢٦١٩٠٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار إفوريا أحمر دم غزال بمعدل ٩ عود / ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش الساد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٠٥٠٠	١١٠٧	١١٦٥٢٥٠
٤٤	بالمتر المسطح توريد وزراعة جهنمية مقزمة ألوان بمعدل ٦ عود / ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢١٠٠	٨٧٧/٥	١٨٤٢٧٥٠
٤٥	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار حى علم بمعدل ١٦ عود/ ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١	٦٨٨/٥	٦٨٨/٥
٤٦	بالعدد توريد وزراعة أشجار تيكوما إرتفاع لا يقل عن ٢ - ٢,٥ متر والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور بمقاس ٠,٧٥ × ٠,٧٥ متر وإضافة السماد العضوى (الكمبوست) قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٤٦	٧٤٩/٢٥	٥٥٨٩٢/٥



قائمة الكميات والأسعار لأعمال التشغيل والصيانة والحراسة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٤٧	بالمتر المكعب توفير كميات المياه شهرياً اللازمة لأعمال الري للأشجار والمزروعات المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم ، طبقاً للمقننات المائية المعتمدة بوزارة الزراعة والمحاسبة بالمتر المكعب طبقاً للكميات الموردة فعلياً بموجب كشف حصر ، وذلك لحين توصيل المياه إلى الخزانات ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	م ^٣	٣٠٨٢٦	٣٧٨	١١٦٥٣٢٨
٤٨	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة للأشجار والمزروعات القديمة والقائمة بالمنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر تسليم الموقع ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	١٦	٤٠٥٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠
٤٩	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة للخزانات الخرسانية ومحطات الضخ ومكونات المحطات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والمزروعات الجديدة والقائمة القائمة بالمنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر الإستلام الإبتدائي للأعمال طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	١٢	٦٤١٢٥٠	٧٦٩٥٠٠٠
الإجمالي					١٠٨٩٩٨٦٥٧

إجمالي السعر النهائي للأعمال

فقط وقدره مائة ومائة مليون ومائة ألف جنيه مصرياً لا غير.

ومائة وسبعة وخمسون ألفاً



الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة بالعمق المطلوب لزم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سناد جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترض ونزح المياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥٠٠	مادة حفر عميقة	٥٧٥٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزم قواعد الأساسات وفرشة نظافة ذلك طبقاً للرسومات الهندسية باءستخدام خرسانة جاهزة باءجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و محتوى ٢٥٠ كجم والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠	الخرسانة ومونة حديد	١٠٥٠٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المثبتة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	٧٥	الخرسانة ومونة حديد حديد التسليح	٩١٢٧٥٠
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزم الأعمدة والاسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المثبتة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	١٢٠	الخرسانة ومونة حديد حديد التسليح	٤٤٤٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاتسومات سمك ٤مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم واللحام بالباشبوري وعمل طبقة لباسة اسمنتية سمك ٢سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٠٠	مادة عازلة للرطوبة	٤٥٠٠٠
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب عزل على البارد من مواد معتمده لدى الهيئة والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٠٠	الاسفلت ومونة حديد	٩١٦٠٠
٧	بالمتر المسطح توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢،٣٧) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٥	حديد حديد حديد حديد	٨٢٥٠٠٠

تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٨	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباتى من الطوب الأسمنتي المصمت فى حدود ٢٥*١٢*٦ سم و بسمك ١٢ سم وبمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم/م ^٣ كل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠٠	٢٢٠	٢٢٠٠٠
٩	بالعدد بالعدد توريد و بناء غرف التفتيش بأبعاد ٦٠*٦٠ على ماسورة صرف المبنى قبل توصيلها بشبكة بالوعات الصرف بالموقع . العمل يشمل تشييد حوائط الغرفة من الطوب الاسمنتي سمك ٢٥ سم و توريد و تركيب غطاء GRP و جميع القطع الخاصة و الاكسسورات اللازمة و البند يشمل اعمال الحفر و الردم و الازالة الى خارج الموقع كل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	٤٧٠٠	٢٨٢٠٠
١٠	بالعدد توريد وبناء خزان ترشيح أرضي ٢*٢ م بعمق ٢ متر بالمباتى و الطوب الاسمنتي و يكون سمك الجدار عدد ١ طوبة السعر يشمل المباتى والبياض الداخلى وسقف من الخرسانه المسلحه سمك ١٤ سم و غطاء (GRP) مقاس ٦٠ سم * ٦٠ سم وكل مايلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	م ^٢	٣	٢٧٠٠٠	٨١٠٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى سمك طوبة من الطوب الطفلى او الاسمنتي المصمت او المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل دهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد مع رش المباتى طبقاً للمواصفات وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .	م ^٣	٩٠	٢٣٠٠	٢٠٧٠٠٠
١٢	المتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من: ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ومحمل على البند عمل السقايل اللازمة وعمل البؤج والاوتر والفئة تشمل تركيب شبك ممدد مجلفن فى اماكن اتصال المباتى بالعناصر الخرسانية (عمود-كمرة-ونهايات البياض والاركان) وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٢٠٠	١٧٠	٢٠٤٠٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوة البلاستيك على سطح مخدوم وجهين مع عمل التلقيط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او يوتن او ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيرل لنظافة الاسطح قبل الدهان وعدد ٢ سكينه معجون وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٥٠	١٨٠	١٣٥٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح دهانات سافيتو للواجهات الخارجية بالبروة ضهاره فقط حسب اللون المطلوب وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والسعر يشمل تشطيب العرائس الافقية والراسية والسقايلات واصفاد مادة الاديونود والفئة تشمل دهان وجه سيرل لنظافة السطح قبل الدهان وكل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٧٥٠	٢٠٠	١٥٠٠٠٠

تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيــــــــــــــــان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢٢	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركييب والصرف حتى اقرب جاليتراب ومحمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنلس استيل وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	خمسائة وخمسة	١٥٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C من انتاج الشريف او ما يماثلها قطر ٣ بوصة بسمك لا يقل عن ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيغان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	١٠٠	٣٧٥	٣٧٥٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C من انتاج الشريف او ما يماثلها قطر ٦ بوصة بسمك لا يقل عن ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيغان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	٦٠	٦٥٠	٣٩٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة معزوله B.R. او ما يماثلها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الارض والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيغان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٥٠	٩٦٠	١٤٩٠٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة معزوله B.R. او ما يماثلها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الارض والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيغان ومشتريات وخلافة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف محمل عليها اعمال الحفر ان لزم الامر.	م . ط	١٠٠	٥٥٠	٥٥٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وبردورات حدائق (بدون قدمة) بابعاد ٥٠×٨×٢٥ سم او مماثله بالبردورات بالموقع وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٢٠٠	١٤٥	٥٨٠٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد وفرش خرسانة عادية باعجها لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى ٢٥٠ كجم لزوم اعمال الخرسانات المطبوعة او المسوسة بسمك ١٥ سم لزوم اعمال رد الشى لأصله باجزيرة الوسطى والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	م	٤٦٦	٤٧٥	٢٢١٢٥٠
٢٩	بالمقطوعية تنفيذ وعمل خزان مياه ارضي طبقا للرسومات سعة ٣٢٥٠ م ^٣ مياه من الخرسانة المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح والحفر والخرسانات تثبيت شريط Water stop انتاج شركة كيموايات البناء الحديث او ما يماثلها مابين اللبشة المسلحة وحوائط الخزان وعزل الارضيات بلفائف الانسومات ٤ مم (طبقتين متعامدتين) وطبقة واحدة لحماية حوائط الخزان من الخارج وكذلك دهان الحوائط والارضيات من الداخل بدهان كيميائي مائي مع تنفيذ مباني سقاف نصف طوبة حول حوائط الخزان لحماية طبقة الانسومات ومحمل على البند بناء غرفة ظلمبات ابعادها (٣,٦*٣,٧*٣ م) ويتم دهان حوائطها والسقف من الداخل ببيوية البلاستيك ومن الخارج بالاسفيل وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	٣	٢١٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠

تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٧٦٠٠	١٤٣٥	٢٥٢٥٦٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٧٥٠	١٧٨٠	٣١١٥٠٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائري ومداخل ومخارج الطريق الدائري بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الإتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٤٧	١٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين عالي الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائري ومداخل ومخارج الطريق الدائري بنظام الدفع الموجه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الإتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	٢٧٢	٩٥٠٠	٢٥٨٤٠٠٠
٣٤	بالعدد بناء غرفة تفتيش مقاس ١٢٠×١٢٠سم عمق ٢ متر مبنية بالطوب الأسمنتي بالسبك المطلوب وتبني الغرفة فوق فرشة من الخرسانة العادية مع توريد وتركيب غطاء من GRP يعتمد قبل التوريد والفئة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة وبياض الحوائط والقاع من الداخل بمونة الاسمنت والرمل ٢:١ على طبقتين مضافا اليها المادة العازلة وعمل حلق من الخرسانة الاسمنتية حول الغطاء وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٤	٤٠٠٠	٩٦٠٠٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب ماتيفولد سحب و طرد قطر ٤ بوصة من حديد سيمس يشمل ٢ عداد ضغط جليسرين و محبس هواء ٢ بوصة ومحبس أمان ٢ بوصة وعداد قياس تصرف وسمادة وقطع الإتصال والمحابس والمسامير والجوانات والتوصيل بشبكة الري والظلمبات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والمواصفات المعتمدة بالهيئة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	١٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة ري تحت سطحية من مواسير P.V.C أقطار ٩٠ ، ٧٥ ، ٦٣ ، ٥٠ ، ٣٢ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وغرف المحابس وأعمال الحفر والردم والاختبار - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م	١١٥٠٠٠	٩٠	١٠٣٥٠٠٠٠
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبكة ري سطحية من خراطيم ذاتية التنظيف G.R قطر ١٦ مم على أن تكون المسافة بين النقاطات ٣٠ سم وبابلر بمشتملاته تصرف من ٥٠ - ١١٠ لتر / ساعة لزوم نخيل البلاج والأشجار والبند يشمل جميع قطع الإتصال P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م	١١٥٠٠٠	٦١/٥	٧٠٧٥٥٠٠



تابع / الكميات والأسعار لأعمال التنفيذ بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣٨	بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياه أفقية طاردة مركزية قدرة مناسبة تعطى تصرف ٥٠ - ٦٠ م ^٣ / س ورفع ٦ بار والبند يشمل جميع المحابس والوصلات المرنة اللازمة ، وتوريد وتركيب كابل كهرباء مسلح من الألومنيوم مقاس (٥٠×٤ mm AL/PVC/STA/PVC) بالإضافة إلى كابل إرث مقاس (٢٥×١ mm AL/PVC) بطول لا يزيد عن ١٠٠ متر طولي والتركيب يشمل أعمال الحفر والردم مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦	٥٨٥٥٠٠	٢٥١٢٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب و تشغيل و اختبار لوحة تحكم لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة رفع مياه أفقية طاردة مركزية والبند يشمل (جميع القواطع العمومية للوحة والكوناكتور والأوفرلود ،..... الخ) و إكسسوارات التركيب و التوصيل مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٩٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب محطة فلاتر كاملة (رملية - شبكية) تعطى تصرف لا يقل عن ٥٠ م ^٣ / ساعة والبند يشمل جميع قطع الإتصال والوصلات والمرنة والمحابس وجميع ما يلزم لنهو الأعمال - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٤٩٥٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠
٤١	بالمقطوعة رفع وتقلع كافة المزروعات الجافة والمنزوعة بالطريق والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وأعمال تطهير الأرض قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	١	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠
٤٢	بالعدد توريد وزراعة شجيرات جهنمية ألوان بارتفاع كلى ٦٠ سم بمعدل أربع شجيرات أسفل كل نخلة وتدعيم الزراعات القائمة في باقى أجزاء العملية والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة السماد العضوى (الكمبوست) طبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٠٠٠	٦٥٤٧٥	٢٦١٩٠٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار إفوريا أحمر دم غزال بمعدل ٩ عود / م ^٢ والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش الساد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٠٥٠٠	١١٠٧	١١٦٥٢٥٠
٤٤	بالمتر المسطح توريد وزراعة جهنمية مقزمة ألوان بمعدل ٦ عود / م ^٢ والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢١٠٠	٨٧٧/٥	١٨٤٢٧٥٠
٤٥	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار حى علم بمعدل ١٦ عود/م ^٢ والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١	٦٨٨/٥	٦٨٨/٥
٤٦	بالعدد توريد وزراعة أشجار تيكوما إرتفاع لا يقل عن ٢ - ٢,٥ متر والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور بمقاس ٠,٧٥ × ٠,٧٥ متر وإضافة السماد العضوى (الكمبوست) قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشترطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٤٦	٧٤٩,٢٥	٥٥٨٩٢,٥



قائمة الكميات والأسعار لأعمال التشغيل والصيانة والحراسة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٤٧	بالمتر المكعب توفير كميات المياه شهريا اللازمة لأعمال الري للأشجار والمزروعات المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم ، طبقاً للمقننات المائية المعتمدة بوزارة الزراعة والمحاسبة بالمتر المكعب طبقاً للكميات الموردة فعلياً بموجب كشف حصر ، وذلك لحين توصيل المياه إلى الخزانات ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	م ^٣	٣٠٨٢٦	٣٧٨	١١٦٥٣٢٨
٤٨	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة للأشجار والمزروعات القديمة والقائمة المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر تسليم الموقع ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	١٦	٤٠٥٠٠	٦٤٨٠٠٠
٤٩	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة للخزانات الخرسانية ومحطات الضخ ومكونات المحطات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والمزروعات الجديدة والقائمة القائمة المنزرعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر الإستلام الإبتدائي للأعمال طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	١٢	٦٤١٢٥٠	٧٦٩٥٠٠

١٠٨٩٩٨٦٥٧

الإجمالي

إجمالي السعر النهائي للأعمال

فقط وقدره مائة وثمانية مليون وثمانمائة وثمانون ألف جنيه مصرياً لا غير.

وسماتة وسبعة وخمسة مائة ألف جنيه

