

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الرابع (جرجا / قوص) من محطة 586+960 حتى محطة 588+960 بطول 2 كم
البداية (E=463216.11 , N=2886207.6) , النهاية (E=464865.74 , N=2887338.4)
تنفيذ شركة / الشروق - سيد أحمد حامد مهلل للمقاولات العمومية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر في مايو 2023 طبقاً للمفاوضة	الإجمالي
	اعمال الحفر				
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبى 1,1 جنية / كم ابتداء من 04-05-2023	3م			948600.00
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة		15,000.00	28.20	
	السعر ابتداء من 2024-03-22 - طبقاً للمفاوضة		15,000.00	29.32	
	علاوة مسافة النقل 3.1 كم (3.1 - 0.5) ابتداء من 2023-05-04		30,000.00	2.86	
8	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تغطية ناتج الحفر بالمقلب بطبقة التربة بسمك متوسط 20 سم و الفتة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبى 1.1 جنية / كم ابتداء من 2023-05-04	3م			1258350.00
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة		15,000.00	39.40	
	السعر ابتداء من 2024-03-22 - طبقاً للمفاوضة		15,000.00	40.97	
	علاوة مسافة النقل 3.1 كم (3.1 - 1.5) ابتداء من 2023-05-04		30,000.00	1.76	

مهندس الهيئة
المهندس /
التوقيع

مدير المشروع (الإستشاري)
المهندس /
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوقيع

مقايسة معدلة طبقا للمفاوضة				
أعمال انشاء الجسر القرابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) من محطة 586+960 حتى محطة 588+960 بطول 2 كم البداية (E=463216.11 , N=2886207.6) , النهاية (E=464865.74 , N=2887338.4) تنفيذ شركة / الشروق - سيد أحمد حامد مهلل للمقاولات العمومية				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة
10	بالمتر المسطح أعمال تشغيل ارض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي تطلب عمق الحفر او الردم ± 50 سم عن منسو الارض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الارض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات plate load test وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري - السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	2م	44,696.394	18.80
اعمال الردم Embankment				
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجربة.	3م		8444250.00
	السعر ابتداء من اغسطس 2023 - طبقا للمفاوضة		5,000.00	71.50
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة		50,000.00	71.70
	السعر ابتداء من 2024-03-22 - طبقا للمفاوضة		55,000.00	74.50
	علاوة مسافة النقل 4.45 كم (2 - 4.45) ابتداء من 2023-05-04		110,000.000	3.675
الإجمالي				11,491,492.20 ج.م.

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثامنة (قنا)

السيد المهندس / عماد حسين



مهندس الهيئة
المهندس /
التوقيع /

التوقيع /

مدير المشروع (الاستشاري)
المهندس /
التوقيع /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوقيع /

التوقيع /



مذكرة للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع :-

بالإحالة إلى مشروع أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص)

في المسافة من الكم ٥٨٦,٩٦٠ حتى الكم ٥٨٨,٩٦٠ بطول ٢ كم

• تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة (سيد احمد حامد مهمل)

• العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٧٢ بتاريخ : ٢٠٢٤/١/٢٩

• قيمة أمر الإسناد : ١١,٤٩١,٤٩٢ مليون جنيهاً مصرياً

• تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٢/٦

• تاريخ الدهو طبقاً للعقد : ٢٠٢٤/١٠/٥

• نسبة التنفيذ للمشروع عاليه ٩٥ %

- نتشرف ان نرفق لسيادتكم خطاب الشركة بخصوص إضافة مده قدرها ٦ اشهر نظير كتاب السيد /امين عام مجلس

الوزراء رقم ٢٣٠ المنعده بتاريخ ٢٢/٢/٢٣ المتضمن موافقة مجلس الوزراء علي مد مده التعاقدات الإدارية

المبرمة بكافة أنواعها مده قدرها ٦ اشهر إضافية. (مرفق)

رأي المنطقة :-

الموافقة على إضافة مده قدرها ٦ اشهر الي مدة المشروع عاليه ليصبح تاريخ الدهو المعدل ٢٠٢٥/٤/٥ نظرا للأسباب الآتية :

١٧- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .

١٨- زياده تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها .

١٩- نقص الدعم الدولارى بالأسواق .

٢٠- ارتفاع أسعار قطع الغيار وتدره توافرها بالأسواق .

و الأمر مفوض لسيادتكم .

برجاء التكرم بالعلم و إتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،،،

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/٣




التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

١١/٣

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

مشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان) القطاع الرابع (جرجا - قوص)			
2024/10/05	2024/02/06	بداية من	البرنامج الزمني المقترح لنهوض الاعمال
تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة (سيد احمد حامد مهال)			من اكيلو
	592+960	الى الكيلو	
2024/01/29		بتاريخ	(2024/2023/1072)
			عقد

[illegible]

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس مہدیر مشروع الاستشاری

مهندس الشركة المنفذه



Electric Express Train - HSR
 From 6 October City to Abu simbel
 section -4 From Sorgho To Qena
 From Station 600+000
 To Station 630+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	14-8-2023	code	ZONE	
LOCATION	591+700	SL-S-1	Material	عينة مشون شمال المسار
NAME COMPANY	المهمل		layer thickness	

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		24281.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
(g)Mass retained	1223.0	2721.0	2499.0	2157.0	3766.0	1359.0	3592.0	6964.0	A-1-a
(g)Cumulative Retained	1223.0	3944.0	6443.0	8600.0	12366.0	13725.0	17317.0		PRO 2.28
Cumulative Retained %	5.0	16.2	26.5	35.4	50.9	56.5	71.3		WC 5.90
Cumulative Passing %	95.0	83.8	73.5	64.6	49.1	43.5	28.7		CBR 73.00

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	69.00	161.00	278.00					
Cumulative Retained %	13.80	32.20	55.60					
Cumulative Passing %	86.20	67.80	44.40					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	95.0	83.8	73.5	64.6	49.1	43.5	28.7	24.7	19.4	12.7

ATTERBERG LIMTS	(. L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	18.30	13.30	5.10

Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]
 15/8/19



Electric Express Train - SR

المكتب الهندسي
للمشاورين
الهندسة المدنية
C.A.S.B.T.


PROCTOR TEST

TESTING DATE:	14-8-2023	code	Station
LOCATION	591+700	SL-S-1	Material
NAME COMPANY	المهمل		Layer thickness

Weight of empty mold :	5999.0	MAX Dry Density	2.281
Mold Volume:	2095.0	Water content %	5.9

trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10480.0	10760.0	11060.0	11035.0
WT. WET SOIL	4481.0	4761.0	5061.0	5036.0
Wt. Density	2.139	2.273	2.416	2.406

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	43.72	43.24	45.57	43.72	44.36	44.36	43.92	43.39
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Wt. Of dry soil & tare	147.8	147.9	145.8	146.1	143.9	143.9	142.0	142.7
Wt. Of water	2.2	2.1	4.2	3.9	6.1	6.1	8.0	7.3
Wt. Of dry soil	104.1	104.7	100.2	102.4	99.5	99.5	98.1	99.3
Water content %	2.1%	2.0%	4.2%	3.8%	6.1%	6.1%	8.2%	7.4%
AV. Water content %	2.1%	2.0%	4.0%	3.8%	5.9%	5.9%	7.8%	7.4%
Dry Density	2.096	2.096	2.185	2.185	2.281	2.281	2.231	2.231



Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]
14/8/19

 	Electric Express Train HSR	الهيئة العامة للغذاء والدواء Saudi Food & Drug Authority (SFDA)
---	-----------------------------------	--

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	19-8-2023	Code	Station	
Location :	591+700	SL-S-1	Material	مشون
Name Company	المهمل		Layer Thickness	

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	2088
(gm)Mold WT.	4913
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9951
(gm)Wet WT.	5038
Wet Density (g/cm ³)	2.413
Dry Density (g/cm ³)	2.281
Proctor Density (g/cm ³)	2.281
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compaction	
Tare No.	2
Tare WT. (gm)	43.72
(gm)Tare WT. +Wet WT.	150
(gm)Tare WT. +Dry WT.	144.2
(gm)Water WT.	5.8
(gm)Dry WT.	100.5
Moisture Content %	5.8

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Initial Height	
(mm)Final Height	
Difference	0
(mm)Sample Height	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penteration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	64.00	202.00	360.00	553.00	760.00	1012.00	1302.00	1570.00	1818.00
(KN)Load	0.6	2.0	3.5	5.4	7.4	9.9	12.8	15.4	17.8



Calculations :-

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	عند نسبة 95 %
2.50	5.44	13.4	40.7%			38.7%
5.00	15.39	20.0	76.8%	100	95	73.0%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

2023/8/19

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	25-9-2023	code	ZONE	
LOCATION	591+700	SL-S-2	Material	عينة مشون
NAME COMPANY	المهال		layer thickness	cm مشون تراب شمال المصار

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		15550.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
(g)Mass retained	1600.0	830.0	2090.0	880.0	1980.0	840.0	1790.0	5540.0	A-1-a
(g)Cumulative Retained	1600.0	2430.0	4520.0	5400.0	7380.0	8220.0	10010.0		PRO 2.263
Cumulative Retained %	10.3	15.6	29.1	34.7	47.5	52.9	64.4		WC 6.30
Cumulative Passing %	89.7	84.4	70.9	65.3	52.5	47.1	35.6		CBR 29.90

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	70.00	264.00	347.00					
Cumulative Retained %	14.00	52.80	69.40					
Cumulative Passing %	86.00	47.20	30.60					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	89.7	84.4	70.9	65.3	52.5	47.1	35.6	30.6	16.8	10.9

ATTERBERG LIMTS	(. L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	15.6%	11.5%	4.1%

Contractor

[Handwritten signature]
20/1/1
20/1/1

Consultant

[Handwritten signature]
20/1/1
20/1/1


Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	25-9-2023	Code:	FROM STA:	TO STA:
Location:	591+700	SL-S-2	Material:	مشون
Layer No. :	المهمل		Layer Thickness :	مشون تراب يمين المسار

Testing Results :-

Test	Liquidity Limit			Plastic Limit	
No. of Ticks	14	20	33	-	-
Tare No.	9	8	7	5	6
Tare WT. (gm)	26.36	26.52	24.13	25.41	26.32
Tare WT. + Wet WT. (gm)	45.00	48.33	52.27	28.59	32.00
Tare WT. + Dry WT. (gm)	42.05	45.36	48.80	28.30	31.35
(gm)Water WT.	2.95	2.97	3.47	0.29	0.65
(gm)Dry WT.	15.69	18.84	24.67	2.89	5.03
Moisture Content %	18.8%	15.8%	14.1%	10.0%	12.9%
Average %				11.5%	

15.6%



L.L	P.L	P.I
15.6%	11.5%	4.1%

Lab. Specialist	Lab. Engineer	Consultant Engineer
-----------------	---------------	---------------------

Name :

Name :

Name :

Sign :

Sign :

Sign :

10/1/1

PROCTOR TEST

TESTING DATE:	27-9-2023	code	Station	
LOCATION	591+700	SL-S-2	Material	عينة مشون
NAME COMPANY	المهال		layer thickness	cm مشون تراب شمال المسار


Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	6.3
Water content %	2.263

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10490.0	10832.0	11030.0	10960	
WT. WET SOIL	4500.0	4842.0	5040.0	4970.0	
Wt. Density	2.148	2.311	2.406	2.372	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	43.69	43.21	45.52	43.76	42.59	44.38	43.97	43.44		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.3	147.6	146.2	145.0	143.9	143.5	142.3	142.9		
Wt. Of water	2.7	2.4	3.8	5.0	6.1	6.5	7.7	7.1		
Wt. Of dry soil	103.6	104.3	100.7	101.2	101.3	99.1	98.4	99.5		
Water content %	2.6%	2.3%	3.8%	4.9%	6.0%	6.6%	7.8%	7.1%		
AV. Water content %	2.5%		4.4%		6.3%		7.5%			
Dry Density	2.096		2.215		2.263		2.207			

curve proctor



Contractor


 27/9/23

Consultant


 27/9/23

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	(1/10/2023)	Code	Station	
Location :	591+700	SL-S-2	: Material	مشون
Name Company	المهمل		: Layer Thickness	مشون تراب شمال المسار

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	2088
(gm)Mold WT.	4922
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9976
(gm)Wet WT.	5054
Wet Density (g/cm ³)	2.420
Dry Density (g/cm ³)	2.282
Proctor Density (g/cm ³)	2.263
Compaction %	101

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	6
Tare WT. (gm)	45
(gm)Tare WT. +Wet WT.	150
(gm)Tare WT. +Dry WT.	144
(gm)Water WT.	6.0
(gm)Dry WT.	99.0
Moisture Content %	6.1

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Intial Height	
(mm)Final Height	
Difference	0
(mm)Sample Height	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penteration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	126.00	210.00	271.00	375.00	430.00	490.00	590.00	648.00	815.00
(KN)Load	1.2	2.1	2.7	3.7	4.2	4.8	5.8	6.4	8.0



Calculations :-

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	عند نمية 95 %
2.50	3.68	13.4	27.5%	101	95	25.9%
5.00	6.35	20.0	31.7%			29.9%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :



Electric Express Train - HSR
From 6 October City To Abu simbel
section -4 From Sohage To Qena

From Station 480+000
To Station 630+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	2/11/2023	code	ZONE	
LOCATION	591+700	SL-S-3	Material	عينة مشون SOIL-
NAME COMPANY	(الشروق) (سيد احمد حامد)		layer thickness	cm مشون تراب شمال العمار

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		15550.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
(g)Mass retained	1600.0	830.0	2090.0	880.0	1980.0	840.0	1790.0	5540.0	A-1-a
(g)Cumulative Retained	1600.0	2430.0	4520.0	5400.0	7380.0	8220.0	10010.0		PRO 2.248
Cumulative Retained %	10.3	15.6	29.1	34.7	47.5	52.9	64.4		WC 6.60
Cumulative Passing %	89.7	84.4	70.9	65.3	52.5	47.1	35.6		CBR 66.80

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200					
(g)Cumulative Retained	70.00	264.00	347.00					
Cumulative Retained %	14.00	52.80	69.40					
Cumulative Passing %	86.00	47.20	30.60					

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	89.7	84.4	70.9	65.3	52.5	47.1	35.6	30.6	16.8	10.9

ATTERBERG LIMITS	(.L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	15.0%	11.5%	3.5%

Contractor

[Signature]

7/11/2023

Consultant

[Signature]

Youssef
2/11/2023

Sign :

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	(3/11/2023)	code	Station	
LOCATION	591+700	SL-S-3	Material	عينة مشون - SOIL
NAME COMPANY	الشروق (سيد احمد حامد)		layer thickness	cm مشون تراب شمال السيار

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	6.6
Water content %	2.248

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10476.0	10830.0	11008.0	10973	
WT. WET SOIL	4486.0	4840.0	5018.0	4983.0	
Wt. Density	2.141	2.310	2.395	2.379	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tare wt.	43.69	43.21	45.52	43.76	42.59	44.38	43.97	43.44	
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
Wt. Of dry soil & tare	147.0	147.2	145.3	145.8	143.0	143.9	141.8	142.0	
Wt. Of water	3.0	2.8	4.7	4.2	7.0	6.1	8.2	8.0	
Wt. Of dry soil	103.3	104.0	99.8	102.0	100.4	99.5	97.8	98.6	
Water content %	2.9%	2.7%	4.7%	4.1%	7.0%	6.1%	8.4%	8.1%	
AV. Water content %	2.8%		4.4%		6.6%		8.2%		
Dry Density	2.083		2.213		2.248		2.197		



Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]
Youssef
21/11/2023

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	(7/11/2023)	Code	Station	
Location :	591+700	SL-S-3	Material	مشون SOIL
Name Company	(سيد احمد حامد) الشروق		Layer Thickness	مشون تراب شمال

Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	2088
(gm)Mold WT.	4922
(gm)Mold WT. + Wet WT.	9976
(gm)Wet WT.	5054
Wet Density (g/cm ³)	2.420
Dry Density (g/cm ³)	2.282
Proctor Density (g/cm ³)	2.263
Compaction %	101

Mositure Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	6
Tare WT. (gm)	45
(gm)Tare WT. +Wet WT.	150
(gm)Tare WT. +Dry WT.	144
(gm)Water WT.	6.0
(gm)Dry WT.	99.0
Moisture Content %	6.1

Swelling	
Mold No.	2
Date	
(mm)Initial Height	
(mm)Final Height	
Difference	0
(mm)Sample Height	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penteration	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
(kg)Load Reading	77.00	124.00	223.00	351.00	520.00	746.00	1136.00	1450.00	2510.00
(KN)Load	0.8	1.2	2.2	3.4	5.1	7.3	11.1	14.2	24.3



Calculations :-

Penteration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(KN)	(lb)	(%)	(%)	(%)	عند نسبة 95 %
2.50	3.44	13.4	25.8%	101	95	24.3%
5.00	14.21	20.0	71.0%			66.8%

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :

Sign :

Consultant Engineer

Name :

Sign :

Youssef
7/11
2023



Electric Express Train - HSR
From 6 October City To Abu simbel
section -4 From Sohage To Qena
From Station 480+000
To Station 630+000



PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	25/12/2023	code	S.DESCRPTION	مشون ١
LOCATION	591+700	SL-S-4	Material	تراب
NAME COMPANY	الشروق		DIRECTION	شمال الممار

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		18010.00		gm	table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	soil classify
(g)Mass retained	1182.0	1264.0	1259.0	971.0	1657.0	1028.0	1496.0	9153.0	A-1-a
(g)Cumulative Retained	1182.0	2446.0	3705.0	4676.0	6333.0	7361.0	8857.0		PRO 2.231
Cumulative Retained %	6.6	13.6	20.6	26.0	35.2	40.9	49.2		WC 6.00
Cumulative Passing %	93.4	86.4	79.4	74.0	64.8	59.1	50.8		CBR 34.1

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
(g)Cumulative Retained	72.00	259.00	389.00				
Cumulative Retained %	14.40	51.80	77.80				
Cumulative Passing %	85.60	48.20	22.20				

C-General gradient										
(in)sieve size	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
(mm)sieve size	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	93.4	86.4	79.4	74.0	64.8	59.1	50.8	43.5	24.5	11.3

ATTERBERG LIMITS	(.L.L)LIQUID LIMIT	(.P.L)PLASTIC LIMIT	(.P.I)PLASTIC INDEX
	% ٢٠.٥	% ١٦.٢	% ٤.٣

Contractor

[Signature]

Consultant

[Signature]

PROCTOR TEST


TESTING DATE:	(26/12/2023)	code	S.DESCRPTION	مشروع ١
LOCATION	591+700	SL-S-4	Material	تراب
NAME COMPANY	الشروق		DIRECTION	شمال المسار

Weight of empty mold :	5990.0
Mold Volume:	2095.0

MAX Dry Density	2.231
Water content %	6.00


trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10405.0	10712.0	10946.0	10911
WT. WET SOIL	4415.0	4722.0	4956.0	4921.0
Wt. Density	2.107	2.254	2.366	2.349

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	43.69	43.2	45.56	43.79	42.57	44.46	44.01	43.44
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Wt. Of dry soil & tare	147.9	147.6	145.8	145.9	143.9	144.0	141.8	142.0
Wt. Of water	2.1	2.4	4.2	4.1	6.1	6.0	8.2	8.0
Wt. Of dry soil	104.2	104.4	100.3	102.1	101.3	99.5	97.8	98.6
Water content %	2.0%	2.3%	4.2%	4.0%	6.0%	6.0%	8.4%	8.1%
AV. Water content %	2.2%		4.1%		6.0%		8.2%	
Dry Density	2.063		2.165		2.231		2.170	



Contractor

Consultant

2023/12/26


Plasticity and Liquidity Test -Atterberg Limits

Testing Date:	٢٦/١٢/٢٠٢٣	Code:	S.DESCRPTION	مشون ١
Location:	٧٠٠+٥٩١	SL-S-4	Material:	تراب
Layer No. :	الشروق		DIRECTION	شمال المسار

Testing Results :-

Test	Liquid Limit			Plastic Limit	
No. of Ticks	١٥	٢٦	٣٧	-	-
Tare No.	٣	٤	٥	١	٢
Tare WT. (gm)	٤٨,٣٣	٥٢,٥٢	٤٨,١٦	٤٧,٠٣	٥٩,٧٩
Tare WT. + Wet WT. (gm)	٨٦,٥١	٩٤,٣٥	٨٧,٨٠	٥٢,٨٢	٦٥,١١
Tare WT. + Dry WT. (gm)	٧٩,٩٦	٨٧,٢٥	٨١,١٢	٥١,٩٩	٦٤,٣٩
(gm)Water WT.	٦,٥٥	٧,١٠	٦,٦٨	٠,٨٣	٠,٧٢
(gm)Dry WT.	٣١,٦٣	٣٤,٧٣	٣٢,٩٦	٤,٩٦	٤,٦٠
Moisture Content %	%٢٠,٧	%٢٠,٤	%٢٠,٣	%١٦,٧	%١٥,٧
Average %				%١٦,٢	

%٢٠,٥



L.L	P.L	P.I
%٢٠,٥	%١٦,٢	%٤,٣

Lab. Specialist	Lab. Engineer	Consultant Engineer
-----------------	---------------	---------------------

Name :

Name :

Name :

Sign :

Sign :

Sign :

٢٠٢٣/١٢/٢٦

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	٢٠/١٢/٢٠٢٣	Code	S.DESCRPTION	مستوى ١
Location :	٧٠٠+٥٩١	SL-S-4	Material	كراب
Name Company	الشروق		DIRECTION	شمال للجنوب

-: Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	١
Mold Vol.(cm ³)	٩٩٩
(gm)Mold WT.	١٩٩٠
(gm)Mold WT. + Wet WT.	٩٩٩٨
(gm)Wet WT.	١٨٨٨
Wet Density (g/cm ³)	٢,٢٠٠
Dry Density (g/cm ³)	٢,١٧٥
Proctor Density (g/cm ³)	٢,٢٣١
Compaction %	٩٧

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	١
Tare WT. (gm)	١٥
(gm)Tare WT. +Wet WT.	١٩٠
(gm)Tare WT. +Dry WT.	١٤٤,١
(gm)Water WT.	٤,٩
(gm)Dry WT.	٩٩,١
Moisture Content %	٤,٩

Swelling	
Mold No.	٢
Date	
(mm)Initial Height	
(mm)Final Height	
Difference	٠
(mm)Sample Height	
Swelling Ratio %	

Loading Reading :

(mm)Penteration	٠,٦١	١,٢٧	١,٩١	٢,٥٢	٣,١٨	٣,٨٠	٤,٤٠	٥,٠٠	٥,٦٠
(kg)Load Reading	٨٧,٠٠	١٨٣,٠٠	٢٩٧,٠٠	٤٠٣,٠٠	٥٠٩,٠٠	٥٩١,٠٠	٦٧٣,٠٠	٧١٥,٠٠	٨٣٢,٠٠
(KN)Load	٠,٩	١,٨	٢,٩	٣,٩	٥,٠	٥,٨	٦,٦	٧,٠	٩,١



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
٢,٥٠	٣,٩٠	١٣,٤	%٢٩,٦	٩٧	٩٥	عند نسبة ٩٥ %
٥,٠٠	٧,٠٠	٢٠,٠	%٣٥,٠			%٢٨,٨
						%٣٤,١

Lab. Specialist

Name :

Sign :

Lab. Engineer

Name :



Sign :

Consultant Engineer



Name :

Sign :

٢٠٢٣/١٢/٢٠

 Electric Express Train - HSR  ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد قنديل	Electric Express Train - HSR		 الهيئة القومية للإنتفاق  مصر والقناة الهيئة القومية للإنتفاق (GARBLT)	
	From 6 October City To Abu simbel			
	section -4 From Sohage To Qena			
	From Station 480+000 To Station 630+000			
Testing Date :	23-8-2023	Company :	الشروق	
Material :	fill Layer Middle Embankment		Code	SL-ME-1
Location :	588+900 to 588+960		length	60M
Layer Thickness :	50CM	Level layer	2-	
Station	588+940	588+960		
Hole no	1	2		
Bulk density specifid	1.54	1.54		
wt .of sand befor test	8680	9890		
WT .of sand after test	5400	5790		
WT . Of sand fill cone	1475	1475		
WT . Of sand in hole	1805	2625		
Volume of hole	1172	1705		
WT . Of sample from	2700	3900		
Bulk density of soil	2.30	2.29		
Average water content %	5.6	5.5		
(gm/cm3)Dry density	2.18	2.17		
Max dry density	2.28	2.28		
Compaction ratio %	95.7	95.1		
Observations				
Lab Engineer :			Consultant Eng. :	
Sign :			Sign :	

٢٣/٨/٢٠٢٣


 	Electric Express Train - HSR				 الهيئة القومية للإتفاق																																																																							
	From 6 October City To Abu simbel				 الهيئة العامة للنقل والكباري و الأنفاق (GARBT)																																																																							
	section -4 From Sohage To Qena																																																																											
	From Station 480+000 To Station 630+000																																																																											
Testing Date :	23-8-2023	Company :	الشروق																																																																									
Material :	fill Layer Middle Embankment		Code	SI-ME-2																																																																								
Location :	588+860			length																																																																								
Layer Thickness :	50CM	Level layer	2-																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Station</td> <td>588+860</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hole no</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density specifid</td> <td>1.54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>wt .of sand befor test</td> <td>8680</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT .of sand after test</td> <td>5400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand fill cone</td> <td>1475</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand in hole</td> <td>1805</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume of hole</td> <td>1172</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sample from</td> <td>2700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density of soil</td> <td>2.30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Station	588+860						Hole no	1						Bulk density specifid	1.54						wt .of sand befor test	8680						WT .of sand after test	5400						WT . Of sand fill cone	1475						WT . Of sand in hole	1805						Volume of hole	1172						WT . Of sample from	2700						Bulk density of soil	2.30					
Station	588+860																																																																											
Hole no	1																																																																											
Bulk density specifid	1.54																																																																											
wt .of sand befor test	8680																																																																											
WT .of sand after test	5400																																																																											
WT . Of sand fill cone	1475																																																																											
WT . Of sand in hole	1805																																																																											
Volume of hole	1172																																																																											
WT . Of sample from	2700																																																																											
Bulk density of soil	2.30																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Average water content %</td> <td>5.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(gm/cm3)Dry density</td> <td>2.18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max dry density</td> <td>2.28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compaction ratio %</td> <td>95.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observations</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Average water content %	5.6						(gm/cm3)Dry density	2.18						Max dry density	2.28						Compaction ratio %	95.7						Observations																																									
Average water content %	5.6																																																																											
(gm/cm3)Dry density	2.18																																																																											
Max dry density	2.28																																																																											
Compaction ratio %	95.7																																																																											
Observations																																																																												
Lab Engineer :			Consultant Eng. :																																																																									
Sign :			Sign :																																																																									

٢٠٢٣/٨/٢٣

 الخط السري عالي السرعة Electric Express Train SYSTRA SHAKER ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد شحوب	Electric Express Train - HSR From 6 October City To Abu simbel section -4 From Sohage To Qena From Station 480+000 To Station 630+000		 الهيئة القومية للإنفاق السلطة العامة للمشروعات والبنى التحتية (GARBIT)	
Testing Date :	21-9-2023	Company :	المهمل	
Material :	Fill Layer Middle Embankment	Code	SL-ME-5	
Location :	588+780 TO 588+960		length	180M
Layer Thickness :	25CM	Level layer	1.5-	

Station	588+790	588+850	588+900	588+950		
Hole no	1	2	3	4		
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54		
wt .of sand befor test	8056	9890	9850	9200		
WT .of sand after test	4800	5800	6060	5600		
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475		
WT . Of sand in hole	1781	2615	2315	2225		
Volume of hole	1156	1698	1503	1445		
WT . Of sample from	2650	3900	3450	3350		
Bulk density of soil	2.29	2.30	2.30	2.32		

Average water content %	5.5	5.4	5.6	5.8		
(gm/cm3) Dry density	2.17	2.18	2.17	2.19		
Max dry density	2.28	2.28	2.28	2.28		
Compaction ratio %	95.3	95.6	95.3	96.1		
Observations						

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

٢٠٢٣/٩/٢١

		Code	SL-ME-5
Company	المهال	Serial	1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.



According to DIN 18134:2001

Station	Level	S Description	Date
588+800	-1.5	Fill Layer middle Embankment	21-9-2023

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett.1	Sett.2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	9.96	9.900	0.04	0.10	0.07
2	11.31	0.160	9.61	9.65	0.39	0.35	0.37
3	17.67	0.250	9.31	9.43	0.69	0.57	0.63
4	23.33	0.330	9.15	9.27	0.85	0.73	0.79
5	29.69	0.420	8.84	9.13	1.16	0.87	1.02
6	35.34	0.500	8.65	8.90	1.35	1.10	1.23
7	17.67	0.250	8.72	9.00	1.28	1.00	1.14
8	8.84	0.125	8.80	9.06	1.20	0.94	1.07
9	0.71	0.010	8.84	9.11	1.16	0.89	1.03
10	5.65	0.080	8.70	9.00	1.30	1.00	1.15
11	11.31	0.160	8.60	8.90	1.40	1.10	1.25
12	17.67	0.250	8.50	8.65	1.50	1.35	1.43
13	23.33	0.330	8.30	8.50	1.70	1.50	1.60
14	29.69	0.420	8.00	8.40	2.00	1.60	1.80

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage after maintaing the load for 120 seconds.

Company Engineer	Consultant Engineer
	


		Code	SL-ME-5
Company	المهمل	Serial	1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S. Description	Date
588+800	-1.5	Fill Layer middle Embankment	21-9-2023

Load-Settlement Curve



Test Result

Ev1	=	81.0	MPa
Ev2	=	114.3	MPa
Ev2/Ev	=	1.41	MPa

Company Engineer

Consultant Engineer

Handwritten signature and date: 9/9/23

Handwritten signature and date: 9/9/23


		Code	SL-ME-5
Company	المهمل	Serial	2

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	Description	Date
588+920	-1.5	Fill Layer middle Embankment	21-9-2023

Load-Settlement Curve



Test Result


Ev1	=	79.7	MPa
Ev2	=	114.8	MPa
Ev2/Ev1	=	1.44	MPa

Company Engineer

Consultant Engineer

Handwritten signature and date: 9/9/23



Handwritten signature and date: 9/9/23

 	Electric Express Train - MSR				 																																																																							
	From 6 October City To Abu Sabel																																																																											
	section -4 From Sohage To Giza																																																																											
	From Station 480+000 To Station 630+000																																																																											
Testing Date :	(11/9/2023)	Company :	المهمل																																																																									
Material :	Fill Layer Upper Embankment			Code	SI-MU-1																																																																							
Location :	586+960 TO 587+060			length	100M																																																																							
Layer Thickness :	25Cm	Level layer	0.75-																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Station</td> <td>586+970</td> <td>587+000</td> <td>587+020</td> <td>587+050</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hole no</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density specifid</td> <td>1.54</td> <td>1.54</td> <td>1.54</td> <td>1.54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>wt .of sand befor test</td> <td>8056</td> <td>9890</td> <td>8056</td> <td>9890</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT .of sand after test</td> <td>4500</td> <td>5850</td> <td>4500</td> <td>5850</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand fill cone</td> <td>1475</td> <td>1475</td> <td>1475</td> <td>1475</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand in hole</td> <td>2081</td> <td>2565</td> <td>2081</td> <td>2565</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume of hole</td> <td>1351</td> <td>1666</td> <td>1351</td> <td>1666</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sample from</td> <td>3100</td> <td>3830</td> <td>3110</td> <td>3830</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density of soil</td> <td>2.29</td> <td>2.30</td> <td>2.30</td> <td>2.30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Station	586+970	587+000	587+020	587+050			Hole no	1	2	1	2			Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54			wt .of sand befor test	8056	9890	8056	9890			WT .of sand after test	4500	5850	4500	5850			WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475			WT . Of sand in hole	2081	2565	2081	2565			Volume of hole	1351	1666	1351	1666			WT . Of sample from	3100	3830	3110	3830			Bulk density of soil	2.29	2.30	2.30	2.30		
Station	586+970	587+000	587+020	587+050																																																																								
Hole no	1	2	1	2																																																																								
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54																																																																								
wt .of sand befor test	8056	9890	8056	9890																																																																								
WT .of sand after test	4500	5850	4500	5850																																																																								
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475																																																																								
WT . Of sand in hole	2081	2565	2081	2565																																																																								
Volume of hole	1351	1666	1351	1666																																																																								
WT . Of sample from	3100	3830	3110	3830																																																																								
Bulk density of soil	2.29	2.30	2.30	2.30																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Average water content</td> <td>5.7</td> <td>5.6</td> <td>5.5</td> <td>5.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(gm/cm3)Dry density</td> <td>2.17</td> <td>2.18</td> <td>2.18</td> <td>2.18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max dry density</td> <td>2.28</td> <td>2.28</td> <td>2.28</td> <td>2.28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compaction ratio %</td> <td>95.2</td> <td>95.5</td> <td>95.7</td> <td>95.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observations</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Average water content	5.7	5.6	5.5	5.5			(gm/cm3)Dry density	2.17	2.18	2.18	2.18			Max dry density	2.28	2.28	2.28	2.28			Compaction ratio %	95.2	95.5	95.7	95.7			Observations																																									
Average water content	5.7	5.6	5.5	5.5																																																																								
(gm/cm3)Dry density	2.17	2.18	2.18	2.18																																																																								
Max dry density	2.28	2.28	2.28	2.28																																																																								
Compaction ratio %	95.2	95.5	95.7	95.7																																																																								
Observations																																																																												
Lab Engineer :				Consultant Engineer :																																																																								
Sign :				Sign :																																																																								


 SYSTRA SHAKER ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فريد	Electric Express Train - HSR		 الهيئة القومية للإنفاق المشروعات للمواصلات والكهرباء (GARBLT)	
	From 6 October City To Abu simbel			
	section -4 From Sohage To Qena			
	From Station 480+000 To Station 630+000			
Testing Date :	25-9-2023	Company :	المهمل	
Material :	Fill Layer Upper Embankment		Code	SL-UM-3
Location :	586+960 TO 587+060		length	100M
Layer Thickness :	25Cm	Level layer	0.25-	

Station	586+970	587+000	587+020	587+050		
Hole no	1	2	1	2		
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54		
wt .of sand befor test	8056	9890	8060	9710		
WT .of sand after test	4500	5850	4510	6000		
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475		
WT . Of sand in hole	2081	2565	2075	2235		
Volume of hole	1351	1666	1347	1451		
WT . Of sample from	2930	3700	3000	3150		
Bulk density of soil	2.17	2.22	2.23	2.17		

Average water content	5.7	5.6	5.8	5.5		
(gm/cm3)Dry density	2.05	2.10	2.10	2.06		
Max dry density	2.28	2.28	2.28	2.28		
Compaction ratio %	90.0	92.3	92.3	90.2		
Observations						

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

Rish/0/20

  	Electric Express Train - HSR				 	
	From 6 October City To Abu simbel					
	section -4 From Sohage To Qena					
	From Station 480+000 To Station 630+000					
Testing Date :	26-9-2023		Company :	المهال		
Material :	Fill Layer Upper Embankment			Code	SL-UM-3-02	
Location :	586+960 TO 587+060			length	100M	
Layer Thickness :	25Cm	Level layer	0.25-			
Station	586+970	587+000	587+020	587+050		
Hole no	1	2	1	2		
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54		
wt .of sand befor test	8056	9890	8060	9710		
WT .of sand after test	4500	5850	4510	6000		
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475		
WT . Of sand in hole	2081	2565	2075	2235		
Volume of hole	1351	1666	1347	1451		
WT . Of sample from	2935	3740	3000	3170		
Bulk density of soil	2.17	2.25	2.23	2.18		
Average water content	5.7	5.6	5.8	5.5		
(gm/cm3)Dry density	2.05	2.13	2.10	2.07		
Max dry density	2.28	2.28	2.28	2.28		
Compaction ratio %	90.1	93.3	92.3	90.8		
Observations						
Lab Engineer :			Consultant Eng. :			
Sign :			Sign :			

26/9/23

 Electric Express Train - HSR	Electric Express Train - HSR		 الهيئة القومية للإنتفاق وزارة النقل والبنية التحتية (GARBLT)	
	From 6 October City To Abu simbel			
	section -4 From Sohage To Qena			
	From Station 480+000 To Station 630+000			
Testing Date :	27-9-2023	Company :	المهال	
Material :	Fill Layer Upper Embankment		Code	SL-UM-3-03
Location :	586+960 TO 587+060		length	100M
Layer Thickness :	25Cm	Level layer	0.25-	

Station	586+970	587+000	587+020	587+050		
Hole no	1	2	1	2		
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54		
wt .of sand befor test	8056	9890	8060	9710		
WT .of sand after test	4500	5850	4510	6000		
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475		
WT . Of sand in hole	2081	2565	2075	2235		
Volume of hole	1351	1666	1347	1451		
WT . Of sample from	3120	3820	3110	3330		
Bulk density of soil	2.31	2.29	2.31	2.29		


Average water content	5.7	5.6	5.8	5.5		
(gm/cm3)Dry density	2.18	2.17	2.18	2.17		
Max dry density	2.28	2.28	2.28	2.28		
Compaction ratio %	95.8	95.3	95.7	95.4		
Observations						

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

27/9/23

  ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.م. خالد شحاته	Electric Express Train - HSR				 الهيئة القومية للإنفاق  شركة غاربل (GARBLT)	
	From 6 October City To Abu simbel					
	section -4 From Sohage To Qena					
	From Station 480+000 To Station 630+000					
Testing Date :	(3/10/2023)		Company :	المهمل		
Material :	Fill Layer Upper Embankment				Code	SL-UM-6-02
Location :	588+780 TO 588+960				length	180M
Layer Thickness :	25CM	Level layer	1.25-			
Station	588+800	588+830	588+850	588+880	588+900	588+920
Hole no	1	2	3	4	5	6
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
wt .of sand befor test	8056	9890	8050	9890	8000	9000
WT .of sand after test	4580	5890	4430	6000	4400	5500
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475	1475	1475
WT . Of sand in hole	2001	2525	2145	2415	2125	2025
Volume of hole	1299	1640	1393	1568	1380	1315
WT . Of sample from	3000	3800	3180	3600	3200	3020
Bulk density of soil	2.31	2.32	2.28	2.30	2.32	2.30
Average water content %	5.5	5.4	5.3	5.2	5.7	5.6
(gm/cm3)Dry density	2.19	2.20	2.17	2.18	2.19	2.17
Max dry density	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
Compaction ratio %	95.9	96.4	95.1	95.7	96.2	95.3
Observations						
Lab Engineer :			Consultant Eng. :			
Sign :			Sign :			

3-10-2023



 	Electric Express Train - HSR				 الهيئة القومية للإففاق																																																																							
	From 6 October City To Abu simbel				 لقطاع الطرق و النقل البري (GARBLT)																																																																							
	section -4 From Sohage To Qena																																																																											
	From Station 480+000 To Station 630+000																																																																											
Testing Date :	(3/10/2023)	Company :	المهمل																																																																									
Material :	Fill Layer Upper Embankment			Code	SL-UM-6-02																																																																							
Location :	588+780 TO 588+960			length	180M																																																																							
Layer Thickness :	25CM	Level layer	1.25-																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Station</th> <th>588+950</th> <th>588+960</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hole no</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density specifid</td> <td>1.54</td> <td>1.54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>wt .of sand befor test</td> <td>8056</td> <td>9890</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT .of sand after test</td> <td>4590</td> <td>5890</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand fill cone</td> <td>1475</td> <td>1475</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand in hole</td> <td>1991</td> <td>2525</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume of hole</td> <td>1293</td> <td>1640</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sample from</td> <td>2950</td> <td>3750</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density of soil</td> <td>2.28</td> <td>2.29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Station	588+950	588+960					Hole no	7	8					Bulk density specifid	1.54	1.54					wt .of sand befor test	8056	9890					WT .of sand after test	4590	5890					WT . Of sand fill cone	1475	1475					WT . Of sand in hole	1991	2525					Volume of hole	1293	1640					WT . Of sample from	2950	3750					Bulk density of soil	2.28	2.29				
Station	588+950	588+960																																																																										
Hole no	7	8																																																																										
Bulk density specifid	1.54	1.54																																																																										
wt .of sand befor test	8056	9890																																																																										
WT .of sand after test	4590	5890																																																																										
WT . Of sand fill cone	1475	1475																																																																										
WT . Of sand in hole	1991	2525																																																																										
Volume of hole	1293	1640																																																																										
WT . Of sample from	2950	3750																																																																										
Bulk density of soil	2.28	2.29																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Average water content %</td> <td>5.2</td> <td>5.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(gm/cm3)Dry density</td> <td>2.17</td> <td>2.17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max dry density</td> <td>2.281</td> <td>2.281</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compaction ratio %</td> <td>95.1</td> <td>95.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observations</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>							Average water content %	5.2	5.3					(gm/cm3)Dry density	2.17	2.17					Max dry density	2.281	2.281					Compaction ratio %	95.1	95.2					Observations																																									
Average water content %	5.2	5.3																																																																										
(gm/cm3)Dry density	2.17	2.17																																																																										
Max dry density	2.281	2.281																																																																										
Compaction ratio %	95.1	95.2																																																																										
Observations																																																																												
Lab Engineer :			Consultant Eng. :																																																																									
Sign :			Sign :																																																																									

3-10-2023

 SYSTRA SHAKER ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد شاذلي	Electric Express Train - HSR		 الهيئة القومية للإسقاط القناة الجديدة للمشروعات والكباري والسكك الحديدية (GARBIT)	
	From 6 October City To Abu simbel			
	section -4 From Sohage To Qena			
	From Station 480+000 To Station 630+000			
Testing Date :	(12/10/2023)	Company :	المهمل	
Material :	Fill Layer Upper Embankment		Code	SL-UM-9
Location :	587+160 to 587+280		length	120M
Layer Thickness :	25Cm	Level layer	1-	

Station	587+170	587+190	587+220	587+240	587+270	
Hole no	1	2	3	4	5	
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	
wt .of sand befor test	8056	9890	8060	9710	8056	
WT .of sand after test	4450	5850	4492	6030	4460	
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475	1475	
WT . Of sand in hole	2131	2565	2093	2205	2121	
Volume of hole	1384	1666	1359	1432	1377	
WT . Of sample from	3200	3820	3152	3290	3160	
Bulk density of soil	2.31	2.29	2.32	2.30	2.29	




Average water content %	5.7	5.6	5.8	5.5	5.7	
(gm/cm3)Dry density	2.19	2.17	2.19	2.18	2.17	
Max dry density	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	
Compaction ratio %	96.0	95.3	96.1	95.5	95.2	
Observations						

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

	Electric Express Train - HSR					
	From 6 October City To Abu simbel					
	section -4 From Sohage To Qena					
	From Station 480+000 To Station 630+000					
Testing Date :	26-10-2023		Company :	المهمل		
Material :	Fill Layer Upper Embankment			Code	SL-UM-12	
Location :	587+060 TO 587+280			length	220M	
Layer Thickness :	25Cm	Level layer	0.75-			

Station	587+070	587+100	587+120	587+150	587+170	587+200
Hole no	1	2	3	4	5	6
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54	4.00	1.54	1.54
wt .of sand befor test	8056	9890	8060	10200	9710	9710
WT .of sand after test	4500	5850	4510	3000	6000	6000
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475	1475	1475
WT . Of sand in hole	2081	2565	2075	5725	2235	2235
Volume of hole	1351	1666	1347	1431	1451	1451
WT . Of sample from	3120	3820	3110	3330	3330	3330
Bulk density of soil	2.31	2.29	2.31	2.33	2.29	2.29

Average water content %	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3
(gm/cm3)Dry density	2.18	2.16	2.17	2.19	2.16	2.16
Max dry density	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
Compaction ratio %	96.3	95.5	96.0	96.7	95.3	95.4
Observations						



Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

26/10/2023

	Electric Express Train - HSR					
	From 6 October City To Abu simbel					
	section -4 From Sohage To Qena					
	From Station 480+000 To Station 630+000					
Testing Date :	26-10-2023	Company :	المهمل			
Material :	Fill Layer Upper Embankment			Code	SL-UM-12	
Location :	587+060 TO 587+280			length	220M	
Layer Thickness :	25Cm	Level layer	0.75-			

Station	587+220	587+250	587+280			
Hole no	7	8	9			
Bulk density specifid	1.54	1.54	1.54			
wt .of sand befor test	8056	9898	9000			
WT .of sand after test	4560	5850	5450			
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475			
WT . Of sand in hole	2021	2573	2075			
Volume of hole	1312	1671	1347			
WT . Of sample from	3000	3820	3110			
Bulk density of soil	2.29	2.29	2.31			

Average water content %	6	6.1	6.2			
(gm/cm3)Dry density	2.16	2.15	2.17			
Max dry density	2.263	2.263	2.263			
Compaction ratio %	95.3	95.2	96.0			
Observations						

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

٢٠٢٣/١٠/٢٦


	Electric Express Train - HSR					
	From 6 October City To Abu simbel					
	section -4 From Sohage To Qena					
	From Station 480+000 To Station 630+000					
Testing Date :	(1/11/2023)		Company :	الشروق		
Material :	Fill Layer Upper Embankment			Code	SL-UM-14	
Location :	588+660 TO 588+700			length	40M	
Layer Thickness :	25Cm		Level layer	0.75-		



Station	588+670	588+700				
Hole no	1	1				
Bulk density specifid	1.54	1.54				
wt .of sand befor test	9000	9600				
WT .of sand after test	5550	6100				
WT . Of sand fill cone	1475	1475				
WT . Of sand in hole	1975	2025				
Volume of hole	1282	1315				
WT . Of sample from	2920	3020				
Bulk density of soil	2.28	2.30				

Average water content %	5.9	5.8				
(gm/cm3)Dry density	2.15	2.17				
Max dry density	2.263	2.263				
Compaction ratio %	95.0	95.9				
Observations						

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

11/11/2023
11/11/2023

 	Electric Express Train - HSR				 																																																												
	From 6 October City To Abu simbel																																																																
	section -4 From Sohage To Qena																																																																
	From Station 480+000 To Station 630+000																																																																
Testing Date :	14-11-2023	Company :	المشروع (سيد احمد حامد)																																																														
Material :	Fill Layer Upper Embankment	Code	SL-UM-17																																																														
Location :	588+640	length	20M																																																														
Layer Thickness :	25cm	Level layer	-0.75																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Station</td> <td>588+640</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hole no</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density specifid</td> <td>1.54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>wt .of sand befor test</td> <td>8125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT .of sand after test</td> <td>4820</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand fill cone</td> <td>1475</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sand in hole</td> <td>1830</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume of hole</td> <td>1188</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WT . Of sample from</td> <td>2745</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bulk density of soil</td> <td>2.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Station	588+640					Hole no	1					Bulk density specifid	1.54					wt .of sand befor test	8125					WT .of sand after test	4820					WT . Of sand fill cone	1475					WT . Of sand in hole	1830					Volume of hole	1188					WT . Of sample from	2745					Bulk density of soil	2.31				
Station	588+640																																																																
Hole no	1																																																																
Bulk density specifid	1.54																																																																
wt .of sand befor test	8125																																																																
WT .of sand after test	4820																																																																
WT . Of sand fill cone	1475																																																																
WT . Of sand in hole	1830																																																																
Volume of hole	1188																																																																
WT . Of sample from	2745																																																																
Bulk density of soil	2.31																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Average water content %</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(gm/cm3)Dry density</td> <td>2.18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max dry density</td> <td>2.263</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compaction ratio %</td> <td>96.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observations</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>						Average water content %	6					(gm/cm3)Dry density	2.18					Max dry density	2.263					Compaction ratio %	96.3					Observations																																			
Average water content %	6																																																																
(gm/cm3)Dry density	2.18																																																																
Max dry density	2.263																																																																
Compaction ratio %	96.3																																																																
Observations																																																																	
Lab Engineer :			Consultant Eng. :																																																														
Sign :			Sign :																																																														

 	Electric Express Train - HSR				 			
	From 6 October City To Abu simbel							
	section -4 From Sohage To Qena							
	From Station 480+000 To Station 630+000							
Testing Date :	13/2/2024		Company :	الشروق				
Material :	fill Layer Upper Embankment				Code	SL-UE-46		
Location :	588+300 TO 588+420				length	120 M		
Layer Thickness :	25 CM		Level layer	Ferma				
Station	588+310	588+330	588+360	588+380	588+410			
Hole no	1	2	3	4	5			
Bulk density specifid sand	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54			
wt .of sand befor test	9175	9164	9170	9176	9187			
WT .of sand after test	5422	5395	5388	5378	5394			
WT . Of sand fill cone	1475	1475	1475	1475	1475			
WT . Of sand in hole	2278	2294	2307	2323	2318			
Volume of hole	1479	1490	1498	1508	1505			
WT . Of sample from hole	3345	3374	3384	3396	3427			
Bulk density of soil	2.26	2.27	2.26	2.25	2.28			
Average water content %	5.8	5.7	6	5.9	6.1			
(gm/cm3)Dry density	2.14	2.14	2.13	2.13	2.15			
(gm/cm3)Max dry density	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231			
Compaction ratio %	95.8	96.1	95.5	95.3	96.2			
Observations								
Lab Engineer :			Consultant Eng. :					
Sign :			Sign :					

13-2-2024



Company	From	Code	Serial
الشروق	588+300 to 588+420	SL-UE-46	1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
588+320	Ferma	Top of Upper Embankment	13/02/2024

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett. 1	Sett. 2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	9.78	9.720	0.22	0.28	0.25
2	11.31	0.160	9.60	9.54	0.40	0.46	0.43
3	17.67	0.250	9.45	9.40	0.55	0.60	0.58
4	23.33	0.330	9.33	9.18	0.67	0.82	0.75
5	29.69	0.420	9.10	8.90	0.90	1.10	1.00
6	35.34	0.500	8.85	8.60	1.15	1.40	1.28
7	17.67	0.250	8.94	8.72	1.06	1.28	1.17
8	8.84	0.125	9.05	8.84	0.95	1.16	1.06
9	0.71	0.010	9.34	9.18	0.66	0.82	0.74
10	5.65	0.080	9.25	9.06	0.75	0.94	0.85
11	11.31	0.160	9.14	8.95	0.86	1.05	0.96
12	17.67	0.250	9.03	8.84	0.97	1.16	1.07
13	23.33	0.330	8.95	8.75	1.05	1.25	1.15
14	29.69	0.420	8.83	8.67	1.17	1.33	1.25

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage aftermaintaing the load for 120 seconds.

Company Engineer

Consultant Engineer

[Signature]


[Signature]
13-2-2024

Company	From	Code	Serial
الشروق	588+300 to 588+420	SL-UE-46	1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
588+320	Ferma	Top of Upper Embankment	13/02/2024



Test Result

Ev1	=	103.3	MPA
Ev2	=	189.5	MPA
Ev2/Ev1	=	1.84	MPA

Company Engineer

Consultant Engineer

13-2-2024



Company	From	Code	Serial
الشروق	588+300 to 588+420	SL-UE-46	2

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
588+370	Ferma	Top of Upper Embankment	13/02/2024

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett. 1	Sett. 2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	9.85	9.800	0.15	0.20	0.18
2	11.31	0.160	9.70	9.63	0.30	0.37	0.34
3	17.67	0.250	9.53	9.45	0.47	0.55	0.51
4	23.33	0.330	9.37	9.22	0.63	0.78	0.71
5	29.69	0.420	9.18	9.00	0.82	1.00	0.91
6	35.34	0.500	9.00	8.86	1.00	1.14	1.07
7	17.67	0.250	9.08	8.95	0.92	1.05	0.99
8	8.84	0.125	9.20	9.10	0.80	0.90	0.85
9	0.71	0.010	9.48	9.37	0.52	0.63	0.58
10	5.65	0.080	9.40	9.30	0.60	0.70	0.65
11	11.31	0.160	9.28	9.20	0.72	0.80	0.76
12	17.67	0.250	9.20	9.12	0.80	0.88	0.84
13	23.33	0.330	9.13	9.04	0.87	0.96	0.92
14	29.69	0.420	9.05	8.95	0.95	1.05	1.00

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage aftermaintaing the load for 120 seconds.

Company Engineer

Consultant Engineer

[Signature]

[Signature]
13-2-2024




Company	From	Code	Serial
الشروق	588+300 to 588+420	SL-UE-46	2

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
588+370	Ferna	Top of Upper Embankment	13/02/2024



Test Result

Ev1	=	105.4	MPa
Ev2	=	225.3	MPa
Ev2/Ev1	=	2.14	MPa

Company Engineer

[Signature]

Consultant Engineer

[Signature]
13-2-2024

Company	From	Code	Serial
الشروق	588+300 to 588+420	SL-UE-46	3

**Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test.**


According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
588+410	Ferna	Top of Upper Embankment	13/02/2024

Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett.1	Sett.2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	9.75	9.680	0.25	0.32	0.29
2	11.31	0.160	9.58	9.52	0.42	0.48	0.45
3	17.67	0.250	9.42	9.34	0.58	0.66	0.62
4	23.33	0.330	9.25	9.10	0.75	0.90	0.83
5	29.69	0.420	9.10	8.90	0.90	1.10	1.00
6	35.34	0.500	8.90	8.75	1.10	1.25	1.18
7	17.67	0.250	9.00	8.85	1.00	1.15	1.08
8	8.84	0.125	9.10	9.00	0.90	1.00	0.95
9	0.71	0.010	9.40	9.26	0.60	0.74	0.67
10	5.65	0.080	9.28	9.20	0.72	0.80	0.76
11	11.31	0.160	9.18	9.08	0.82	0.92	0.87
12	17.67	0.250	9.08	9.00	0.92	1.00	0.96
13	23.33	0.330	9.00	8.90	1.00	1.10	1.05
14	29.69	0.420	8.92	8.84	1.08	1.16	1.12

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage aftermaintaing the load for 120 seconds.


Company Engineer	Consultant Engineer
	 13-2-2024

Company	From	Code	Serial
الشروق	588+300 to 588+420	SL-UE-46	3

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
588+410	Ferma	Top of Upper Embankment	13/02/2024



Test Result

Ev1	=	106.4	MPA
Ev2	=	214.2	MPA
Ev2/Ev	=	2.01	MPA

Company Engineer

Consultant Engineer




13-2-2024

 	Electric Express Train - HSR		 	
	From 6 October City To Abu simbel			
	section -4 From Sohage To Qena			
		From Station 480+000 To Station 630+000		

Testing Date :	19/3/2024	Company :	الشروق	
Material :	fill Layer Upper Embankment		Code	SL-UE-53
Location :	587+520 TO 587+640		length	120 M
Layer Thickness :	25 CM	Level layer	Ferma	

Station	587+530	587+550	587+580	587+610	587+630			
Hole no	1	2	3	4	5			
Bulk density specifid sand	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54			
wt .of sand befor test	9230	9232	9264	9224	9256			
WT .of sand after test	5346	5350	5368	5334	5362			
WT . Of sand fill cone	1612	1612	1612	1612	1612			
WT . Of sand in hole	2272	2270	2284	2278	2282			
Volume of hole	1475	1474	1483	1479	1482			
WT . Of sample from hole	3328	3347	3350	3370	3354			
Bulk density of soil	2.26	2.27	2.26	2.28	2.26			

Average water content %	5.6	5.9	6.1	6	5.8			
(gm/cm3)Dry density	2.14	2.14	2.13	2.15	2.14			
(gm/cm3)Max dry density	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231			
Compaction ratio %	95.7	96.1	95.4	96.3	95.9			
Observations								

Lab Engineer :		Consultant Eng. :	
Sign :		Sign :	

19/3
2024

Company	From	Code	SL-UE-53
الشروق	587+520 to 587+640	Serial	1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
587+550	Ferma	Top of Upper Embankment	19/03/2024


Loading	Load	Stress	Dial 1	Dial 2	Sett.1	Sett.2	Average Settlement
Stage No.	KN	MN/M2	mm	mm	mm	mm	mm
0	0.71	0.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0
1	5.65	0.080	9.60	9.600	0.40	0.40	0.40
2	11.31	0.160	9.15	9.25	0.85	0.75	0.80
3	17.67	0.250	8.96	9.00	1.04	1.00	1.02
4	23.33	0.330	8.75	8.80	1.25	1.20	1.23
5	29.69	0.420	8.53	8.62	1.47	1.38	1.43
6	35.34	0.500	8.28	8.40	1.72	1.60	1.66
7	17.67	0.250	8.35	8.48	1.65	1.52	1.59
8	8.84	0.125	8.46	8.57	1.54	1.43	1.49
9	0.71	0.010	8.90	8.98	1.10	1.02	1.06
10	5.65	0.080	8.83	8.90	1.17	1.10	1.14
11	11.31	0.160	8.70	8.80	1.30	1.20	1.25
12	17.67	0.250	8.58	8.64	1.42	1.36	1.39
13	23.33	0.330	8.47	8.53	1.53	1.47	1.50
14	29.69	0.420	8.35	8.42	1.65	1.58	1.62

Notes.

- 1- Test Location were chosen and identified by consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm.
- 3- Readings were recorded in each stage aftermaintaing the load for 120 seconds.

Company Engineer

Consultant Engineer





19/3
2024

Company	From	Code	SL-UE-53
الشروق	587+520 to 587+640	Serial	1

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test.

According to DIN 18134:2001

Station	Level	S.Description	Date
587+550	Ferma	Top of Upper Embankment	19/03/2024



Test Result

Ev1	=	74.8	MPA
Ev2	=	161.4	MPA
Ev2/Ev1	=	2.16	MPA

Company Engineer

Consultant Engineer

[Signature]
19/3/2024

[Signature]
19/3/2024

محضر استلام الموقع

مشروع إنشاء خط الطار الكهربائي السريع (جرجا - قوص) من الكم 586+960 حتى الكم 588+960 بطول 2 كم
تنفيذ شركة الشروق للمقاولات الصومية المتكاملة.
انه في يوم 2024 / 02 / 06 وبناء على عدد الصلية رقم (1072 / 2023 / 2024)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- 1- السيد المهندس / محمود فواد
 - 2- السيد المهندس / احمد حسين
 - 3- السيد المهندس / بسام عبد المعطي
- مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة.
مدير المشروع الاستشاري (مكتب ا.د/خالد قنديل).
استشاري المساحة (اسمارت ديزاين).

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1 - السيد المهندس / ياسر رمضان عثمان مهندس عن الشركة المنفذة.

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع وعليه بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع
خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024 / 02 / 01 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر على ذلك ،،،،،

المكتب الاستشاري المهندس
(ا.د/خالد قنديل)
مدير المشروع : ا.د/احمد حسين
المستشار الاستشاري : ا.د/احمد حسين
المستشار المساحة : اسمارت ديزاين

اللجنة من الهيئة (الطرف الاول)


1- السيد محمود فواد
2- السيد احمد حسين
3- السيد بسام عبد المعطي

الشركة المنفذة (الطرف الثاني)

1- السيد ياسر رمضان عثمان

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا



م/ محمود فواد



محضر معاينة

بالإشارة إلى أمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الشرق للمقاولات العمومية المتكاملة بشأن تنفيذ الجسر الترابي بمشروع القطار الكهربائي السريع من الكم 568+960 إلى الكم 588+960 بطول 2.0 كم - أكتوبر ابو سمبل ، والى العقد رقم (1072-2023-2024) المؤرخ في 2023-09-12.

فقد اتفقت اللجنة المكونة من الآتي :-

- 1- السيد المهندس / محمود فواد مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة
- 2- السيد المهندس / احمد حسين مدير مشروع الاستشاري (أ.د / خالد قنديل)
- 3- السيد المهندس / *س. س. رمضان* ممثل شركة الشرق للمقاولات العمومية

• واتفقت اللجنة على ان يكون احتساب الارض الطبيعية بالمتر المسطح وذلك بعد تشغيلها طبقا لمواصفات المشروع واجراء التجارب اللازمة لذلك وعليه يتم الاحتساب على بند رقم (10) الخاص بالمتر المسطح تشغيل الارض الطبيعية في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر او الردم ± 50 سم منسوب الارض الطبيعية والمدرج في مفاوضة مشروع القطار الكهربائي السريع وفي هذه الحالة تم العمل على ذلك لادراج كميات الارض الطبيعية بالمتر المسطح طبقا لمنطوق البند ويتم ايضا احتساب كميات الحفر والردم التي تم تنفيذها للوصول الى منسوب الفريما وهي كالاتي :-

م	المسافة من	المسافة الى	الطول	كميات الحفر	كميات الردم
1	586+960	587+100	140 م	20.58 م ³	1167.71 م ³
2	587+300	587+500	200 م	1072.17 م ³	803.86 م ³
3	588+220	588+320	100 م	558.03 م ³	341.68 م ³
4	588+560	588+720	160 م	156 م ³	1069.28 م ³

واقفل المحضر على ذلك

استشاري مكتب (أ.د / خالد قنديل)

م / أحمد حسين

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمود فواد

مهندس الشركة

س. س. رمضان





محضر معاينة لتصنيف تربة القطع

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024-03-15 وبالمرور علي الطبيعة لمعاينة قطاعات القطع التي تنفذها في المسار لتحديد تصنيف تربة القطع (تربة عادية - تربة سفو) فقد تم الاتفاق بين اللجنة المكونة من السيد مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري والسيد مهندس الاستشاري المشرف (أ.د / خالد قنديل) فقد تم الاتفاق علي الاتي :-

م	النطاق	النسبة		ملاحظات
		تربة عادية	تربة سفو	
1	من 586+960 الي 588+960	45 %	55 %	

استشاري مكتب (أ.د/ خالد قنديل)
م/ أحمد حسين

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود فواد

مهندس الشركة

ياسر رمضان عثمان





محضر معاينة مسافة النقل (توريد تربة صالحة)

بالإشارة إلى التكاليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الشروق للمقاولات الصومالية المتكاملة بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (نكثور/ابو سمبل) في المسافة من المحطة 586+960 كم إلى المحطة 588+960 كم بطول (2 كم) للاتجاهين فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2024/02/04 م.

- بحضور كلا من :-

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1- السيد المهندس / محمود فواد | مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة |
| 2- السيد المهندس / احمد حسين | مدير مشروع الاستشاري (أ.د/خالد قنديل) |
| 3- السيد المهندس / ياسر رمضان | ممثل شركة الشروق للمقاولات |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد على الطبيعة ووجد أن القطاع يبعد مسافة (4.450 كم) فقط أربعة كيلو ووربع مائة وخمسون مترا فقط لا غير عن المحجر الرئيسي.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/خالد قنديل)
مدير مشروع الاستشاري
م. احمد حسين
م. ياسر رمضان
م. احمد حسين

1- 
2- 

3- 



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 586+960 الى الكم 588+960 اتجاه قنا بطول 2.0 كم

رقم البند وبيانه: (10)

بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمى يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى

تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة (سيد أحمد حامد مهلل)

44,696.39

الكمية بالمقايضة

إجمالي كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الطول م	2م	الاجمالى 2م
	من	الى			
تشغيل ارض طبيعية	586+960	587+100	140	3,273.20	14,028.00
تشغيل ارض طبيعية	587+300	587+520	220	4,676.00	
تشغيل ارض طبيعية	588+220	588+320	100	2,338.00	
تشغيل ارض طبيعية	588+540	588+720	180	3,740.80	
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		14,028.00			
إجمالي كميات الاعمال السابقة		14028			
إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة		0.00			
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق - قبل المفاوضة		13326.00			
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي - بعد المفاوضة		13326.60			
اجمالى الكميات المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر الى 2024-03-21 - طبقا للمفاوضة		13326.60			

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)
المكتب الفنى
التوقيع

استشارى المساحة
Smart Design
التوقيع

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع / ياسر رمضان

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 586+960 الى الكم 588+960 اتجاه قنا بطول 2.0 كم

رقم البند وبيانه: (8)

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداء من 2023/5/4.

تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة (سيد أحمد حامد مهمل)

الكمية بالمقايسة		إجمالي كميات اعمال البند		بيان الأعمال بالمقايسة	
الاجمالى 3م	3م	الطول م	الموقع الكيلو مترى	من	الى
11,255.08	8,625.93	2000	588+960	586+960	أعمال الحفر
	2,219.11	280	588+620	588+340	أعمال حفر الاحلال SL-RE-01
	410.04	60	588+260	588+200	أعمال حفر الاحلال SL-RE-02
الاجمالى					
11,255.08	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
5739.08	إجمالي كميات الاعمال السابقة				
5516.00	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
5165.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق - قبل المفاوضة				
9566.82	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى - بعد المفاوضة				
5749.23	اجمالى الكميات المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر الى 2024-03-21 طبقا للمفاوضة				
3817.59	اجمالى الكميات المنفذة ابتداء 2024-03-22 طبقا للمفاوضة				

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الفنى

التوقيع

استشارى المساحة

Smart Design

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: إستاناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 586+960 الي الكم 588+960 اتجاه قنا بطول 2.0 كم

رقم البند وبيانه: (3)

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
-علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .

تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة (سيد أحمد حامد مهلل)

30,000.00		الكمية بالمقايسة			
إجمالي كميات اعمال البند					
الاجمالى م3	3م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايسة
			الى	من	
7,057.58	7,057.58	2000	588+960	586+960	أعمال الحفر
الاجمالى					
7,057.58	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
2544.61	إجمالي كميات الاعمال السابقة				
4512.97	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
2290.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق - قبل المفاوضة				
5998.94	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي - بعد المفاوضة				
2544.61	اجمالى الكميات المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر الي 2024-03-21 طبقا للمفاوضة				
3454.33	اجمالى الكميات المنفذة ابتداء 2024-03-22 طبقا للمفاوضة				

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الفني

التوقيع /

استشارى المساحة

Smart Design

التوقيع /

مهندس الشركة المثفذة

التوقيع /



 شركة الشروق للتنفيذ والعمومية المتكاملة (مهندس أحمد محمد مهدي)	مشروع القطار الكهربائي السريع عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا- قوص) المسافة من الكم (586+960) الي الكم (588+960) - بطول 2.0 كم تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة - سيد احمد حامد مهمل مستخلص (2) جاري	 الهيئة القومية للإنتاج ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فنديل
---	--	--

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Req. No	Station	Asbuilt Fill Area (Sq.M.)	As Built vol. Fill		
			Asbuilt Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
SL-UE-07	586+960	10.87	0	Layer - FERMA	
	586+980	9.06	199.33		
	587+000	7.63	166.97		
	587+020	6.1	137.34		
	587+040	7	131.01		
	587+060	7.11	141.1		
SL-UE-37	587+080	10.88	179.9		
	587+100	10.33	212.06		
	587+120	13.62	239.46		
	587+140	18.6	322.21		
	587+160	18.23	368.28		
	587+180	16.76	349.89		
	587+200	17.93	346.92		
	587+220	12.93	308.59		
	587+240	24.55	374.81		
	587+260	20.55	450.97		
SL-UE-54	587+280	13.63	341.77		
	587+300	0.24	138.75		
	587+320	0.63	8.7		
	587+340	6.69	73.2		
	587+360	4.42	111.18		
	587+380	10.77	151.93		
SL-UE-55	587+400	5.8	165.69		
	587+420	0	57.99		
	587+440	0	0		
	587+460	4.19	41.95		
SL-UE-53	587+480	0.54	47.34		
	587+500	0.17	7.13		
	587+520	7.63	78.07		
	587+540	0	76.34		
	587+560	0.26	2.6		
	587+580	0	2.6		
SL-UE-52	587+600	0.37	3.72		
	587+620	0	3.72		
	587+640	0	0		
	587+660	0	0		
	587+680	0	0		
	587+700	1.25	12.51		
	587+720	0	12.51		
	587+740	0.02	0.22		

مكتب أ.د. خالد فنديل

المكتب الفني

التوقيع / م

استشاري المساحة

Smart Design

التوقيع / م

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع / م

التوقيع / م

 شركة الشروق للشؤون الهندسية والبناء (مهندس أحمد حامد مهمل)	مشروع القطار الكهربائي السريع عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (القيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا-قوص) المسافة من الكم (586+960) الي الكم (588+960) - بطول 2.0 كم تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة - سيد احمد حامد مهمل مستخلص (2) جاري	 الهيئة القومية للإنتاج ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
---	---	--



بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Req. No	Station	Asbuilt Fill Area (Sq.M.)	As Built vol. Fill		
			Asbuilt Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
SL-UE-40	587+760	4.36	43.86	Layer - FERMA	
	587+780	1.36	57.25		
	587+800	0.89	22.5		
	587+820	0.47	13.59		
	587+840	0.18	6.47		
SL-UE-16	587+860	0	1.77		
	587+880	0	0		
	587+900	0	0		
	587+920	0	0		
	587+940	0	0		
SL-UE-22	587+960	0	0		
	587+980	0	0		
	588+000	0	0		
	588+020	0	0		
	588+040	0	0		
SL-UE-48	588+060	0	0		
	588+080	0	0		
	588+100	0	0		
	588+120	0	0		
	588+140	0	0		
SL-UE-47	588+160	0	0		
	588+180	0	0		
	588+200	0	0		
	588+220	1.72	17.23		
	588+240	2.61	43.36		
SL-UE-46	588+260	3.68	62.95		
	588+280	5.8	94.87		
	588+300	2.96	87.62		
	588+320	0.61	35.65		
	588+340	0	6.07		
SL-UE-45	588+360	0	0		
	588+380	2.37	23.66		
	588+400	0	23.66		
	588+420	0.21	2.15		
	588+440	0	2.15		
	588+460	0	0		
	588+480	0	0		
	588+500	0.27	2.71		
	588+520	0.68	9.54		

مكتب أ.د. خالد قنديل
المكتب الفني

استشاري المساحة
Smart Design

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع



 شركة الشروق المقاولات العمومية للتكاتف أحمد أحمد حامد مهمل	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة القومية للإتقان ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
	(عملية:إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر-أسوان - أبو سمبل القطاع الرابع (جرجا-قوص) المسافة من الكم (586+960) الي الكم (588+960) - بطول 2.0 كم	
	تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة - سيد احمد حامد مهمل مستخلص (2) جاري	

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك... الخ

Req. No	Station	Asbuilt Fill Area (Sq.M.)	As Built vol. Fill				
			Asbuilt Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)		
SL-UE-41	588+540	3.53	42.17	Layer - FERMA	15,873.35		
	588+560	3.24	67.71				
	588+580	0.73	39.66				
	588+600	1.06	17.87				
	588+620	2.62	36.75				
SL-UE-27	588+640	9.78	123.96				
	588+660	10.09	198.74				
	588+680	8.28	183.79				
	588+700	9.46	177.47				
	588+720	12.87	223.33				
	588+740	16.92	297.9				
SL-UE-25	588+760	24.05	409.74				
	588+780	31.19	552.41				
	588+800	32.99	641.76				
	588+820	36.26	692.52				
	588+840	42.45	787.14				
SL-UE-24	588+860	43.64	860.9				
	588+880	43.97	876.1				
	588+900	46.53	905.05				
	588+920	45.05	915.89				
	588+940	49.29	943.45				
	588+960	56.23	1055.22				
اجمالي الكميات المنفذة						15,873.35	
الكميات المنفذة ابتداء من اغسطس 2023 - طبقا للمفاوضة						71.67	
الكميات المنفذة ابتداء من 2024-03-22 - طبقا للمفاوضة						15,679.81	
الكميات المنفذة ابتداء من 2024-03-22 - طبقا للمفاوضة					121.87		

مكتب أ.د. خالد قنديل

المكتب الفني

م
التوقيع

استشاري المساحة

Smart Design

م
التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

م
التوقيع

م
التوقيع

 شركة الشروق للخدمات الهندسية المتكاملة (مهندس أحمد حامد مهمل)	مشروع القطار الكهربائي السريع عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا-قوص) المسافة من الكم (586+960) الي الكم (588+960) - بطول 2.0 كم تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة - سيد احمد حامد مهمل مستخلص (2) جاري	 الهيئة القومية للإقفاو ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فتدبل
--	---	--

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Req. No	Station	Asbuilt Fill Area (Sq.M.)	As Built vol. Fill		
			Asbuilt Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
SL-UE-55	587+420	0	0	Layer - 0.25	121.87
	587+440	0	0		
	587+460	3.39	33.86		
	587+480	0.54	39.26		
	587+500	0.17	7.13		
	587+520	3.99	41.62		
الكميات المنفذة ابتداء من 2024-03-22 - طبقا للمفاوضة					121.87

مكتب أ.د. خالد فتدبل
المكتب الفني
م /
التوقيع /

استشاري المساحة
Smart Design
م /
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
م /
التوقيع /

 شركة الشروق تنفيذ الأعمال المدنية للمقاولات (سيد أحمد حامد مهمل)	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للمقاولات ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. خالد فنديل)
	(عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع) (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا-قوص)	
	المسافة من الكم (586+960) إلى الكم (588+960) - بطول 2.0 كم تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة - سيد أحمد حامد مهمل مستخلص (2) جاري	

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Req. No	Station	Asbuilt Fill Area (Sq.M.)	As Built vol. Fill		
			Asbuilt Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
SL-ME-01 SL-ME-02	588+860	0.5	0	Layer - 2	71.67
	588+880	0	4.97		
	588+900	0.44	4.43		
	588+920	0.03	4.7		
	588+940	0.25	2.78		
	588+960	5.23	54.79		
الكميات المنفذة ابتداء من شهر اغسطس - طبقا للمفاوضة					71.67

مكتب أ.د. خالد فنديل
المكتب الفني
م /
التوقيع /

استشارى المساحة
Smart Design
م /
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
م /
التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا-قوص) - قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 586+960 الى الكم 588+960 اتجاه قنا بطول 2.0 كم

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.

- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.

-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.

- و البند لا يشمل القيمة المحجرة.

رقم البند وبيانه:(11)

تنفيذ شركة الشرق للمقاولات العمومية المتكاملة (سيد أحمد حامد مهلى)

110,000.00		الكمية بالمقايضة			
إجمالي كميات اعمال البند					
الاجمالى م3	3م	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
18,502.50	15,873.35	2000	588+960	586+960	أعمال الردم
	410.04	60	588+260	588+200	أعمال ردم الاحلال
	2,219.11	280	588+620	588+340	أعمال ردم الاحلال
الاجمالى					
18,502.50	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
18291.69	إجمالي كميات الاعمال السابقة - قبل خصم خرسانة الميول				
17838.21	إجمالي كميات الاعمال السابقة - بعد خصم خرسانة الميول				
664.29	إجمالي الكمية المنفذة خلال مدة				
17377.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق - قبل المفاوضة				
17577.38	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى - بعد المفاوضة				
71.67	اجمالى الكميات المنفذة ابتداء من شهر اغسطس 2023 - طبقا للمفاوضة				
17505.71	اجمالى الكميات المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر 2023 الي 2024-03-21 - طبقا للمفاوضة				

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

المكتب الفني
التوقيع

استشارى المساحة

Smart Design

التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

م. رمضان كاش

التوقيع

 شركة الشروق للتطوير العمراني والتشييد (مصر - القاهرة - الجيزة)		مشروع القطار الكهربائي السريع عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا-قوص) المسافة من الكم 586+960 الي الكم 588+960 بطول 2.0 كم تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة - سيد احمد حامد مهمل مستخلص(2) جاري				 الهيئة القومية للإتقان ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د خالد قنديل	
بند رقم (10) بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميميالخ							
RE-N.	Station	length(m)	Daylight	Average Width	Area(m2)	الإجمال بالمتر المربع	
(+0.50)	586+960	0	23.38	0	0	14,028.00	
	586+980	20	23.38	23.38	467.6		
	587+000	20	23.38	23.38	467.6		
	587+020	20	23.38	23.38	467.6		
	587+040	20	23.38	23.38	467.6		
	587+060	20	23.38	23.38	467.6		
	587+080	20	23.38	23.38	467.6		
	587+100	20	23.38	23.38	467.6		
	587+300	0	23.38	0	0		
	587+320	20	23.38	23.38	467.6		
	587+340	20	23.38	23.38	467.6		
	587+360	20	23.38	23.38	467.6		
	587+380	20	23.38	23.38	467.6		
	587+400	20	23.38	23.38	467.6		
	587+420	20	23.38	23.38	467.6		
	587+440	20	23.38	23.38	467.6		
	587+460	20	23.38	23.38	467.6		
	587+480	20	23.38	23.38	467.6		
	587+500	20	23.38	23.38	467.6		
	588+220	0	23.38	0	0		
	588+240	20	23.38	23.38	467.6		
	588+260	20	23.38	23.38	467.6		
	588+280	20	23.38	23.38	467.6		
	588+300	20	23.38	23.38	467.6		
	588+320	20	23.38	23.38	467.6		
	588+560	0	23.38	0	0		
	588+580	20	23.38	23.38	467.6		
	588+600	20	23.38	23.38	467.6		
	588+620	20	23.38	23.38	467.6		
	588+640	20	23.38	23.38	467.6		
	588+660	20	23.38	23.38	467.6		
588+680	20	23.38	23.38	467.6			
588+700	20	23.38	23.38	467.6			
588+720	20	23.38	23.38	467.6			
الكميات المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر الي تاريخ 2024-03-21 - طبقا للمفاوضة							
14,028.00							

مكتب ا.د. خالد قنديل
المكتب الفني
التوقيع /

استشاري المساحة
Smart Design

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع /

 شركة الشروق للمقاولات المدنية والتكاملية (مهندس أحمد حماد مهمل)	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع) اكتوبر - ابو سمبل (القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 586+960 الى 588+960	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فنديل
	تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة مستخلص (2) جاري	

بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

RE.NO	Station	As Built vol.fill			
		as built fill area (m3)	As Built Fill Volume (m3)	Layer	Total As Built (m3)
SL-RE-01	588+340	8.94	0.00	Replacement (-0.50)	2,219.11
	588+360	8.93	178.66		
	588+380	6.5	154.27		
	588+400	8.94	154.44		
	588+420	8.71	176.56		
	588+440	8.94	176.50		
	588+460	8.92	178.59		
	588+480	8.93	178.52		
	588+500	8.67	175.99		
	588+520	8.24	169.10		
	588+540	5.29	135.31		
	588+560	5.62	109.13		
	588+580	8.2	138.22		
	588+600	7.88	160.75		
	588+620	6.43	143.07		
SL-RE-02	588+200	8.89	0.00	Replace ment (-0.50)	410.04
	588+220	7.18	160.69		
	588+240	6.27	134.50		
	588+260	5.21	114.85		
Total					2,629.15
الكميات المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر الي تاريخ 2024-03-21 طبقا للمفاوضة					2,629.15

مكتب أ.د. خالد فنديل
المكتب الفني
م /
التوقيع /

استشاري المساحة
Smart Design
م /
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
م /
التوقيع /

 شركة الشروق للشؤون الهندسية والتكاملية (سيدا محمد محمد هلال)	مشروع القطار الكهربائي السريع	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 586+960 الى 588+960	
	تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة مستخلص (2) جاري	

بند رقم (8): بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بألات التسوية.....الخ

RE.NO	Station	As Built vol.fill			
		as built fill area (m3)	As Built Fill Volume (m3)	Layer	Total As Built (m3)
SL-RE-01	588+340	8.94	0.00	Replacement (-0.50)	2,219.11
	588+360	8.93	178.66		
	588+380	6.5	154.27		
	588+400	8.94	154.44		
	588+420	8.71	176.56		
	588+440	8.94	176.50		
	588+460	8.92	178.59		
	588+480	8.93	178.52		
	588+500	8.67	175.99		
	588+520	8.24	169.10		
	588+540	5.29	135.31		
	588+560	5.62	109.13		
	588+580	8.2	138.22		
	588+600	7.88	160.75		
588+620	6.43	143.07			
SL-RE-02	588+200	8.89	0.00	Replace ment (-0.50)	410.04
	588+220	7.18	160.69		
	588+240	6.27	134.50		
	588+260	5.21	114.85		
Total					2,629.15
الكميات المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر الى تاريخ 2024-03-21 طبقا للمفاوضة					2,629.15

مكتب أ.د. خالد قنديل
المكتب الفني
التوقيع /

استشارى المساحة
Smart Design
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
م/ياسر رضا
التوقيع

مهندس الشركة المنفذه
م / 
التوقيع / 

استشارى المساحة
Smart Design
م / 
التوقيع / 

مكتب أ.د. خالد قنديل
المكتب الفني
م / 
التوقيع / 