

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب - العلمين) (القطاع الخامس - ب)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023/12/18 للقطاع الاتي :

الشركة	من كم	الى كم
القناة للموانئ والمشروعات الكبرى	360+060	360+220

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين)
مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس والحمايات الخرسانية
المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023/12/18 لنموذ الأعمال تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من محطة 360+060 الى 360+220 بطول 160 م

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الإجمالي
المرحلة الأولى : أعمال الحفر وتشكيل الجسور					
1	أعمال الحفر				
1-1	بالتر المكعب أصصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية لكلومتر زيادة .	3م	28.200	6,000.000	169,200.000
1-2	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 بالتر المكعب أصصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الامكان ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لروضة المهندسين المشرفين) عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الآتية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندسين المشرفين . - يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل الحفر	3م	43.700	8,000.000	349,600.000
2	أعمال الآلة والتطهير				
2-1	بالتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاتجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق اللتلا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمعالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	2م	6.000	39,973.500	239,841.000
المرحلة الثانية : أعمال الردم					
3	أعمال الردم				
3-1	أصصال تحميل وتوريد تربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15 % ورشها بالمياه الاصطناعية إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وفى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التمدد عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة التمدد لكل 1% . -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل بالزيادة أو النقصان. -السعر يشمل عمل تشويبات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة .	3م	105.500	15,000.000	1,582,500.000
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	3م	141.000	12,000.000	1,692,000.000
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 96 كم = 1.5*94= 141 جنية	3م	106.500	3,000.000	319,500.000
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 73 كم = 1.5*74= 106.5 جنية	3م	13.000	15,000.000	195,000.000
	علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية				
المرحلة الثالثة : أعمال طبقات الأساس					
4	طبقات الأساس				
4-1	بالتر المكعب أصصال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المعكرونة ناتج تكسير المسارات والمطابقة للمواصفات والقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من مختل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجالوس عن 30 % والا يزيد التماسك عن 15% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمدد عن 25 سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والقلقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدلة والبند بجميع مشتتات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين - يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان	3م	151.000	3,000.000	453,000.000
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	3م	161.000	3,000.000	483,000.000
	قيمة المادة المحجورة	3م	85.800	3,000.000	257,400.000
	علاوة مسافة النقل 86 كم = 1.30* 85.8= 85.8 جنية	3م	25.000	3,000.000	75,000.000
	علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية				

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسنى فاضل

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدى زاهر



الشركة المتفذة

م / مصطفى على عباس



هيئة قناة السويس
مصر العامة للأعمال الموانئ

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الى 360+220

رقم البند و بيانه : (1-1) بالمتن المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية (السعر ابتداء من سبتمبر 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.000 م3 كمية المقايسة 6000.00 م3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
1120.000	7.000	160	17/10/2023	360+220	360+060	C-01	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع واع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة.الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الحرية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
604.000	3.775	160	14/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	C-D-01	فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة .
1724.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
1724.00	الاجمالي الكلى (م ³)						

م / مارجريت مجدي زاخر

مهندسين الاستشارات
SPECTRUM
مكتب
م. الاستشارات
SPECTRUM
CONSULTING
م. الاستشارات

اجملاً في التلخيص (م³)

مهندس الاستشاري

شيف XYZ

د. محمد صابح خليل

م. ش. ش. ش.

مشروع التلخيص

مهندس الشركة
م /

ہفتہ : ۱۰ اگست
نمبر کے : القضاۃ لاحوال الموائف
مکتبہ الاحمدیہ دہلی


قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : الفطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القنطرة للموانئ والمشاريع الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الى 360+220

رقم البند و بيانه : (1-2) بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (السعر فى مايو 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :	3م 0.000	كمية المقايسة	8000.00	3م
----------------------	----------	---------------	---------	----

الكمية	الأبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
3049.600	19.060	160	21/10/2023	360+220	360+060	C-02	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة المتماسكة (الاراضي الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة جافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة سافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات تفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - يتم احساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل الحفر
1643.200	10.270	160	16/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	C-D-02	
4692.80		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحانية (م ³)					
4692.80		 					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاخر

لا يزال في كذا (م³)

مهندس الانقشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م /

مكتب
القناة لإعمال الموانئ
هيئة قناة السويس

مهندس الشركة
م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - الطمين) تنفيذ شركة القنات للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الى 360+220
رقم البند و بيانه : (1-3) بالمتن المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات
(السعر ابتداء من سبتمبر 2023)
تنفيذ : شركة القنات للموائى والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.000 م3 كمية المقايمة 15,000.000 م3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	المواقع الكيلومترية		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
968.000	6.050	160	29/11/2023	360+220	360+060	F-01	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى متسوب - 2 متر وبسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر واكتاف (نسبة تحمل كاتالوجيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالرمية الاسوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف على حلة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة. السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . السعر يشمل قيمة المادة لمحجرة .
958.400	5.990	160	25/12/2023	360+220	360+060	F-02	
587.000	5.870	100	28/12/2023	360+220	360+120	F-03	
568.000	5.680	100	1/1/2024	360+220	360+120	F-04	
549.000	5.490	100	21/1/2024	360+220	360+120	F-05	
530.000	5.300	100	24/1/2024	360+220	360+120	F-06	
511.000	5.110	100	28/1/2024	360+220	360+120	F-07	
492.000	4.920	100	1/2/2024	360+220	360+120	F-08	
472.000	4.720	100	14/2/2024	360+220	360+120	F-09	
492.000	4.920	100	19/2/2024	360+220	360+120	F-10	
496.000	3.100	160	26/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-01	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى متسوب - 2 متر وبسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر واكتاف (نسبة تحمل كاتالوجيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالرمية الاسوانية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف على حلة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة. السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . السعر يشمل قيمة المادة لمحجرة .
496.000	3.100	160	28/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-02	
496.000	3.100	160	2/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-03	
496.000	3.100	160	5/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-04	
473.600	2.960	160	9/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-05	
443.200	2.770	160	12/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-06	
412.800	2.580	160	16/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-07	
382.400	2.390	160	19/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-08	
353.600	2.210	160	23/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-09	
323.200	2.020	160	26/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	F-D-10	
10500.200	إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						
10500.200	الإجمالي الكلي (م3)						


مهندس الهيئة
م / مارجريت جوي زالحر



مهندس الشركة
م / محمد هادي حلال



مهندس الشركة
م /



مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العطين) تنفيذ شركة القادة للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 إلى 360+220

رقم البند و بيانه : (1-3) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للزرم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للترية بنسبة 80%)

تتفيس : شركة القادة للموائى والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.000 م3 كمية المقايمة 12,000.000 م3

بيانات الاصل بالمقايمة	رقم الطلب	الموقع الكيلومترى		التاريخ	الابعاد (متر)		نسبة العلاوة % 80	الكمية
		من	الى		طول	مساحة المقطع		
اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى ميسوب - 2 متر وبسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاقطاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف على حدة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكل بالزيادة . بالسعر يشمل عمل تشوينات وتخليط والتفريات ونقل مواقع العمل حتى مسافة 2 كم . بالسعر يشمل قيمة المادة الحجرية .	F-01	360+060	360+220	29/11/2023	160	6.050	80%	774.400
	F-02	360+060	360+220	25/12/2023	160	5.990	80%	766.720
	F-03	360+120	360+220	28/12/2023	100	5.870	80%	469.600
	F-04	360+120	360+220	1/1/2024	100	5.680	80%	454.400
	F-05	360+120	360+220	21/1/2024	100	5.490	80%	439.200
	F-06	360+120	360+220	24/1/2024	100	5.300	80%	424.000
	F-07	360+120	360+220	28/1/2024	100	5.110	80%	408.800
	F-08	360+120	360+220	1/2/2024	100	4.920	80%	393.600
	F-09	360+120	360+220	14/2/2024	100	4.720	80%	377.600
	F-10	360+120	360+220	19/2/2024	100	4.920	80%	393.600
	F-D-01	600 (360+060)	770 (360+220)	26/11/2023	160	3.100	80%	396.800
	F-D-02	600 (360+060)	770 (360+220)	28/11/2023	160	3.100	80%	396.800
	F-D-03	600 (360+060)	770 (360+220)	2/12/2023	160	3.100	80%	396.800
	F-D-04	600 (360+060)	770 (360+220)	5/12/2023	160	3.100	80%	396.800
	F-D-05	600 (360+060)	770 (360+220)	9/12/2023	160	2.960	80%	378.880
	F-D-06	600 (360+060)	770 (360+220)	12/12/2023	160	2.770	80%	354.560
	F-D-07	600 (360+060)	770 (360+220)	16/12/2023	160	2.580	80%	330.240
	F-D-08	600 (360+060)	770 (360+220)	19/12/2023	160	2.390	80%	305.920
	F-D-09	600 (360+060)	770 (360+220)	23/12/2023	160	2.210	80%	282.880
	F-D-10	600 (360+060)	770 (360+220)	26/12/2023	160	2.020	80%	258.560
اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)								8400.160
الاجملى الكلى الكلى (م3)								8400.160

مهندس الهيئة
م / مارجريت ممدى زاهر



مهندس الشركة
م /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : الفطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العامين) تنفيذ شركة القناة للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بيته : (1-3) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل بالمعدات علاوة مسافة النقل للرمل بنسبة 20%)

تنفيذ : شركة القناة للموائى والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.000 م3 كمية المقايضة 3,000.000 م3

رقم الطلب	الموقع الكيلومترى		التاريخ	الابعاد (متر)		نسبة العلاوة 20 %	الكمية
	من	الى		طول	مساحة المقطع		
F-01	360+060	360+220	29/11/2023	160	6.050	20%	193.600
F-02	360+060	360+220	25/12/2023	160	5.990	20%	191.680
F-03	360+120	360+220	28/12/2023	100	5.870	20%	117.400
F-04	360+120	360+220	1/1/2024	100	5.680	20%	113.600
F-05	360+120	360+220	21/1/2024	100	5.490	20%	109.800
F-06	360+120	360+220	24/1/2024	100	5.300	20%	106.000
F-07	360+120	360+220	28/1/2024	100	5.110	20%	102.200
F-08	360+120	360+220	1/2/2024	100	4.920	20%	98.400
F-09	360+120	360+220	14/2/2024	100	4.720	20%	94.400
F-10	360+120	360+220	19/2/2024	100	4.920	20%	98.400
F-D-01	600 (360+060)	770 (360+220)	26/11/2023	160	3.100	20%	99.200
F-D-02	600 (360+060)	770 (360+220)	28/11/2023	160	3.100	20%	99.200
F-D-03	600 (360+060)	770 (360+220)	2/12/2023	160	3.100	20%	99.200
F-D-04	600 (360+060)	770 (360+220)	5/12/2023	160	3.100	20%	99.200
F-D-05	600 (360+060)	770 (360+220)	9/12/2023	160	2.960	20%	94.720
F-D-06	600 (360+060)	770 (360+220)	12/12/2023	160	2.770	20%	88.640
F-D-07	600 (360+060)	770 (360+220)	16/12/2023	160	2.580	20%	82.560
F-D-08	600 (360+060)	770 (360+220)	19/12/2023	160	2.390	20%	76.480
F-D-09	600 (360+060)	770 (360+220)	23/12/2023	160	2.210	20%	70.720
F-D-10	600 (360+060)	770 (360+220)	26/12/2023	160	2.020	20%	64.640
إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)							
2100.040							
إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)							
2100.040							

مهندس الهيئة
م / مارجيت جدي زاهر



مهندس الشركة



مشروع : القطار الكهربائي لخط السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الى 360+220
رقم البند وبيانه : (1-3) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات
(علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم الوطنية للطرق)
تسليم : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.000 م3 كمية المقايسة 15,000.000 م3

رقم الطلب	الموقع الكيلومري		التاريخ	الابعاد (متر)		الكمية
	من	الى		طول	مساحة المقطع	
F-01	360+060	360+220	29/11/2023	160	6.050	968.000
F-02	360+060	360+220	25/12/2023	160	5.990	958.400
F-03	360+120	360+220	28/12/2023	100	5.870	587.000
F-04	360+120	360+220	1/1/2024	100	5.680	568.000
F-05	360+120	360+220	21/1/2024	100	5.490	549.000
F-06	360+120	360+220	24/1/2024	100	5.300	530.000
F-07	360+120	360+220	28/1/2024	100	5.110	511.000
F-08	360+120	360+220	1/2/2024	100	4.920	492.000
F-09	360+120	360+220	14/2/2024	100	4.720	472.000
F-10	360+120	360+220	19/2/2024	100	4.920	492.000
F-D-01	600 (360+060)	770 (360+220)	26/11/2023	160	3.100	496.000
F-D-02	600 (360+060)	770 (360+220)	28/11/2023	160	3.100	496.000
F-D-03	600 (360+060)	770 (360+220)	2/12/2023	160	3.100	496.000
F-D-04	600 (360+060)	770 (360+220)	5/12/2023	160	3.100	496.000
F-D-05	600 (360+060)	770 (360+220)	9/12/2023	160	2.960	473.600
F-D-06	600 (360+060)	770 (360+220)	12/12/2023	160	2.770	443.200
F-D-07	600 (360+060)	770 (360+220)	16/12/2023	160	2.580	412.800
F-D-08	600 (360+060)	770 (360+220)	19/12/2023	160	2.390	382.400
F-D-09	600 (360+060)	770 (360+220)	23/12/2023	160	2.210	353.600
F-D-10	600 (360+060)	770 (360+220)	26/12/2023	160	2.020	323.200
المجموع						10500.200
المجموع الكلي						10500.200

اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها
باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب -
2 متر وسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسوب التصميمي
لتشكيل الجسر والكتف (نسبة تحمل كلفورتها لا تقل عن 15
%) ورشها بالمهية الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة
المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة
(95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب
التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية
المضممة واليتم بجميع مشكلات طبقات لاصول الصناعة
ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين
المشرفين
على حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95%
بموجب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% .
مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكل
بالزيادة .
بالسعر يشمل عمل تشويبات وتقليط واختبارات ونقل لموقع
العمل حتى مسافة 2 كم .
بالسعر يشمل قيمة المادة المحجيرة .

مهندس الهيئة
م / مارجريت محمد زاهر



مهندس الشركة
م /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بيانه : (1-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(السعر ابتداء من سبتمبر 2023)


تسقيف : شركة القناة للموائى والمشروعات الكبرى

كمية المقايسة 3,000.00 م³

مقدار العمل السابق : 0.0 م³

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
373.120	2.332	160	30/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	SG01-D-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
343.040	2.144	160	2/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SG02-D-01	
716.160	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
716.160	الاجمالي الكلى (م ³)						

مهندس الهيئة
م / ماجريت مجدى زاهر



مهندس الشركة
م /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220
رقم البند و بيانه : (1-4) بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(قيمة المادة المحجيرة)
تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.0 3م كمية المقايضة 3,000.00 م3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
373.120	2.332	160	30/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	SG01-D-01	بالتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة القذف بجهاز لوس التجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمعارة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
343.040	2.144	160	2/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SG02-D-01	
716.160	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
716.160							

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الشركة
م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموائى والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بيانه : (1-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(علاوة مسافة النقل بنسبة 100%)

تنفيذ : شركة القناة للموائى والمشروعات الكبرى

كمية المقايمة 3,000.00 م3


0.0 م3

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
373.120	2.332	160	30/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	SG01-D-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهز لوس الجلولس عن 30 % والا يزيد الاستصااس عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة نوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعيارية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
343.040	2.144	160	2/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SG02-D-01	
716.160	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						
716.160	الاجمالي الكلى (م3)						

مهندس الهيئة

م / مارجي محمد زاهر



مهندس الشركة

م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بياته : (1-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.0 3م كمية المقايمة 3,000.00 3م

الكمية	الايعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
373.120	2.332	160	30/12/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	SG01-D-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات أقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و الندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
343.040	2.144	160	2/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SG02-D-01	
716.160	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
716.160	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الشركة
م /

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بيانه : (2-4) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(السعر ابتداء من سبتمبر 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.00 م³ كمية المقايسة 2,000.00 م³

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
252.800	1.580	160	6/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SB01-D-01	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة العملية و الفلة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
233.600	1.460	160	9/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SB02-D-01	
486.400	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
486.400	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر



الاجمالي الكلي (م³)

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة

م /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220
رقم البند و بيانه : (2-4) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(قيمة المادة المحجرة)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق : 0.0 3م كمية المقايمة 2,000.00 م3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
252.800	1.580	160	6/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SB01-D-01	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات أقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
233.600	1.460	160	9/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SB02-D-01	
486.400	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
486.400	الاجمالي الكلي (م ³)						

مهندس الهيئة
م / مارجوت مجدي زاهر



مهندس الشركة
م / مارجوت مجدي زاهر

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العطين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بيانه : (2-4) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
(علاوة مسافة النقل بنسبة 100%)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :

كمية المقايضة

0.0 م

2,000.00 م

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
252.800	1.580	160	6/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SB01-D-01	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
233.600	1.460	160	9/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	SB02-D-01	
486.400	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)						
486.400							

مهندس الهيئة
م / مازن محمد زاهر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القنطرة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الى 360+220

رقم الهند وبياته : (2-4) بالمتكر المكعب أعمال توريد وقرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات (علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :	0.0	3م	كمية المقايسة	2,000.00	3م
----------------------	-----	----	---------------	----------	----

رقم الطلب	الموقع الكيلومتری	التاريخ	الابعاد (متر)		الكمية
			مساحة المقطع	طول	
SB01-D-01	600 (360+060) 770 (360+220)	6/1/2024	160	1.580	252.800
SB02-D-01	600 (360+060) 770 (360+220)	9/1/2024	160	1.460	233.600
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					486.400
الاجمالي الكلي (م ³)					486.400

م / مارجريت مجدي زاخر



الجمال في الكافي (م)

مهندس الاستشاري

كتاب XYZ

م / امين مهدي خليل

مشروع القادسيه

مهندسين الشركة
/ م



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220


رقم البند و بيانه : (3-4) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورم احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 3 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3%
(السعر في مايو 2023)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :							
الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
4894.400	30.590	160	22/11/2023	360+220	360+060	FF-01	بمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج سير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم الا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45 % والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقدير استشاري وتعليمات المهندس المشرف . .
2096.000	13.100	160	21/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	FF-D-1	مسافة النقل 20 كم لقيمة شاملة قيمة المادة المحجورية يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
6990.400		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
8388.480		يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%					
8388.480		الاجمالي الكلي (م ³)					

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الشركة

1م

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الى 360+220

رقم البند وبيانه : (3-4) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورم احجار بسمالكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 3 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3%
(علاوة مسافة النقل بنسبة 100%)


تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

مقدار العمل السابق :									
الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة		
	مساحة المقطع	طول		الى	من				
4894.400	30.590	160	22/11/2023	360+220	360+060	FF-01	لمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج سير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم الا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع وهى احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 والا تقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45 % والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية البند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقدير استشارى وتعليمات المهندس المشرف . .		
2096.000	13.100	160	21/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	FF-D-1	مسافة النقل 20 كم لقيمة شاملة قيمة المادة المحجوبة يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان		
6990.400		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)							
8388.480		يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بنسبة 20%							
8388.480		الاجمالي الكلى (م ³)							

مهندس الهيئة
م / مارجيت مجدي زاهر



مهندس الشركة
م /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بيانه : (3-4) بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 3 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتيديد عن 3%
(علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى


مقدار العمل السابق : 0.0 3م كمية المقايسة 14,000.00 3م

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
4894.400	30.590	160	22/11/2023	360+220	360+060	FF-01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 : 1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45 % والفتة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . . -مسافة النقل 20 كم -القيمة شاملة قيمة المادة المحجيرة - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
2096.000	13.100	160	21/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	FF-D-1	
6990.400	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)						
8388.480	يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%						
8388.480	الاجمالي النهائي (م)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الشركة
م /



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بياته : (1-6) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوكستيل

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى


مقدار العمل السابق : 0.0 م 3 كمية المقايضة 8,000.000 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	عرض	طول		الى	من		
3244.80	20.280	160	26/11/2023	360+220	360+060	GE-01	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستوردة التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى
1388.80	8.680	160	25/11/2023	770 (360+220)	600 (360+060)	GE-D-01	
4,633.60		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)					
4,633.60		الاجمالي الكلى (م ²)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الشركة



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى
القطاع من المحطة 360+060 الي 360+220

رقم البند و بيانه : (2-6) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

كمية المقاييسه		3م 0.00		مقدار العمل السابق :			
الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييسه
	عرض	طول		الى	من		
1432.480	8.953	160	1/1/2024	770 (360+220)	600 (360+060)	GG-D-01	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد, التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى ذات قوة شد 30 ك.نيوتن فى الاتجاهين Biaxial
1,432.480		اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)					
1,432.480		الاجمالى الكلى (م ²)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر



مهندس الشركة
م /



**MATERIAL
INSPECTION
REQUEST**



إمينة العامة
للماروق والكبارى
(GARB)



Contractor Company	CANAL (D-3)		Designer Company	SPECTRUM			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time			
	Eng. OMAR METWALY	359 + 800 . to 360 + 800	22/11/2023	9:00 AM			
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY	MIR	(S-B-CA(3)-P.L.T 01)	C1	C2	C3	DD
				0	EW	C5	23
				MM	YY	HH	MM
				11	23	9	0

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	corase aggregate filter		
	000+600	TO	000+770
MAR & UIR Approval No	UIR (FF-D-01))	Date	21/11/2023
	M.A.R-FF-D-01)		1/11/2023
Supplier Name			
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Reference Photos	No/Yes	Other	

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	1	24/11/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
1-The Plate Load Test Result p.L.T. (DIN 18134) is approved 	1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY	359 + 800 . to 360 + 800		A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		23-11-2023	Awc

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للموانئ للمقاولات
Project	:	Diesal
Sample	:	Coarse Aggregate filter
Station	:	ST(0+600) TO ST(0+700)
Date of Test	:	23/11/2023
QC	:	213





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(0+600) to St(0+700)

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.05
2	14.14	0.050	0.13
3	21.21	0.075	0.22
4	28.28	0.100	0.36
5	35.35	0.125	0.47
6	42.42	0.150	0.57
7	49.49	0.175	0.64
8	56.56	0.200	0.71
9	63.63	0.225	0.79
10	70.7	0.250	0.87
11	56.56	0.200	0.86
12	49.49	0.175	0.85
13	35.35	0.125	0.81
14	21.21	0.075	0.65
15	1.414	0.005	0.31

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.31
16	7.07	0.025	0.40
17	14.14	0.050	0.49
18	21.21	0.075	0.61
19	28.28	0.100	0.70
20	35.35	0.125	0.76
21	42.42	0.150	0.80
22	49.49	0.175	0.84
23	56.56	0.200	0.88
24	63.63	0.225	0.91

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.092	0.278
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.955	5.050
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-4.527	-10.163
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	117.69	179.29
E_{v2}/E_{v1}	1.52	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476


Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011



St (0+600) to St (0+700) km

Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test results which obtained from the plate loading tests of the native soil on Coarse Aggregate Filter layer of the Diesel project at location (from 0 + 600 to 0+700) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 4.

Table 4 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
0 + 600 : 0 + 700	117.69	179.29	1.52

Lab Director

Eng / Eman Kandil



Geotechnical Consultant

Dr / Mohamed Mostafa Badry





السلطنة
للمياه و الري
(GARB)



Contractor Company	CANAL (D-3)		Designer Company		SPECTRUM	
Issued by Contractor	Name	Eng. OMAR METWALY	Date/Serial Number	27/12/2023		
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY		(S5-B-C42)-P.L.T (02)	9:00 AM		
			MIR	C2	C3	DD
			0	EW	CS	28
					MM	YY
					12	23
					HH	MM
					9	0

CODE:1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
ZONE: 3	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start km is used
ADU: 1	Sub Element of Activity		

Description of Materials		FIRMA			
		000+600	TO	000+770	
MAR & UIR Approval No		UIR (F-10)		Date	
		M.A.R-01		26/12/2023	
Supplier Name				22/11/2023	
Test Requirement		P.L.T (DIN 18134)		Specification	
				EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos		No/Yes		Other	
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	2	29/12/2023	
2					
3					
4					
Comments by: Eng. (SPECTRUM)					
Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)					
1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC)					
2-Results report attached and acceptable with project specifications.					
3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.					
1-The Plate Load Test Result (P.L.T) is Approved.					



APPROVAL STATUS	
Organisation	Name
Contractor	Eng. OMAR METWALY
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY
GARB **	Eng. Margret magdy
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif

* Designer
** Alignment/Bridges: Culvert only

for 28-12-2023 AWC



COMIBASSAL International Controllers
Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 1813,

General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة القناة للمواني
Project	DIESEL
Sample	upper Embankment
Station	ST(000+600) TO ST(000+770)
Date of Test	28/12/2023
QC	2572





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and Laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regimens were applied according to DIN 18134 plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	d (F)	Normal stress (s ₀) MIN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.4	0.005	0.00
1	7.1	0.025	0.11
2	14	0.050	0.26
3	21	0.075	0.41
4	28	0.100	0.59
5	35	0.125	0.79
6	42	0.150	0.92
7	49	0.175	1.11
8	57	0.200	1.25
9	64	0.225	1.38
10	71	0.250	1.56
11	57	0.200	1.55
12	49	0.175	1.52
13	35	0.125	1.40
14	21	0.075	1.26
15	1.4	0.005	0.90

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	d (F)	Normal stress (s ₀) MIN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.4	0.005	0.57
16	7.1	0.025	1.01
17	14	0.050	1.13
18	21	0.075	1.23
19	28	0.100	1.33
20	35	0.125	1.41
21	42	0.150	1.48
22	49	0.175	1.53
23	57	0.200	1.59
24	64	0.225	1.67

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$\sigma_{0, MAX}$ MIN/m ²	0.250	0.250
S_{d0} (mm)	-0.077	0.677
a_1 (mm/(MIN/m ²))	6.910	8.545
a_2 (mm/(MIN ² /m ³))	-1.496	-19.536
$E_v = 1.5 \text{ t} / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, MAX})$	68.84	122.87
$E_v/2/E_v1$	1.78	





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-II-2011




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
 Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
 Email : chdept@comibassal.com
 Website : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
 Tel: 002 033920176 - 002 033931482
 Fax :002 033900476
 Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St (000+700) to St (000+770)

600

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle


Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.08
2	14.14	0.050	0.25
3	21.21	0.075	0.41
4	28.28	0.100	0.56
5	35.35	0.125	0.70
6	42.42	0.150	0.89
7	49.49	0.175	1.00
8	56.56	0.200	1.11
9	63.63	0.225	1.23
10	70.7	0.250	1.34
11	56.56	0.200	1.33
12	49.49	0.175	1.31
13	35.35	0.125	1.20
14	21.21	0.075	1.07
15	1.414	0.005	0.72

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.72
16	7.07	0.025	0.80
17	14.14	0.050	0.94
18	21.21	0.075	1.04
19	28.28	0.100	1.13
20	35.35	0.125	1.19
21	42.42	0.150	1.25
22	49.49	0.175	1.31
23	56.56	0.200	1.37
24	63.63	0.225	1.44

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
s_0 (mm)	-0.111	0.704
s_1 (mm/(MN/m ²))	7.495	4.806
s_2 (mm/(MN/m ²))	-6.791	-7.211
E_{v2}/E_{v1}	77.62	149.83
E_{v2}/E_{v1}	1.93	



359 + 800. to 360 + 800





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-II-2011

Conclusions:

The present test results which were obtained via plate loading tests of the native soil on upperembankment layer for the electric express train project at location from St(000+600) to St(000+770) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 7 .

Table 7 : Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (000+600) : St (000+700)	68.84	122.87	1.78
St (000+700) : St (000+770)	77.62	149.83	1.93

Lab Director
Eman
Eng / Eman Kandil




Geotechnical Consultant
Dr. M.
Dr / Mohamed Mostafa Badry



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : ciidept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 033920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com


Contractor Company	CANAL (D-3)				Designer Company	SPECTRUM				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number		Time					
	Eng. OMAR METWALY									
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY		(55-B-CA(3)-P.LT 03)		9:00 AM					
			C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			0	EW	CS	4	1	24	9	0

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	SUB GRADE 2			
	000+600	TO	000+770	
MAR & UIR Approval No	UIR (SG2-D-01))	Date	2/1/2024	
	M.A.R-SG(01)		28/12/2023	
Supplier Name	CIC			
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP	
Reference Photos	No/Yes	Other		

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	3	5/1/2024	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. (SPECTRUM)  1-The Plate Load Test Result p.l.t. (DIN 18134) is Approved.	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER) 1-P.L.T was carried- out by third party lab (CIC) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.
--	---

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY			A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		5.1.2024	Auc

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



COMIBASSAL International Controllers


Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General	:	SYSTRA
Consultant	:	SPECTRUM
Contractor	:	شركة القناة للموانئ
Project	:	DIESEL
Sample	:	Prepared Subgrade (2)
Station	:	ST(000+400) TO ST(000+770)
Date of Test	:	4/1/2023
QC	:	536





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial gauge were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increment was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(000+450) to St(000+500

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.14
2	14.14	0.050	0.26
3	21.21	0.075	0.36
4	28.28	0.100	0.46
5	35.35	0.125	0.53
6	42.42	0.150	0.62
7	49.49	0.175	0.70
8	56.56	0.200	0.79
9	63.63	0.225	0.87
10	70.7	0.250	0.95
11	56.56	0.200	0.94
12	49.49	0.175	0.93
13	35.35	0.125	0.88
14	21.21	0.075	0.79
15	1.414	0.005	0.27

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.27
16	7.07	0.025	0.38
17	14.14	0.050	0.50
18	21.21	0.075	0.59
19	28.28	0.100	0.70
20	35.35	0.125	0.78
21	42.42	0.150	0.86
22	49.49	0.175	0.91
23	56.56	0.200	0.98
24	63.63	0.225	1.04

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	0.049	0.249
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.612	4.971
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-2.486	-8.662
$E_{avg} = 1.5 \cdot r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	112.78	160.37
$E_{avg} \cdot E_{y2}/E_{y1}$	1.42	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
600

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.11
2	14.14	0.050	0.23
3	21.21	0.075	0.31
4	28.28	0.100	0.44
5	35.35	0.125	0.56
6	42.42	0.150	0.67
7	49.49	0.175	0.78
8	56.56	0.200	0.89
9	63.63	0.225	1.01
10	70.7	0.250	1.06
11	56.56	0.200	1.05
12	49.49	0.175	1.04
13	35.35	0.125	1.03
14	21.21	0.075	0.94
15	1.414	0.005	0.52

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.52
16	7.07	0.025	0.67
17	14.14	0.050	0.73
18	21.21	0.075	0.82
19	28.28	0.100	0.89
20	35.35	0.125	0.93
21	42.42	0.150	0.97
22	49.49	0.175	1.02
23	56.56	0.200	1.05
24	63.63	0.225	1.10

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.013	0.536
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.745	4.895
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-1.334	-7.374
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, MAX})$	102.00	147.44
E_v2/E_v1	1.45	

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 2: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 4 and Table 5 for the first and second

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(000+550) to St(000+600)

600

Table 7: Measured values for first loading cycle and unloading cycle


Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.10
2	14.14	0.050	0.19
3	21.21	0.075	0.30
4	28.28	0.100	0.41
5	35.35	0.125	0.49
6	42.42	0.150	0.61
7	49.49	0.175	0.68
8	56.56	0.200	0.75
9	63.63	0.225	0.81
10	70.7	0.250	0.89
11	56.56	0.200	0.88
12	49.49	0.175	0.87
13	35.35	0.125	0.81
14	21.21	0.075	0.76
15	1.414	0.005	0.27

Table 8: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.27
16	7.07	0.025	0.36
17	14.14	0.050	0.49
18	21.21	0.075	0.56
19	28.28	0.100	0.64
20	35.35	0.125	0.71
21	42.42	0.150	0.78
22	49.49	0.175	0.83
23	56.56	0.200	0.89
24	63.63	0.225	0.95

Table 9: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0, \max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.028	0.261
a_1 (mm/(MN/m ²))	4.816	4.370
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-4.588	-6.034
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, \max})$	122.64	157.24
E_v2/E_v1	1.28	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax :002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 3: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 7 and Table 8 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- △ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(000+600) to St(000+650)

600

Table 10: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.13
2	14.14	0.050	0.25
3	21.21	0.075	0.39
4	28.28	0.100	0.50
5	35.35	0.125	0.59
6	42.42	0.150	0.66
7	49.49	0.175	0.74
8	56.56	0.200	0.80
9	63.63	0.225	0.88
10	70.7	0.250	0.95
11	56.56	0.200	0.94
12	49.49	0.175	0.93
13	35.35	0.125	0.86
14	21.21	0.075	0.80
15	1.414	0.005	0.29

Table 11: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (s_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.29
16	7.07	0.025	0.38
17	14.14	0.050	0.49
18	21.21	0.075	0.58
19	28.28	0.100	0.69
20	35.35	0.125	0.76
21	42.42	0.150	0.83
22	49.49	0.175	0.93
23	56.56	0.200	1.00
24	63.63	0.225	1.07

Table 12: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0, max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	0.004	0.275
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.603	4.075
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-7.154	-3.805
$Ev = 1.5 F / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0, MAX})$	117.96	144.02
$Ev2/Ev1$	1.22	



359 + 800 , to 360 + 800

359 + 800 , to 360 + 800





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 4: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 10 and Table 11 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- △ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(000+650) to St(000+700)

600

Table 13: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.07
2	14.14	0.050	0.17
3	21.21	0.075	0.26
4	28.28	0.100	0.34
5	35.35	0.125	0.43
6	42.42	0.150	0.51
7	49.49	0.175	0.59
8	56.56	0.200	0.63
9	63.63	0.225	0.75
10	70.7	0.250	0.84
11	56.56	0.200	0.83
12	49.49	0.175	0.82
13	35.35	0.125	0.81
14	21.21	0.075	0.74
15	1.414	0.005	0.35

Table 14: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.35
16	7.07	0.025	0.45
17	14.14	0.050	0.53
18	21.21	0.075	0.62
19	28.28	0.100	0.68
20	35.35	0.125	0.77
21	42.42	0.150	0.84
22	49.49	0.175	0.89
23	56.56	0.200	0.94
24	63.63	0.225	0.97

Table 15: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.013	0.338
a_1 (mm/(MN/m ²))	3.604	4.159
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-0.889	-5.857
$Ev = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	133.08	167.00
$Ev2/Ev1$	1.25	



359 + 800 . to 360 + 800





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011





Fig. 5: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 13 and Table 14 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
 - Measurement points from the unloading cycle
 - △ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
 σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(000+700) to St(000+750

600

Table 16: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.06
2	14.14	0.050	0.18
3	21.21	0.075	0.29
4	28.28	0.100	0.41
5	35.35	0.125	0.53
6	42.42	0.150	0.63
7	49.49	0.175	0.72
8	56.56	0.200	0.80
9	63.63	0.225	0.87
10	70.7	0.250	0.97
11	56.56	0.200	0.96
12	49.49	0.175	0.95
13	35.35	0.125	0.93
14	21.21	0.075	0.80
15	1.414	0.005	0.37

Table 17: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.37
16	7.07	0.025	0.37
17	14.14	0.050	0.46
18	21.21	0.075	0.54
19	28.28	0.100	0.64
20	35.35	0.125	0.72
21	42.42	0.150	0.81
22	49.49	0.175	0.86
23	56.56	0.200	0.94
24	63.63	0.225	1.01

Table 18: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
($\sigma_{0,max}$) MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-0.079	0.259
a_1 (mm/(MN/m ²))	5.442	4.175
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-5.174	-3.775
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	108.47	139.27
E_v/E_v1	1.28	



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 6: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 16 and Table 17 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- △ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St(000+750) to St(000+800)

600

Table 19: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.08
2	14.14	0.050	0.13
3	21.21	0.075	0.19
4	28.28	0.100	0.26
5	35.35	0.125	0.31
6	42.42	0.150	0.38
7	49.49	0.175	0.44
8	56.56	0.200	0.50
9	63.63	0.225	0.57
10	70.7	0.250	0.63
11	56.56	0.200	0.62
12	49.49	0.175	0.61
13	35.35	0.125	0.55
14	21.21	0.075	0.45
15	1.414	0.005	0.15

Table 20: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.15
16	7.07	0.025	0.24
17	14.14	0.050	0.31
18	21.21	0.075	0.38
19	28.28	0.100	0.46
20	35.35	0.125	0.52
21	42.42	0.150	0.59
22	49.49	0.175	0.63
23	56.56	0.200	0.68
24	63.63	0.225	0.75

Table 21: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	0.014	0.142
a_1 (mm/(MN/m ²))	3.336	3.390
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	0.546	-3.739
$E_v = 1.5 r / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	129.59	183.27



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 7: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 19 and Table 20 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- △ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test results which were obtained via the plate loading tests of the native soil on top of sub grade layer (2) of the diesel project at location St(000+400) to St(000+770) in accordance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 22 .

Table 22 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St(000+450) to St(000+500)	112.78	160.37	1.42
St(000+500) to St(000+550)	102.00	147.44	1.45
St(000+550) to St(000+600)	122.64	157.24	1.28
St(000+600) to St(000+650)	117.96	144.02 ✓	1.22
St(000+650) to St(000+700)	133.08	167.00 ✓	1.25
St(000+700) to St(000+750)	108.47	139.27 ✓	1.28
St(000+750) to St(000+800)	129.59	183.27	1.41



Lab Director

Eng / Eman Kandil

Geotechnical Consultant



Dr / Mohamed Mostafa Badry



Contractor Company		CANAL (D-3)		Designer Company		SPECTRUM	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number		Time		
	Eng. OMAR METWALY		13/1/2024 (55-B-CA(3)-S.B-P.L.T-D-04)		9:00 AM		
Received by GARB CONSULTANT	Eng. MAZEN ESAMY		C1	C2	C3	DD	MM
	0		EW	CS	14	1	24

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Work Activity		
Sub Element of Activity			

Description of Materials		SUB BALAST 2			
		000+600	TO	000+770	
MAR & UIR Approval No	UIR (SB2-01))	Date	9/1/2024		
	M.A.R-SB(001)		2/1/2024		
Supplier Name					
Test Requirement	P.L.T (DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLATE LOAD TEST	NUMBER	4	15/1/2024	
2					
3					
4					
Comments by: Eng. (SPECTRUM)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)			
 1-The Plate Load Test Result p.L.T. (DIN 18134) is Approved.		1-P.L.T was carried- out by third party lab (CEL)			
		2-Results report attached and acceptable with project specifications.			
		3-Final approval is subject to above mentioned comments with proj spec.			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. OMAR METWALY			A
QA/QC *	Eng. MAZEN ESAMY			A
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		15-1-2024	Awc

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Company : شركة القناه للموانئ و المشروعات الكبرى
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Priority Sector (5 B) :
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according ASTM D 1196 and project specs requirements
Test Date : 14/01/2024
Report Date : 15/01/2024
Test Location : st (000+600) : st (00+770)
Type of soil : sub - ballast
Report No. : 001 - 004

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 %, and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Job requirement : $E_{v2} \geq 120 \text{ Mpa}$, $E_{v2} \leq 300 \text{ Mpa}$, and $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.2 \text{ Mpa}$

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	14/01/2024
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	E_{v1} (Mpa)	E_{v2} (Mpa)	
1	000+610	126	231	1.8
2	000+660	111	209	1.9
3	000+710	106		
4	000+760	122		

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 رقم التسجيل 219-991-537
 القاهرة - الزمالة

القناة
 359 + 800 . to 350 + 800



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة القناه للمواقي و المشروعات الكبرى
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5 B) .
Test Date : 14/01/2024
report date : 15/01/2024
Location : Station 000+610
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.80	0.20	19.83	0.17	19.87	0.13	0.17
2	0.83	19.64	0.36	19.70	0.30	19.67	0.33	0.33
3	1.25	19.58	0.42	19.53	0.47	19.52	0.48	0.46
4	1.67	19.43	0.57	19.38	0.62	19.35	0.65	0.61
5	2.08	19.22	0.78	19.19	0.81	19.21	0.79	0.79
6	2.50	19.07	0.93	19.03	0.97	19.06	0.94	0.95

Unloading Stage (1)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.07	0.93	19.03	0.97	19.06	0.94	0.95
2	1.25	19.16	0.84	19.09	0.91	19.14	0.86	0.87
3	0.625	19.20	0.80	19.24	0.76	19.22	0.78	0.78
4	0.01	19.42	0.58	19.38	0.62	19.47	0.53	0.58

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.33	0.67	19.31	0.89	19.35	0.63	0.66
1	0.83	19.25	0.75	19.21	0.79	19.30	0.75	0.75
2	1.25	19.17	0.83	19.14	0.81	19.21	0.79	0.81
3	1.67	19.09	0.91	19.06	0.94	19.15	0.85	0.90
4	2.08	19.01	0.99	18.96	1.04	19.02	0.98	1.00



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



Company Name

Project

Test Date

report date

Location

Test No.

شركة القناه للمواني والمشروعات الكبرى:

: Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5 B) .

: 14/01/2024


: 15/01/2024

: Station 000+610

: 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm ²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.17	0.33	0.46	0.61	0.79	0.95

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm ²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.95	0.87	0.78	0.58

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.30	S2 (mm) =	0.65	ΔS =	0.35
Ev1 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS		126				

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm ²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.58	0.66	0.76	0.83	0.90	0.95

Ev2/Ev1 =	1.6
-----------	-----

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.73	S2 (mm) =	0.82	ΔS =	0.19
Ev2 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS		231				

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)

Δs = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

مكتب معاميل الاستشارات الهندسية
مشروعات القناه للمواني والمشروعات الكبرى - القاهرة



3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : شركة القاد للموائى و المشروعات الكبرى
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5 B) .
Test Date : 14/01/2024
report date : 15/01/2024
Location : Station 000+660
Test No. : 002.

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.80	0.20	19.84	0.16	19.84	0.16	0.17
2	0.83	19.67	0.33	19.64	0.36	19.69	0.31	0.33
3	1.25	19.52	0.48	19.44	0.56	19.50	0.50	0.51
4	1.67	19.34	0.66	19.27	0.73	19.38	0.62	0.67
5	2.08	19.19	0.81	19.15	0.85	19.22	0.78	0.81
6	2.50	19.02	0.98	19.00	1.00	19.04	0.96	0.98

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.02	0.98	19.00	1.00	19.04	0.96	0.98
2	1.25	19.13	0.87	19.09	0.91	19.17	0.83	0.87
3	0.625	19.21	0.79	19.22	0.78	19.25	0.75	0.77
4	0.01	19.40	0.60	19.46	0.54	19.51	0.49	0.54

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.32	0.68	19.38	0.62	19.44	0.56	0.62
1	0.83	19.21	0.79	19.27	0.74	19.31	0.69	0.74
2	1.25	19.17	0.83	19.15	0.85	19.22	0.78	0.82
3	1.67	19.08	0.92	19.05	0.95	19.16	0.84	0.90
4	2.08	18.98	1.02	18.93	1.07	19.01	0.99	1.03



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name

Project

Test Date

report date

Location

Test No.

شركة القنات للمواقي و المشروعات الكبرى:

: Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5 B) .

: 14/01/2024


: 15/01/2024

: Station 000+660

: 002

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.17	0.33	0.51	0.67	0.81	0.98

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.96	0.87	0.77	0.54

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.30	S2 (mm) =	0.70	ΔS =	0.40
Ev1 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS						111

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.54	0.62	0.74	0.82	0.90	1.03

Ev2/Ev1 = 1.9

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.72	S2 (mm) =	0.93	ΔS =	0.21
Ev2 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS						209

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

Δs = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات الإسكندرية وبرج العرب



3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : شركة القناز للمواشي و المشروعات عات الكبرى
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (S B)
Test Date : 14/01/2024
report date : 15/01/2024
Location : Station 000+710
Test No. : 003

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.89	0.11	19.80	0.20	19.83	0.17	0.16
2	0.83	19.71	0.29	19.62	0.38	19.57	0.43	0.37
3	1.25	19.53	0.47	19.44	0.56	19.41	0.59	0.54
4	1.67	19.32	0.68	19.30	0.70	19.24	0.76	0.71
5	2.08	19.21	0.79	19.14	0.86	19.06	0.94	0.86
6	2.50	19.06	0.94	18.96	1.04	18.87	1.13	1.04

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.06	0.94	18.96	1.04	18.87	1.13	1.04
2	1.25	19.16	0.84	19.04	0.96	18.99	1.01	0.94
3	0.625	19.31	0.69	19.16	0.84	19.18	0.82	0.78
4	0.01	19.56	0.44	19.48	0.52	19.41	0.59	0.52

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.44	0.56	19.36	0.64	19.32	0.68	0.63
1	0.83	19.35	0.66	19.27	0.73	19.20	0.80	0.73
2	1.25	19.23	0.77	19.16	0.84	19.09	0.91	0.84
3	1.67	19.07	0.83	19.07	0.93	18.97	1.03	0.94
4	2.08	18.90	0.90	18.95	1.06	18.85	1.15	1.07



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name

Project

Test Data

report date

Location

Test No.

شركة إيتاء للمواقي والمشاريع الكبرى:

: Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5 B) .


: 14/01/2024

: 15/01/2024

: Station 000+710

: 003

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.16	0.37	0.54	0.71	0.86	1.04

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.04	0.94	0.78	0.52

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.33	S2 (mm) =	0.74	ΔS =	0.42
Ev1 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ / ΔS)						

Ev2/Ev1 = 1.6

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.52	0.63	0.73	0.84	0.94	1.07

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.71	S2 (mm) =	0.96	ΔS =	0.26
Ev2 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ / ΔS)						

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

ش. المالك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : شركة القاه للمواشي و المشروعات الكبرى
Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5 B) .
Test Date : 14/01/2024
report date : 15/01/2024
Location : Station 000+760
Test No. : 004

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.85	0.15	19.79	0.21	19.81	0.19	0.18
2	0.83	19.73	0.27	19.63	0.37	19.64	0.36	0.33
3	1.25	19.60	0.40	19.50	0.50	19.47	0.53	0.48
4	1.67	19.43	0.57	19.35	0.65	19.32	0.68	0.63
5	2.08	19.21	0.79	19.21	0.79	19.20	0.80	0.79
6	2.50	19.08	0.92	19.00	1.00	19.03	0.97	0.96

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.08	0.92	19.00	1.00	19.03	0.97	0.96
2	1.25	19.12	0.88	19.13	0.87	19.08	0.92	0.89
3	0.625	19.19	0.81	19.25	0.75	19.18	0.82	0.79
4	0.01	19.45	0.55	19.51	0.49	19.41	0.59	0.54

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.37	0.63	19.42	0.58	19.34	0.66	0.62
1	0.83	19.30	0.70	19.30	0.70	19.26	0.74	0.71
2	1.25	19.22	0.78	19.26	0.84	19.18	0.82	0.81
3	1.67	19.13	0.87	19.17	0.93	19.10	0.90	0.90
4	2.08	19.06	0.94	18.93	1.07	18.96	1.04	1.02



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



800 . to 360 + 800

ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name

Project

Test Date

report date

Location

Test No.

شركة القاء للمواني والمشاريع الكبرى:

Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (5 B) .

14/01/2024


15/01/2024

Station 000+760

004

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm ²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.18	0.33	0.48	0.63	0.79	0.95

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1788	0
Stress (Kg/cm ²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.95	0.89	0.79	0.54

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.80	S2 (mm) =	0.66	ΔS =	0.36
Ev1 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS						
	122						

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm ²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.54	0.62	0.71	0.81	0.90	1.02

Ev2/Ev1 =	1.6
-----------	-----

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.70	S2 (mm) =	0.62	ΔS =	0.23
Ev2 (MPa) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS						
	194						

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the unloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)
Δs = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 360+060 الى الكم 360+220 بطول 0.160 كيلو متر .

تنفيذ: شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/1667) بتاريخ 2024/06/05

إنه في يوم الاثنين الموافق 2024/09/09 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس/محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيدة المهندس/مارجريت مجدي زاخر مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس/مصطفى علي عباس مدير مشروع - شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2024/09/09 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى

مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

3-

2-

1-