



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والجسور

رئيس مجلس الإدارة

عقد مقاولة

الموضوع : استكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع فرب النيل من الكم ٢٠٥,٠٠٠ إلى الكم ٢١٠,٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه وادي النطرون (بأمر المباشر).

رقم العقد: ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٧٠٦

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٢ / ١٦

حرر هذا العقد بين كلام من :-

الهيئة العامة للطرق والجبارى

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والجبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و "شركة وطن للتوريدات" عبد الحميد فرج عبد الحميد " .

ويمثلها السيد المهندس / عبد الحميد فرج عبد الحميد فرج

· بصفته / مدير وشريك

رقم قومي / ٢٨٧٠٣٢٨١٢٠٠٧١٩

بطاقة ضريبية / ٣٧٦-٦٠٧-٣٩٤


· مأمورية ضرائب / شربين .

سجل تجاري رقم / ١٢٨١٥٦

· ومقرها / شارع أبو الفضل علام بملك عبد الحميد فرج مركز شربين الدقهلية .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

ملك عبد الحميد فرج



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - تلفون: ٠٢٢٨٩٢٠٨٣ - ٠٢٢٨٩١٩٧٦ - ت. ١١١١١١١١١ البريد الإلكتروني: ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov-eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

المقدمة


بناءً على موافقة مجلس الوزراء رقم (١٧٦) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١/٥ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٤ وذلك استكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٠٥.٠٠٠ إلى الكم ٢١٠.٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه وادي النطرون. (بالأمر المباشر) بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات شركة وطن للتوريدات "عبد الحميد فرج عبد الحميد" ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع استكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٠٥.٠٠٠ إلى الكم ٢١٠.٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه وادي النطرون. (بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكّلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعماله وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وللحالة التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقرت بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١/٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:-

البنود الأولى

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكالبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

البنود الثانية

يلتزم الطرف الثاني لاستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٠٥.٠٠٠ إلى الكم ٢١٠.٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاه وادي النطرون. (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٢٣٠٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليون جنيه لا غير) شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفواتح التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكّلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار.



الجسر الترابي



يلتزم الطرف الثاني "شركة وطن للتوريدات "عبد الحميد فرج عبد الحميد " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لتوقيع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً.

61-1149


قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائياً رقم 5614502200000826 بمبلغ وقدره ١,١٥٠,٠٠٠ جنية(فقط وقدره مليون ومائة وخمسون ألف جنيهها لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري فرع شربيت بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ وساري حتى ٢٠٢٢/٢/٦ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتبار محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان للأعمال تحت لدن الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة يومناً من تاريخ حصول الإسلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة ل المباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فرroc أتعار عن هذه الدفعة .

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلتجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون مخاكلة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .




إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعference الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحلييل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ياصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليّة ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث إصابات أو حدوث الوفاة للعامل أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما .

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروفات الإدارية اللازمة

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لمارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .



الجسر الجسر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدى آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

يلتزم الطرف الثاني بأخلاص محل العمل من المهام والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بأخلاص الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميه المصارييف الإدارية الازمة .


اقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافأة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب الجديد بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافأة أثارها القانونية .

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي ترمي إليها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سددته على الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .



الطبعة الأولى



يلزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإسلام البدائي للأعمال وحتى الإسلام النهائي . وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

تحتخص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على آلية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء في بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

يجتوفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الأسلمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م.


حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول
بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم .

الطرف الثاني

شركة وطن للتوريدات "عبدالحميد فرج عبد الحميد

التوقيع (تبليغ تبليغ)

السيد / عبد الحميد فرج عبد الحميد
مدير الشركة



الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي العبرى
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
في المسافة من كم ٢٠٥٤٠٠٠ الى كم ٢١٠٤٠٠٠ بطول ٥٥ كم (اتجاه وادى النطرون)
(المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

تاریخ المفاوضة: الساعة يوم / ٢٠٢٢ /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات


دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس / "حسام بدر الدين"

مدير عام
تنفيذ الطرق
مهندس / "منار عبد الهادى"
رئيس الإدارية المركزية
للمنطقة الثالثة عشر(البحيرة)
مهندس / "نصر محمد طبيخ"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / "سامي احمد فرج"

رئيس الإدارية المركزية
للشئون المالية والأدارية
عميد / "ابو بكر احمد حسن عساف"



ملحوظات هامة :-
على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع الشاء القطار الكهربائي السريع
 (السخنة - العاصمة الإدارية - العمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
 في المسافة من كم ٢٠٥ + ٠٠٠ إلى كم ٢١٠٤٠٠٠ يطول ٥ كم (اتجاه اكتوبر)

رقم البند	الوصف	الوحدة	القيمة	بيان الأسلوب				
١	اعمال الازالة والتطهير							
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لائق عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقاييس العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٥١٣٣٩	٥	٢٥٦٦٩٤			
٢-١	اعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة مما جمعه بالمتر المكعب لمسافة نقل لائق التكسير حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ٠،٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان	م	٥٠٠	١٥	٧٥٠٠			
٣-١	بسالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أوخرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو بيش مع نقل لائق التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة مما جمعه بالمتر المكعب لمسافة نقل لائق التكسير حتى ٤٥ كم ويتم احتساب علاوة ٠،٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان	م	١٤٢٦	٨١	١١٤٠٨٦			
٤-١	بالметр المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل لائق التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم و عمل ما يلزم لهه العمل طبقاً لكراسة الشروط و المعاصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة ٠،٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.	م	٥٠٠	٦٠	٣٠٠٠			
٥-١	بالметр الطولي أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط.	١٠٠	٣٥٠	٣٥٠٠٠			
٦-١	بالметр المسطح قطع أشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لوادر او بلدورزات) الازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات واقطاراتها و اطوالها ورؤبة المنطقة و البند يشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم وملئ الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنهر العمل والفترة شاملة بالمتر المسطح.	م	٥٠٠	١١	٥٠٠			
٢	اعمال الحفر							
٢-٢	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدورز و ذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية وإلرشن بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة لجافتها (٩٥% من الكثافة	م	١٩٩٢٥	٢٠،١٠	٤٠٠٤٩٣			

استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع الشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم ٢٠٥+٠٠٠ إلى كم ٢١٠+٠٠٠ بطول ٥ كم (اتجاه اكتوبر)

				الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨ جنية لكم في حالة الزيادة او النقصان.
			٢ م	٢-٢ بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم / سم ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم
٩٧٧٥.	٥٤	٥٠٠		
	٦٥,٥٠	٥٠٠		
	٧٦	٥٠٠		
				ومحمل على البند الآتى ١- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- ارتكبة الميول الجاذبية بستخدام المعدات الميكانيكة . ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بستخدام الات التسوية بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبه الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
٧١٢٥٠٠٠	٥٧	١٢٥٠٠	٣ م	٣- اعمال الردم اعمال تحويل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها بستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢ متر) اسفل منسوب القرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم على من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الانقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف في الميزانية المترتبة على المتر المكعب . - في حالة طلب جهاز الاشراف زراعة تهدىء الوظائف عن ٩٥% يجطلب زيادة ١ جنية على زيارة نسبة الدك لـ ١٢%

استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع النشاء القطار الكهربائي السريع
 (السخنة - العصبة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب الليل)
 في المسافة من كم ٢٠٥ + ٠٠٠ إلى كم ٢١٠ + ٠٠٠ بطول ٥كم (اتجاه اكتوبر)

رقم البند	العنوان	نوع العمل	الكمية	العنوان	الملاحظات
٤					<ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علارة ١,٢ جنية لكل ١كم بزيادة اونقصان. - السعر يشمل عمل تسويفات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم. - البند لا يشمل قيمة المواد المحرجة. <p>طبقة التاسيس</p>
١-٤	٣١٣٤٦٠٠	١٠٠	٣١٣٤٦	٣م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة نتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والارتفاع نسبة المار من مدخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عند ٢٥% والارتفاع نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين بستخدام الات التسويف الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهن عن ٢٥سم و رشها بالعية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدهن الجيد للهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠كم. - يتم احتساب علارة ١جنيه لكل ١كم بزيادة اونقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحرجة. <p>طبقة الاسفل</p>
١-٥	٢٦٤٣٧٩٥	١٠٥	٢٥١٧٩	٢م	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة نتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥مم الى ٤٠مم و الا يزيد نسبة المار من مدخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال و الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها على طبقتين بستخدام الات التسويف الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهن عن ٢٠سم و رشها بالعية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدهن الجيد للهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية) و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً</p>

استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع الشام القطار الكهربائي السريع
 (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
 في المسافة من كم ٢٠٥٤ .٠٠٠ الى كم ٢١٠٤ .٠٠٠ بطول ٩٦ كم (اتجاه اكتوبر)

رقم البند	المواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف.	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
٦	<p>مسافة النقل لائق عن ٢٠ كم .</p> <p> يتم احتساب علوة اجنبي لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .</p> <p> السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية</p> <p>البلاطات الخرسانية / الرصيف الخرساني</p>	٢٦٢٤٤	٢٥٠,٤٠	٦٥٧١٥٨١	٢م	١٥ سـم لحملة الأكتاف والميوال الجلدية تتكون من ٣ مـ سن دولوميت متدرج + ٤ مـ ٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأمالاح والمواد الغريبة والبلد يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمى على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سـ ٢ وتشطيب السطح والتتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١-٦
٢-٦	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفلية وعلىه للأكتاف والميوال الجلدية تتكون من ٣ مـ سن دولوميت متدرج + ٤ مـ ٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأمالاح والمواد الغريبة والبلد يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمى على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سـ ٢ وتشطيب السطح والتتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	١٥٠	١١٧٠	١٧٥٠٠٠	٢م	١٥ سـم لحملة الأكتاف والميوال الجلدية تتكون من ٣ مـ سن دولوميت متدرج + ٤ مـ ٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأمالاح والمواد الغريبة والبلد يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمى على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سـ ٢ وتشطيب السطح والتتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢-٦
٣-٦	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبيش سـ ٤٠ من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطيرية لا يقل امتلاء عن ٤٠ سـ بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٠٦ ولا يزيد الإتصاص عن ٦% ولا يزيد التأكل عن ٤٥% ويتم استعمال الوجه الخارجي لجانب الدبيش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / مـ ٣ من الرمل الحرش التغليف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم مبرف الكلارات على المؤازقين وللحفاظ على حفاظ الشركة المنفذة بتقدم ما يلي:</p>	٣		٨٢٣٠٠			

استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع الشاء القطار الكهربائي السريع
 (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب الليل)
 في المسافة من كم ٢٠٥+٠٠٠ الى كم ٢١٠+٠٠٠ بطول ٥ كم (الجاه اكتوبر)

رقم اللنك	الإجمالي	الكميات	الكميات	الكميات	الكميات
	- اضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة الملفزة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسئولة عن المحاجر.				
١-٣-٦	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	٢٦٢	٥٠٠	٣	
٢-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم	٢٨٦	٥٠٠	٣	
٣-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم	٣٢٦	٥٠٠	٣	
٤-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ١٥٠ كم	٣٦٦	٥٠٠	٣	
٥-٣-٦	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم	٤٠٦	٥٠٠	٣	



شوا



محضر استلام موقع

عملية : استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطيعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة) - مطروح (لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٠٥.٠٠٠ الى الكم ٢١٠.٠٠٠)
بطول ٥ كم اتجاه وادى النطرون (بالامر المباشر)
انه فى يوم ٦/٣/٢٠٢٢ بموجب العقد رقم (٦٢٠٢٢/٢٠٢١) اجتمعت اللجنة
المشكلة من السادة الآتى أسماؤهم بعد وهم :-

فانه فى يوم الثلاثاء الموافق ٦/٣/٢٠٢٢ وبحضور كل من :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير عام المشروعات)

السيد المهندس / احمد الطحان

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشروع)

السيد المهندس / احمد ابو دقique

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشروع)

السيد المهندس / احمد الشاعر

(طرف أول)

عن شركة وطن للتوريدات

السيد المهندس / عبد الحميد فرج عبد الحميد

عبد الحميد فرج عبد الحميد

(الشركة المنفذة)

(طرف ثانى)

تم المرور على الموقع عاليه وتبيين انه لا يوجد اي عوائق ظاهرية تمنع البدء فى العمل وعليه يكون اليوم ٦/٣/٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع والبدء فى التنفيذ .

وهذا محضر من بذلك

التوقعات

عن شركة وطن للتوريدات (طرف ثانى)

المهندس / عبد الحميد فرج عبد الحميد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر) (طرف أول)

مهندس / احمد ابو دقique

مهندس / احمد الشاعر

مهندس / احمد الطحان

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة
مهندس / نصر محمد نصر طبيخ