



أوزان العناصر

لعملية : إزدجاج طريق الخارجة / أسيوط القطاع الاول في المسافة من الكم ٤٠ حتى الكم ٤٥ بطول ١٥ كم

م	بيان الأعمال	بيتومين صلب ٧٠ / ٦٠	M C O	R C	أسمنت	سولار
١	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربة مع الدمل على طبقات لاستكمال الجسر والاكتف والميول الجانبية					%٢٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر وقطع فرمه للاورانيك التصميمى فى اماكن التوسيع والازدواج والدمك اسفل الفرمة					%٢٠
٣	بالمتر المكعب اعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (-٣٠٠) كجم/سم ^٢					%٢٠
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة بالرصاف الحالى					%٢٠
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات					%١٥
٦	بالمتر المسطح إنشاء طبقة تشريب " برایم "	%٦٥				%١٠
٧	بالمتر المسطح إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	%٥٥				%١٠
٨	إنشاء طبقة لصق من الأسفلت السائل	%٦٥				%١٠
٩	إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	%٥٥				%١٠
١٠	اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة عادية سمك ١٥ سم	%٣٥				%١٠

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمقاومة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

مشروع أعمال ازدواج طريق الخارجية / أسيوط القطاع الأول في المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٤٥ بطول ١٥ كم

إيماءً إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦٩) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ على اسناد الأعمال المذكورة عاليه للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

وإيماءً إلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة بتاريخ

لتشكيل لجنة لمقاومة الشركة على بنود الاعمال واعضاء اللجنة كما يلي :-

رئيسا	مدير عام تنفيذ الطرق	المهندسة / منار عبد الهادي ابراهيم
عضووا	ادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	المهندس / حنان عودة
عضووا	ادارة المركزية لبحوث الطرق	المهندس / علاء ماهر
عضووا	المنطقة المشرفة	المهندس /
عضووا	ادارة العقود والمشتريات	محاسب /
عضووا	ادارة المراجعة	محاسب /
عضووا	ادارة المرافق للشئون القانونية	الأستاذ /

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / ٢٠٢٢ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمقاييس الشركة طبقاً للاتي:-

النحو	الكمية	البند	M
الوحدة	السعر قبل المقاومة	السعر بعد المقاومة	
٩٠٠٤٤٠٠	٢٤٢٠٠	٣٧,٢	<p>- أعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول الجانبية وفي اماكن الاخلال يوردها المقاول بمعترفه وعلى حسابه وتحت مسؤوليته دون تدخل الهيئة في ذلك طبقاً للشروط والمواصفات والقطاعات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على الاتصال نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦% مع الدmk على طبقات ولا يصرح باستخدام الاترية من النوع ٣-٣ ولفترة شاملة ازالة الحشائش إن وجدت وأعمال التطهير والنظافة التامة قبل البدء في التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالمتر المكعب.(مسافة النقل ٨ كم)</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة.</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر</p>
٦٨٠٠	٤٠٠	١٧	<p>١ بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية، في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والررش بالمياء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الاترية الزالدة لمسافة ٥٠٠ متر من مخور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية المنوذجة والرسومات التفصيلية المعدة كالتالي، وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>٢ الهيئة العامة للطرق والجسور، وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>٣ حالة زيادة مسافة النقل، ياتي الجسر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب</p>

مفاوضة مشروع أعمال ازدواج طريق الخارجة / أسيوط القطاع الأول في المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٤٥ بطول ١٥ كم

مفاوضة مشروع أعمال ازدواج طريق الخاجة / أسيوط القطاع الاول في المسافة من الكم ٣٠ إلى الكم ٤٥ بطول ١٥ كم

الجملة	السعر بعد المفاوضة	السعر قبل المفاوضة	الكمية	البند	م
٤٤,٣٧٥,٠٠٠	١٢٥		٢٧٥٠٠٠	٩ اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بـ بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والفناء شاملة كل ما يلزم لنهاي الاعمال بالметр المسطح	
٥٥٥,٠٠٠	١٨٥		٣٠٠٠	١٠ بالметр المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادي سmek ١٥ لعمارة المبوب الجانبيه والاكتاف وت تكون من ٣٠,٨ سم دولمييت متدرج ٤٠,٤+٣٠,٤ رمل حرش ٢٥,٠+ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومحشو ورمل خالي من الشوائب والطلقة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وبحيث لازديد الفواصل عن اسم والتي تملا بالفوم المضغوط سmek ١٣ وتنطيط السطح ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	
١١٩٨٩٧٦٥٠				(مائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة وسبعين الفا وستمائة وخمسون جنيها لا غير)	

- الاسعار بالمفاوضة طبقاً لأسعار القائمة الموحدة للطرق (يناير ٢٠٢٢).
- يراعى احتساب أسعار المواد البيوتمنية بالزيادة والنقصان.
- مسافة النقل طبقاً لإفاده المنطقة.
- مدة التنفيذ ١٢ شهر.
- يتم خصم نسبة ١% من إجمالي قيمة التعاقد .

وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير / ٢٠٢٢ في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد

- تقوم الشركة المنفذة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها.
- وعليه اقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعالية.

ممثل الشركة	التوقع	ممثل الشركة	التوقع
السيد المهندس ابراهيم حسني	_____	السيد المحاسب / محمد حسنان	_____
اللجنة	_____	اللجنة	_____
السيد المحاسب / محمد حسنان	_____	السيد المحاسب / محمد حسنان	_____
السيد الاستاذ / د. ناصر حسني	_____	السيد الاستاذ / د. ناصر حسني	_____
المهندس / سامي احمد فرج	_____	المهندس / سامي احمد فرج	_____

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس / سامي احمد فرج
أوافق ويعتمد ...

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس / الهيئة العامة للطرق والكباري