

أمر إستاد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مؤسسة الأمال للمقاولات "احمد سالم فهمي السيد حسانين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم ورخ في العقد رقم ورخ في العقد (٢٠٢٠ ٢٢/١٩٣٥) الموقع بين المرام والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية العمال انشاء جسور السكة الضركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية المعال انشاء جسور السكة الحديد والاعمال الصناعية (كباري انفاق برابخ) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس) المسافة من الكم ١٠٧٠، إلى الكم ١٠٧٠ بطول ١ كم اتجاة الروبيكي وصلة الميناء الجاف على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى المنطقة الثالثة شرق الدلتا الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع (🚫

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف رئيسس الإدارة المركزيسسة للشئون المالية والإداريسسة The auinst





عقد مقاولة

رنيس مجلس الإدارة

الموضوع : اعمال انشاء جسور السكة العديد والاعمال الصناعية (كباري – انفاق -برابخ) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى لشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي -العاشر من رمضان - بلبيس) المسافة من الكم ٠,٧٠٠ إلى الكم ١,٧٠٠ بطول ١ كم انجاة الروبيكي وصلة الميناء الجاف ر بالأمر المباشن .

> . 7.74 / 7.77/ 1940 رقم العقد:

أنه في يوم الخميس الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري ٠

وبمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته: رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطسرف الأول)

<u>و " مؤسسة الأمال للمقاولات "احمد سالم فهمى السيد</u> حسانين "

بصفته / مدير المؤسسة •

وبمثلها السيد الأستاذ / احمد سالم فهمى السيد حسانين

رقم قومی / ۲۹۱۱۰۰۱۱۳٤۲۷۱۹

بطاقة ضرببية / ٧٥٨-٩٧١-٥١٥.

مأمورية ضرائب / فاقوس

المرسات سجل تجاري رقم / ۱:۹۲:۴ ا

ومقرها / كفر الحوت - شارع سالم فهمي - فاقوس •

رويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

1 Con 1/2,

موسسة الأمال للمقاولات والهندسة م/ احمد سالم فهمي



التمهيد

بناءا علي موافقة السيد الفريق / وزير النقل علي اعمال انشاء جسور السكة الحديد والاعمال الصناعية (كياري - انفاق -برايخ) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي -العاشر من رُمضان – بلبيس) المسافة من الكم ١١٠٥٠٠ إلى الكم ١٢٠٥٠٠ بطول اكم اتَّجاة الروبيكي وصلة الميناء الجاف (بالأمر المباشر) إلى مؤسسة الأمال للمقاولات "احمد سالم فهمى السيد حسانين بتكلفة تقديرية مردوره جنيه (فقط وقدره خمسة مليون جنيها لا غير) ، وردت موافقة رئيس مجلس الإدارة والمتضمنة موافقة سيادته على تعديل الترقيم الكيلوميتري لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) لتصبح المسافة من الكم ١٠٠٠ الي الكم ١٠٠٠ بطول اكم اتجاة الروبيكي وصلة الميناء الجاف (بالامر المباشر) ولما كان المالك يرغب في إنجاز اعمال انشاء جسور السكة الحديد والاعمال الصناعية (كباري - انفاق -برايخ) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي -العاشر من رمضان - بلبيس) المسافة من الكم ٧٠٠٠ إلى الكم ٠٠٠ آبطول ١ كم اتجاةُ الروبيكي وصلة الميناء الجاف على أن تتم المحاسبة استرشادا بالقائمية الموحدة للطرق. علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال منّ خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه, وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيدها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ١٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني اعمال انشاء جسور السكة الحديد والاعمال الصناعية (كباري – انفاق -برايخ) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد (الروبيكي -العاشر من رمضان - بلبيس) المسافة من الكم ١٠٧٠٠ الي الكم ١٠٧٠٠ بطول ١ كم اتجاة الروبيكي وصلة الميناء الجاف (بالامر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ من ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضرببة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار ،

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " مؤسسة الأمال للمقاولات "احمد سالم فهمي السيد حسانين " بتنفيذ الأعمال المستدة اليس طبق المواصفات الفنية وذلك خلال (^) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من المواضع وقيد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة الموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة النافية النافية للجهالة شرعا وقانونا.

Leve Indi

موسسة الأمال

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب١٠١١ المجم /لبريدي ١٩٤٨ المتا ٢٧١ المعم / ٢٠٢١ الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الالكتروقي garb.gov.eg البريك والالكتروفي garb.gov.eg البريك والالكتروفي

Cuist Lung



البند الرابع

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٥٤) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ١٠٨٨مم مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة ٠

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حسب الطرف الأساني ، وفي هذه الحالية يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها قروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخري أيا كأن مبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال أيحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

Car Ins

عوسية الامال

١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - صبب ١٠١١ الرقم المويدي ١٧٢٥ - ٢٣٨٩١٠٨٣ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الألكتُروني garb.goy.eg البؤيد المراكدروني garb.goy.eg



البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره في تم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٢٠١) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ،

البند العاشر

يلت زم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ،كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو بموقع العمل وتنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص أخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ،وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني

البند الحادي عشر

يلت زم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها ،

البند الثانى عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف آي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الملصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتممل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك مؤنى أدنى منولية على الطرف الأول ،

Euros Cump

موسسة الامال ومع المقاولات والهندسة lamaal

١٥ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب١٠ الرقم الريدي ٥ ١٩٤٨٠ - ٢٠ ١ ١٩٤٨٠ مدينة نصر - القاهرة الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الالكتروني garb.gov.eg البريد الالكبروني garb.gov.eg البريد



البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذ فعلل أي من عامليه أو احدي آلاته وقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده ،

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة ،

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوان ه يعين عليه إخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ،

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا •

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقيم (١٨٢) لسينة ١٩٤٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٩٢٦) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ،وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعرب مدل العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادى والعشرون

تخصم الطوائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام المعلمة الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع الما المرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون المستقدية المضافة المضافة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " ٠

Ci ple moi

موسسة الامال للمقاولات والهندسة المراكب والهندسة

١٥ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص ب إن إلي المناقع الدوية ع ١١٧٦ - ت: ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧



البند الثاني والعشرون

يلت زم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي .وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ١٨٠٠ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون أخر ، ويكون مسئولا عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجربه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته ،

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد •

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد ،

البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه فني صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المسواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقا للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقا لما جاء بالمادة رقم (٢٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٩٢) لسنة ٢٠١٩ م ،

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ المعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزوم ،

الطــرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع

Cuins

السيد / **احمد سالم فهمي السيد حسانين** مدير المؤسسة

التوقيع () دمد المي

الطرف الثاني

مؤسسة الأمال للمقاولات

لواء فهندس حسام الدين مصطفي رئيس اهيئة العامة للطرق والكباري

موسسة الامال المقاولات والهندسة المقاولات والهندسة م / أحمد سالم فهمد س.ت: ١٤٩٢٤٤



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية – الدقطلية } إدارة العقود

ملف رقم : ۱۲/۱/۱۱

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيد طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٣ } ختامى عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – أنفاق – برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٧٠٠٠ إلى الكم ١.٧٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف تنفيذ شركة الأمال للمقاولات .

برجاء اللفضك بالإحاطة واللنبيه باللازم خو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم ولـاريـة الســاد والصــورة الرابعــة بعـــ الصـرف لحفظها جلف العملية .

وتغضلوا سيادتكم وهبول ذائق الاعتراء ...

Que

تحريراً في: ٢ / ١٠ / ٢٠ / ٢٠ <u>٢٠ ٢٠ ٢٠</u> مرفقات: عدد { } تقرير معمل عدد { } استمارة ٥٠ ع ٠٠ عدد { } شهادة عدد { } مقايسة ختامية + مذكرة عدد { } حصر للأعمال المنفذة عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية مهندس / حسل علي صالح سلوى سامى صالح

lamScanner ಳ ಅಲ್ಲಿ ⊬ amScanner

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الإدارة المركزية لبحوث الطرق

e- - - 0



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧كم - وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ١كم -(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

یوم / ۲۰۲۳

تاريخ المفاوضة: الساعة

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفترالمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الأدارة المركزبة لبحوث الطرق

مهندس /

" حسام بدر الدين ابراهيم"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس المحالي

" محســن زهــران "

مدير عام الطرق

/ احمد سالم فهه س.ت: ١٤٩٧٤٤

رئيس الأدارة المركزية لمنطقة الثالثة

> مهندس / " سلوي صالح "

رئيس الأدارة المركزية

للشئون المالية و الأدارية

المدرسة عميد/

- على المقاول التوقيع والنته على كل صفحات هذا الدفتر.

Sail 194.



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد. (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (١,٧٠٠) بطول ١ كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٩كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (١,٧٠٠) بطول ١كم (المنطقة الثالثة ـ شرق الدلتا)





۸ Page ۱ of م ملحوظة: اسعار البنود تقديرية لحين التفاوض



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (١,٧٠٠) بطول ١كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

فهرسيت اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٥٧م وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (٠,٧٠٠) بطول ١كم

(المنطقة الثالثة _ شرق الدلتا)

الصفحة	الموضوع	الرقم
۲	فهـرس	1
٧٣	قائمة أثمان العملية	۲

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .





۸ Page ۲ of م ملحوظة : اسعار البنود تقديرية لحين التفاوض



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (٠,٧٠٠) بطول ١ كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الجملة		فنة	ול	بيان الأعمال	الكمية	رقم
جنيه	قرش ا	جنيه	قرش			البند
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1		1301-03-000	هير	عمال الازاله والتط	
				بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عادية او	۱م۳	1-1
				مسلحة او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع		
٨٢		٨٢		للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و ذلك لمسافة نقل		
				٣٠ كم والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب .		
				(فقط واحد متر مكعب لا غير)		
				المتر المسطح ازالة وقطع مزروعات المتعارضه مع المسار والتي	۱م۲	1-7
				يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكيه (لوادر او بلدوزرات) والبند		
				يشمل التطهير وازالة الجزور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم ومليء الحفر		
		_		والتسويه مع نقل المخلفات للمقالب العموميه وذلك لمسافة نقل ١ كم		
٦		٦		مع احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم في حالة الزياده . وكل		
				مايلزم طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات		
				المهندس المشرف.		
				(فقط واحد متر مسطح لا غير)		
				بالمتر المسطح اعمال تشغيل فرمة بسمك لايقل عن ٢٥ سم للتربة	۲۶۱۰,۰۰۰	1-1
				العادية قبل البدء في اعمال الردم والاعمال تشمل تشغيل الاتربة مع		
				الدمك الجيد للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ % من		
				الكثافة الجافة القصوي وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول		
440,		70		الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وطبقأ		
				لاشتراطات الفصل الرابع من الباب التاني لكرسة الشروط العمومية		A. 40
				والخاصة	. N. g.	ABII 6 P
9				(فقط خمسة عشر الف متر مسطح لا غير)	*	
					أعمال الكفر	-1
				بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكاتيكيه في جميع أنواع	3.	13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13.
				التربة عدا المتماسكة و الصخريه والذى يشمل تباب المخلفات	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
				المدموكه ونواتج الحفر المشونه داخل حدود نزع الملكيه بالعمق	3	3.
				المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب	3	
				التصميمي للسكه الحديد بمقدار ١م طبقا لما ورد بتقرير التربه		
				وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية		
	ž.			والفئة تشمل ازالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر الغير صالح		
				والمخلفات للمقالب العمومية أونقل التربه الصالحه الزائده الي		
				المشاون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م		

^ الموسّدة الأمال الموسّدة التقامض المحافظة الموالية الم



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (١,٧٠٠) بطول ١ كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الجملة		قنة	ال	بيان الأعمال	الكمية	رقم
جنيه	قرش	جنيه	قرش			البند
				مع الارنكه لجوانب الحفر طبقا للقطاعات التصميميه العرضيه		
ŀ				النموزجيه والقطاع الطولى والرسومات التفصيليه المعتمده و القياس		
				طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للشروط		
				والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومحمل علي الفئة عمل		
				المدقات الازمة داخل الموقع وصيانتها لنقل الاتربة الي المقالب		
				العمومية كذالك محمل على الفئة عمل مدقات مؤقتة على طول		
				- جانبي الجسر في جميع الحالات و ازالة المخلفات ومحمل علي الفئة		
				بِ ازالة كل اثار هذة المدقات المؤقتة في نهاية العملية . وفي حالة زيادة		
				مسافة النقل عن ٥٠٠ متر يتم حساب اجنيه عن كل كيلو متر زياده		
				مما جميعه بالمتر المكعب وطبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من		
1				الباب التاني لكرسة الشروط العمومية والخاصة.		
1,		7 £		عمق الحفر حتى ٥٥ . (فقط ثلاثون الف متر مكعب لا غير)	۰۰۰,۰۰۹	
٣٥٠,٠٠٠		٣0		عمق الحفر حتى ١٠م . (فقط عشرة الاف متر مكعب لا غير)	۰۰۰,۰۱۹ م۳	
۲٦		٣٦		عمق الحفر حتى ١٥م . (فقط واحد متر مكعب لا غير)	۱م۳	
				بالمتر المكعب حفر بالمعدات في تربه صخريه بالعمق المطلوب للوصول		۲_۲
				للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكه الحديد بمقدار		
				ام حسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية		
				والفئة تشمل ازالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب	-	
				العمومية وذلك لمسافة اكم مع التسويه والارنكه لجوانب الحفر طبقا	. all de .	
			ŀ	القطاعات التصميميه العرضيه النموذجيه والقطاع الطولى والرسومات	A ST	
				النقصيلياء المعتمده الفئة تشمل توريد اتربة مطابقة للمواصفات التصميمية	18	
				العرضية و القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا	10 .3 M	
				الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومحمل علي الفئة		
				عمل المدقات الزمنة داخل الموقع وصيانتها لنقل الاتربة الي المقالب المومية و كذالك حمل علي الفئة عمل مدقات مؤقتة علي طول جانبي		
				الجوراني جميع الحالات و ازالة المخلفات و محمل علي الفئة ازالة كل	<i>y</i>	
			- 1	اثار هذة السفات المؤقدة في نهاية العملية. وفي حالة زيادة مسافة النقل		
				عن ٥٠٠ م و يتم حساب ١ جنيه عن كل كيلو متر زياده مما جميعه بالمتر		
			1	المكعب وطبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب التاني لكرسة الشروط		
				العمومية والخاصة		
۲,۸٥٠,٠٠		٣٨		عمق الحفر حتى ٥م . (فقط خمسة وسبعون الف متر مكعب لا غير)	۰۰۰,۰۰۰م۳	
89.,		٣٩		عمق الحفر حتى ١٠م . (فقط عشرة الاف متر مكعب لا غير)	۰,۰۰۰ م۳	
٤٠		٤٠		عمق الحفر حتى ١٥م . (فقط واحد متر مكعب لا غير)	۱م۳	

Page ٤ of ٨ ملحوظة: اسعار البنود تقديرية لحين اتفاوض موسية الأمال المقاولات المناسلة المقاولات المناسلة



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (١,٧٠٠) بطول ١كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الجملة		الفئة		بيان الأعمال	الكمية	رقم
جنيه	قرش	جنيه	قرش			البند
				بالمتر المكعب حفر بالمعدات في تربه صخريه بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكه الحديد بمقدار ام حسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل ازالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية وذلك لمسافة اكم مع النسويه والارنكه لجوانب الحفر طبقا للقطاعات التصميميه العرضيه النموذجيه والقطاع الطولى والرسومات التفصيليه المعتمده والفئة تشمل توريد اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلالت التشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا نقل ٣٠٠) لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا نقل ٣٠٠) الجيد بالهراسات للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجافه القصوى) طبقا للقطاعات التصميميه العرضيه النموذجيه والقطاع الطولى والرسومات التفصيليه المعتمده والقياس طبقاً لأبعاد والوسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وطبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب التاني لكرسة الشروط العمومية والخاصة.		7-7
٦.		۲.		۱– ذات اجهاد (۲۰۰ – ۲۰۰) کجم /سم ۲ (فقط واحد متر مکعب لا غیر)	۱م۳	
٧.		٧.		ب-ذات اجهاد (۲۰۰ - ۳۰۰) کجم /سم ۲ (فقط واحد متر مکعب لا غیر)	۱م۳	
٨٢		۸۲		ج- ذات اجهاد (۳۰۰ - ٤٠٠) كجم /سم (فقط واحد متر مكعب لا غير)	۱م۳	
	w				أعمال الردم	-٣
٤٢٥		۸۰		بالمتر المكعب توريد و تشغيل اتربة مطابقة لمواصفات المشروع بنسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٥% بموقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة والبند يشمل جميع المعدات والأعمال المؤقتة لنقل الأتربة داخل الموقع والغئة تشمل فتح العزوض بمقدار ١ ملضمان الدمج الجيد طبقا الاشتراطات المشروع مع ارنكة هذه النيادة	۰ ۳۳	٣_١

San Sie Barrell St. B. S. M. S. M. S. S. S. M. S. S. S. S. M. S. S

Page ° of ^ ملحوظة : اسعار البنود تقديرية لحين التفاوض موسسة الإمال المتعاولات والتدسية المعال المتعاولات والتدسية والتدسية



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (١,٧٠٠) بطول ١ كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

	الجملة		الفئة الجملة		بيان الأعمال	الكمية	رقم
	جنيه	قرش	جنيه	قرش			البند
					في العروض لعمل حمايات الميول و أعمال الفرد والدمك على		
					طبقات لانزيد عن ٢٥سم حتى الوصول للمناسيب التصميميه		
					باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلي أقصي كثافة جافة		
					لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي وكل ما يلزم لنهو		
					العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و عمل		
					اختبرات المعملية الازمة بجميع انواعها المختلفة طبقا للمواصفات		
					الفنية و تعليمات جهاز الاشراف وطبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من		
					الباب التاني لكرسة الشروط العمومية والخاصة.		
					، مسافة النقل حتى اكم .		
					- يتم احتساب علاوة ١,٢ حنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان		
					- السعر لا يشمل المادة المححرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما		
					يثبت من الحهات الرسمية المعتمدة المسؤلة عن المحاجر		
					(فقط خمسة متر مكعب لا غير)		
	70		٦٥		بالمتر المكعب توريد وتشغيل اتربة مطابقة للمواصفات بنسبة تحميل	۱م۳	٣-١
					كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠% بموقع العمل مهما كانت الظروف		
					المحيطة البند يشمل جميع المعدات والأعمال المؤقتة لنقل الأتربة		
					داخل الموقع والفئة تشمل فتح العروض بمقدار ١ م لضمان الدمج		
					الجيد طبقا الاشتراطات المشروع مع ارنكة هذة الزيادة في العروض		
					لعمل حمايات الميول والفئة تشمل أعمال الفرد والدمك على طبقات		
					لاتزيد عن ٢٥سم حتى الوصول للمناسيب التصميميه باستخدام		
)					المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلي أقصىي كثافة جافة لا تقل عن		
					٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا		
				1	طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و عمل اختبرات		
			مقالعام	克	المعملية الازمة بجميع انواعها المختلفة طبقا للمواصفات الفنية و		
			N. C.	19	تعليمات جهاز الاشراف وطبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب		
		1.3	ا	3/	التاني لكرسة الشروط العمومية والخاصة.		
		3.	Tr. Jena 1		- مسافة النقل حتى اكم .		
	In Init				- يتم احتساب علاوة ١,٢ حنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان		
	12.	. 1			- السعر لا يشمل المادة المححرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما		
	(A)	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,55		يثبت من الحهات الرسمية المعتمدة المسؤلة عن المحاحر		
					(فقط واحد متر مكعب لا غير)		

Page 7 of ^
ملجوظة: البهاد البنود تقديرية لحين الغفاوض
المحقاولات والمندسة المحقولات والمحقولات والمندسة المحقولات والمحقولات والمحقولات والمحقولات والمحقولات والمحقولات والمحقولات والمحقولات والمحقولات



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (٠,٧٠٠) بطول ١كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الجملة		الفئة		بيان الأعمال	الكمية	رقم	
	جنیه	قرش	جنيه	قرش			البند
	70		٦٥		بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقه للمواصفات	۱ م۳	٣-٢
					المشروع بنسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % اسفل منسوب		
					(٢م) من سطح الفرمة والبند يشمل جميع المعدات والاعمال المؤقتة		
					النقل الاترية داخل الموقع والفئة تشمل فتح العروض بمقدار ام		
					لضمان الدمج الجيد طبقا الاشتراطات المشروع مع ارنكة هذه الزبادة		
					في العروض لعمل حمايات الميول وإعمال الفرد والدمك على طبقات		
					لا تزيد عن ٥٠سم حتى الوصول للمناسيب التصميمية باستخدام		
)					المعدات بمختلف انواعها للوصول الى اقصىي كثافه جافه (لا تقل عن		
					٩٠% من الكثافه الجافه القصوي) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا		
					طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وعمل الاختبارات		
					المعملية اللازمة بجميع انواعها المختلفة طبقا للمواصفات الفنية		
					وتعليمات جهاز الاشراف وطبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب		
					وبعقيدت جهار المسروك ولعبه المسروك المعطس الرابع من الباب التاني لكرسة الشروط العمومية والخاصة.		
					الفاتى تدرسه السروط العمومية والخاصة. - مسافة النقل حتى اكم .		
					- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥%		
					يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١٠%.		
					,		
					- السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل الموقع		
					العمل حتى مسافة ٢كم والبند لا يشمل القيمة المحجرية		
					(فقط واحد متر مكعب لا غير)	حماية من اخطار	11.11.01
_	700		700		بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانه عاديه بسمك ١٥ سم لارتفاع	مري م <u>ن محدر</u> ۱م۲	١-3
					١٠ متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ١٠,٨ م٣ سن	·	7
					دولمیت متدرج + ۰٫۶ م ۳ رمل حرش والاضافات طبقا لتعلیمات الاستشاری		
					(فيبر + سيكا) عادى على ان يكون السن والرمل نظيف وخال من الطفله		
					والاملاح والمواد الغريبه مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا		
			/		لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال السطح اسفل البلاطه		
			200		للوصول الى المناسيب التصميميه طبقا للقطاعات المعتمده على ان تحقق		
		Sin	1800		الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ وتشطيب السطح وملئ		
		3	3/		الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات		
			,31/		التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة		
	.	3	3/		للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف العامة للطرق والكبارى		
	13	W SI			- يتم اضافة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف		
	3	.5.			لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر راسي)		



اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١,٧٠٠) حتى كم (١,٧٠٠) بطول ١كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

¥	الجملة		ā 181	ĬĬ	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
	- جنیه	قرش	جنيه	قرش ا			اشد
					مع تقديم تصميم للخلطات الخرسانية المعتمدة		
					(فقط واحد متر مسطح لا غير)		
					, -		
	۲,۲۰۰		7,7		بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمية سفلية	۱م۳	£_Y
					وعلوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ١,٨ م٣ سن دولميت متدرج +		
					٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٨٠کجم اسمنت بورتلاندي عادي والاضافات طبقا		
					لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) عادي على ان يكون السن والرمل		
					نظيف وخال من الطفله والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز		
					واستعدال السطح اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه طبقا		
					للقطاعات المعتمده على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم		
					/سم٢ وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا		
					لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته		
					طبقا لمواصفات الهينة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		
					مع تقديم تصميم للخلطات الخرسانية المعتمدة		
					(فقط واحد متر مكعب لا غير)		
				7		قات الاساس	
	11,015,8.		۲۱.		المتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبه	٥٥م٣	0_1
					المتدرجه من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئه القوميه للسكه		
					الحديد و اقصىي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم و الا يزيد		
					نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة		
					بلمشروع بنسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة		
7				1	(ev۲) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد		
)			A STATE OF THE STA		بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% والفئة تشمل		
		11/2 3		334	أعمال الفرد الخلط الجيد وإضافة المياه المطلوبه للوصول الى الخلطة		
	J. Fr	133			المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات لاتزيد		11
	4	1	الأدر المراجع		عن ١٥سم بعد الدمك حتى الوصول للمناسيب التصميميه والانحدارات		
	1:300		30 - 1		والقطاعات الطوليه والعرضيه باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول		
	3		Al State of		إلى أقصىي كثافة جافة لا تقل عن ٩٨ % من الكثافة الجافة القصوي		
	3	147	and the same of th		وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات		
	2				وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم ويتم احتساب ١,٢جنيه		
	,				لكل ١ كم زياده او نقصان والفئة غير شاملة سعر المادة المحجرية		
	•				مسافة النقل ٢٠ كم .وطبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب التاني		
	1	lous, b ·			لكرسة الشروط العمومية والخاصة.		
				1	(فقط خمسة وخمسون متر مكعب لا غير)		

كر عمر المركز التفاوض المركز على المركز التفاوض التفا

Viamaal Victimus What is the Washington Wash

الشروط الخاصة

أولا: تجهيزات الموقع

١- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لائقة لجهاز الأشراف و الأستشارى مزودة بالأثاث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٢٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحى بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيهاً لاغير) يومياً وكذا أمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و فى اى وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف.

٢- معمل الموقع

مبنى المعمل:

خلال ٣٠ (ثلاثون يومًا) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياة والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه في إجراء التجارب الموقعية وفقًا للمذكور بملحق رقم (٣) ولا يقتصر علي الاتي :-

- عدد ۲ مكتب و ۸ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
 - طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A٤ وسكانر.
- مصدر كهرباء ۳۸۰ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
 - أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
 - مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دوريا. ا
 - مراوح طرد.
 - ركائز لتثبيت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٢٠ سم من الخرسانة أو الطوب الممحر أو أى مادة أخرى مناسبة.

الإختبارات:

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الإختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :





عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٥٧م – وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ٥١م - (المنطقةالثالثة ـ شرق الدلتا) الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and	T 180
inch Drop	
California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGG	REGATES	AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
-	Unit Weight of Aggregate	T 19
-	Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
	Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
	Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Machi	Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles ne	T 96
-	Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112





عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٩كم - وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ٥١ه - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) المشروط الخاصة

CON	CRETE	AASHTO/ ASTM
-	Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
-	Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
-	Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
-	Slump of Portland cement Concrete	T 119
-	Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
-	Sampling Fresh Concrete	T 141

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعًا للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافق عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان أخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فنى سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الإختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لإختبارات الجودة للمشروع، وفى حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم إعتماد معايرة الخلاطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة.


يتم إصلاد التوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقًا للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عامًا في إختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم إعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مهره وايه على المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم المسلم

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسيب (ميزان رقمى) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريًا وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقا لاحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.





٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء

ر و و و و و و و و و المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء العمل ومدة التنفيذ ، و على المقاول الحصول على تصريح الجهات المعندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهريا على كل لوحة لايتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمنى وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة)ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمنى منطقيًا ومتضمنًا تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج(Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس علي ان يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحدثيات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصلا من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمنى) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير التدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمنى الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجويه و تقدير فترات التوقف للبنود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمنى المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار . سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التى يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمنى للمشروع فيما عدا البيتومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت.

ثانيا: متطلبات الإنشاء

أ ـ تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقًا للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل المتطلبات الواردة بفقرة "

المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي الهم حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الأكتاف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق.

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المنفية للمرور والجهاب الأمنية والمهندس المشرف موسسوالهم على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتنف الإعلى على الخطة النبية على الطريق

عين المالية والا

المقاولات والهندسية المقاولات والمقاولات والمقاولا

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٥٧م – وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ١كم - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الشروط الخاصة

بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في اعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة اعمال التحويلات المرورية وتوجية حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به اثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسئولية المادية والجنائية عن أية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تامين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تامين السلامة الماقع جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لاغير) خوذة امان .
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالى اصفر ازرق رصاصى).
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقي .
 - ٤ عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوى .
 - ٥ عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدة صلب .

على ان تكون جميعا بخامات متميزة.ويتم تسليمها للمخازن المنطقة المشرفة علي المشروع وتقديم الافادة المعتمدة بها مع اول مستخلص جاري

ب ـ السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
 - تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد -التركيب -التصنيع ...الخ) لأي من البنود وحالمها.
 - المعدات
 - طاقم العمل

ج ـ أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي)مدرب تدريبًا جيدًا لمتابعة مستوى

lamaal la

عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٥٧م – وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (٧٠٠٠) حتى كم (٧٠٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ١كم - (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا) الشروط الخاصة

التأكيد على إرتدائهم الأمان للعاملين و الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس أخر يعتمده المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقًا للشروط التعاقدية.

ويبدا التامين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من اعمال الاستلام الابتدائى للعملية ويكون التأمين لعدد(٤) افر اد بالفئات المبينة:-

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون الف جنيه)

مساعد مهندس او ملاحظ فنى: ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) للفرد.

سانق معدة او سيارة ومن في حكمهم :١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) للفرد.

عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التامين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والاكان للهيئة ان تقوم بالتامين على حسابه وتحت مسئوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقًا للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداتة والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقًا لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد القيام بذلك طبقًا لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة إختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تعلف المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصد التكاليف مع المعاريف الإدارية المترتبة على المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتحصد التكاليف مع المعاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعمالة بحيث يتم تفلد الطبقة المناهجة أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ر - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادر ها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقًا لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقًا لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام الكثيف والقحوصات المعملية ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقا للنماذج المعتمده.

Page 6| 16

للمقاولات والهنارسة <u>lamaal</u> م / احمله مالم فهد

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطيًا عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقا للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقًا للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ى - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغى عليه الحصول أولا على أمر كتابى من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة فى نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافى ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التى توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

على المقاول تقديم كافية الرسومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العلل للاعتماد من المشرفة.

ل - التوثيق

المقاول مسنول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الأراضي كافت بير المعال قطي المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعداما بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعه بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس و إعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمُصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة

موسسة الامار المعاولات والبناسة الامار المعاولات والبناسة فيهم المارة ا

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٥٧م – وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ٥١م - (المنطقةالثالثة – شرق الدلتا) الشروط الخاصة

عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون أذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفى حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقًا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبى للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفى حالة حدوث أى تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال فى مناطق تأثرت سابقًا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشات المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكى الأراضى التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسئوليتة عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثا: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولا بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما نتطلبة الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقتة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطابات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب ـ مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة مُمُمُولِية (Shop Dravings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لترتيب وأولويات برعم العمل ويتم تقديم فذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحم المقاول مسئولة المحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كليًا أو جزنيًا وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جاريًا عوداك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس.

1 Eplarge E8: 16.

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٥٧م – وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ٥١م - (المنطقةالثالثة ـ شرق الدلتا) الشروط الخاصة

يقوم المقاول كذلك بنقل واعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة) ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

فى جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفى حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقا لخطة تامين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤليه تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما فى ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقًا لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعبين أشخاص مدربين في الأماكن التي يكادها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيد الأخمال المرابق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيد الأخمال المعمل لظهور هم وضمان سلامتهم.

رابعا: تقارير الانشاء:

أ - التقرير المبدئى:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسيب الطولية - القطاعات العرضية - المنحنيات الراسية والافقية -) وكذا اماكن انهيارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعى.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التاثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسن ٢٠٠٩.

يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية:

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس

موسيوهم الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى : المشاولات والهندسة المسلمة المشروعات الهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى : المشاولات والهندسة المسلمة المشاولات والهندسة المسلمة المسلم

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
- . تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسئولين للموقع
 - بيان بالمعدات وفريق العمل .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالى .
 - تحديث البرنامج الزمنى للاعمال.
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

علي ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائى مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس.

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكباري طبقا لما تم تنفيذه على ان يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع.

د ـ إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التى يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقررة المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة فى ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهرى، وعليه إيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وشبتت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

• اسم صاحب العمل

اسم المهندس

SALLINA STATE OF THE STATE OF T

- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإليكترونية) للصور الديجيتال (أو النيجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة على المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أياً من هذه الصور والمستندات إلى أياً من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامسا: توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئى)فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحًا عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهرى.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد نتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع اليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركى (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملا مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادسا: إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقًا لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقًا لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و

سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبنى على أساس الكميات المقاسة وفقًا لما يتم تنفيذه فعليًا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقًا للفنات المقدمة بالعرض المالى لبنود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي اعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقا للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها وكذا اى إختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلى الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرياء، ونقل المقدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصارب وما يتبعها من (دوي وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية Workshop) Drawings، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، واعمار والموال فترة المشروع وتتضمن التكلفة

المحقاولات والهندسم / احمد سالم فهمی 1 2 Prage .1 16

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٥٧م ــ وصلة ميناء الجاف للمسافة من كم (١٠٧٠٠) حتى كم (١٠٧٠٠) بطول ٥١م - (المنطقة الثالثة ــ شرق الدلتا) الشروط الخاصة

فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس و أعتماد المالك .

ب ـ تكلفة الإنشاء

موسسة الأصل المقاولات والمتدسة

1 29722 : 337831

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقًا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج ـ تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك إعتبارًا من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.



د ـ تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقًا لمتطلبات العقد.
 - أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
 - أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلا أو في الإجازات الرسمية .
- اعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
 - تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
 - حماية المرافق والخدمات القائمة.
 - إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنود العمل المختلفة.
 - بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقا لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامنا : مدة العقد

موسسمالامال

للمقاولات الهندسة lamaal

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة (٨)شهور ، وتسرى هذه المدة إعتبارًا من تاريخ تسليم الموقع كليًا أو جزئيًا إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

تاسعاً :- التزامات المقاول عن الاعمال الاستشارية

- في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهيئة خلال المدة الاضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول.



ملحق رقم <u>1</u> نموذج رقم (1): الحد الأدنى من المعدات اللازمه للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ، ١٩٩ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

7	ينه ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الرمني المعتد والسري	إلا بعد معاب
العدد	نوع المعده	نوع البند
	محطه خلط خرسانه مركزيه أوتوماتيكيه سعه لا تقل عن	
	طن / ساعه جديده أوبحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات	1
١	على ان يقدم المقاول شهاده معايره من احد الجهات المعتمدة قبل	جمع الخلاطات
	البدء في تنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحدث المعايره كل	ان وجد)
•	سته اشهر	
1	مغسله مواد	1
۲	مبرد میاه خلط	1
1	معمل خرسانه	
٣	ماكينه إناره خروج لايقل عن ٥٠ ك وات	
1	ونش إنقاذ	أعمال التحويلات
Υ	كلارك	وتامین مستخدمی
1	لودر	الطريـق (حسـب
طبقا للخطة المعتمدة من		المشروع)
المهندس	مهمات وادوات خطه السلامه المروريه	(200
۲	رافع أتربه لودر	
۲	موزعات مياه (تنك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)	
۲	جريدر	أعمال الأتربة
۲	هراس تربه	(إن وجد)
1	بلدوزر على جنزير	(13 0.)
Α	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازه	
7	لودر	
٨	عربة قلاب	
۲	تنك مياه	
۳	جريدر مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لايزيد عمره	
	عن ٥ سنوات	أعمال الاساس
٣	هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد أوبحاله ممتازه	(إن وجد)
	لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
7	جرار زراعی مزود بمکنسة	
7	ضاغط هواء	





- علي المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الاتي :-
 - _ نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة.
- · التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
- _ يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أياً من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدني أو إحضار أية معدات أخري إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الادنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقا للبرنامج الزمنى وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الادنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه





تابع ملحق رقم <u>ا</u> نموذج رقم(۲) فریق العمل

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة	11E	التخصص
١٠سنة	1	مدير التنفيذ
٥سنة	1	مدير النفيد مدير المكتب الفني
٥سنة	1	مدير ضبط الجودة
١٠٠٠	1	. مدير السلامة الوقائية
٥ سنوات	1	. مهندس تنفیذ
٥ سنوات	1	. مهندس تخطیط وبرمجة زمنیة
٥ سنوات	۲	. مراقب تنفيذ / فني مواد
٥ سنوات	1	ماسب كميات
٥ سنوات	۲	
٧ سنوات	۲	١. مساح

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
 - _ يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولاتعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (۲)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالى:

- يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد كرفان متنقل بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٢٥٥م مكون من اثنين حجره على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التاثيث بمكتب ومقاعد جلاية وانتريه مودرن انتاج احد المصانع المتخصصة في تاثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع ونقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تاخر المقاول في تجهيز هذه المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة ٥٠٠ جنيها يوميا الى حين اقامة المكتب بالمواصفات عاليه .

توريد عدد (١) حاسب الي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على ان يتم تعصيها واتخاذ الاجراءات اللازمةعن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمه المخازن بمدينة نصير وتوقع غرامة قدرها ٥٠٠٠٠ جنيها (خمسون الف جنيه) في حالة عدم احضارها

المقاولات والهناسية الامال المقاولات والهناسية الامال من المقاولات والهناسية الامال المال المال

يسري علي هذه العملية كافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط والمواصفات للعملية

المادة رقم ١: التعريفات والتفسيرات

أولا: يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعانى المبينة إلى جانب كل منها مالم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :

• وتعنى رئاسة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني):

وبعني الشخص أو الأشخاص الطبيعين أو المعنوبين الذين قبل صاحب العمل عطائهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس.

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس:

يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لأخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

الأعمال :

تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

٦. الأعمال المؤقتة:

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء:

تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولاتعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءا من الأعمال الدائمة

٨. المخططات:

تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطيا من وقت لأخر.

٩. الموقع:

يعني الأراضيي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضيي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية اماكن اخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

١٠. الموافقة:

تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانيا - المفردات والجمع:

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا أيضا إذا تطلب النص ذلك .

ثالثًا - الطاوين والهوامش:

إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لاتعتبر جزءا منه ولاتؤخذ بعين الاعتمار عُندُ تُقْسَيْرُهُمْ

المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص وإختبار أيه مامة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بعد جُنْب النظر أما ليس له أن يامر بإجراء أي عمل قد ينشا عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن تغيير في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن تغيير في الا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

Iamaal UIPage 1 13
ULA GE 1 13

الشروط العامه

وللمهندس من وقت لأخر أن يفوض ممثله خطيا بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على ان يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصلاحيات عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التقويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :

- يلتزم ممثل المهندس بالقيام باجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه اخطار المقاول كتابة بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقارير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (ماعدا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية) وفي حال تقصير اوعدم استجابة ممثل المهندس خلال 48 ساعة فعلى المقاول ابلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأعمال.
- ب- إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد.
- ت- عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول في تفسير اي من البنود اثناء التنفيذ يتم الرجوع الى قطاع التنفيذ والمناطق

المادة رقم ٣ : (التنازل للأخرين)

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة تنشأ عنه وتترنب عليه أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لايخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الادارية قبله من حقوق تطبيقًا لنص المادة رقم(٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحتة التنفيذية.

المادة رقم ٤: (التعاقد من الباطن)

لايحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولايحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولا عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقوم العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقد من الباطن بمقتضى هذه المادة.


المادة رقم ٥: (نطاق العقد)

يشمل العقد على مايلي:

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها
- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خوب ذا العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خوب دايم العقد أو يمكن العقد أو يمكن المتحدات الماء عقلاً.
- تقدم الهيئة للمقاول المخططات المبدئية (Tender drawings) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول احتبارا من تاريخ توقيع العقد أن يقوم علي نفقته خلال مدة شهر واحد تحت اشراف المهندس وممثل الهيئة بإنهاء أعمال للرفع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصاميم وجدول الكميات المعدل حسب الكميات الفعلية المتوقع نهوها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.

المادة رقم ٦ : (لغة العقد)

- أ- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .
- ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال احدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.



المادة رقم ٧: (حفظ المخططات)

أ - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه كذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ.

ب - يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد، كما يتعين عليه الإحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والأكواد المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتقتيش والإستعمال من قبل المالك أوالمهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطيًا من قبل المهندس أو المالك.

المادة رقم ٨ : (الأوامر التغيرية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقيد بها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقا للتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو نقصنا أو تغبيرًا في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارجاعن الحدود التي نظمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المماثل لها في فئات الأسعار بالقائمة الموحدة ويتم الإتفاق على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استحداثها بين كل من الهيئة والمهندس والمقاول.

المادة رقم ٩: (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المعاينة النافية للجهالة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:

-طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتركيبها وتشغيلها.

-طبيعة وظروف الطرق والممرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى موقع الأعمال المحتلفة.

-المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التشوين اللازمة ومواقع المكاتب والورش المتصلة بالممال المشروع.

-المناسيب المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

-حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية طبقًا للمنفذ على الطبيعة.

-طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة.

-التحقق من الخدمات والمرا فق تحت الأرض بعد تنسيقه مع الجهات المعنية بتلك المرافق وتعرفه علم العاكمنها وعلمه علم المعنية بتلك المرافق وتعرفه علم العاكمنها وعلم حمايتها قبل الحفر وإصلاح أى تلفيات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهه صاحبة الخدمة. وأن المقاول قد إستكمل كافة المعلومات حول الموقع وتاكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفى لتغطية جميع إلتزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

المادة رقم ١٠: (مراجعة التصاميم)

أولاً: الطرف الثانى مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعبين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ

ثانيًا : على الطرف الثانى القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقا لما هو محدد بمستندات العقد في مواقع الكبارى والممرات السفلية والمنشات للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الإختبارات في



الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيدية مع التأكيدية مع التأكيدية مع التأكيدية مبكرًا للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لاتكون سبيًا في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.

ثالثًا :على الطرف الثانى إستخدام متخصصين فى دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التاكيدية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

المادة رقم ١١ : (تنفيذ الأعمال)

أولاً :على الطرف الثانى المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال كما هي محددة بنطاق العمل بمستند (نطاق العمل وجداول الكميات) أو تكون واردة بأي من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثانى أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكورًا في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد ابلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للبت في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانيًا :يلتزم المقاول بما يلي:

-أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

-إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقابيس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم ١٢ : (البرنامج الزمني المفصل وأولويات التنفيذ)

ياتزم الطرف الثانى فور توقيع العقد ان يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمنا كافة مراحل التنفيذ وخطة التجهيز والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات النقدية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات واعداد جدول الكميات الفعلي المعدل وأسبوع قبل نهايته للإخلاء) موضحا به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الاساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الاسعار كما أنه مسئول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملا ومفصلا لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فية بجلاء المسار الحرج لكافة الانشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة الملازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن والتشوينات، وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال الأعمال، وعلى المقاول تقديم تلك المعدل شهرياً في صيغتين :صيغة الخرائط البيانية الخطية (Bar Charl) وصيغة شبكة البرنامج كل شهر خلال سير العمل وإدراج جميع النفاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعية. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أبة معلومات تفصيلية خطية يطلبها المهندس وتتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو إبشائها و إنشائها حسب الأحوال بالإضافة إلى توضيح كل الأنشطة الرئيسية وأعمال الإنشاء والتجهيز لكافة الأعمال الدائمة بكل جلاء.

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصلا مع برنامج تنفيد الأعمال (البرنامج الزمنى) بتقدير التدفقات النقدية وعلى المماول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصلا مع برنامج تنفيد الأعمال عليها بمرتب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال كما يكون بالتقريب الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، وعليه في وقت المعقل بالتقارير الشهرية أن يقدم تقريرًا مراجعًا للتدفق النقدي على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس ذلك.

موسسة الامال المقاولات والهندسة Page 4/1/3

وإذا قصر المقاول في تقديم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة ، فسيتم تطبيق غرامة تأخير بواقع ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه عن كل يوم تأخير).

وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيتومينية نتيجة عدم قدرة الجهات السيادية على تدبيره فإنه يجوز للمقاول تقديم برنامج زمني معدل للمشروع طبقا للتدفقات البيتومينية المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون ان تتحمل الهيئة أي أعباء مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعدل والرد على المقاول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاول بما تراه الهيئة في هذا الخصوص.

المادة رقم ١٣ : (ممثل المقاول بالموقع)

على المقاول تعيين ممثلا له (مدير المشروع) يكون موافقًا عليه من قبل المهندس للقيام بمتابعة والإشراف اللازم والكامل على تنفيذ الأعمال أثناء العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل منقن وسليم، وعلى المقاول أو ممثله (المقبول خطيا من قبل المهندس) أن يكون مقيمًا بصورة دائمة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف ومتابعة تنفيذ العمل.

ويحق للمهندس إستبعاد ممثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالإلتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعارًا خطيًا بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلا منه ممثلا آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله ، وفي حال عدم وجود بديل يتم توقيع الخصم المشار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة .

المادة رقم ١٤: (مستخدمو المقاول)

أولا :على المقاول – وبعد موافقة المهندس –تعبين الأشخاص المناط بهم شغل الوظائف الرئيسيه ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفنى العدد الكافى من المهندسين والمساعدين الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق إختصاص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المناطة بهم ويجوز في جميع الاحوال حصول المهندسين والفنيين ذوى الخبرة اقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متقن وسليم.

ثانيًا : المهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فورًا من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في أداء واجباته، وفي هذه الحالة فلا يجوز إستخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكن أي شخص يجرى سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس.

ير برق و المقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممثليه أو مستخدميه وعلى ان يلتزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستقوم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.

المادة رقم ١٥: (تحديد مواقع الأعمال)

الطرف الثانى مسئول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شانها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويكون مسئولا عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجًا عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتأكد من صحتها.

المادة رقم ١٦: (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة الموقع العمل نهارا وليلا وتقديم جميع لوازم الإنارة والحماية والمراقبة لجميع مشتملات الطرق والمنشاءات القائمة في موقع اعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو المنسلامة المنهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.

المفاولات والعملات المعالم فهما المعالم المعا

المادة رقم ١٧ : (إعتناء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة)

أولا: المقاول مسئول مسئولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإستلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الإحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضان أو السيول أو الإعصار أو الحرب او انفجار يحدث بسبب لغم أو اية مواد حربية فإن إصلاح الأثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندس لإعتماده من الهيئة ، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقًا لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة.

ثانيًا :المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء كابلات كهرباتية أو تليفونية أو إشارة او مياه او صرف او أى خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويكون المقاول مسئولا عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تنفيذ للأعمال أو صيانتها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندس.

المادة رقم ١٨ : (التأمين على المشروع)

أولا : بما لا يتعارض مع ما ورد بأي من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القوة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والمؤقتة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين ساريًا إعتبارًا من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكتمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسئولا عنهما أو ناجمين عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الإستلام النهائي.

ثانيًا : على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأي من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد بقيمة ١٠٠ ألف (مائة ألف جنيه) للشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع العقد على ان يبدأ التامين بعد توقيع العقد مباشرة و حتى الأستلام الأبتدائي للعملية ، وتتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لاتقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول الابعد تقديمه لها تلك الوثائق وتوقيع غر امة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين.

) جنية يقدر ٥ % عند توقيع

على المقاول المسند اليه العملية تقديم تأمين ابتدائي قدره (

جميع الأثار والبقايا المتحجرة أو العملات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشأت وغيرها من المقايا أو الأسياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصرف المالك أو الجهة الرسمية المسئولة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أي أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإصبرار بأي من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند إكتشافه أيًا من هذه الإكتشافات إخطار المهندس فورًا وتكون تحت مسئولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا عانى المقاول تأخيرًا أو تكبد تكلفة نتيجة امتثاله لتلك لتعليمات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقاول في أي تعويض زمني أو مادي مقابل هذا التأخير وبدون إلزام على المالك.

معوسسة الاماا 3 الم الوق و الهندسة

المادة ٢٠ : (استخدام العمال)

المقاول مسئول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والعمال وقانون التأمينات الإجتماعية وغيرها من القوانين، كما يلتزم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال.

كذلك على المقاول اتخاذ كافة الإحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للعملية.

ويكون المقاول مسئولا عن الإمتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والإحتياطات والشروط اللازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الأسعار المدرجة في هذا العقد شاملة لتفي بكل الإحتياطات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفًا تفصيليا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأي معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات التنفيذ.

المادة رقم ٢١ : المواد وأصول الصناعة

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستندات العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية إختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع او في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.

ولا يعفى فحص الأعمال في موقعها أو الورش او المصانع التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأي حال المقاول من مسئوليتة في التأكد من صلاحيتها.

خطة ضمان الجودة : على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة منه والمعتمده من قبل المهندس للتأكد من الإلتزام بكافة التفاصيل المحددة في التعاقد، هذا ولن يعفى التزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسئولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس التفتيش على أي جزء من الخطة وطلب تنفيذ أي إجراء تصحيحي.

فحص المواد :يجب الإلتزام بعدم إستعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات وإعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم إعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بطلب من المهندس، ويتحمل المقاول أية نفقات أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الإختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

-معمل الموقع.

-المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمر اجعة لمعمل الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجع الوحيد الختبارات توكيد الجودة.

–أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة اذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصـات المعملية نهائية وملزمة لطرفي العقد، وإذا قصـر المقاول في إجراء الفحوصـات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وخصم النفقات كاملة مضافا إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لصالح الهيئة.

المادة رقم ٢٢ : (حق الدخول للموقع)

للمالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والألات اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة رقم ٢٣ : (فحص العمل قبل تغطيته بأعمال أخرى تالية)

أولا: لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيتة أو حجبه عن النظرين وطني المقاول عندما يكون مثل هذا العمل

> موسسة الامال م/ احمر سالم فه

جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعارا خطيا بذلك للحضور لفحص وقياس الأعمال إلا إذا أعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك.

تانيًا :على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

المادة رقم ٢٤ : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطيًا من وقت لأخر بما يلي:

إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس إنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه. -الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

-إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفًا للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي إختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

محول المحالية المحالية المحالية المر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال بنتائج التجارب المعملية يحق للمالك أن يستخدم اشخاصًا أخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التى ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك النفقات مضافًا إليها ٢٥ % على المقاول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥: (إيقاف العمل)

يجب على المقاول اذا لزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا، ولايتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أوالمالك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائيا في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦ : (بدء وإنتهاء الأعمال)

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كليًا أو جزئيًا وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والإنتهاء من تنفيذها وفقا للمدد المحددة ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وعند تقدير أى تمديد لوقت الإنتهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحسبان تأثير الأعمال التي تم حذفها أو استحداثها بناءًا على أى أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة، كما يحق للمهندس الأخذ في الاعتبار مدد توقف الاعمال نتيجة سوء الاحوال الجوية المتمثلة في الامطار الغزيرة والشبورة الكثيفة والسيول وغيرها من الظروف القهرية وذلك كله بناءا على تقرير فني للاعتماد من السلطة المختصة.

المادة رقم ۲۷ : (إستلام الموقع وحيازته)

أولا بإستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التقيد بأي مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي

سيجرى بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كليًا أو جزئيًا مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وفقًا لنطاق العقد المشار إليه في المادة رقم ٥ من هذه الشروط ووفقا للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة إستلام الموقع جزئيًا فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزمنى بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقترحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطى.

وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتمكن المقاول من الإستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقًا للبرنامج الزمني أو وفقًا للإقتراحات المقدمة من قبل المقاول ويعتمدها المهندس.

ثانيًا :باسنتناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقًا لما هو مبين في مخططات العقد، وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نقله الخاصة.

المنعلقة بالمسروع إلى ارض للجاور حدود الموقع تعليه ال يختص عليه على المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزّ زمنه على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزّ زمنه على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزّ زمنه على نفقته الخاصة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو حندما يكون ذلك ضروريًا لحماية الأعمال.

المقاولات والهندسة المقاولات والهندسة Page 8 | 13

رابعاً :تعتبر أجزاء الموقع المسلمة للمقاول في حيازته لحين إتمام كافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المقاول مسئولا عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتخاذه كافة الإحتياطات وعوامل السلامة اللازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

المادة رقم ٢٨: (غرامات التأخير والأضرار الناتجه عنه)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة بشروط العقد يتم تطبيق غرامات التأخير تطبيقًا القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، كما لايتم صرف فروق اسعار عن اية اعمال تأخر المقاول في تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع ، هذا ويتحمل المقاول أتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المهندس مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى الهيئة.

وللهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الأتية:

- أ- إذا تاخر المقاول عن البدء في العمل او أظهر بطأ في سيره أو وقفه كليا لدرجة يرى معها المالك أنه لايمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه.
- ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه او تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل.
 - ج إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر بوما على اخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.
 - د إذا أفلس المقاول او طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره او صدر امر بوضعه تحت الحراسة او إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها.

ويحق للمالك إذا توافرت احد الحالات المنصوص عليها عاليه أن يحجز على المواد والألات الموجودة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون ان يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون ان يكون مسئولا عن أي تلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الإستعمال كما يحق للمالك أن يسند الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة اخرى مهما كانت الأسعار والتكاليف وأن يرجع على المقاول بجميع ماتكبده من خسائر او أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب بذمة المقاول ويحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والألات المحجوزة كما يحق له اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول.

المادة رقم ٢٩ : (الإستلام الابتدائي والنهائي والحساب الختامي)

الإستلام الابتدائي:

الم بحضور المقاول أو عند إستلام الأعمال يقوم المالك والمهندس أو من ينوب عنهما بمعاينة الأعمال وإستلامه المتعالية المتعالمة المت مندوبه المفوض ويحرر محضر عن عملية الإستلام الإبتدائي من عدة نسخ حسب الحاجة ويتسخر ليقاول نسخة منه ويتم توفير محملات المشروع حتى تاريخ استكمال جميع اجراءات الاستلام الابتدائي.

وإذا كان الإستلام قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره كتابيًا يتم إثبات الغياب في المحضور، وإذا تبين من المعايلة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول للمالك بإستعداده للإستلام موعدًا لإتمام إنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل الإستلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويخطر المقاول بذلك.

تقوم لجنة الاستلام الابتدائي بتقييم النتائج المعملية للعينات الماخوذة بمعرفتها وكذا الاختبارات التي تمت اثناء التنفيذ وفقا للكود المصرى ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المعتمد من السديد المهندس / رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٣ بخصوص تقييم الاعمال الخرسانية لمستلزمات الطرق.

الحساب الختامي: بعد استلام الأعمال استلامًا ابتدائيًا وقيام المقاول بتقديم ما يفيد سداده ما يستحق من تأمينات يتم تسوية الحساب الختامي، يقوم المالك بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقى من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

13 المقاولة الهندسة م/ احمد سالم فهمي : 337931

يتم صرف المستخلص الختامي بعد الانتهاء من اجراء الاختبارات المعملية وتقييم النتائج طبقا لما هو متبع والانتهاء
 منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمة للمنطقة .

الإستلام النهائي :قبل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعارًا خطيًا إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعدًا للمعاينة تمهيدًا للإستلام النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم إستلامها نهائيًا بموجب محضر يقوم المالك أو من ينوب عنه والمهندس أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ويعطى للمقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإستلام الإبتدائي يؤجل الإستلام النهائى وتمتد بذلك فترة الضمان لحين إستكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها اللجنة ، فإذا إنتهت المدة دون أن ينفذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسنوليته وخصم قيمتها حسب التكلفة الفعلية مضافًا إليها ٢٥ % مصروفات إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التنفيذ.

• عند استلام الأعمال استلامًا نهائيًا بعد انتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي.

المادة رقم ٣٠ : (فترة الضمان وإصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان سُنة واحدة لجميع الأعمال تبدا من تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وحتى الاستلام النهائي.

وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسيما يطلب منه المالك أو المهندس خطيًا أثناء فترة الضمان أو عند الإستلام النهائي.

وعلى المقاول عند إنتهاء فترة الضمان أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الإستلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المالك ولاتقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.

وفى حال إخفاق المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس فللمالك الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ % مصاريف ادارية.

المادة رقم ٣١ : (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

أولا :يقوم المقاول بتنفيذ أى تغيير فى الأعمال فور استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة. ثاتيًا :المهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسبا، على ألا يؤدي هذا إلى تغيير

في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد و في حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المنصوص عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سيع البند المحدد بالعقد مهما بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود لايوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للفنات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملا التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم من مصاريف ادارية وارباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر فنات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتفاوض تطبيقًا لنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٨.

ثَالتًا :على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة.

المادة رقم ٣٢ : (المعدات والأعمال المؤقّة والمواد)

أولا :تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها وجلبها للموقع مخصصة كليًا لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءًا منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسوع للمهندس الإمتناع عن إعطاءه الموافقة الكتابية لغير سبب معقول، ولن يصدر بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معالمة المدادة المدادة والتصريح باستخدامها.

المقاولات والندسة المقاولات والندسة المقاولات والندسة مراحمك سالم فهمي

تانيًا :على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.

إن هذه المعدات والألات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا تبين أن أى جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذات العمل وبنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لإستكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإيجارات من مستحقات المقاول مضافًا إليها ٢٠ % مصاريف إدارية.

كفاية المعدات والمواد : يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفيرها للعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمنى التفصيلي المطلوب تقديمه طبقًا للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله، وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول، ولا تعفي تلك الغرامات المقاول من مسئولياته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر الأعمال، والمقاول مسئول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقا لإحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لتغطية أى تأخير في معدلات الإنجاز.

وتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقّتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أى نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقًا للنوعية والسعة والقوة والكمية وبالتصميم والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو اللازمة لتنفيذ بنود العمل وفقا لأصول الصناعة.

ويكون المقاول مسئولا عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمواد وأى أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة.

المادة ٣٣ : (تقييم الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية بنود يلزم إستحداثها نتيجة أية مستجدات لم تكن منظورة عند إعداد مستندات العطاء بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذه.

ومن أجل تقييم المهندس للفئات والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه سيقدم المقاول للمهندس تحليل تفصيلي للفئات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملا التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما سيشمل التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى كالمصاريف الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٣٤ : (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنيًا على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هى كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التى يتم تنفيذها ووفقًا لفئات السعر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصفة بمستندات العقد بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك الكميات دون مفاوضة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعقد تطبيقًا لنص المادة رقم (٤٦) الأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٨٨٠

المادة رقم ٣٥ : (طريقة القياس)

يجرى قياس الأعمال هندسيًا على أساس القياسات الصافية فقط من واقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقا للمنفذ فعليا على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أيًا من مستندات العقد.

وللمهندس الحق فى أى وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلى المقاول إرسال شخصًا مفوضًا للإشتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أى منهما.

المادة رقم ٣٦ :شهادات الدفع الجارية (المستخلصات)

1- يجوز للهيئة ان تصرف للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لاتتجاوز عشرة في المائة (١٠ %) من قيمة العقد بعد توفيعه مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفي بالخصم من مستحقات المقاول بنفس النسبة المتحدد المقاول المستحقات المستحات المستحقات المست

٢- سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الالكتروني بدلا من الصرف بالشيكات المنهقية.

Page II | 13

Alamaal UlaYi amaal Ulayi amaa ulayi

SALISTAN SOLUTION SOL

- ٣- يلتزم المقاول او الشركة ان يتضمن العطاء المقدم منة رقم الحساب الخاص به والذي سيتم التعامل على اساسة عند
 صرف المستحقات .
- 3- تقوم الهيئة بصرف إستحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فنيا ومستوفاة بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقًا لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على ان يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الألكتروني و على الشركة او المقاول التي يرسى عليها العطاء تقدم رقم الحساب الخاص بها و الذي سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من ست نسخ إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقًا لها ومصحوبًا بالمستندات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم الأعمال خلال هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.
- ٥- ويكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة أى مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض او خصم قيمة أى من الأعمال التى قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة .
- ٦- ويكون للهيئة سلطة الحجز أو التعلية أو الخصم حسب الحالة من قيمة أى مستخلص جاري أيضًا إذا رأى أن
 المقاول لا يقوم بأى من مسئولياته التالية التي تتضمن ولاتقتصر على:
 - استكمال التجهيزات الموقعية بما في ذلك مكاتب وانتقالات المهندس ومعمل الموقع وتأمين الكوادر الفنية.
 - التقصير في سداد إلتزمات العمال أو مقاولي الباطن.
 - تقديم رسومات الورشة والعينات وغيرها وفقًا لما هو مطلوب بوثائق العقد.
- تقديم أو إعادة تحديث البرنامج الزمنى للتنفيذ شاملا جداول التوريدات وجداول التدفقات النقدية طبقا للمادة رقم
 ١٢ من هذه الشروط.
 - تقديم التقارير الشهرية أو ملحقاتها.
 - الإلتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والنظافة.
 - تقديم أو تجديد وثائق التأمين.
 - التقيد بأنظمة السلامة والمرور أثناء التنفيذ.
- ٧- تصرف للشركة التي يرسو عليها العطاء قيمة رسوم الكارتات والموازين المحددة بلائحة الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق وطبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.

المادة ٣٧ : (شبهادات الدفع لتعويضات فروق الأسعار)

يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم (٤٧) القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص تنظيم التعاقدات رفعاً او خفضاً بالنسبة للبنود المتغيره أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المظاريف الفنيه أو الأسناد المباشر بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمنى المتفيذ و تعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقود التي تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فاكثر علي أن يقوم المقاول في عطاءة بتحديد المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الخاضعة التعديل وهي : الاسمنت حديد - السولار وتبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والاجراءات المتبعة في هذا الشأن ومعادلة تغير الاسعار واشتراطات تطبيقها

- علي المقاول تحديد معاملات عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي الاسمنت وحديد والسولار فقط ضمن عرضة الفني من واقع نشرة الارقام القياسية للاسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء او غيرة من الجهات الأخري المحايدة ، وعلى المقاول ايضا تقديم نشرة الاسعار المذكورة عالية في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.
- يحاسب المقاول على التعديل في الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليها الطرفان علي ان يقوم المقاول بتحديد معاملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاضعة للتعديل طوال مدة تنفذ العملية وطبقاً للد نامح الذون المقدم من المقاول مع عطاؤه الفني .

تنفيذ العملية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول مع عطاؤه الفني .

في حالة عدم التزام المقاول بتقييم قائمة الاسعار المذكورة بالبند السابق أو عدم التزامة تتقديم معاملات عناصر التكلفة ضمن المظروف الفني يتم استبعاد العطاء.

المقاولات والمندسة الإمال المقاولات والمندسة الإمال المقاولات والمندسة الإمال المقاولات والمندسة الإمال المقاولات ا

SALTER STATE OF THE STATE OF TH

يحاسب المقاول علي فروق الاسعار رفعا او خفضا خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة ،يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب اولوية المتعاقد في ترتيب عطائة وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات الاخرى.

المادة ٣٨ : (المسئولية عن إصلاح العوب)

حتى تكون الأعمال ومستندات المقاول بالحالة التى يتطلبها العقد عند تاريخ إنقضاء فترة الإخطار بالعيوب فيجب على المقاول القيام بإستكمال أى عمل لا يزال ناقصًا فى التواريخ المحددة بشهادة الإستلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح العيوب أو الضرر وفقًا لما قد يخطر به من قبل المالك أو نيابة عنه وإذا أخفق المقاول فى إصلاح أى عيب أو خلل خلال فترة الضمان جاز للمالك أو من ينيبه تحديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو الخلل ويجب إعطاء المقاول إخطارًا معقولا بهذا التاريخ.

وإذا أخفق المقاول فى إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكان هذا الإصلاح واجب التنفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكاليفه من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاف اليها ٢٥ %مصاريف أدارية.

المادة رقم ٣٩ : (المواد البيتومينية والسولار)

في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي :

- ا. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أوشركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعليا ويقوم الطرف الأول بمطابقة مسحوبات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعليا على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكل إليه بموجب هذا العقد
- ٢. أن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتومينية والسولار مقدما التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل او أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسئولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحه من المواد البيتومينية والسولار.
- ٣. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واشتراطاته من غرامات تاخير وجزاءات تقع على الطرف الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية اعباء مادية أو قانونية نترتب على تاخر تنفيذ أعمال العقد بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، و في كل الاحوال فإن الطرف الثاني مسئول حسر عولمه كاملة عن تدبير كافة إحتياجاته و التنفيذ في الموعد المحدد و البرامج الزمنية المعتمده و الالتزام بمدة المقد.

المادة رقم ٤٠ : (الضرائب والرسوم)

يلتزم المقاول بسداد جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقا للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الإختصاص المختصاص المعددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الإختصاص المقاول)

على المقاول (الشركة المنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه على المقاول اللشركة المنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه

Etenders . Gov .eg .www وذلك للمقاولين اتي تتوافر لديهم بيانات ومعايير التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن اسمعة لهم والتصنيف المطلوب للمقاولين في مقاولات الاعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة على ان يكون التصنيف الشركة لا يقل عن الفئة في بطاقة التشييد والبناء

موسسة الأمال المستقالا مال المستقالا مالمستقالا مال المستقالا مالمستقالا مال المستقالا المستقالا مال المستقالا المستقالا المستقالا المستقالا المستقالا المستقالا المستقال

U- -

المواصفات الفنية أولا: أحكام عامة

١. الأكواد والمواصفات

كما ورد بالشروط العامة فسوف تنفذ الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواد والمواصفات التالية والتى سيكون المقاول مسئولا عن تأمين نسخة أصلية كاملة من أخر إصدار منها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للكود تكون في حدود المواصفات:

- الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية ، والكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات ، والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشاءات الخرسانية (أخر إصدار).
 - المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (٩ مجلد)
 - المواصفات القياسية المصرية (الهينة العامة للمواصفات والجودة).
 - مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
 - أية أكواد أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأكواد والمواصفات المذكورة عاليه.

٢. الأسعار:-

يعتبر سعر العقد شاملا لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإقامة ومكاتب الاشراف وأجهزة الإتصال السلكية واللاسلكية والتحويلات والتنظيمات المرورية وكافة الأعمال المؤقتة والدائمة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتصميمات وجميع المواد والعمالة والمصنعيات والأدوات والمهمات وكافة التنسيقات اللازمة لحماية الخدمات القائمة وإستصدار التصاريح والموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان وإلى أن يتم الإستلام النهائي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر بأي من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول . كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والتمغات والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة لمثل هذه النوعية من المشروعات .

٣. الإضافات والحذف والتعديلات في العمل:

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس المشرف معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل،ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتعتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحتفظ االهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في ميول الطريق أو الإنشاءات أو تغيير اتجاه أحدهما أو كليهما على الوجه الذي يعتبر لازمًا أو مرغوبًا فيه، وهذه الزيادات أو التخفيضات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تعفى من الضمان ويلتزم المقاول بقبول العمل بعد تغييره كما لو كان جزأ من العقد الأصلى دون الرجوع على الهيئة بأية تعويضات.

٤. إزالة العوائق والإنشاءات والتخلص منها:-

علي المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو المرافق أو المنشاءات خاصة أو عامة يستوجب إزالتها عن حرم الطريق أو ترحيلها أو أعادة بنائها مع نقل المخلفات الى الاماكن التى تحددها الهيئة ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستحدثة فى حالة عدم وجودها بالتعاقد والقائمة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والهيئة.

التنظيف النهائي:-

عند إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الاستلام الابتدائي) يقوم المقاول علي نفقته الخاصة بتهذيب الميول و تنظيف الطريق والممتلكات المجاورة التي تغيرت معالمها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمحواد الزائدة والأعمال الشكلية المؤقتة والمباني والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لانقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس.

Page 1 | 20

Viamaal August |

٦. صلاحيات المهندس:-

تأكيدًا لما ورد بالمادة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

٧. التقيد بالمواصفات والرسومات:-

- المقاول مسئول عن تقديم التصميمات الهندسية (قطاع طولى مسقط افقى) بكامل تفاصيلها على حسابه و الهيئة
 المراجعة والاعتماد وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإبلاغ المهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها
 في الرسومات أثناء التنفيذ.
- على المقاول القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقا لما هو محدد بمستندات العقد في مواقع الكبارى والممرات السفلية والمنشات للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الإختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكرًا للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لاتكون سببًا في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.
- على المقاول إستخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية
 المطلوبة ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية
 والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلي عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإبدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلي نفقته.

٨. تعاون المقاول:-

من أجل تنسيق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة المرور وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب علي المقاول قبل بدء العمل في أى مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل مقبول لانجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

٩. روبيرات الإنشاء والخطوط والمناسيب

على المقاول إنشاء نقاط ثابتة حول المشروع محددة المنسوب و الموقع على ان يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأققية ، الرأسية) الحديثة الموحدة المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة و إنشاء وتثبيت روبيرات ميزانية مؤقتة (التي يحددها المهندس وممثل الهيئة)، وعليه تقديم كروكى بهذه النقاط المرجعية للمهندس للإعتماد من الهيئة ، وعليه بالإشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الإبتدائية والرفع المساحى لأجزاء المسار بالمسافات التي يقررها المهندس لضمان تغطية مناطق التعرجات. والمقاول مسئول عن تحديد وتخطيط محور الطريق وعليه مراجعة جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من الهيئة او من تكلفه الهيئة والقيام بتشكيل القطاعات الطولية والعرضية الابتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الأفقى وتحديد المنحنيات الأفقية والارانيك التصميمية .

ويتم وضع المنسوب التصميمي وتوصيف العمل على قطاعات عرضية وفقًا للقطاع النموذجي على مسافات مناسبة يقررها المهندس، وسوف تمثل هذه القطاعات الأساس لحساب كميات الأعمال الترابية وطبقات الرصف، ويتم إعتماد هذه القطاعات والميزانية الشبكية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ، ويتم الإحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه البيانات في سجلات موقعة ومختومة مع المهندس، والمقاول ملزم بتدبير مهندسي المساحة والفنيين اللازمين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج(Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة.

وعلى المقاول استلام الروبيرات من الاستشارى المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الروبيرات وتحديد الخطوط والميول ومناسيب المقاطع الطولية المتتالية للمحور ونقاط الربط وفقا التخطيط العام الموقع والإحداثيات المعطاه لإنشاء الكبارى والعبارات والإنشاءات والملحقات التى يراها ضرورية، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع المعلومات المتعلقة بالخطوط والميول والمناسيب، وهذه الروبيرات والعلامات تشكل ضوابط الموقع التى بها وبموجبها يضع المقاول هنوابط أخرائي المعاورية ويقوم بالأعمال المطلوبة.





المواصفات الفنية

ولا يجوز القيام بأى عمل قبل التنسيق وموافقة المهندس على خطة المقاول لتثبيت هذه الروبيرات، ويكون المقاول مسئولا عن المحافظة على جميع الروبيرات والعلامات وفى حالة العبث بها فعلى المقاول أن يعيد إنشاءها وتثبيتها على نفقته الخاصة.

١٠ التفاوت المسموح به في أعمال الإنشاءات والترافرسات

ما لم يتم النص على توصيف مغاير لذلك فإن نسب التفاوت المسموح بها ستكون كالآتى:

- فرق الرأسية في خيط الشاغول لا يزيد عن ٣ مم للحائط أو العمود بإرتفاع ٣ متر ولا يحتسب الفرق تراكميا في الحوائط التي ترتفع عن ٣ أمتار.
 - فروقات الزوايا لا تزيد عن ± ١٠ ثانية.
 - الفروقات في الخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ مم لكل ٣ متر .
 - فروقات قفل الترافرس للمناسيب لا تزيد عن ۱۲√k حيث الله معيط الترافرس المسافة بالكيلو متر،
 وفرق الإحداثيات لا يزيد عن ٢٠٠٠٠٠.

١١. تحديد واختبار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المزمع استخدامها التحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ، وفي حالة توافر مواد محلية بالموقع طبيعية ناتج هزازات وتفي بالمواصفات الفنية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتاحة بالموقع للهيئة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتقييمها وللهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون اعتراض المقاول ، ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الإختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقًا للمواصفات، وتجرى على جميع المواد الإختبارات التي يقررها المهندس، ويتم أخذ العينات لإجراء الإختبارات بحضور المهندس وطبقا للطرق القياسية، وتؤخذ العينات عادة من المواد الموردة للموقع، وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أو فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة المواصفات، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم إستخدمها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كاف وبكمية مناسبة بما يسمح بإجراء الإختبارات اللازمة عليها وتشمل فئات وأسعار بنود الأعمال المختلفة تكاليف إجراء هذه الإختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الإختبارات الآتية كحد أدنى على مواد الرصف المزمع استخدامها:

- 1- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكثافة للتربة (تجربة بروكتور) وتحديد أفضل محتوي للمياه والمقابل لأقصى كثافة وكذا لمواد طبقة التأسيس والأساس.
 - ٢- تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لعينات التربة المدموكة في الموقع ومواد الأساس.
 - ٣- التحليل المنخلي للركام المستخدم في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية.
- عـ تحديد نسبة التأكل للمواد الصلبة (لوس أنجلوس) المستخدمة في الأساس والطبقات الأسفلتية والبلاطات الخرسانية وكافة الإختبارات الأساسية الأخرى كالتدرج والوزن النوعى والإمتصاص .. الخ.
 - ٥- تصميم الخلطة الأسفاتية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما سيجرى ذكره في هذه المواصفات.
 - عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من خلاطات اسفاتية وخرسانية وموازين ومعدات مساحية الخ

يجب نقديم نتائج هذه الإختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كافية لإعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وإقرار نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الإختبارات على القطاع التجريبي خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وبطول لا يقل عن ١٠٠ م، وعلى المقاول التحقق من السماكات الإفتراضية لطبقات الرصف الموجودة بالرسومات، علمًا بأن جميع هذه الإختبارات يجب أن تتم في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز معمل الموقع بعد وكذلك تعتبر تكلفة إعداد وتجهيز القطاع التجريبي محمل على بنود العقد. وللمهندس الحق في إجراء أية إختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات تأكيدية وذلك على نفقة المقاول.

المقاولات والهنداسة المقاولات والمنداسة المقاولات والمنداسة المقاولات المقا

ين

١٠ الصيانة خلال الإنشاء:-

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة مشتملاته والذى اصبح فى حوزته بموجب محضر استلام الموقع وكذلك صيانة كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الإستلام النهائى للمشروع، ويجب إجراء هذه الصيانة بمعدات وأيدى عاملة كافية بهدف المحافظة على العمل المنجز من طرق وإنشاءات فى حالة مرضية فى جميع الأوقات

جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشأن بنود الدفع المختلفة في جدول الكميات ولن يدفع إلي المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

١٣. لوحات المشروع

خلال إسبوعين من تاريخ أمر الإسناد على المقاول إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون مزودة في حال رأت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة إليكترونية للعد التنازلي للأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقا لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والمطلوب الحصول عليه من الهيئة قبل التصنيع ، وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقًا لتعليمات المهندس.

١٤ المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والألات المملوكة للشركة مبينًا به:

- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة.
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقا لخطة عمل المقاول.

وعلى المقاول استبعاد أي معدة فورا من موقع العمل يرى جهاز الاشراف بالهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال.

٥١. أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ:-

وعلى المقاول الإلتزام بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أتناء التنفيذ والمنصوص عليها في الشروط الخاصة ودليل وسائل التحكم المرورى الصادر عن الهيئة، ويجب أن تتوافر العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى المقاول كحد أدنى وفقًا للنماذج القياسية المعتمدة ويجب على المقاول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء الكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث لمستخدمي الطريق أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من المهندس وجهة المرور المختصة دون أي مسئولية على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء نهارًا وتكون الأسيجة والإنارة الليلية عبارة عن أضواء كهربائية فردية صفراء في صفوف وذلك لبيان أماكن الحفر والأماكن الأخرى الخطرة التي فيه تشوين مواد وذلك أثناء الليل من الغروب وحتى صباح اليوم النالي.

كما يتم وضع إشارة" عمال يشتغلون "على حامل ثلاثي قابل للتطبيق بمواقع العمل مختلفة وتثبيت سياج حماية مع لوحات تحذير مدهونة بالأحمر والأبيض لحماية غرف التفتيش المفتوحة. كذلك يتم استخدام أضواء صفراء متقطعة (وميضية) بحيث تبين الحواجز المستخدمة لإرشاد السير في الطرق المغلقة جزئيًا وذلك على درجات بحيث توجه السير بسهولة وبمسافات تدريجية، ويجب أن تضاء هذه الحواجز أثناء الليل بضوء آخر عادي مع أضواء وميضية على جانب خط السير وذلك المتنبيه، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحواجز دون استعمال ضوء السيارة كما يجب أن تضاء حواجز المرور المستخدمة في إغلاق الطرق باللون الأحمر.

إذا كان هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين(نصفين) لتجنب إيقاف حركة المرور، فإن تعذر ذاك، فعلى المقاول قبل المهاشرة فيه وبالإتفاق مع المهندس وجهة المرور المختصة إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمر ال طيلة مدة قطع الطريق، وأن يتم القطع في أقل الأوقات إزدحامًا بحركة المرور، أما في المناطق التي تشتد فيها حركة المرور فيتم القطع خلال الليل.





المواصفات الفنية

وعلى المقاول أن يضع في جميع الأحوال الأسبجة واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء الكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بنقديم المخطط المقترح للاعتماد من جهاز الاشراف وجهات المرور المختصة دون أى مسئولية على الهيئة ، وعلي المقاول أن يعيد الحالة لأصلها بأسرع وقت ممكن بعد الإنتهاء من الأعمال.

١٦. المسئولية عن المرافق والخدمات

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن كافة الأعمال الموجودة بنطاق العملية وحماية المرافق وخطوط الخدمات في المواقع التي تكون فيه عملياته قريبة من هذه المرافق وعلى نفقته، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكابلات) أو المياه أو الموارد المائية التابعة لوزارة الري أو أية مرافق أخرى قد يؤدى الإضرار بها إلى تكبد الكثير من النفقة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترحيلها وفقاً لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى المقاول التنسيق وبتسهيلات من الهيئة والتعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق قائمة (أرضية أو هوائية أومياه أو بترول أو غازإلخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزدواج في أعمال إعادة الترتيب إلى أدنى حد والحيلولة دون حدوث أى توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وكذلك التنسيقات مع مديرية المساحة لإستكمال أعمال نزع الملكية، ويقتصر دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات، وتكاليف الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت تكون على نفقة الهيئة مالم يكن المقاول متسبباً في إتلاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وفى حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لإنكشافها أو زوال ركائزها، فعلى المقاول أن يبادر بإبلاغ الجهة المختصة والتعاون معها فى إعادة الخدمة، وفى حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.

١٧. حماية الممتلكات القائمة والمواقع الطبيعية

المقاول مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والمواقع الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع الممتلكات العامة والخاصة وعلية أن يحفظ بكل عناية - من العبث أو الضرر -جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدود الأملاك إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علما بمواقعها، ولا يجوز لمقاول رفعها من أماكنها حتى يأخذ تعليمات مذلك

. ويكون المقاول مسئولا مسئولية كاملة عن كل ضرر أو أذى يحصل للمتلكات من أي صفة كانت فى أثناء تنفيذ العمل من جراء أى فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف فى كيفية أو طريقة تنفيذ العمل أو فى أى وقت بسبب أى عيب فى العمل أو المواد، ولايعفى من هذه المسئولية الا بعد إنجاز المشروع وقبولة.

عند حدوث أى ضرر أو أذى بالممتلكات العامة أو الخاصة بسبب أو من جراء أى فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف فى تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالة مماثلة أو معادلة لتلك التى كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأذى بها، وذلك بأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بذائها من جديد، أو أن يعوض صاحبها عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مقبولة.

١٨. التجهيزات الموقعية

فيما يخص التجهيزات الموقعية الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكاتب الخاصة بممثل المالك والمهندس وجهازه المشرف ومعمل الموقع وتجهيزاته والمركبات فيتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

١٩. تقديمات المقاول للإعتماد من الهيئة

تتضمن التقديمات كافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات الورشة التفصيلية وأية أعمال تصميمية (إن وجد) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المنفذ وأدلة التشغيل لأية أجهزة موردة والعينات ونتائج الإختبارات والتقارير الشهرية والدورية والصور وافلام الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمراحل العمل المختلفة وشهادات الضمان وأية معلومات أخرى تمثل جزأ من الأعمال أو تكون لازمة لاستكمال الأعمال.



SALINE STATE OF THE SALINE

أعمال الجسر الترابى لمشروع ازدواج خط سكة حديد

المواصفات الفنية

و على المقاول تقديم أسلوب التنفيذ لكل بند واعتماده من المنطقة المشرفة قبل البدء في العمل لكل بند على حدى ويشمل المعدات والأفراد وخطة الجودة وتامين السلامة.

تقدم كافة التقديمات بالعدد المطلوب معتمدة ومختومة من المقاول على أن تكون مصاحبة لنماذج التسليم الموافق عليها من قبل المهندس.وعلى المقاول خلال ٢٠ (عشرين يوما) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقديمات ومواعيدها والتى يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.

٢٠. رسومات الورشة التفصيلية

على المقاول توفير مكتب فنى استشاري مع فريق فنى متخصص لإعداد رسومات الورشة التفصيلية اللازمة لبيان الأبعاد والتفاصيل التنفيذية لعناصر العمل المختلفة بالطريق والأعمال الصناعية والإنشاءات وتفاصيل قوالب الإنشاء وتقديمها للمهندس للمراجعة والإعتماد وفقا للمواعيد التى يتم تحديدها فى برنامج العمل المفصل أخذا فى الإعتبار فترات المراجعة. ويقوم المقاول بتقديم عدد ٣ نسخ من هذه الرسومات المهندس للمراجعة والإعتماد، والذى بدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ يوما من تاريخ إستلام هذه الرسومات، وفى حالة إعادة الرسومات مؤشرا عليها بالرفض أو التصحيح فعلى المقاول خلال ٥ ايام عمل التصحيح اللازم وإعادة تسليمها للإعتماد، وعلى المقاول إظهار تاريخ التسليم الأصلى وتاريخ إعادته للتصحيح من قبل المهندس وذلك بخطاب إعادة التسليم.

وفى حال تم إعادة هذه الرسومات مؤشرا عليها (بالقبول) أو (القبول مع استيفاء الملاحظات) فيمكن للمقاول العمل بموجبها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم ٣ نسخ من الرسومات النهائية المصححة هذا ولا تعف مراجعة المهندس المقاول من مسئوليتة عن أية أخطاء أو حذف أو اختلاف يرد برسومات الورشة التفصيلية عن ما هو موجود بمستندات العقد، كما يتحمل المقاول مسئولية التأخير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات للتصحيح.

٢١. المعدات والمواد المشونة بالموقع

جميع المعدات والمواد المشونة والأدوات والمهمات المخزنة والأكشاك المؤقته وإنتاج الخلاطات وغيرها الموجودة بموقع العمل أو المستخدمة في المشروع وتم أخذ موافقة عليها يجب إستعمالها كلها في الأعمال الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أي جزء منها إلى الخارج بعيدا عن موقع العمل بدون تصريح كتابي من المهندس.

٢٢. ملكية التصميمات الهندسية: -

يعود الى الهيئة حق الانتفاع و الملكية الحصرية لكل التصميمات و اللوحات التى يتم إعدادها لصالح المشروع و يحظر على المقاول أو إستشاريه استخدام أى جزء من التصميمات أو اللوحات الخاصة بالمشروع لمشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة.



تَانيًا : المواصفات الفنية





الباب الأول الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعية للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلاطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات واخلاء مواقع التنفيذ من أية عوائق وترحيل للخدمات القائمة والمتأثرة بأعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل كافة التنسيقات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتسيق مع الجهات الأمنية والمرور لإستصدار التصاريح المتعلقة بإستلام الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية تنظيف وتطهير التحويلات الموقتة وتنفيذ الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لبدء العمل دون عوائق، وفيما يلى توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لبنود الأعمال.

١,١ إعداد وتجهيز الموقع

• وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب الموقعية لممثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسانة والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمركبات بالتفصيل الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تسوية وتنسيق المكان، والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والإتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإسعافات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق بإستخدام طفايات لا تقل سعتها عن 5,4 كجم تعلق على حوائط المكاتب والمخازن بأماكن بارزة بالعدد وبالتوزيع الذي يعتمده المهندس

كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وتثبيت لافتات المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل وليلاً وتأمين وصيانة طرق مؤقتة لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك الكيانات المتآخمة للطريق والتي تتأثر مداخلها بأعمال التنفيذ، وتأمين المركبات لإنتقالات ممثلي المالك وافراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع لإنتظار السيارات تكون مظللة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسئول عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لإعتماه من المهندس والهيئة قبل التنفيذ

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمستندات العقد، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أومنشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقا لمل يراه المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، وتؤول ملكية كافة التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع إذا لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة ، وعلى أن تكون كافة التجهيزات التى تؤول ملكيتها للهيئة بحالة ممتازة وبإعتماد المهندس والهيئة أو من ينوب عنها.

• القياس والدفع

لايتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً على باقى بنود المشروع.

Total State of the state of the

موسسة الأملان المقاولات والهنداسة المقاولات والهنداسة م/ احماد سيالم فهمي سي.ت: ١٤٩٢٤٤

Page 8 | 20

١, ٢ تنطيف وتطهير مسار الطريق

• وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والتخلص من جميع النباتات الاشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود المسار، و بمناطق التقاطعات ومواقع جلب المواد باستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها أو رفعها وفقا ً لأحكام البنود الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المقاول وقاية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمايتها من الضرر أو التشوية أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

• متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد المهندس المشرف جميع الاشجار وغيرها من الاشياء المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جذور الأشجار وبعمق لا يقل عن ٥٠ سم تحت سطح التسوية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تشملها قوائم الكميات يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من اقتلاع بقايا الجذوع والحفر التي ترفع منها العوائق بمواد ردم ملائمة أو الرمل النظيف ودكها لنسبة دمك لاتقل عن ٩٥% من اقصى كثافة جافة، مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية دون أدني مسئولية على الهيئة.

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز السطح لإستقبال طبقات الردم التالية أو طبقات الأساس وفقًا للمناسيب التصميمية، وذلك من خلال حرث الطبقة العلوية) تجهيز الفرمة (بسماكة لاتقل عن ٢٠ سم مع الرش والتسوية والدمك حتى نسبة ٩٠ % من أقصى كثافة جافة وآخذاً في الإعتبار إجراء الإختبارات اللازمة وإستبدال أية مواد غير ملائمة.

• القياس والدفع

. لايتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً علي باقي بنود المشروع الا في حاله وجود البند بقائمة الكميات.



Clamaal Jla Y lamaya Variable Starmaal Augustin Starman Starma

الباب التانى الأعمال الترابية

1,۲ أعمال الحفر

• وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالمسار ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل (رمل الكثبان - المواد ذات التصنيف أن أو ألا بتصنيف الأشتو - المواد غير المستقرة التي لايمكن دكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأمثل لمحتوى الرطوبة - المواد الرطبة للحد الذي لايمكن معه دكها والتي لاتسمح لها الأحوال الجوية بالجفاف مثل السبخة) ويتضمن حفر المجاري المائية ومواقف الانتظار والتقاطعات والمداخل واستدارة الميول والمصاطب تحت التلال طبقا للمناسيب التصميمية والمرول والأبعاد بالرسومات وتعليمات المهندس.

عندما لاتكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد أضافية بالحفر في المتارب في انشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يتبين بالحساب ان جميع مواد الحفر الناتج من القطاع إلى أن يتبين بالحساب ان جميع مواد الحفر الناتج من القطاع بطول ٥٠٠ متر قد استخدمت في ردم الجسر ، ويمكن استبدال المتارب اذا وجد المهندس أن الحالة تفي بأخذ أتربة من توسيع مناطق الحفر .


• البنود:

- حفر في تربة عادية : وهي جميع انواع التربة عدا المتماسكة والصخر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق.
- حفر في تربة متماسكة وهي التي يرى المهندس أنه لايمكن حفرها باللودر ويمكن حفرها باستخدام البلدوزر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق .
- حفر في تربة صخرية : وهو حفر الكتل الحجرية بالطريق ذات حجم لايقل عن متر مكعب و يرى المهندس انه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والسعر يشمل الحفر حتى عمق لايقل عن ٢٥ سم أسفل طبقة التأسيس مع توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
- حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخر من الترسيب الطبقي أو من الترسيب الكتلي المتماسك جيدا والذي يكتسب سلوك الصخر الصلب ويرى المهندس أنه لايمكن رفعها إلا بأعمال النسف والسعر يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند.

ويستخدم المقاول مايراه المهندس مناسبا من معدات ميكانيكية نوعا وعددا بالبنود المذكورة أعلاه للإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

• القياس والدفع

• يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تهذيب الميول وتشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق والأكتاف والإختبارات وإزالة المخلفات ونواتج التسوية إلى المقالب العمومية وتشوين المواد الملائمة الصالحة للردم على جأبي القطاع.



Page 10 | 20

٢,٢ أعمال الردم

• وصف العمل

مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المشون بالمسار أو من المتارب المجاورة بعد اختبارها والتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم.

ويشمل هذا العمل تنفيذ أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والأكتاف باستخدام مواد ملائمة يوافق عليها المهندس قبل الإستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة ويتبع في اختبارها ودمكها المواصفات القياسية للهيئة ويلزم أن تكون مواد الردم ذات تصنيف (أ - 1 - أ) أو (أ - 1 - ب) أو (أ-2-٤) حسب تصنيف الأشتو.

نتم أعمال الردم على طبقات كالاتى:

• بالنسبة للمتر الاول من تشغيل الجسر الترابى مع الطبان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٢٥سم مع الدمك لاقصى كثافة جافة لاتقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الاحجار المتدرجة عن ٣ بوصة.

• بالنسبة للردم بعد المترالأول من تشغيل الجسر الترابى مع الطبان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لابزيد عن ٣٥سم مع الدمك لاقصى كثافة جافة لاتقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الاحجار المتدرجة عن ٤ بوصة.

ويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجريبي بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الإختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعيًا .

بعد الوصول بالردم إلى المنسوب التصميمي أسفل طبقة الأساس (bottom of base) يتم تسوية السطح النهائي حسب المناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة، ويجب ألا يترك السطح النهائي مدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون تغطيته بطبقة الاساس التالية .

إختبارات الجودة :يكون القيام بكافة الإختبارات المشار إليها في هذا البند من مسئولية المقاول، ولا يتم حسابها كبند منفصل حيث تتضمن أسعار الوحدات تكلفة مثل هذة الإختبارات والتي يجب اجراؤها كلما تغيرت مصادر أو نوعية المواد المستخدمة، وتشتمل إختبارات الجودة على الأتى:

- التحليل المنخلي للمواد الغليظة والرفيعة بالتربة
- م حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠
 - نسبة المار من منخل رقم ٢٠٠٠.
 - إختبار بركتور المعدل
 - قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
 - اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
- أى إختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس المشرف

موسسة الامراعلى ان يجرى قيام الكنافة بالموقع بعد الدمك و التدرج كل ١٥٠٠ متر مربع. المقاولات والهندسة المسطالية المسطالية المسطالية المسطولات والهندسة المسطالية المسط

1 £ 9 8 8 9 £1. 1.20.



-

المواصفات الفنية

القياس والدفع

يتم قياس وحساب هذا البند بالمتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تحميل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال الفرد والدمك وتهذيب الميول والتسوية والإختبارات وازالة نواتج التسوية إلى المقالب العمومية.

الياب الثالث طيقات الأساس

٣-١ طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات

ه وصف العمل

يشمل هذا العمل على نقل وتوريد و تنفيذ مواد طبقة أساس ناتج تكسير كسارات من الأحجار الصلبة المتدرجة.

يجب أن تكون المواد المستعملة لطبقة الأساس ناتج تكسير كسارات (ونسبة الاوجة المكسرة لا تقل عن ٩٠%) ويتكون من قطع نظيفة قوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة اللينة أو المفككة أو المواد العضوية أو غيرها من المواد الضارة، و يجب أن يتطابق الركام مع المتطلبات الطبيعية التالية:

- القابليه للتفتيت في الماء بالنسبة للمواد المحجوزة على المنخل رقم ٤ لا تزيد عن ٥ % من وزنها.
 - لا يزيد الفاقد بالتأكل على جهاز لوس أنجلوس بعد $\circ \circ \circ$ لفة عن نسبة $\circ \circ %$.
- يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات وفي حال توافر مواد محجرية بالموقع تتفق مع مواصفات مواد ناتج التكسير فإنه يجوز للهيئة السماح للمقاول باستخدام تلك المواد بعد إجراء إختبارات الصلاحية والتدرج والتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية اللازمة على أن يخصم علي المقاول في هذه الحالة San Saily Co. النسبة التي تراها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص.
 - نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر لا تقل عن ٨٠
 - مجال اللدونة لا يزيد عن ٦
 - حد السيولة لا يزيد عن ٢٥
 - عديمة الأنتفاش

هذا ولن يسمح بنقل المواد من المحجر ألا بعد اعتماد المحجر من المهندس المشرف مع متابعة صلاحية آلم المحجر بصفة دائمة، ويجب أن تكون مواد طبقة الأساس طبقًا لإحدى التدرجات الآتية والمبينة بالجدول التالى وفقًا لما يقرره المهندس، مع التأكيد أن قبول المهندس للمواد لا يشكل قبولا لطبقة الأساس ويعنى فقط الموافقة على استعمال المواد.

تدرج مواد طبقة الأساس

النسية المئوية للمار (د)	النسبة المئوية للمار (ج)	النسبة المئوية للمار (ب)	حجم المنخل
		١	"7,
	1) · · - Y ·	"),0,
١	1٧.	٨٥_٥٥	"),
1 · · - Y ·	97.	٨٠-٥٠	" ٣/٤
٨٥.	Y0_ £0	٧٠-٤٠	"
70_70	٦٠-٣٠	7٣.	رقم ٤
070	07.	07.	رقم ۱۰
۳۰-۱۰	۳۰-۱۰	٣٠-١٠	رقم ۲۰
10_0	10_0	10_0	رقم ۲۰۰



المواصفات الفنية

ويمكن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالكود المصري والمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى طبقاً لتدرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة.

• متطلبات الإنشاء

بعد إعتماد مصادر المواد و الخليط التصميمى فيجب على المقاول إعداد منهجية تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد طبقة الأساس بالماء خارج الطريق واستكمال الطبقات ثم يتم نقل خليط طبقات الأساس المرطب للدرجة المطلوبة إلى سطح طبقة الفرمة كخليط متجانس يتم فرده بإستخدام الجريدر المزود بحساسات طبقاً للوحات ويتم الدمك على طبقات بسمك في حدود ١٥ سم أخذًا في الإعتبار الإنضغاط المطلوب للدمك والذي يتم تحديده من خلال قطاعات تجريبية ويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجريبي بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الإختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعيًا، ويتم فرد الخليط على طبقات وبالعرض المطلوب بالقطاعات العرضية المعتمدة بما في ذلك العرض الإضافي للتشغيل بحد أدنى ٢٥ سم من طرف الأسفلت في كل جانب، ويجب دمك مواد طبقة الأساس فور فردها بحيث لا تقل نسبة الدمك عن ٩٨ % من أقصى كثافه معملية.

ويستمر الدمك حتى يصبح السمك الكامل للطبقة مدكوكة دكًا تامًا متساويًا إلى أن يبلغ الكثافة المحددة ومن ثم يقوم المهندس بتدقيق منسوب سطح الطبقة وفحص نسبة الدمك في مواقع مختارة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المنفذة بواسطة قدة مستقيمة طولها أربعة أمتار في مواقع مختارة ويجب ألا يزيد فرق الإنطباق عن ١ سم في الاتجاه الطولى والعرضي وطبقا للمناسيب التصميمية .

ويجب على المقاول التأكد من جفاف الطبقة المنتهاة وبلوغها درجة كافية من الثبات قبل السماح لعربات النقل التي تنقل مواد الطبقة التالية أو غيرها من المعدات الثقيلة بأن تمر على طبقة الأساس المنتهاة، ويجب ألا تترك طبقة الأساس مدة تزيد عن اسبوعين قبل فرد الطبقة التالية، ويجب جعل سطح الطبقة العلوى رطب إلى درجة كافية لتأمين الربط بين الطبقتين.

بعد إنشاء طبقة الأساس يجب على المقاول أن يقوم على نفقته بصيانة طبقة الأساس يجب تبقى خالية من التفكك والعيوب إلى أن يتم رش طبقة التشريب البيتومينية

• حدود السماحية:

يتم الرجوع فيما يخص حدود السماحية في المناسبب وفروق الانطباق وسمك الطبقات المواصفات القياسية الموا العامة للطرق والكباري والكود المصرى للطرق .

• أعمال ضبط الجودة

يرجع إلى الشروط الخاصة لمعرفة الأجهزة اللازمة للمعمل وتجرى التجارب طبقًا لتعليمات المهندس (كل ٥,٠٠٠ متر مكعب أو تغيير المصدر) على أن تشمل الآتى:

- التحليل المنخلى للمواد الغليظة والرفيعة (يجب أن يتوافق مع التدرج العام لطبقة الأساس بالمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري) والكود المصرى للطرق.
 - تجربة لوس انجلوس (مقاومة البرى والاحتكاك) (ويجب ان لايزيد الفاقد بعد ٥٠٠ لفة عن ٥٠%)
 - تجربة بركتور المعدلة
 - الوزن النوعى ونسبة الإمتصاص (يجب أن لاتزيد نسبة الامتصاص بالمياه بعد ٢٤ ساعة عن ١٠%)
- ◄ حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠ (ويجب أن لايزيد مجال اللدونة عن ٦% وحد السيولة عن ٥٦%).



أعمال الجسر الترابى لمشروع ازدواج خط سكة حديد

المواصفات الفنية

- نسبة تحمل كاليفورنيا (ويجب أن لاتقل عن ٨٠%)
- تحديد نسبة الفاقد بالوزن نتيجة للتفتت-78 -ASTM C-142 بإختبار Claylumbs وذلك بنسبة لا تزيد عن ٥ %.
 - أي إختبارات اخرى واردة بالمواصفات وتراها الهيئة الزمة للتحكم في جودة العمل.

وتكون قيم حدود القبول لنتائج التجارب كما هو وارد بالمواصفات القياسية وعلى ان يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك و التدرج كل ١٥٠٠ متر مربع.

القياس والدفع

بعد التأكد من سمك الطبقة بعد الدمك من خلال الرفع المساحى التفصيلي يتم قياس وحساب كميات طبقة الأساس بالمتر المكعب وفقًا للأبعاد الهندسية لطبقة الأساس المبينة على الرسومات ووفقًا للقطاعات العرضية التفصيلية ، ويشمل السعر كافة الأعمال من توريد المواد والخلط والنقل والفرد بإستخدام الجريدر المزود بأدوات التحكم في المنسوب والسطح النهائي، وأعمال الدمك والتسوية والإختبارات وإعادة أماكن الجسات إلى ما كانت عليه.

ويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الأسفلت بالزيادة الازمة للتشغيل بحد أدنى ٢٥ سم من كل جانب.

الباب الرابع الاعمال الخرسانية

٤-١ الحواجز الخرسانية (النيو جرسى) : (إن وجد)

أ- وصف العمل:-

يتالف هذا العمل من إنشاء حواجز خرسانية واقية ذات وجة واحد وذات وجهين وفقاً للمواصفات وطبقاً للخطوط والمناسيب المبينة على الرسومات أو التي يقريها المهندس.

ب - حاجز خرسانی وجة واحد:-

اعمال انشاء حاجز خرساني وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لاتقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت الذي يحقق هذا الجهد بعد اعتماد الخلطة التصميمية واستخدام الفيبر (الياف البولي بروبلين) لمنع الشروخ على ان لا يقل محتوى الياف البولي بروبلين عن ٩، كجم / م٣ على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل الكامل للاسمنت وطبقا للمواصفات والفئة تشمل عمل الفرم والشدات على ان تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح اماس وكل ما يلزم لنهو العمل وعمل فتحات لتصريف مياة الامطار وذلك طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف ويتم عمل فاصل تمدد كل ١٢ م ٠ ط والفئة شاملة بالمتر الطولي ٠

ج - الفرشة الخرسانة العادية اسفل الحواجز الخرسانية ذات الوجة الواحد:-

اعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية اسفل الحواجز الخرسانية وجة واحد مقاس 7**7 سم طبقا للرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد الكسر لا يقل عن 7**7 كجم 7**7 سم الخلطة التصميمية وتشمل اعمال حفر وتسوية ودمك اسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة المتمدد والانكماش وشاملة عمل اشاير من الحديد 9**0**7م وجميع مايلزم لنهو العمل طبقا للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف بالمتر الطولى 9***7**7

Page 14 | 20

موسسة الامال المقاولات والهندسة الامال المقاولات والهندسة الامال مقود من المواد الموا

هيدت

٤-٢ أعمال الحمايات بالخرسانة العادية (ان وجد)

• وصف العمل

يشمل العمل حمايات من الخرسانة العادية للأكتاف و الميول الجانبية و القدمات بإجهاد كسر قياسي قدره ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوماً ، و الفئة شاملة فرشة من المواد الحصوية المتدرجة سمك ١٥ سم وحسب القطاع النمو ذجي و الرسومات المرفقة.

- الركام الصغير: يجب أن يتكون الركام الصغير من رمل طبيعي سليسي وارد من مصدر معتمد ومن محاجر معتمدة، ويجب أن يكون خالياً من التراب ومن كل الشوائب الضارة بالخرسانة وحديد التسليح، ويجب أن يكون الرمل مطابق لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية (م.ق.م) رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويلزم أن يتكون الرمل من حبيبات مختلفة الحجم تمر كلها من منخل فتحته ٦ مم ويمر على الأقل ٧٥% منها عندما تهز على منخل فتحته ٣ مم، ويجب إلا يزيد محتوى المواد الناعمة والطين التي تمر من منخل ٠,٠٧٥ مم عن ٣%
- الركام الكبير: يلزم أن يكون الركام الكبير واردا من محاجر أو كسارات معتمدة، ويجب التأكد من أنه لايحتوى عل أي مواد غريبة، ويفضل أن لا يكون الركام الكبير أملس بل يكون حاد الزوايا يتدرج في الحجم (أي يحتوي جميع المقاسات بالنسب المطلوبة في المواصفات القياسية المصرية).
- ويجب ان يكون الركام الكبير صلد لا تتعدى نسبة الفاقد فيه عند إختبار لوس انجلوس عن ٤٠ %، وأن يكون الركام مطابقا لمتطلبات المواصفات القياسية المصرية رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويتم توريد الركام الكبير في أكثر من مقاس فمثلاً يمكن توريد مقاس من ٥ مم حتى ١٠ مم، ومقاس من ١٠مم حتى ٢٠ مم حسب المقاس الإعتبارى الأكبر المطلوب للركام.
- ويجب ان يكون الركام خالى من الأملاح والمواد الضارة بالخرسانة وحديد التسليحن ويجب أن لايزيد محتوى أملاح الكبريتات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٠٠،٠٠%، كما يجب أن لايزيد محتوى أملاح الكلوريدات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٠,٤٠%.
- الأسمنت: يلزم أن يكون الاسمنت المستعمل مطابقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ٣٧٣-١٩٩١ للأسمنت البورتلاندي العادي والمواصفات القياسية مقم رقم ٥٨٣-١٩٩٣ للأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريت.
- ويتم إختبار الأسمنت طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ٢٤٢١-١٩٩٣ (إختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأسمنت) على عينات الأسمنت المأخوذ طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٤٧-١٩٩١ (طرق أخذ عينات الأسمنت) ويجب أن يكون الأسمنت من إنتاج مصانع الأسمنت المصرية المعتمدة ويجب أن يورد الى موقع العمل سائب أو داخل شكاير ويجوز للمهندس المراجعة عليه وإختباره للتأكد من تاريخ الانتاج وكذا وزن الشكارة، ولا يجوز إستعمال أي شكارة تحتوى على أجزاء من الأسمنت شك بها أو التي يلاحظ بها أى أثر للرطوبة، حيث سيتم رفضها ولا يجوز إستعمالها في أي عمل من الأعمال.
- ويجب أن يشون الاسمنت في مخزن خاص مسقوف على نفقة المقاول، ويجب ألا يكون ملاصقا لسطح الأرض بل يجب عزله بارضية خشبية تحته كما يجب تغطية الأسمنت المشون في جميع مواقع العمل بالمشمع المانع من مرور الرطوبة، ولا يسمح بإستخدام الأسمنت الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ إنتاجه إلا بعد اخذ عينات وإختبارها والتأكد من مطابقتها لإشتراطات المواصفات القياسية العص

Page 15 | 20

مصرف الامال amaal مقاولات والهندس ا احمد سالم ف

189788: 3.00

المواصفات الفنية

- المياه: يجب أن تكون المياه المستعملة في أعمال خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الأملاح والشوائب والكبريتات، ويفضل استخدام المياه الصالحة للشرب في صناعة ومعالجة الخرسانة، ويشترط في ماء خلط الخرسانة أن ألا تزيد الاملاح الذائبة الكلية عن ٢٠٠٠ جزء في المليون، ومحتوى أملاح الكلوريدات عن ٥٠٠ جزء في المليون، ومحتوى أملاح الكبريتات عن ٣٠٠ جزء في المليون، كما يجب أن لاتزيد محتوى المواد غير العضوية وهي الطين والمواد العالقة عن ٢ جرام في اللتر.
- ويجب أخذ عينة من المياة وإختبارها بمعرفة المقاول لتحديد مدى صلاحيتها وإعتماد إستعمالها من المهندس قبل البدأ في أعمال الخرسانة، ويجب أن لا يقل الأساس الهيدروجيني لماء الخلط عن (٧).
- إضافات الخرسانة: يجب أن تكون المواد التي يتم اضافتها للخلطة لتحسين نوعيتها أو لاكسابها ميزة خاصة موردة من مصنع معتمد بعبوات مغلقة وعليها الماركة والعلامة التجارية وتاريخ الصلاحية ومع كل شحنة شهادة من المصنع باختبارها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بها م.ق.م ١٨٩٩-١٩٩٠ (إضافات الخرسانة).
 - ويجب أن لا تزيد نسبة الإضافات للأسمنت عادى النسبة المحددة عن طريق الصانع للمادة، كما يجب أن لا تحتوى الإضافات على أملاح الكلوريدات أو أى مواد أخرى ضارة بالخرسانة.

• متطلبات الإنشاء

تصميم الخلطات الخرسانية: يجب أن تصمم جميع رتب الخرسانة الموضحة بالرسومات أو المنصوص عليها في جدول الكميات قبل التنفيذ، وعلى المقاول تقديم تصميم للخلطة للتأكد من مطابقتها لجهد الكسر المطلوب على أن يتم مراجعتها واعتمادها من الإستشاري، ويلاحظ أن جهد الكسر محسوب على أساس قدرة المكعب القياسي على التحمل بعد ٢٨ يوما هي ٢٠٠ كجم/سم٢ للخرسانة العادية ، ويجب أن تعطى نسب الخلط واحد متر مكعب من الخرسانة.

خلط مكونات الخرسانة: يراعي فى جميع الاحوال أن يكون خلط مكونات الخرسانة بواسطة خلاطات ميكانيكية، ولا يسمح بالخلط اليدوي ويفضل استخدام محطات الخلط المركزية ويجب أن لاتقل مدة الخلط عن دقيقتين بعد إضافة المياه ويستمر الخلط حتى تتوزع المواد بالتساوي وتصبح الخلطة ذات لون واحد متجانس ويجب معايرة الخلافات قبل وأثناء التنفيذ للتأكد من صلاحيتها.

نقل وصب الخرسانة: يجب نقل الخرسانة بعد الخلط وصبها في الفرم في أسرع وقت ممكن، ويجب نقل الخرسانة بوسيلة معتمدة على أن لاتؤثر وسيلة نقل الخرسانة على تجانس الخرسانة أثناء النقل ويجب التأكد من عدم حدوث انفصال حبيبي في مكونات الخلطة.

يراعي أن يتم صب الخرسانة المخلوطة في خلال ساعة على أقصى تقدير بعد إضافة الماء، وفي حالة إستعمال إضافات مؤخرة الشك فيجب إستعمالها في بحر ساعة ونصف فقط وإذا زادت المده عن ذلك فإن الخلطة ترفض.

يجب ألا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن ١,٢٠ م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المواد المكونة للخلطة الخرسانية.

ويتم تجنب وجود فاصل زمنى أثناء صب الخرسانة لكل وحده من الوحدات الجاري صبها، وفى حالة استكمال الصب بعد توقفه فانه يتم تنقير سطح الخرسانة المصبوبة بالأجنة والشاكوش مع نظافة السطح تماما وصب مونة لبانى كثيفة قبل بدء صب الخرسانة الجديدة.

إذا زادت درجة الحرارة في الظل عن ٣٣ درجة منوية فإنه يجب الأخذ بالإحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الأجواء الحارة، ويجب الإلتزام التام بتعليمات المهندس في هذا الخصوص، وهذا يمنع بتاتا صب الخرسانة اذا زادت درجة حرارة الجو في الظل عن ٤٤ درجة منوية.

Page 16 | 20

Appendix of the page 16 | 20

Appendix of the page 16 | 20

Appendix of the page 16 | 20

1 10

المواصفات الفنية

فى حالة الخرسانة التى يتم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع رقة من البولى اثبلين سمك ٢٥٠ ميكرون على الاقل أو كما يقرره المهندس.

يجب أن يتم أخذ عينات من الخرسانة الطازجة قبل الصب مباشرة وإختبارها طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٦٥٨-١٩٩٨ (طرق اختبار الخرسانة).

دمك الخرسانة: يجب دمك الخرسانة جيدا باستخدام هزاز ميكانيكي ذو تردد عالى مع بذل العناية لتفادى حدوث انفصال حبيبى للمكونات، ويشترط في الجهاز المستخدم أن يكون قادرا على نقل الخرسانة مالا يقل عن ٣٦٠٠ دفعة في الدقيقة كما يجب ألا يقل مجال تأثير الحركة الاهتزازية الذي يمثله الهزاز (نصف قطر التأثير) عن ٥٠ سم عند استخدام الجهاز في خرسانة يعطى اختبار القوام لها بطريقة الهبوط ٢ سم.

يجب استخدام عدد كاف من الأجهزة التي يسمح بإتمام عملية الهز في المواضع المنفرقة من الطبقة الخرسانية في وقت واحد وبالمعدل المطلوب لصب الخرسانة، ويفضل وجود أجهزة احتياطية في موقع العمل الإستخدامها في الأحوال الطارئة أو حالة تعطل جهاز أثناء العمل.

تستخدم أجهزة هز الفرم عندما تكون القطاعات صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة الهز الداخلية، كذلك تستخدم اجهزة الهز الداخلية في كل القطاعات الكبيرة بدرجة كافية لإدخال الجهاز وتحريكه داخل الخرسانة، ويجب ألا يترك الجهاز في موضع واحد لمدة طويلة حتى لا يتسبب في ظهور تجمعات للأسمنت اللباني عن سطحها.

تستمر عملية الهز بواسطة الهزازات الداخلية أو هزازات الفرم حتى يتم الحصول على قوام خرساني متجانس، أما أجهزة الهز السطحية فتستعمل لمدة كافية لدفن حبيبات الحصى الكبير في باطن الخرسانة وتغطيتها بطبقة من المونة تعطي سطحا ناعما مستويا.

المعالجة والترطيب: يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرحلة الأولى من التصلب لمدة لا تقل عن ١٤ يوما ألا إذا استخدمت وسائل خاصة لتعجيل التصلب مثل المعالجة بالبخار في حالة الوحدات المنتجة بالمصانع.

أعمال الشدات الخشبية والصندقة: جميع أعمال الفرم والصندقة يقوم المقاول بمعرفته بعمل التصميمات اللازمة لها وذلك طبقا للأبعاد والأشكال والمناسيب ونوع وشكل البطانة المطلوبة وتقديم رسومات ورشة تفصيلية مع الحسابات التصميمية لها مع عينات من البطانة لمراجعتها وإعتمادها من المهندس قبل الإستخدام على أن يكون سمك ألواحها لا يقل عن ابوصة ومثبتة بواسطة شكالات وتكون جميع أركان الخرسانات المسلحة في الكمرات والأعمدة مشطوفة وتوضح أبعاد وأشكال الشطف برسومات الورشة، ويتم تثبيت البطانات وفقا لتعليمات المصنع، ويجب أن تكون قوائم التحميل على أبعاد لا تزيد عن متر واحد لكل اتجاه وأن تحتوى على كل ما يلزم لجعلها ثابتة ضد أي إهتزاز ينشأ عن تحرك العمال فوقها أو من جراء صب الخرسانة أو خلافه، وأن تكون ألواح الصندقة متلاصقة اللحامات تماما لا يمر منها زيد الخرسانة ويلزم أن تركب بكيفية يسهل معها إزالتها بدون أن تسبب أي هزة أو تصادم مع الخرسانة ويلزم إستعمال الخوابير والقمط التقويات، واعتماد المهندس لمثل هذه التصميمات لا يعفى المقاول من كامل المسئولية عن تلك الأعمال، وعلى المقاول قبل وضع الخرسانة داخل الفرم التاكد من متانتها.

ويلزم أن يتم تنظيف أسطح الصندقة من الأوساخ وفضلات النجارة وخلافه ثم تغسل بالماء مباشرة قبل وضع الخرسانة

فواصل الصب: يراعى عند عمل فواصل الصب أن تحدد مسبقا على اللوحات التنفيذية ويتم مناقشتها مع المهندس لإعتمادها اذا تطلب الأمر ، ويجب عند استئناف صب الفواصل الأفقية بعد تصلد الخرسانة يجب تنظيف سطح الخرسانة القديمة بفرشة سلك واظهار الركام الكبير، ثم يتم رش طبقة من اللباني أو أي مواد تزيد التماسك بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة.

د- مراقبة وضبط الجوده

ضمن خطته لضبط الجودة على المقاول تقديم بيان بالإختبارات التفصيلية التبي سينم بجرائها عند تسلف الخرسانة بالموقع وعند الخلاطة وعند تصميم الخلطة كحد أدنى تعمل التجارب المبدئية التالية لإختيار محمون العبي الخرسانة

التحليل الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير



أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد

المواصفات الفنية

- هبوط الخرسانة (Slump Test)
- تجربة معامل الدمك (Compacting Factor Test)
 - الكثافة
 - مقاومة الضغط للخرسانة بعد ٢٨ يوما.
 - مقاومة الشد في الانحناء .

ويجب أن تزيد مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم في التجارب المبدئية بالمعمل بمقدار ٢٠% عن المقاومة المطلوبة أثناء التشغيل، ويجب أن تكون نسبة الماء للأسمنت المستخدمة في التجارب مساوية لتلك التي ستستخدم في تنفيذ الاعمال. ويجب أن يخضع انتاج الخرسانة لرقابة دقيقة، كما يجب عمل تجارب من وقت لأخر على مكونات الخرسانة المنتجة حتى يمكن التأكد من مطابقتها للمواصفات، ويلزم على الأقل اعداد واختيار ستة مكعبات قياسية لكل ٥٥،٣ من الخرسانة الجاهزة أو حسب طلب المهندس، على ان تختبر ثلاثة منها عند عمر ٧ أيام والثلاثة الاخرى بعد ٢٨ يوما. ويجب اجراء الإختبارات في معمل الموقع أو في احد المعامل المعتمدة من المهندس، ويجب اجراء الإختبارات طبقا للمواصفات القياسية المصرية، هذا وفي حالة عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة فإن للمهندس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات فنية سواء بتكسير الأجزاء المعيية أو عمل إضافات على تلك الأعمال أو أي إجراء آخر يراه المهندس ضروريا، ويتحمل المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وفي حالة وجود نسبة عالية من الكبريتات في الأرض وطبقا لتعليمات المهندس فيتم إستعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات وذلك في جميع أعمال الخرسانة المستعملة في الأساسات والدكات الارضية ويطلق عليها "خرسانة مقاومة للكبريتات" ويراعي أن يؤخذ في الاعتبار في جميع الاحوال أن يكون جهد الكسر لنوع الخرسانة المستعملة مطابقا للمطلوب بالرسومات أو بجداول الكميات.

هـ - القياس والدفع

تتم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسيا وعلى اساس فئة كل بند بقائمة الكميات وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وإعداد الفرم والبطانة والهز والدمك والمعالجة وإجراء الإختبارات وجميع ما يلزم لنهو العمل.

٤-٣ الرصف الخرساني (البند غير مستخدم)

• وصف العمل

بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٢٠ دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن ٢٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجه مئوية و يتم تسليحها بالياف بولى بروبلين فايير بمعدل ٢٠٠ جم / م٣ خرسانة . تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرسانى حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى ١٢ متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتاكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية المدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة المعالجة المعالمات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها الخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولى و العرضى - فاصل الانشاء الطولى) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة البلاطات مع بعضها من (المعرد ، مواسير ، مواد عازلة ، و طول ٤٥ سم بتقسيط ٥٠ سم في الفواصل المواد المدون بيات المواد المواد المواد المدون بيات المواد ال

المقاولات والهندسة المقاولات والهندسة المقاولات والهندسة المقاولات المقاولا

المواصفات الفنية

بقطر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفاصل العرضي و ٤,٥ متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك ٣ مم و بعمق ٩ سم و توسعة الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ سم . و يتم مليء الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات

• القياس والدفع

337831

موسسة الأمالي للمقاولات والهندسة

نتم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسيا على اساس فئة المتر المسطح وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وإعداد الفرم والبطانة والهز والدمك والمعالجة وإجراء الإختبارات وجميع ما يلزم لنهو العمل.



Page 19 | 20

ملحق رقم (۱) المواصفات الفنيه الأعمال الجسر الترابي لمشروعات سكك حديد مصر





Paye 20 | 20

ملحق (١)

الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط

موسسة الامال المقاولات والهندسة المقاولات والهندسة م/ احمل سالم فهمي



١- مواصفات المواد MATERIAL SPECIFICATION

1,1. طبقة التزليط BALLAST

الوصف:

- الركام المستخدم في الطبقة يكون عبارة عن كسر ركام نظيف عالى القوة (مثل البازلت).
 - . كسر الحجر المستخدم في طبقة التزليط يجب أن يفي بمتطلبات حجم الحبيبات الأتية:
 - أ. أقل قطر للحبيبات ٣١,٥ مم و أكبر قطرلها ٦٣ مم.
- ب. نسبة المار من فتحات منخل ذات مقاس اعتباري ١٠٥ مم يجب ان تقل عن ١%.

يمكن الاسترشاد بالمقاسات في الجدول التالي:

Sieve size	Railway ballast size 31,5 mm to 50 mm	Railway ballast size 31,5 mm to 63 mm			Railway ballast size 22 mm to 40 mm
D3.5%		Percentage passing by mass			
mm	Grading category				
	Go RB A	Gc RB B	Ge RB C	Gc RB D	G _c RB E
80	100	100	100	100	-
63	100	95 to 100	95 to 100	93 to 100	=
50	70 to \$9	65 to 99	55 to 99	45 to 70	100
40	30 to 65	30 to 65	25 to 75	15 to 40	90 to 100
31,5	1 to 2	1 to 25	1 to 25	0 to 7	60 to 98
22,4	0 to 3	0 to 3	0 to 3	0 to 7	15 to 60 🔑
16	- 1	-	-	=	0 to 15
8	-	-	- 1	-	0 to 2
31,5 to 50	≥ 50		-	-	- 4"
31,5 to 63	-	≥ 50	≥ 50	≥ 85	124

معادل المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ١٤٠ ميجا باسكال.

نسبه اللاكل في إختبار لوس انجلوس بعد ١٠٠٠ لفة لا تتعدي ٢٤%.

ب أمنصاص المياة لا تتعدي ١ %.

يتم يمكها على طبقتين سمك الطبقة ١٥ سم.

الورق النوعي الخاص بالصخور المكونة للطبقة لا يقل عن ٢,٥.

اذر كانت نسبة الكلوريدات و الكبريتات في مواد الاعمال الترابية تتخطى ٠٠,٢% من وزن العينة فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المكونات المعدنية و الخرسانية للأعمال الدائمة من التأثيرات الضارة.

7,1 طبقة أساس السكة SUB-BALLAST

الوصف:

- الركام المستخدم في الطبقة يكون عبارة عن كسر ركام نظيف عالى القوة (مثل الدولوميت).
 - أقل قطر للحبيبات ٣١,٥ مم و أكبر قطر لها ٤٠ مم.
 - نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم ٢٠٠ تتراوح بين ٢% الي ٧%.
 - . نسبة التآكل في إختبار لوس انجلوس بعد ٥٠٠ لفة لا تتعدى ٣٠ %.
 - معاير المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ١٢٠ ميجا باسكال.



, 1 M W

- نسبة امتصاص المياة من الصخور لا تتعدي ١٥%.
 - الميل الجانبي للطبقة يتراوح من ٣% الي ٥%.
- يتم دمكها على طبقتين سمك الطبقة ١٥ سم بحيث تحقق الكثافة الجافة نسبة لا تقل عن ٩٨% من الكثافة الجافة الإختبار البروكتور المعدل.
 - الوزن النوعى الخاص بالصخور المكونة للطبقة لا يقل عن ٢,٥.

٣,1 الفرمة PREPARED SUBGRADE

- . المواد المستخدمة في الطبقة تكون عبارة عن ترببة زلطية او كسر حجر نظيف.
 - أكبر قطر للحبيبات (DMAX) ٥٠٠م (لا يزيد سمكها عن نصف الطبقة).
- تصنف وفقال AASHTO على انها A-1-a او A-1-b و ان لا يتعدي معامل اللدونة ٦%.
 - نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم ٢٠٠ اقل من ١٢%.
 - معامل المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ٨٠ ميجا باسكال.
- يتم دمكها علي طبقتين سمك الطبقة ٢٥ سم و يجب دمك الطبقات بحيث تحقق نسبة لا تقل عن ٩٠% من إختبار البزوكتير المعدل.

نسبة تحك كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥% بعد غمرها لمدة ٤ ايام في المياه.

قات الردم العلية UPPER EMBANKMENT

وبجه الي تكون المواد المستخدمة في الطبقة عبارة عن تربة حبيبية متدرجة نظيفة.

- اكبر فير للحبيبات ١٥٠م (لا يزيد سمكها عن نصف الطبقة).
- . اللهية المواد الناتيمة المارة من منخل رقم ٢٠٠ اقل من ١٥% و لا يتعدي معامل اللدونة ١٠%.
 - معامل المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ١٠ ميجا باسكال.
- . يتم مُمكَّهُا على طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم بحيث تحقق الكثافة الجافة نسبة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة لإختبار البروكتور المعدل.
 - نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠% بعد غمر ها لمدة ٤ ايام في المياه.

1, ص. طبقات الردم السفلية LOWER EMBANKMENT

- يجب ان تكون المواد المستخدمة في الطبقة عبارة عن تربة حبيبية او كسر حجر او زلط.
- نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم ۲۰۰ اقل من ۲۰% و لا يتعدي معامل اللدونة ۱۰% ولا يتعدي حد السبولة ٤٠%.
- . معامل المرونة أثناء التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ٣٠ ميجا باسكال و معامل المرونة بعد إعادة التحميل بإختبار اللوح الاستاتيكي لا يقل عن ٤٥ ميجا باسكال.
- يتم دمكها علي طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم بحيث تحقق الكثافة الجافة نسبة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة لإختبار البروكتور المعدل.



2

اسيب

1 (e_X · E · 9)

- ـ نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% بعد غمرها لمدة ٤ ايام في المياه.
- يجب الا تقل الكثافة الجافة التي تم الحصول عليها من إختبار ضغط البركتور المعدل عن ١٨,٥ كن/م٢.

7. ضعان الجودة QUALITY ASSURANCE

- 1,٢. يجب إجراء إختبار لوح تحميل (PLT) كل ٥٠ م طولي في قطاعات الحفر حيث يقع سطح الارض الطبيعية مباشرة تحت طبقات أساس السكة أو قطاعات الردم ذات ارتفاع كلي اقل من ٦م. يتطلب إجراء إختبار لوح تحميل واحد كل ١٠٠ م طولي عند قطاعات ردم ذات ارتفاع جسر اكبر من ٦م.
- ٢,٢. يجب إجراء إختبار لوح التحميل كل ٢٠م لاي قطاع ضمن ٤٠م طولي من المنطقة الانتقالية من قطاع حفر الي ردم بصرف النظر عن ارتفاع الردم.
- ٣,٢. يجب إجراء إختبار لوح التحميل وفقا ل 18314 DIN اتقدير معامل المرونة (Ev1) و(Ev2) بين نسب تحميل من ٣,٢ الي ٧,٠ من الحد الاقصى للحمل . يعتمد الحد الاقصى للحمل على قطر اللوح. يكون الحد الاقصى للضغط ٥ كجم/سم للوح ذا قطر ٢٠٠مم و ٢,٥ كجم/سم للوح ذا قطر ٢٠٠مم.
- ٤,٢. الحد الادني المقبول لمعامل المرونة عند إعادة التحميل (Ev2) هو ٣٠ ميجا باسكال. اذا لم يتحقق معامل المرونة المحدد فعلى المقاول إعادة دمك الطبقة و تكرار الإختبار تحت إشراف المهندس.

يجب على المقاول تقديم نتائج الإختبارات الاولية للمهندس المشرف بعد الإختبار مباشرة لمراجعتها و يجب تقديم نسخة ورقية و نسخة الكترونية واحدة من نتائج الإختبار لمراجعتها و الموافقة عليها.

, ٦, المين إجراء إختبارات ضمان الجودة تحت الإشراف الكامل للمهندس.

TEST REQUIREMENTS الاختبار

ا. في يتم تقييم جودة الضغط الميداني باستخدام إختبار المخروط الرملي لعينات الحد الأقصى لقطرها ٢٨مم 88> ASTM D4914
 او mm أو بطرق الاحلال بالرمل لأكبر قطر للحبيبات (DMAX) وفقا ل ASTM D1556 او ASTM D4914
 ا. تباعاً. يجب أن يتحقق الإختبار من سماكة الطبقة بالكامل.

٢,٣ يتم ضمان جودة الضغط الميداني للطبقات المختلفة باستخدام طرق الإختبارات والمعدلات التالية:

معدل الإختبار	طريقة الإختبار	الطبقة
ئل ٢٥م طولي	ASTM D4914 or E2835	التزليط
يل ٢٥م طولي	ASTM D1556 or E2835	أساس السكة
يل ٢٥م طولي	ASTM D4914	الفرمة



ملحق (١): الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط

13 8 × 10

معدل الإختبار	طريقة الإختبار	الطبقة
کل ۲۵م طولي أو کل۲۰۰۰م	ASTM D1556 or E2835	الردم العلوي
کل ۵۰۰ طولي أو کل۱۰۰۰م ^۳	ASTM D 556 or E2835	الردم السقلي
کل ۲۵م طولي أو کل۱۰۰۰م ^۳	ASTM D4914 or D 1556 / E2835	تربة الاحلال لقطاعات الحفر و الردم
کل ۲۵م طولي	ASTM D4914 or D 1556 / E2835	الارض الطبيعية لقطاعات الحفر و الردم
کل ۲۰م طولي	ASTM D1556 or E2835	المناطق الانتقالية من قطاعات المناطق الانتقالية من قطاعات الحقر الي الردم

ر. أن يجب على المقاول تقديم نتائج الإختبارات الاولية للمهندس المشرف بعد الإختبار مباشرة لمراجعتها و يجب تقديم و تعليخة ورفية و نسخة الكترونية واحدة من نتائج الإختبار لمراجعتها و الموافقة عليها.

٣,٤ من المهندس المودة تحت الإشراف الكامل للمهندس المشرف ويجب على المهندس تحديد وقت ومكان المهندس المشرف ويجب على المهندس تحديد وقت ومكان المهندس المشرف ويجب على المهندس تحديد وقت ومكان

٥,٣. ﴿ حَبِ أَن نَتِمْ مُراقبة الجودة من قبل معمل معتمد.و يجب تقديم معدات الإختبار وشهادات المعايرة (حسب التطبيق) / وُتَمْوِ اصفاتِ الإختبار ومؤهلات الأفراد و الهيكل التنظيمي إلى المهندس للموافقة عليها.

٦,٣ تجري إختبارات لوح التحميل علي سطح طبقة التزليط و أساس السكة و الفرمة بمعدل إختبار لكل ٥٠م طولي.

٧,٣ يلزم إجراء إختبار لوح التحميل علي سطح كل ٢م من قطاع الردم في مسافة ٤٠م طولي من المنطقة الانتقالية من
 قطاع حفر الي ردم بمعدل إختبار لكل ٥٠م طولي.

٨,٣. يلزم إجراء إختبارات لوح التحميل علي السطح النهائي لطبقات الردم العلوية بمعدل إختبار كل ٥٠م طولي.

٩,٣. يلزم إجراء إختبارات لوح التحميل علي السطح النهائي لطبقات الردم السفلية بمعدل إختبار كل ١٠٠م طولي. و عند قطاعات الردم العميقة يتم إجراء إختبارات اضافية بنفس المعدل لكل سمك ٥م من طبقة الردم السفلية.

١٠,٣
 يتطلب إجراء إختبارات لوح التحميل عند تربة الاحلال و الارض الطبيعية في قطاعات الحفر و عند ارتفاعات جسر اقل من ٦م بمعدل إختبار كل ٥٠م طولي.



ملحق (1) : الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط

~ /***\)

المرونة (Ev1) و(Ev2) بين نسب تحميل من DIN 18314 لتقدير معامل المرونة (Ev1) و(Ev2) بين نسب تحميل من راد الإقصى للحمل على قطر اللوح. يكون الحد الاقصى للضغط على قطر اللوح. يكون الحد الاقصى للضغط على قطر اللوح ذا قطر ٢٠٠مم و ٢,٥ كجم/سم للوح ذا قطر ٢٠٠مم.

1٢,٣. اذا لم يتم تحقيق معامل المرونة المحدد فيجب علي المقاول ضغط طبقة التأسيس و تكرار الإختبار تحت إشراف المهندس.

1٣,٣. الحد الادني المقبول لمعامل المرونة (Ev2) للطبقات المختلفة:

تعليق	القيمة	معدل الإختبار	الطبقة
	ميجا باسكال ، E _{v2} ۱٤٠≥	إختبار كل ٥٠ م طولي (علي السطح)	التزليط
~	میجا باسکال ۱٤۰≤Ev2۱۶	إختبار كل ٥٠ م طولي (علي السطح)	أساس السكة
	ميجا باسكال ٤E _{v2} ٨٠	إختبار كل ٥٠ م طولي (علي السطح)	الفرمة
-	ميجا باسكال Ev2٦٠≥	اختبار كل ٥٠ م طولي (علي السطح)	الردم العلوي
<u>-</u>	ميجا باسكال Ev2٤٥≥	إختبار كل ١٠٠م طولي (علي السطح) + كل ارتفاع ٥م	الردم السفلي
	مرِجا باسكال • E _{v2} ۳۰≥	م إختبار كل ٥٠ طولي (علي السطح)	النفرية الأحلال لقطاعات الحقر و الرد ≤ ٦م
-	میجا باسکال E _{v2} ۳۰ک	ردم إختبار كل ٥٠م طولي (علي السطح)	الارض الطبيعية لقطاعات الحفر و الر ≤ ٦م
يجب ان تحقق الحد الادني من Ev2 للطبقة	متغير	الي اختبار كل ٢٠م طولي (علي السطح)	المناطق الانتقالية من قطاعات الحفر ا الردم

15,7 يجب إجراء إختبارات ضمان الجودة تحت الإشراف الكامل للمهندس المشرف ويتم أخذ ٢٠% من الإختبارات تتم بواسطة معمل معتمد كطرف ثالث.





الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا { الشرقية – الدقطلية } إدارة العقود ملف رقم : ٢/١/١٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيره ورعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم $\{ 7 \}$ ختامى عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية $\{ 2 \}$ كبارى—أنفاق—برابخ $\{ 3 \}$ لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد $\{ 3 \}$ العاشر من رمضان—بلبيس $\{ 3 \}$ المسافة من الكم $\{ 3 \}$ الكم $\{ 3 \}$ بطول $\{ 3 \}$ المشاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وتم توريد عدد (١) حاسب ألى لمركز المعلومات ولا توجد أي محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة وأتخاذ اللازم ،،

وتضعلوا سياحتكم وهوول خالق الاعترام ...

تحریراً فی: ۱۲ / ۱۰ / ۲۰۲۳

رئيس الإدارة المركزية مهندس المركزية سلوى سامى صالح

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)	جمهورية مصر العربية	(1)
P	استمارة لاعتماد الصرف	
mul,,	استمارة لأعتماد الصرف بانات الفواتير مصلحة : 1 لمولم لها مر لللأم	
- ('Al	ب التاريخ رقم قسم:	
		الحتم ذو التاريخ ١١٢ ٢٥ ٢٥
	بوجب { الطلبات طيه ، أو : عوجب }	Φ
		1/1/2/
م لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة	صار مراجعته ووجد على صحة ومقد ر إذن صرف على : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2
	ا إذا طرف على ! ل شيك على البنك المركزي في	
لحق أو : ب ٨ ~	شيك على الخارج صاحب ا	2
1,30	-50 - 1 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1	
	الجملة ويرسل إليه بالعنوان الآتي :	/
	تقيد في السجل برقم	الكاتب الموط
	الاعتماد الإداري ونوع الخم	١ والحتم ذو التاريخ
بانات المرفقات	نسوع الخسم	ا الرواق ال
mi, who reads	الراحية مسة المنافئة المالية المستركزي	
عار ارساس کے ۔ س	ا غزرسر	_ ()
- 71 2 12 1	W- 5/5	
ر مستقطاعات د الاستقطاعات		روجے
[J	عادي	2.3.327
بــه قرش جنبــه قرش 	ا رسم الدمغة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	رئيس المصلحة
and the particular of the state	صافي القبمة المطلوب صرفها 	
	علامة	
المحادث المحادث المحادث المحادث	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	قى (١) إقرار كاتب ــجل الحجوزات
	ر عدر. على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الص	
الإمضاء:	جاري	
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
علامات المراجع ورئيس المصلحة)		, ()
	يعتمد سحب <u>سيد</u> يعتمد سحب إذن <u>صرف</u>	
	و رئيس الحسابات	د کا الحمالات مداد
The Resident	وريا ٢٠١ ببلغ	وكيل الحسابات مدير (
	Y Y.M D.	Digg.
إمضاء الكاتب المنوط :	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المجافق المهدة المدمة المتناو الامبرية ؟ المجافق المهدة المدمة المتناو الامبرية ؟ المجافق المبدة المدمة المتناو المبدية المبدية ؟
	ى دفاتر الحسابات المختصة : [مضاءات موظفي الشطب	
لكاتب المنوط : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11.1.	الختم ذو التاريخ (٢) سعب
كاتب النبط:	زون طرف	Complete
	ى الموالات	(٤) نبدة
كاتب المنوط : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	نى كنف الشيخات رقم: إمضاء ال	(ه) أدرج
		(۱) استا

الهيئة العامة للطرق والكياري الادارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

تحريراً في

تحريراً في

مستخلص رقم {٣} ختامي

عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية {كبارى - أنفاق - برابخ }لتنفيذ لأعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٧٠٠٠ إلى الكم ١,٧٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ مع شركة الأمال للمقاولات بتاریخ ۱۱ / ۵ / ۲۰۲۳ العقد رقم ١٩٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ إدارة العقسود جملة مقدار الأعمال جملة مقدار جارى جملة الأعمال التي ام التي: تمت حتى الأن نمانس قرش جملة متدار مقدار الأعمال مقدار العمل الباقي بعد الأستقطاع أستقطاع أوحجز ملاحظات وقم البند التي تمت حتى الأن التي تمت السايق جنبه قرش جنيه قرش في هذه المدة إجراءه جنبه جنيه قوش حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التنفيذ من قبل الشركة متواجد التربة عدا التربة المتماسكة والصخرية ٢- معمل الموقع متواجد. 00977 تهائى 00177. YFY . . **** عمق حفر حتى ٥ متر حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر IVOTIVE ٣- مهندس معمل الموقع متواجد. IVOTIVE 11 تهائى 70717.7 T- 27.7 777.. 4 *1 V79.40 Yovo. عمق ۱۰ متر ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد. Y*4. TO YOYO 4 197154. 1.1... علاية النقل أمسافة النقل ١٥٥١× ١٠٠٥جنيه } 475 110.95.4. 11.97.7 197154. هـ تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع TY0 . . YVo. القيام بأختبار P.L.T YV0 . . 0-1 ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل 1999999 111 144444 111 الإجمالي بمعرفة الشركة بإستخدام العلاسات الإرشادية والتحذيرية . ٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة مالستخلص. ٨- التقارير متواجدة. ٩- بوليصة التأمين متواجدة . 10- تم أرسال البرنامج الزمني للأعمال . ١١- تم توريد عدد (١) حاسب ألى لركز الملومات. التوقيع الإجمالي العام ١١٤ | ١٩٩٩٩٩٤ 213 PPPPPP3

مهندس الإشراف الأسم ىنة روجع فوجد على صحة أقر بمحة ذلك للمقاولات والهندسة مراحمد سالم فهمي

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٦٨٣٤٦٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول تحريراً في المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ: ٣١٦٥٣٩,٤١٤ جنيه على الحنباب

ملحوظة: غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

ج	قرش				نة)	راجع باط	, تمت (الأعمال التي	بملة قيمة ا			Mario Language	Jelal	سرف من ا	بيان الته		1000		م التصديق اليرزاني	
		لة	الجما	طاعات	إستق	تحويل	قيمة ال	تاريخ	ويل		رقم الإستمارة	لإستقطاعات		جنيه	-	تمت حتى الأن	لأمعال التى	بیان با	- In Trade of the Land	قرش 111
1	ŀ		Г	جنيه	1 . :			اليزانية	تاريخ	رقم	-3t-h3		تمغات ۱ ٪ أرباح تجاري	7117 7170	1.		j	معجو		
1	- 1		-	جىيە	قرش	جنيه	قرش						۱ ٪ اربح مجارع	1110			بصرفه			
ı	1				 							1						سابق ه	ITAPIT.	-
ı	Ì				_							ł	- 1			الأستقطاعات	غ صرفة جنيه	متح	rizort	111
١	Ī											ł	-			رسوم دمغة اصل	جىپ	الوس		
l																رسوم دمغة إضافى				
١																أمانات				
١																إيرادات				
l	-																			
١	-																الإستقطاعا			
ı	-			4										-1550 N. VIN	-2	٤	لبلغ الستحة	صافی ا		
l	L											علامة		الملحة	رئيس			سنة		تعرير
_	_												إمضاء					1000	ئاتب سجل الحج ا	
-	-											10	إمضاء إمضاء						أن ربط البند الم [.] لغ معلى <i>ب</i> الأماثا	
ŀ			•••••		فها	سابق صر	المبالغ ال	جملة 				ختم نو التاريخ		الكاتب المن					ے حمل وقع دہ مجل وقع دہ	
t	\exists		••••••	•••••	اول	امـة	ـــافی ا	الب_							:	روجع			ا في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
r	\neg																	3	. الكتاب المنوطي	علامات
l	Γ			ىنة		تاريخ	ļ			يل رقم	المدفوع الأن بالتحو			نيك صرف	<u>ئ</u> ائن	يمتمد				
l	- 1-	جنيه	قرش			1750			لأستقطاعات	11		رثيس الحسابات								يميلغ
ı	-		-		قرش							رئيس الحسابات	ىنة	i	 	-				-
ı	- 1		-	جنيه	فرس						رسم دمغة أصلى .	ختم نو التاريخ		حى الكاتب النو	STATE OF THE PARTY.		Tar.	10		(۱) د
ı	- 1		-	-							رسم دمغة إضافى	حم تو الدريج	_	الكاتب المنو الكاتب المنو		رقم	يك برف	اند	حب ، ،	
	- 1		-								أمانات			الكاتب المن			يان	_		
	- 1		-		\dashv						إيرادات		•			تحت رقم	بائــــــ مرف		بيد في السجل	
	- 1		1										بالثطب)				رقم		ىرج فى كثف	
	_ h											۵۱۰) داند تسلمت							د التحويلة رقم	

الميئة العامة للطرق والكياري الإحارة المركزية لمبلجة هرق الدلبا عليد رقو: ١٢/١/١٦

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى - أنفاق - برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٧٠٠٠ إلى الكم ١.٧٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٩٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة الأمال للمقاولات ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

تحريرافي: ٢٠٢٣/١٠/١٢

يعتمد ،

الإدارة المركزية

المينة العامة الطرق والكياري الإحارة المركزية امبطقة خرق الحلتا ملخم رقو: ١٢ / ١ / ١ /

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة الأمال للمقاولات المنفذة لعملية اعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – أنفاق – برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة ملكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٧٠٠، إلى الكم ١.٧٠، بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٩٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه.

مهندس الإشراف

تعريرا في: ٢٠٢٢/١٠/١٢ ميت

a.

يعتمد، ونيس الإدارة المركزية مهندس / الملك

الميئة العامة للكرق والكياري الإحارة المركزية لمبكة هرق الحلةا ملهم ردم: ١٦ / ١ / ١ / ١

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذه بعملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى _ أنفاق _ برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى _ المعاشر من رمضان _ بلبيس } المسافة من الكم .٧٠٠ إلى الكم .٧٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٩٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ بمعرفة شركة الأمال للمقاولات ووجدت فى حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١٢ م

یعتمد ،

مهندس الإدارة المركزية

الميئة العامة للطرق والكياري الإحارة المركزية لمبطقة هرق الحلقا ملينم رقم: ١١/١١/

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بان الأعمال بعملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى - أنفاق - برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٧٠٠٠ إلى الكم ١٠٧٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٩٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ والمنفذة بمعرفة شركة الأمال للمقاولات قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩٩٩ % بالنسبة للتعاقد .

مهندس الإشراف

تعريرا في: ٢٠٢٣/١٠/١٢ هيد

ىعتمد ،



العيبة العامة للسارق والشمياري الإحارة المركزية لمبطقة خرق الحلتا عليت رود : ١٢/١/١٦

مذكرة إيضاحية لعملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية {كبارى -أنفاق-براخ} لتنفيذ لأعمال الجسر الترابمي لمشروع وصلة سكة حديد {الووبيكم العاشر من رمضان - بلبيس} المسافة من الكم ٧٠٠٠ إلى الكم ١,٧٠٠ جلول اكم أنجاة الروبيكم بالأمرالمباشروصلةالميناء الجاف عقد رقم ١٩٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقاولة شركةالأمال للمقاولات

نظراً لانتهاء الأعمال بعملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى — أنفاق — بــرابخ } لتنفيذ لأعمــال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٥٠٠٠ إلى الكم ١,٧٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ١٩٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

مقاولة شركة الأمال للمقاولات وإعداد الختامي الخاص بها .

فقد صار تجديد المقايسة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال و التي بلغت قيمتها الإجمـالية ٤٩٩٩٩٩٩,٤١٤ جنيه { فقط أربعة مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون جنيهـاً و ٤١٤ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصر الختامي المعد.

مهندس الإشراف

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/١٢ هي

ىعتمد ،

الإدارة الركاية









محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط المكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ مؤمسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) الي المحطة (٢٠٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

	ı lişi	الرحدة	الكمية	flais	الأجملي	ملاحظات
سوتم ة	تتليذها طبقا لقابعة يذاير ٢٠٢٢ و زياده البترمين (٢٠٢٢/٢/٦) وزياده السولار (٢٠٢/٥/١)					
	أعسل الاراله والنطهير					
,	بالمتر المكعب اعمال تكمير و ازالة العبائي الخرصانة عادية او مسلحة او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب الععومية طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الجيئة المعامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و الفئة شاملة مما جميعة بالمئز المكعب لمصافحة مُقَل حتى ٣٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنية الكم في حالة الزيادة والنقصان.	٣٠	Ser.	ΑΥ,	*,**	
	بالمئز المكتب اعمال إزالة المخلفات بجميع انواعها البقاء والرئش والمواد العضوية و، و تعليم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على معمولية المقاول وكل ما يلزم لنهو للعمل طبقاً لأصول الصناعة و كراسة المشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات البينة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف، وذلك لمسافة ٥٠٠ م	۲,	.,	۱۷,	.,	
	وفي حالة زيادة مصافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده					
1	يتم احتماب علاوه ٢ جنيه /م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك بشمل انشاء مدقات ومطالع ومثارل.					
L	بالمئر المسطح ازالة وقطع المزروعات المتعارضه مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكيه بسمك ٥ اسم والبند يشمل التطهير وازالة الجنور وملئ الحفر والتسويه مع نقل المخلفات المقالب العموميه وكل ما يلزم طبقاً الأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	۲۶	1,11	7,1.	*,**	
8	وذلك المسافة نقل ١ كم مع احتساب علاوة ٥٢٥, ، جنبه لكل ١ كم في حالة الزياده والنقصان					
	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن ٣٠ مم شامل النخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر طبقاً لأصول الصفاعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	العدد				
	The second secon		•	۸۰,۰۰	*,**	
-			(•)	۲۰۰,۰۰	,,,,	-
_	لغين بعرب عن يوب على المنطقة المنطقة التعليمات الاستشارى العام للمشروع. وطبقا لعلمق ١ الخصائص الغنية التيام باختيار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع. وطبقا لعلمق ١ الخصائص الغنية لجسر المسكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة والعواصفات الغنية الخاصة سكة حديد مصر	العدد	٧.	۲,۷۵۰,۰۰	۲۷,٥٠٠,٠٠	



سوسة الاسال المقاولات والهندسة م/ احمد سالم فهمى س.ت: ١٤٩٢٤٤









معضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجمع التاه. والاعداد المناه. 1 ١٠:١ ١١ مد ١٠










محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجمر الترابي والإعمال الصناعية لفط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) المقايسة الفتامية لبنود الإعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

المصابعة المحطة (٧٠٠٠) الي المحطة (١٠٧٠) اتجاه الروبيكي يطول ١٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

العلى العلم المنافعة التاريخ المنافعة		القطاع من المعطة (٠٠٧٠٠) الي المحطة (١٠٠٠) الني المحطة (١٠٠٠) الجاء ا	الوحدة	الكمية	- CEN	الأجمالي	
ر التحديد والمناس المناس المن				A Section 18			
يَّمُ المتسبب علاوه ١ جَنِه ١٦ الله ١٦٠ من على ولك يشمل بشاه منطان ومثال. وفي حدة زيدة مسافة الشال عن ٥٠٠ م وتم احتساب علاوه ١٠٠٠ جنيه عن كل ١ كم (يده عن ١٠٠٠ من ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠		بيئر المكتب اعمل حفر باستخدام المعدات الموكايكية لجميع انواع التربه عدا التربة المتعزوب بالمساح المساحة المساح المساحة الترادية وحسب الابعد والمقامات والمقاميت الموضحة بالرسومات التنبينية مع نقل نقيج المقر المساحة والمقامون التي تحددها المهابية لاعامة تشغيلها ونلك لمساحة ٥٠٠ م مع النسوية والارتكة لجوالب المقر وتشغيل قاع المساحة ما النسوية المساحة					
على ٥ متر على ٥ متر على ١٠ متر على المعارف على المنتسان المعارفيكية في التورية المتعلكة عا التورية المعارفية (المتعلم) المنتسان المعارف المعارف المعارف المعارف المعارفية المعار		يتم احتساب علاوه ٢ جنيه ١م٢ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطافع ومنازل.					
على ٥ متر الكلاس المال عار واستعاد المساول المالة المساولة المساو		وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده	-		77.1.	908991,0.	
عدى ١٠ عكر مستة الشاب حتر باستخدار المدات المؤكليكية في نشرية المتعلقة عدا نشرية المستورية إليفكذام المستورية المستورية إليفكذام المستورية المراحثية الشياب والمستورية المستورية المستورية المراحثية الشياب والمستورية المراحثية المستورية المراحثية المستورية المستوري	1		Te		2000/200		
مرة مدانة الثال المستوية المدات المركانيكية في الثرية المتسلكة عا الثرية المستوية (المتخدام المدات المركانيكية في الثرية المتسلكة عا الثرية المستوية (المتخدام المدات المركانيكية في الثرية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية مع المستوية مع المستوية مع المستوية المستوية مع المستوية المستوية مع المستوية والمرتبة المستوية المستوية والمستوية مع المستوية والمستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية ال			*	•,••	19,11		
مثر الدكت العمل عنر باستخدام المحدات الدوكانيكية في التربية الشعاسكة عما التربية المحدات المحدات الدوليانيكية في التربية السعاسكة عما التربية المحدات الوسطة المحدات	+		۴	•,••	-	187.5	
عمق حتى د مثر عمق حتى ١٠ مثر عمق حتى ١٠ مثر عمق حتى ١٠ مثر عمل على ١٠ مثر علاوة مسافة النقل علاوة مسافة النقل علاوة مسافة النقل ١٠ تحسل ونثل لتج المعند المساوت الموكاتيكية في ترية صغرية ومعمل على البلد الأتي ٢٠ أرتكة المعيل المجانسة بالمتخدام المعدات الموردية بيسك لا يزيد عن ٢٥ سم لامنكمال المنسوب ٢٠ أوريد أثرية مطابقة المواصنات وتشغولها بالمتخدام الات النصوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لامنكمال المنسوب التسميمي الشكيل الجسر والاكتف التبيد بالهر اسانت الرمول إلى أقصى كلافة جافة (١٩٥٥ من الكلافة المجافة المصوية المعالية المحتمدة والبند بجمني وتيم التنبذ طبقاً الأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصنات الفاصة بسكة حديد مصر و مواصنات المهابية المحتمدة والبند بجمني المطرق والكياري وتطيمات المهابين المشرف. وفي حالة زيادة مسافة قبل قالة التاج الحلم عن ١٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١٠٠ جباب ١٠٠		البلموزر) بالمعمق المعلوب الموصول المعلمي المعدة الموضحة بالرسومات التقنيذية مع نقل الاتج الحفر الغير صدائع او يتقرير الآويه وحسب الإبعاد والمقاصات والمعاصب الموضحة بالرسومات التقنيذية مع نقل الاتجاه الرادة المي المضاون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لعمدة - • • م هم التسويه والارنكه لجوانب العفر وتشغيل قاع المغر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النوذية والقطاع المولى والرسومات التقصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم النهر العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطوق والكبارى وتعليمات المهادس المشرف.	۲,				
عمق حتى ١٠ متر علاوة مسانة النقل علاوة مسانة النقل علاوة مسانة النقل علاوة مسانة النقل علاوة المحالة المحالية في ترية صغرية ومحمل على البند الأتى ١- تحميل ونقل للجانبية بله غضام المحالية في ترية صغرية ومحمل على البند الأتى ٢- أرنكة المبيل الجانبية بله غضام المحكديّة. ٢- توريد أثرية المبيل الجانبية بله المحلوبية المحلوبية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التسميمي تشكيل الجسر والأكتف الجبد بالميراسات الوصول إلى القسى كافة جافة (95% من الكافحة الجافة التصويل المحمدة والبند بجميع وتيم التنبية طبقاً الملكميب التصميمية والقطاعات المرصية اللمواجبة والرسومات التصويلية المحمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و كورسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة وتيم الكافري والكباري وتعليمات المشرف. وقي حالة زيادة مسافة قتل فاتج الحلو عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١٠٠٠ جينية الكيلومتر زيادة وفي حالة زياد مسافة الكافحة (١٠٠٠ - ٢٠٠ كيم اسم ٢ ١٠. دات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠ كيم اسم ٢ ١٠. دات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠ كيم اسم ٢	4			1.1,144,11	11,7.	7,161,014,70	-
علاوة مسافة النقل بلمتر المكتب اعمل حفر بلمحدات الموكانوكية في تربة مسفرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل للجم العفر لمسافة لا تعل عن ١٠٠ مقر . ٢- أرنكة العبول الرئانية بلمتكدام المعدات المعكنيكية . ٣- توريد اتربة مطابقة المواصفات وتشغيلها بلمتخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإمنكمال المنسوب ١- توريد اتربة مطابقة المواصفات وتشغيلها بلمتخدام الاصولية للرصول إلى نسبة الرطوية المطلوبة والدمك ١- المنبة تحميل كالبغورييل لا تعل عن ١٠٠ (٣) ووشها بلمياه الإصولية للرصول إلى نسبة الرطوية المطلوبة والدمك ١- المنبذ المناسب التحميمية وانقطاعات المرصية الموذيبة والرسومات التصيابية المحتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً الرسول المساعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات البهيئة العامة الطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . المناسبة المعارفية بلك فاتج الحفر عن ١٠٠٠ متر من محور الطريق يتم حصاب ١٠٠٠ جنبة الكيلومتر زيادة المناسبة المعارفية		عبق حتى ٥ متر		£ •, YYA, 97	TA,Y ,	1,174,971,70	
بالمقر الدكت اعمل حفر بالمعدات الموكانيكية في تربة صخوية ومحمل على البند الأتي المعدات الموكانيكية في تربة صخوية ومحمل على البند الأتي المعدات الموكانيكية في تربة صغرية . ١٠ ارتكة العبول المبانية بالمعدات المبكتيكية . ١٠ تربية الإربة مطلقة المواصفات وتشغولها بالمعدات المبكنية المساوية بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم لاستكمال المنسوب التبسير والأكتف التمانية الأصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك المبير والأكتف المبير المعانية الإممانية المعانية المعانية المبانية ا			Tp	*,**	•	٠,٠٠	
ا ـ ذات اجهاد (۲۰۰ - ۲۰۰) کجم اسم ۲ پ ـ ذات اجهاد (۲۰۰ - ۲۰۰) کجم اسم ۲ پ ـ ذات اجهاد (۲۰۰ - ۲۰۰) کجم اسم ۲		بثمتر المكتب أعمل حفر بالمحدات المركانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأني 1 - تحميل ونقل ناتج المحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . 2 - توريد ان ياتج المحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . 3 - توريد انربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التسميمي التشكيل البحس والاكتف . (نسبة تحمل كاليغورتيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمحياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجديد المهارسات الموصول إلى اقتصوى) . البديد الهم است الموصول إلى اقتصى كشفة جافة (95% من الكثفة الجافة القصوى) . ويتم التنبذ طبقا العالمييب التصميمية والقطاعات العرضية الدوذجية والرسومات التصيالية المحتمدة والبند بجميع مشدلاته طبقاً لأصول المسافة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة مشتملة الهيئة العامة مشتملة علياً لأصول المسافة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة	7,		11,V.	1,11	
ب، نات اجهاد (۲۰۰ - ۲۰۰) کیم /سم ۲ م. نات اجهاد (۲۰۰ - ۲۰۰) کیم /سم ۲	1						
م ذات لويد (٢٠٠١ - ٤٠٠٠) كوم اسم ٢				7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0.		
					100000		

- Cus














محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة الختامية لبنود الاعمال تتفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) الي المحطة (٢٠٠٠) انجاه الروبيكي بطول ١٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

1	البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الوحدة	الكمية	القنه	الأجمالي	ملاحظة
4	لمتر المكعب اعمل استخدام ثانج الحلد في اعمال الدين المالية ال					
11 12 12 13 14 14	ستكمل الملموب التصميمي لتشكول الجسر الترابي والاكتاف (علي ان تكون نسبة تحمل كاليلودنيا الستدام الات التسوية قومية لمسكة احديد مصر) ورشها بالموية الجسر الترابي والاكتاف (علي ان تكون نسبة تحمل كاليلودنيا طبقا اللهيئة لومول المسكة احديد مصر) ورشها بالموياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهر اسات التطاعات المحروبية والمرموات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقا الصناعة و رامعة الشروط ومواصفات القصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقا الاصول الصناعة و رامعة الشروط ومواصفات القاصية بمسكة حديد مصر وتطبعات المهلاس المشرف. سمر لا يشمل قيمة المعادة المعجوبية ، على ان يتم مداد القيمة للشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال الحاجر الملاحك بمعرفة الهيئة القومية لمسكة حديد مصر.	۳۶	····	Y\$,	7,00	
	يتم احتمال علاوه ١٠٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة.					Ĺ
1	ي حالة وجود مدقات في مصافحات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مصافة ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول لمدق يتم احتصابها نصية وتناسب					
•	ي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على كل ١ %					
	للمتر المكتب اعمل تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه الاستكمال لملموب التصميمي لتشكيل الجمس الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه العطاريه والدمك الجيد بالهرا اسلمت للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٥٠ % من الكافة الجفه التصوى ويتم التغيد طبقا المغلب المعتمده والفيد بجمعيم مشتملاته طبقا المغلب المعتمده والفيد بجمعيم مشتملاته طبقا المعلوب المسول الصول الصماعة والمسروبة والرسومات النصيلية المعتمده والفيد بجمعيم مشتملاته طبقا المسرف المسرف المسرف ومواصفات الخاصة بسبكة حديد مصر وتطيمات المهلس المشرفة عن المحاجر مسافة النقل حتى ٢ كم - مسافة النقل مان المسرفة المسرفة المشاعة المتاهدة المسرفة المسلمة المسرفة المسرفة المسرفة المسرفة المسرفة المسرفة المسرفة المسلمة المسرفة ال	T _e				
-	(على الا تقل نسبة تعمل كاليلورنيا عن ٢٠ %) للجزاء القرمة		•,••	11,7.	*,**	
	(على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي		3,23	٤١,٤٠	.,	
	(على الا نقل نمية لحقول ماليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي		*,**	۲۰,۰۰	•,••	
	وتم احتساب علاوه ۱۰۶۰ جنبة لكل ۱ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ۱۰۰ كم و ۱٫۲۵ جنبة لكل ۱ كم زيادة معرب افة نقل ۱۰۱ كم					
	في حالة وجود مدقات في مصافات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مصافة ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول المدق يتم احتسابها نصبة وتتامب					
	يتم زيادة مبلغ ٥ جنوة في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل الترية .					
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جنية على كل ١ %					
*	بالمعتمل اعسال تشغيل الارض الطبيعية بسمك ٢٠ مم - في حالة سمك الردم او الحفو لا يؤيد عن ٢٠سم - عندما لايو بد اختلاف في ملسوب التصعيم والارض الطبيعية والإعمال تشغيل التربة مع النمك الجيد للوصول عندما لايوجد اختلاف في ملسوب التصعيم والارض الطبيعية والإعمال تشغيل (plate load test) طبقا الى اقسى كثافة جافة لا تقل عن ٩٠% من الكثافة الجافة التصوي والقيام باختبار (csl) بالمتشفيل وكل ما يلزم لنهو لتطبيعات الاستشفيل وكل ما يلزم لنهو المعلمات العامة المعلم كاملا طبقاً الاسول الصفاعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة المطرق والكبارى وتعليمات العهنس العشرف.	70	1,11	10,	t _{pe} s.	
	بالطن اعمل توريد واضافة اسعات مطابق للشروط والعواصفات ويضاف بالنسبة العقررة والخلطة التصعيعية والباد شامل كل مايلزم لهو العمل طبقاً لأصول الصاباعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطيعات العهادس العشرف.	بالطن	••••	1,5,	•,••	

Que p












محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة الختامية لينود الاعمال تنفيذ مؤمسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) الي المحطة (٢٠٠٠) انجاه الروبيكي بطول ١٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

ملاحظات	الأجملي	القته	الكنية	الوحدة	<u>, </u>	
					سال الخرمساتات والعدايات و المعماية من اخطار المبيول	-1
	533	٤٢٠,٠٠	.,	۲۰	متر المسطح أعمل توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لدماية الاكتاف والميول بالديمة تتكون من ٨٠, ٣٠ سن دولوميت متدرج ٢٠, ٣٠ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + والمواد الغريبة مع موضع بكا) على ان يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة مع موضع (بلقاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والهند يشمل تجهيز وبمك رتفييت واستعدال ملاسيب التربة طبيعة أسغل البلاطة للوصول إلى المفاسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهد لايقل عن ٥٥ كمم ٢ محمد المعليب المعتده المعتده المعتده المعتده المعتده المعتده المعتده المعتده المعتدة المعتدى المعامة المعارق والكبارى وتعليمات المهتدس المشرف.	الب سو فو الم ودً
					بّم اضافة علاوة قدره ٥ جنیه بعد اول ١٠ مثر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لایتل عن ٥ مثر راسي).	4
	.,	۲,۲۰۰,۰۰	3,44	۲,	لمتر المكعب أعمل توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفاية وعلوية للاكتاف والمبول الجانبية تتكون من ار، ٣٠ مم سن دولوميت متدرج ٤٠، ٣٠ رمل حرض ٤٨٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والاضافات طبقا أشابيات لاستشارى (فيبر + سبكا) على ان يكون السن تظيف رمنسول والرمل خلى من الشوائب والطفله والإملاح والمواد لخريبه والبند بشمل تجهيز وإستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسنة اجهاد لايقل عن ٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصفاعة والرسومات المقدسالية والمند المقدس المشرف	۸ ۱۱ ۱۱
	.,	1,00,,	*y**	٣٠	بالمتر المكعب توريد خرسةه علايه اسفل القواعد المصلحه للاساسات تتكون من ٢، ٢ من دولميت متدرج + ١٠، المراح و ٢ من دولميت متدرج + ١٠، المراح حرش + ٢٠٥٠ كوم اسمئت بروتولاندى عادى على ان يكون السن والرمل نظيف و خال من الطفاه والاملاح والمواد الغزيبه بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تحبيز واستحدال المسطح مع الرش والدمك اسفل الداحله الموصول الى المناصيب التصميميه طبقا للرسومات المعتمده على ان تحقق الخرصائه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كوم /سم٢ و التنفيذ مما جميعه طبقا الوحات المعتمدة وكل ما يلزم الهو المعل كاملا طبقا الأصول الصناعة والشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد (القصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	
	.,	7,49.,	.,	۲۶	بالمثر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسسنت لا يتل عن ٢٥٠ كجم/م٦ واجهاد لا يتل عن ٢٠٠ كجم/سم٢السعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعنكة حديد مصر (القصل الخامس) وتعليمات المهلاس المشرف	
				م.ط	بلمتر الطولى توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى كالاتي (رتبه ١٤) تسليح مذدوج من إنتاج شركة سيجورت أو ما يعتلها من الخرصانة السلحه بإجهاد ٢٠٠٠ كجم / سم ٢ بنسبة خداط (٢٠٠٠ كجم اسمنت مقاوم الكبريتات + ٢٠٠٨ م ٢ زلط ١٤، م ٣ ربط) مع قد تبعد نهايات الماسوره بخوص الحديد مع عزل الوصلات مبالخيش المقطرة اعتبار المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور وميتم رفع او استبعاد أي مسورة يحدث لها شروخ او كسور مع تقديم نوتة حسابية و ملحق مواصفتها و والنته شاملة اعمال الحفر حتى منسوب القصيبي ونز م السياه وعمل السود واللفة غير شاملة الزدم بالرمال حول وإعلي المواسير ويتم التنفيذ طبقاً التعاليات المنطقة الدوم المنافقة المامة المحالة الطرق والكبارى وتعليمات المهندة وكل ما يلزم النهر العمل كاملا طبقاً القاصة بسكة حديد مصر.	
	•,••	•,••	•,••		ا. قطر ١ متر	
	.,	•,••	*,**		ب قطر ۱٫۵ متر	
	*,**	*,**	•,••		ج. قطر ۱ مثر	
	****	1.,010,07	*6**		د. قطر ۲٫۵ متر	
	****	٤٥,٠٠٠,٠٠	.,	الطن	بالطن توريد حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائيه والسعر بشمل التقطيع والتشكيل والنقل والتركيب و عمل الوصلات التي لم نزد في الرسومات والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كالملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهتمن المشرف	•
				م. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بالمتر الطولى توريد وتركيب موامير U.P.V.C تتحمل ضغط ٦ بار والفئة تشمل توريد جميع الإكسموارات لتجميع المواسير وضبط الميول والمواد اللاصقه ونفع الكارتات وكل مايلزم الهو العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهانس المشرف	*
		TY0,	.,		ا بوصة	
	.,	£70,	.,	7 1	١١يوصة	

Ques O











محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجمر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيم)

المقايسة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ مؤمسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) إلى المحطة (٢٠٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ١٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

ملاحظة	الأجمالي	418h	الكمية	الوحدة	
	deggen				
	Agr. c	YA.,	.,	т,	من طبقت الاسلس المسكة الحديد وفرش وتشغيل طبقة اساس مسكة (Subballast) من الاحجار الصلبه المشرجة من من المحكم الصلبة المشرجة من وتشغيل عليقة اساس مسكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المشرجة من و تشعير المسلبات ما بين ٢٦٠٥ مع الى و تشعير المسلبات ما بين ٢٦٠٥ مع الى و تشعير المسلبات ما بين ٢٦٠٥ مع الى و من المشروع بنسبة من المنظير المشروع المشروع بنسبة المؤير والاثنان المشروع بنسبة المشروع الاتشار المشال عن ١٩٠٠ و الانتقال المسلس عن ١٠٠ و التنقائش اعمل المزد المنطط بين بعقق المواصفات والدعك على بين بعقق المواصفات والدعك على بين من ١٨٠ و الانتقال المسلس عن ١٠٠ و التنقائش اعمل المنات بمنتلف بين بين المسلسات الطوابة والعرضية بالمشال المسات بمنتلف المسلسات بمنتلف المسلسات بالمنتلف المسلسات بالمنتلف المسلسات والدعل المسلسات والمواصفات المناس المشرف وطبقا الكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمسكة حديد مصر المسلسات و وتشويات المسلسات المسلسا
					لقبلم باختبار (plate load test) عبد شعبت المسترى مم تدى يتم اختساب عدود ١,٢٥ جنبة لكل ١ كم زيادة او النصان ونتك حتى مسقة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنبة لكل ١ كم يانة عن مسقة نقل ١٠٠ كم.
	Yalay Water				بالرة مسقة لنثل السنحة = ١٢١ كم
	i.i.s	115,	.,	T _e	عمل الغرق المناز والرش طبقة اساس من الاحجار الصابة المشرجة نشج تكبير الكسارات والسطابقة المشرجة نشج تكبير الكسارات والسطابقة المواصفات والمرز والرش طبقة المناة و النصبة المناز والمناز والمن
	*,	۲۰,۹۰	4,44	۲,	بالمنز المسطح اعمل توريد ورش طبقة تشريب من البيترمين السائل متوسط التطاير MC30 بمحل ١،٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأسلس بعد تسام معكها وتنظيفها جبنا ويتم التنفيذ طبقاً القطاعات العرضية المعوضية والرسومات التصيفية المعتمنة والمناد بجميع مفتشلاته طبقاً الاصول الصفاعة ومواصفات البيئة العلمة الطرق والكبارى وقطيعات
	*,**	178,	*,**	۲,	المهندس المشرف. المشر المسطح اعمال دوريد وفرش طبقة رابطة من الغرسقة الاستثبة بسعك اسم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة التم تكسير الكسارات والبنومين العملي ١٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والنفة تشمل إجراء التجزب المسابة والمطابة على المخارط وعلى المواد المستخدة ويتم التنفيذ طبقاً التطاعلت المرضية النموذجية الدرين التعملية والمطابة على المخارط وعلى المواد المستخدة ويتم التنفيذ ومواصفات البيئة العامة الطرق
	.,	1.,1	••	**	والكورى وتغييف المهامل مسرك المستة من فيتومين السائل مربع التغاير RC3000 بمحل و كجم/م١ المشر المسطح اعمل توريد ورش طبقة الاصقة من فيتومين السائل مربع التغاير المرضية السونجية والرسومات ترش فوق الطبقة الأستشرة بد تعلم بمكيا وتنظيفها جبنا ويتم التنابذ طبقاً التعلق الطبق والكبرى وتطبعات التعليف المعامدة والمند بحميم منتملاته طبقاً الاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العلمة الطرق والكبرى وتطبعات
	.,	101,		۲,	المهندس المشرف. بالمنز المسطح اعمال نوريد وفرش طبقة مطحية من الغرسقة الأسفائية بسمك دسم بعد الممك بابتخدام أحجاز مملة نتح تكمير الكسارات والميؤومين العمال ١٠/٧٠ واردة شركة النصر بالمدويين أو ما يعاقلها واللغة تشمل اعراء الجزب المعطية والمعالية والمعارفة على المعلوط وعلى المواد المستخدمة ويلم التنيذ طبقاً التطاعات الموضية الموضية والرسومات النصائية المعامدة والبد بعدم ماتملاته طبقاً الاصول الصفاعة ومواصفات الهيئة المعامة الطرق والكباري وتطبعات المهندس المشرف.
	0,,				الأجمالي

رس می البوداره الرقر م حملت مرسلوی ای مهار

مرادة والهندسة المسالم في من احمد سالم في من المادة الماد

سوحة ضوليا بـ CamScanner









حصر اعمال مستخلص ختامي كشف رقم ٢

عملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)

بطول ٥٧ كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من الكم (٢٠٠٠) إلى الكم (٢٠٧٠٠) وصلة الميناء الجاف

بنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

جملة مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذة الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذة المدة	مقدار العمل السابق إجرانة	القنه	كمية المقايسة المعدلة طبقا الخر مفاوضة	الوحدة	البن	ř
1.	1.	- 0	۲,۷0۰,۰۰	١.	216	اختباز (plate load test) طبقا لتطيعات الاستشارى العام للمشروع	٥_١
						بالمتر المكعب حفر ترية عادية	
۲۳,۷۰۰,۰۰	۸,	YY,9,	۲۳,٦٠	۲۳,۷۰۰,۰۰		عمق الحفر حتى ٥ م	
•	£.	•	10,7.	:=:	م٣	عمق الحقر حتى ١٠ م	7_1
	: -	(<u>a</u> n	۲۷,٦٠	5 . €0		عمق الحفر حتى ١٥ م	
						بالمتر المكعب حفر في تربة متماسكة	
70,758,7.	10,057,7.	٥٠,١٠٠,٠٠	۲٦,٧٠	70,757,7.		عمق الحفر حتى ٥ م	1
۲۰,۷۰۰,۰۰	10,90.,	۹,۸۰۰,۰۰	۲۸,۷۰	۲۰,۷۰۰,۰۰	47	عمق الحفر حتى ١٠ م	7_7
	-		۳٠,٧٠			عمق الحفر حتى ١٥ م	-
110,.98,7.	.,		17,790		م۳	علاوة مسافة النقل	İ

مهندس المنطقة كرور كوور سبة الامال نلمقاولا تمطلي المسلمة م/ احمل سالم فهمى سرات: ددا ادا

مهندس الاستشاري العام









حصر اعمال المستخلص الختامي

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٧٥ كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من الكم (٧٠٠٠) إلي الكم (١٠٧٠٠) وصلة الميناء الجاف

بنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات


بند رقم ۱_٥

اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع

القيام بعدد ١٠ عينات Plate Load Test

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة











حصر اعمال المستخلص

عملية : أعمال الجسر الترابي لعشروع انشاء وصنة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٧٥ كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من الكم (٧٠٠٠) إلى الكم (١٠٧٠٠) بنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

بند رقم 2_2 بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات العيكاتيكيه في التربة المتماسكه عدا الصخريه (باستخدام البلدوزر)

ملاحظات	كمية الحقر حتى - ١٥	كمية الحفر حتى - ١٠	كمية الحقر حتى - ٥	الى محطه	من محطه
الرامب الأيسر		-	7,474,77	.+1	.+٧
	•	-	1,414,47	.+1	.+٧
	-	-	1,04.,1.	1+1	1+. *.
	981,7.	17,107,11	79,147,69	1+7	1+17.
		10,177,07	£7,17£,7A	1+01.	1+74.
	971,7.	77,7YA,££	٨٣,٥٨٥,٥٦	ني =	الإجما

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

JV 5











حصر اعمال المستخلص

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)

بطول ٧٠ كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من الكم (٧٠٠٠) إلى الكم (١٠٧٠٠) وصلة الميناء الجاف

بند رقم 1_2

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكاتيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة و الصخرية والتي تشمل تباب مخلفات

ملاحظات	كمية الحفر حتى - ١٥	كمية الحفر حتى -١٠٠	كمية الحفر حتى - ٥	الى معطه	ن معطه
(EG1-EG2)		-	77,7.7,70	1+4	.+٧
	-	•	TT,V.T,T0	ئي ≃	I as MI

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

الشركة المركة
محضر اعتماد حصر كميات للقطاع

3		يوم الأربعاء	الموافق	11/10/2023	تاريخ (
/ بلبیس)	يد (الروبيكي / العاشر من رمضان	} إنشاء وصلة سكة الحد	الترابي من مشروخ	اعمال الجسر	اسم المشرارع
الأمال	اسم الشركة المنفذة :	المروبيكي	اتجاة	0+700:1+700)	قطاع

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (الأمال) ،واعتمادها من الاستشاري العام للهيئة القومية للسكة حديد مصر (خط الروبيكي).

ملاحظات	الكمية الاجمالية المنفذة	البند	م
A TOWN	٧- بند الحفر		
	23700	حفر في تربة عادية	1_2
	91393.2	حفر في تربة متماسكة	2_2
		الحقر في الصخر	2_3
	the second of th	100:200	
	# POVIN	300:400	
	115093.2	اجمالي كميات الحقر	

مدير المشروع

(tuend

مدير عام المشروعات

مهندس المشرف

م احدد سالم فهد

. Kamast

يواقق ويع<u>تمد</u> الاستشاري العام للمشروع

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) قطاع الميناء الجاف اتجاة الروبيكي تنفيذ شركة الأمال عقد العملية بيان الاعمال التي تمت في العقد الي تاريخة

اجمالي	ختامي	1000	عقد العم				
	<u>کی بی</u>	جاري ٢	المقايسة المعدلة	جاري ١	كراسة الكميات	اليند	
23700	23700	800			A LOCAL STATE	بند الحفر	-
91393.2	91393.2	15950	23700	22900	23700	حفر في تربة عادية	\dashv
7#8	74	13330	91393.2	59900	116895.6	حفر في ترية متماسكة	
) (- 8		172			1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	الحفر في الصخر	\dashv
				11 - 14-1.		100:200	
						300:400	

مهندس المشرف

ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مال الحسر التراسي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضار / بلديس) قطاع الروبيكي اتجاة العيناء الجاف تنفيذ شركة الأمال بيان باجمالي الاصال التي تعت صرفها من بداية العمل حتى تاريخة حتى تاريخ ١١/١٠/٢٠ ٢

احمالي الكمية المنصرفة للقطاع	124 13	عقد عملية	المند	T	
	حاري ١ حاري ٢ اجملي			1	
22700			5 T T	بند الحفر	2
23700	23700	800	22900	حفر في التربة العادية	1 2
115093.2	91393.2	91393.2	59900	حفر في تربة متماسكة	2 2
				الحقر في الصغر	2 3
				100:200	
				300:400	
				بند الأثرية	3
				اتربة من ناتج العفر	3 1
				تعميل ونقل الاتربة	3 2
				للجزء السفلي	
				للجزء العلوي	
				للفرمة	

مدير المشروع

منكماره

مهندس الشرىة 1 مد المرك

المارية المسابقة الم



الاداره المركزية لمنطقة شرق الدلتا (الشرقية - الدقهلية - دمياط) ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع: مشروع انشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس من ك ٠٠،٧٠٠: ك ١,٧٠٠

الامال للمقاولات

تقرير معملي رقم (١٨٠) لسنة٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : م / محد علاء (الشركة المنفذه) في حضور (الاستشاري) بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/٢١ يبان العينات :- عدد (١) عينة اتربه رمليه تمثل القطاع الرئيسي والرامب الايسر من ك ١,١٠٠ ؛ ك ١,١٠٠ لعمل صلاحية .

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج والدمك المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا والانتفاخ .

النتانج :-

الاختبارات التي اجريت عليها:-

تنفيذ شركه:

المواصفات	٧,٠٧٠ ظ	1 - 11
	1,	التجارب
	1	مهزه سعة ٨/٣"
	٨٤	مهزه رقم ؛
	11,1	١.
	٧,٠٥	1.
	۲.	۲۰۰
	عديمة	مجال الدونة %
	A-Y-£	التصنيف
	٧,١٢	أقصى كثافة جافة طن / م٣
	ž.	المعدل
	٧,٩	نسبة المياه الملائمة %
	10	نسبه تحمل كاليفورنيا %
		الانتفاخ %

يتم الرجوع الى ملف العمليه لمقارنة النتانج.

ملحوظه / العينات مسؤولية من احضرها.

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحده	عدد الوحدات	بيان العينات
179.	179.	1	سلاحية الرمال
10.			. اعداد تقریر
111.			تيمه التجارب
717			% 10 1.
171,40			% ١٤ م.ق.ر
11110			الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٢/٢٦

مهندس المعمل *ا گرما یخ*

مدير المعمل

مهندس ا

حازم عبد المنعم

1 لعمود

رنیس الاداره المرکزیه مهندس / ک ، مهندس / ک ، سلوی سامی صالح

<u>S</u>

الممسوحة خوليا بـ CamScanner

الهيئة العامة الطرق و الكبارى و النقل البرى ورد الندل (GARBLT)

بتاريخ : ۲۰۲۲/۲/۱

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا (الشرقية - الدقهلية - دمياط) أدارة المعامل وضبط الجودة

انشاء جسر خط سكه حديد الروبيكي -العاشر من رمضان -بلبيس من ك. ٧٠. . ك ؟ ١,٠١

اسم المشروع :

شركه الامال

تنفيذ شركه:

تقریر معملی رقع (۱:۱) اسنه ۲۰۲۳

قام باحضار العينات: م/احمد سلام &م/ذينب ماهر

بياتات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات أتربه أرض طبيعيه لعمل صلاحية

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنظلي و ثوابت الربرج و الدمك المعال و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ و التصنيف الكشف عن الكثافة الجافة طن / م٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتانج :-

82 55.8 34.4 19 عديد	82 64 31.4 15 عديمه	80 61.8 35.6 17	مهزة رقم ؛ 10 40 200 مجال الدونة	. 1.
34.4 19	31.4 15	35.6 17	40 200	or an ores
19	15	17	200	· · · la ;
				1.00
		4 15	5 n h	
	ميت	عديمه	مجان الدوية	
1-B	A1-B	A1-B	التصنيف	
.14	2.14	2.13	اقصى كثافة جافة طن / م٣	الدمك المعدل
7.7	7.7	7.9	نسبة المياه الملائمة %	المحدا
26	25	26	تحمل كاليفورنيا %	نسبة
		يَقَاحُ %		
	7.7 26	7.7 7.7	7.7 7.7 7.9	نسبة المياه الملائمة % 7.7 7.7

يتم الرجوع لنفتر الشروط لمقارنه النتانج

ملحوظة: العينات مسنولية من احضرها

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	العينات بيان العينات
3870	1290	3	ا صلاحیه رمال
150			م. اعداد تقرير
4020			و قيمة التجارب
603			۲.۱۰۱%
647.25			ض. ق. م ۱۱%
5270.25			الإجمالي

نحريرا في : ٢٠٢/٢/١٢

مهندس المعمل/ عنا١١/

رئیس الإدارة المرکزیة مهندس/ عملسست سلوی سامی صالح

2

ملير المسل حازم عبالمنعم

مهندس/

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا (الشرقية - الدقهلية - دمياط) ادارة المعامل وضبط الجودة

انشاء جسر خط سكه حديد الروبيكي -العاشر من رمضان -بلبيس من ك٠٠٧، :ك٠٠٠،

اسم المشروع:

شركه الامال

تنفيذ شركه:

تقرير معملي رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ۲۰۲۳/۲/۱

قام باحضار العينات : م/احمد سلام &م/ذينب ماهر

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات أتربه أرض طبيعيه لعمل صلاحية

الاختبارات التي اجريت عليها:-

التحليل المنخلي و ثوابت الربرج و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ و التصنيف الكثافة الجافة طن / م٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتانج:-

ك ١٨٠٠ القطاع الرئيسي الرامب	المهزات		
76			
	مهزة رقم ٤	• • •	
41.2	10	i me-	
18	40		
9	200	i ia l	
عديمه	مجال الدونة		
A1-a	التصنيف	19	
2.15	اقصى كثافة جافة طن / م٣		
7.5	نسبة المياه الملائمة %	الدمك المعدل	
31	بة تحمل كاليفورنيا %	نسا	
	الانتفاخ %		
	A1-a 2.15 7.5	التصنيف A1-a التصنيف الصنيف 7.5 الصني كثافة جافة طن / م٢	

يتم الرجوع لدفتر الشروط لمقارنه النتانج

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

	الإجمالي	سنعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
	1290	1290	1	صلاحیه رمال
C	150			ا م. اعداد تقریر
	1440			، ا قيمة التجارب
	216			م. ۱۰۱%
	231.85			، ض. ق. م ۱۱%
	1887.85			الإجمالي

تحريرا في :٢٠٢/٢/١٢

مهندس المعمل / صنار / ر

ربیس الإدارة المرکزیة مهندس/ مدرسیر مهندس/ مدرسیر مهندس/ مدرسیر مسامی صالح

5

مدير المعمل المارة الفارد المارة الفارد المعمل المارة الفارد المارة الفارد المارة الفارد الفارد المارة الفارد المارة المارد الم

مهندس/

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا (الشرقية - الدقهلية - دمياط) ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع: مشروع انشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس من ك ١,٧٠٠ : ك ١,٧٠٠

الامال للمقاولات

تنفيل شركه:

تقرير معملي رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ: ٢٠٢٢/١/١

قام باحضار العينات: م / احمد سلامه (الاستشاري)

بيانات ادارية: -

عدد (٢) عينة اتربه رمليه من مواقع مختلفه لعمل صلاحية .

بيان العينات :-

الاختمارات التي اجريت عليها:-

التحليل المنخلي و ثوابت اثريرج والدمك المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا والانتفاخ .

النتانج :-

المواصفات	1.1 4	ک ۱۸۸۰	التجارب
			VALUE OF THE PARTY
	١	١	مهزه سعة ۱/۲"
	A1	٨٢	مهزه رقم ۱
_	11,1	٥٧	1.
	77,7	1.	1.
	17	77	1
	عديمة	عديمة	مجال الدونة %
	A-1-B	A-1-1	التصنيف
	7,17	7,11	أفسى كثافة جافة طن / م٢
			ك المعدل
	v , v	V, 4	نسية المياه الملائمة %
	rı	۲V	نسبه تحمل كالبغورنيا %
			الانتلاخ %

يتم الرجوع الي ملف العمليه لمقارنة النتائج.

حصرها.	وليه من ا	العيشات مصو	منحوظه

ج /التكاليف

الاجمالي	سعر الوحده	عدد الوحدات	بيان العيثات
Y	179.	*	سلاحية الرمال
10.			. اعداد تقرير
177.			أومه النجارب
1.4,0			% 10 1.
171,00			% 16 0.00
TOV10			الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠١/٠٩

عندس العمل 1 دُماء -

رئيس الاداره المركزيه

مدير المعسل

-FA

حالم عبد المتعم


العقور

سلوي سامي صالح

3







ace consulting engineers

التاريخ ١ . ١٨ . ١٠ ٢٠ ٢٠

مشروع وصلة السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان -بلبيس)- شركة الأمال من المحطة ١٠٠٠ + ١ الي محطة ١٠٠٠ + ١

قام مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص . بشركة الأمال إلى المقلب المحدد عن طريق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من:

مهدس الشركة المنقذة

١٠- م ١ المستفر عدر مهندس الشركة العامة للطرق والكباري المهائة العامة للطرق والكباري عملات المعطر عن المعطر عن المعام المعارة العامة المعارة المعارة المعطر عن المعارة المعار

مهندس استشاري الهيدة العاسد

مرا الموسطان المراد ال

مشروع (اعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)







الجاف	وصلة الميناء	جاه ا	י ולכ	ž.	7.77/1/1	التاريخ
، المحطة ١٠٧٠٠ ١٠٠١ (الرامب الايسر)	ن المحطة ٢٠٠٠، حتى المحطة ٢٠٠٠، حتى ٢٥	العمل ومن	نطاق العمل ي		شركة الامال للمقاوا	الشركة المنفذة
	(1/4	قم (نم أعمال ر	طلب استلا	
			Ashaif	y in	etin gelet : i	رجاء التكرم بإستلام الأن
Provide -		مف العمل	وم	+ -	an head 181	نوع العمل
لم فتهمى ۱۲۹۲۱	We 21,	هندس الشركة	ا توقيع م	16-:1+22	0-1+370:1+5	مكان العمل م
12-172	ا سي.ت: ٤				نشاري	إستلام المهندس الإسنا
े देवी देवी	الثاني 📗	l'eb 🔄			, تكرار تقديم الطلب	رقم
المسؤول		71 4				موقف الأعمال:
71	مرفوض 🔲	ل مع ملاحظات	ا مقبو	مقبول		١- الأعمال المساحية:
	مرفوض ا	ل مع ملاحظات	مقبو	مقبول		٢- اعمال الجودة:
	مرفوض [ل مع ملاحظات	مقبو	مقبول		٣- الأعمال المدنية:
		مستوقي	ا غير	مستوفي		٤- العرض الكامـــل:
		· i = file				ملادظات:
				···········	بدياله المساء	والمراسسة المراسية
					······································	
		N		1 - 1	a.	* 10 * 7
ش وبعاد تقلیمه	30%	والملاحظات بعاليه	موافق مع عمل		موافق	نتيجة هذه الأعسال:
	فيمدلنهم	ا .	لب الإستالاء	سولية من ط	اخذ صوره ورقبه أو د	تلتزم الشركة المنفذة ب
	الأستشاري العام	nziem			:	مهندس الإستشاري
	10	الأسم لم			22 Kgraph	الأسم ا
	4	. التوقيع ا		1		الأسم / التوقيع /
The state of the state of the	Language and a	in the same of the same		The state of the state of	the state of the s	and the bank and the second

CamScanner + ಟ್ರಹ

مشروع (اعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلييس)

ACE CO	INSULTING ENGINEERS RRAM-BAKHOUM		ZJ)		مفاعة النامة الد
	وصلة المين	الإنجاه		2023 / 5 / 19	التاريخ
+014 حتى 014	من المحطة 700+0 م ومن المحطة 700 (الرامب	نطاق العمل	رت	شركة الأمال للمقاوا	الشركة المنفذة
	(8	ام أعمال رقم (طلب استلا	
				لأتي :	برجاء التكرم بإستلام ا
- Ashuilta	ailirabel	وصف العمل	25	wholes !	توع العمل
the property of the signature	20 20 101	وقيع مهندس الشركة	1+150->1+	240	مكان العمل
はが過度に出	مهرندس/ احمط سجل نجاری		14510 -> 10		إستلام المهندس الإ
الثالث	الثاني 📗	الأول		رقم تكرار تقديم الطلب	
المسؤول					موقف الأعمال:
20 1100	مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول		1- الأعمال المساحية:
4	مرفوض	مقبول مع ملاحظات	مقبول	(4)	2- اعمال الجودة:
	مرفوض [مقبول مع ملاحظات	مقبول		3- الأعمال المدنية:
		غير مستوفي	مستوفي 🗌		4- العرض الكامسل:
					ملاحظات:
ن ويعاد تقنيمه	ا برفون	. عمل العلامظات بعاليه		مونق اخذ صوره ورقبیة او ضوند	تتبجة هذه الأعمال : تلتزم الشركة المنفذة ب
£ 7	المالات	-) ^	م ا متوكي	- tiend	مهنفس الإستثناري

حة خوليا بـ CamScanner

شركة كبو لنسبط الجودة



Date:

11/07/2023

Project:

الناء الجسر الترابي و طرق الخادمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس

Contractor:

شركة الإمال

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

<u>DIN 18134-2012-04</u>

Test No.:

Amal/EV/011

Location:

Irom 0+700 To 0+900

0-710

Level:

Soil Type:

Ferma

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)

0.050 0.300 0.000 0.100 0.200 0.150 0.00 ■ - First Loading Cycle 1.00 Settlement (mm) -A- Unloading Cycle - Second Loading Cycle 2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

. Regi	ession Ana	alysis	
Coefficients	a ₂	a	a_0
First Cycle	-1.846	4.394	0.058
Second Cycle	0.292	0.751	1.502

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Strain	Modulus	
Evl	64.8	Мра
Ev2	250.8	Мра
Ev2/Evl	3.9	

Date:

11/07/2023

Project:

ربا. الحسر النوابي و طرق الغدمة لغط سكة حديد الروبيكي / بلبيس

شركة الامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Amal /EV/011

Location:

Irom 0+700 To 0+900

0-710

Level:

Soil Type:

l'erma

Plate Diameter:

300 mm

Applied Lead, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	\$2, mm	53, mm	Average Settlement
0.71	0.010	3888	2705	2852	0.00	0.00	0.00	0.00
5.65	0.080	3837	2664	2820	0.51	0.41	0.32	0.41
11.31	0.160	3807	2636	2802	0.81	0.69	0.50	0.67
17.67	0.250	3754	259.5	2768	1.34	1.10	0.84	1.09
23.33	0.330	3735	2570	2755	1.53	1.35	0.97	1.28
29.69	0.420	3706	2535	2730	1.82	1.70	1.22	1.58
3.5.34	0.500	3684	2511	2712	2.04	1.94	1.40	1.79
17.67	0.250	3691	2520	2720	1.97	1.85	1.32	1.71
8.84	0.125	3699	2531	2730	1.89	1.74	1.22	1.62
0.71	0.010	3708	2545	2741	1.80	1.60	1.11	1.50
5.65	0.080	3700	2540	2732	1.88	1.65	1.20	. 1.58
11.31	0.160	3696	2535	2727	1.92	1.70	1.25	1.62
17.67	0.250	3687	2525	2719	2.01	1.80	1.33	1.71
23.33	0.330	3680	2519	2714	2.08	1.86	1.38	1.77
29.69	0.120	3670	2508	270.5	2.18	1.97	1.47	1.87
	10ad, kN 0.71 5.65 11.31 17.67 23.33 29.69 35.34 17.67 8.84 0.71 5.65 11.31 17.67 23.33	Load, kN Mpa 0.71 0.010 5.65 0.080 11.31 0.160 17.67 0.250 23.33 0.330 29.69 0.420 35.34 0.500 17.67 0.250 8.84 0.125 0.71 0.010 5.65 0.080 11.31 0.160 17.67 0.250 23.33 0.330	Load, kN Mpa No. (I) 0.71 0.010 3888 5.65 0.080 3837 11.31 0.160 3807 17.67 0.250 3754 23.33 0.330 3735 29.69 0.420 3706 35.34 0.500 3684 17.67 0.250 3691 8.84 0.125 3699 0.71 0.010 3708 5.65 0.080 3700 11.31 0.160 3696 17.67 0.250 3687 23.33 0.330 3680	Lond, kN Mpx No. (I) No. (2) 0.71 0.010 3888 2705 5.65 0.080 3837 2664 11.31 0.160 3807 2636 17.67 0.250 3754 2595 23.33 0.330 3735 2570 29.69 0.420 3706 2535 35.34 0.500 3684 2511 17.67 0.250 3691 2520 8.84 0.125 3699 2531 0.71 0.010 3708 2545 5.65 0.080 3700 2540 11.31 0.160 3696 2535 17.67 0.250 3687 2525 23.33 0.330 3680 2519	Lond, kN Mpa No. (1) No. (2) Catage No. (3) 0.71 0.010 3888 2705 2852 5.65 0.080 3837 2664 2820 11.31 0.160 3807 2636 2802 17.67 0.250 3754 2595 2768 23.33 0.330 3735 2570 2755 29.69 0.420 3706 2535 2730 35.34 0.500 3684 2511 2712 17.67 0.250 3691 2520 2720 8.84 0.125 3699 2531 2730 0.71 0.010 3708 2545 2741 5.65 0.080 3700 2540 2732 11.31 0.160 3696 2535 2727 17.67 0.250 3687 2525 2719 23.33 0.330 3680 2519 2714	Load, kN Mpx No. (1) No. (2) No. (3) S1, mm 0.71 0.010 3888 2705 2852 0.00 5.65 0.080 3837 2664 2820 0.51 11.31 0.160 3807 2636 2802 0.81 17.67 0.250 3754 2595 2768 1.34 23.33 0.330 3735 2570 2755 1.53 29.69 0.420 3706 2535 2730 1.82 35.34 0.500 3684 2511 2712 2.04 17.67 0.250 3691 2520 2720 1.97 8.84 0.125 3699 2531 2730 1.89 0.71 0.010 3708 2545 2741 1.80 5.65 0.080 3700 2540 2732 1.88 11.31 0.160 3696 2535 2727 1.92 17.67 0.25	Load, kN Mpx No. (1) No. (2) No. (3) S1, mm S2, mm 0.71 0.010 3888 2705 2852 0.00 0.00 5.65 0.080 3837 2664 2820 0.51 0.41 11.31 0.160 3807 2636 2802 0.81 0.69 17.67 0.250 3754 2595 2768 1.34 1.10 23.33 0.330 3735 2570 2755 1.53 1.35 29.69 0.420 3706 2535 2730 1.82 1.70 35.34 0.500 3684 2511 2712 2.04 1.94 17.67 0.250 3691 2520 2720 1.97 1.85 8.84 0.125 3699 2531 2730 1.89 1.74 0.71 0.010 3708 2545 2741 1.80 1.60 5.65 0.080 3700 2540 <td< td=""><td>Lead, kN Mpx No. (1) No. (2) Change No. (3) S1, mm S2, mm S3, mm 0.71 0.010 3888 2705 2852 0.00 0.00 0.00 5.65 0.080 3837 2664 2820 0.51 0.41 0.32 11.31 0.160 3807 2636 2802 0.81 0.69 0.50 17.67 0.250 3754 2595 2768 1.34 1.10 0.84 23.33 0.330 3735 2570 2755 1.53 1.35 0.97 29.69 0.420 3706 2535 2730 1.82 1.70 1.22 35.34 0.500 3684 2511 2712 2.04 1.94 1.40 17.67 0.250 3691 2520 2720 1.97 1.85 1.32 8.84 0.125 3699 2531 2730 1.89 1.74 1.22 0.71 0.010</td></td<>	Lead, kN Mpx No. (1) No. (2) Change No. (3) S1, mm S2, mm S3, mm 0.71 0.010 3888 2705 2852 0.00 0.00 0.00 5.65 0.080 3837 2664 2820 0.51 0.41 0.32 11.31 0.160 3807 2636 2802 0.81 0.69 0.50 17.67 0.250 3754 2595 2768 1.34 1.10 0.84 23.33 0.330 3735 2570 2755 1.53 1.35 0.97 29.69 0.420 3706 2535 2730 1.82 1.70 1.22 35.34 0.500 3684 2511 2712 2.04 1.94 1.40 17.67 0.250 3691 2520 2720 1.97 1.85 1.32 8.84 0.125 3699 2531 2730 1.89 1.74 1.22 0.71 0.010

Notes:

For Q Lah

Tested by . Tech. Abdelrahman Gaber



شركة كيو لضيدا. الع ودة



Date:

11/07/2023

يا. العبسر النرابي و طرق الخادمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس

Project: Contractor:

شركة الإمال

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Amal /EV/011

Location:

Irom 0+700 To 0+900

0+710

Level:

Soil Type:

Terma

Plate Diameter:

300

Enerpack Reading , bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gange No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	52, mm	S3, mm	Average Settlemen
5	0.71	0.010	3888	2705	2852	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3837	2664	2820	0.51	0.41	0.32	0.41
86	11.31	0.160	3807	2636	2802	0.81	0.69	0.50	0.67
13,5	17.67	0.250	3754	2595	2768	1.34	1.10	0.84	1.09
178	23.33	0.330	3735	2570	2755	1.53	1.35	0.97	1.28
226	29.69	0.420	3706	2535	2730	1.82	1.70	1.22	1.58
269	35.34	0.500	3684	2511	2712	2.04	1.94	1.40	1.79
13.5	17.67	0.250	3691	2520	2720	1.97	1.85	1.32	1.71
67	8.84	0.125	3699	2531	2730	1.89	1.74	1.22	1.62
.5	0.71	0.010	3708	2545	2741	1,80	1.60	1.11	1.50
13	5.65	0.080	3700	2540	2732	1.88	1.65	1.20	. 1.58
86	11.31	0.160	3696	.2535	2727	1.92	1.70	1.25	1.62
135	17.67	0.250	3687	2525	2719	2.01	1.80	1.33	1.71
178	23.33	0.330	3680	2519	2714	2.08	1.86	1.38	1.77
226	29.69	0.420	3670	2508	270.5	2.18	1.97	1.47	1.87

Notes:

For Q Lah

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber



شركة كيو لضبط الجودة

CR LAB

Date:

16/07/2023

Project:

روسر التراب و طرق الخدمة لخط معمد الروميكي / بلبيس مسكة عديد الروميكي / بلبيس

Contractor:

شركة الأمال

PLATE LOADING TEST/STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Al AmaleEV (007

Location:

From (1+600) To (1+700) (1+770)

Level:

-0.75

Soil Type:

Upper Embankment

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500

-■ - First Loading Cycle

-- Unloading Cycle

- - Second Loading Cycle

Settlement (mm)

1.00

2,00

 Regression Analysis

 Coefficients
 a2
 a1
 a0

 First Cycle
 -2.087
 4.362
 0.041

 Second Cycle
 0.822
 0.217
 1.451

Strain	Modulus	3.00
Evl	67.8	Mpa
Ev2	358.5	Мра
Ev2/Ev1	5.3	34

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2



Project:

_{پیستر} الترابی و معرفی الحدمه لیخها که حدید الرومیکی / بلبیس

شركة الأمال عند

Contractor;

PLATE L'OADING TEST/STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Al Amal/EV/007

Location:

From (1+600) To (1+700) (

(1+770)

Level:

0.75

Soil Type:

Upper Embankment

Plate Diameter:

300 mm

Enerpack Reading , bar	Applied Load , kN	Stress , Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, tnin	S2, mm	S3. mm	Average Settlement , mm
5	0.71	0.010	3264	1474	3070	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3228	1433	3035	0.36	0.41	0.35	0.37
86	11.31	0.160	3200	1403	3000	0.64	0.71	0.70	0.68
135	17.67	0.250	3168	1370	2963	0.96	1.04	1.07	1.02
178	23.33	0.330	3147	1347	2943	1.17	1.27	1.27	I.24
226	29.69	0.420	3126	1324	2908	1.38	1.50	1.62	1.50
269	3.5.34	0.500	3110	1301	2885	1.54	1.73	1.85	1.71
135	17.67	0.250	3112	1303	2887	1.52	1.71	1.83	1.69
67	8.84	0.125	3120	1310	2890	1.44	1.64	1.80	1.63
.5	0.71	0.010	3140	1329	2903	1.24	1.45	1.67	1.45
43	5.65	0.080	3138	1327	2901	1.26	1.47	1.69	1.47
86	11.31	0.160	3135	1324	2898	1.29	1.50	1.72	1.50
1.35	17.67	0.250	3128	1317	2895	1.36	1.57	1.75	1.56
178	23.33	0.330	3123	1312	2890	1.41	1.62	1.80	1.61
226	29.69	0.420	3115	1303	2884	1.49	1.71	1.86	1.69

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed

Engineer: Abdallah Hussien

Page Lof 2

Q LAB Date:

13/07/2023

Project:

پسر ا*لتراب*، و طر*ق الفادمة لخنط* عة حاربد الرابيك*ن / بليي*س

11.31 25.1

Contractor;

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Al Amal/EV/005

Location:

(1:650)

Level:

-0.25


Layer:

Ferma

Plate Diameter:

600 mm

Stress (Mpa)



Reg	ression An	alysis	. Kan
Coefficients	a ₂	a_l	\mathbf{a}_0
First Cycle	-28.664	21.812	-0.173
Second Cycle	5.876	2.179	2.753

Strain	Modulus	ment or a
Evl	30.7	Мра
Ev2	123.3	Мра
Ev2/Ev1	4.0	to the way

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Rage 2 of 2-

شركة كيو لضبط الجودة

Q LAB Dare:

13/07/2023

ريب التراب و طرق الخدمة لخمط حكة حديد الروبيكي / بنبيس

47 0::25

بمسركة الأصال

Contractor:

Project:

PLATE LOADING TEST/STRAIN MODULUS (FVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Al Amal/IN/005

Location:

(1-650)

Level:

0.25

Layer:

Ferma

600

Plate Diameter:

מנות

Enerpack Reading , bar	Applied Load , kN	Stress , Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	S2. min	\$3, mm	Average Settlemen , mm
11	1.42	0.005	3148	3076	1804	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	3080	3015	1745	0.68	0.61	0.59	0.63
172	22.62	0.080	2985	2944	1670	1.63	1.32	1.34	1.43
269	35.34	0.125	2908	2882	1602	2.40	1.94	2.02	2.12
355	46.66	0.165	2849	2839	1555	2.99	2.37	2.49	2.62
452	59.38	0.210	2801	2789	1500	3.47	2.87	3.04	3.13
538	70.68	0.250	2760	2755	1461	3.88	3.21	3.43	3.51
269	35.34	0.125	2765	2760	1463	3.83	3.16	3.41	3.47
135	17.68	0.063	2790	2779	1480	3.58	2.97	3,24	3.26
11	1.42	0.005	2842	2818	1530	3.06	2.58	2.74	2.79
86	11.30	0.040	2842	2816	1528	3,06	2.60	2.76	2.81
172	22.62	0.080	2826	2802	1514	3.22	2.74	2.90	2.95
269	35.34	0.125	2804	2785	1495	3.44	2.91	3.09	3.15
355	46.66	0.165	2790	2772	1481	3.58	3.04	3.23	3.28
152	59.38	0.210	2769	2758	1464	- 3.79 -	3.18	3.40	3.46

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page l'of 2

شركة كبو لضبط الجودة



Date:

11/07/2023

Project:

نه الجسر الأوابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيك / بلبيس

شركة المال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Amal/EV2010

Location:

Irom 0+700 To 0+900

0+810

Level:

0

Soil Type:

Ferma

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)

Settlement (mm) 2.00

2.00

4.00

5.00

6.00

Reg	ression An	alysis	
Coefficients	a_2	a_1	ao
First Cycle	-0.808	3.118	0.065
Second Cycle	0.823	0.625	1.108

Strain Modulus				
EvI	82.9	Мра		
Ev2	217.1	Мра		
Ev2/Ev1	2.6			

- Second Loading Cycle

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber





Date:

يا. الجسر الترابي و طرق الخدمة الخط

Project:

كة حدباء الروبيكي / بلبيس

شركة الامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Amal/FV/010

Location:

from 0+700 To 0+900

0+810

Level:

0

Soil Type:

Ferma

Plate Diameter:

300 m

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement
	0.71	0.010	2545	2730	2843	0.00	0.00	0.00	0.00
13	5.65	0.080	2515	2695	2815	0.30	0.35	0.28	0.31
86	11.31	0.160	2494	2667	2795	0.51	0.63	0.48	0.54
135	17.67	0.250	2475	2643	2762	0.70	0.87	0.81	0.79
178	23.33	0.330	2454	2615	2744	0.91	1.15	0.99	1.02
226	29.69	0.420	2430	2603	2719	1.15	1.27	1.24	1.22
269	35.34	0.500	2408	2585.	2697	1.37	1.45	1.46	1.43
135	17.67	0.250	2413	2594	2708	1.32	1.36	1.35	1.34
67	8.84	0.125	2420	2608	2717	1.25	1.22	1.26	1.24
.5	0.71	0.010	2432	2622	2730	1.13	1.08	1.13	1.11
1.3	5.65	0.080	2426	2618	272.5	1:19	1.12	1.18	1.16
86	11.31	0.160	2418	2614	2718	1.27	1.16	1.25	1.23
13.5	17.67	0.250	2406	2604	2710	1.39	1.26	1.33	1.33
178	23.33	0.330	2398	2599	2704	1.47	1.31	1.39	1.39
226	29.69	0.420	2385	2583	2694	1.60	1.47	1,49	1.52

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber



شركة كبو لنهبط الجودة



Date:

11/07/2023

Project:

)، الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط مكة حديد الروبيكي / بلبيس

شركة الإمال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Amal : 151:011

Location:

Irom 0.700 To 0.900

0-710

Level:

0


Soil Type:

Terma

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)



4.00

5.00


6.00

Regression Analysis								
Coefficients	a ₂	a _l	a ₀					
First Cycle	-1.846	4.394	0.058					
Second Cycle	0.292	0.751	1.502					

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Strain Modulus						
Evl	64.8	Мра				
Ev2	250.8	Мра				
Ev2/Ev1	3.9	-3				



شركة كيو لشبدا. الجودة



Date:

١. العسر النرابي و طرق الخدمة لغط

Project:

سكة حديد الروميكي / بلبيس

شركة الامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18.134-2012-04

Test No.:

Amal/EV/011

Location:

Irom 0+700 To 0+900

0+710

Level:

1)

Soil Type:

Terma

Plate Diameter:

300 mm

Footpack Reading , bar	Applied Lond, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	52, mm	53, mm	Average
.5	0.71	0.010	3888	2705	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3837	2664	2820	0.51	0.41	0.32	
86	11.31	0.160	3807	2636	2802	0.81	MAN CARGO		0.41
135	17.67	0.250	3754	2595	2768	-	0.69	0.50	0.67
178				2.75.7	2700	1.34	1.10	0.84	1.09
	23.33	0.330	3735	2570	2755	1.53	1.35	0.97	1.28
226	29.69	0.420	3706	2535	2730	1.82	1.70	1.22	1.58
269	3.5.34	0.500	3684	2511	2712	2.04	1.94	1.40	
13.5	17.67	0.250	3691	2520	2720	1.97	1.85	1.32	1.79
67	8.84	0.125	3699	2531	2720			1.32	1.71
-				2,331	2730	1.89	1.74	1.22	1.62
.5	0.71	0.010	3708	2545	2741	1.80	1.60	1.11	1.50
4.3	5.65	0.080	3700	2540	2732	1.88	1.65	1.20	1.58
86	11.31	0.160	3696	2535	2727	1.92	1.70	1.25	
135	17.67	0.250	3687	2525				1.25	1.62
170		16.00	3007	2525	2719	2.01	1.80	1.33	1.71
178	23.33	0.330	3680	2519	2714	2.08	1.86	1.38	1.77
226	29.69	0.120	3670	2508	270.5	2.18	1.97	1.47	1.87

For Q Lah

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber



Date:

11/07/2023

Project:

فسركة الاسال

Contractor:

PLATE LOADING TEST/STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

AI Amal/EV/004

Location:

from 0+700 to 0+900

(0+860)

Level:


Soil Type:

Lerma

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)



Reg	ression An	alysis	
Coefficients	a ₂	a_1	a_0
First Cycle	-0.949	2.334	0.026
Second Cycle	0.920	0.105	0.778

Strain	Modulus	
Evl	121.0	Мра
Ev2	398.2	Мра
Ev2/Ev1	-3:3	The same

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed

Engineer: Abdallah Hussien

6.00

Page 2 of 2



Date:

يا الجسر القرابي و طرق الخادمة لخط سكة حديد الروميكل / بلبيس

Project:

بارى الامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST/STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

At Amal F1/9004

Location:

from 0+700 to 0+900

(0:860)

Level:

Soil Type:

F. rma

Plate Diameter:

300 mm

Facepack Reading	Applied	Stress.	Gauge						
, bar	Load, kN	Mpa	No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	\$2, mm	S3, mm	Average Settlemen
.5	0.71	0.010	2778	2876	3506	0.00	0.00		, min
43	5.65	0.080	2767	2840	3487	0.11	0.00	0.00	0.00
86	11.31	0.160	2760	2823	3470	14. H 1	0.36	0.19	0.22
135	17.67	0.250	2747	2799	J. Josephines	0.18	0.53	0.36	0.36
178	23.33	0.330	2735		3453	0.31	0.77	0.53	0.54
226	29.69	0.420		2780	3434	0.43	0.96	0.72	0.70
269	35.34		2723	2762	3417	0.55	1.14	0.89	0.86
135		0.500	2718	2752	3408	0.60	1.24	0.98	0.94
	17.67	0.250	2717	2750	3405	0.61	1.26	1.01	
67	8.84	0.125	27.19	2759	3412	0.59	1.17		0.96
5	0.71	0.010	2723	2777	3425	0.55		0.94	0,90
43	5.65	0.080	2723	2776	3424		0.99	0.81	0.78
86	11.31	0,160	2723			0.55	1.00	0.82	0.79
135	17.67	0.250		2773	3421	0,55	1.03	0.85	0.81
178	23.33		2720	2765	3415	0.58	1.11	0.91	0.87
226		0.330	2716	2760	3408	0.62	1.16	0.98	-
lotes:	29.69	0.420	2713	2753	3400	0.65	1.23	-1.06.	0.92

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Mohamed

Q LAB Date:

11/07/2023

Project:

_{الجسر} الترابي و طرق الخدمة لخط يخة حديد الووميك / بلبيس

بسركة الامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST/STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Al Amal/TV/003

Location:

from 0+700 to 0+900

(0+760)

Level:

Soil Type:

Ferma

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500

Settlement (mm)

2.00

4.00

6.00

-11-	First	Loading	Cvole
_ 50	· MOL	rodding	Cycle

-▲- Unloading Cycle

- - Second Loading Cycle

Reg	ression An	alysis	
Coefficients	a ₂	a_1	a_0
First Cycle	-1.420	2.916	0.053
- Second Cycle	1.024	0.274	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Mohamed

Engineer : Abdallah Hussien

Strain	Modulus	
, Evl	102.0	Mpa
Ev2	286.2	Mpa
Ev2/Evl	2.8	in pa

Page 2 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

At Amal/TV/003

Location:

from 0+700 to 0+900

(0.760)

Level:

Soil Type:

Ferm.t

Plate Diameter.

300

Freepack Reading har	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gange No. (1)	Gange No (2)	Gauge No. (3)	St, min	52, mm	S3, min	Average Settlemen
5	0.71	0.010	2601	3520	2947	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	2569	3490	2927	0.32	0.30	0.20	, SS0558052
86	11.31	0.160	2530	3471	2913				0.27
135	17.67	0.250	2512			0.62	0.49	0.34	0.48
178	23.33			3453	2892	0.89	0.67	0.55	0.70
		0.330	2495	3435	2879	1.06	0.85	0.68	0.86
226	29.69	0.420	2480	3421	2865	1.21	0.99	0.82	Wasan and
269	35.34	0.500	2464	3408	2846	1.37	1.12	Dr. March	1.01
135	17.67	0.250	2467	3411	2848			1.01	1.17
67	8.84	0.125	2471	7.7	TANK Y	1.34	1.09	0.99	1.14
			2471	3.120	2857	1.30	1.00	0.90	1.07
5	0.71	0.010	2495	3439	2875	1.06	0.81	0.72	-
43	5.65	0.080	2494	3437	2874	1.07		0.72	0.86
86	11.31	0.160	2492		Ann	1.07	0.83	0.73	0.88
135			2492	3432	2870	1.09	0.88	0.77	0.91
	17.67	0.250	2485	3425	2862	1.16	0.95	0.85	
178	23.33	0.330	2475	3418	2853	1.26			0.99
226 -	29.69	0.420	2460	241	4 1 1	1.20	1.02	0.94	1.07
cs:			2469	- 3411	2846	1.32	1.09-	1.01	1.14

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed

11/0//20

Project:

Date:

دبسر الترابي و طرقی القلمة لغط عهٔ ملید الروبیکی /بلبیس

شركة الامثل

Contractor:



PLATE LOADING TEST/STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

TRUST /13\/012

Location:

Irom 0.700 to 0.900

0.700

Level:

0

Soil Type:


Ferma

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500



Reg	ression An	alysis	
Coefficients	a ₂	a ₁	a_0
First Cycle	-2.024	4.475	0.063
Second Cycle	1.381		

Strain	Modulus	
EvI	65.0	Мра
Ev2	359.2	Мра
Ev2/Ev1	5.5	ivijsa

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber





Date:

11/07/2023

ليسر الترابي وطرق التنعة لغط Project:

لنوكة الامثل

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

1RUST/EV/012

Location:

from 0+700 to 0+900

0.700

Level:

Soil Type:

l'erma

Plate Diameter:

300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge Na. (3)	SI, inin	52, mm	53, mm	Average Settlement
5	0.71	0.010	2860	3671	3675	0.00	0.00	0.00	, min
43	5.65	0.080	2819	3633	3630	0.41		0.00	0.00
86	11.31	0.160	2790	3600	3597	110-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	0.38	0.45	0.41
135	17.67	0.250	2776	3570		0.70	0.71	0.78	0.73
178	23.33	0.330			3555	0.84	1.01	1.20	1.02
226		F-2225-000	2750	3530	3518	1.10	1.41	1.57	1.36
220	29.69	0.420	2724	3512	3496	1.36	1.59	1.79	1.58
269	35.34	0.500	2710	3489	3470	1.50	1.82		-
135	17.67	0.250	2716	3495	3477	1.44		2.05	1.79
67	8.84	0.125	2725	3502			1.76	1.98	1.73
.5	0.71	53001300-505			3483	1.35	1.69	1.92	1.65
	0.71	0.010	2744	3522	3497	1.16	1.49	1.78	1.48
43	5.65	0.080	2742	3520	3495	1.18	1.51	1.80	7
86	11.31	0.160	2740	3517	3491	1.20		+	1.50
135	17.67	0.250	2737	3515	12		1.54	1.84	1.53
170	S-1 -		2/3/	כוככ	3487	1.23	1.56	1.88	1.56
178	23.33	0.330	2734	3510	3485	1.26	1.61	1.90	1.59
226	29.69	0.420	2720	3500	3471	1.40	1.71	2.04	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Mohamed



شوكة كبو المضبط العودة

Q LAB Date:

والنوابس والخوق لتغتمة لغط

Project:

11/07/2021

شرعةالاحال

Contractor.

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Amal. FY7009

Location:

from 0 . 700 To 0 . 900

0.800

Level

,)

Soil Type:


Lami

Plate Diameter:

300 mm

Stress (Mpa)

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.100 0.350 0.400 0.450 0.500



-●- Second Loading Cycle

Reg	ression An	alysis	4. 3
Coefficients	a ₂	a_{l}	<i>a</i> . ₀
First Cycle	-1.605	5.281	0.277
Second Cycle	0.494	0.728	2.120

Strain	Modulus	H III
EvI	50.2	Мра
Ev2	230.7	Мра
Ev2/EvI	4.6	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

4.00



شوكة كبو لنسبط الجودة

Date:

11/07/2023 يتزابس وطرق الفلعة لغط

Project:

شرىكالامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Imal F17000

Location.

Irom 0+700 To 0+900

0.800

Level.

Soil Type:

l'imi

Plate Diameter.

300 mm

Incrpack Reading, bar	Applied Lead, kN	Stress. Mpu	Gruge No (1)	Garge. No. (2)	Gange No. (3)	SI, mm	S2, mm	\$3, mm	Average Settlemen
5	0.71	0.010	2860	3671	3675	0.00	0.00	0.00	, mm
43	5.65	0.050	2812	3586	3602	0.48		0.00	0.00
86	11.31	0.150	2782	3547	3552	0.78	0.85	0.73	0.69
135	17.67	0.250	2750	3505			1.24	1.23	1.08
178	23.33	0.330	 		3502	1.10	1.66	1.73	1.50
			2719	3467	3467	1.41	2.04	2.08	1.84
226	29.69	0,420	2690	3429	3424	1.70	2,42	2.51	2.21
269	35.34	0.500	2661	3400	3390	199	2.71	2.85	
135	17.67	0.250	2667	3411	3396	1.93	2.60		2.52
67	8.84	0.125	2670	3121	3399			2.79	2.44
5	0.71	0.010				1.90	2.47	2.76	2.38
		~	2695	3452	34.20	1.65	2.19	2.55	2.13
13	.5.65	0.080	2690	3447	3416	1.70	2.24	2.59	2.18
86	11.31	0.160	2682	3437	3412	1.78	2.34	(d)	
135	17.67	0.250	2676	3126	3405	1.64		2.63	2.25
170	33.33						2.45	2.70	2.33
178	23.33	0.330	2668	3415	3397	1.92	2.56	2.78	2.42
226	29.69	0.420	2660	3403	3390	2.00	2.68	2.85	2.51

For Q Lah

Tosted by : Tech. Abdelrahman Gaber

11/07/2023

Date:

شركة كيو لضبط الجودة



Project:

ندركة الامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

AI. Amal/EV/002

Location:

from 0.700 to 0.900

(0.750)


Level:

Soil Type:

Ferma

Plate Diameter:

300 mm



Reg	ression An	alysis	454
Coefficients	a ₂	a _l	a_0
First Cycle	-2.776	4.971	0.159
Second Cycle	1.394	0.046	1.668

Strain	Modulus	
Evl	62.8	Мра
Ev2	303.1	Мра
Ev2/Ev1	4.8	wipa

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed





Date:

Project:

11/07/2023

العسر الترابي و طوق الغدمة لغط عديد الروميكي / بلبيس

فسوكة الأمال

Contractor:

PLATE LOADING TEST/STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.:

Al. Amal/EV/002

Location:

from 0 - 700 to 0 - 900

(0.750)

Level:

Soil Type:

Ferma.

Plate Diameter:

300 mm

Enerpack Reading , bar	Applied Load, kN	Stress. Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	\$2, mm	53, mm	Average Settlement
5	0.71	0.010	3834	2156	3595	0.00	0.00	0.00	0.00
- 43	5.65	0.050	3792	2078	3544	0.42	0.78	0.51	0.57
86	11.31	0 160	3772	20-15	3523	0.62	1.11	0.72	0.82
135	17.67	0.250	3732	1991	3485	1.02	1.65	1.10	1.26
178	23.33	0.330	3712	1964	3457	1.22	1.92	1.38	1.51
226	29.69	0.420	3688	1936	3432	1.46	2.20	1.63	1.76
269	35.34	0.500	3673	1914	3416	1.61	2.42	1.79	1.94
135	17.67	0.250	3677	1921	3420	1.57	2.35	1.75	1.89
67	8.84	0.125	3684	1932	3429	1.50	2.24	1.66	1.80
5	0.71	0.010	3696	1948	3440	1.38	2.08	1.55	1.67
43	5.65	0.080	3696	1947	3438	1.38	2.09	1.57	1.68
86	11.31	0.160	3694	1943	3436	1.40	2.13	1.59	1.71
135	17.67	0.250	3690	1936	3429	1.44	2.20	1.66	1.77
178	23.33	0.330	3683	1928	3422	1.51	2.28	1.73	1.84
226	29.69	0.420	3676	1918	3412	1.58	2.38	. 1.83	1.93

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Mohamed



Date:

06/07/2023

البعد الترابي و طرق الخدمة لغط سكة حديد الروبيكي /بلبيس

شركة الامال

Contractor:

Project:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No .:

AL Amal/EV/001

Location:

from 0-850


Level:

165.84 Ferma

Soil Type: Plate Diameter:

300 mm





Regression Analysis									
Coefficients	a ₂	a _l	a_0						
First Cycle	-1.825	3.779	0.137						
Second Cycle	1.179	0.078	1.361						

Strain	Modulus	a Francis
EvI	78.5	Мра
Ev2	337.1	Мра
Ev2/Evl	4.3	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed



Date:

Project:

06/07/2023

ينياء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي /بلبيس

شركة الامال

Contractor:

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No .:

AL Amal/EV/001

Location:

from 0-850

Level:

165.84

Soil Type: Plate Diameter:

Ferma



- Iate Dia	шеге.	300	mm	14.0				:+2	经中小国
Enerpack Reading , bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	SI, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlemen , mm
5	0.71	0.010	3154	2276	3312	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3124	2237	3254	0.30	0.39	0.58	0.42
86	11.31	0.160	3096	2213	3222	0.58	0.63	0.90	0.70
135	17.67	0.250	3073	2187	3192	0.81	0.89	1.20	0.97
178	23.33	0.330	3055	2166	3169	0.99	1.10	1.43	1.17
226	29.69	0.420	3030	2143	3145	1.24	1.33	1.67	1.41
269	35.34	0.500	3011	2126	3135	1.43	1.50	1.77	1.57
135	17.67	0.250	3012	2129	3136	1.42	1.47	1.76	1.55
67	8.84	0.125	3013	2136	3136	1.41	1.40	1.76	1.52
5	0.71	0.010	3034	2163	3136	1.20	1.13	1.76	1.36
43	5.65	0.080	3034	2160	3136	1.20	1.16	1.76	1.37
86	11.31	0.160	3033	2155	3134	1.21	1.21	1.78	1.40
135	17.67	0.250	3028	2145	3132	1.26	1.31	1.80	1.46
178	23.33	0.330	3021	2136	3130	1.33	1.40	1.82	1.52
226	29.69	0.420	3011	2126	3125	1.43	1.50	1.87	1.60

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Mohamed












محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجسر الترايي والاعمال الصناعية لفط المكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمفاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) الي المحطة (١٠٧٠) اتجاء الروبيكي بطول ٢٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

ملاحظات	الأوملي	دنته	صية	لرحة	, ,	•
A STATE OF					ا مسلوما طبقة القايمة بناير ١٠٢٢ و زياده فبترسن (١٠١٢/٢/١) وزياده السولار(١٠١٢/١٥)	ردمين
		A STORES			اعل الارده والذيور	•
	.,	AT,	*4**	۲۶	بالمتر المكعب اعمال تكمير و ازالة العبائي الخرصانة عادية او مسلحة او ارصنة او دبش مع نقل ناتح التكمير خارج الموقع المقاب العمومية طبقاً الأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصنات الخاصة بسكة حيد مصر ومواصنات البيئة العامة الطرق والكبارى وتطيفات المهنس المشرف. و النقة شاملة معا جديعة بالمتر المكعب المسافة فقل حتى ٣٠ كم و بتم احتساب علاوة ١ جنية الكم في حلة الزيادة والتقسان.	12
	*,**	14,	•,••	۳,	بالمثر المكتب اعمال إزالة المخلفات بجميع الواعيا البلغاء والرئش والعواد العضوية و، و تسليم موقع خلى ونظرف طبقا للطيمات المهنس المشرف والنفة شاملة اعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يازم لذيو العمل طبقاً الأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات البيئة الدلمة الطرق والكباري وتطيمات المهنس المشرف, وقالك المساقة ٥٠٠ م.	•_
- 1					وفي حلمة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده	
					يتم احتساب علاوه ٢ جنيه لهم٢ لكل ٥ متر عمق ونك بشمل الشاء مدفنت ومطقع ومنتزل.	
	*,**	7,11	.,	م٢	بلدتر المسطح ازالة وقطع المزروعات المتعارضه مع المسار والتي تستازم لها التنيذ بالمحات الميكتبكيه بسمك داسم والبند بشمل التطهير وازالة الجنور ولمن الحفر والتسويه مع نثل المخلفات المغلب السومبه وكان ما بازم طبقاً الاصول الصفاعة و كرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات البيئة العامة الطوق والكبارى وتطبعات المهندس المشرف .	•_
					ونك لمسافة نقل ١ كم مع احتسب علاوة ٥٥٥، وجنيه لكل ١ كم في حلة الزيلاد والتقصان	
				ىند	بالحد از لة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن ٣٠ سم شامل النخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ منر طبقاً لأصول الصفاعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بمكة حديد مصر ومواصفات البيئة العضة الطرق والكبارى وتعليمات المهادس العشرف.	٠.
	٠,٠٠	۸۰,۰۰	5.0		المجار لا تقل قطرها عن ٢٠ سم	
	•,••	۲,.۰			نظيل بارتقاع Y يقل عن ؛ متر	-1
	TY,2,.	۲,۷۰۰,۰۰	١.	لعند	لقيام باختبار (plate load test) طبقا لتطبعات الاستشارى الدنم المشروع وطبقا لعلمق ١ الخصائص الفتية الجسر السكة ومادة الترابط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفتية الخاصة مكة حديد مصر	•_












محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجمس الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) الي المحطة (٢٠٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

)	اعدة	الكمية	4iil	الأجعلي	ملاحظات
1	أعمال الحقر					
	بمتر المكتب اعمال حقر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب الوصول المنسوب الصلام التأميين اسغل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتكرير التربه وحسب الابعد والمقاملت والمناسب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل فاتح الحفر الغير صالح أو نقل التربه الصلحة الزائدة الى المشاون التي تحددها الوينة لاعادة تشغيلها وذلك لمساقة ٥٠٠م مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للتصاعات التصميمية العرضية النوذجية والقطاع الحولي والرسومات التفصيلية المحمدة والقبام طبقا المهادة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة يسكة لابعاد الرسومات وكل ما يازم لنهو العمل كاملا طبقاً الأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة يسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					
	يتم احتساب علاوه ٢ جنيه /م٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.					
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١٠٠٥ جثيه عن كل ١ كم زياده					
	عنق ه مثر	Te	1.,170,71	17,1.	101111,0.	
L	عنق ۱۰ متر		••••	۲۰٫٦،	****	
L	علاوة مسافة النقل	۲۶	*,**		•,••	-
	بمتر المكتب اعمل حفر باستخدام المحدات الميكانيكية في الثوبة المتماسكة عدا الثرية الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالمعمق المطلوب الرصول المنسوب الصالح التأميس امنال المنسوب التصميمي السكة الحديد طبقاً لما ورد بتترير التربه وحسب الإبعاد والمقامات والمناسبب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل نلتج الحفر الخبر صالح أو نقل التربة الصالحة الزائدة التي المشاون التي تحددها الهيئة الإعلاة تشفيلها وذلك لمساقة ٥٠٥ م مع التسوية والارتكة الجوانب المغرضية الموضوعة التوفيقية ١٥٠ م مع التسوية والارتكة الجوانب المغرضة في المعلق والرسومات التصميمية الموضوعة التوفيق والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والتياس طبقاً لابعد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لاصداح المضاعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	۲۶				
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١٠٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده.					
	يتم احتساب علاوه ٢ جنيه /م٣ لكل ٥ متر عمق ونلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل.	1		100000000	100 market 1	_
	عمق حتى ٥ مثر		1.1,144,11	Y1,V.	۲,λέλ,ολ۷,۲٥	L
	عمق حتى ١٠ متر		£ • , YYX , 9 7	YA,Y•	1,178,871,10	-
	علاوة مسافة النتل	70	*,**		•,••	
• 00	بالمتر المكتب أعمال حفر بالمحدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتي 1 - تحميل ونقل لاتج الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ مقر . 2 - أو ذكة الميول الجانبية بابتخدام المحدات الميكانيكية . 3 - توريد أتربة مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي تشكيل الجسر والأكتاف . (نسبة تحمل كاليفورتيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للرصول إلى نسبة الرطوية المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (95% من الكثفة الجافة التصوي) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المتصيلية المحتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصفاعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بعكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة الطرق والكبارى وتعليمات المهيئيس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١٠٠٥ جنية للكيلومتر زيادة	د ۲				
	ا- ذات اجهاد (۲۰۰ - ۲۰۰) کجم /سم ۲		•,••	71,7.	*,**	
	ب- ذات اجهاد (۲۰۰ - ۲۰۰) کجم اسم ۲		.,	Y1,1.	.,	
	ج- ذات اجهاد (۲۰۰ - ٤٠٠) كجم اسم ٢		.,	A£, T.	٠,	
	د- ذات اجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم /سم ٢		.,.,	98,90	.,	














محضر مقاوضة (١) مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المقايسة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ مؤمسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) الي المحطة (١٠٧٠) اتجاه الروبيكي بطول ١٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الرحدة	الكنية	444)	الأجملي	ملاحظات
,	أعمال الروم					
	بلمتر المكتب اعمال استخدام ناتج الحظر في اعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجمير الترابي والاكتاف (علي ان تكون نمية تحمل كاليلورقيا طبقا للهيئة القومية لمنكة احديد مصر) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطويه المطلوبه والدعك الجيد بالهراسات للوصول انصى كثافة جافة لا نقل عن 19 % من المائة المجاه القصوي ويتم التنبذ طبقا المغلبيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسوعات التنصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه وكراسة الشرعة وهواصفات الخاصة بمنكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. المسعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية ، على ان يتم مداد التيمة للشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال الحاجر والملاحات بعمرفة الهيئة التومية لسكة حديد مصر.	۲۴	.,	T£,	*,**	
	وتم احتساب علاوه ١٠٤٥ جنبة لكل ١ كم زيادة.					
	في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مصافة ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول المدق يتم احتصابها نصبة وتنامب					
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نمية الدمك عن ٩٠% يحسب زيادة ١ جنية على كل ١ %					
	بالمتر المكتب اعمل تحميل وتوريد وثقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتف ورشها بالمياء الاصوليه للوصول الى نصبة الرطوبه المطلوبه والدعك الجيد بالهراسات للوصول القصى قتافه جافه لا تقل عن 90 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التغفيذ طبقا المناسبية المجتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمناسبية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا الاصول المسترف وراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسعة حديد مصر وتطيمات المهندس المشرف السعر الا يشمل قيمة المعادة المحجرية مع تبام الشركة المنفذه بتتديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر مسافة النقل حتى ٢ كم - بين تشغيل المفرمة - اعلى طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ مم - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٠ مم - ويتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع الايقل عن ١٥٠ مم تاع الغرمة - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٠ مم ، سمك لا يزيد عن ٢٠ مم ،	r _e				
	علي الا تقل نسبة تعمل كاليقورنيا عن ٢٠ %) للجزاء الغرمة		1,11	11,7,	•,••	
,	على الا تقل نسبة تعمل عاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي		3,11	11,1,	•,••	
4	على الا تقل نعمية تدمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء المعفلي		.,	۲0,	.,	
,	سمي . بتم احتساب علاوه ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مصافحة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة بن مصافحة نقل ١٠٠ كم .					
فر	ن مصلف من المستمس . ب حالة وجود مدقات في مصافات النقل يتم إضافة ٢ جنية على مصافة ١٢ كم في العدق وعند التغير في طول مدق يتم احتسابها نصبة وتنامب					
	م زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتعاسكة و ذلك طبقا لتحليل النتربة .					
	ر حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جنية على كل ١ %					
عد الی لتعا الع	متر المسطح اعسال تشغيل الارض الطبيعية بسمك ٣٠ سم - في حالة سمك الردم او الحفر لا يزيد عن ١٠سم - دما لايوجد اختلاف في منسوب التصميم والارض الطبيعية والاعمل تشمل تشغيل النربة مع الدمك الجيد الموصول اقصىي كثافة جافة لا تقل عن ٩٠% من الكتافة الجافة النصوي والقيام باختيار (plate load test) طبقا ليمنت الاستشارى العام المشروع كل ٥٠ متر طولي لتحديد معاير المرونة بعد التشغيل وكل ما يلزم لنهو مل كاملا طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الفاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة نرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	۲۰	*,**	10,	ą.,	
1.	لمن اعمل توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنمية العقررة والخلطة التصميمية والبند مل كل مايلزم نهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الفاصة بسكة حديد مصر واصفات الهيلة العامة للطوق والكبارى وتعليمات العهلاس العشرف.	بالطن	1.11	۲,۳۰۰,۰۰	1,111	















محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط المكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيمن)

المقايسة الخنامية لبنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) الي المحطة (٢٠٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢٠٠٠ م بقيمة ٥ مليون

	الي المحظة (١٠٢٠٠) الي المحظة (١٠٢٠٠)	3 . 9 2,33	PACE TO THE PACE T	The state of the state of	الأجملي	ملاحظات
•		الوحدة	الكمية	MALLA		
1	إعمال الخرسانات والحدايات و الحماية من اخطار المبيول					
1_1	بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرساتة عادية ممك ١٥مم الارتفاع ١٠متر راسي لحماية الاكتاف والميول المبتيدة تتكون من ٢٠٠٨ من دولوميت متدرج + ٢٠٠٨ رما حرش والاضافات طبقا لتطيمات الاستشارى (فيبر + ميكا) على ان يكون المن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفاه والاملاح والمواد الغربيه مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ مم (طبقا لتطيمات الاستشارى) والبند بشمل تجهيز ودمك وتثبيت واستحدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل اليلاطه الوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرساته إجهاد الإيقاعين عن ١٥٠ كجهاسم ٢ وتشطيب المسطح وملء الغواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا الاصول الصناعه والرسومات التصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطيمات المهندس المشرف.	۲,	.,	£Y+2++	3,65	
	يتم اضاقة علاوة تدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ منر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لاينل عن ٥ منر راسي).					
	بلمئر المكعب أعمل توريد وصب خرساتة عادية انتفيذ قدمة سقاية وعلوية للاكتاف والعبول الجاتبية تتكون من ، ٨ - ٢ من دولوميت متدرج + ٢٠ ، ٢٠ رمل حرش + ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلادى عادى والإضافات طبقا التطيمات الإمتشارى (فيير + مديكا) على ان يكون السن نظيف ومنسول والرمل خالى من الشوانب والطفاة والاملاح والعواد الغزبيه والبند يشمل تجهيز وإستعدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطه الموصول إلى العناسب التصميميه على أن تحقق الخرساته إجهاد لايقل عن ٥ ٥ كجم اسم وتتطيب السطح والتنبذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته وتعليمات المهامس المشرف	۲۴	503	۲,۳۰۰,۰۰		
	بلمتر المكعب توريد خرساته علايه اسغل التواعد المسلحه للاساسات تتكون من ٢٠٥٨ من دولميت متدرج + ٢٠٠٤ من را المنتله والاملاح م٢ رمل حرش + ٢٠٥٠ كجم اسمنت بروتولاندي عادي على ان يكون السن والرمل نظيف وخال من المنتله والاملاح والمواد الغريب بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستحدال السطح مع الرش والعدك اسغل الملاحل الوصول الى العالميب التصميميه طبقا للرسومات المعتمده على ان تحقق الخرساته اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم٢ والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحك المعتمدة وكل ما يلزم لذهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (المفصل الخامس) وتعليمات المهندس العشرف	۲۶	1900	1,00.,		
U	يالمنز المكتب اعمال تتفيذ خرصائة مصلحة حوائط صائدة مع استندام اسمنت بورنلاندى علاى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢السعر لا يشمل حديد التصليح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا الأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والعواصفات الخاصة بعكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	۲۴	****	۲,۸۹۰,۰۰	4500	
•	بلمتر الطولى توريد وتركيب برابخ موامير مدابقة التجهيز قطر داخلى كالاتي (رئيه 1 أ) تسليح مذدوج من إنتاج شركة سيجورت أو ما يمثلها من الخرسقه المسلحه بإجهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢ بنسبة خلط (٢٠٠ كجم اسمنت شركة سيجورت أو ما يمثلها من الخرسقه المسلحه بإجهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢ بنسبة خلط (٢٠٠ كجم اسمنت مقوم الكريئات + ١٠، م ٢ زلط +١، م ٦ زلط +١، م ٢ رمل) مع تدعيم نيايات المدورة خلق الدستيم دوغ او استبعاد اي بالخيش المقطرن مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحبث لا يحدث شروخ لها او كسور وميتم رفع او استبعاد اي مصورة يحدث لها شروخ او كسور مع تقديم فوقة قدمابية و ملحق مواصفتها و والنف شاملة أعمال الحفر حتى منبوب التصميمي ونزح العياد وعمل السدود والظلة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلي الموامير ويتم التنفيذ منبوب التصميمي ونزح العياد وعمل السدود والظلة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلي الموامير ويتم التنفيذ ما يعنبه طبقا للوحات المحتمدة وكل ما يلزم لنهر العمل كلملا طبقاً الأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العلمة المطرق والكبارى وتعليمات المهتمدة وكل ما يلزم لنهر العمل كلملا طبقاً الأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العلمة المطرق والكبارى وتعليمات المهتمدة وكل ما يلزم لنهر الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.	م.ط				
			*, * *	.,	• • • •	
1	اً. قطر ۱ متر		.,	.,	•,••	
	ب. قطر ۱٫۰ متر دا ۷ متر		.,	.,	•,••	
	ج. قطر ۲ متر د. قطر ۹٫۷ متر		*,**	7.,010,07	.,	
	د. قطر ١٩٠٥ مثل والتشكيل والذي المعاصر الانشائية والسعر بشمل التقطيع والتشكيل والنقل والتركيب بالحمل توريد حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر بشمل التقطيع والتشكيل والنقل والعمل وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما بازم لنهو العمل كاملا طبقا الاصول الصناعة والشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (التعمل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	الطن		٤٥,,.	1,111	
	بالمنز الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C تتحمل ضغط ۱ بار والننة تشمل توريد جميع الإكسموارات لتجميع المواسير وضبط العبول والعواد اللاصقة ودفع الكرتات وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط				
1	ا بوصة		*,**	770,	1,11	
4	البوصة		*,**	170,	٠,٠٠	













محضر مفاوضة (١) مشروع أعمال الجمر الترابي والاعمال الصناعية لخط المكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيم)

المقايسة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٠٠) إلى المحطة (٢٠٠٠) إنجاء إلى بيك بطول ٢٠٠٠ م يقيمة • ملبون

	· · ·	الوحدة	الكموة	- un	الأجطي	الأجملي ملاحظات	
	أعمال طبقات الاسلمن للسكة الحديد		And the second				
	بلمتر المحتب اعمل توريد وفرش وتشغيل طبقة اسلس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبه المتدرجه من ناتج تكسير الكسارات مطلبقة لمواصفات المبنه القوميه المسكه الحديد و اقصى حجم الحبيبات ما بين ١٦٠٥ مم ال ١٠٠٠ مم و الا يزيد نسبة العار من منظل ٢٠٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بفعة تحميل كليفورنيا الاتقل عن ٨٠٠ و لا يقل معلمل المرونة (ev2) من تجرية لوح التحميل عن ١٢٠ و ولاية تتمل اعمل الغزد الخاط يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن ٢٠٠ و لا يزيد الامتصاص عن ١٠٠ و والفئة تتمل اعمل الغزد الخاط المبد واضافة العيد المعلوبة الوصول الى الخلطة المتجاسة ذات التدرج الذي يعتق المواصفات والنمك على طبقات حتى الوصول المعالم به التحاف الطولية والعرضية باستخدام المعدات بمختلف الواعها للوصول الما يقرم المؤلفة المتجاسة المقامة الشروط والمواصفات الخاصة بمكة حديد مصر الما المرابع) وتعليمات المهلاس المشرف. كملا الشرابع وتعليمات المعلوب المعدوبية و على الشركة المنفذة تتنبع ما يثبت من الجهات الرسبية المشرفة عن المعاجر المعارف (المعارف المعارف على المعارف المعارف على المعارف المعارف على المعارف المعارف على المعارف المعارف على ٥٠٠ متر طولي المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعالم المعارف على المعارف المعارف المعارف على ٥٠٠ متر طولي المعارف الم	70	Sec.	۲۸۰,۰۰	1,00		
	يتم احتساب علاوه ١,٢٥ جنبة لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنبة لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .						
	علاوة مسافة النقل المستحقة = ١٢٦ كم				E. S. Bertin		
	أعمال الطرق						
	بالمعتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الإحجار الصلبة المتدرجة ناتح تكسير الكسارات والمطابقة للمواسخات والمتحر الدوارد بالإشتر اطلت المعامة والخاصة بالمشروع لا تتل نصبة تعمل كليفورينا عن 80% ولا يزيد نصبة الدفته بحياز لوس الجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام الات النسوية المحينة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تما المدلك عن ٢٠سم ورثمها بالمياه الاصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدحل الجبد بالمير اسات الوصول إلى أقصى كافة جافة قصوى (لا تتل عن ٩٥%) من الثانفة المعملية والمنا إجراء التحارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً الأصول السناعة والرسومات التصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البينة العامة المطرق والكبارى وتعليمات المستحدف . المسلمة النقل ٢٠ كم . مسافة النقل ٢٠ كم . ما المتساب علاوه ١٠٥ حلية لكل ١ كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مصافة نقل ١٠٠ كم و ١٠٠ جنية لكل ١ كم زيادة عن سانة نظ ١٠٠ كم . المعاجر .	۳	agra	Y11,	5,24.5		
	بالمنز المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المائل مترمط التطاير MC30 بمحل ١٠٥ كجم/م٢ نرش فوق طبقة الأسلس بعد نعام دمكها وتنظيفها حيداً ويتم التنفيذ طبقاً التطاعات العرضية النموذهية والرسومات التعصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتمالته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات	۲,	.,	r.,1.	.,		
	المهندس المشرف. مانشز المسطح اعدل توزيد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفائية بسمك السم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين السلب ، ١٠/٧ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والنفة لشمل إجراء التمارب المعملية والمقابة على المغلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً التطاعات العرضية المعودجية والرسومات التصيلية المعتدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً الاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العثمة الطرق والكباري وتطيمات المهندس المشرف	٠,	.,	111,			
-	و المعرف المستخ اعمل توريد ورش طبقة الاصفة من البيتومين السائل مربع التطلير RC3000 بمحل ٥٠٠ كجم/٢ المشتر المستخ اعمل المستخدة والرسومات الرش فوق الطبقة الالمشترية بعد تعلم معكها وتنظيفها حيداً ويتم التنفيذ طبقاً التطاعلت العرضية الطرق و الكيارى وتعليمات الناسباية المعتمدة والبد بجميع متشملاته طبقاً الاصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة الطرق و الكيارى وتعليمات المهادس المشرف	10	.,	1.,1	.,		
	بالبنز المسطح أعمال نوريد وفرش طبقة سطحية من الغرسانة الأمطائية يسك عمم بعد النمك باستخدام أحجار سلبة اناح تكسير الكسارات والبيتومين المسلب ١٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والنفة نشمل إجراء النجارات المعملية والعطابة على المحلوط وعلى السواد المستخدمة ويلم التنفيذ طبقاً للنطاعات العرصية السونجية والرسومات التعصيلية المحلمدة والبند يجميع مشلماته طبقاً الإسوال المساعة ومواصفات الهيئة العامة الشرق والكاري والطبعات المهلمين المشرف.	۲,	.,	101,	1,111		
_	الأجمالي	-			*,,,		



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا { الشرقية – الدقطلية } إدارة العقود

ملف رقم : ۱۲/۱/۱۲

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم $\{ 7 \}$ ختامى عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية $\{ 2 \}$ كبارى — أنفاق — برابخ $\{ 3 \}$ لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى الشروع وصلة سكة حديد $\{ 3 \}$ الروبيكى — العاشر من رمضان — بلبيس $\{ 3 \}$ المسافة من الكم $\{ 3 \}$ الكم $\{ 3 \}$ بطول $\{ 3 \}$ المقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع متواجدة طوال فترة تنفيذ العقد (١) كرفان - معمل الموقع وتم توريد عدد (١) حاسب إلى لمركز المعلومات ولا توجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة وأتخاذ اللازم ،،

وتفعلوا سياحتكم بجبول فائق الامترام ...

تحريراً في: ٢٠ / ١٠ / ٢٠٣

200

يس الإدارة المركزية

ليلوفي سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلقا { الشرقية – الدقطلية } إدارة العقود

ملف رقم : ۱۲/۱/۱٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ټديه طيبه وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم $\{ 7 \}$ ختامى عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية $\{ 2 \}$ كبارى — أنفاق — برابخ $\{ 3 \}$ لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد $\{ 3 \}$ الروبيكى — العاشر من رمضان — بلبيس $\{ 3 \}$ المسافة من الكم $\{ 3 \}$ المالكم $\{ 3 \}$ بطول $\{ 3 \}$ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم $\{ 3 \}$ $\{ 3 \}$ $\{ 3 \}$ تنفيذ شركة الأمال للمقاولات .

نتشرف بالإحاطة بأن المواد المعجرية المدرجة بالمستخلص الختامي مصدرها ناتج الحفر الصالح للأستخدام والمستخرج من نفس المشروع ويراعي سداد قيمة المادة المعجرية والأتاوات الخاصة بها للشركة المصرية للتعدين وأستغلال المحاجر بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري وفقاً للبروتوكول المحرر بين الجهتين خصماً من المبلغ المسدد من الهيئة القومية للسكة الحديد من حساب المشروع علماً بأن سعر البند لا يشمل المادة المعجرية والأتاوات .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم

وتغضلوا سيادتكم بجبول خائق الاحتراء ...

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٠/٢٣

<u>ا</u>نده

بِ مُولِينَ الإدارة المركزية نديعًا (م أكري)

كسامي صالح





السيد المهندس/ رئيس الآدارة المركزية للمنطقة الثالثة رشرق الدلتا)

تحیه طیبة ۵۰۰۰ وبعد ،،،

* بالإحالة الى خطاب سيادتكم بخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٣٥) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١١

واستلام الاصناف المحملة على هذا العقد لشركة مؤسسة الأمال للمقاولات راحمد سالم فهمي السيدر

* نحيط علم سيادتكم بانه تم أستلام الاصناف الاتية من الشركة و أضافتها في مخازن مصنع

العلامات بمدينة نصر طبقا لتأشيرة السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الكمية	الصنف		P
٥	خوذة أمان		١
•	غطاء رأس		۲
1.	صديرى واقى	The same of the sa	٣
•	جاکت شتوی	The same of the sa	٤
•	حذاء أمان		٥

وذلك للعلم والاحاطة والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام - ،،،

تعریرا فی :۲۰۲۲/۱۱/۵ مرفقات عدد (۲)

١- إذن الإضافة

٧- محضر الفحص

٣- خطاب الشركة

محمد سعيد سالم



وزا<u>رة ال</u>نقل الهيئة العامة للطرق والكبارىوالنقل البرى إدارة المخازن

محضر فحص أصناف

	-		منطقة: النيا
c.c // / ///	الارام بتاريخ	ين كليات البوات	إجراءات لجنة فحص مجتمعة في

لج_نة الفح_ص	اسم الصنف ومواصطاته	الوحدة	عدد
اجتمعت لجنة الفحص المشكلة من السادة:		. I u	
الدويس عبر (زير الرياز عبولج	1, 12 S	N	
السيد / المراح			
7 7 1	Wasie whistis	1	0
		٦,١	ζ.
وقد فحصت اللجنة الأصناف المدرجة وقارنتها بنسبة - > \ من كل صنف على شروط العقد			
وترى أن نوع الأصناف الموردة هو من			
مطابقة جميعالوجوة غير/بطابقة بقبول		lake Mass	
وعليه فاللجنة توصى بمرفض الأصناف الموردة توقيعات اللجنة	1. 87 11/2		
الرديس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	July Cally		
السيد کي کي ا		イ	
SPPI July	32.51	46	
			NO.

الأصناف المبيئة بعاليه وردت بتاريخ المراكم المركمة بهذا المحضر وذلك بناءاً على أمر التوريد رقم والمراكم المركمة بعالية المركمة بعالية مدير

إدارة المخازن



مؤسسة الأوال للمقاولات والمندسة و/ أحود سالو فهمي الشيد

السادة الهيئة العامة للطرق والكباري

السليد مدير عام / مصنع العلامات

تحية طيبة وبعد ،،،

بياني بتوريد محملات عقد رقم (1935-2022-2022) المؤرخ في 2023/05/11 تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع خط السكة الحديد (الروبيكي- العاشر من رمضان جلبيس) المسافة من 0.700: 1.700 بطول 1كم وصلة المينا الجاف.

السعر	الفئة	العدد	بیان	م
575	115	5	خوذة أمان	1
825	165	5	غطاء رأس خفيف بشريط عاكس	2
2000	100	20	صديري واقي	3
2750	550	5	جاكت شتوي	4
2650	530	5	حذاء أمان بمقدة صلب	5
8800		_الى	الأجم	1

وتفضلوا بقبول فانق الشكر والأحترام

مقدمه لسيادتكم

مؤسسة الأمال للمقاولات "أحمد سالم فهمي السيد"

موسسة الامال المقاولات والهندسة العصال م / احمد سالم فهم س.ت: ١٤٩٢٤٤

·1·1·YA9YYY/3

العنوان: فاقوس - شرقية