

محضر استلام الموقع



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للنشيد



محضر إستلام موقع

إيماءا إلي العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٠٢) المؤرخ في ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

لعملية: تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ (بالأمر المباشر).

أنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤ و بحضور كلا من:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١. المهندس/ أحمد عراقي | مدير عام مشروعات المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء. |
| ٢. المهندس/ محمد شحات محمد | مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري. |
| ٣. المهندس/ علي ابراهيم علي العربي | مهندس الاشراف عن الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٤. المهندس/ محمد نابه هاشم | عن مكتب ناب ديزاين (الاستشاري العام). |
| ٥. المهندس/ محمد منير مراد | عن شركة سامكو الوطنية للتشييد. |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقفل المحضر علي ذلك

التوقيعات :

١- المهندس/ أحمد عراقي

٢- المهندس/ محمد شحات محمد

٣- المهندس/ علي ابراهيم علي العربي

٤- المهندس/ محمد نابه هاشم

٥- المهندس/ محمد منير مراد



المقايضة

الجزء الثالث عشر - قوائم الكميات





الهيئة العامة للطرق والكبارى
مقايضة مشروع محطة الأكوابيست الكهرقوية بمدينة شرم الشيخ بطريق الدائري (المنطقة الإدارية و ملحقاته)

الاجمالي	الوصف	٢
٥٦,٢٩٦,٧٧٤	إجمالي الأعمال الإعتيادية	١
٧,٩٧١,٧٠٠	اجمالي أعمال الطرق	٢
١١٥,١٩٠,٦٣٥	إجمالي الأعمال المعدنية	٣
٩٦,٤٠٥,٢٠٠	اجمالي أعمال المبانى والتشطيبات	٤
٧٧,٧٩٦,٦٩٤	اجمالي أعمال الالكتروميكانيك	٥
٣٤٨,٧٩٦,٠٠٣	الإجمالي العام	

للإحاطة وشحنه وأريهون مليوناً وسبعمئة وولعد وستون ألفاً وثلاثة جتهه فقط لا غير





الشركة الوطنية للمقاولات

ESE

الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING

ND


الاستشارات المعمارية
NABONGONG ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS

مكتب هندسة
معمارية ودراسات
معمارية

المحكمة الهندسية للمقاولات والكهرباء

مقايمة مشروع محطة الأتوبيصات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجمالي	الكمية	الوحدة	البند	الرقم
الأعمال الإعتيادية				
أعمال التأسيس والإزالة :				
١٦,٥٠٠	٧٥	٣م	بالتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهائيا وليللا والبند شامل سما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالتر المكعب مائتان وعشرون)	١-١
٣٣,٠٠٠	١٥٠	٣م	بالتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسمر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مع جميعه اطقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك (بالتر المكعب مائتان وعشرون)	٢-١
الردم والإسفلت :				
٦٧٥,٠٠٠	١٥	٣م	بالتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتناسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالدمق المطلوب لزوم الأساسات بأجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الارصاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زيادة (بالتر المكعب خمسة عشر ألف)	١-٢
٧,٦٦٠,٠٠٠	١٢١	٣م	بالتر المكعب توريد ودمق رمال نظيفة موزية من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسمر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرطب بالمياه والمدمك جيدا باستخدام آلات المدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالتر المكعب ستون ألف)	٢-٢
٥٠,٩٣٠,٠٠٠	٤٦٣	٣م	بالتر المكعب هدمي توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدريسة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٠ ولا يزيد القاطع بجهاز لوس الجيولوس عن ٤٠% وفردها وتشغولها على طبقات والتسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (جريزر) على ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدمك الجيد بالهوسات . مسافة النقل ٢٠٠ كيلو متر يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (بالتر المكعب احدى عشر ألف)	٣-٢
أعمال الخرسانات :				
١,٨٣٧,٤٤٠	١٨٥٦	٣م	بالتر المكعب خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر المكعب تسعمائة وتسعون)	١-٣
٤,٨٣٥,١٦٠	٢٣٧٦	٣م	بالتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسمر لا يشمل حديد التسليح . (بالتر المكعب ألفان وخمسة و ثلاثون)	٢-٣
٣٢٧,٨٨٨	٢٣٧٦	٣م	بالتر المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزن مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسمر يشمل مادة مانع صدأ الحديد ومادة مانع التآكل ولا يشمل حديد التسليح . (بالتر المكعب مائة وثمانى و ثلاثون)	٣-٣
٣,٩٠٦,١٠٠	١١٠٠	٣م	بالتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والأعمدة والحوالط الخرسانية المساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ على أن يتم طباقة المواد اللازمة للوصول للأجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسمر لا يشمل حديد التسليح. (بالتر المكعب ألف و مائة)	٤-٣





المقاول الشركة الوطنية سامكو

ESE

اقتصادى
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



مهندسين
NABDESIGNS ARCHITECTURAL
PLANNERS

مهندسين
مهندسين
مهندسين

المالك والمهندسة العامة للمطبخ والكitchen

مقايمة مشروع محطة الاندويمست الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الاتاري و ملحقاته)

الاجمالي	الكمية	الوحدة	المبلغ	ملاحظات
٦٦١,٠٢٧	٣٥٥١	٢م	١٨٧	٥.٢ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم بلاطات وحواجز لتزويد المياه مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ ونجهد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة للتوصيل للاجهاد المطلوب ومنع التسرب والسمر مادة مانع صدأ الحديد ومادة مانع التآكل ولا يشمل حديد التسليح. (بالمتر المكعب مائة و سبعة وثمانون)
٥٦٧,٦٠٠	٢٥٨	٢م	٢٢٠٠	٦.٢ بالمتر المسطح لوريد وعمل قشرة خرسانة عادية سمك ١٠ سم اسفل قناريك الارضيه والبلاطة الارضيه حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية بحيث لا يقل المحتوى الاسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى عادى لكل متر المكعب من الخرسانة وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والسمر يشمل اعمال رش وذلك التربة اسفل الخرسانة وأعمال الدمك وتسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال معالجة الخرسانة مع عمل الإغيارات اللازمة للخرسانة وكل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية. (بالمتر المسطح ألف ومائتان)
١٥,٧٦١,٩٠٠	٦٢٢	٢م	٢٥٣٠٠	٧.٢ بالمتر المسطح توريد وعمل ترابيه خرسانة مسلحة بالمقايير سمك ٢٠ سم ويتم عمل شبكة حديد تسليح ١٠ اسياح قطر ١٢ مم في الإتجاهين على أن تابت شبكة الحديد على بعد ٦ سم من سطح الخرسانة ، ويجب ألا يقل المحتوى الاسمنتي عن ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة والسمر يشمل اعمال رش وذلك التربة وفرض اسمنع اسفل الخرسانة ويتم تنفيذ أعمال الدمك الميكانيكي جيداً كما يتم معالجة وتسوية السطح العلوي للخرسانة ميكانيكياً وإضافة مادة لتسوية السطح (هاردين) على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ ، ويتم عمل وصلات التمدد المرصبة والطولية على مسافة لا تتجاوز ٤م ويسمى تسم وعرض ١٠ سم ، كما يتم عمل وصلات التمدد المرصبة والطولية على مسافة لا تزيد عن ١٢م يكمل عمق البلاطة وعرض ٢ سم ، وتتم الأوصال بعد الصب بمادة مطاطية ، والسمر لا يشمل حديد التسليح والسمر يشمل هالك وكل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (بالمتر المسطح خمسة وعشرون ألف و ثلاثمائة)
١٢,٥٢٣,٢٩٩	٣٠٢٢٣	طن	٤١٢	٨.٢ بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٦٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية والسمر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات ويشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشبك داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل هالك حديد لا يتعدى ٥٠ ولسمر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (بالطن اربعمائة وثلاثة عشر)
٢,٢٧١,٥٠٠	٥٩	٢م	٣٨٥٠٠	٩ أعمال العزل : بالمتر المسطح توريد شبات من البولي ايثيلين سمك ٠٠ ميكرون (vapour barrier) اسفل الاساسات و اسفل البنايات من الخرسانة العادية كما يشمل البند كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح لمائى وثلاثون ألف و خمسمائة)
٣١٩٧٧	٥١	٢م	٦٢٧٠	٩.٤ بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للإساسات وجميع الاجزله المرفوعة والبند يشمل جميع الأدوات والكميات اللازمة للدهان طبقة العزل على أن يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ ويخضع جميع الكميات المطلوبة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالمتر المسطح ستة آلاف ومائتان وسبعون)
٥٠,٨٢٠	٢٢١	٢م	٢٢٠	١٠.٥ بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة راسية ضد الرطوبة ورشح المياه للحواجز المسلحة من لافاف بيتومينية سمك ١٠ مم من نسج بيتومينية متجانس وخالي من الشوائب والقوب وسليحة باليات البولستر يتم فرشها ولصق كامل سطحها باستخدام لوب الباشوري بعد دهان الاسطح بالبرازير الخاص بهذه النوعية من المواد العازلة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (بالمتر المسطح مائتان وعشرون)
١٠١,٩٤٠	٢٢١	٢م	٢٢٠	١٠.٤ بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة راسية ضد الرطوبة ورشح المياه للحواجز الخرسانية للخرنق والحواف السائفة من الخارج من لافاف بيتومينية سمك ١٠ مم من نسج بيتومينية متجانس وخالي من الشوائب والقوب وسليحة باليات البولستر يتم فرشها ولصق كامل سطحها باستخدام لوب الباشوري بعد دهان الاسطح بالبرازير الخاص بهذه النوعية من المواد العازلة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (بالمتر المسطح اربعمائة وأربعون)



مقارنة مشروع محطة الانابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان
			عزل خزائن المياه:
			عزل افي للأرضيات والأسطح ضد الرطوبة ورشح المياه:-
٥٠,٨٢٠	٢٢١	م ^٢	بالمتر المصطح توريد وتثبيت طبقة عازلة فنية ضد الرطوبة ورشح المياه والمادة العازلة لها خاصية حماية الأسطح من الرطوبة وحصد المياه وتسريبها للأسطح المطلوب عزلها وذلك بين الخرسانة المادية والخرسانة المسلحة للأساسات والخزائن والطبقة العازلة من الخلف ببتومينية سمك ١٠م من نسج ببتوميني متجانس وخالي من الشوائب والقوب وسليحة بألياف البوليستر يتم فردها ولصق كامل مسطحها باستخدام لهب البايكوبوري بعد دهان الأسطح بالزيمر الخاص بهذه النوعية من المواد العازلة والبند يحمل عليه عمل لبسة أسنانية بسمك ٢سم محتوي أسمتي ٢٥٠ كجم/م ^٢ رمل أعلى الطبقة العازلة مضاف إليها مولد إيبوكسية لمنع نفاذية المياه مع نسوية سطح الدراسة بالبروة و يشمل البند كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.
			ملحوظة :- يراعى استعمار الصال (دون فصل) المادة العازلة التي بين الخرسانة المادية والخرسانة المسلحة للأساسات مع العزل الرشي للحوائط الخارجية لخزان المياه.
			(بالمتر المصطح مائتان وعشرون)
٥٠,١٦٠	١٢٠	م ^٢	عزل داخلي للخزائن :-
			بالمتر المصطح توريد وعمل واختبار نظام عزل أسمتي مانع النفاذية للتسريب والترشيح للخرزائن الخرسانية باستخدام مونة أسنانية مثل (Masterseal 521) أو ما يعادلها لزوم العزل الداخلي لخزان مياه الحريق (أرضية وحوائط وأسقف) ولفنة تشمل المعالجة والإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.
			(بالمتر المصطح أربع مائة وستة عشر)
١٠,٠٤٠	٢٢٢	م ^٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح ملكية مقاومة للنفاذية بارتفاع ٢٥ سم ويتم تركيبه في الحوائط عند اتصال سطح القاعدة المسلحة بالحائط الساتر بين شبكتي تسليح الحائط الساتر بكتات خاصة وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة.
			(بالمتر الطولي مائتان وعشرون)
٥٦,٢٩٦,٧٧٤			إجمالي الأعمال الإعتيادية
			أعمال الطرق
١,١٠٠,٠٠٠	٢٠٠	م ^٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والنتج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات النسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم وردها بالمياه لأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً للهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.
			حسابه النقل ٢٠ كم
			للمسح لإشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المصنفة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعمدة المشرفة عن المحاجر.
			يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان.
			(بالمتر المكعب خمسة آلاف وخمسمائة)
٢٧٨,١٢٥	٢٧,٥	م ^٢	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط الطيار M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصدة النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة واللفنة تشمل نقل الخلطة من المحطات المعمدة إلى الموقع فرش طبقة التشريب في المواقع مهما كانت الظروف الصعبة بموقع العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
			(بالمتر المصطح ثلاثة عشر ألف و ستمائة وخمسون)



المقاوله الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



مهندسين معماريين
NABDESIGNS ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



مديرية التخطيط والتنمية الاقتصادية
Ministry of Planning and Economic Development


مقايمة مشروع محطة اتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البند	م
١٦٦,٥٠٠	٩,٢	٢م	بالتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصف من البيتومين السائل متوسط النظائر R.C.3000 يعمل ٤-٥ كجم/ ٢م فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والمنفذ تشمل نقل الخلطة من المحطات المعمدة الى الموقع و فرش طبقة اللصف في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة وخمسون)	٢
٢,١٧٢,٥٠٠	١٥٨	٢م	بالتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وورد شركة النصر بالاسويس او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والمنفذ تشمل جميع المعتمدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعمدة الى الموقع و فرش طبقة الرابطة في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا لأصول الصناعة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة وخمسون)	٣
٢,٠٠٧,٥٠٠	١١٦	٢م	بالتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وورد شركة النصر بالاسويس او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والمنفذ تشمل جميع المعتمدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعمدة الى الموقع و فرش طبقة الرابطة في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا لأصول الصناعة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة وخمسون)	٤
١,٩٢٥,٠٠٠	١٤٠	٢م	بالتر المسطح توريد و فرش طبقة مغطيه من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وورد شركة النصر بالاسويس او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعمدة والمنفذ تشمل جميع المعتمدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعمدة الى الموقع و فرش طبقة السطحية في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا لأصول الصناعة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة وخمسون)	٥
٧٠,٤٠٠	١٢٨	مط	بالتر الطولي توريد وتركيب برديوات اسفلتية (وسط) بأبعاد ١١,٥/١٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٢٠,٨ سم دولميت لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم ٢٠,٤ سم رمل ٢٥٠ سم طبقة للخطوط ٢/٢ سمسنت ويتم تركيب البرديوة على فرشاة من الخرسانة المادية سمك ١٠ سم و عرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية و بحيث لا تزيد الارتفاعات عن ٢ سم والتي تمثل بقوالب من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ و السحر يشمل التسوية أسفل البرديوات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبيد بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر الطولي خمسمائة وخمسون)	٦
٧٢,٧٠٠	١٣٤	مط	بالتر الطولي اعمال توريد وصب برديوة من الخرسانة المادية بأبعاد ٢٠,٢٢/٢٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٢٠,٨ سم دولميت لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم ٢٠,٤ سم رمل ٢٥٠ سم طبقة للخطوط السمنت ويتم صب البرديوة على فرشاة من الخرسانة المادية سمك ١٠ سم و عرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية و بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تمثل بالقوالب المضبوط سمك ١ سم والسحر يشمل التسوية أسفل البرديوات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبيد بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر الطولي خمسمائة وخمسون)	٧
٢٤,٢٠٠	٤٤	مط	بالتر الطولي توريد و صب قعدة من الخرسانة المادية أسفل البرديوات بأبعاد ١٠,٢٢ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر الطولي خمسمائة وخمسون)	٨
١٨,٩٧٥	١٧,٢٥	مط	بالتر الطولي دهان برديوة بأبعاد ١٠,٢٢ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالتر الطولي ألف ومائة)	٩





المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات المعمارية
NANDONGS ARCHITECTURAL
PLANNERS



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغمرق والكباري

مقائمة مشروع محطة الانبوبية الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان	م
٢٤,٦٤٠	١١٢	٢م	بالمر المسطح اعمال التخطيط السطحي للطريق علي لبارد سمك لا يقل عن ٢٥ ميكرون علي ان يتم اعتماد البويات طبقا للمواصفات AASTO M249 والتي تضمن ٢٠% من مادة البزير - ١٠% من ثنائي أكسيد ٧٩ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات القياسية لهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (بالمر المسطح مائتان وعشرون)	١١
٥٠,١٦٠	٢٢٨	٢م	بالمر المسطح اعمال التخطيط بالبويات الساخنه بنظام البقي Extruder سمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف. (بالمر المسطح مائتان وعشرون)	١٢
٧,٩٧١,٧٠٠			إجمالي اعمال الطرق	

الاعمال المعدنية

			جميع بنود الاعمال شاملة التوريد والتكريب والاكسسوارات وتعتمد الكاتالوجات والمبانيات قبل التوريد والتكريب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	
٥٠,٣٣١,٣٦٠	٨٦٤٨٠	٥٨٢ طن	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من القطاعات الـ ST 37 - Hot Rolled و L ٢٠٠ و مقاطع B.U.S و مقاطع ST 37 و AS00Gr. B ويتم تشكيل العناصر الإنشائية بواسطة القطع الكلي وتهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل التنقيب وعمل الترسيل للقطاعات ويشمل ايضا اللحامات مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة Magnetic test or Penetration liquid test وتقديم شهادة تقييد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحام وكل مايزوم لتثبيت الجوابق باستخدام الكروشي وتقوية الرقاب علي الكمل وجهه، وعلي المقابل تقديم الرسومات التنفيذية (الشوب دروينج) للاعتماد قبل البدء في التنفيذ وحصر الكميات طبقا لما هو وارد بالرسومات التنفيذية والبند لا يشمل وزن المسامير والحام حيث يتم احتسابها بجدول الكميات طبقا للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ويتم استخدام جميع المبدلات والأوتاش والتجهيزات اللازمة لنقل وتركيب القطاعات المعدنية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل الصاج الممرج. (بالطن خمسمائة وإثنان وثمانون)	١
٨,٥٢٨,٠٠٠	٢٠٨٠	٢م	بالمر المسطح دهان مقاوم للحريق لمدة ساعتين لحماية لزوم الاعمدة بهذهانات الحريق الزخرفية (Intumescent fire painting) طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢
٦,٢٢٤,٠٠٠	١١٤٤	٢م	بالمر المسطح دهان مقاوم للحريق لمدة ساعتين لحماية لزوم الكروت بهذهانات الحريق الاسمنتية (Cementitious fire painting) طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣
			(بالمر المسطح خمسة آلاف وخمسمائة)	
١٨,٨٧٦,٠٠٠	٤٢٩٠	٢م	بالمر المسطح توريد وتركيب تغطية للجمالون الفراغي Space Truss عباره عن ثلاث طبقات يتم تثبيتها بالموقع على المناديات والطبقات الثلاث كما يلي:- الطبقة الاولى : فواح صاج مثقال ديك (1.0 mm) Galvanized steel metal deck of thk. الطبقة الثانية : فواح من الصوف الصخري Rock wall سمك ٥٠ مم وكثافته ٥٠ كجم/م ³ من انتاج شركة IZOCAM او شركة Glass rock او ما يماثلها الطبقة الثالثة : فواح من Standing seam من خام الالومنيوم عرض ٤٠٠ سم وسمك ١,٠ سم والسعر يشمل كافة اعمال الحديد والحدبات والمسامير المجلتة ذاتية التثبيت وتدخل الألواح في الأتجاهين طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمر المسطح أربعة آلاف وأربعمائة)	٤
٣٠,٦٨٧,٨٠٠	٧٥٤٠	٢م	بالمر المسطح تصميم وتصنيع توريد وتركيب جمالون فراغي (Space truss) بوحدة مدبولة لا تقل عن ٢,٠ m x 3.0 m بنظام نقاط التجميع الكروية والسعر يشمل جاذبة العناصر الأنبوبية علي الساخن والتهو باستخدام بورد الكروستاتيك ومقاسات وسمك العناصر الأنبوبية طبقا للتصميم الإنشائي المعتمد والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمر المسطح أربعة آلاف وسبعون)	٥
١٥,٠١٥٠	٣٢٠	٢م	بالمر الطولي توريد وتركيب مجرى مطر من الصاج المجلفن سمك ١ مم والسعر يشمل زيادة طول قطاع المجرى لعمل الضواحل المناسب (10 سم على الأقل) لمنع تسرب المياه ويتم حفر سيليكون شفاف في أماكن التداخلات والوصلات طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. بالمر الطولي للأتملة والألوان	٦





المقاول: الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING




الاستشاري المعماري
NABEEN ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية

مقومة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البند
٣١٥,٢٢٥	٨٤٥	متر	٢
١١٥,١٩٠,٦٣٥			٧
لعملي الأعمال المدنية			
أعمال المبني و التشطيبات			
٢٥٤,١٢٠	١٩١٠	٢م	١
١,٤٨٦,٨٧٠	١٩٣٦	٢م	٢
١,٢٣٩,٧٠٠	٢٢٢	٢م	٣
٥٦,١٠٠	٢٥٥	٢م	٤
١٩٥,٥٠٠	٢٠٠	٢م	٥
٣٩٢,١٥٠	١٥٥	٢م	٦
٩٣,٧٢٠	١٤٤	٢م	٧





المقاول الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات المعمارية
NABEDSIGN ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



مصلحة التخطيط
الجمهورية العربية السورية
مصلحة التخطيط

مقائمة مشروع محطة الأنابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجمالي	الكمية	الوحدة	البيد	م
٢٥٧,١٠٠	١٨٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهانات الحوائط الداخلية باللون والتشطيب المطلوب علي ان يختار ويعتمد عيناها و الوانها ونوعيه التشطيب (متوسط / خشن / مط / لامع) المهندس وذلك من الدهانات الجاهزة من مستحلب غليظ القوام قابل للفصل من انتاج شركة يوتن (JOTUN) او مايمثلها علي ان تكون الغامات المستخدمة من النوع الذي لا يثار بالموامل الجويه وتكون ذات امكانيات كبيرة في اعطاء اسطح زخرفيه معتمده الاشكال ومناسبه لجميع الاحوال الجويه وعدم تغيير اللون بطول المده حسب تعليمات الشركة المنتجة شاملة الوجه الخضريري والبيد يشمل معالجه اي تميلات او شروخ شمريه ان وجدت في الحوائط وذلك باستخدام مونه غير قابله للاتكماش قبل تنفيذ اعمال الدهانات والبيد يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعات (بالمتر المسطح قف اربعمائة و ثلاثون)	٨
١١٨,٨٠٠	١٨٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهانات الحوائط الخارجية باللون والتشطيب المطلوب علي ان يختار ويعتمد عيناها و الوانها ونوعيه التشطيب (متوسط / خشن / مط / لامع) المهندس وذلك من الدهانات الجاهزة من مستحلب غليظ القوام قابل للفصل من انتاج شركة يوتن (JOTUN) او مايمثلها علي ان تكون الغامات المستخدمة من النوع الذي لا يثار بالموامل الجويه وتكون ذات امكانيات كبيرة في اعطاء اسطح زخرفيه معتمده الاشكال ومناسبه لجميع الاحوال الجويه وعدم تغيير اللون بطول المده حسب تعليمات الشركة المنتجة شاملة الوجه الخضريري والبيد يشمل معالجه اي تميلات او شروخ شمريه ان وجدت في الحوائط وذلك باستخدام مونه غير قابله للاتكماش قبل تنفيذ اعمال الدهانات والبيد يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعات (بالمتر المسطح ستائة و ستون)	٩
١٤,٠٢٥,٠٠٠	٧٥٠٠	٢م	اعمال STRUCTURAL GLAZING عبئة معتمده لزوم الواجهات الخارجية طبقا للاعتماد والدراسات الاستشاريه المعتمده وفي الاماكن المحدده في الرسومات الهندسيه من عينة معتمده شامل الزجاج والتثبيت والفواصل والادباب والشبابيك والاكسسوارات واعتماد تصميم الشاسيه والميتات والبيد يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعات (بالمتر المسطح الف اربعمائة و سبعون)	١٠
٢٥,٦١١,٢٥٠	١٠,١٢٥	٢م	اعمال التأسيس بالمتر المسطح تصنيع وتوريد وتركيب هيكل معبني مكون من اعمدة ثلاثية مكررة بارتفاعات حتى ٢٠ م وكذلك كابولي حديدي مزود بطول حتى ١١,٦ م مشدود من الخلف بكابلات من الحديد المجذول ومثبتة على الارض عن طريق باليتات و اكورات مدفونة في القاعدة الخرسانية الخاصة به والبيد لا يشمل الاعمال المدنية و يشمل التغطية بنطاء من خامه HDPE باللون المطلوب و جميع اكسسوارات التركيب و دهانات المرل من مادي (Intergard_269 , Interthane_990) والكوتاش والروافق و يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعات (بالمتر المسطح الفان خمسمائة و ثلاثون)	١١
١,٩٥٠,٠٠٠	٧٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب ALUMINUM CLADDING CNC كما هو موضح بالرسومات المعماريه ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار عيناها المهندس المشرف والبيد شامل التثبيت والاكسسوارات والبيد يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعات (بالمتر المسطح الف ستائة و خمسون)	١٢
٣,٦٨٠,٨٢٠	٢٥٧١	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب ALUMINUM CLADDING كما هو موضح بالرسومات المعماريه ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار عيناها المهندس المشرف والبيد شامل التثبيت والاكسسوارات و البيد يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعات (بالمتر المسطح الف اربعمائة و ثلاثون)	١٣
٥,٨٠٥,٨٠٠	٣٦٤٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب PVC WOOD PANELS كما هو موضح بالرسومات المعماريه لزوم الواجهات الداخلية باللون والقطاعات المعتمده من الاستشاري والبيد شامل التثبيت والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعات (بالمتر المسطح الف خمسمائة و خمسة و تسعون)	١٤



باب ديزاين



Egypt

مقاييس مشروع محطة الأوبسك الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المنى الإداري و ملحقاته)

مقايمة مشروع محطة الاندوبست الكهر بقيه بمدينة تروم السبع بصرى				
رقم	البند	الوحدة	الكمية	الثمن
١٥	كود تشطيب (PORCELAIN TILES 0.60 X 0.60 M) بالمر المسطح توريد وتركيب بلاط بوزيلين من انتاج الجوفره بالالوان المطلوبه مقاس ٦٠٠ * ٦٠٠ مم وتستخدم منه الاسمنت والرمل وماده لصق من شركه معتمده بالنسب المحدده والمطلوبه طبقا للمواصفات الفنية علي فرش من الرمل نظيف ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار الوانها المهندس وتعمد المينه قبل التوريد وذلك طبقا لاصول الصناعه كما تشمل الفئه تركيب الفوزات وسقيه الحمامات بماده سقيه معتمده بالالون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعه (بالمر المسطح الف وبمماناة و سيجون)	م ²	١٨٧٠	١٠٤٠
١٦	كود تشطيب (CERAMIC TILES 0.40 X 0.40 M) بالمر المسطح توريد وتركيب بلاط سراميك مقاس ٤٠٠ * ٤٠٠ مم او طبقا للمينه المعتمده لزوم ارضيات الحمامات والمخازن لتستخدم منه الاسمنت والرمل بالنسب المحدده والمطلوبه طبقا للمواصفات الفنية علي فرش من الرمل نظيف ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار الوانها المهندس وتعمد المينه قبل التوريد وذلك طبقا لاصول الصناعه كما تشمل الفئه سقيه الحمامات بماده سقيه معتمده بالالون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعه (بالمر المسطح ماكتان وعشرون)	م ²	٢٢٠	٥١٥
١٧	كود تشطيب (CERAMIC TILES 0.40 X 0.40 M) بالمر المسطح توريد وتركيب بلاط سراميك مقاس ٤٠٠ * ٤٠٠ مم او طبقا للمينه المعتمده لزوم حوائط الحمامات شامل منه اسمنته والرمل وماده لصق من شركه معتمده بالنسب المحدده والمطلوبه طبقا للمواصفات الفنية ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار الوانها المهندس وتعمد المينه قبل التوريد وذلك طبقا لاصول الصناعه كما تشمل الفئه سقيه الحمامات بماده سقيه معتمده بالالون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف (بالمر المسطح خمسائة وخمسون)	م ²	٥٥٠	٥١٥
١٨	كود تشطيب (EPOXY PAINT) بالمر المسطح توريد وصب دهانات ايبوكسيه بالشكل والالوان المعتمده طبقا للرسومات الهندسيه والبند يشمل اعمال تسويه الارضيات والجلي ودهان البلايرمر وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعه (بالمر المسطح لربعمائة و اربعمون)	م ²	٤٤٠	١٥٦٠
١٩	تسوية الرخام بالمر الطولي توريد وتركيب درج السلم (الثامه بسمله ٤ سم) من رخام DOUBLE BLACK من عينه معتمده لزوم السلام والبند يشمل توريد وتركيب تلابس رخام من نفس النوع بطول ٤٠ سم وكذلك يشمل تلمونه والتركيب مع التشطيب طبقا للرسومات (بالمر الطولي للثامه و ثلاثون)	مط	٣٢٠	٢٥٠٠
٢٠	بالمر المسطح توريد وتركيب رخام اسواني سمك ٢ سم لزوم الارضيات ولتستخدم حوله الاسمنت والرمل لرب زمامه لصق من شركه معتمده بالنسب المحدده والمطلوبه طبقا للمواصفات الفنية علي فرش من الرمل نظيف ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار الوانها ومقاساتها المهندس وتعمد المينه قبل التوريد وذلك طبقا لاصول الصناعه كما تشمل الفئه سقيه الحمامات بماده سقيه معتمده بالالون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعه (بالمر المسطح خمسائة وخمسون)	م ²	٥٥٠	٤١٦٠
٢١	بالمر المسطح توريد وتركيب رخام كرايز ابيض سمك ٢ سم لزوم الارضيات ولتستخدم حوله الاسمنت والرمل وماده لصق من شركه معتمده بالنسب المحدده والمطلوبه طبقا للمواصفات الفنية علي فرش من الرمل نظيف ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار الوانها ومقاساتها المهندس وتعمد المينه قبل التوريد وذلك طبقا لاصول الصناعه كما تشمل الفئه سقيه الحمامات بماده سقيه معتمده بالالون المطلوب (بالمر المسطح الفان وستمائة و اربعمون)	م ²	٢٦٤٠	١٣٠٠
٢٢	بالمر المسطح توريد وتركيب رخام اسواني سمك ٢ سم لزوم تجليد الحوائط بالاماكن الموضعه بالرسومات واللغه تشمل التركيب الميكانيكي علي شاسيه معفن من الحديد المجلفن الملغون الكروماتيك والاكانات من الاسنانلس شكيل وملء الفواصل بالمواد السيليكون ومحمل عليه كافة مستلزمات التركيب كطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه (بالمر المسطح خمسائة وخمسون)	م ²	٢٦٤٠	١٣٠٠
٢٣	بالمر المسطح توريد وتركيب رخام اسواني سمك ٢ سم لزوم تجليد الحوائط بالاماكن الموضعه بالرسومات واللغه تشمل التركيب الميكانيكي علي شاسيه معفن من الحديد المجلفن الملغون الكروماتيك والاكانات من الاسنانلس شكيل وملء الفواصل بالمواد السيليكون ومحمل عليه كافة مستلزمات التركيب كطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه (بالمر المسطح خمسائة وخمسون)	م ²	٢٦٤٠	١٣٠٠



المقاول: الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



مهندسي المعمار
NABOENGE ARCHITECTURAL
PLANNERS




المصلحة العامة للمطرق والكباري

مقاييس مشروع محطة الأتوبيست الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و منفقته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	القيمة	البيان
١.١٥٥.٠٠٠	١٥٠٠	م ^٢	٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام كرانزله تركي سمك ٢ سم لزوم تجليد الحوائط بالامكان الموضحة بالرسومات والفرقة تشمل التركيب الميكانيكي على شاسيه معدني من الحديد المجنل المدون الكروستاتيك والكائنات من الاستانلس ستيل وملء الفواصل بالقوم والسيليكون ومحمل عليه كافة مستلزمات التركيب كطبقة للمواصفات الفنية واصول الصناعة (بالمتر المسطح سيمالة و سبون)
٣.٩٦٠.٠٠٠	١٢٠٠	م ^٢	٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات رخام زلزال سمك ٢ سم في الاماكن المحددة طبقا لجدول التشطيبات ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف بالشكل المطلوب وتستخدم مونة الاسمنت والرمل ومادة لصل من شركة معتمدة بالنسبة المحددة و لمطلوبه طبقا للمواصفات الفنية على فرشه من الرمل النظيف ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار ألوانها ومقاساتها المهندس وتستخدم المونة من قبل التوريد وذلك طبقا لاصول الصناعة كما تشمل الفرقة سفله الحمايات بمادة سفيه معتمدة باللون المطلوب لزوم تجليد الحوائط بالامكان الموضحة بالرسومات والفرقة تشمل التركيب الميكانيكي على شاسيه معدني من الحديد المجنل المدون الكروستاتيك والكائنات من الاستانلس ستيل وملء الفواصل بالقوم والسيليكون ومحمل عليه كافة مستلزمات التركيب طبقا للمواصفات واصول الصناعة (بالمتر المسطح ثلاثة آلاف و للاثمانه)
٢٣.٠٠٠	٥٠٠	م ^٢	٢٥	تعمل الأسقف المعلقة كود تشطيب GYPSUM BOARD :: بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقه من الواج الجبس سمك ١٢ مم من المشطوف الاحرف لزوم الاسقف الداخليه ويتم تركيبها على المتاسيب التي يحددها المهندس والاسقف من انتاج شركة KNAUF او ما يمثليها من عينة تمديد قبل التوريد ويركب في الاماكن المحددة لها بالرسومات وحسب تعليمات المهندس ويتم التركيب طبقا لتعليمات الشركة المنتجه وذلك بواسطه دلائل من الحديد المجنل تثبت بالسقف الخرساني مع عمل الكمرات CELINGS METAL PROFILES الغير ظاهره من الصاج المجنل من القطاعات الخاصه بهذا العمل والمنتجه والمعتمده من الشركة المنتجه في الاتجاهين وفي محيط السقف حسب القطاعات والمسافات التي تحددها الشركة المنتجه وتشمل الفرقة تركيب (TRIMS) ظاهره حول الحوائط بقطاع من الالومنيوم المدون بالاتامل بويه الفرن وكل ما يلزم من قطع الاتصال ومسامير الربط الصاج والجبس كل حسب موضعه واشطره الحمايات والممعجون وخلاله مخارج التكيف والصحي ان وجدت وكذلك لتشكيل حسب الشكل الموضح بالرسومات وان يتم عمل تجويف لوحات الاضاء المستمره ان وجدت مع تحديد النهايات الراسيه في الاماكن الظاهره بالواج الجبس وكل ما يلزم لنهاييه طبقا لاصول الصناعة مع ضرورة عمل عينة بعينها المهندس المشرف (بالمتر المسطح ستمائة و ستون)
١١.٠٠٠	٥٠٠	م ^٢	٢٦	كود تشطيب GYPSUM TILES :: بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقه من الواج الجبس سمك ١٢ مم من المشطوف الاحرف مقاومه لحراره سمك ١٢ مم ومقاس الجلاطه ٦٠٠ * ٦٠٠ مم المشطوف الاحرف من انتاج شركة KNAUF وما يمثليها من عينة تمديد قبل التوريد ويركب في الاماكن المحددة لها بالرسومات وحسب تعليمات المهندس ويتم التركيب طبقا لتعليمات الشركة المنتجه وذلك بواسطه دلائل من الحديد المجنل تثبت بالسقف الخرساني مع عمل الكمرات CELINGS METAL PROFILES الغير ظاهره من الصاج المجنل من القطاعات الخاصه بهذا العمل والمنتجه والمعتمده من الشركة المنتجه في الاتجاهين وفي محيط السقف حسب القطاعات والمسافات التي تحددها الشركة المنتجه وتشمل الفرقة تركيب (TRIMS) ظاهره حول الحوائط بقطاع من الالومنيوم المدون بالاتامل بويه الفرن وكل ما يلزم من قطع الاتصال ومسامير الربط للصاج والجبس كل حسب موضعه واشطره الحمايات والممعجون وخلاله مخارج التكيف والصحي ان وجدت وكذلك لتشكيل حسب الشكل الموضح بالرسومات وان يتم عمل تجويف لوحات الاضاء المستمره ان وجدت مع تحديد النهايات الراسيه في الاماكن الظاهره بالواج الجبس وكل ما يلزم لنهاييه طبقا لاصول الصناعة مع ضرورة عمل عينة بعينها المهندس المشرف (بالمتر المسطح مائتان وعشرون)
٧٩٢.٠٠٠	٢٤٠٠	م ^٢	٢٧	اعمال الزجاج وكواب السيكوريت بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع من الالومنيوم والزجاج السيكوريت سمك ١٠ مم ذو سطح شفاف لزوم الواجيات التجاريه والمكبث والبند يشمل شاسيه اكسسوارات التركيب من الستانلس اسبيل وكذلك اعمال الابواب وكل ما يلزم من اكسسوارات وخرجات وقطع خاصه للرسومات وخلاله من الستانلس اسبيل لنهاييه الاعمال على الوجه الاكمل وطبقا للرسومات التفصيليه والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالمتر المسطح للامانة واللاتون)

التعليق العام للمطرق والكباري
مصلحة العامة للمطرق والكباري





المقاول: الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING




ND
NABO ARCHITECTS URBAN
PLANNERS



الهيئة العامة للطرق والكباري


مقايضة مشروع محطة الأتوبيس الكهرلية بمدينة مرم الشيخ بالطريق الدائري (المنى الدائري و ملحقاته)

الاجملى	القطعة	الكمية	الوحدة	البيد	م
٢٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب باب PHOTOCELL مزلق من الزجاج لزوم ابواب المعدل كما هو موضح بالرسومات الهندسية بأبعاد (ارتفاع ٢,٢ متر عرض ٢ متر) البند يشمل كل ما يلزم من الكسوريات و خردوات وخلافه لنهوا الأعمال على الوجه الأكمل وطبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد خمسة)	٢٨
٤٠٠,٤٠٠	٤٥٠٠	٨٨	م	أعمال الأبواب المشيحية بالعدد المربع توريد وتركيب ابواب خشبية كسب بمولر وسلاسل من الموسكى وقشرة (مدهوني - قرو - جدر) مدهون دهان اسفل باللون المطلوب توريد كامله بالحلوق وفقا للتمانج والامداد المبني على الرسومات مع نهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات والبند يشمل جميع الأكسوريات اللازمة للتركيب وكذلك أعمال الحلق الزفر من خشب الموسكى كما بالحلوقات و لزوم غرف الخدمات والحمامات والدهان اسفل ولاقيه طبقا للرسومات والتصميمات وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد المربع ثمانون)	٢٩
١,٠٢٩,٦٠٠	١٥٦,٠٠٠	٦٦	م	أعمال الأبواب المعدنية بالعدد المسطح توريد وتركيب ابواب معدنية (WITH LOUVERS) مكون من شاسيه مكون من غلب وخوص معدنية وتجليد صاج من الجهنين ومدهون بدهان الكترولستاتيك باللون المطلوب وشامل الأكسوريات اللازمة لزوم غرف الخدمات في البدروم والإدوار المتكرره طبقا للرسومات والبند شامل مما جميعه طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا لأصول الصناعة (بالعدد المسطح ستة و ستون)	٣٠
٤٩٥,٦٦٠	٤٥٠٦	١١٠	م	أعمال الألومنيوم بالعدد المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من قطعاعات الألومنيوم الملون مطليه الكترولستاتيك باللون المطلوب (قطعاعات PS كبر) طبقا للرسومات ومحمل على البند زجاج باللون المطلوب سمك ٦ مم وطبقا للمبنيه المعتمده والسعر يشمل توريد وتركيب جميع الأكسوريات والحلق والخردوات والمفصلات والألواكره وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والرسومات الهندسية التوضيحية (بالعدد المسطح مائة وعشر)	٣١
١,٨٩٠,٧٢٠	٢٢١٠	٣٠٢	مط	أعمال الزجاج والاستاينلس بالعدد الطولي توريد وتركيب هاندريل من STAINLESS STEEL 304 وارتفاع لا يزيد عن ١٠٠ سم كما موضح بالرسومات المعماريه والفنيه تشمل تركيب زجاج سيكوريوت سمك ١٠ مم ويتم التركيب في الأماكن التي يحددها ويختار هيناتها المهندس وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة مع ضرورة عمل عيه يمتددها المهندس قبل التوريد باللون واللمس المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكمود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالعدد الطولي ثلاثمائة و ثلاثه)	٣٢
٣٠٠,٣٠٠	٣٩٠٠	٧٧	م	أعمال HPL بالعدد المسطح توريد وتركيب HPL partitions للحمامات سمك ١٢ مم من عينة معتمده شامل التثبيت والقواصل والأكسوريات وكافة ما يلزم واعتماد المبيات من المهندس المشرف وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والرسومات الهندسية التوضيحية. (بالعدد المسطح سبعة و سبعون)	٣٣
٣٥,٧٥٠	٣٢٥٠	١١	عدد	بالعدد تركيب ابواب HPL للحمامات من عينة معتمده شامل التثبيت والقواصل والأكسوريات وكافة ما يلزم واعتماد المبيات من المهندس المشرف وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والرسومات الهندسية التوضيحية. (بالعدد احدى عشر)	٣٤
١٧,٤٤٠	٦	١	عدد	أعمال الالافيت والكهافيه بالعدد توريد وتركيب لوحات استرشادية لزوم الموقع العام مكونه من عمود من الفير جلاس بارتفاع ٣ متر وقاعدة جديد ١x25x25 سم مزود بقاعدة ديكورية كما بالرسومات المعتمده وشطبونه حديد باللون الأسود يكون لافته 250x250x2 سم وعدد ٤ جوانب مقاس 1x400 سم مجلفن شامل الصاعونه والورد والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ستة)	٣٥





المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الهندسة الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الهندسة المعمارية
ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المصالح: الهندسة العامة للطرق والكباري

مقايمة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	القيمة	الكمية	الوحدة	البيد	٢
١١٠,٠٠٠	١٠	٢٧٥٠	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نبات جاريونيا عامر أنواع داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد الفان و سبعمائة وخمسون)	١٨
١٠٠٧٢,٥٠٠	٦٥٠٠	١١٥	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نخل سيكس داخل صندوق خشب ارتفاعه ٥٠ سم إلى ٧٠ سم خشب داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد مائة وخمسة وستون)	١٩
١٨٨,٧٦٠	١٢٩٠	٤٤	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نخل فيكة صفراء داخل قصيرة ٥٠ به تفرعات لا تقل عن ٥ أفرع ارتفاع من ١,٥٠ متر إلى ٢ متر داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد اربعة و ثمانون)	٢٠
١٢٣,٧٥٠	٧٥٠	١٦٥	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نبات لافانليوم أبيض في ٣٨ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد مائة وخمسة وستون)	٢١
٧١,٥٠٠	٦٥	١١٠٠	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نبات لافانليوم أبيض في ١٨ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد الف و مائة)	٢٢
١١٨,٨٠٠	١٨٠٠	١٦	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نبات ليو ليون هري قصيرة ٥٠ ارتفاع ٢,٥٠ في ٣ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ستة وستون)	٢٣
١٢٥,٨٤٠	٢٨٦٠	٤٤	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نبات ثرو ايطالي قصيرة ٥٠ ارتفاع ٣ إلى ٤ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد اربعة و ثمانون)	٢٤
١٢١,٥٥٠	٦٥	١٨٧٠	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نبات كولدين قصيرة ١٦ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد الف و ثمانمائة و سبعمون)	٢٥
١١٢,٥٠٠	٥٠٠	٨٧٥	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نبات جلزونيا مستديرة اللون قصيرة ٥٠ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمانمائة و خمسة و عشرون)	٢٦
٢٧٥,٠٠٠	٢٥٠٠٠	١١	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نخل ملوكي ارتفاع ٣ م إلى ٤ م داخل صندوق خشبي والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد احدى عشر)	٢٧
٢٥٤,٨٠٠	٩١٠٠	٢٨	كجم	بالمعد - توريد وزراعة نخل باع زغول ارتفاع ٣ م إلى ٤ م والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمان و عشرون)	٢٨
٩٦٤,٥٢٠٠				اجملي اصل قبلي والتشطيبات	

الأعمال الإلكترونية

الأعمال الكهربائية

الاجملي	القيمة	الكمية	الوحدة	البيد	١
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠		كجم	توريد وتركيب لوحة عمومية طراز EDP-GEN مزودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٥٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٠٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ١٦٠ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد واحد)	١٠١



مقاييس مشروع محطة الآتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

مقاييس مشروع محطة الاندوسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ				
الاجملي	الطاقة	الكمية	الوحدة	البيد
				توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية وسعمل على البند ما يخصه من اعداد التركيب والتوصيل والإختبار وخلافه بكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات (بالعدد واحد)
٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	١	عدد	EDP-G منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ١٢٥ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ١٠٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١	عدد	MDP-G منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ١٠٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٥٦,٨٦٢	٥٦,٨٦٢	١	عدد	DPGA منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ١٠٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١	عدد	PPGA منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٢٤,٥٥٢	٢٤,٥٥٢	١	عدد	ACPGA منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢	عدد	EPPGA منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١	عدد	DPGB منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ١٢٥ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١	عدد	PPGB منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٣٩,٣٦٧	٣٩,٣٦٧	١	عدد	DPGC منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٤٨,٠٥٨	٤٨,٠٥٨	١	عدد	DP1 منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٨٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١	عدد	PP1 منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١	عدد	ACP1 منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١	عدد	EPP1 منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٨٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١	عدد	ACPR منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٥٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١	عدد	UPI منودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٣ أمبير حسب الرسومات والمواصفات. (بالعدد واحد)



المقاول: الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



هندسة المعمارية
NADDESIGNS ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المصنف: الهيئة العامة للطاقة والكهرباء

مقايمة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المنفى الأكرى و منطقة)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيد	م
٤٠,٠٠٠	١	عدد	PP-RES مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٦٣ أمبير و٧ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ٢٢/١٦ أمبير حسب الرسومات والمواصفات.	١٧-١
١١٤,٠٠٠	٣	عدد	PP-SH1 مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٤٠ أمبير و٧ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ٢٢/١٦ أمبير حسب الرسومات والمواصفات.	١٨-١
٣٧٥,٠٠٠	١٥	عدد	PP-SH2 مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٢٢ أمبير و٤ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ٢٠ أمبير و٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ١٦ أمبير حسب الرسومات والمواصفات.	١٩-١
٣٥,٠٠٠	١	عدد	PP-CL مذودة بقاطع دائرة MCCB أحادي القطب بقوة ٤٠ أمبير و١ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ٢٠ أمبير و٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ١٦ أمبير حسب الرسومات والمواصفات.	٢٠-١
٩٦,٠٠٠	٣	عدد	MCC2 مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٤٠ أمبير و٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ٢٢/١٦ أمبير حسب الرسومات والمواصفات.	٢١-١
١٢٠,٠٠٠	٢	عدد	OP-PUMP1 مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٦٣ أمبير و٤ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٢٠ أمبير و٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقوة ١٦ أمبير حسب الرسومات والمواصفات.	٢٢-١
١٢٨,٠٠٠	١	عدد	EDP-SMOKE مذودة ب ٢ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٤٠ أمبير و٢ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقوة ٢٠ أمبير حسب الرسومات والمواصفات.	٢٣-١
٨,٧٧٩	١	عدد	توريد وتركيب لوحة طراز (LBS) سعة ٤٥ أمبير تركيب بجوار وحدة ال UPS.	٢٤-١
٨٠,٠٠٠	١	عدد	توريد وتركيب لوحة توزيع (ولاعة) حسب الرسومات والمواصفات ومن إنتاج شركة شيلدر لوراب أو ما يعادلها وبالمواصفات بئارة الموقع العام ومحمل على البند كل ما يخصها من الخلايا الضوئية ويصنع جسم اللوحة من الصاج المقاومة للمواد الجوية IP-54 ومحمل أيضا على البند ما يخصه من أعمال التركيب والتوصيل والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات.	٢٥-١
١١٥,٠٠٠	١	عدد	توريد وتركيب لوحة طراز A.T.S خاصة بتنفيذ لوحة الطوارئ العمومية كاملة بمفتاح التحميل الأوماتيكي ٢٠٠ أمبير رباعي (أربعة لقطاب) حسب الرسومات والمواصفات ودرجة الحماية الميكانيكية لها IP-55 ومحمل على البند كل ما يخصه من أعمال التركيب والتوصيل والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات.	٢٦-١
٧٥,٠٠٠	١	عدد	المولد الكهربائي توريد وتركيب وحدة توليد كهربائية سعة ٢٥٠ ك.ف.أ جهد ٢٢٠/٢٨٠ فولت من أجود الأنواع مثل كمبر أو كيار أو ما يعادلها ومحمل على البند كذلك القاطع الرئيسي به وغزوات الوقود اليومية (داخل المولد) والضاخن وكذلك سخانات اللازمة لتجهيزه للدخول على الحمل مباشرة وجميع التجهيزات الخاصة بفرقة المولد من الأكسس وضاخات وموسير الوقود وصار سخان المادم حتى سطح المبني حسب الرسومات والمواصفات.	٢٧-١
١٧٠,٠٠٠	١	عدد	وحدة ال UPS توريد وتركيب وحدة ال P.S اللازمة قدرة ١٠ ك.ف.أ من أجود الأنواع وتكون الوحدة قادرة على تغذية الشبكة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبار وخلافه حسب الرسومات والمواصفات.	٢٨-١

مخارج الإنارة الداخلية





المقاول: شركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



استشاري المصمم
NABDESIGNS ARCHITECTURAL
PLANNERS



مصلحة المصمم
مصلحة المصمم
المصلحة العامة للمطرق والكباري


مقايمة مشروع محطة الأنابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المنى الاداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان	م
١٥٠,٠٠٠	١,٣٠٠	عدد	توريد وتركيب منحرف إضاءة بالسقف أو على الحائط أو منحرف شفاط حسب الرسومات والمواصفات. ومحمل على البند المواسير المقاومة للحريق وكذلك علب الإرسال وأسلاك التوصيل الفرعية من المنحرف إلى الآخر (قطاع 2x2) مم نحاس وكذلك الدائرة المصنوبة من اللوحة حدي بلدية الدائرة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل. (بالمعد خمسمائة)	١-٤
١١٢,٥٠٠	١,٥٠٠	عدد	كابند السابق ولكن الدائرة بموصلات (قطاع 2x2) مم نحاس خاصة بتقنية دوائر بطاريات كشافات (بالمعد خمسة وسبعون)	٢-٤
٣٨٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	وحدات الإضاءة الداخلية توريد وتركيب وحدة إضاءة LED طراز F1 كاملة 1- وات فاطس كامل مجاميعه بنظارة اوبال IP54 والبند شامل التثبيت والاختيار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات (بالمعد خمسة وسبعون)	٥
١١٢,٠٠٠	٧,٠٠٠	عدد	كابند السابق تماما ولكن الكشف طراز F1E كامل متصل ببطارية وشاحن ويعمل لمدة ٣ ساعات عند انقطاع الكهرباء حسب الرسومات والمواصفات (بالمعد ستة عشر)	٦-٥
٤٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب وحدة إضاءة LED طراز F3 كاملة (1- وات باز كامل مجاميعه بنظارة اوبال IP54 والبند شامل التثبيت والاختيار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد اربعة وعشرون)	٢-٥
٤٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	عدد	كابند السابق تماما ولكن الكشف طراز F3E كامل متصل ببطارية وشاحن ويعمل لمدة ٣ ساعات عند انقطاع الكهرباء حسب الرسومات والمواصفات (بالمعد ثمانية)	٤-٥
٤٧١,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب وحدة إضاءة LED سبوت طراز ١5 بقدره (٢٥) وات IP23 كامل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد مائتان سبعة والأربعون)	٥-٥
٢٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	عدد	كابند السابق تماما ولكن طراز ١5E كامل متصل ببطارية وشاحن ويعمل لمدة ٣ ساعات عند انقطاع الكهرباء حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد خمسون)	٦-٥
٦٩,٠٠٠	١,٥٠٠	عدد	توريد وتركيب وحدة إضاءة LED سبوت طراز ١3 بقدره (١٥) وات IP54 كامل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد ستة وأربعون)	٧-٥
٢٧,٠٠٠	١,٥٠٠	عدد	كابند السابق تماما ولكن وحدة إضاءة LED تركيب على الحائط طراز A4 بقدره (١٥) وات IP54 كامل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد ثمانية عشر)	٨-٥
٦٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب وحدة إضاءة LED طراز H من نوعية HIGHBAY كاملة ١٥٠ وات ، 4000 K ، 20000 lumen IP-44 والبند شامل التثبيت والاختيار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد اربعة وستون)	٩-٥
١٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	كابند السابق ولكن كشف طوارئ المجهزين خروج يثبت بالسقف بللمبة ٥ وات LED ويشمل البند البطارية والشاحن الخاص بالكشف (EXIT) لمدة ٣ ساعات من النوع MAINTAINED حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد ثمانية)	١٠-٥
١٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	كابند السابق ولكن كشف بعلامة اتجاه الخروج حليت على الحائط حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد تسعة)	١١-٥
٢٢٠,٠٠٠	٤٠٠	عدد	مخارج و وحدات الإضاءة الخارجية بالموقع العام بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (1 1x1) مم ٢ من الألومنيوم المسلح معزول بمادة XLPE ومغلقة بمادة PVC جهد (600/1000 فولت) تنفيذية اعمدة الإضاءة بالموقع العام ومحمل على البند ما يخصه اعمال الحفر والردم ووضع الخريطة التحليلية وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل . (بالمتر الطولي خمسمائة وخمسون)	١٢-٥





المقاول: الشركة الوطنية ساسكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



المصمم: المهندس
NADDESIGN ARCHITECTS/URBAN
PLANNERS



المالك: الهيئة العامة للطرق والكهرباء


مقايمة مشروع محطة الاتوبيصات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

م	البند	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملي
٢-٦	توريد وتركيب مخرج قنارة بالأرض بكابلات للومنيوم قطاع (١٦*٤) مم ٢ خاصه بالمناطق الخطراء ومحمل على البند مايلزم من أعمال التوصيل والتكريب والموسير والمكب وخلافه وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل (بالمعد سنة وعشرون)	دس	٢٦	٦,٥٠٠	١٦٩,٠٠٠
٢-٦	توريد وتركيب عمود إنارة شوارع طراز LP1 عبارة عن عمود إنارة من الحديد المجلفن بأرتفاع ٨ متر كامل بكشاف اليد بقدرة ١٠٠ وات وتو معامل حماية لا يقل عن IP-67 ومحمل على البند القاعدة الخرسانية الخاصة بالمعمود وكذلك البند الدائرة الفرعية بتفنية الكشاف بسلك قطاع (٢*٣) مم ٢ نحاس وكذلك قطاع الحماية سعة ١٦ امير احادي من النوع MCB وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل (بالمعد سبعة وعشرون)	دس	٢٧	٩,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠
٢-٦	توريد وتركيب عمود إنارة شوارع طراز LP2 عبارة عن عمود إنارة بلرابعين من الحديد المجلفن بأرتفاع ٨ متر كامل بكشاف اليد بقدرة ١٠٠ وات وتو معامل حماية لا يقل عن IP-67 ومحمل على البند القاعدة الخرسانية الخاصة بالمعمود وكذلك البند الدائرة الفرعية بتفنية الكشاف بسلك قطاع (٢*٣) مم ٢ نحاس وكذلك قطاع الحماية سعة ١٦ امير احادي من النوع MCB وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل (بالمعد خمسة عشر)	دس	١٥	٢٢,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠
٥-٦	توريد وتركيب وحدة إنارة طراز (ES- EARTH SPIKE) للمناطق الخطراء تركيب بالأرض (حربة) IP67 من النوع المزود بلمبات اليد بقدرة (١٥) وات ومحمل على البند مايلزم من أعمال التوصيل والتكريب والاختيار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً للرسمات والمواصفات البند وشمل توريد وتركيب الكشاف فقط. (بالمعد سنة وعشرون)	دس	٢٦	٩,٠٠٠	٥٢,٠٠٠
٧	ملاحظات التحكم				
١-٧	توريد وتركيب مفتاح أحادي (16 أمبير - ٢٥٠ فولت) للتحكم في الإثارة من اجود الاتواع ومحمل على البند الخاصة به والنقمة والخاسية والوجه الخاربي طراز لاجراند أو بيشينو لايت أوما يماثلها وكذلك الدائرة الفرعية بموصلات نحاسية (٢*٣) مم ٢ وكل ما يلزم للتوصيل وكل مايلزم على الوجه الأكمل. (بالمعد أربعة وستون)	دس	٢٤	١,٢٠٠	٧٦,٨٠٠
٢-٧	كابلند السابق ولكن المقطع من النوع المقام للمعامل الجوية. (بالمعد أربعة)	دس	٤	١,٥٠٠	٦,٠٠٠
٢-٧	توريد وتركيب مفتاح ثلاثي (16 أمبير - ٢٥٠ فولت) للتحكم في الإثارة من اجود الاتواع ومحمل على البند الخاصة به والنقمة والخاسية والوجه الخاربي طراز لاجراند أو بيشينو لايت أوما يماثلها وكذلك الدائرة الفرعية بموصلات نحاسية (٢*٣) مم ٢ وكل ما يلزم للتوصيل وكل مايلزم على الوجه الأكمل. (بالمعد خمسة)	دس	٥	١,٣٠٠	٦,٥٠٠
٤-٧	كابلند السابق ولكن المقطع من النوع المقام للمعامل الجوية. (بالمعد ثلاثة)	دس	٣	١,٦٠٠	٤,٨٠٠
٥-٧	توريد وتركيب مفتاح ثلاثي (16 أمبير - ٢٥٠ فولت) للتحكم في الإثارة من اجود الاتواع ومحمل على البند الخاصة به والنقمة والخاسية والوجه الخاربي طراز لاجراند أو بيشينو لايت أوما يماثلها وكذلك الدائرة الفرعية بموصلات نحاسية (٢*٣) مم ٢ وكل ما يلزم للتوصيل وكل مايلزم على الوجه الأكمل. (بالمعد اثنان)	دس	٢	١,٨٠٠	٣,٦٠٠
٦-٧	كابلند السابق ولكن المقطع من النوع المقام للمعامل الجوية. (بالمعد سبعة)	دس	٧	٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠
٨	مخارج البريز والقوى				
١-٨	توريد وتركيب مخرج بريزة عادية (3 POLE) (16 أمبير - ٢٢٠ فولت) من النوع الشوكو المستدير ومحمل على البند الخاصة به والنقمة والخاسية وكذلك المقطع الخاربي طراز بيشينو لايت أوما يماثلها ومحمل على البند مسواير P.V.C المقاومة للحريق الخاصة بالدائرة الفرعية للبريزة (من البريزة الى الأخرى) وكذلك الدائرة لمعموية من اللوحة الى بداية الدائرة بموصلات نحاسية قطاع (٤*٣) مم ٢ وكذلك أدوات التثبيت والاختيارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد تسعة وأربعون)	دس	٤٩	٢,٥٠٠	١٢٢,٥٠٠
٢-٨	كابلند السابق ولكن البريزة لثائية (16 أمبير - ٢٢٠ فولت) حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد مائة وأحد وسبعون)	دس	١٧٢	٢,٨٠٠	١٧٨,٨٠٠





المقاول الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



مهندسين معماريين
NABOENGS ARCHITECTS/URBAN
PLANNERS



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقيسة مشروع محطة الانبوبسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجمالي	الكمية	الوحدة	البيان	م
١٠٥,٠٠٠	٢,٥٠٠	عدد	كابند السابق ولكن البريزة ثنائية (16متر-22 فولت) خاصة بدوائر UPS من النوع المستدير المجموع (شوكو) المزود بطرف ارضي بلون مختلف ومن النوع FRENCH STANDARD حسب الرسومات والمواصفات.	٢-٨
٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	(بالعدد ثمان و ريمون) كابند السابق ولكن البريزة (16متر-22 فولت) خاصة لمجفف الزيتي ومحمل على البند الدائرة العمومية من المخرج إلى اللوحة الخاصة بها بأسلاك (4x3) وكذلك المواسير المقاومة للحريق وكل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات.	٢-٩
١٢,٨٠٠	٢,٢٠٠	عدد	(بالعدد عشرة) توريد وتركيب مخرج قوي (16متر-22 فولت) خاص بنظام الدارة الخفيف ومحمل على البند مواسير P.V.C المقاومة للحريق الخاصة بالدائرة العمومية بموصلات نحاسية قطاع (4x3) مم ٢ وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات.	٢-١٠
١١,٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	(بالعدد أربعة) كابند السابق ولكن البريزة (32متر-22 فولت) تركيب على المحلف من النوع الصناعي (صاروخ) المقاوم للعوامل الجوية والمزود بطرف ارضي خاصة الدائرة العمومية بأسلاك قطاع (4x3) مم ٢ نحاس حسب الرسومات والمواصفات.	٢-١١
١٧,٥٠٠	٢,٥٠٠	عدد	(بالعدد أربعة) توريد وتركيب مخرج قوي (16متر-22 فولت) خاص بال FM200 ومحمل على البند مواسير P.V.C المقاومة للحريق الخاصة بالدائرة العمومية بموصلات نحاسية قطاع (4x3) مم ٢ وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات.	٢-١٢
٤٨٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	عدد	ملفات الفصل توريد وتركيب DISCONNECT SWITCH سعة (25متر-22 فولت) المستخدم لوحدة التكييف والسفنات ومحمل على البند المفتاح والمطية الخاصة به وكل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاعتبار طرز لاجراء أو MK مقود بلغة بيان ومحمل على البند التوصيل من المفتاح إلى الجهاز شاملة الدارة العمومية حسب الرسومات والمواصفات.	٢-١٣
٥٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	(بالعدد واحد وثلاثون) توريد وتركيب DISCONNECT SWITCH سعة (45 أمبير-28 فولت) حسب الرسومات والمواصفات لتبند يشمل المفتاح فقط ولا يشمل أي موصلات أو مواسير.	٢-١٤
١٩,٨٠٠	٦,٢٠٠	عدد	(بالعدد ثمان وعشرون) كابند السابق ولكن DISCONNECT SWITCH سعة (80 أمبير-28 فولت) حسب الرسومات والمواصفات البند يشمل المفتاح فقط ولا يشمل أي موصلات أو مواسير.	٢-١٥
١,٢٩,٠٠٠	٤٠٠	ط.م	الكابلات والموصلات الكوربالية توريد وتركيب كابلات الجهد المنخفض من الألومنيوم معزولة بمادة PVC ومغلفة بمادة PVC جهد (600/1000 فولت) والسعر يشمل جميع التركيبات ومد الكابلات داخل مواسير بي في سي أو حوامل كابلات طبقا للرسومات بمساحة مقطع (70x4) مم ٢ الألومنيوم ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وحوامل الكابلات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا المعدات الخرسانية.	٢-١٦
٨٢٥,٠٠٠	٣٠٠	ط.م	(بالمتر الطولي ثلاثة آلاف وثلاثمائة) توريد وتركيب كابلات الجهد المنخفض من الألومنيوم معزولة بمادة XLPE ومغلفة بمادة PVC جهد (600/1000 فولت) والسعر يشمل جميع التركيبات ومد الكابلات داخل مواسير بي في سي أو حوامل كابلات طبقا للرسومات بمساحة مقطع (16x4) مم ٢ الألومنيوم ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وحوامل الكابلات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا المعدات الخرسانية.	٢-١٧
١٢٢,٠٠٠	٤٠٠	ط.م	(بالمتر الطولي ألفان وسبعمائة وخمسون) كابند السابق ولكن كابل قطاع (70x3) مم ٢ الألومنيوم ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا المعدات الخرسانية.	٢-١٨
١,٢٢٧,٥٠٠	٤٥٠	ط.م	(بالمتر الطولي ألفان وسبعمائة وخمسون) كابند السابق ولكن كابل قطاع (70x4) مم ٢ الألومنيوم ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا المعدات الخرسانية.	٢-١٩





المقاول: الشركة الوطنية سادكو

ESE

الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



المصممون
NABEDS ARCHITECTS BUREAU
PLANNERS



المصممون
الهيئة العامة للطرق والكباري


مقصفة مشروع محطة الإتوبيس الكهرلية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجمالي	الغنة	الكمية	الوحدة	البيد	٢
١,٨١٥,٠٠٠	٥٥٠	٣,٣٠٠	م. ط	كابينة السابق ولكن كابل قطاع (٢٥٥٠.٣٣) م. التوزيع ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتكريب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا الملحقات الخرسانية.	٥٠٠
١,٢٢٠,٠٠٠	٦٠٠	٢,٢٠٠	م. ط	(بالمتر الطولي ثلاثة آلاف وثلاثمائة)	٦٠٠
٢,٥٠٠,٥٠٠	٦٥٠	٣,٨٥٠	م. ط	كابينة السابق ولكن كابل قطاع (٥٠٥٧.٣٣) م. التوزيع ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتكريب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا الملحقات الخرسانية.	٧٠٠
٢٧٥,٠٠٠	١٠٠	٢,٧٥٠	م. ط	(بالمتر الطولي ثلاثة آلاف وللمائة وخمسون)	٨٠٠
١١,٢٥٠	١٢٥	٣٣٠	م. ط	توريد وتركيب موصلات الجهد المنخفض من النحاس معزولة بمادة PVC لزوم الأرضي الخاص بالكابلات والسعر يشمل جميع التركيبات ومد الكابلات داخل مواسير في سي أو حوامل كابلات طبقا للرسومات ومساحة مقطع ٦ م. نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتكريب وحوامل الكابلات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا الملحقات الخرسانية.	٩٠٠
١,٢٣٧,٥٠٠	١٥٠	٨,٢٥٠	م. ط	كابينة السابق ولكن موصل أرضي قطاع ١٠ م. نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتكريب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا الملحقات الخرسانية.	١٠٠٠
٩٧٢,٧٥٠	١٧٥	٣,٨٥٠	م. ط	(بالمتر الطولي ثمانية آلاف ومائتان وخمسون)	١١٠٠
٥٥٠,٠٠٠	٢٠٠	٢,٧٥٠	م. ط	كابينة السابق ولكن موصل أرضي قطاع ٢٥ م. نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتكريب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا الملحقات الخرسانية.	١٢٠٠
٤٨٥,٠٠٠	٢٢٠	٢,٢٠٠	م. ط	(بالمتر الطولي ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون)	١٣٠٠
٢١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٦	عدد	كابينة السابق ولكن موصل أرضي قطاع ٧٠ م. نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتكريب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا الملحقات الخرسانية.	١٤٠٠
١٣٧,٨٠٠	٢,٦٠٠	٥٢	عدد	(بالمتر الطولي ألفان ومائتان)	١٥٠٠
				شبكة المعلومات والتليفونات	١٦٠٠
				توريد وتركيب مزيج برزخية معلومات/تليفونات (Data/Telephone) ومحمل على البند كل ما يلزم من الطلب والمواسير قطر ٢٠ مم وكذلك الكابلات من النوع CAT6 من المخرج وحمل راف التجميع الخاص باليد واليد يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتكريب والاعتبارات وكذلك كابلات Drop Card للربط مع أجهزة الحاسب وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل.	١٧٠٠
				(بالمتر مائة وستة)	١٨٠٠
				توريد وتركيب برزخية ثنائية معلومات/تليفونات (Data/Tele) من النوع RJ45 كابل بالوجه للخارجي والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتكريب والاعتبارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل.	١٩٠٠
				(بالمتر ثلاثة وخمسون)	٢٠٠٠
				توريد وتركيب راف فرعي خاص بشبكة المعلومات والتليفونات طرق DR-1 يحتوي على الآتي:-	٢١٠٠
				عدد ١ SWITCH PDE للتليفونات بسعة ٤٨ مخرج يشمل عدد SFP+ ٢	٢٢٠٠
				عدد ١ SWITCH للمعلومات بسعة ٤٨ مخرج يشمل عدد SFP+ ٢	٢٣٠٠
				عدد ٢ PATCH PANEL سعة ٤٨ مخرج من النوع (CAT-6)	٢٤٠٠
				عدد ١ PATCH PANEL سعة ٨ مخرج من النوع FIBER OPTIC - DUBLEX	٢٥٠٠
				عدد ١ PATCH CORD CAT6 بنفس عدد المخرج الباشق ياتل	٢٦٠٠
				عدد ١ PATCH CORD FIBER OM4 بنفس عدد المخرج الباشق ياتل	٢٧٠٠





المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشاري: الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشاري المعماري
KASO DESIGN ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS




المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايمة مشروع محطة الاكويبيست الكهرلية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البند	م
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	عدد	والراك مزود بوحدة POWER SUPPLY ومروحة تهوية ومحمل على البند كبلات الربط الداخلية Patch Cord بين السويتش والبالش بابل على ان تكون من نفس نوعية الكبلات ومخارج الكومبيوتر FACE PLAT حسب الرسومات ومحمل على البند كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل مع مراعاة ان يكون الراف بسمه داخلية كافيه لاستيعاب اضافة سويتشات وبلش بابل اخري بحيث تكفي لاستيعاب ربع المخارج الموجوده حاليا. (بالمعد واحد)	١
			توريد وتركيب راف فرعي خاص بشبكة المعلومات والتليفونات طراز DR-2 وطراز DR-3 يحتوي على الآتي:-	١.١١
			عدد ١ SWITCH POE للتليفونات بسعة ١٦ مخرج يشمل عدد ٢ SFP+ ٢	
			عدد ١ SWITCH للمعلومات بسعة ١٦ مخرج يشمل عدد ٢ SFP+ ٢	
			عدد ٢ PATCH PANEL سعة ١٦ مخرج من النوع (CAT-6)	
			عدد ١ PATCH PANEL سعة ٨ مخرج من النوع FIBER OPTIC - DUBLEX	
			PATCH CORD CAT6 بنفس عدد المخارج البالش بابل	
			PATCH CORD FIBER OM4 بنفس عدد المخارج البالش بابل	
٢٢٤,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠	عدد	والراك مزود بوحدة POWER SUPPLY ومروحة تهوية ومحمل على البند كبلات الربط الداخلية Patch Cord بين السويتش والبالش بابل على ان تكون من نفس نوعية الكبلات ومخارج الكومبيوتر FACE PLAT حسب الرسومات ومحمل على البند كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل مع مراعاة ان يكون الراف بسمه داخلية كافيه لاستيعاب اضافة سويتشات وبلش بابل اخري بحيث تكفي لاستيعاب ربع المخارج الموجوده حاليا. (بالمعد اثنان)	٢
٧٧,٠٠٠	٣٥٠	مط	توريد وتركيب كابل فايبر جلاس سعة ٤ كور (MULTI MODE - OM4) ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب والاكسسوارات (SFP+) وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل (بالمتر الطولي مائتان وعشرون)	٥.١١
١١٠,٠٠٠	٥٠٠	مط	توريد وتركيب كابل فايبر جلاس سعة ٨ كور (MULTI MODE - OM4) ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب والاكسسوارات (SFP+) وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل (بالمتر الطولي مائتان وعشرون)	٦.١١
١٧١,٠٠٠	٨٠٠	مط	توريد وتركيب كابل فايبر جلاس سعة ١٢ كور (MULTI MODE - OM4) ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب والاكسسوارات (SFP+) وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل (بالمتر الطولي مائتان وعشرون)	٧.١١
			توريد وتركيب الراف الرئيسي الخاص بشبكة الكومبيوتر يحتوي على الآتي:	٨.١١
			عدد ١ CORE SWITCH سعة ٤٨ مخرج ١٠/١٠٠/١٠٠٠ SFP+ (10g) المزود بمخارج FIBER OPTICS	
			عدد ٢ PATCH PANEL سعة ٤٨ مخرج من النوع FIBER OPTIC	
			عدد ٢ VOICE PATCH PANEL سعة ٤٨ مخرج	
٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	عدد	والراك مزود بوحدة POWER SUPPLY ومروحة تهوية ومحمل على البند كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد واحد)	٩.١١
			الاستئصال المسموح PABX	٩.١١
١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مقطوعه	توريد وتركيب استئصال (P PABX) سعة ١٠ خط خارجي الى ٦٠ خط داخلي (Digital) حسب الرسومات والمواصفات وتدخل صندوق مغلف معالج إلكتروستاتيكي . كابل بجميع ملحقاته مختبر في مكانه وكل ما يلزم من عمليات التركيب والتوصيل وغلافه (بالمقطوعة واحد)	٩.٩.١١
٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب عدة تليفون مزود بشاشة من النوع IP و من نفس نوعية الاستئصال (بالمعد سعة)	٩.٩.١١
٢٩٩,٠٠٠	٤,٥٠٠	عدد	توريد وتركيب عدة تليفون عاديه بشاشة من النوع IP و من نفس نوعية الاستئصال (بالمعد عمالي و لريمون)	٩.٩.١١





المقاول: الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات المعمارية
NADDESIGNS ARCHITECTURAL
PLANNERS




المصنف: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايمة مشروع محطة الأقويبيست الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان	م
٢٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	عدد	توريد تركيب مفرج برزخ إيزيال على الحائط حسب الرسومات ومحمل على البند الكابلات المحورية من النوع RG-6 من المفرج إلى علبة التجميع الخاصة بنظام الإريال المركزي بالدور أو الربط بالشبكة حسب الرسومات والمواصفات (بالمعد خمسة وعشرون)	١-١٢
٣٠,٠٠٠	١,٢٠٠	عدد	توريد تركيب برزخ إيزيال طرز لاجراند أو بيتشينو لايت أو ما يعكله تركيب على الحائط ومحمل على البند العلبة والفلم والناحية وكذلك الخطه الخارجى طرز لاجراند أو بيتشينو لايت أو ما يعكله (بالمعد خمسة وعشرون)	٢-١٢
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	مقطوعة	توريد تركيب كبلات محورية من النوع RG-11 لربط المحطة المركزية بأماكن التجميع بالدور ومحمل على البند كل ما يلزم من أسلاك ومواسير وبوطات وكل ما يلزم للتوريد والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (بالمقطوعة واحد)	٣-١٢
			توريد وتركيب المحطة المركزية الخاصة بالنظام في المبنى من أجود الأنواع الأمريكية المعتمدة مثل WISI - TERAX - FTE أو ما يعكلهم يكون من الأجزاء الموضحة فيما بعد والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر :- - مجموعة Splitters + Tap Offs - الكابلات المحورية نوعية RG-6 , RG-11 - عدد ٢ وحدة كابينة استقبال وأرض مزودة بعدد ٨ كروت كل كروت يستقبل عدد ٢ باقة فضائية شامل كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات - وحدة COMBINER + POWER SUPPLY - عدد (٢) طبق استقبال ١٨٠ سم كامل بـ LNB - إيزيال استقبال U/VHF - BROADBAND تكبير وعلى المقاول توريد وتركيب نظام فعال ولتحقيق وصول الإشارة لجميع المخارج بها لا يقل عن ٧٠ ديسيبل شامل جميع أدوات التثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات العامة حتى لو اختلفت أعداد مكونات الشبكة فهو المسئول عن تسليم شبكة تعمل بكفاءة تامة (بالمقطوعة واحد)	٤-١٢
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	مقطوعة	أنشء الحريق	١٣
١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب لوحة التحكم في إقرار الحريق من النوع المملون الرقمى حدة LOOP-4 حسب الرسومات مزودة بوحدة AUTO DAILER وشاملة البطاريات والشاحن والطابعة وخلافه ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التركيب والتوصيل والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل (بالمعد واحد)	١-١٣
١,١٨,٠٠٠	١٠,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب مفرج إنداز حريق بالسلف أو على الحائط (كاشف - سارينة - كسر) ومحمل على البند المواسير من المفرج إلى الإقرار أو إلى علبة التجميع الخاصة بإقرار الحريق من النوع EMT وفى حالة المواسير المدفونة في الخرسانة تكون UPVC مقاوم للحريق ، وكذلك الكابلات (2م1.5) المقاومة للحريق من النوع التشيلد ١٠٥ درجة وكذلك علب التوصيل وتجميع خطوط الإنذار (بالمعد مائة وأربعة عشر)	٢-١٣
٢٠٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب كاشف دخان صوتى معتمد SMOKE DETECTOR من أجود الأنواع وذو حساسية عالية للدخان ويمكن التحكم في حساسيته حسب ما هو مطلوب لكل منطقة إقرار ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد واحد وعشرون)	٣-١٣
٢٧,٥٠٠	٥,٥٠٠	عدد	MULTIFUNCTION DETECTOR كاشف متعدد من النوع	٤-١٣
٤٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب Manual station (مفتاح ضابط من النوع كسر الزجاج مصنوع) لإقرار الحريق DOUBLE ACTION ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد خمسة عشر)	٥-١٣
٣١,٥٠٠	٤,٥٠٠	عدد	توريد وتركيب وحدة إنذار صوتى بفلاشر ضوء متوهج منخفضة الصوت للإنذار عن الحريق ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد سبعة)	٦-١٣
٦٤,٠٠٠	٨,٠٠٠	عدد	توريد وتركيب وحدة إنذار صوتى بفلاشر ضوء متوهج عالية الصوت للإنذار عن الحريق ومن النوع المقام للمواسير الجوية ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد ثمانية)	٧-١٣



المقاول: الشركة الوطنية سيمكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING




الاستشارات المعمارية
NABEDS ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المصمم: الهيئة العامة للتخطيط والكباري


مقائمة مشروع محطة الأنابيب الكهرقائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البند	م
١٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٦	البند السابق ولكن وحدة تحكم MONITOR MODULE . (بالمعد ستة عشر)	٨-١٣
٣٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٧	البند السابق كشف دخان ممنوع من النوع الخطي BEAM DETECTOR (مرسل و مستقبل) من أجود الأنواع وذو حساسية عالية للدخان ويمكن التحكم في حساسيته حسب ما هو مطلوب لكل منطقة إنذار ومحمّل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد سبعة)	٩-١٣
٤٤,٠٠٠	٥,٥٠٠	٨	البند السابق ولكن وحدة FAULT ISOLATOR MODULE . (بالمعد ثمانية)	١٠-١٣
٩٨,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٦٨	النظام الصوتي توريد وتركيب مخرج سماعة سقف لو مخرج وحدة تحكم بالصوت على المناطق ومحمّل على البند السابق من المخرج الى الآخر او الى غرفة التجميع الخاصة بالنظام الصوتي من النوع المقاوم للحريق. وكذلك الكابلات (2.5 مم ²) من النوع الشيلد المقاوم للحريق وكذلك غلب التوصيل وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل حسب لوائح والمواصفات (بالمعد ثمانى وستون)	١٤
٢٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٧	توريد وتركيب سماعة سقف قدرة ٦ وات شاملة الفطاء Fire dome box مازكة تواء أو بوير لو ما يمثلها ومحمّل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد ثلاثة عشر)	٢-١٤
١٣٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٤	توريد وتركيب سماعة سقف ملحقة قدرة ١٢ وات من النوع المقاوم للمعامل الجوية مازكة تواء أو بوير لو ما يمثلها ومحمّل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد اربعة واربعون)	٣-١٤
١١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١	توريد وتركيب وحدة تحكم في الصوت ومحمّل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات. (بالمعد احدى عشر)	٤-١٤
			توريد وتركيب الرام الخاص بالنظام الصوتي ويحتوي على الآلى : عدد ٢ ميكروفون (٢٤٠) وات . وحدة ميكسي صوتي وحدة digital equalizer مشغل اسطوانات (عدد ٥ اسطوانة) وحدة (AM/FM) رقمي ذات جودة عالية مزود بالبريق ومزود بـ USB عدد (٢) ميكروفون سلكي مزود بوحدة توزيع المناطق لعدد ٤ مناطق وعدد (٢) ميكروفون لاسلكي واك مدات مستورد مفود بوحدة لتغذية POWER SUPPLY ومروحة تهوية شامل تجهيزات الكهرباء الخاصة به . وحدة الرسائل الصوتية المسجلة والخاصة بالربط مع نظام إنذار الحريق بمدد ٢ لغة على الأقل . يحمّل على البند جميع التوصيل والاختبار والتشغيل وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل . على المقاول تقديم دراسة الصوتيات بالبدروم وكذلك المقاول مسؤول عن وصول الإغارة عند كل سماعة بوضوح ويكون النظام من إنتاج شركة فيليبس أو بوير لو تواء أو ما يمثلهم (بالمقطوعة واحد)	٥-١٤
٣٦,٠٠٠	٤,٥٠٠	٨	نظام المراقبة التلفزيونية IP-CCTV توريد وتركيب مخرج كاميرا داخلية بـ CAT6 UTP وكذلك المواسير PVC المقاومة للحريق قطر ٢٥ مم من المخرج وحتى مكان تجميع النظام ومحمّل على البند مخرج المعلومات وكابلات drop cord وما يخصه من غلب الاتصال وخلافه. (بالمعد ثمانية)	١٥-١٥
١٥٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١١	توريد وتركيب مخرج كاميرا خارجية بـ CAT6 UTP وكذلك المواسير من النوع EMT من المخرج وحتى مكان تجميع النظام ومحمّل على البند مخرج المعلومات وكابلات drop cord وما يخصه من غلب الاتصال وخلافه. (بالمعد احدى عشر)	٢-١٥





المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



مهندسي المصمم
NABDESIGN ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المصالح: المديرية العامة للأمن الداخلي

مقايمة مشروع محطة الإتوبيصات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)


الاجملي	الكمية	الوحدة	القياس	الوصف	العدد
٢٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	عدد	٨	توريد وتركيب كاميرا ألوان للبيت تركب داخل المبنى من النوع (IP/POE) وتكون مواصفاتها :- HD - ١ Optical Zoom - WDR=120dB-T Night Vision IR - 30M-T (0.01LUX @ night) Day & Night-L (2MP) Min. Resolution-٥ (بالمعد اثنين)	٢٠١٥
٢٧٨,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	عدد	١١	توريد وتركيب كاميرا ألوان ثابتة من النوع المقاوم للماء الجوية تركب باليدروم والمبنى بالخارج من النوع (IP/POE) وتكون مواصفاتها :- HD - ١ Optical Zoom - WDR=120dB-T Night Vision IR - 30M-T (0.01LUX @ night without IR) Day & Night-L (2MP) Min. Resolution-٥ Weather Resistant IP65-T (بالمعد احدى عشر)	٢٠١٥
٢٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	عدد	١	توريد وتركيب واك معنفي (MCR) خاص بشبكة المراقبة التلفزيونية يركب بالدور الجديوم حسب الرسومات يحتوي على الآتي:- عدد ١ SWITCH POE للكابلات بسعة ٢٤ مخرج يشمل عدد ٢ SFP+ عدد ١ PATCH PANEL سعة ٢٤ مخرج من النوع (CAT-6) عدد ١ PATCH PANEL سعة ٤ مخرج من النوع FIBER OPTIC والرأه مزود بوحدة POWER SUPPLY ومروحة تهوية ومحمل على البند كابات الربط الداخلية Patch Cord بين السويتش والباش بالث على أن تكون من نفس نوعية الكابات ومخارج الكمبيوتر FASE PLAT حسب الرسومات ومحمل على البند كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل مع مراعاة أن يكون الواك بسعة داخلية كافية لاستيعاب إضافة سويتشات وباش بالث لغير بحيث تكفي لاستيعاب ربح المخارج الموجودة حاليا (بالمعد واحد)	٢٠١٥
٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	مقطوعة	١	توريد وتركيب محطة المراقبة التلفزيونية على أن تحتوي ولا تقتصر على الآتي:- عدد ٢ شاشة LED عرض ملونة ٤٢ بوصة توضع بفرط التحكم - عدد (١) وحدات DVR سعة ٢٢ PORT وبسعة تخزين ٦٠ يوم على الأقل (Raid-5) ومحمل على البند كل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل من معدات أو إكسسوارات وكابات ربط فيبر بجلاس وخلافه وكذلك شبكة الكابات CAT6 والمواشير الUPVC المقاومة للحريق وصناديق الإتصال وخلافه وكذلك برنامج تشغيل النظام VMS وجميع التراخيص الخاصة بالكاميرات وخلافه (Software & License) وكل ما يلزم حسب الرسومات والمواصفات (بالمقطوعة واحد)	٢٠١٥
٩٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	عدد	٢	نظام التحكم في الدخول ACCESS CONTROL توريد وتركيب لوحة نظام التحكم في دخول العاملين (ACCESS CONTROL) كاملة بمشتملاتها يعمل بنظام الكروت الذكية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات. (بالمعد اثنان)	٢٠١٦
٤٥,٠٠٠	٤,٥٠٠	عدد	١٠	توريد وتركيب مخارج نظام التحكم في الدخول ومحمل على البند ما يلزم من المواشير والكابات والمواطعات والمكب وخلافه والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات. (بالمعد عشرة)	٢٠١٦
١٩,٢٠٠	٤,٨٠٠	عدد	٤	توريد وتركيب قارئ الكروت الذكية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات. (بالمعد اربعة)	٢٠١٦
١٢,٨٠٠	٣,٢٠٠	عدد	٤	توريد وتركيب الإقفال الذكية ومزودة بخاصية القفل الآتوماتيكي للابواب والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات. (بالمعد اربعة)	٢٠١٦
١١,٠٠٠	٢,٧٥٠	عدد	٤	توريد وتركيب زر طلب الخروج والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات. (بالمعد اربعة)	٢٠١٦



Page 23 of 46



الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات المعمارية
NABOLSION ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



مصلحة التخطيط
مصر - القاهرة
المجلس الأعلى للمعاشرة والتخطيط

مقائمة مشروع محطة الإتوبيصات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المنفى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيد	م
٣١٨,٩٥٠	٨٥٠	مط	١٠٠x200 مم (بالمتر الطولي ثلاثمائة وسبعة وثمانون)	٢٠١٩
٣١٧,٦٥٠	٩٥٠	مط	١٠٠x300 مم (بالمتر الطولي ثلاثمائة وسبعة وثمانون)	٢٠١٩
١١٨,٦٥٠	١,٠٥٠	مط	١٠٠x400 مم (بالمتر الطولي مائة وثلاثة عشر)	٢٠١٩
٢١٩,٧٠٠	١,١٥٠	مط	١٠٠x600 مم (بالمتر الطولي مائتان وثمانون وسبعون)	٢٠١٩
٢١٩,٧٠٠	١,٣٥٠	مط	١٠٠x800 مم (بالمتر الطولي مائتان والثمان وعشرون)	٢٠١٩
٢٢٢,٠٠٠	١,٥٠٠	مط	١٠٠x900 مم (بالمتر الطولي مائتان والثمان وعشرون)	٢٠١٩
٧٠٨,٨٠٠	١,٦٠٠	مط	١٠٠x1000 مم (بالمتر الطولي ثمانية مائة وثلاثة وأربعون)	٢٠١٩
			توريد وتركيب واختيار وتشغيل سلاسل حوامل الكابلات (CABLE LADDERS) المصنوعة من الصلب المجلفن ومحمل على البند جميع الأكسسوارات وأدوات التثبيت ومستلزمات التركيب والتحميل والجلدات الخاصة بكابلات الدخول والخروج ومحمل على البند جميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية.	٢٠١٩
٧٠٨,٨٠٠	١,٦٠٠	مط	Main LV & Elec DUCT ١٥٠x1000 مم للتركيب داخل (بالمتر الطولي ثمانية مائة وثلاثة وأربعون)	٢٠١٩
			توريد وتركيب واختيار وتشغيل حوامل كابلات التيار الخفيف كاملة المصنوعة من الصلب المجلفن وأدوات التثبيت ومستلزمات التركيب والتحميل والجلدات الخاصة بكابلات الدخول والخروج ومحمل على البند النظماء وجميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية.	٢٠١٩
٦١٧,٤٠٠	٧٠٠	مط	١٠٠x٢٠٠ مم (بالمتر الطولي ثمانمائة وستون)	٢٠١٩
٢٢٤٢٧٨٦٨			اجملي الأعمال الكهربائية	
			أعمال غرفة طلمبات وخزانات مياه الشرب ومكافحة الحريق	
			الأعمال الميكانيكية لغرفة الطلمبات والخزانات Mechanical Work	١
٥٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	مط	بالمقطوعه لوريد وتركيب واختيار كافة التوصيلات الصحية والكهربائية والميكانيكية والأعمال المنبئة المتعلقة بالتوصيلات الصحية والميكانيكية والمواد الطلمبات ومحابس الدخول والخروج وعدم الرجوع الخاصة بالخزانات الأرضية [خزان مياه الشرب وأعمال مكافحة الحريق عدد ٢ عين] ومحابس الطرد الخاصة الخط الرئيسي لشبكة الحريق وشبكة تنقية المياه الشرب وغرفة الطلمبات ومواسير ملء الخزائن والسدادات والسعر يشمل عمل جميع مواسير تنقية الخزائن داخل وخارج الغرفة ومواسير والمضخات والتشغيل وعدايات قياس الضغط وعقد مياه والمواصفات الكهربائية والميكانيكية وكل نغذية لوحات الطلمبات وأعطية الخدمة بأبعاد ٨٠٠*٢٥٠ و ١٥٠*٢٥٠ وجريليات الصرف من الستاتس ستيل وسلاسل الخدمة من الستاتس ستيل جدول ٢١٦ داخل غرفة الخزانات ومن الحديد الزهر داخل غرفة الطلمبات ومواسير التهوية وشبكة إنارة الغرفة بجميع اللوازم والأجهزة والاكسسوارات حسب الرسومات والمواصفات والسعر يشمل توريد وتركيب جميع المهمات الموجودة والأعمال الميكانيكية الخاصة بخرف المحابس الخاصة لتفذية الخزانات وعلى المقاول مراجعة ومعاينة جميع ما تم من اعمال أثناء الصب واستكمال الأعمال طبقاً للمواصفات، والسعر يشمل جميع اللوازم والاكسسوارات اللازمة لنهوا العمل نهواً تاماً وكاملاً حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
			(بالمقطوعه واحد)	
			طلمبات أعمال مكافحة الحريق Firefighting Pump	٢





المقاول: الشركة الوطنية سامكو

ESE

مهندسي الاقتصاد
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



مهندسي التصميم
NANDSINGH ARCHITECTS/URBAN
PLANNERS



مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايمة مشروع محطة الانابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المنى الامري و ملحقاته)

الاجملي	الفا	الكمية	الوحدة	البيان	م
1,800,000	1,800,000	1	مقطوعة	بالمقطوعة توريد وتركيب وتجربة وتشغيل محطة طلمبات الحريق والسمر يشمل عمل جميع التوصيلات الخاصة بمخطوط السحب والطرز والإختبار والسيل وتوريد وتركيب جميع الصمامات الميكانيكية والكهربائية (محابس الدخول والخروج وعدم الرجوع لكل طلمبة والمعاد ومخفض الضغط PRV ومحابس OS&V Tamper switch لكل محبس ومين السريان على خط الطرد ومحبس خط الطرد ومحابس وعداد الإختبار والتوصيلات الممررة والمخلفات وشبكة التبريد ومواسير الحساسات ومحابس عدم الرجوع الخاصة بها مع ربط شبكة التبريد وصرف خط الحساسات على جرليات الصرف أو الجالتراب أو نقاط الصرف الرئيسية عن طريق مواسير ذات نهاية مفتوحة تجميع ومحابس التهوية) وأجهزة القياس والإختبار والقطع والتوصيلات والمعدنة مكونة من: - عدد (1) طلمبة كهربائية تصرف ٧٥٠ جالون/دقيقة ورفع مانومتري ٩٠ - عدد (1) طلمبة جوكي للحريق تصرف ٥٠ جالون/دقيقة ورفع مانومتري ١٠٠ - عدد (1) طلمبة ديزيل تصرف ٧٥٠ جالون/دقيقة ورفع مانومتري ٩٠ - السمر يشمل توريد وتركيب اللوحات الكهربائية والكنترول معتمدة UL / FM مع ربط إنذار المحطة مع لوحة إنذار للمبنى المعمى طبقا للمواصفات الكهربية الخاصة بالمشروع . - المجموعة معتمدة UL / FM . - بالمقطوعة واحد)	١
1,000,000	1,000,000	1	مقطوعة	طلمبات أعمال مياه الشرب Water Supply Pump بالمقطوعة توريد وتركيب وتجربة وتشغيل محطة رفع مياه الشرب والسمر يشمل عمل جميع التوصيلات الخاصة بمخطوط السحب والطرز وتوريد وتركيب جميع الصمامات الميكانيكية والكهربائية (محابس الدخول والخروج وعدم الرجوع لكل طلمبة) وأجهزة القياس والإختبار والمعدنة مكونة من: - عدد (2) طلمبة رفع مياه كهربائية رأسية من النوع متعددة السرعات تصرف ٥٠ ل/ث ورفع مانومتري ٥٠ متر وعدد ٢ خزانات تجميع مياه ال واحد ١٠٠ لتر والسمر يشمل توريد وتركيب اللوحات الكهربائية والكنترول من نوع ال Type Tested خزانات تجميع مجموعة الطلمبات شاملة جميع الحماية اللازمة للطلمبات من مجموعة الديايات الخاصة بالحماية ضد زيادة التيار أو زيادة أو انخفاض الجهد وكذلك مجموعة الحماية ضد انكسار الفازات أو فصلهم (Phase Failure, U/O Voltage, Phase Sequence, Relay) وكل ما يلزم لعمل الحماية التامة للوحة وتكون من النوع المقاوم للعوامل الجوية IP-65 ويجب اعتمادها من الاستشاري قبل التوريد والتركيب وكذلك هيدرات السحب والطرز ومحابس الدخول والخروج وعدم الرجوع وتركيب الهيكل بجميع المعدنات والاكسسوارات وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ . - بالمقطوعة واحد)	٢
90,000	90,000	1	مقطوعة	طلمبات غاطسة Submersible Pump بالمقطوعة توريد وتركيب واختيار مجموعة رفع مياه كهربائية طلمبات غاطسة لرفع مياه الصرف من البيرة مكونة من عدد ٢ طلمبة رفع غاطسة تصرف الواحدة ٢ لتر/ثانية ورفع مانومتري ١٥ متر ويشمل البند عدد ٤ عوامات كهربائية والتي تتحكم في تشغيل المضخات حسب مستوى المياه الموجودة في البيرة وكذلك الإنذار في حالة ارتفاع منسوب المياه، كما يشمل السمر توريد وتركيب اللوحات الكهربائية والكنترول من نوع ال Type Tested لتشغيل مجموعة الطلمبات شاملة جميع الحماية اللازمة للطلمبات من مجموعة الديايات الخاصة بالحماية ضد زيادة التيار أو زيادة أو انخفاض الجهد وكذلك مجموعة الحماية ضد انكسار الفازات أو فصلهم (Phase Failure, U/O Voltage, Phase Sequence, Relay) وكل ما يلزم لعمل الحماية التامة للوحة وتكون من النوع المقاوم للعوامل الجوية IP-65 ويجب اعتمادها من الاستشاري قبل التوريد والتركيب وكذلك جميع المحابس " قفل " عدم ارتداد " وتركيب الهيكل بجميع المعدنات والاكسسوارات وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ . - بالمقطوعة واحد)	٣
1,300	1,300	1	عدد	طلمبات حريق Fire Extinguisher بالعدد توريد وتركيب إسطوانة مكافحة حريق بدرجة يدوية متعددة الأغراض A-B-C-D-E سعة ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية على أن تكون بمقادير القياس الضغط وخرطوم توجيه بيشبوري وسمر البند يشمل القاعدة مائة للبناء وجميع اللوازم والتعليب والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ . - بالعدد واحد)	٤





المقاول الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



المصمم المعماري
NAB DESIGNS ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المهندس المعماري
المهندسة العامة للطرق والكباري

مقاييس مشروع محطة الأتوبيس الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و منطقته)

الاجمالي	الكمية	الوحدة	البيان	م
١,٥٠٠	١,٥٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب طغاية حريق ثاني اكسيد الكربون CO2 سمه ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكون بمقدار القياس المخطط وخراطيم توجيه بشبوري وسر البند يشمل القاعدة مائة للصناديق وجميع اللوازم والتثبيت والتجامل والإكسسوارات وكل مايلزم لنهـو العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد واحد)	٢.٥
١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختيار إسطوانة على عجل بسمه ٤٥ كجم قوم مخروطوم توجيه لا يقل عن ٦ م بشبوري توجيه، توضع بجانب الغرف الموجود بها خزانات للوقود كما هو مبين بالرسومات كاملة بالمحابس والمعدن وسعر البند يشمل جميع اللوازم والإكسسوارات اللازمة وكل مايلزم لنهـو العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد واحد)	٢.٥
٢٥٦٩٨٠٠			اجمالي اعمال غرلة ظلميفت وخزانات مياه للشرب ومكافحة الحريق	
			اعمال مكافحة الحريق	
			اشتراطات خاصة	
			الشركة المنفذة مسئولة عن تقديم الرسومات التنفيذية والتفصيلية Work shop drawings قبل البدء بأى أعمال وذلك للاعتماد من استشاري المشروع مع الأخذ في الاعتبار التطبيق التام مع الأعمال الأخرى ومشتراطاتها وعمل جميع أعمال التنسيق اللازمة بينها وإخراج رسومات نهائية للأعمال بالكامل للمراجعة والإعتماد من الاستشاري.	١
			الشركة المنفذة مسئولة عن تقديم الرسومات النهائية AS built drawings موضعها بها تفاصيل التركيب وتعليمات التشغيل والصيانة، مع تلبية البطاقات التوضيحية وتعليمات الاستخدام والتشغيل والصيانة طبقاً لتعليمات واعتماد استشاري المشروع.	٢
			جميع معدات الحريق تكون معتمدة UL LISTED & FM APPROVED.	٣
			على المقاول التحقق من أن جميع الأعمال تتم طبقاً للمواصفات الدفاع المدني وكذلك الكود المصري لمكافحة الحريق والكود العالمي للحريق NFPA_10 , NFPA_12 , NFPA_13 , NFPA_14 , NFPA_20 , NFPA_2001 & NFPA_5000.	٤
			المقاول مسئول عن تقديم حسابات هيدروليكية لنظام إطفاء الحريق للاعتماد من الاستشاري قبل التنفيذ طبقاً للمعدات والإكسسوارات المعتمدة.	٥
			الشركة المنفذة مسئولة عن التفصيل لجميع المستندات المطلوبة والاعتماد من إدارة الحماية المدنية التابع لها المشروع.	٦
			تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للكود المصري والكود العالمي والمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الدفاع المدني وجميع البنود تشمل على التوريد والتركيب والاعتبار والتدريب لكافة الأجهزة شاملة جميع الإكسسوارات والأجهزة والمعدات اللازمة وكل ما تحتاجه من أعمال إضافية وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والرسومات الخاصة بالمشروع وتوجيهات المهندس المشرف.	٧
			مواشير الحريق يتم اختبارها طبقاً للكود لمدة ساعتين وتكون من الحديد الأسود غير الملمع سمسلس جدول ٤٠.	٨
			على المقاول تقديم ٣ كذا لوجات لجميع المعدات والأجهزة والخامات للاستشاري للاعتماد قبل التوريد.	٩
			جميع الأعمال الخاصة بشبكة الحريق تشمل التوريد والتركيب والاختبار والصيانة لمدة سنة.	١٠
			يتم الرجوع إلى بيان المراكات المعتمدة والمائة الموردين والمصنعين المعتمدة من قبل الاستشاري وأجهزة المالك.	١١
			جميع الكميات تقريبية ويتم المحاسبة على ما يتفق على الطبيعة.	١٢
			أولاد المبني الإداري	
			عمال شركة مواشير إطفاء الحريق بالمياه Firefighting Pipes	١٣
			مواشير حديد سمسلس	١٤

الختم الأحمر: الختم الخاص بالمصمم المعماري والمهندس المعماري





المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشاري: الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشاري المعماري
NABEELAH ARCHITECTS URBAN
PLANNERS



مصلحة التخطيط
والتعاون الاقتصادي
والإدارة العامة للطرق والكباري

مقايمة مشروع محطة الأنابيب الكهرقنية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الذائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الكمية	الوحدة	الكمية	الوحدة	الوصف	الكمية
				بالمنزق الفولاذي لوردة وتركيب مواسير شبكة مكافئة الحريق - (black seamless steel - Sch.40) الخامسة بالمواضع وشبكة التوزيع داخل الأنابيب (روسي أو تركاني) تركيب ملحقة على الحوائط ومزولة حديد شد الرطوبة بالانبروكسي من الخارج للمواسير (مطوقة ونصف للأجزاء المدفونة أو المارة من الحوائط من الخارج شرق الجولي إيفلين ذكية لتفحص لثقل بر كروب ٥٠% للبطانة القلوية وعندما تفتقر هذه المواسير الحوائط أو الأسقف أو الأرضيات يجب أن تمر داخل مواسير حديد أصابع محمل لثقل منها بمقاس حرة ونصف كثير المدفونة بجميع مشتملاتها من قطع مفصولة تعمل خطا لإقل من ٢٠ جوي بنظام الحام أو القنشات القياسية (Standard PN-16) والمواير الشبكة بالكامل على ٢٠ جوي لمدة ٤ ساعة ونورد كاملة بالقطع الخامسة والتثبيتات من نوع حاصل على اعتمد FM والروسلات القنشد (expansion joint) و ر قند أيضا يشمل تهيئة وتكراع وملاءة المواسير بطيقتين من البريكر وثلاث طبقات لأكبه لاسر وعصايه الضيق للتشبكة بالمرور الكمبريه المطاوية وقلند يشمل ملصقات اتجاه للتدفق لتتبع ، والمصنوعات (الاستيكرال) بالإضافة مع جميع الملحقات الضرورية الأخرى والاسر يشمل كل ما يلزم للعمل نهوا "نكلا" و "كندا" حسب القرومات والمواصفات الفنية والحصول المساعدة والقنشد وتطبيقات المهندس المشرف على التنفيذ.	
				Interpipe - Ukraine Grooved for piping systems 65 mm dia. and larger	
٢٩٩,٦٠٠	٢٥٠	١,٠٥٦	متر	مواسير قطر ٢٥ مم (بالمنزق الطولي ألف وستة وخمسون)	٢-١-١
٨٩,١٠٠	٤٥٠	١٩٨	متر	مواسير قطر ٣٢ مم (بالمنزق الطولي ستة وثماني وخمسون)	٢-١-٢
١١٤,٤٥٠	٥٢٥	٢١٨	متر	مواسير قطر ٤٠ مم (بالمنزق الطولي مئتين وثماني وخمسون)	٢-١-٣
٧٧٢,١٠٠	٧٠٠	١,١٠٢	متر	مواسير قطر ٥٠ مم (بالمنزق الطولي ألف وستة وثلاثه)	٢-١-٤
٨٩,١٠٠	٩٠٠	١٩٩	متر	مواسير قطر ٦٥ مم (بالمنزق الطولي تسعة وخمسون)	٢-١-٥
١٦٠,٦٠٠	١,١٠٠	١٤٦	متر	مواسير قطر ٧٥ مم (بالمنزق الطولي مئة وستة وأربعون)	٢-١-٦
٤٦٦,٥٠٠	١,٥٠٠	٣١١	متر	مواسير قطر ١٠٠ مم (بالمنزق الطولي ثلاثمائة وأحدى عشر)	٢-١-٧
٩٥٢,٢٨٠	٢,٢٢٥	٤٢٩	متر	مواسير قطر ١٥٠ مم (بالمنزق الطولي أربعمائة وتسعة وخمسون)	٢-١-٨
				مواسير حديد مجلفن	٢-١-٩
				بالمنزق الفولاذي لوردة وتركيب مواسير من الحديد المجلفن الغير ملحوم طولها شاملة من سحبه ورقة كند تشمل قطع واللوازم جدول ٤٠ وأعمال التثبيت والاجرية وأعمال التفتيش وتقدم عينة للاستشاري للاعتد قبل التنفيذ والتوريد ونهوا العمل نهوا "نكلا" و "كندا" طبقا للمواصفات الفنية والحصول المساعدة والتنفيذ وتطبيقات المهندس المشرف على التنفيذ. Interpipe - Ukraine	
٩,٢٤٠	١٦٠	١٤	متر	مواسير قطر ٢٢ مم (بالمنزق الطولي أربعة عشر)	٢-٢-١
٤٢,٠٠٠	١,٠٥٠	١٠	متر	مواسير قطر ٥٠ مم (بالمنزق الطولي ثمانية عشر)	٢-٢-٢
				FIRE HOSE CABINETS مخارج مكافئة الحريق (FHS 65mm*25mm) مم ٦٥ + مم ٢٥	٢
				كبابية مكافئة حريق ٢٥ مم + ٦٥ مم	٢-٢





مقاولي الشركة الوطنية سامكو

ESE

الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات المعمارية
NADDESIGNS ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغمرق والكبارى


مقايمة مشروع محطة الأتوبوصات الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجلي	الكمية	الوحدة	القيمت	م
٢٨٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧	٥٥	١
بالعدد توريد وتركيب وتوسيل واختيار وتشغيل كابينه حريق مصنوعة من الصاج وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية وطبقاً للرسومات التصميمية والبند يشمل كل المشتريات الداخلية للكابينه بكرة خرطوم حريق ذات قطر ٢٥ مم بطول ٢٠ مترًا للاستخدام المادي ومحابس الصيانة ذات قطر ٤٠ مم خارج الكابينه ومحبس مغلف للضغط في حالة زيادة الضغط عن ٦,٩ بار ومحبس ٦٥ مم (landing valve c/w couplings) و خرطوم حريق ٦٥ مم الخاص بطريق الحماية المدنية بطول ٢٠ مترًا ومحابس الصيانة ذات قطر ٦٥ مم خارج الكابينه والصواعد والمعدات الألفية والتعامل والتوصيلات اللازمة للمود الرطب وتحتوي الكابان على مجلس الحريق (purpose nozzle) الخاص بمحس ٦٥ مم طبقاً لتفاصيل الرسومات التصميمية وجميع مشتريات الكابان، والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً تاماً وكاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. Bavaria - Egypt (بالعدد ستة)				
١٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	١١	٥٥	٢
١-٢ طفايات حريق Fire Extinguisher بالعدد توريد وتركيب إسطوانة مكافئة حريق بدرجة بنوية متعددة الأغراض A-B-C-D-E سعة ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكون بمولد لقياس الضغط وخرطوم توجيه ببشوري وسعر المند يشمل القاعدة مائة للصدا وجميع اللوازم والتعبث والتعامل والإكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. Bavaria - Egypt (بالعدد ستة عشر)				
٢١,٠٠٠	٣,٥٠٠	٦	٥٥	٣
٢-٣ بالعدد توريد وتركيب طفلية حريق ثاني اكسيد الكربون CO2 سعة ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكون بمولد لقياس الضغط وخرطوم توجيه ببشوري وسعر المند يشمل القاعدة مائة للصدا وجميع اللوازم والتعبث والتعامل والإكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. Bavaria - Egypt (بالعدد ستة)				
١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢	٥٥	٤
١-٤ ZONE CONTROL VALVE وحدة التحكم بالعدد توريد وتركيب واختيار وتشغيل وحدة تحكم قطر ٧٥ مم تشمل على محبس OS & Y ومحبس عدم ارتداد ومحبس اختبار وصرف بزجاج مبن تصريف المياه TEST & DRAIN VALVE WITH SIGHT GLASS (Water Flow Switch & Tamber Switch) قطر ٢٢ مم ووحدة مراقبة الضغط ووحدة مبن سريان المياه ويتم التوصيل على منظومة انذار الحريق والسعر يشمل جميع اللوازم والإكسسوارات اللازمة ونهوا العمل نهواً تاماً وكاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد اثنان)				
٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	١	٥٥	٥
٢-٥ بالعدد توريد وتركيب واختيار وتشغيل وحدة تحكم قطر ١٠٠ مم تشمل على محبس OS & Y ومحبس عدم ارتداد ومحبس اختبار وصرف بزجاج مبن تصريف المياه TEST & DRAIN VALVE WITH SIGHT GLASS (Water Flow Switch & Tamber Switch) قطر ٥٠ مم ووحدة مراقبة الضغط ووحدة مبن سريان المياه ويتم التوصيل على منظومة انذار الحريق والسعر يشمل جميع اللوازم والإكسسوارات اللازمة ونهوا العمل نهواً تاماً وكاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد واحد)				
١٤٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢	٥٥	٦
٣-٥ بالعدد توريد وتركيب واختيار وتشغيل وحدة تحكم قطر ١٥٠ مم تشمل على محبس OS & Y ومحبس عدم ارتداد ومحبس اختبار وصرف بزجاج مبن تصريف المياه TEST & DRAIN VALVE WITH SIGHT GLASS (Water Flow Switch & Tamber Switch) قطر ٥٠ مم ووحدة مراقبة الضغط ووحدة مبن سريان المياه ويتم التوصيل على منظومة انذار الحريق والسعر يشمل جميع اللوازم والإكسسوارات اللازمة ونهوا العمل نهواً تاماً وكاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد اثنان)				
٥ إشاعات إطفاء الحريق SPRINKLERS				





مقاولو الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات الهندسية
NABOCHONG ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



مكتب الدراسات والبحوث
مقاولو الشركة الوطنية سامكو


مقايمة مشروع محطة الأنابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	القياس	م
١٢٢.٤٠٠	٤٠٠	عدد	بالمعد توريد وتركيب رشاش حريق (K 5.6) (Pendent/Concealed 68°C) مستورد قطر مخرجة ٠.٥ بوصة ومن عينة معتمدة من FM - UL والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا "كاملا" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمعد للأمانة وستة)	١.٥
٨.٥٠٠	٢٥٠	عدد	بالمعد توريد وتركيب رشاش حريق (K 5.6) (Upright 68°C) مستورد قطر مخرجة ٠.٥ بوصة ومن عينة معتمدة من FM - UL والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا "كاملا" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمعد اثنان وعشرون)	١.٥
٢٠٢.٥٠٠	٥٥٠	عدد	بالمعد توريد وتركيب رشاش حريق (K 8) (Upright 68°C) مستورد قطر مخرجة ٠.٥ بوصة ومن عينة معتمدة من FM - UL والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا "كاملا" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمعد للأمانة وسبعون)	٢.٥
			محابس VALVES	٦
			بالمعد توريد وتركيب واختيار محبس OS & Y GATE VALVE (With Tamber Switch) ويتم التوصيل على منظومة انذار الحريق والسعر يشمل جميع اللوازم والاكسسوارات اللازمة ونهوا العمل نهوا "كاملا" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
٢٠.٠٠٠	٦.٠٠٠	عدد	محبس قفل قطر ٧٥ مم (بالمعد الطولي خمسة)	١.٦
٤.٠٠٠	٨.٠٠٠	عدد	محبس قفل قطر ١٥٠ مم (بالمعد الطولي خمسة)	٢.٦
			محبس هواء Air Vent	٧
٢٠.٠٠٠	٢.٠٠٠	عدد	بالمعد توريد وتركيب محبس تبريد هواء أوتوماتيكي قطر ٢٥ مم يركب في نهاية عمود الحريق كامل بجميع مشتعلاته من محبس كرة قطر ٢٥ مم وخلالها UL/FM مع جميع الملحقات الضرورية الأخرى حسب المواصفات والرسومات التصميمية واستكمال كافة ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الاشراف. Valmatic - U.S.A & Giacomini - Italy (بالمعد عشرة)	
			مطافئ نظام الاطفاء الثقلالي (التسليط الموضي) Fire Trace	٨
٢٧.٥٠٠	٧.٥٠٠	عدد	توريد وتركيب وحدة اطفاء ثقلالي ٢ كجم موضي تعمل بنماز FM200 اعتماد UL/FM تشمل اليدوية الاستشعار المصنعة من مادة بوليمارية مرنة والجهاز مزود ببلطف خاص يعمل تلقائيا عند تسرب الضغط من داخل الانبوب مع الربط بنظام انذار الحريق تشمل اسطوانة الضغط صالحة لاطفاء حرائق الكهرباء مزودة برأس وصمام الامان يعمل تلقائيا مع وجود سارينة انذار وجميع الملحقات الضرورية الأخرى مع تقديم الحسابات الهيدروليكية لنظام الاطفاء للمراجعة والاعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال، والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا "كاملا" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمعد خمسة)	
			نظام الاطفاء الثقلالي بالنماز Fire Suppression System	٩
			اطفاء الحريق بنظام غاز FM200	
			بالمعد توريد وتركيب واختيار وتشغيل النظام (FM200) اعتماد UL/FM وسعر البند يشمل ضرورة توصيل وربط نظام الاطفاء الآلي مع نظام انذار الحريق ومع وحدات التكيف الخاصة بالفرقة للفصل في حالة الاطفاء وتكون الغرف المغطاة بهذا النظام معزولة بالكامل عن أي مناطق حولها بحواجز سبلي تعمل للسقف لمنع تسرب الغاز خارج محيط الغرفة المحددة وتوريد وتركيب الاسطوانات خارج الغرفة التي يتم اطفائها وكذلك لوحات التحكم مع ضرورة تركيبها في مكان يسهل الوصول اليه بدون عوائق وجميع الاكسسوارات المتعلقة بالنظام وكل ما يلزم لنهوا العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. يجب على السقاول تقديم الحسابات الهيدروليكية لنظام الاطفاء للمراجعة والاعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال على أن يراعى عند حساب حجم الغرفة أن يرتفع الغاز بفعل من ظهر بلاط أرضية الغرفة وحتى مستوى طبقة البلاطة المسلحة لسقف الغرفة.	




مقايضة مشروع محطة الأتوبيصات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

م	البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
١	كما يشمل سعر البند الاتي ملخصه ما يلي من اصيل: - تقديم الحسابات الهندسية ومشتقة من الشركة المستلمة / الموردة - اختبارات التفتيش والاختبار (درا) - توريد وتركيب واختبار كوابض حراري كامل بالمقاييس والمبين اعلى واسفل المسند - توريد وتركيب واختبار كوابض خنثي كامل بالمقاييس والمبين اعلى واسفل المسند - توريد وتركيب واختبار رشاشات اعلى واسفل المسند - توريد وتركيب واختبار مروحة هوائي بقوة ١٠٥ حصان - توريد وتركيب واختبار جرس حريق بطول ٦ بوصة - توريد وتركيب واختبار لوحة تحكم ٢ منطقة Two Loop Zone - توريد وتركيب واختبار زر إيقاف إطلاق النار يشمل الخطأ - توريد وتركيب واختبار زر إطلاق النار بدون يشمل الخطأ - توريد وتركيب واختبار شبكة مواسير تنريخ النار والمخبر - توريد وتركيب واختبار شبكة الاسلاك والمواسير تربط بين القوالب والحسابات وقوة العمومية - توريد وتركيب جروابا حرة وتوريد وتركيب واختبار مخبر ميكانيكي				
٢	كابلد مسبق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام FM200 غرفة ARCHIVE ROOM بالدور الارضى حجم الغرفة ٢٧٠ م ^٢ وسعة الاسطوانة ٤٠ كجم (حجم اسطوانة تقديري). سعر البند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واسول الصناعة والتنفيذ (بالعدد واحد)	عدد	١	٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠
٣	كابلد مسبق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام FM200 غرفة ARCHIVE ROOM بالدور الارضى حجم الغرفة ٢٧٠ م ^٢ وسعة الاسطوانة ٤٠ كجم (حجم اسطوانة تقديري). سعر البند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واسول الصناعة والتنفيذ (بالعدد واحد)	عدد	١	٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠
٤	كابلد مسبق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام FM200 غرفة CONTROL ROOM بالدور الارضى حجم الغرفة ٢٣٧ م ^٢ وسعة الاسطوانة ٢٠٠ كجم (حجم اسطوانة تقديري). سعر البند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واسول الصناعة والتنفيذ (بالعدد واحد)	عدد	١	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠
٥	كابلد مسبق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام FM200 غرفة DATA ROOM بالدور الاول حجم الغرفة ٢٦٨ م ^٢ وسعة الاسطوانة ١٢٥ كجم (حجم اسطوانة تقديري). سعر البند يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واسول الصناعة والتنفيذ (بالعدد واحد)	عدد	١	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
٦	لغاية: اقرب قاع اصول شبكة مواسير اطفاء الحريق بالمياه Firefighting Pipes مواسير حديد ميكانيكي				
٧	بالمتر الحولي توريد وتركيب مواسير شبكة مكافحة الحريق (black seamless steel - Sch 40) الخمسة بالمواحد وشبكة التوزيع بدخل الانوار (روسي او الكراسي) تركب مقبلة على الحوائط وموزونة جيد حسب الطريقة بالايديوكسي من الخارج للمواسير المسطرة ومضات للاجزاء المسطحة او القلعة من الحوائط من الخارج شرايح حولي اثنان ثمانية المسك لتفتن بركوب ٥٠% الطبقة الواحدة وعندما تفتن هذه المواسير الحوائط او الاليف او الاز شويت يجب ان يمر داخل مواسير حديد/صاج محمل لغير منها بقتل مرة ونصف قطر المسورة بجميع مشتعلها من قطع مصصرة تتصل ضغطا لا يقل عن ٢٠ جوي يتحمل الحمار في القننات القياسية (Standard PN-16) واختبار الشبكة بالكامل على ٢٠ جوي لمدة ١٨ ساعة وتورد كلمة بالقطع الحامض والقننات من نوع حاصل على اعطاء FMJUL ، ووصلات التمدد (expansion joint) و البند ايضا يشمل تيوبت وكرائح وطلاء المواسير بطبقتين من البريكر وثلاث طبقات لأكويه احمر وعليه اصيل للشبكة بالمواحد كيميائية المسطوية والبند يشمل مسكبات اتجاه التدفق للقاطع ، والمصنوعات (الاسفونكرز) بالاسماء مع جميع الملحقات الضرورية الاخرى والموسر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل نهوا "نشا" وكشلا" حسب القوسمات والمواصفات الفنية واسول الصناعة والتنفيذ وتطبيقات المهندس المشرف على التنفيذ.	متر	١٤	٢٥٠	٤,٩٠٠
٨	مواسير قطر ٢٥ سم (بالمتر الحولي اربعة عشر)	متر	١٤	٥٢٥	٧,٣٥٠
٩	مواسير قطر ٦٥ سم (بالمتر الحولي اربعة عشر)	متر	١٥	٩٠٠	١٣,٥٠٠
١٠	مواسير قطر ١٠٠ سم (اربعة متر طولي)	متر	١٠	١,٥٠٠	١٥,٠٠٠



المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



المصمم المعماري
NABDESIGNS ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المصمم الهيكلي
المصمم الهيكلي للمباني والطرق والكباري

مقارنة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجمالي	الكمية	الوحدة	البند	م
٢١,٠٨٠	٢,٢٢٠	متر	مواسير قطر ١٥٠ مم (بالمتر الطولي - أربعة عشر)	٥-١٠١٠
			مواسير بولي إيثيلين ضغط عالي	٢٥١٠
			بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير لشبكة مكافحة الحريق - (HDPE) من المولي إيثيلين عالي الكثافة ضغط تشغيل ١٦ بار شاملة القطع المخصصة بأنواعها من الكونغ ومسابيل ومشتريات وخلافة كاملة بجميع مشتعلاتها طبقا للمواصفات المرفقة تنفذ تحت الأرض (مدفونة) عمق لا يقل عن ١ متر لزوم الحريق والسمر ومحمّل على سمر بنود المواسير الحفر والردم بالتربة لتنظيف طبقا للمواصفات المرفقة أسفل المواسير وتنظيف المواسير بالزهر والتنظيف والمنفوخ المطابق للمواصفات بسلك - ٣ سم فوق الراس للبولي والسفلي للماسورة والردم بعد ذلك من نتائج الحفر على طبقات سمك ٣ سم وتقدم عينة للإشراف للاعتماد قبل التنفيذ والتوريد ونحو العمل نوا "كاملا" طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
١٦٥,١٥٠	١,٥٠٠	متر	مواسير قطر ١١٠ مم (بالمتر الطولي - أربعة عشر)	١-٢٥١٠
٢٤٧,٥٠٠	١,٥٠٠	متر	مواسير قطر ١٦٠ مم (بالمتر الطولي - مائة خمسة وستون)	٢-٥١٠
			كبابن مكافحة الحريق FIRE HOSE CABINETS	١١
			كبابنة مكافحة ٦٥ مم (FHC 65mm)	١٥١١
٤٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	بالمعد توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل كبابنة حريق مصنوعة من الصاج وفقا للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية وطبقا للرسومات التصميمية في شبكة الموقع لعام ٢٠١٥ م الخاص بغرض الحماية الحائط محبس ٦٥ مم (landing valve c/w couplings) وخرطوم حريق ٦٥ مم الخاص بغرض الحماية المدنية بطول ٢٠ متر ومحابس الصيانة ذات قطر ٦٥ مم خارج الكبابنة والصواعق والصفائح الزئبقية والتحاميل والتوصيلات اللازمة للعمود الرطب وتحتوي الكبابن على مسند الحريق (purpose nozzle) الخاص بمحبس ٦٥ مم طبقا لتفاصيل الرسومات والتصميمية وجميع مشتعلات الكبابن، والسمر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نوا "كاملا" وكاملا" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
			(بالمعد احدى عشر)	
			غرفة محابس	١٢
			غرفة محابس (٠,٦٥ - ٠,٩)	١٥١٢
			بالمعد إنشاء غرفة من الطوب بإبعاد (٠,٦٥ - ٠,٩) لترتيب محابس القفل OS & Y GATE VALVE (With Tamper Switch) ويتم التوصيل على منظومة انذار الحريق الخاصة بشبكة الحريق للموقع العام طبقا للرسومات والسمر يشمل أعمال الحفر والردم ويشمل سمر القفل من الزهر للفرقة والسمر يشمل توريد وتركيب محبس قفل من الزهر بفلاتشات تجمع كما تشمل فئة البند جميع التوصيلات والمشتريات والقطع الخاصة والوصلة المرنة ويشمل السمر دهان الغرفة من الداخل بالمونة الأسمنتية والزهر على طيفتين وخدمة الضخامة الجيدة بالمحارة واستقرار الزوايا من جميع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمنتية حول حلق الزهر مع بياضه بالمونة الأسمنتية كما يشمل سمر البند أعمال الحفر والردم كاملا" وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نوا "كاملا" طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ، يشمل محبس على النحو التالي:	
١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	عدد	محبس قطر ١٠٠ مم (بالمعد اواحد)	١٥١-١٢
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	عدد	محبس قطر ١٥٠ مم (بالمعد اواحد)	٢٥١-١٢
			غرفة محابس (٠,٨*١,٥)	٥-١٢
			بالمعد إنشاء غرفة من الطوب بإبعاد (٠,٨*١,٥) لترتيب محابس القفل OS & Y GATE VALVE (With Tamper Switch) ويتم التوصيل على منظومة انذار الحريق الخاصة بشبكة الحريق للموقع العام طبقا للرسومات والسمر يشمل أعمال الحفر والردم ويشمل سمر القفل من الزهر للفرقة والسمر يشمل توريد وتركيب محبس قفل من الزهر بفلاتشات تجمع كما تشمل فئة البند جميع التوصيلات والمشتريات والقطع الخاصة والوصلة المرنة ويشمل السمر دهان الغرفة من الداخل بالمونة الأسمنتية والزهر على طيفتين وخدمة الضخامة الجيدة بالمحارة واستقرار الزوايا من جميع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمنتية حول حلق الزهر مع بياضه بالمونة الأسمنتية كما يشمل سمر البند أعمال الحفر والردم كاملا" وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نوا "كاملا" طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ، يشمل محبس على النحو التالي:	

المصمم المعماري
المصمم الهيكلي




مقايضة مشروع محطة الأنابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	القيمة	الكمية	الوحدة	البيان	م
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١	عدد	محبس قطر ١٠٠ مم + محبس قطر ١٥٠ مم (بالمعدد الواحد)	١٠-١٢
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١	عدد	محبس قطر ١٥٠ مم + محبس قطر ١٥٠ مم (بالمعدد الواحد)	٢٠-٢٢
٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢	عدد	معدات نظام الإطفاء التلقائي (التسليط الموضي) Fire Trace توريد وتركيب وحدة إطفاء تلقائي ٢ كجم موشى تعمل بفاز FM200 اعتماد UL/FM تشمل انبوبة الاستنشاق المصنعة من مادة بولييمرية مرنة والجهاز مزود بهلف خاص يعمل تلقائيا عند تسرب الضغط من داخل الأنبوب مع الربط بنظام إنذار الحريق تشمل اسطوانة الضغط صالحة لإطفاء حرائق الكهرباء مزودة بكرس وصمام الأمان يعمل تلقائيا مع وجود سائرتة إنذار وجميع الملحقات الضرورية الأخرى مع تقديم الحسابات الهندسوليكية لنظام الإطفاء للمراجعة والإعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال، والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً تاماً وكاملاً حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمعدد خمسة)	١٣
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١	عدد	وصلة الحماية المدنية Slamese Connection بالمعدد توريد وتركيب وربط وصلة حريق جافة سياميز حاليطة (2 مدخل) تحتوي على محبس عدم ارتداد قطر ١٠٠ مم (SWING TYPE) ولاكور سريع يركب به خرطوم الحريق وقطبات القلق والسلاسل وجميع اللولام والإكسسوارات معتمدة UL/FM ونهوه العمل نهواً تاماً وكاملاً حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. Giacomini - Italy (بالمعدد الواحد)	١٤
٢٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١	عدد	حديقة حريق برميكية Fire Hydrant بالمعدد توريد وتركيب وربط حديقة حريق FIRE HYDRANT معتمدة UL/FM شامل محبس صيانة ومخرجين ٢,٥ بوصة طبقاً للاعتماد ادارة الحماية المدنية (اللقاع المدين) كاملاً بمحس الغفل أسفل الحديقة ومحبس جزرة ونهوه العمل نهواً تاماً وكاملاً حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. Kennedy - U.S.A المخرمبني على مقاس ٢,٥"×٢,٥" (بالمعدد واحد)	٢٥
				نظمة الإطفاء التلقائي بالفاز Fire Suppression System حقاقا للحريق بنظام غاز CO2	١١
				بالمعدد توريد وتركيب وإختبار وتشغيل لنظام (CO2) اعتماد UL/FM وسعر البند يشمل ضرورة توصيل وربط نظام الإطفاء الآلي مع نظام إنذار الحريق ومع وحدات التكبيف الخاصة بالفرفة للفصل في حالة الإطفاء وتكون اتصرف المصفاة بهذه النظام معزولة بالكامل عن أي مناطق حولها بحواط مباتي تصل للسقف لمنع تسرب الفاز خارج محيط الفرفة المعددة وتوريد وتركيب الاسطوانات خارج الفرفة التي يتم إطفائها وكذلك لوحات التحكم مع ضرورة تركيبها في مكان يسهل الوصول إليه بدون عوائق وجميع لإكسسوارات المتعلقة بالنظام وكل ما يلزم لنهوه العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول لصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. يجب على المقاول تقديم الحسابات الهندسوليكية المعتمدة من الشركة المصنعة / بالموردة لنظام الإطفاء للمراجعة والإعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال على أن يراعى عند حسب حجم الفرفة أن يرتفع الفرف بفاس من ظهر البلاط أرضية الفرفة وحتى مفسوب بتنبية الهطالة المسلحة لسقف الفرفة.	



الطاول: الشركة الوطنية ساسكو



الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشاري المعماري
HANDS ON ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المصمم: الهيئة العامة للتخطيط والتطوير


مقايمة مشروع محطة الانابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الاداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيد	م
			كما يشمل سعر البيد الالتزام بتنفيذ ما يلي من اعمال: - تقديم الحسابات الهندسية معتمدة من الشركة المصنعة / المورد - اختبارات التبريد واختبار وزن - اختبار الضغط - توريد وتركيب واختبار موثرين - توريد وتركيب واختبار كاشفات دخان حراري كامل القاعدة والمبين - توريد وتركيب واختبار كاشفات دخان ضوئي كامل القاعدة والمبين - توريد وتركيب واختبار رشاشات أعلى - توريد وتركيب واختبار مواشير من الحديد الأسود السيلابيس - توريد وتركيب واختبار سرنجات حريق بقوة 1.0 هجسيل - توريد وتركيب واختبار جرس حريق بقطر 6 بوصة - توريد وتركيب واختبار لوحة تحكم 2 منطقة - توريد وتركيب واختبار زر إطلاق الغاز يشمل الشطاء - توريد وتركيب واختبار زر إطلاق الغاز يدويا يشمل الشطاء - توريد وتركيب واختبار شبكة الاسلاك والمواشير للربط بين اللوحة والحساسات واللوحة العمومية - توريد وتركيب واختبار المقبض والمقبض الميكانيكي	٢
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١	كالبند السابق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام CO2 لدرجة الموند وحجم الغرفة في حدود ١٠٠ متر مكعب بمعدل ٣ اسطوانة سعة كل واحدة ٤٥ كجم - يشمل كل ما سبق	١٠١١
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١	(بالمعدل الواحد) كالبند السابق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام CO2 لدرجة الجهد المنخفض وحجم الغرفة في حدود ١٠٠ متر مكعب بمعدل ٣ اسطوانة سعة كل واحدة ٤٥ كجم - يشمل كل ما سبق	٢٠١١
٧٧١.٥٥٠			(بالمعدل الواحد) اجملي اعمال غرفة طلمبات وغرفات مياه الشرب ومكافحة الحريق	
الاموال الصعبة				
			اشتراطات خاصة الشركة المنفذة مسئولة عن تقديم الرسومات التنفيذية والتفصيلية Work shop drawings قبل البدء بأى اعمال، وذلك للاعتماد من استشاري المشروع مع الاخذ في الاعتبار التسليم الام مع الاعمال الأخرى مثل لوحات ماكينات التكييف والظلمبات الميكانيكية واعمال الكهرباء واعمال الحريق والسقف المستعار وشملتته وعمل جميع اعمال التسليم اللازمة بنها وإخراج رسومات نهائية الاعمال بالكامل للمراجعة والاعتماد من الاستشاري.	١
			الشركة المنفذة مسئولة عن تقديم الرسومات النهائية AS built drawings موضحا بها تفاصيل التركيب وتعليمات التشغيل والصيانة مع تلبية البطاقات الترفيحية وتعليمات الاستخدام والتشغيل والصيانة طبقا لتعليمات واعتماد استشاري المشروع.	٢
			جميع الاعمال تنفيذها طبقا للحدود المصرية والمواصفات القياسية العالمية - وجميع البنود تشمل على التوريد والتركيب والاعتماد والتسليم لكافة الأجهزة شاملة جميع الإكسسوارات والادوية والمعدات اللازمة وكل ما تحتاجه من اعمال إنشائية وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والرسومات الخاصة بالمشروع وتوجيهات المهندس المشرف.	٣
			السعر يشمل تكلفة عمل شبكة التغذية بالمياه الباردة والسفينة من الصواعد وحتى كل جهاز بأقطار مناسبة او طبقا للرسومات حسب الاستخدام من البولي بروبيلين على أن يكون الدخول لكل فراغ من مسلوب أعلى السقف المعاني أو من المنور لم عمل نزلات خاصة لكل جهاز على حدة في حاله الدخول من السقف الملحق مع توفير محابس زاوية مستقلة لكل جهاز شامل كل الأكواب والمشتريات والتماليق... الخ مع تقديم شهادات اختبار معتمدة لكبس شبكة المواشير من الشركة المنتجة عند طلب تسليم الشبكات للإستشاري.	٤
			السعر يشمل تكلفة عمل مواشير حرف من كافة الأجهزة وحتى أعمدة الصرف أو المولدات الرئيسية أو السيفونيات الأرضية من مواشير UPVC بأقطار مناسبة لعمل كل جهاز او طبقا للرسومات مع عمل ميل مناسبة شاملة المواشير بكافة وصلاتها، والسعر يشمل عمل عداد قياس مستقل للمياه المستخدمة للمشروع سواء مياه الشرب أو الحريق أو التكييف وعمل التهوية للأجهزة المستخدمة وكل ما يلزم لإتمام الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٥
			جميع مواشير الصرف ذو ضغط تشغيل ٦ جوى للمنفون و ١٠ جوى للمعلق ويوزع اعتمادها قبل التوريد طبقا لقائمة الموردين المعتمدة.	٦
			ملحقات المواشير من قطع، تجهيزات، مشتريات من نفس إنتاج نوع المواشير.	٧
			يتم تركيب محابس فقل (زاوية) منفصلة لكل جهاز صحي من مراحل أو حوض واحد على الخط البارد واحد على الخط الساخن.	٨



مقايسة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الحالي و ملحقته)

مقاييس مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة ترم المصطفى بصرى				
الاجمالي	تكلفة	الكمية	الوحدة	التبند
				٢ الأعمال الصحية الواردة والموضحة بالمقاييس طبقاً لقائمة الموردين المعتمدة من الاستشاري والمالك وعليه يجب على المقاول تقديم عينات لكل التركيبات والمجهيزات الصحية للمراجعة والإعتماد قبل التوريد وتركيب وتنفيذ الأعمال.
				١٠ جميع الأجهزة الصحية التي يتم تركيبها تكون مطابقة لقائمة الموردين المعتمدة بالموديل واللون الذي يحدده السادة الاستشاري والمالك واستشاري الأعمال الصحية والمالك.
				١١ جميع الكميات تقريبية ويتم المحاسبة على ما ينفد على الطبيعة.
				توافق المبنى الإداري
				١٢ الأجهزة الصحية Sanitary Fixtures
				١٣ مرحاض الفرنس WC
١٢٠٠٠٠	٧.٥٠٠	١٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتجريه وتشغيل مرحاض الفرنس S/P من الصنبي طبقاً للمبينة المعتمدة بالسطافة الداخلية والخارجية وهو صمام مانع للتفرغ باللون والموديل الذي يحدده المهندس الاستشاري المعماري ويشمل التثبيت والتركيب والسدلي البلاستيك من النوع الثقيل المزودج وصندوق الطرد ويشمل التبند وصلات الصرف اللازمة إلى الأعمدة الرأسية أو العنايات الرئيسية بالذوار المعكورة وإلى غرفة التفريغ للأجهزة باللون الفخري وكذلك التغليف بالياه من الأعمدة الرأسية أو العنايات الرئيسية كما يشمل التبند توريد وتركيب ورأفة من الصنبي الملون ومحابس الزاوية وخلافه والبنيد بجميع محتلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ (بالعدد ستة عشر)
				٢٠١ مرحاض صالين WC-1
١٩٠٠٠٠	٩.٥٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتجريه وتشغيل المرحاض خاص لنوي الإحتياجات الخاصة بصندوق طرد باللون والموديل الذي يحدده المهندس الاستشاري المعماري والبنيد مشتمل على المقعد ومحبس زواية مظلي بالكروم مقاس ١٥ سميشير وحامل متدلي الحمام ، المرحاض يجب أن يكون مجهزاً بشد داخلي من النوع المرن والبنيد يشمل دش فخري، والسدلي البلاستيك من النوع الثقيل المزودج والصنبر يشمل توريد وتركيب مسند ذراع مستقيم ٦٠ سم مثبت اقنيا أو رأسياً تبعاً للإحتياجات ومسند ذراع مفصلي ٨٠ سم رأسى الحركة مصنوع من الحديد المطلع طبقاً من البوليميد وجميع وصلات المواسير اللازمة إلى مواسير التفتية والصرف الرئيسية والبنيد بجميع محتلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد ثنتان)
				٢٠٢ حوض غسيل ليدي داخل غرفة LAV
١٢٦.٠٠٠	٧.٠٠٠	١٨	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتجريه وتشغيل حوض غسيل ليدي يركب داخل غرفة - رخامة أو ما مثله ولا يشمل الأعمال الصنية - من إنتاج جوبرايت أو إيدال ستاندر والفنة تشمل توريد وتركيب وتجريه وتشغيل خلاط المياه والمطابق من عينة معتمدة من الاستشاري ومحابس الزاوية وسيفون نيكل كوباية يركب من أسفل القرصة ومخرج للمياه القاطفة وجميع توصيلات التفتية المركبة داخل الوحدة وحتى الأعمدة الرأسية أو المواسير العمودية باللون وجميع التوصيلات لاعمال الصرف حتى سيفون الأرضية وكذا محمل على الفنة توريد وتركيب غاطس صيني لوضع الصابون مثبت غاطس في الحائط أعلى الحوض مطابق للون الحوض مقاس ١٥×١٥ سم، والبنيد بجميع محتلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد ثمانية عشر)
				٢٠٣ حوض غسيل ليدي مطابق LAV-1
١٨٠.٠٠٠	٩.٠٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتجريه وتشغيل حوض غسيل ليدي نصف ركة خاص لنوي الإحتياجات الخاصة كامل بخلاط مياه مظلي بالكروم ارتفاع ١٥ سم ومحبس زواية مقاس ١٥ ملليمتر مظلي الكروم ومخرج المياه القاطفة وسيفون النيكل يركب نصف ركة مطاق وجميع القطع الخاصة بالمنطقة بمواسير الصرف والتنفيذ وإلخ والصنبر يشمل توريد وتركيب مسند ذراع مستقيم ٦٠ سم مثبت اقنيا أو رأسياً تبعاً للإحتياجات ومسند ذراع مفصلي ٨٠ سم رأسى الحركة مصنوع من الحديد المطلع طبقاً من البوليميد وجميع وصلات المواسير اللازمة إلى مواسير التفتية والصرف الرئيسية والاكسسوارات والبنيد بجميع محتلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد ثنتان)
				٢٠٤ خلاط MIXER



المطابقة: الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING




الاستشارات المعمارية
NABOLSON'S ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري


مقاييس مشروع محطة الآتوبيس الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجمالي	القيمة	الكمية	الوحدة	الشرح	م
12,000	3,000	1	عدد	بالمدد توريد وتركيب وتجربة وتشغيل خلاط غسيل ليدي للمياه الساخنة والباردة ذو قلب سواريك بذراع واحد للتحكم في المياه شامل جميع توصيلات التقنية ومحابس الرؤوب والمخارج الخاصة بالتنظيف، والبند بجميع مشغلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمدد اربعة)	1
28,000	8,000	1	عدد	بالمدد توريد وتركيب ميولة شاملة الدش الخاص بها من إنتاج ديمورليت أو إيدال ستاندر وكذلك محمل على الفتحة جميع توصيلات الصرف والتقنية المركبة داخل الديرة وحتى الإعمدة الرأسية والاعمال تشمل على توريد وتركيب كافة الأكسسوارات اللازمة واعمال التعليق والتثبيت بالحائط، والبند بجميع مشغلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمدد خمسة)	1-1
				سواير للمياه الباردة والساخنة Cold & Hot Water Pipes	2
				سواير بولي بروبيلين	
				بالمدد الطولي توريد وتركيب واختبار وتعليق سواير من البولي بروبيلين خاصة لمياه الشرب PN16 تركيب على الحائط أو معلقة بالسقف أو مدفونة بالأرضيات، وسر البند يشمل التمايل بجوانب والموسير المدفونة تحت البلاط يتم عمل طبقة من الرمال النظيفة أسفل وأعلى الماسورة والتثبيت والقطع الخاصة، واعمال الحفر والردم بالرمل النظيفة إن تطلب الأمر ذلك للموسير المدفونة تحت الأرض والبند كامل بجميع المشغلات والقطع الخاصة والتثبيت، بالإضافة إلى جميع المشغلات مما جميعه وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. ملاحظة: الموسير المدفونة للساعات والمناطق الرطبة غير محملة على هذا البند ومحملة على بند الأجهزة الصحية للحمامات والمناطق الرطبة.	
8,881	188	88	مط	موسير قطر 25 سم (1 1/2")	1-2
10,860	260	110	مط	(بالمتر الطولي لماني وخمسون)	
2,898	322	9	مط	موسير قطر 22 سم (1")	2-1
11,118	112	31	مط	(بالمتر الطولي لوجه واربعون)	
32,971	103	88	مط	موسير قطر 10 سم (1.0")	3-1
89,106	882	88	مط	(بالمتر الطولي ستة وثلاثون)	
80,932	1,302	11	مط	موسير قطر 12 سم (1.2")	3-2
				(بالمتر الطولي لماني وخمسون)	
				موسير قطر 75 سم (3")	4-1
				(بالمتر الطولي لماني وخمسون)	
				موسير قطر 90 سم (3.6")	4-2
				(بالمتر الطولي ستة وستون)	
				محابس Valves	5
				محابس مياه دفن	5-1
1,000	750	2	عدد	بالمدد توريد وتركيب واختبار محبس دفن من نفس نوع للموسير تركيب على خطوط تقنية المياه لوسن طول أو الحائط وسر البند يشمل جميع المشغلات والأكسسوارات والبند بجميع مشغلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	6
				محبس قطر 25 سم	6-1
				(بالمدد لثلاثين)	
				عمال محابس مياه معلقة	7
				بالمدد توريد وتركيب معلقة من نفس نوع للموسير تركيب على خطوط تقنية المياه لوسن طول أو قصير على ان يتم تركيب عدد 2 لأكور قبل وبعد المحبس كامل بجميع المشغلات والأكسسوارات وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	8





مطابق، الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



التصاميم المعمارية
ARCHITECTURAL DESIGN
PLANNERS




الهيئة العامة للغذاء والدواء
Ministry of Planning

مقايمة مشروع محطة الانبوبسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان	م
٥٠٠٦٤	١,٦٨٨	٢	محابس قطر ٢٥ مم (١/٢")	١-٢-٢
٢١,٢٩٠	٢,١٢٩	١٠	محابس قطر ٣٢ مم (١")	٢-٢-٢
٥,٧٥١	٢,٨٧٧	٢	محابس قطر ٤٠ مم (١.٥")	٣-٢-٢
٢٦,٨٥٢	٢,٨٣٩	٧	محابس قطر ٥٠ مم (٢")	٤-٢-٢
٩,٧١٢	٤,٨٥٦	٢	محابس قطر ٦٢ مم (٢.٥")	٥-٢-٢
٣٧,٢٤٥	١٢,٤١٥	٣	محابس قطر ٧٥ مم (٣")	٦-٢-٢
٣٤,١٣٤	١٧,٠٦٧	٧	محابس قطر ٩٠ مم (٣.٥")	٧-٢-٢
			محابس قطر ١٠٠ مم (٤")	٨-٢-٢
١٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٥	محابس قطر ١٢٥ مم (٥")	٩-٢-٢
			محابس قطر ١٥٠ مم (٦")	١٠-٢-٢
			محابس قطر ١٧٥ مم (٧")	١١-٢-٢
			محابس قطر ٢٠٠ مم (٨")	١٢-٢-٢
			محابس قطر ٢٢٥ مم (٩")	١٣-٢-٢
			محابس قطر ٢٥٠ مم (١٠")	١٤-٢-٢
			محابس قطر ٢٧٥ مم (١٠.٥")	١٥-٢-٢
			محابس قطر ٣٠٠ مم (١٢")	١٦-٢-٢
			محابس قطر ٣٢٥ مم (١٣")	١٧-٢-٢
			محابس قطر ٣٥٠ مم (١٤")	١٨-٢-٢
			محابس قطر ٣٧٥ مم (١٤.٥")	١٩-٢-٢
			محابس قطر ٤٠٠ مم (١٦")	٢٠-٢-٢
			محابس قطر ٤٢٥ مم (١٦.٥")	٢١-٢-٢
			محابس قطر ٤٥٠ مم (١٨")	٢٢-٢-٢
			محابس قطر ٤٧٥ مم (١٩")	٢٣-٢-٢
			محابس قطر ٥٠٠ مم (٢٠")	٢٤-٢-٢
			محابس قطر ٥٢٥ مم (٢٠.٥")	٢٥-٢-٢
			محابس قطر ٥٥٠ مم (٢٢")	٢٦-٢-٢
			محابس قطر ٥٧٥ مم (٢٢.٥")	٢٧-٢-٢
			محابس قطر ٦٠٠ مم (٢٤")	٢٨-٢-٢
			محابس قطر ٦٢٥ مم (٢٤.٥")	٢٩-٢-٢
			محابس قطر ٦٥٠ مم (٢٦")	٣٠-٢-٢
			محابس قطر ٦٧٥ مم (٢٦.٥")	٣١-٢-٢
			محابس قطر ٧٠٠ مم (٢٨")	٣٢-٢-٢
			محابس قطر ٧٢٥ مم (٢٨.٥")	٣٣-٢-٢
			محابس قطر ٧٥٠ مم (٣٠")	٣٤-٢-٢
			محابس قطر ٧٧٥ مم (٣٠.٥")	٣٥-٢-٢
			محابس قطر ٨٠٠ مم (٣٢")	٣٦-٢-٢
			محابس قطر ٨٢٥ مم (٣٢.٥")	٣٧-٢-٢
			محابس قطر ٨٥٠ مم (٣٤")	٣٨-٢-٢
			محابس قطر ٨٧٥ مم (٣٤.٥")	٣٩-٢-٢
			محابس قطر ٩٠٠ مم (٣٦")	٤٠-٢-٢
			محابس قطر ٩٢٥ مم (٣٦.٥")	٤١-٢-٢
			محابس قطر ٩٥٠ مم (٣٨")	٤٢-٢-٢
			محابس قطر ٩٧٥ مم (٣٨.٥")	٤٣-٢-٢
			محابس قطر ١٠٠٠ مم (٤٠")	٤٤-٢-٢
			محابس قطر ١٠٢٥ مم (٤٠.٥")	٤٥-٢-٢
			محابس قطر ١٠٥٠ مم (٤٢")	٤٦-٢-٢
			محابس قطر ١٠٧٥ مم (٤٢.٥")	٤٧-٢-٢
			محابس قطر ١١٠٠ مم (٤٤")	٤٨-٢-٢
			محابس قطر ١١٢٥ مم (٤٤.٥")	٤٩-٢-٢
			محابس قطر ١١٥٠ مم (٤٦")	٥٠-٢-٢
			محابس قطر ١١٧٥ مم (٤٦.٥")	٥١-٢-٢
			محابس قطر ١٢٠٠ مم (٤٨")	٥٢-٢-٢
			محابس قطر ١٢٢٥ مم (٤٨.٥")	٥٣-٢-٢
			محابس قطر ١٢٥٠ مم (٥٠")	٥٤-٢-٢
			محابس قطر ١٢٧٥ مم (٥٠.٥")	٥٥-٢-٢
			محابس قطر ١٣٠٠ مم (٥٢")	٥٦-٢-٢
			محابس قطر ١٣٢٥ مم (٥٢.٥")	٥٧-٢-٢
			محابس قطر ١٣٥٠ مم (٥٤")	٥٨-٢-٢
			محابس قطر ١٣٧٥ مم (٥٤.٥")	٥٩-٢-٢
			محابس قطر ١٤٠٠ مم (٥٦")	٦٠-٢-٢
			محابس قطر ١٤٢٥ مم (٥٦.٥")	٦١-٢-٢
			محابس قطر ١٤٥٠ مم (٥٨")	٦٢-٢-٢
			محابس قطر ١٤٧٥ مم (٥٨.٥")	٦٣-٢-٢
			محابس قطر ١٥٠٠ مم (٦٠")	٦٤-٢-٢
			محابس قطر ١٥٢٥ مم (٦٠.٥")	٦٥-٢-٢
			محابس قطر ١٥٥٠ مم (٦٢")	٦٦-٢-٢
			محابس قطر ١٥٧٥ مم (٦٢.٥")	٦٧-٢-٢
			محابس قطر ١٦٠٠ مم (٦٤")	٦٨-٢-٢
			محابس قطر ١٦٢٥ مم (٦٤.٥")	٦٩-٢-٢
			محابس قطر ١٦٥٠ مم (٦٦")	٧٠-٢-٢
			محابس قطر ١٦٧٥ مم (٦٦.٥")	٧١-٢-٢
			محابس قطر ١٧٠٠ مم (٦٨")	٧٢-٢-٢
			محابس قطر ١٧٢٥ مم (٦٨.٥")	٧٣-٢-٢
			محابس قطر ١٧٥٠ مم (٧٠")	٧٤-٢-٢
			محابس قطر ١٧٧٥ مم (٧٠.٥")	٧٥-٢-٢
			محابس قطر ١٨٠٠ مم (٧٢")	٧٦-٢-٢
			محابس قطر ١٨٢٥ مم (٧٢.٥")	٧٧-٢-٢
			محابس قطر ١٨٥٠ مم (٧٤")	٧٨-٢-٢
			محابس قطر ١٨٧٥ مم (٧٤.٥")	٧٩-٢-٢
			محابس قطر ١٩٠٠ مم (٧٦")	٨٠-٢-٢
			محابس قطر ١٩٢٥ مم (٧٦.٥")	٨١-٢-٢
			محابس قطر ١٩٥٠ مم (٧٨")	٨٢-٢-٢
			محابس قطر ١٩٧٥ مم (٧٨.٥")	٨٣-٢-٢
			محابس قطر ٢٠٠٠ مم (٨٠")	٨٤-٢-٢
			محابس قطر ٢٠٢٥ مم (٨٠.٥")	٨٥-٢-٢
			محابس قطر ٢٠٥٠ مم (٨٢")	٨٦-٢-٢
			محابس قطر ٢٠٧٥ مم (٨٢.٥")	٨٧-٢-٢
			محابس قطر ٢١٠٠ مم (٨٤")	٨٨-٢-٢
			محابس قطر ٢١٢٥ مم (٨٤.٥")	٨٩-٢-٢
			محابس قطر ٢١٥٠ مم (٨٦")	٩٠-٢-٢
			محابس قطر ٢١٧٥ مم (٨٦.٥")	٩١-٢-٢
			محابس قطر ٢٢٠٠ مم (٨٨")	٩٢-٢-٢
			محابس قطر ٢٢٢٥ مم (٨٨.٥")	٩٣-٢-٢
			محابس قطر ٢٢٥٠ مم (٩٠")	٩٤-٢-٢
			محابس قطر ٢٢٧٥ مم (٩٠.٥")	٩٥-٢-٢
			محابس قطر ٢٣٠٠ مم (٩٢")	٩٦-٢-٢
			محابس قطر ٢٣٢٥ مم (٩٢.٥")	٩٧-٢-٢
			محابس قطر ٢٣٥٠ مم (٩٤")	٩٨-٢-٢
			محابس قطر ٢٣٧٥ مم (٩٤.٥")	٩٩-٢-٢
			محابس قطر ٢٤٠٠ مم (٩٦")	١٠٠-٢-٢
			محابس قطر ٢٤٢٥ مم (٩٦.٥")	١٠١-٢-٢
			محابس قطر ٢٤٥٠ مم (٩٨")	١٠٢-٢-٢
			محابس قطر ٢٤٧٥ مم (٩٨.٥")	١٠٣-٢-٢
			محابس قطر ٢٥٠٠ مم (١٠٠")	١٠٤-٢-٢
			محابس قطر ٢٥٢٥ مم (١٠٠.٥")	١٠٥-٢-٢
			محابس قطر ٢٥٥٠ مم (١٠٢")	١٠٦-٢-٢
			محابس قطر ٢٥٧٥ مم (١٠٢.٥")	١٠٧-٢-٢
			محابس قطر ٢٦٠٠ مم (١٠٤")	١٠٨-٢-٢
			محابس قطر ٢٦٢٥ مم (١٠٤.٥")	١٠٩-٢-٢
			محابس قطر ٢٦٥٠ مم (١٠٦")	١١٠-٢-٢
			محابس قطر ٢٦٧٥ مم (١٠٦.٥")	١١١-٢-٢
			محابس قطر ٢٧٠٠ مم (١٠٨")	١١٢-٢-٢
			محابس قطر ٢٧٢٥ مم (١٠٨.٥")	١١٣-٢-٢
			محابس قطر ٢٧٥٠ مم (١١٠")	١١٤-٢-٢
			محابس قطر ٢٧٧٥ مم (١١٠.٥")	١١٥-٢-٢
			محابس قطر ٢٨٠٠ مم (١١٢")	١١٦-٢-٢
			محابس قطر ٢٨٢٥ مم (١١٢.٥")	١١٧-٢-٢
			محابس قطر ٢٨٥٠ مم (١١٤")	١١٨-٢-٢
			محابس قطر ٢٨٧٥ مم (١١٤.٥")	١١٩-٢-٢
			محابس قطر ٢٩٠٠ مم (١١٦")	١٢٠-٢-٢
			محابس قطر ٢٩٢٥ مم (١١٦.٥")	١٢١-٢-٢
			محابس قطر ٢٩٥٠ مم (١١٨")	١٢٢-٢-٢
			محابس قطر ٢٩٧٥ مم (١١٨.٥")	١٢٣-٢-٢
			محابس قطر ٣٠٠٠ مم (١٢٠")	١٢٤-٢-٢
			محابس قطر ٣٠٢٥ مم (١٢٠.٥")	١٢٥-٢-٢
			محابس قطر ٣٠٥٠ مم (١٢٢")	١٢٦-٢-٢
			محابس قطر ٣٠٧٥ مم (١٢٢.٥")	١٢٧-٢-٢
			محابس قطر ٣١٠٠ مم (١٢٤")	١٢٨-٢-٢
			محابس قطر ٣١٢٥ مم (١٢٤.٥")	١٢٩-٢-٢
			محابس قطر ٣١٥٠ مم (١٢٦")	١٣٠-٢-٢
			محابس قطر ٣١٧٥ مم (١٢٦.٥")	١٣١-٢-٢
			محابس قطر ٣٢٠٠ مم (١٢٨")	١٣٢-٢-٢
			محابس قطر ٣٢٢٥ مم (١٢٨.٥")	١٣٣-٢-٢
			محابس قطر ٣٢٥٠ مم (١٣٠")	١٣٤-٢-٢
			محابس قطر ٣٢٧٥ مم (١٣٠.٥")	١٣٥-٢-٢
			محابس قطر ٣٣٠٠ مم (١٣٢")	١٣٦-٢-٢
			محابس قطر ٣٣٢٥ مم (١٣٢.٥")	١٣٧-٢-٢
			محابس قطر ٣٣٥٠ مم (١٣٤")	١٣٨-٢-٢
			محابس قطر ٣٣٧٥ مم (١٣٤.٥")	١٣٩-٢-٢
			محابس قطر ٣٤٠٠ مم (١٣٦")	١٤٠-٢-٢
			محابس قطر ٣٤٢٥ مم (١٣٦.٥")	١٤١-٢-٢
			محابس قطر ٣٤٥٠ مم (١٣٨")	١٤٢-٢-٢
			محابس قطر ٣٤٧٥ مم (١٣٨.٥")	١٤٣-٢-٢
			محابس قطر ٣٥٠٠ مم (١٤٠")	١٤٤-٢-٢
			محابس قطر ٣٥٢٥ مم (١٤٠.٥")	١٤٥-٢-٢
			محابس قطر ٣٥٥٠ مم (١٤٢")	١٤٦-٢-٢
			محابس قطر ٣٥٧٥ مم (١٤٢.٥")	١٤٧-٢-٢
			محابس قطر ٣٦٠٠ مم (١٤٤")	١٤٨-٢-٢
			محابس قطر ٣٦٢٥ مم (١٤٤.٥")	١٤٩-٢-٢
			محابس قطر ٣٦٥٠ مم (١٤٦")	١٥٠-٢-٢
			محابس قطر ٣٦٧٥ مم (١٤٦.٥")	١٥١-٢-٢
			محابس قطر ٣٧٠٠ مم (١٤٨")	١٥٢-٢-٢
			محابس قطر ٣٧٢٥ مم (١٤٨.٥")	١٥٣-٢-٢
			محابس قطر ٣٧٥٠ مم (١٥٠")	١٥٤-٢-٢
			محابس قطر ٣٧٧٥ مم (١٥٠.٥")	١٥٥-٢-٢
			محابس قطر ٣٨٠٠ مم (١٥٢")	١٥٦-٢-٢
			محابس قطر ٣٨٢٥ مم (١٥٢.٥")	١٥٧-٢-٢
			محابس قطر ٣٨٥٠ مم (١٥٤")	١٥٨-٢-٢
			محابس قطر ٣٨٧٥ مم (١٥٤.٥")	١٥٩-٢-٢
			محابس قطر ٣٩٠٠ مم (١٥٦")	١٦٠-٢-٢
			محابس قطر ٣٩٢٥ مم (١٥٦.٥")	١٦١-٢-٢
			محابس قطر ٣٩٥٠ مم (١٥٨")	١٦٢-٢-٢
			محابس قطر ٣٩٧٥ مم (١٥٨.٥")	١٦٣-٢-٢
			محابس قطر ٤٠٠٠ مم (١٦٠")	١٦٤-٢-٢
			محابس قطر ٤٠٢٥ مم (١٦٠.٥")	١٦٥-٢-٢
			محابس قطر ٤٠٥٠ مم (١٦٢")	١٦٦-٢-٢
			محابس قطر ٤٠٧٥ مم (١٦٢.٥")	١٦٧-٢-٢
			محابس قطر ٤١٠٠ مم (١٦٤")	١٦٨-٢-٢
			محابس قطر ٤١٢٥ مم (١٦٤.٥")	١٦٩-٢-٢
			محابس قطر ٤١٥٠ مم (١٦٦")	١٧٠-٢-٢
			محابس قطر ٤١٧٥ مم (١٦٦.٥")	١٧١-٢-٢
			محابس قطر ٤٢٠٠ مم (١٦٨")	١٧٢-٢-٢
			محابس قطر ٤٢٢٥ مم (١٦٨.٥")	١٧٣-٢-٢
			محابس قطر ٤٢٥٠ مم (١٧٠")	١٧٤-٢-٢
			محابس قطر ٤٢٧٥ مم (١٧٠.٥")	١٧٥-٢-٢
			محابس قطر ٤٣٠٠ مم (١٧٢")	١٧٦-٢-٢
			محابس قطر ٤٣٢٥ مم (١٧٢.٥")	١٧٧-٢-٢
			محابس قطر ٤٣٥٠ مم (١٧٤")	١٧٨-٢-٢
			محابس قطر ٤٣٧٥ مم (١٧٤.٥")	١٧٩-٢-٢
			محابس قطر ٤٤٠٠ مم (١٧٦")	١٨٠-٢-٢
			محابس قطر ٤٤٢٥ مم (١٧٦.٥")	١٨١-٢-٢
			محابس قطر ٤٤٥٠ مم (١٧٨")	١٨٢-٢-٢
			محابس قطر ٤٤٧٥ مم (١٧٨.٥")	١٨٣-٢-٢
			محابس قطر ٤٥٠٠ مم (١٨٠")	١٨٤-٢-٢
			محابس قطر ٤٥٢٥ مم (١٨٠.٥")	١٨٥-٢-٢
			محابس قطر ٤٥٥٠ مم (١٨٢")	١٨٦-٢-٢
			محابس قطر ٤٥٧٥ مم (١٨٢.٥")	١٨٧-٢-٢
			محابس قطر ٤٦٠٠ مم (١٨٤")	١٨٨-٢-٢
			محابس قطر ٤٦٢٥ مم (١٨٤.٥")	١٨٩-٢-٢
			محابس قطر ٤٦٥٠ مم (١٨٦")	١٩٠-٢-٢
			محابس قطر ٤٦٧٥ مم (١٨٦.٥")	١٩١-٢-٢
			محابس قطر ٤٧٠٠ مم (١٨٨")	١٩٢-٢-٢
			محابس قطر ٤٧٢٥ مم (١٨٨.٥")	١٩٣-٢-٢
			محابس قطر ٤٧٥٠ مم (١٩٠")	١٩٤-٢-٢
			محابس قطر ٤٧٧٥ مم (١٩٠.٥")	١٩٥-٢-٢
			محابس قطر ٤٨٠٠ مم (١٩٢")	١٩٦-٢-٢
</				



شركة سامكو



الاستشارات الهندسية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات الهندسية
NABEDSIEN ARCHITECTS/ENGINEERS
PLANNERS





مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغمر والتمهيد

مقايمة مشروع محطة الإطويصمك الكهروكائية بمدينة شرم الشيخ باطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)


الاجني	الكمية	الوحدة	القيمت	م
			توريد وتركيب واختيار وتسليم بالوعات الأرضية ذات جسم مصلح من لال PVC ومشتعلة على عازل مائي لا يقل لارتفاعه عن ٥٠ ملليمتر بالوعة الأرضية يجب أن تكون مشتعلة على عطاء مطلي بالكروم بشما ١٥٠ ملليمتر. العطاء يجب أن يكون مجهز بعتلة دائرية مفلوطة ملائمة للوصول ذات غطاء متحرك مفلوطة. جسم بالوعة الأرضية يجب أن يكون مجهزاً بماسورة ملائمة وينفس قطر ماسورة ال PVC قطر الماسورة الخارجة من بالوعة الأرضية يجب أن يكون ٧٥ ملليمتر. البند مشتعل على أعمال المواسير والقطع الخاصة إلى الماسورة الرئيسية أو القام الرئيسي وجميع الأكسسوارات اللازمة حسب الرسومات والمواصفات	
١١,٨٠٠	٥٧٠	د.م	سيفون أرضية قطر مخرج ٧٥ مم (٣")	١٠٦
			(بالعدد عشرون)	
			طبة تسليك Clean Out	٧
			عطاء طبة تسليك أرضية	
			بالعدد توريد وتركيب طبة تسليك أرضية FCD من البلاستيك (U.P.V.C) تركيب في نهاية الخط والسمر يشمل عطاء نيكل غير قابل للصدأ والبند بجميع مشتعلاته مما جسيمه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
١٦٠	١٦٥	د.م	مما جسيمه قطر مخرجه ٧٥ مم (٣")	١٠٧
١,٦٦٠	٢١٠	د.م	(بالعدد أربعة)	
			مما جسيمه قطر مخرجه ١١٠ مم (٤")	٢٠٧
			(بالعدد ستة)	
			Trench Drain	٨
٢١,٠٠٠	٢,٠٠٠	د.م	بالمعدر الطولي توريد وتركيب مجرى زهر أرضية مخرج ٧٥ مم بمرض ٢٥ سم من النوع الثقيل مصنعة من الحديد الصلب المعشون بدهان الإيبوكسي طبقاً للهيئة العامة للصناعة وسمر البند يشمل مراجعة العمول والمناسيب والتركيب والتشطيب وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
			(بالمعدر الطولي احدى عشر)	
			غطاء تهوية سطح Roof Vent Cap	٩
			بالمعدر توريد وتركيب واختيار هوية من البلاستيك (UPVC) لزوم غطاء أعمدة الصرف والعمل والتهوية والمطر وسمر البند يشمل التوريد والتركيب واللصق والبند بجميع مشتعلاته مما جسيمه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
١١٠	١١٠	د.م	مما جسيمه هوية قطر ٧٥ مم (٣")	١٠٩
			(بالعدد أربعة)	
١١٠	١٢٠	د.م	مما جسيمه هوية قطر ١١٠ مم (٤")	٢٠٩
			(بالعدد ثمانية)	
			جاليتراب	١٠
			بالمعدر توريد وتركيب واختيار جاليتراب من البلاستيك كامل بالقطع والمصفاة وسمر البند يشمل أعمال الحفر والمباني حوله أو معلق على زوايا حديد وكل ما يلزم للتثبيت وتوسيلات الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
١٢,٠٠٠	١,٥٠٠	د.م	جاليتراب مقاس ٣٠.٣٣ سم	١٠١٠
			(بالعدد ثمانية)	
			Inspection Chamber	١١
			بالمعدر توريد وتركيب وإنشاء غرفة تفتيش مبنى حوائطها بالطوب الأسمنتي المصمت سمك ٢٥٠ مم والجمل على قاعدة من الخرسانة العادية بالوصف والأبعاد المبينة بالكود المصري تركيبات الأعمال الصحية والمواصفات القياسية ويشمل البند توريد وتركيب غطاء من النوع الثقيل زهر وزن ١٢٥ كجم بالحقق وسمر البند يشمل الدهان بالإيبوكسي من الداخل والخارج وعلى طبعين وخدمة الضخامة الجبهة بالمساحة واستفاد الحوائط والقطاع من الداخل بالسونة الأسمنتية والجمل على من الخرسانة الأسمنتية حول حلق الزهر مع بياضه بالمونة الزوايا من جميع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمنتية حول حلق الزهر مع بياضه بالمونة الأسمنتية كما يشمل سمر البند أعمال الحفر والجمل وإعادة التقي لأصله كامل للتشطيب كاملاً والبند بجميع مشتعلاته مما جسيمه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
٢١,٠٠٠	٦,٠٠٠	د.م	عرف التفتيش : ٦٠.٦٠ سم	١٠١١
			(بالعدد أربعة)	



   					
المقاول: الشركة الوطنية سامكو الاستشاري: الاقتصادي ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING الاستشاري المعماري NABORSIONS ARCHITECTS & URBAN PLANNERS المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري					
مقايمة مشروع محطة الانابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
م	البنء	الوحءة	الكمية	القلءة	الاجملى
٢	بالمنء نوريء وتركيب وتجهيز وتشغيل حوض غسل ايءى فاعر طبءا للعبةء المعتمءة وسعر البنء يشمل توريء وتركيب خلطاء حوض للمياه الساخنة والبارءة ذو قلب سيرليك بلزء واحد للتحكم ق المياه شملءا الطابق والفلظ مئبء على الحوض طبءا للعبةء المعتمءة وكذلك محابس الزاوية وسيفون النكل ويشمل البنء وصلات الصرف اللازمء الى السيفونء الارضية أو المءءاءء الرئيسية وكذلك التعميء بالمياه من الاعمءة الرأسية أو المءءاءء الرئيسية والبنء بجميى مشتملاء مما جميمه وكل ما يلزم لنهوء الاعمال طبءا للرسوءاء التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليماء المهندس المشرف على التنفيذ (بالممنء واحد)	مءء	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٢.١٤	هائيو قءم SH				
	بالمنء نوريء وتركيب وتجهيز وتشغيل هائيو قءم من الاكريك باللون المطلوب من إئءاء ديورلبيء أو إءيلاء سئانءريء وكذلك توريء وتركيب وتجهيز خلطاء للمياه الباردة والساخنة من النوع المءن والحائط وطابق الصرف وصمائه هائيو وجميى توصيلاء التنفيذ المركبة داخل الوءءة وحقى الاعمءة الرأسية أو الحواسير العمومية بالءور وجميى التوصيلاء لاعمء الصرف حقى سيفون الارضية، والبنء بجميى مشتملاء مما جميمه وكل ما يلزم لنهوء الاعمال طبءا للرسوءاء التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليماء المهندس المشرف على التنفيذ (بالممنء واحد)	مءء	١	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠
٤.١٤	حوض غسل اوائى KS				
	بالمنء نوريء وتركيب وتجهيز وتشغيل حلة حوض غسل اوائى ٢ عىن مصنع من المئربلس سئيل مفلس ٥٠٠*١٠٠٠ مم لزوم الاوفس سافط قرصة الجرائئ وسعر البنء يشمل توريء وتركيب خلطاء مياه بفراخ واحد للمياه الباردة والساخنة واعمء التركيب والقطبيء بالقرصة الجرائئ ومحابس الزاوية وسيفون بلاستيك كوابية قطر ٢ بوصة ويشمل البنء وصلات الصرف اللازمء الى الاعمءة الرأسية أو المءءاءء الرئيسية وكذلك التعميء بالمياه من الاعمءة الرأسية أو المءءاءء الرئيسية وكل ما يلزم لنهوء العمل كملءا طبءا للرسوءاء والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليماء المهندس المشرف على التنفيذ (بالممنء واحد)	مءء	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
١٥	مواسير المياه الباردة و الساخنة Cold & Hot Water Pipes				
	مواسير بولى بروبيلين				
	بالمءر الطولى توريء وتركيب وإئءبار وتقيب وتعليق حواسير من البولى بروبيلين خاصة لمياه الشرب PN16 تركيب على الحائط أو معلقة بالسقف أو مءفونة بالأرضياء، وسعر البنء يشمل التعاليق بجوانء والمواسير المءفونة تحت البلاط يتم عمل طبءة من الرمال النظيفة أسفل وأعلى الماسورة والاثبيء والقطع الخاصة، واعمء الحفر والردم بالرمل النظيفة إن تطلب الأمر ذلك للمواسير المءفونة تحت الأرض والبنء كامل بجميى المشتملاء والقطع الخاصة والتقيب، بالإضافة الى جميى المشتملاء مما جميمه وكل ما يلزم لنهوء الاعمال طبءا للرسوءاء التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليماء المهندس المشرف على التنفيذ.				
	ملاحظة : المواسير للماخلية للحماءاء والمناطق الرطبة غير محملة على هلاء البنء ومحملة على بند الأجهزة الصحية للحماءاء والمناطق الرطبة.				
	ومحمل على سعر بنوء المواسير الركام النظيف طبءا للمواصفات المرفقة أسفل المواسير وتغليف المواسير بالركام النظيف والمئءول المطابق للمواصفات بسك ٠ اسم فوق الرسم الطوى والسفنى للماسورة والردم بعد ذلك من ناءج الحفر على طبقات سك ٠ اسم وتقدم عينة للإئءشارى للاعئماء قبل التنفيذ والتوريء ونهوء العمل نهوءا تاما وكملءا طبءا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليماء المهندس المشرف على التنفيذ.				
١٠.١٥	مواسير قطر ٢٢٢ مم (١") (بالمءر الطولى سئء وسئوء)	مءء	٦٦	١٩٤	١٢,٨٠٤
٢-١٥	مواسير قطر ٩٠ مم (٣/٥") (بالمءر الطولى مائئان وعشرون)	مءء	٢١٠	١,٢٠٢	٢٨٦,٤٤٠
٢-١٥	مواسير قطر ١١٠ مم (٤") (بالمءر الطولى خمسائة واثنان وسبعون)	مءء	٥٢٢	١,٨٢٦	١,٠٧٢,٠٧٢
١١	المحابس Valves				
١٠.١٦	محابس مياه دفن				



المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشارات الاقتصادية
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشارات المعمارية
ARCHITECTS-URBAN
PLANNERS



الهيئة العامة للتخطيط العمراني
Ministry of Housing, Urban Planning and Construction


مقاييس مشروع محطة الأتوبيصات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان	م
			بالمدد توريد وتركيب واختبار محبس دافن من نفس نوع المواسير تركيب على خطوط تغذية المياه داخل المحطات وسعر البند يشمل جميع المشتلات والإكسسوارات والبند بجميع مشتلاته مما قيمته وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
١,٥٠٠	٧٥٠	عدد	محبس قطر ٢٥ مم (بالمدد لثان)	١٠-١٦
			أعمال محابس مياه محطلة	١٠-١٦
			بالمدد توريد وتركيب محابس محطلة من نفس نوع المواسير تركيب على خطوط تغذية المياه ذو سن طويل أو قصير على أن يتم تركيب عدد ٢ لأكور قبل وبعد المحبس كامل بجميع المشتلات والإكسسوارات وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
١,٢٠٠	١,٢٠٠	عدد	محبس قطر ٣٢ مم (١)	١٠-٢١
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	عدد	محبس قطر ٩٠ مم (٢,٥)	١٠-٢١
			أعمال محابس الهواء Air Valve	٢٠-١٦
٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	عدد	بالمدد توريد وتركيب واختبار وتجربة محبس تفرغ هواء قطر ٢٥ مم مزود بمحبس كروي (BALL VALVE) تركيب في آخر عمود التفريغ كامل بجميع مشتلاته والسعر يشمل أعمال التثبيت كامل بجميع المشتلات والإكسسوارات وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
			سخان المياه الكهربائي Electric Water Heaters	١٧
			توريد وتركيب سخان كهربائي كامل بالتوصيلات الكهربائية ومواسير المياه الباردة والساخنة والممل يشمل التثبيت والمحابس والقطع الخاصة ووسائل الحماية الكهربائية والميكانيكية والخزان (التناكب الداخلي) استانس سليل وكافة ما يلزم للتنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية، حسب أصول الصناعة.	
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	عدد	سخان مياه كهربائي سعة ١٠ لتر	١٠-١٧
١,٥٠٠	١,٥٠٠	عدد	سخان مياه كهربائي سعة ٥٠ لتر	٢٠-١٧
			مواسير الصرف بقطر ٦ بار للموقع فقام Drainage Pipes	١٨
			بالمدد الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير من البلاستيك UPVC بقطر ٦ بار لزوم الصرف والسعر يشمل للقطع والتثبيت والجزل والردم برمال نظيفة طبقاً للمواصفات والرسومات على أن تكون المواسير من النوع الذي يركب بطريقة الجوانات وعمل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري.	
			ومعمل على سعر يتواءم مع المواصفات المرفقة أسفل المواصفات وتغليف المواسير بالزكام النظيف والمنقول المطابق للمواصفات بسمك ٢٠ سم فوق الراسم الملوي والسفلي الماسورة والردم بعد ذلك من ناتج الحفر على طبقات سمك ٢٠ سم، وتقدم عينة للإستشاري للاعتماد قبل التنفيذ والتوريد ونهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
٤١,٠٠٠	٥٥٠	متر	مواسير UPVC بقطر ٦ بار قطر ١٦٠ ملليمتر	١٠-١٨
٧٢٤,٤٠٠	٨٥٠	متر	مواسير UPVC بقطر ٦ بار قطر ٢٠٠ ملليمتر	٢٠-١٨
			Floor Drain & Area Drain الأرضية	١٩
			توريد وتركيب واختبار وتسليم بالوعات الأرضية ذات جسم مصنع من ال PVC ومشتلة على اعزل مائي لا يقل ارتفاعه من ٥٠ ملليمتر. بالوعة الأرضية يجب أن تكون مشتلة على غطاء مطلي بالكروم بأبعاد ١٥٠ × ١٥٠ ملليمتر. الغطاء يجب أن يكون مجهز بفتحة دائرية مقفولة ملائمة للتوصيل ذات غطاء متحرك مقفولة. جسم بالوعة الأرضية يجب أن يكون مجهزاً بماسورة ملائمة بنفس قطر ماسورة ال PVC. قطر الماسورة الخارجة من بالوعة الأرضية يجب أن يكون ٧٥ ملليمتر. البند مشتمل على أعمال المواسير والقطع الخاصة إلى الماسورة الرئيسية أو لقائم الراسي وجميع الإكسسوارات اللازمة حسب الرسومات والمواصفات.	
١,٥٠٠	١,٥٠٠	عدد	سباون أرضية قطر المخرج ٧٥ مم (٣)	١٠-١٩
			جالترياب	٢٠





المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشاري المعماري
NABDESIGNS ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS



المالك: الهيئة العامة للطرق والكهربي

مقايضة مشروع محطة الأنابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	القيمة	الاجملي
١				
البند				
بالمد توريد وتركيب واختبار جالتراب من البلاستيك كسل بالقطعة والمصفاة وسر البند يشمل أعمال الحفر والمباني حوله أو مدخل على زوايا حديد وكل ما يلزم للتثبيت ونوصلات الصرف حتى اقرب غرفة تفتيش وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.				
٢,٢٥٠	٢,٢٥٠	١	عدد	٢,٢٥٠
جالتراب مقاس ٣٠*٣٠ سم (بالمد واحد)				
٢١				
غرف التفتيش Inspection Chamber				
بالمد توريد وتركيب وإنشاء غرفة تفتيش مبنى حوائطها بالطوب الأسمنتي المصمت سمك ٢٥٠ مم والرمل على قاعدة من الخرسانة المسلحة بالوصف والابعاد المبينة بالكود المصري لتثبيت الأعمدة الصحية والمواصفات القياسية ويشمل البند توريد وتركيب غطاء من النوع الثقيل زهر وزن ١٢٥ كجم بالحلق وسر البند يشمل الدخان بالإبوكسي من الداخل والبيتمومين البارد من الخارج وعمل قنوات بفاع الغرفة وبياض الحوائط والقطاعات من الداخل بالمونة الأسمنتية والرمل على طبقتين وعمدة الضخامة الجيدة بالمحارة واستقرار الزوايا من جميع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمنتية حول حلق الزهر مع بياضه بالمونة الأسمنتية كما يشمل سعر البند أعمال الحفر والردم وإعادة الشئ لأصله كسل التشطيب كاملا والبند بجميع محتلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.				
١٧,٠٠٠	٨,٥٠٠	٢	عدد	١٧,٠٠٠
غرف التفتيش : ٦٠*٦٠ سم (بالمد اثنان)				
٢٢				
مطابق Manhole				
بالمد توريد وتركيب وإنشاء مطبق من الخرسانة المسلحة بالوصف والابعاد المبينة بالكود المصري لشبكات الصرف والمواصفات القياسية ويشمل البند توريد وتركيب غطاء من النوع الثقيل زهر وزن ٢٨٥ كجم بالحلق وسر البند يشمل الدخان بالإبوكسي من الداخل والبيتمومين البارد من الخارج وعمل قنوات بفاع الغرفة وبياض الحوائط والقطاعات من الداخل بالمونة الأسمنتية والرمل على طبقتين وعمدة الضخامة الجيدة بالمحارة واستقرار الزوايا من جميع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمنتية حول حلق الزهر مع بياضه بالمونة الأسمنتية ويشمل سعر البند الحفر والردم وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.				
٢٨٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٦	عدد	٢٨٠,٠٠٠
مطبق بمق من ١,٢٠ متر حتى ١,٥٠ متر (بالمد ستة)				
مطبق بمق من ١,٥٠ متر حتى ٢,٥٠ متر (بالمد خمسة)				
٢٣				
جرزوى صرف مطر				
٢٤				
جرزوى جانبي				
بالمد توريد وتركيب واختبار بلوعات صرف المطر جانبيه من البلاستيك للسطح Roof drain تركيب بجوار الحائط على شكل نصف دائرة تشمل القطعة من البلاستيك على أن تكون من اجود الكواك المستوردة والبند بجميع محتلاته مما جميعه وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.				
١,٢٠٠	٤٠٠	٣	عدد	٣٩٣٦٣٦
بلاعات صرف مطر قطر ٧٥ سم (٣") (بالمد ثلاثة)				
اجملي الاعمال الصحية				
أعمال التركيب والتوريد				
اشتراطات خاصة				
الأسعار تشمل التوريد وتركيب وإجراء التجارب والاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة وصلاية كافة ما يتم تنفيذه من أعمال.				
يراعى في جميع الأحوال وعلى مسئولية المقاول ضرورة اعتماد كافة العينات لجميع الأعمال من مهندس الاستشاري قبل التوريد.				
على المقاول تقديم لوحات تشييدية توضح كل تفاصيل الشبكات أنظمة التحكم للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.				
على المقاول تقديم لوحات AS-BUILT توضح كل تفاصيل الشبكات بعد الانتهاء من الأعمال وقبل تركيب الاستلام النهائي لجميع الاعمال.				
جميع البنود تخضع للحصر النهائي بعد انتهاء الاعمال وعلى المقاول الالتزام بالكميات النهائية بدون المطالبة بفرق أسعار مهما كانت الكميات.				




مقاييس مشروع محطة الأنابيب الكهرقائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان	م
			يتم الالتزام بقوائم المصنعين المسجلين بوزارة الصحة ومن الاستشاري . تم عمل كل ما يلزم لنمو العمل نهوياً كما وكاملاً طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١
			وحدة توليد المياه المتلجة :	١
			توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة توليد مياه متلجة من النوع الذي يبرد بالهواء عند درجة حرارة خارجية ٤٢ م برفيون صديق للبيئة بوحدة التحكم control panel وجميع ما يلزم من اكسسوارات طبقاً للجدول والرسومات التصميمية من محابس تحكم hookup ومحابس القراشة وحساسات واجهزة قياس والقطع وشامل مواقع الامتزاز vibration isolators والهند يشمل جميع المكونات واللوازم.	١
			درجات حرارة دخول وخروج ١٢/١٧	
			مكبف copper/aluminum	
			الهند يشمل القواعد الحديدية .	
			الوحدة مزودة ب soft starter	
			HIGH Efficiency	
٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٣	FOULING Factor 0.0005	
			سعة الوحدة ١٦٠ طن تبريد.	١-١
			(بالعدد ثلاثة)	
			طماصات المياه المتلجة :	٢
			توريد وتركيب وتشغيل واختبار طماصات رفع مياه متلجة Ch.water pumps من النوع split case طبقاً للجدول والرسومات التصميمية وتشمل الملحقات والصناعات ومفاتيح ومسابن الضغط والوصلات والتثبيت والحوامل والأرصفة والجوانبات والمسامير وال HOOKUP وكل الأسلاك وكابلات القوى وعوازل الإمتزاز والفلانجات لتوصيل كاملة وصمامات لخارج الهواء وادوات التحكم وصمامات التحكم وأوعية الضغط وملاحقاتها والحساسات والقواعد المعدنية أو الخرسانية.	٢
١,٧٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤	الهند يشمل القواعد الحديدية .	
			سعة ٢٨٥ جالون/د - h=30M	١-٢
			(بالعدد أربعة)	
			خران التمدد :	٣
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١	توريد وتركيب وتشغيل واختبار خزان تمدد من النوع المغلق سعة ٥٠٠ لتر والهند يشمل الهوك اب وقلاعدة الحديدية وجميع المكونات واللوازم.	١-٣
			(بالعدد واحد)	
٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	١	وحدة فصل الهواء :	٤
			توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة فصل هواء" شامل جميع المكونات واللوازم.	١-٤
			(بالعدد واحد)	
			وحدة معالجة المياه المتلجة :	٥
٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١	توريد وتركيب وتشغيل واختبار نظام كمياتي أوتوماتيكي لمعالجة المياه المتلجة Chemical Dosing Automatic لمنظومة التكيف على أن يشمل المواد الكيميائية اللازمة للتنظيف وإزالة المواد الكيميائية اللازمة لحماية المواسير ضد التآكل ومواد التشغيل الدورية لمدة عام وجميع المكونات واللوازم مع توريد التكبيبات اللازمة للمعالجة الدورية تكفي لسنة الضمان.	١-٥
			(بالعدد واحد)	
			وحدة (الملف - المروحة) JET AHU :	٦
			توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدات مياه من النوع JET AHU طبقاً للمواصفات الفنية والجدول والرسومات التصميمية على أن تشمل جميع المكونات من ملف تبريد ومروحة تبريد بدون سخانات و المحابس والمواسير اللازمة للتوصيل وال hookup من النوع Tway والوصلات المرنة للمياه والهواء وال dielectric electric وجميع المكونات ومحابس امرار جاني للتسهيل المبني للشبكة والسرو يشمل جميع الخامات لربط الوحدات بالشبكة الموجودة بالموقع وكل مايلزم طبقاً لاصول الصناعة .	
١,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢	AHU-01 7060 CFM @ Medium Speed	١-٦
			(بالعدد عشرون)	
			وحدة (الملف - المروحة) FCU :	٧



المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING




المصمم المعماري
NABOOSIGN ARCHITECTURAL
PLANNERS



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري


مقابلة مشروع محطة الانابيب الكهربية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجملي	الكمية	الوحدة	البيان	م
			توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدات مياه Fan coil units طبقا للمواصفات الفنية والجدول والرسومات التصميمية على أن تشمل جميع المكونات من ملف تبريد ومروحة تبريد بدون سخانات والمحابس والمواسير اللازمة للتوصيل والhookup من نوع 2way والتوصيلات المرنة للمياه والهواء و die electric وجميع المكونات ومحسب امراز جانبي للفصيل المبني للشبكة والسعر يشمل جميع الخامات لربط الوحدات بالشبكة الموجودة بالموقع وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة .	
170,000	25,000	٧	FCU 02 - 600 CFM @ Medium Speed (بالمدة سبعة)	1-٧
300,000	30,000	10	FCU 03 - 800 CFM @ Medium Speed (بالمدة عشرة)	2-٧
280,000	40,000	16	FCU 04 - 1000 CFM @ Medium Speed (بالمدة ستة عشر)	3-٧
150,000	30,000	5	FCU 05 - 1200 CFM @ Medium Speed (بالمدة خمسة)	4-٧
100,000	22,000	19	FCU 06 - 1240 CFM @ Medium Speed (بالمدة تسعة عشر)	5-٧
780,000	100,000	7	FCU 07 - 1400 CFM @ Medium Speed (بالمدة سبعة)	6-٧
			اعمال شبكة المواسير للمياه المثلجة :	٨
			توريد وتركيب وتشغيل واختبار شبكة توزيع المياه المثلجة من الحديد ERW الاسود جدول ٤٠ ASTM A53 على ان تشمل التحميل والتعليق ودعامات التثبيت وملصقات التعريف والدمان ، القطع والملحقات (مخترقات- اكواع-...) والبند يشمل جميع محابس عزل للتدوير ومحابس الاتزان والمصابي العمومية حسب الرسومات التصميمية . وتركيب بالفلووظ لاقطار ٥٠ مم أو قل و للاقطار 10 مم واعني يتم الربط بالحام وجميع المكونات واللازم وجميع المكونات واللازم.	
243,000	1,000	123	٨ (بالمتر الطولي مائة وثلاثة وربعون)	1-٨
116,000	2,000	176	٩ (بالمتر الطولي مائة ستة وخمسون)	2-٨
275,000	2,000	110	١٠ (بالمتر الطولي مائة وعشرون)	3-٨
346,000	2,000	172	١١ (بالمتر الطولي مائة وثلاثون)	4-٨
88,000	2,000	44	١٢ (بالمتر الطولي مائة وستون)	5-٨
110,000	1,000	110	١٣ (بالمتر الطولي مائة وثمانون)	6-٨
352,000	1,000	352	١٤ (بالمتر الطولي مائة وتسعون)	7-٨
110,000	1,000	110	١٥ (بالمتر الطولي مائة وثلاثون)	8-٨
239,000	700	330	١٦ (بالمتر الطولي مائة وخمسون)	9-٨
79,200	100	139	١٧ (بالمتر الطولي مائة وستون)	10-٨
14,000	300	160	١٨ (بالمتر الطولي مائة وسبعون)	11-٨
			مواسير بولي إيثيلين ضغط عالي لزوم شبكة المياه المثلجة المطلوبة	١٢-٨





المقاول: الشركة الوطنية سامكو



الاستشاري الاقتصادي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING



الاستشاري المعماري
NABOCHINS ARCHITECTS URBAN
PLANNERS



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مقارنة مشروع محطة الاتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الاجمالي	اللمنة	الكمية	الوحدة	القياس	م
				بالمتر الطولي وتوريد وتركيب مواسير لشبكة المياه المنجدة - (HDPE) من البولي إيثيلين عالي الكثافة حفظ تشغيل 16 بار شاملة العزل و تقطع المخصصة بأنواعها من أنواع وسائيل ومشتريات وخلافة كاملة بجميع مشتعلاتها طبقا للمواصفات المرفقة تنفذ تحت الارض (مدفونة) عمق لا يقل عن 1 متر لزوم الحريق والسعر ومحمّل على سعر يوم المواسير الحفر والردم بالرميل النظيف طبقا للمواصفات المرفقة أسفل المواسير وتنظيف المواسير بالرميل النظيف والمتنخل المعطابق للمواصفات بسبك ٣٠ سم فوق الرأس العلوي والسفلي للماسورة والردم بعد ذلك من قاع الحفر على طبقات سمك ٣٠ سم وتقدم عينة للإستشاري للاعتماد قبل التنفيذ والتوريد ونحو العمل نهوا "فاما" وكاملا" طبقا" للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
٢٩٧,٠٠٠	٢,٧٠٠	١١٠	مط	مواسير قطر 8 بوصة قطر داخلي (بالمتر الطولي مائة وعشر)	١٠٢.٨
				توريد وتركيب العزل الحراري للشبكة والمحابس سمك ٢٥ مم من الفير جلاس للمواسير الداخلية كتلة ٧٢ كجم / ٢م/ وجميع المكونات واللوازم حسب الاطوار الداخلية الاتية :	٩
١١٤,٤٠٠	٦٥٠	١٧٦	مط	(بالمتر الطولي مائة ستة وسبعون)	١٠.٩
١٠٦,٢٠٠	٥٧٥	١٧٦	مط	(بالمتر الطولي مائة ستة وسبعون)	٢٠.٩
٤٤,٠٠٠	٤٠٠	١١٠	مط	(بالمتر الطولي مائة ستة وسبعون)	٢٠.٩
٤٢,٩٠٠	٣٢٥	١٣٢	مط	(بالمتر الطولي مائة وعشر)	١٠.٩
١١,٠٠٠	٢٥٠	٤٤	مط	(بالمتر الطولي مائة اثنان وثلاثون)	٥.٩
٢٢,٠٠٠	٢٠٠	١١٠	مط	(بالمتر الطولي أربعة واربعون)	٦.٩
٥٩,٨٠٠	١٥٠	٣٥٢	مط	(بالمتر الطولي مائة و عشري)	٢٠.٩
١٥,٤٠٠	١٤٠	١١٠	مط	(بالمتر الطولي ثلاثمائة واثنان وخمسون)	٨.٩
٤١,٢٥٠	١٢٥	٣٢٠	مط	(بالمتر الطولي مائة وعشري)	١٠.٩
١٣,٢٠٠	١٠٠	١٣٢	مط	(بالمتر الطولي ثلاثمائة وثلاثون)	١٠.٩
				(بالمتر الطولي مائة اثنان وثلاثون)	١٠.٩
				توريد وتركيب العزل الحراري للشبكة والمحابس سمك ٥٠ مم للمواسير الخارجية وكتلة ٩٦ كجم / ٣م/ والواح الاومديوم سمك ٠,٦ مم وجميع المكونات واللوازم حسب الاطوار الداخلية الاتية :	١٠
٢٩٠,٤٠٠	١,٦٥٠	١٧٦	مط	(بالمتر الطولي مائة ستة وسبعون)	١٠.٩
				سجاري الهواء والعزل الحراري :	١١
٧٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧	طن	توريد وتركيب أعمال مجاري الهواء طبقا SAMANCA من الاكواح الصاج المجلفنة المعتمدة من ASTM A 653M/10٢ و عوازل الهواء الحجمية والحريق والتمايل والتحاميل وسجاري الهواء العزلة والوصلات المينة volume damper كما بالمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة. والتصنيع CNC كادريت وكل الاكسسوارات طبقا لمواصفات ASHRAE & SMACNA & UL 723 والرسومات التنفيذية المعتمدة. (بالطن سبعة)	١٠.١١
٢٩٢,٠٥٠	٢٥٤	٨٢٥	٢م	توريد وتركيب أعمال العزل الحراري الخارجي لشبكة مجاري الهواء المكيف داخل المبنى من الصوف الزجاجي المكيف برفائق الاومديوم سمك ١" وكتلة ٢١Kg/m3 وطبقا للرسومات والمواصفات (الصق فوستر) . (بالمتر المسطح لمناظرة وخمسة وعشرون)	٢٠.١١
١٤٧,٨٤٠	٤٠٤	٢٢٠	٢م	توريد وتركيب أعمال العزل الداخلي لشبكة مجاري الهواء المكيف من الاريمافلكس سمك ٦ مم وطبقا للمواصفات الفنية وجميع المكونات واللوازم . (بالمتر المسطح ثلاثمائة وثلاثون)	٢٠.١١
				مخارج الهواء :	١٢



حصص الكميات



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)	رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)
32071.88	م ^٢	بالمتر المكعب توريد ورمال رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2-2

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع

طلب اعتماد حصص
(OS Submittal)

مسكونو الوطنية للتشديد	مسن المطاوع العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	باسى الإشتراعى :-
------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------

اسم المشروع		تنفيذ أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع شحن الاكويبسات الكهروإتالية بشرم الشيخ									
رقم الطلب	SHARUM-TRANSIT -STR-QS-2.2-EX-01-REV00		الإصدار	00	التاريخ						
الموضوع	توريد ورمز زجاج نظيف										
النموذج	-		المستوى								
نوع الاصل	تشييد	✓	معماري	كهرباء	ميكانيكا	مساحة	اخرى				

عدد النسخ	القيمة المطلوبة اعتمادها	الوحدة	البيان / الوصف	رند رقم
1	32071.88	٢٤	بالمتى المكعب توريد ورامد رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الأسبست وحسب متطلبات المهندس المشرف والسعر وشمل الترم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش والعماء والدمك جوداً باستخدام الات للدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عدل الاختبارات اللازمة طبقاً لمتطلبات المهندس المشرف ونهت السطح الطولي الترم طبقاً للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهت السطح كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	2-2

تعدد المطالب؛ المستندات المرتبطة بتسليمها ومراجعتها من حيث تطابقها مع العقد ومتغير متبوية للاستخدام في المشروع من قبل الممول.

[illegible]


 Economical & Safe Engineering
 Dr. A. A. Khan
 Director, Punjab Engineering College
 Lahore

الإستشاري الشخصي	الإعتناء بواسطة:	التوقيع:	تاريخ:
			

وحد التعليم مرة أخرى بعد إتمام الملاحظات	ج	مستند	1
الطلب من فوض	د	مستند مع ملاحظات - يمكن للطلاب أن يستمر بلقاء على الملاحظات	2

..... / /	تاريخ		اعتماد الاستشاري
..... / /	تاريخ	 الدكتور هاني الحادي الإستلام بواسطة :	استلام العقار



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name		
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايصة Description (BOQ)						رقم البند في المقايصة NO. Item (BOQ)		
م٣	بالمتر المكعب توريد ورمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيذا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						2-2		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
	33260.19	0.00	33260.19	33260.190			1	ميزانية شبكية	1
	-360.56	360.56	0.00	360.560			1	خصم القواعد العادية	2
	-827.75	827.75	0.00	827.750			1	خصم القواعد المسلحة	3
	32071.88	Total Quantity							

استشاري المشروع

الاسم:

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Surface2	1.000	1.000	22278.59sq.m	0.00 Cu. M.	33260.19 Cu. M.	33260.19 Cu. M.<Fill>
Totals			22278.59sq.m	0.00 Cu. M.	33260.19 Cu. M.	33260.19 Cu. M.<Fill>





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الآتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)	رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)
814.11	م ^٣	بالمتر المكعب هندسي توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وفردها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (جريد) على ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات .	2-3

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني



الاسم

التوقيع





ESE

ND

NAB DESIGNS

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

Architects & Urban Planners

الهيئة العامة للطرق والكباري

SAMCO National Construction Co.
شركة سامكو الوطنية للبناء

الاستشاري الرئيسي

المستشاري العام



(QOS Submittal)

طلب اعتماد حصر

مسئول الوظيفة للتصديق	من المالك العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	إلى الاستشاري :-
-----------------------	-------------------	-------------------------------	------------------

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع شحن التوبيسات الكوبالتية بشوم الشيخ			
اسم المشروع	SHARM-TRANSIT-STR-QS-2.3-EX-01-REV00		
رقم الطلب	00	الإصدار	
الموضوع	توريد ولرش طبقة اسفل		
النموذج		المستوى	-
نوع العمل	أخرى	مساحة	✓
		ميكانيكا	
		كهرباء	
		معماري	

عدد الترخيص	الكمية المطلوبة اعتمادها	الوحدة	البيان / الوصف	بند رقم
1	814.11	م ^٢	بمقتضى المصمم الفني توريد ولرش طبقة اسفل من الأحجار الصلبة المتكرجة نتيج تكسير الكسارات والطبقة المرصوفة ولا تكل نسبة تحمل كالمقروءة عن ٨٠٪ ولا يزيد القاذور بجهاز لوس الجلوب من ٤٠٪ ولرديها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام الآلات التسوية الحديثة (جرار) على ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم ورشها بكمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة لذلك الجيد بكموراسات.	2-3

تمود المالك بالاستندات المرفقة كم تسيقها ومن اجبتها من حيث تنفيذها مع اللك وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المالك.

مدير المصمم الفني



بتاريخ:

التوقيع:

براسطة:

استلام الاستشاري

ملاحظات الاستشاري	
تم اعتماد التصميمات المرفقة كم تسيقها ومن اجبتها من حيث تنفيذها مع اللك وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المالك.	
الملاحظات المرفقة كم تسيقها ومن اجبتها من حيث تنفيذها مع اللك وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المالك.	

بتاريخ:

التوقيع:

براسطة:

الإستشاري المختص

ملاحظات المالك	ج	مستند	أ
الطلب مرفوض	د	معتد مع ملاحظات - يمكن للمالك أن يستمر بتأديا على الملاحظات	ب

بتاريخ: / /	إعطاء الإستشاري
بتاريخ: / /	استلام المالك



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ								اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)		
٣م	بالمتر المكعب هندسى توريد وفريش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وفردها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام الات التسوية الحديثة (جريدر) على ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات .						2-3		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئى Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
	814.11	0.00	814.11	814.110			1	ميزانية شبكية	1
	814.11	Total Quantity							

استشاري المشروع

مدير المشروع

الاسم
التوقيع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Surface1	1.000	1.000	743.75sq.m	0.00 Cu. M.	125.87 Cu. M.	125.87 Cu. M.<Fill>
Surface3	1.000	1.000	1196.97sq.m	0.00 Cu. M.	688.24 Cu. M.	688.24 Cu. M.<Fill>
Totals			1940.73sq.m	0.00 Cu. M.	814.11 Cu. M.	814.11 Cu. M.<Fill>





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)	رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)
360.56	م ^٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاني عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3-1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم


التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



تاريخ:/...../.....		اعتماد الاستشاري
تاريخ:/...../.....		استلام المالكون الإستلام بواسطة:



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ								اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)							رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	
٣م	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلان عاى ومحتوى اسمنت لايقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لايقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .							3-1	
ملاحظات Notes	اجمالى الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئى Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
	121.03		121.03	0.300	4.100	4.100	24	F1	1
	52.80		52.80	0.300	4.000	4.400	10	F2	2
	69.77		69.77	0.300	3.400	3.800	18	F3	3
	17.33		17.33	0.300	3.800	3.800	4	F4	4
	16.22		16.22	0.300	2.600	2.600	8	F5	5
	11.86		11.86	0.300	3.800	5.200	2	F6	6
	22.74		22.74	0.300	75.790		1	Raft	7
	18.90		18.90	6.800	2.780		1	Tank foundation	8
	29.91		29.91	0.100	299.100		1	P.C OF R.WALL	9
	360.56	Total Quantity							

استشاري المشروع

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

الاسم

الاسم


الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع



[illegible]

WILSON JONES ASSOCIATES, INC.
6500 N. 10TH ST., SUITE 200, LITTLE ROCK, AR 72205
501.226.6848 • 501.276.4273
www.wilsonjonesarchitect.com

ES&E
ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
Engineering Society for the 21st Century
1400 Connecticut Ave.
N.W. Washington, DC 20004-3027


PROJECT TITLE	SHARM - TRANSIT AREA
---------------	----------------------

TAL 25000
SHARM-TRANSIT-STR-QS-J.1-PC-01-R00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OF PLANTS: 0000	NO. OF PLANTS: 0000	NO. OF PLANTS: 0000	NO. OF PLANTS: 0000
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

--	--	--	--





SAMCO
EGYPT

ESSE
Economic & Safe Engineering

15/11/2017

PC Footing




pc tank foundation = 2.78*6.6=18.84 m3

PC tank foundation

[Handwritten signature]

GENERAL NOTES

NORTH ARROW



KEY PLAN


NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHKD	APPD
01	10/10/2023	PC TANK FOUNDATION	...	...	...



ESE
ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
FOR CONSTRUCTION

PROJECT TITLE	SHARM - TRANSIT AREA
PROJECT NO.	SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.1-PC-01-R00
DATE	10/10/2023
SCALE	1:100
BY	...
CHKD	...
APPD	...

GENERAL NOTES



NORTH ARROW

KEY PLAN

DATE	REVISION	DESCRIPTION
01/01/2011	1	ISSUED FOR TENDER
01/01/2011	2	REVISED
01/01/2011	3	REVISED
01/01/2011	4	REVISED
01/01/2011	5	REVISED
01/01/2011	6	REVISED
01/01/2011	7	REVISED
01/01/2011	8	REVISED
01/01/2011	9	REVISED
01/01/2011	10	REVISED
01/01/2011	11	REVISED
01/01/2011	12	REVISED
01/01/2011	13	REVISED
01/01/2011	14	REVISED
01/01/2011	15	REVISED
01/01/2011	16	REVISED
01/01/2011	17	REVISED
01/01/2011	18	REVISED
01/01/2011	19	REVISED
01/01/2011	20	REVISED
01/01/2011	21	REVISED
01/01/2011	22	REVISED
01/01/2011	23	REVISED
01/01/2011	24	REVISED
01/01/2011	25	REVISED
01/01/2011	26	REVISED
01/01/2011	27	REVISED
01/01/2011	28	REVISED
01/01/2011	29	REVISED
01/01/2011	30	REVISED
01/01/2011	31	REVISED
01/01/2011	32	REVISED
01/01/2011	33	REVISED
01/01/2011	34	REVISED
01/01/2011	35	REVISED
01/01/2011	36	REVISED
01/01/2011	37	REVISED
01/01/2011	38	REVISED
01/01/2011	39	REVISED
01/01/2011	40	REVISED
01/01/2011	41	REVISED
01/01/2011	42	REVISED
01/01/2011	43	REVISED
01/01/2011	44	REVISED
01/01/2011	45	REVISED
01/01/2011	46	REVISED
01/01/2011	47	REVISED
01/01/2011	48	REVISED
01/01/2011	49	REVISED
01/01/2011	50	REVISED
01/01/2011	51	REVISED
01/01/2011	52	REVISED
01/01/2011	53	REVISED
01/01/2011	54	REVISED
01/01/2011	55	REVISED
01/01/2011	56	REVISED
01/01/2011	57	REVISED
01/01/2011	58	REVISED
01/01/2011	59	REVISED
01/01/2011	60	REVISED
01/01/2011	61	REVISED
01/01/2011	62	REVISED
01/01/2011	63	REVISED
01/01/2011	64	REVISED
01/01/2011	65	REVISED
01/01/2011	66	REVISED
01/01/2011	67	REVISED
01/01/2011	68	REVISED
01/01/2011	69	REVISED
01/01/2011	70	REVISED
01/01/2011	71	REVISED
01/01/2011	72	REVISED
01/01/2011	73	REVISED
01/01/2011	74	REVISED
01/01/2011	75	REVISED
01/01/2011	76	REVISED
01/01/2011	77	REVISED
01/01/2011	78	REVISED
01/01/2011	79	REVISED
01/01/2011	80	REVISED
01/01/2011	81	REVISED
01/01/2011	82	REVISED
01/01/2011	83	REVISED
01/01/2011	84	REVISED
01/01/2011	85	REVISED
01/01/2011	86	REVISED
01/01/2011	87	REVISED
01/01/2011	88	REVISED
01/01/2011	89	REVISED
01/01/2011	90	REVISED
01/01/2011	91	REVISED
01/01/2011	92	REVISED
01/01/2011	93	REVISED
01/01/2011	94	REVISED
01/01/2011	95	REVISED
01/01/2011	96	REVISED
01/01/2011	97	REVISED
01/01/2011	98	REVISED
01/01/2011	99	REVISED
01/01/2011	100	REVISED

ND
NATIONAL DESIGN
CONSULTANTS
0033134330 - 0033134331
www.ndesignconsultants.com

ESE
ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
CONSULTANTS
0033134330 - 0033134331
www.esecgypt.com


PROJECT TITLE
SHARM - TRANSIT AREA

PROJECT NO.
SHARM-TRANSIT-STR-OS-3.1-PC-01-R00

DESIGNED BY
CHECKED BY
DATE

SCALE
1:100

00
SHARM-TRANSIT-STR-OS-3.1-PC-01-R00



PC OF R. WALL



Signature



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقياس Description (BOQ)	رقم البند في المقياس NO. Item (BOQ)
827.75	م ^٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاني عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	3-2

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



ESE

SAMCO National Construction Co.
سماكو الوطنية للتشييد

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
الاستشارى العام



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners
الاستشارى العام



الهيئة العامة للطرق والكباري

(QS Submittal)	
طلب اعتماد حصر	

مستلمو الوطنية للتشييد	من المكلول العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	إلى الاستشارى :-
------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

اسم المشروع	تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاوبيسات الكورباتية بشيم الشيخ			
رقم الطلب	الاصدار	00	التاريخ	SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.2-RC-01-REV00
الموضوع	خرسنة مسلحة للاسبست			
النموذج	المنشوي	اسبست	المرافق	-
نوع الاصل	✓	معماري	كهرباء	ميكانيكا
لغوى	مساحة	مباني	مباني	مباني

بنو رقم	البيان / الوصف	الوحدة	للكمية المطلوب اعتمادها	عدد النسخ
3-2	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسبست مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لوزل عن ٤٠٠ كجم/م ³ واجهد لوزل عن ٢٥٠ كجم/م ³ واليسر لوزل حديد التسليح.	م ³	8277.75	1

تعهد المكلول المستندات المرفقة كم تخطيطها ومراجعتها من حيث تخطيطها مع العقد وتطبيقها مع متطلبات الاستخدام فى المشروع من قبل المكلول.

مدير المكتب الفنى



بالتاريخ:	التوقيع:	بواسطة:	استلام الاستشارى
-----------	----------	---------	------------------

ملاحظات الاستشارى

تم استلام خطة المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاوبيسات الكورباتية بشيم الشيخ

ملاحظات الاستشارى

بالتاريخ:	التوقيع:	الإعتماد بواسطة:	الاستشارى المختص
-----------	----------	------------------	------------------

بالتاريخ:	التوقيع:	مستند	أ
الطلب مرفوض	ب	مستند مع ملاحظات - يمكن للمكلول أن يستمر بنادوا على الملاحظات	ب

بالتاريخ:	التوقيع:	اعتماد الاستشارى
بالتاريخ:	التوقيع:	استلام المكلول



SAMCO National Construction Co
مستأجر الوطنية للبناء

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الانبوسات الكهربائية بشرم الشيخ											
الوحدة Unit	توصيف البند في المواصفة Description (BOQ)										
٣م	بالتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلانط مادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والسمر لا يقل عن حددي القاسمخ .										
ملاحظات Notes	الكمية Total Quantities	الكمية Quantity			مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأصناف أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS	3-2
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length					
RC Footings											
	205.80		205.80	0.70	3.50	3.50	24	F1	1		
	90.44		90.44	0.70	3.40	3.80	10	F2	2		
	112.90		112.90	0.70	2.80	3.20	18	F3	3		
	28.67		28.67	0.70	3.20	3.20	4	F4	4		
	22.40		22.40	0.70	2.00	2.00	8	F5	5		
	20.61		20.61	0.70	3.20	4.60	2	F6	6		
	42.29		42.29	0.70	60.42		1	Raft (70 cm)	7		
	109.48		109.48	1.15	95.20		1	Column Base h=1.15	8		
	3.23		3.23	0.90	3.55		1	Column Base h=0.9	9		
RC Smalls											
	88.79		88.79	0.70	126.848		1	RC Smalls 70 cm	10		
RC STRIP FOOTING											
	103.14		103.14	0.40	257.85		1	STRIP FOOTING	11		
	827.75	Total Quantity									

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم


التوقيع

مهندس المكعب الخبي

الاسم


التوقيع





Signature

GENERAL NOTES



NORTH ARROW

KEY PLAN

PROJECT NO.	001
PROJECT NAME	SHARAH - TRANSIT AREA
PROJECT LOCATION	SHARAH - TRANSIT AREA
PROJECT SCALE	1:100
PROJECT DATE	05/2014
PROJECT DRAWN BY	00
PROJECT CHECKED BY	
PROJECT APPROVED BY	
PROJECT REVISIONS	

SHARAH - TRANSIT AREA

ESE


SHARAH - TRANSIT AREA

SHARAH - TRANSIT AREA

SHARAH - TRANSIT AREA

SHARAH - TRANSIT AREA

SHARAH - TRANSIT AREA



RC OF R.WALL

Signature



RC Smells 70 cm

Only 21

GENERAL NOTES			
MOHAWK TRAIL		NET PLAN	
DESIGN NUMBER		DESCRIPTION	
DATE		BY	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER		PROJECT AREA	
PROJECT TITLE		PROJECT AREA	
PROJECT NUMBER			



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)	رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)
106.13	م ^٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزان مع استخدام اسمنت بورتلاني عاوى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل مادة مانع صدأ الحديد ومادة مانع النفاذية ولا يشمل حديد التسليح .	3-3

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

(Signature)



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



ESE

ND

NAB DESIGNS

SAMCO National Construction Co. ECONOMIC & SAFE ENGINEERING

سماكو الوطنية للتشييد

الاستشاري الإنشائي

Architects & Urban Planners

الاستشاري العام



الهيئة العامة للطرق والكباري

(QS Submittal)

طلب اعتماد حصر

اسم المشروع	من المالك العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	إلى الاستشاري :-
-------------	-------------------	-------------------------------	------------------

اسم المشروع	تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ		
رقم الطلب	SHARM-TRANSIT -STR-05-3.3-RC-01-REV00	الإصدار	00
الموضوع	خرقطة مساحة لاسمات الخزان		
النموذج	المستوى	اسمات	
نوع الاعتماد	إنشائي	✓	معماري

رقم بند	الوصف / التوضيح	الوحدة	الكمية المطلوبة اعتمادها
3-3	بالتنفيذ خرقة مساحة لاسمات الخزان مع استخدام اسمت بورتلانك عدوى ومحتوى اسمت لابل عن ٤٠٠ كم/م ³ واجهاد لابل عن ٢٥٠ كم/م ³ والسور يشمل مادة ملحق صدأ الحديد ومادة ملحق التآكلية واليشمل حديد التسليح.	م ²	106.13

تعهد المالك والمهندسين المعماريين ومراجعتها من حيث تطابقها مع العقد وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المالك.

مدير المكتب الفني



المعقول

استلام الاستشاري

بواسطة:

التوقيع:

بتاريخ:

ملاحظات الاستشاري

تمت الموافقة على الخرقطة ومساحتها مع استخدام اسمت بورتلانك عدوى ومحتوى اسمت لابل عن ٤٠٠ كم/م³ واجهاد لابل عن ٢٥٠ كم/م³ والسور يشمل مادة ملحق صدأ الحديد ومادة ملحق التآكلية واليشمل حديد التسليح.

عبدالله عبد



الاستشاري المختص

الإعتماد بواسطة:

التوقيع:

بتاريخ:

أ	مستند	ج	د
	مستند مع ملاحظات - يمكن للمالك أن يستمر ببناء على الملاحظات		

الطلب مرفوض

اعتماد الاستشاري	الإعتماد بواسطة:
استلام المعقول	



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ								اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)		
م³	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اساسات الخزان مع استخدام اسمنت بورتلان عادي ومحتوى اسمنت لايقبل عن ٤٠٠ كجم/م³ واجهدا لايقبل عن ٢٥٠ كجم/سم² والسعر يشمل مادة مانع صدأ الحديد ومادة مانع النفاذية ولايشمل حديد التسليح .						3-3		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئى Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
RC Footings									
	106.13		106.13	16.08		6.60	1	TANK FOUNDATION	1
	106.13	Total Quantity							

استشاري المشروع

الاسم
التوقيع
ESE
Economical & Safe Engineering

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

SAMCO
EGYPT

مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
123.89	طن	بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات ويشمل أيضاً الاختبرات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل هالك حديد لا يتعدى ٥% والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3-8

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



ESE



NAB DESIGNS

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

SAMCO National Construction Co.
بناهاكو الوطنيه للتشييد

الاستشاري الانشائي

الاستشاري العام

الهئة العامة للطرق والكباري



(QS Submittal)

طلب اعتماد حصر

مساهم الوطنية للتشييد	من المقاول العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	الى الاستشاري :-
-----------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

تنفيذ أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			
رقم الطلب	SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.8-RPT-01-REV00	الإصدار	00
الموضوع	كميات الحديد استرشاداً وللحركات التقنية وطبقاً للوائح للتصميم للمشروع حتى تاريخ ١٤/٧/٢٠٢٢	التمتد	
النموذج		معماري	✓
نوع الاصل		كهرباء	
		ميكانيكا	
		مساحة	
		اخرى	

رقم بند	الوصف / التوضيح	الوحدة	الكمية المطلوبة اعتمادها
3-8	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٢٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية و السمر يشمل التسليح طبقاً للرسومات ويشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و طبع و تشكيل و رص الحديد و السمر يشمل حديد جديد لا يتعدى ٥% السعر يشمل كل ما يلزم لنقل الحديد كامل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنقل الحديد كلاً طبقاً للضرورة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	123.89

تعهد المقاول: المستندات المرفقة تم تدقيقها و مراجعتها من حيث تطابقها مع ذلك وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المقاول.

مدير المكتب الفني

والمكتب الفني



بتاريخ:

التوقيع:

براسم:

استلام الاستشاري

ملاحظات الاستشاري

تم اقرار الكميات الواردة في هذا التقرير ككميات تقديرية بناءً على الرسومات والمواصفات والمعلومات المقدمة من المقاول.

الكميات الواردة في هذا التقرير هي كميات تقديرية وليست نهائية.

Economical & Safe Engineering

بتاريخ:

التوقيع:

استلام الاستشاري

بعد التقدم مرة اخرى بعد اتمام الملاحظات	ج	متمم	ا
الطلب مرادف	د	محدد مع ملاحظات - يمكن للمقاول ان يستمر بناءً على الملاحظات	ب

بتاريخ: / /	اتحاد الاستشاري
بتاريخ: / /	استلام للمقاول



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ								اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايصة Description (BOQ)						رقم البند في المقايصة NO. Item (BOQ)		
طن	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات ويشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل هالك حديد لا يتعدى ٥% والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .						3-8		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Helght	عرض Width	طول Length			
RC Footings									
	64.31		67.25	67.25			1	القواعد المنفصلة	1
	26.28		26.28	26.28			1	السملات	2
	11.26		11.26	11.26			1	قواعد واشاير الحائط الخرساني	3
	18.99		18.99	18.99			1	قواعد واشاير الخزان	4
	3.04		3.04	3.04			1	قواعد الانارة	5
	123.89	Total Quantity							

استشاري المشروع
الاسم
التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)	رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)
1039.15	م ²	بالمتر المسطح توريد شيتات من البولي إيثيلين سمك ١٠٠ ميكرون (vapour barrier) أسفل الاساسات وأسفل الدكات من الخرسانة العادية كما يشمل البند كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	4-1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع

طلب اعتماد قصير	(QS Submittal)
-----------------	----------------

مستشفى العناية التخصصية	من المعلوم العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	أسي الإستشاري :-
-------------------------	--------------------	----------------------------------	------------------

تفصيل أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الآتوبيسات الكهروإلكتريكية بضم الشيخ										اسم المشروع	
	التاريخ	00	الإصدار	SHAROM-TRANSIT -STR-QS-4-1- POLY-01-REV00			رقم الطلب				
	للملاحظات	توريد شيفتات من التوبلي اوتوبان سمك ٤٠٠ ميكرون								الموضوع	
	المنطقة	الامتداد			المستوى			النموذج			
	مساحة		ميكانيكا		كهربية		معماري	✓	إشغالي	نوع الأعمال	
	أخرى										

عدد النسخ	الكمية المطلوبة احتياطيها	الوحدة	البيان / الوصف	بند رقم
1	1039.15	م ²	بالمتر المصطح كوريد شبيكات من الترمي البولي إيثيلين سمك ١٠٠ ميكرون (vapour barrier) أسفل الأسفلت من الخرسانة العادية كما يشمل البند كل ما يلزم لنمو الأضراس طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعات.	4-1

تعدد المقار: المستندات الورقية تم تسجيلها في ١٠ جديداً من حيث تطورها مع العقد. تحديدها في الاستخدام في المشرع ٤٠ من قبل المؤلف.

مدير البنك الأهلي
م. البنك الأهلي
E-G-Y-P-I
التوقيع: *[Signature]*
تاريخ: *[Date]*
ملاحظات: *[Notes]*
الامتياز الاستثماري

[illegible]

الاستشاري المختص	الإعداد بواسطة:	التوقيع:	الموافق:

وعاد التلاميذ مرة أخرى بعد إتمام الملاحظات	ج	معمد	١
الطلاب موزعين	د	معمد مع ملاحظات . ويمكن للممثل أن يستمر بناءً على الملاحظات	٣

تاريخ:/...../.....		إهداء الأستاذي
تاريخ:/...../.....		استلام الطالب



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ								اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)		
م ^٢	بالمتر المسطح توريد شيتات من البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) اسفل الاساسات و أسفل الدكات من الخرسانة العادية كما يشمل البند كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.						4-1		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
	1039.15		1039.15	-	1039.15		1	PC AREA	1
	1039.15	Total Quantity							

استشاري المشروع

الاسم
التوقيع

مدير المشروع

الاسم
التوقيع

مهندس المكتب الفني

الاسم
التوقيع





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقياسة Description (BOQ)	رقم البند في المقياسة NO. Item (BOQ)
2020.54	م ²	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهين للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة و البند يشمل جميع الأدوات والخامات اللازمة لدهان طبقة العزل علي ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الإشراف قبل البدء في التنفيذ ودفع جميع الكارتات المطلوبة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	4-2

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



ESE

SAMCO National Construction Co.
سمكو الوطنية للبناء

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
الاستشارى الاقتصادى



Architects & Urban Planners
الاستشارى العام



الهيئة العامة للطرق والكبارى
وزارة التخطيط

(QS Submittal)	
طلب اعتماد حصر	

اسم المشروع	التاريخ	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى	✓

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النوع	نوع الاعمال
تطبيق اعمال المبنى الإداري وملاحقته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشوم الشيخ	00	الإصدار	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-FO-04	الاستشارى



SAMCO National Construction Co
بناشأنا الوطنى ه للبناء

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

nd

NAB DESIGNS

Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للتخطيط والتنمية

الوحدة Unit	اسم المشروع Project Name	تنفيذ أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الانبوسات الكهربائية بشهر الشيخ									
ملاحظات Notes	رقم البند في القائمة NO. Item (BOQ)	توصيف البند في القائمة Description (BOQ)									
٢م	4-2	بالمر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البولي يوريثين على البطان بوجه تحسيري وتجهيز الاساسات ووضع الاجزاء المنبوتة و البند يشمل جميع الأدوات والكميات اللازمة لضمان طبقة العزل على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاضمان من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ وذلك لجميع الكميات المطلوبة وكذا ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأكبر الوصول للصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.									
ملاحظات Notes	مسلسل NO. OF ORDERS	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	عدد NO.	مقاسات Dimensions			الكمية Quantity		اجمالي الكمية Total Quantities		
				عرض Width	ارتفاع Height	جزئي Partial	حجم Cuts				
RC Footings											
	1	F1	24	25.65		615.60	34.56	581.04			
	2	F2	10	26.60		266.00	14.00	252.00			
	3	F3	18	20.96		377.28	25.20	352.08			
	4	F4	4	23.40		93.60	7.84	85.76			
	5	F5	8	12.60		100.80	8.00	92.80			
	6	F6	2	31.57		63.13	3.97	59.16			
	7	RAFT (70 cm)	1	118.01		118.01	5.22	112.79			
	8	RC Small Sections 40 cm	48	0.40	0.70		13.44	-13.44			
	9	RC Small Sections 30 cm	147	0.30	0.70		30.87	-30.87			
SMELL											
	10	Sides of RC Smells 70 cm	1	756.020	0.70	529.21		529.21			
	Total Quantity										
								2020.54			

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)	رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)
183.60	م ²	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة أفقية ضد الرطوبة ورشح المياه والمادة العازلة لها خاصية حماية الأسطح من الرطوبة وضد رشح المياه وتسريبها للأسطح المطلوب عزلها وذلك بين الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة للأساسات الخزان والطبقة العازلة من لفائف بيتومينية سمك 4 مم من نسيج بيتوميني متجانس وخالي من الشوائب والثقوب ومسلحة باللياف البوليمر يتم فردها ولصق كامل مسطحها باستخدام لهب الياشبوري بعد دهان الأسطح بالبرايمر الخاص بهذه النوعية من المواد العازلة والبند محمل عليه عمل لياقة أسمنتية بسمك 2 سم بمحتوي أسمتي ٢٥٠ كجم/م ³ رمل أعلي الطبقة العازلة مضاف إليها مواد إيبوكسية لمنع نفاذية المياه مع تسوية سطح اللياسة بالبروة ويشمل البند كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	5-1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



تاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٠١		اعتمد الأستاذ
تاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٠١		استلام الطالب



SAMCO National Construction Co
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ								اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)							رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	
٢م	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه والمادة العازلة لها خاصية حماية الاسطح من الرطوبة وضد رشح المياه وتسريبها للاسطح المطلوب عزلها وذلك بين الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة للأساسات والخزان والطبقة العازلة من لفائف بيتومينية سمك ٤مم من نسيج بيتوميني متجانس وخالي من الشوائب والثقوب ومسلحة بألياف البوليستر يتم فردها ولصق كامل مسطحها باستخدام لهب الباشبوري بعد دهان الأسطح بالبرايمر الخاص بهذه النوعية من المواد العازلة والبند محمل عليه عمل لياصة أسمنتية بسمك ٢سم بمحتوي أسمنتي ٢٥٠ كجم/٢م رمل أعلى الطبقة العازلة مضاف إليها مواد إيبوكسية لمنع نفاذية المياه مع تسوية سطح اللياسة بالبروة و يشمل البند كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. ملحوظة :- يراعى استمرار إتصال (دون فصل) المادة العازلة التي بين الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة للأساسات مع العزل الرأسى للحوائط الخارجية لخزان المياه.							5-1	
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
	183.60		183.60	-	6.80	27.00	1	طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه	1
	183.60	Total Quantity							


استشاري المشروع
الاسم
التوقيع



مدير المشروع
الاسم
التوقيع



مهندس المكتب الفني
الاسم
التوقيع



1. TANK CONCRETE DIM. SECTION
SCALE

$$\text{bitumen} = 27 \times 6.8 = 183.6 \text{ m}^2$$

Membrane tank foundation



Signature

CASUAL NOTES

NORTH ARROW



KEY PLAN

REVISIONS	
NO.	DESCRIPTION
1	REV. 1.00
2	REV. 2.00
3	REV. 3.00
4	REV. 4.00
5	REV. 5.00
6	REV. 6.00
7	REV. 7.00
8	REV. 8.00
9	REV. 9.00
10	REV. 10.00

PROJECT NAME
PROJECT NO.
PROJECT LOCATION
PROJECT DATE

PROJECT PRICE
PROJECT AREA
PROJECT VOLUME

PROJECT TITLE
PROJECT NO.
PROJECT LOCATION

PROJECT TITLE
PROJECT NO.
PROJECT LOCATION

PROJECT TITLE
PROJECT NO.
PROJECT LOCATION

PROJECT TITLE
PROJECT NO.
PROJECT LOCATION

PROJECT TITLE
PROJECT NO.
PROJECT LOCATION

PROJECT TITLE
PROJECT NO.
PROJECT LOCATION



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)	رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)
77.00	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية بارتفاع ٢٥ سم ويتم تركيبه في الحوائط عند اتصال سطح القاعدة المسلحة بالحائط الساند بين شبكتي تسليح الحائط الساند بكانات خاصة وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والبند يشمل كل ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة.	5-3

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



ESE

ND

NAB DESIGNS

SAMCO National Construction Co.
ساحكو الوطنية للتشييد

Architects & Urban Planners

الاستشاري الإنشائي

الاستشاري العام



الهيئة العامة للطرق والكباري

(QS Submittal)

طلب اعتماد حصر


اسم المشروع	إلى الاستشاري :-
من المعلوم العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع	النموذج	نوع العمل
تنفيذ أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاكويبيسات الكوبالية بشرم الشيخ	SHARM-TRANSIT-STR-QS-5-3-WS-01-REV00	خوسنة مسلحة للاسفلت	-	تشبيك
اسمات	ميكانيكا	كهرباء	معماري	✓
منطقة	مساحة	الخرى		

بند رقم	الوصف / الوصف
5-3	بعض الطرسي كوريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مطية مطية للثقافية باركاج ٢٥ سم ويتم تركيبه في المراتب عند اتصال سطح القاعدة بالحدائق الساتد بين شيفتي تسليح الحائط المقاد بقات خاصة و على أن يتم توريد الودرستوب من إحدى الشركات المختصة في هذا المجال والتد ويشمل كل ما يلزم لتجهيز الاصول طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة.

تمديد المقاول المستندات المرفقة تم تدقيقها ومراجعتها من حيث تطابقها مع العقد واختار مطبوعة الاستخدام في المشروع من قبل المقاول.

مدير المكتب الفني



اسم الاستشاري

بواسطة:

التوقيع:

ملاحظات الاستشاري

تم اعتماد المقاول للمقاولين المزمعين



الاستشاري المختص

الإ اعتماد بواسطة:

التوقيع:

بمجال التقييم مرة أخرى بعد إتمام الملاحظات	ج	معمد	ا
الطلب مرفوض	د	معتد مع ملاحظات - يمكن للمقاول أن يستمر بهذا على الملاحظات	ب

اسم المقاول	الإ اعتماد بواسطة:	مكتب	اسم المقاول
اسم المقاول	الإ اعتماد بواسطة:	مكتب	اسم المقاول



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name		
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايصة Description (BOQ)						رقم البند في المقايصة NO. Item (BOQ)		
م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية بارتفاع ٢٥ سم ويتم تركيبه في الحوائط عند اتصال سطح القاعدة المسلحة بالحائط الساند بين شبكتي تسليح الحائط الساند بكانات خاصة وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والبند يشمل كل ما يلزم لنهواعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة.						5-3		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
	51.80		51.80	25.90			2	water stop	1
	25.20		25.20	6.30			4	water stop	2
	77.00	Total Quantity							

استشاري المشروع

الاسم:

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
98.10	طن	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من القطاعات الـ ST.37 Hot Rolled وقطاعات B.U.S ومعدادات ST.52 ومواسير A500Gr.B و ST.37 ويتم تشكيل العناصر الإنشائية بواسطة القطع الآلي وتهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل الثقيب وعمل الترميل للقطاعات ويشمل أيضا اللحامات مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة Magnetic test or Penetration liquid test وتقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحام وكل ما يلزم لتثبيت الجوايط باستخدام الكراسي وتقويه الرقاب علي اكمل وجه، وعلي المقاول تقديم الرسومات التنفيذية (الشوب دروينج) للاعتماد قبل البدء في التصنيع وحصر الكميات طبقا لما هو وارد بالرسومات التنفيذية والبند لا يشمل وزن المسامير واللحام حيث يتم احتسابها بجنول الكميات طبقا للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ويتم استخدام جميع المعدات والأوناش والتجهيزات اللازمة لنقل وتركيب القطاعات المعدنية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل الصاج المعرج .	1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



(OS Submittal)

طلب اعتماد حصر

مدامكو الوطنية للتجديد	من المعلوم العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	الى المستقر :٠١
------------------------	--------------------	----------------------------------	-----------------

[illegible]

عدد النسخ	المدة	الكمية المطلوبة اعتماداً على	الوحدة	نوع رقم
1	98.10	طن		1 يبحث توريد وتركيب هيكل معدني من الفولاذات Hot Rolled - ST.37 و A500Gr.B و ST.52 ومعدات ST.37 و ST.52 وتركيب العناصر الإشعاعية بواسطة القطع الآلي وتجهيز الأطر الالخطوط مع استخدام قشالب لعمل التثبيت وعمل القزمو للفتاكات ويشمل أيضاً اللحامات مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة للتحليل الإشارات المعدنية بواسطة Magnetic test or Penetration liquid test وتركيب شهادة تأيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للعام وكان مطابقاً لنتيجهت الفحص باستخدام الكراسي وفحصه الركب على العمل وجهه وطى الفلزات تقليم الترسبات التآكلية (الرشوب السريخ) لاستخدام الفحص البصري في التصنيع وحصر العيوب طبقاً لما هو وارد بالمواصفات القياسية ولقد لا يشمل ذلك المسامير والعلم حيث يتم فحصها بعد العمل الكهربي طبقاً للتصميم المقررة في مواصفات الهيئة العامة للنفط والفكر في ويتم استخدام جميع المعدات والآلات والتجهيزات اللازمة لتركيب الفولاذات المعدنية من كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقلة لا تشمل الصاج المعرج .

المادة ١: المستفيد من الخدمة تسليحها وبرامج تدريبها مع تلك المستخدمة في المشروع من قبل العقول.

جنتی

五

2

五

ملاحظات الاستشارة

2. Marketing

3

— 12 —

1

رقم	ملاحظات	ج	يتم التكميل مرة أخرى بعد إصلاح الملاحظات
1	متمم		
2	متمم مع ملاحظات - يمكن التكميل إن يستمر بناءً على الملاحظات	د	الطلب مرفوض

تقریریں

الإحصاء الاستطلاعي

.....

المجلس



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name		
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايضة Description (BOQ)						رقم البند في المقايضة NO. Item (BOQ)		
طن	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من القطاعات ال ST.37 - Hot Rolled وقطاعات B.U.S وملاطات ST.52 ومواسير A500Gr.B و ST.37 ويتم تشكيل العناصر الإنشائية بواسطة القطع الآلي وتهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل الثقيب وعمل الترميل للقطاعات ويشمل ايضا اللحامات مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة Magnetic test or Penetration liquid test وتقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للعام وكل مايلزم لتثبيت الجوابط باستخدام الكراسي وتقويه الرقاب علي اكمل وجه، وعلي المقاول تقديم الرسومات التنفيذية(الشوب دروينج) للاعتماد قبل البدء في التصنيع وحصر الكميات طبقا لما هو وارد بالرسومات التنفيذية والبند لا يشمل وزن المسامير واللحام حيث يتم احتسابها بجداول الكميات طبقا للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ويتم استخدام جميع المعدلات والأوناش والتجهيزات اللازمة لنقل وتركيب القطاعات المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل الصاج المعرج .						1		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length			
RC Footings									
	98.10		98.10		98.10		1	وزن الأعمال المنفذه	1
	98.10	Total Quantity							

استشاري المشروع
الاسم
التوقيع



مدير المشروع
الاسم
التوقيع



مهندس المكتب الفني
الاسم
التوقيع

ASSEMBLY MARK	QTY	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT UNIT	WEIGHT TOTAL
SHARM TRANSIT-B1	2	4514	250	866	494.98	989.96
SHARM TRANSIT-B2	4	647	289	866	148.41	593.62
SHARM TRANSIT-B3	1	648	289	866	147.58	147.58
SHARM TRANSIT-B4	2	647	290	866	147.22	294.44
SHARM TRANSIT-B5	1	970	290	866	209.32	209.32
SHARM TRANSIT-B6	2	971	290	866	209.39	418.78
SHARM TRANSIT-B7	1	970	290	866	209.32	209.32
SHARM TRANSIT-B8	2	5699	250	866	603.37	1206.75
SHARM TRANSIT-B9	1	981	289	866	210.43	210.43
SHARM TRANSIT-B10	1	981	270	866	186.21	186.21
SHARM TRANSIT-B11	1	6939	473	866	868.65	868.65
SHARM TRANSIT-B12	1	6939	360	866	841.23	841.23
SHARM TRANSIT-B13	1	1019	289	866	214.19	214.19
SHARM TRANSIT-B14	2	1020	289	866	214.2	428.39
SHARM TRANSIT-B15	1	1019	290	866	214.1	214.1
SHARM TRANSIT-B16	1	1019	289	866	214.14	214.14
SHARM TRANSIT-B17	1	1019	270	866	190.25	190.25
SHARM TRANSIT-B18	1	1021	289	866	214.28	214.28
SHARM TRANSIT-B19	1	1019	270	866	183.99	183.99
SHARM TRANSIT-B20	2	6939	290	866	1055.61	2111.22
SHARM TRANSIT-B21	1	1000	290	866	212.3	212.3
SHARM TRANSIT-B22	1	1195	152	520	71.48	71.48
SHARM TRANSIT-B23	1	6940	472	866	867.75	867.75
SHARM TRANSIT-B24	1	6940	471	866	867.75	867.75
SHARM TRANSIT-B25	1	6940	360	866	840.53	840.53
SHARM TRANSIT-B26	1	1019	290	866	214.08	214.08
SHARM TRANSIT-B27	1	1019	270	866	183.87	183.87
SHARM TRANSIT-B28	2	4532	250	866	496.64	993.28
SHARM TRANSIT-B29	2	5721	250	866	604.47	1208.94
SHARM TRANSIT-B30	1	986	290	866	210.91	210.91
SHARM TRANSIT-B31	1	986	270	866	186.9	186.9
SHARM TRANSIT-B32	1	3179	250	866	372.47	372.47
SHARM TRANSIT-B33	1	4059	250	866	453.01	453.01
SHARM TRANSIT-B34	1	6601	466	866	832	832
SHARM TRANSIT-B35	1	3980	250	866	445.98	445.98
SHARM TRANSIT-B36	1	1322	290	866	245.47	245.47
SHARM TRANSIT-B37	1	1000	289	866	212.15	212.15
SHARM TRANSIT-B38	1	1000	290	866	212.3	212.3
SHARM TRANSIT-B39	1	3111	250	866	366.5	366.5
SHARM TRANSIT-B40	1	3103	250	866	365.73	365.73
SHARM TRANSIT-B41	1	6936	474	866	868.56	868.56
SHARM TRANSIT-B42	1	6937	368	866	842.34	842.34
SHARM TRANSIT-B43	1	997	290	866	211.95	211.95
SHARM TRANSIT-B44	1	5336	250	866	576.88	576.88
SHARM TRANSIT-B45	1	976	290	866	209.87	209.87
SHARM TRANSIT-B46	1	977	289	866	209.96	209.96
SHARM TRANSIT-B47	1	1023	270	866	190.7	190.7
SHARM TRANSIT-B48	1	2168	200	560	125.86	125.86
SHARM TRANSIT-B49	4	1007	270	340	83.93	335.74

Signature

ESE
Economic & Safe Engineering



SHARM TRANSIT-850	1	969	289	866	209.2	209.2
SHARM TRANSIT-851	1	5416	250	866	576.57	576.57
SHARM TRANSIT-852	1	3884	250	866	436.6	436.6
SHARM TRANSIT-853	1	6794	467	866	852.36	852.36
SHARM TRANSIT-854	1	4038	250	866	451.14	451.14
SHARM TRANSIT-855	1	1130	290	866	225.29	225.29
SHARM TRANSIT-856	1	3106	250	866	365.16	365.16
SHARM TRANSIT-857	1	3063	250	866	361.34	361.34
SHARM TRANSIT-858	2	5539	151	520	239.61	479.21
SHARM TRANSIT-859	2	5724	151	520	247.49	494.98
SHARM TRANSIT-860	2	5909	151	520	254.72	509.44
SHARM TRANSIT-861	2	6094	151	520	262.6	525.2
SHARM TRANSIT-862	2	6279	151	520	270.48	540.97
SHARM TRANSIT-863	2	5520	151	520	238.85	477.7
SHARM TRANSIT-864	2	5704	151	520	246.7	493.4
SHARM TRANSIT-865	2	5888	151	520	253.9	507.81
SHARM TRANSIT-866	2	6072	151	520	261.11	522.22
SHARM TRANSIT-867	1	6257	151	520	269.61	269.61
SHARM TRANSIT-868	3	4885	150	500	212.85	638.54
SHARM TRANSIT-869	3	4885	150	500	212.85	638.54
SHARM TRANSIT-870	1	5772	150	430	237.95	237.95
SHARM TRANSIT-871	1	5426	150	430	223.79	223.79
SHARM TRANSIT-872	1	5082	150	430	209.7	209.7
SHARM TRANSIT-873	1	2163	200	560	125.51	125.51
SHARM TRANSIT-874	1	4393	150	430	181.46	181.46
SHARM TRANSIT-875	2	6940	290	866	1055.65	2111.31
SHARM TRANSIT-876	1	4130	150	430	169.9	169.9
SHARM TRANSIT-877	1	4257	150	430	175.51	175.51
SHARM TRANSIT-878	1	4383	150	430	181.08	181.08
SHARM TRANSIT-879	1	4511	150	430	186.09	186.09
SHARM TRANSIT-880	1	4646	150	430	191.35	191.35
SHARM TRANSIT-881	1	4500	150	430	185.66	185.66
SHARM TRANSIT-882	1	4355	150	430	179.98	179.98
SHARM TRANSIT-883	1	4210	150	430	173.65	173.65
SHARM TRANSIT-884	1	4064	150	430	167.33	167.33
SHARM TRANSIT-885	1	4675	150	430	192.49	192.49
SHARM TRANSIT-886	1	4537	150	430	187.11	187.11
SHARM TRANSIT-887	1	4400	150	430	181.74	181.74
SHARM TRANSIT-888	1	4263	150	430	175.75	175.75
SHARM TRANSIT-889	1	4127	150	430	169.78	169.78
SHARM TRANSIT-890	1	1457	390	400	139.54	139.54
SHARM TRANSIT-891	1	1782	250	866	199.03	199.03
SHARM TRANSIT-892	2	4643	390	400	408.02	816.05
SHARM TRANSIT-893	2	4643	390	400	408.02	816.04
SHARM TRANSIT-894	1	1458	390	400	139.63	139.63
SHARM TRANSIT-895	1	1459	390	400	139.71	139.71
SHARM TRANSIT-896	1	1460	390	400	139.78	139.78
SHARM TRANSIT-897	1	4057	150	430	167.05	167.05
SHARM TRANSIT-898	1	4192	150	430	172.95	172.95
SHARM TRANSIT-899	1	4327	150	430	178.87	178.87

Signature

ESSE
Economic & Safe Engineering



SHARM TRANSIT-B100	1	4462	150	430	184.17	184.17
SHARM TRANSIT-B101	1	4598	150	430	189.49	189.49
SHARM TRANSIT-B102	1	5682	150	430	234.46	234.46
SHARM TRANSIT-B103	1	5335	150	430	219.61	219.61
SHARM TRANSIT-B104	1	4989	150	430	206.05	206.05
SHARM TRANSIT-B105	1	4642	150	430	191.2	191.2
SHARM TRANSIT-B106	1	3202	250	866	374.51	374.51
SHARM TRANSIT-B107	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B108	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B109	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B110	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B111	2	5115	201	570	304.87	609.74
SHARM TRANSIT-B112	1	1032	220	570	89.01	89.01
SHARM TRANSIT-B113	1	1032	220	570	89.07	89.07
SHARM TRANSIT-B114	1	991	151	520	63.73	63.73
SHARM TRANSIT-B115	4	986	152	520	63.28	253.12
SHARM TRANSIT-B116	2	1196	152	520	71.49	142.98
SHARM TRANSIT-B117	8	1038	189	520	82.44	659.53
SHARM TRANSIT-B118	10	1038	190	520	82.46	824.6
SHARM TRANSIT-B119	1	986	152	520	63.27	63.27
SHARM TRANSIT-B120	1	986	152	520	63.27	63.27
SHARM TRANSIT-B121	2	986	152	520	63.27	126.55
SHARM TRANSIT-B122	2	1039	189	520	82.5	165
SHARM TRANSIT-B123	1	1175	152	520	70.7	70.7
SHARM TRANSIT-B124	2	1175	152	520	70.68	141.37
SHARM TRANSIT-B125	1	1175	152	520	70.7	70.7
SHARM TRANSIT-B126	1	788	151	520	54.43	54.43
SHARM TRANSIT-B127	2	1028	220	570	88.75	177.5
SHARM TRANSIT-B128	2	1028	220	570	88.83	177.67
SHARM TRANSIT-B129	2	6663	201	570	386.97	773.94
SHARM TRANSIT-B130	1	1030	220	570	88.89	88.89
SHARM TRANSIT-B131	1	788	151	520	54.43	54.43
SHARM TRANSIT-B132	2	993	151	520	63.15	126.3
SHARM TRANSIT-B133	1	787	151	520	54.87	54.87
SHARM TRANSIT-B134	1	991	151	520	63.73	63.73
SHARM TRANSIT-B135	2	5143	201	570	306.33	612.65
SHARM TRANSIT-B136	1	3757	201	570	232.52	232.52
SHARM TRANSIT-B137	1	3555	201	570	220.62	220.62
SHARM TRANSIT-B138	1	1030	220	570	88.89	88.89
SHARM TRANSIT-B139	1	3825	201	570	235.92	235.92
SHARM TRANSIT-B140	1	6466	201	570	375.53	375.53
SHARM TRANSIT-B141	1	4903	201	570	293.57	293.57
SHARM TRANSIT-B142	1	4983	201	570	297.59	297.59
SHARM TRANSIT-B143	1	648	289	866	147.58	147.58
SHARM TRANSIT-B144	1	3651	201	570	225.47	225.47
SHARM TRANSIT-B145	1	6548	201	570	379.62	379.62
SHARM TRANSIT-B146	1	4795	201	570	287.31	287.31
SHARM TRANSIT-B147	1	4969	201	570	296.84	296.84
SHARM TRANSIT-B148	1	3737	201	570	231.42	231.42
SHARM TRANSIT-B149	1	3715	201	570	229.6	229.6

Signature



SHARM TRANSIT-B150	1	1420	433	500	91.2	91.2
SHARM TRANSIT-B151	1	1420	433	500	91.32	91.32
SHARM TRANSIT-B152	1	1658	461	500	100.56	100.56
SHARM TRANSIT-B153	1	1658	461	500	100.47	100.47
SHARM TRANSIT-B154	1	1427	434	500	91.55	91.55
SHARM TRANSIT-B155	1	1427	434	500	91.55	91.55
SHARM TRANSIT-B156	1	7399	303	580	572.38	572.38
SHARM TRANSIT-B157	1	7379	303	580	571.06	571.06
SHARM TRANSIT-B158	1	4303	240	580	428.81	428.81
SHARM TRANSIT-B159	1	4319	240	580	429.83	429.83
SHARM TRANSIT-B160	1	6921	368	866	839.83	839.83
SHARM TRANSIT-B161	1	6257	151	520	271.55	271.55
SHARM TRANSIT-B162	1	4737	150	430	194.93	194.93
SHARM TRANSIT-B163	1	4003	150	430	164.94	164.94
SHARM TRANSIT-B164	1	4295	150	430	177.65	177.65
SHARM TRANSIT-B165	1	1776	250	866	198.43	198.43
SHARM TRANSIT-B166	1	1195	152	520	71.48	71.48
SHARM TRANSIT-B167	2	986	152	520	63.27	126.55
SHARM TRANSIT-B168	2	986	152	520	63.28	126.55
SHARM TRANSIT-B169	4	986	152	520	63.28	253.11
SHARM TRANSIT-B170	1	787	151	520	54.87	54.87
SHARM TRANSIT-B171	1	6687	201	570	387.29	387.29
SHARM TRANSIT-B173	1	6687	201	570	387.29	387.29
SHARM TRANSIT-C2	1	4550	736	827	617.86	617.86
SHARM TRANSIT-C3	1	4550	689	734	569.24	569.24
SHARM TRANSIT-C4	1	4550	688	734	569.22	569.22
SHARM TRANSIT-C5	1	4550	687	734	569.13	569.13
SHARM TRANSIT-C6	1	4550	690	734	569.38	569.38
SHARM TRANSIT-C7	1	4550	741	826	618.17	618.17
SHARM TRANSIT-C8	1	4550	736	830	618.17	618.17
SHARM TRANSIT-C9	1	4550	736	830	618.2	618.2
SHARM TRANSIT-C12	1	9175	1079	800	2382.92	2382.92
SHARM TRANSIT-C13	1	9175	1074	800	2382.65	2382.65
SHARM TRANSIT-C14	1	9175	1076	800	2383.06	2383.06
SHARM TRANSIT-C15	1	9175	1077	800	2476.81	2476.81
SHARM TRANSIT-C16	2	9175	1076	800	2476.65	4953.3
SHARM TRANSIT-C17	1	9175	1074	800	2383.11	2383.11
SHARM TRANSIT-C18	1	4575	1072	800	1312.12	1312.12
SHARM TRANSIT-C19	1	4575	1073	800	1312.21	1312.21
SHARM TRANSIT-C20	1	4575	1075	800	1312.09	1312.09
SHARM TRANSIT-C21	1	4575	1074	800	1312.01	1312.01
SHARM TRANSIT-C22	1	4575	1076	800	1311.26	1311.26
SHARM TRANSIT-C23	1	4575	1074	800	1311.48	1311.48
SHARM TRANSIT-C24	1	4575	1074	800	1311.6	1311.6
SHARM TRANSIT-C25	1	4575	819	800	1217.93	1217.93
SHARM TRANSIT-C26	1	4575	819	800	1217.94	1217.94
SHARM TRANSIT-C27	1	4575	1066	800	1312.13	1312.13
SHARM TRANSIT-C28	1	9175	1077	800	2479.72	2479.72
SHARM TRANSIT-C29	1	4575	1079	800	1312.01	1312.01
SHARM TRANSIT-C30	1	4550	1062	800	1307.21	1307.21


ESSE
 Economic & Safe Engineering



Total weight (Kg)	98104
Total weight (Kg) * 1.055	103500



CLIENT:



PROJECT:

SHARM - TRANSIT AREA

ARCHITECTURE OFFICE:




Structure Designer

ESE

CONTRACTOR:



KEY PLAN



3D VIEW
SCALE 1:35



NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
2. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
3. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
4. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
5. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
6. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
7. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
8. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
9. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
10. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
11. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
12. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
13. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
14. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
15. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
16. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
17. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
18. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
19. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
20. ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.

Rev.	Revised For	Date
1	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01/06/2022

DRAWN:	M. M. M.	DATE:	01/06/2022
CHECKED:	D. M. M.	REVISION NO:	
PROJECT NAME:	SHARM - TRANSIT AREA		
SHEET TITLE:	3D VIEW		
SCALE:	AS SHOWN	SHEET NO:	01/01

طلبات الاستلام



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

Civil Works IRs LOG

×	Request No.	Inspected Item	Location	Request Date	Approval Date	Approval Code	Revesion
1	SAMCO-ESE-SHARM-IR-001	تسليم منسوب التأسيس على (١٠٢,٠٠) كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	01/08/2022	08/08/2022	B	00
2	SAMCO-ESE-SHARM-IR-002	نجارة قواعد علفية كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	02/08/2022	08/08/2022	B	00
3	SAMCO-ESE-SHARM-IR-002	تسليم نجارة قواعد علفية	المبنى الإداري	03/08/2022	08/08/2022	B	00
4	SAMCO-ESE-SHARM-IR-006	تسليم نجارة قواعد مملحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	08/08/2022	09/08/2022	B	00
5	SAMCO-ESE-SHARM-IR-003	تسليم حنطة قواعد مملحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	09/08/2022	10/08/2022	B	00
6	SAMCO-ESE-SHARM-IR-013	حزل قواعد وشدادات	المبنى الإداري	10/08/2022	10/08/2022	B	00
7	SAMCO-ESE-SHARM-IR-004	تسليم نجارة قواعد مملحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	12/08/2022	13/08/2022	B	00
8	SAMCO-ESE-SHARM-IR-005	تسليم حنطة قواعد مملحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	13/08/2022	14/08/2022	B	00
9	SAMCO-ESE-SHARM-IR-004	تسليم حنطة قواعد مملحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	20/08/2022	21/08/2022	B	00
10	SAMCO-ESE-SHARM-IR-005	تسليم نجارة قواعد مملحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	20/08/2022	21/08/2022	B	00
11	SAMCO-ESE-SHARM-IR-014	حزل قواعد وشدادات	المبنى الإداري	22/08/2022	23/08/2022	B	00
12	SAMCO-ESE-SHARM-IR-006	تسليم حنطة قواعد مملحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	24/08/2022	25/08/2022	B	00

ESE
Economical & Safe Engineering

SAMCO
EGYPT



Work Inspection Request / طلب فحص العمل					
Building Name / اسم المبنى الإداري			Project / المشروع عمارة الأبرشيات الكاثوليكية بمدينة شرم الشيخ الطريق الدائري		
Type of work / نوع العمل Mech. ☐ مساحة ☒ تشطيبات ☐ إعداد ☐ Finishing Civil			Contractor / المقاول شركة سامكو الوطنية للتشييد		
Request No / رقم الطلب SAMCO-ESE-SHARM-IR-001			Items No / رقم البند		
Request date / تاريخ الطلب 1-8-2022			Material Name / بيان المواد		
Attach / المرفقات			Description Material / وصف المواد		
بد الموصفات Specifications					
Name / الاسم Signature / التوقيع محمد مبرك T.O. Manager			Name / الاسم Signature / التوقيع T.O. Manager		
Remarks / ملاحظات			Inspected Item / البند		
Approval Date / تاريخ الاعتماد			Item No / .Item No		
Cons. Eng.			Cont. Eng.		
8/8/2022			1		
Inspection Result / نتيجة الفحص			Recommendation / القرار و التوصيات		
Name / الاسم Signature / التوقيع Amr Mohamed Date / التاريخ			Name / الاسم Signature / التوقيع Amr Mohamed Date / التاريخ		
Project R.E			Consultant Eng		

- تخت عينات اختبار Sand cone على ان كل 100m²

Agman shobkol




مستند ١٥٢٠٥



الرقم	الوصف	الكمية	القيمة
١	...	...	...
٢	...	...	...
٣	...	...	...
٤	...	...	...
٥	...	...	...

ملاحظات: ...



Ayman Shabana

مستند (١٥٢٠٥)



Work Inspection Requests طلب فحص أعمال					
Building Name / اسم المبنى الداري			Project / المشروع محطة الانبعاثات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الطريق الدائري		
Type of work / نوع الأعمال Mech. مكنة Civil أعماري			Contractor / المقاول شركة سامكو الوطنية للتشييد		
Request No / رقم الطلب SAMCO-ESE-SHARM-IR-002		Request date / تاريخ الطلب 2-8-2022		Material Name / بيان المواد	
Attach / المرفقات			Description Material / وصف المواد		
Specifications / مواصفات			Contractor / المقاول		
Name / الاسم Signature / التوقيع			Name / الاسم Signature / التوقيع		
Project Manager			P.O. Manager		
Remarks / ملاحظات		Approval Date / تاريخ الاعتماد	Cons. Eng. / مهندس الاستشارة	Cont. Eng. / مهندس المقاول	Inspected Item / الفحص
B		8-8-2022			مجردة قواعد عفيه كما موضح بالمرفق
Inspection Result / نتيجة الفحص					
Recommendation / التقرير والتوصيات					
Name / الاسم Signature / التوقيع			Name / الاسم Signature / التوقيع		
Date / التاريخ			Date / التاريخ		


- التأكد من المنهجية أثناء العمل
- التوعية مسؤولية المقاول

Ahmed Hakeem
8/8/2022



Amr Shaker
8/8/2022

مركز





Work Inspection Requests طلب فحص أعمال					
المشروع / Project			اسم العميل / Building Name		
الطريق الدائري			الاداري		
المقاول / Contractor		شركة سامكو الوطنية للتشييد			
رقم البند / Items No		بيان المواد / Material Name			
رقم الطلب / Request No		تاريخ الطلب / Request date			
SAMCO-ESE-SHARM-IR-002		2022-8-3			
وصف المواد / Description Material		المرفقات / Attach			
		بند المواصفات / Specifications			
المقاول / Contractor					
مدير المكتب / T.O. Manager		الاسم / Name		مدير المشروع / Project Manager	
التوقيع / Signature		التوقيع / Signature		التوقيع / Signature	
E.G.Y		E.G.Y		E.G.Y	
ملاحظات / Remarks		تاريخ الاعتماد / Approval Date		مهندس الاستشاري / Cons. Eng	
		8/8/2022		مهندس المقاول / Cont. Eng	
B				البند / Inspected Item	
				Item No	
				1	
				نتيجة الفحص / Inspection Result	
				التوصيات / Recommendation	
				المهندس الاستشاري / Consultant Eng	
				المهندس المقاول / Project R.E	
				التوقيع / Signature	
				التاريخ / Date	

- التقوية موكلة المقاول
- يعتمد بعد رفع المساحي (مشاركونا كد مشرفين على العمل)

Ayman Shalaby
8/8/2022






للمخططين والمهندسين
مصلحة التخطيط
والتطوير الاقتصادي



ND

ESE



الترتيب	الوصف	المسئول	المدة
1	التخطيط	م. محمد	3 أشهر
2	التطوير	م. أحمد	3 أشهر
3	التدريب	م. خالد	3 أشهر
4	التقييم	م. سارة	3 أشهر

تم إعداد هذا المخطط
في إطار مشروع
التطوير الاقتصادي
والتدريب
في إطار
المبادرة
للتطوير
الاقتصادي
والتدريب

الترتيب	الوصف	المسئول	المدة
1	التخطيط	م. محمد	3 أشهر
2	التطوير	م. أحمد	3 أشهر
3	التدريب	م. خالد	3 أشهر
4	التقييم	م. سارة	3 أشهر

أحمد محمد



ك. م. محمد



Work Inspection Request / طلب فحص أعمال					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع : محطة الأوبسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ		
Type of work / نوع الأعمال			Contractor / المقاول : شركة سمكو الوطنية للتشييد		
Mech.	مساحة	Finishing	Civil	Items No / رقم البنود	
Request No / رقم الطلب : SAMCO-ESE-SHARM-IR-006		Request date / تاريخ الطلب : 8-8-2022		Material Name / بيان المواد	
Description Material / وصف المواد			Specifications		
Name / الاسم : محمد سيد مراد			Name / الاسم : محمد السيد		
Signature / التوقيع : Hishil			Signature / التوقيع : T.O. Manager		
Remarks		Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item
B		9/8/2022			1
Inspection Result / نتيجة الفحص					
Recommendation / التوصيات					
Name / الاسم : أحمد شوقي		Name / الاسم : أحمد شوقي		Name / الاسم : أحمد شوقي	
Signature / التوقيع : Ahmed Shoukry		Signature / التوقيع : Ahmed Shoukry		Signature / التوقيع : Ahmed Shoukry	
Date / التاريخ : 9/8/2022		Date / التاريخ : 9/8/2022		Date / التاريخ : 9/8/2022	

- النسخة موزعة للمقاول

Ahmed Shoukry
9/8/2022







Table with 4 columns and 10 rows, containing numerical data.


تم إعداد هذا التقرير بناءً على المعلومات التي تم توفيرها من قبل الجهات المعنية.

Table with 4 columns and 10 rows, containing numerical data.

Amr Shaker
9/9/2029



كباره قوامه صلحه



FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	FL. DIMENSIONS (M)						B.C. DIMENSIONS (M)						REINFORCEMENT				REMARKS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	BOTTOM		TOP				
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200						
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200						
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200				FNL (102.00)		
F4	3.80	3.60	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200						
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200						
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200						

TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS b x l (mm)	REINFORCEMENT				NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS	
TB1	300x700	6T16	6T16	-	T10-150 2	
TB2	400x700	6T16	6T18	-	T10-150 4	

NOTE:

N = NUMBER OF STIRRUP BEAMS
ALL THE BEAMS ARE TIE EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Ayman Shaker
9/8/2022

كباره كوانه صاوم



Work Inspection Request / طلب فحص العمل					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع محطة الاندوسات الكهربائية بمدينة هرم الشيخ الطريق الدائري		
Type of work / نوع العمل			Contractor / المقاول شركة سامكو الوطنية للتشييد		
Mech	ميكانيكا	Finishing	Civil		
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Material Name / بيان المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-003		9-8-2022			
Description Material / وصف المواد					
Specifications					
Name / الاسم			Name / الاسم		
Signature / التوقيع			Signature / التوقيع		
Project Manager			T.O. Manager		
Name / الاسم			Name / الاسم		
Signature / التوقيع			Signature / التوقيع		
Inspected Item			Item No		
Inspection Result / نتيجة الفحص					
Recommendation / القرار والتوصيات					
Name / الاسم			Name / الاسم		
Signature / التوقيع			Signature / التوقيع		
Date / التاريخ			Date / التاريخ		

- ضرورة مرسة المشيع اسفل جميع الحملات والاطير ورفع الصبة للمناظرين
- رسة القواعد والفحش قبل اللعب مباشرة (Cover Concrete)



Ayman Shaker

20/8/2022



للمنطقة الاقتصادية
للطريق والحداثة



ESE



www.samco-egypt.com

البيانات العامة للمشروع

الرقم	الوصف	الكمية	الوحدة	القيمة
1	توريد وتركيب الكابلات	1000	متر	10000
2	توريد وتركيب الكابلات	500	متر	5000
3	توريد وتركيب الكابلات	250	متر	2500
4	توريد وتركيب الكابلات	125	متر	1250
5	توريد وتركيب الكابلات	62.5	متر	625
6	توريد وتركيب الكابلات	31.25	متر	312.5
7	توريد وتركيب الكابلات	15.625	متر	156.25
8	توريد وتركيب الكابلات	7.8125	متر	78.125
9	توريد وتركيب الكابلات	3.90625	متر	39.0625
10	توريد وتركيب الكابلات	1.953125	متر	19.53125
11	توريد وتركيب الكابلات	0.9765625	متر	9.765625
12	توريد وتركيب الكابلات	0.48828125	متر	4.8828125
13	توريد وتركيب الكابلات	0.244140625	متر	2.44140625
14	توريد وتركيب الكابلات	0.1220703125	متر	1.220703125
15	توريد وتركيب الكابلات	0.06103515625	متر	0.6103515625
16	توريد وتركيب الكابلات	0.030517578125	متر	0.30517578125
17	توريد وتركيب الكابلات	0.0152587890625	متر	0.152587890625
18	توريد وتركيب الكابلات	0.00762939453125	متر	0.0762939453125
19	توريد وتركيب الكابلات	0.003814697265625	متر	0.03814697265625
20	توريد وتركيب الكابلات	0.0019073486328125	متر	0.019073486328125
21	توريد وتركيب الكابلات	0.00095367431640625	متر	0.0095367431640625
22	توريد وتركيب الكابلات	0.000476837158203125	متر	0.00476837158203125
23	توريد وتركيب الكابلات	0.0002384185791015625	متر	0.002384185791015625
24	توريد وتركيب الكابلات	0.00011920928955078125	متر	0.0011920928955078125
25	توريد وتركيب الكابلات	0.000059604644775390625	متر	0.00059604644775390625
26	توريد وتركيب الكابلات	0.0000298023223876953125	متر	0.000298023223876953125
27	توريد وتركيب الكابلات	0.00001490116119384765625	متر	0.0001490116119384765625
28	توريد وتركيب الكابلات	0.000007450580596923828125	متر	0.00007450580596923828125
29	توريد وتركيب الكابلات	0.0000037252902984619140625	متر	0.000037252902984619140625
30	توريد وتركيب الكابلات	0.00000186264514923095703125	متر	0.0000186264514923095703125
31	توريد وتركيب الكابلات	0.000000931322574615478515625	متر	0.00000931322574615478515625
32	توريد وتركيب الكابلات	0.0000004656612873077392578125	متر	0.000004656612873077392578125
33	توريد وتركيب الكابلات	0.00000023283064365386962890625	متر	0.0000023283064365386962890625
34	توريد وتركيب الكابلات	0.000000116415321826934814453125	متر	0.00000116415321826934814453125
35	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000582076609134674072265625	متر	0.000000582076609134674072265625
36	توريد وتركيب الكابلات	0.00000002910383045673370361328125	متر	0.0000002910383045673370361328125
37	توريد وتركيب الكابلات	0.000000014551915228366851806640625	متر	0.00000014551915228366851806640625
38	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000072759576141834259033203125	متر	0.000000072759576141834259033203125
39	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000363797880709171295166015625	متر	0.0000000363797880709171295166015625
40	توريد وتركيب الكابلات	0.000000001818989403545856475830078125	متر	0.00000001818989403545856475830078125
41	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000009094947017729282379150390625	متر	0.000000009094947017729282379150390625
42	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000045474735088646411895751953125	متر	0.0000000045474735088646411895751953125
43	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000227373675443232059478759765625	متر	0.00000000227373675443232059478759765625
44	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000001136868377216160297393798828125	متر	0.000000001136868377216160297393798828125
45	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000005684341886080801486968994140625	متر	0.0000000005684341886080801486968994140625
46	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000028421709430404007434844970703125	متر	0.00000000028421709430404007434844970703125
47	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000142108547152020037174224853515625	متر	0.000000000142108547152020037174224853515625
48	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000710542735760100185871124267578125	متر	0.0000000000710542735760100185871124267578125
49	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000003552713678800500929355621337890625	متر	0.00000000003552713678800500929355621337890625
50	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000017763568394002500461778106689453125	متر	0.000000000017763568394002500461778106689453125
51	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000088817841970012502308890533447265625	متر	0.00000000000088817841970012502308890533447265625
52	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000444089209850062511544452667236328125	متر	0.000000000000444089209850062511544452667236328125
53	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000002220446049250312557722263336181640625	متر	0.0000000000002220446049250312557722263336181640625
54	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000011102230246251562786111316680908203125	متر	0.00000000000011102230246251562786111316680908203125
55	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000055511151231257813930556583404541015625	متر	0.000000000000055511151231257813930556583404541015625
56	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000277555756156289069652782917022705078125	متر	0.0000000000000277555756156289069652782917022705078125
57	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000001387778780781445348263914585113525390625	متر	0.00000000000001387778780781445348263914585113525390625
58	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000006938893903907226741319572925567626953125	متر	0.000000000000006938893903907226741319572925567626953125
59	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000034694469519536133706597864627838126953125	متر	0.0000000000000034694469519536133706597864627838126953125
60	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000173472347597680668532989323139190634765625	متر	0.00000000000000173472347597680668532989323139190634765625
61	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000867361737988403342664946615695953173828125	متر	0.000000000000000867361737988403342664946615695953173828125
62	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000004336808689942016713324733078479765869140625	متر	0.0000000000000004336808689942016713324733078479765869140625
63	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000021684043449710083566623665392398829345703125	متر	0.00000000000000021684043449710083566623665392398829345703125
64	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000108420217248550417833118326961994146728515625	متر	0.000000000000000108420217248550417833118326961994146728515625
65	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000542101086242752089165591634809970733642578125	متر	0.0000000000000000542101086242752089165591634809970733642578125
66	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000002710505431213760445827958174049853668212890625	متر	0.00000000000000002710505431213760445827958174049853668212890625
67	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000013552527156068802229139790870249268341064453125	متر	0.000000000000000013552527156068802229139790870249268341064453125
68	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000067762635780344011145698954351246341705322265625	متر	0.0000000000000000067762635780344011145698954351246341705322265625
69	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000338813178901720055728494771756231708526611328125	متر	0.00000000000000000338813178901720055728494771756231708526611328125
70	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000169406589450860027864247385878115854263305640625	متر	0.00000000000000000169406589450860027864247385878115854263305640625
71	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000000847032947254300139321236929390579271316528203125	متر	0.000000000000000000847032947254300139321236929390579271316528203125
72	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000004235164736271500696606184646952896356582641015625	متر	0.0000000000000000004235164736271500696606184646952896356582641015625
73	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000002117582368135750348303092323476448178291320578125	متر	0.0000000000000000002117582368135750348303092323476448178291320578125
74	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000010587911840678751741515461617382240891456602890625	متر	0.00000000000000000010587911840678751741515461617382240891456602890625
75	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000000052939559203393758707577308086911204457283014453125	متر	0.000000000000000000052939559203393758707577308086911204457283014453125
76	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000000264697796016968793537886540434556022286415072265625	متر	0.0000000000000000000264697796016968793537886540434556022286415072265625
77	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000001323488980084843967689432702172780111432075361328125	متر	0.00000000000000000001323488980084843967689432702172780111432075361328125
78	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000000006617444900424219838447163510863900557160376806640625	متر	0.000000000000000000006617444900424219838447163510863900557160376806640625
79	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000000033087224502121099192235817554319502785801884033203125	متر	0.0000000000000000000033087224502121099192235817554319502785801884033203125
80	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000000165436122510605495961179087771597513929009420166015625	متر	0.00000000000000000000165436122510605495961179087771597513929009420166015625
81	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000000000827180612553027477980895438887987569645047100830078125	متر	0.000000000000000000000827180612553027477980895438887987569645047100830078125
82	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000000004135903062765137389904477194439937848225235504150390625	متر	0.0000000000000000000004135903062765137389904477194439937848225235504150390625
83	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000000020679515313825686949522385972199689241126177520751953125	متر	0.00000000000000000000020679515313825686949522385972199689241126177520751953125
84	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000000000103397576569128434747611929860998446205630887603759765625	متر	0.000000000000000000000103397576569128434747611929860998446205630887603759765625
85	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000000000516987882845642173738059649304992231028154438018798828125	متر	0.0000000000000000000000516987882845642173738059649304992231028154438018798828125
86	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000000002584939414228210868690298246524961155140772190093994140625	متر	0.00000000000000000000002584939414228210868690298246524961155140772190093994140625
87	توريد وتركيب الكابلات	0.000000000000000000000012924697071141054343451491232624805775703860950469970703125	متر	0.000000000000000000000012924697071141054343451491232624805775703860950469970703125
88	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000000000064623485355705271717257456163124028878519304752349853515625	متر	0.0000000000000000000000064623485355705271717257456163124028878519304752349853515625
89	توريد وتركيب الكابلات	0.00000000000000000000000323117426778526358586287280815620144392596523761749267578125	متر	0.00000000000000000000000323117426778526358586287280815620144392596523761749267578125
90	توريد وتركيب الكابلات	0.0000000000000000000000016155871338926317929314364040781007219629826188087463378	متر	0.0000000000000000000000016155871338926317929314364040781007219629826188087463378

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	P.I. DIMENSIONS						R.C. DIMENSIONS						REINFORCEMENT				REMARKS
	(M)						(M)						BOTTOM		TOP		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
P.M. (102.00)																	

TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS b X l (mm)	REINFORCEMENT				NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS	
TB1	300X700	A	B	C	D	N
TB2	400X700	5T18	6T18	-	T10-150 CS	4

NOTE:

N = NUMBER OF STIRRUP BRANCHES
ALL TIE BEAMS ARE TIE EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Aymen Shaker
70/8/2022




Work Inspection Requests					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع - محطة الانابيب الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الطريق الدائري		
Type of work / نوع العمل			Contractor / المقاول شركة ماسكو الوطنية للتشييد		
Mech	ميكانيكا	Finishing	Civil	Items No / رقم البنود	
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Material Name / بيان المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-013		10-8-2022			
Attach / مرفقات			Description Material / وصف المواد		
بدل المرافقات			Specifications		
Name / الاسم			Contractor / المقاول		
Signature / التوقيع			Signature / التوقيع		
Project Manager			F.O. Manager		
Remarks / ملاحظات		Approval Date / تاريخ الاعتماد	Cons. Eng. / مهندس الاستشاري	Cont. Eng. / مهندس المقاول	Inspected Item / الفحص
B		10/8/2022			عزل قواعد وشبكات
Inspection Result / نتيجة الفحص					
Recommendation / القرار و التوصيات					
Name / الاسم			Name / الاسم		
Signature / التوقيع			Signature / التوقيع		
Date / التاريخ			Date / التاريخ		

- الاعداء عن الاماكن المكشوفة والتفتيش
- عدم الردم قبل جفاف البيتومين على الاسفلت بحدود 10 سم

Ayman Shaban

20/8/2022





ESE
Economical & Safe Engineering

SAMCO
EGYPT

Asman shaban
20/8/2022
عزل قواعه
و شاداد



Work Inspection Requests طلب الفحص					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع		
Type of work / نوع العمل			Contractor / المقاول		
Mech.	ميكانيكا	Finishing	Civil	شركة سامكو الوطنية للتشييد	
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Material Name / بيان المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-004		12-8-2022			
Description Material / وصف المواد					
Specifications					
Name / الاسم			Contractor / المقاول		
Signature / توقيع			Signature / توقيع		
Project Manager			T.O. Manager		
Remarks		Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item
B					تسليم نجارة قواعد مسلحه كما هو موضح بالمرافق.
Inspection Result / نتيجة الفحص					
Recommendation / التوصيات					
Name / الاسم		المهندس	Name / الاسم		المهندس
Signature / توقيع		المقيم للمشروع	Signature / توقيع		المستشار
Date / التاريخ		Project R.E	Date / التاريخ		Consultant Eng
13/8/2022					

- تغيير الالواح الفسيفساء المسطحة -

Agman Shaban
13/8/2022





للمخططات والمخططات
المعمارية العامة




ESE



100000 : 1000000

Table with 4 columns: Item, Unit, Quantity, and Price. The table lists various items and their corresponding units and prices.

ملاحظات:
1- جميع الكميات هي تقديرات.
2- جميع الكميات هي تقديرات.
3- جميع الكميات هي تقديرات.



Amr Shaban
13/8/2022

مشاريع مصرية

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	P.C. DIMENSIONS						R.C. DIMENSIONS						REINFORCEMENT				REMARKS
	(M)						(M)						BOTTOM		TOP		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200							
P.M. (102.00)																	

TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS b x l (mm)	REINFORCEMENT				NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS	
TB1	300x700	5T16	4T16	-	T10-150 2	
TB2	400x700	6T18	6T18	-	T10-150 4	

NOTE:

N = NUMBER OF STIRRUP BRACKETS
ALL TIE BEAMS ARE TB EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Asmaa Shala
13/8/2022



ESE
Economical & Safe Engineering



Work Inspection Request / طلب فحص أعمال					
Project / المشروع اسم المبنى / Building Name محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الطريق العام			Contractor / المقاول شركة سافكو الوطنية للتشييد		
Type of work / نوع الأعمال Mech. مسكوكات Finishing تشطيب Civil أعيد			Items No / رقم البند		
Request No / رقم الطلب SAMCO-ESE-SHARM-IR-005			Request date / تاريخ الطلب 13-8-2022		
Material Name / اسم المواد			Description Material / وصف المواد		
Name / الاسم مدير المشروع Project Manager			Signature / التوقيع P.T.O. Manager		
Remarks / ملاحظات			Inspected item / البند		
Approval Date / تاريخ الاعتماد			Item No / رقم البند		
Cons. Eng. / مهندس الاستشاري			Cont. Eng. / مهندس المقاول		
Inspection Result / نتيجة الفحص			Recommendation / التقرير والتوصيات		
Name / الاسم المهندس المقيم المشروع Project R.E.			Name / الاسم المهندس الاستشاري Consultant Eng.		
Signature / التوقيع Date / التاريخ			Signature / التوقيع Date / التاريخ		

- إظهار ملك الرباط
- إظهار السكوت
- معالجة تقصير الحديد

Asmaa Shaban
14/8/2022





الطريق والخطوط
مملكة مصر




ND

ESE



الخطوط	العدد	الوصف
1	1	الخطوط
2	1	العدد
3	1	الوصف



الخطوط	العدد	الوصف
1	1	الخطوط
2	1	العدد
3	1	الوصف



Amr Hakeem
14/8/2022

مادة قوائم

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

PILE	P.C. DIMENSIONS (M)			R.C. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT		REMARKS
	A	B	C	D	E	F	BOTTOM	TOP	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	116-200	116-200	116-200
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	116-200	116-200	116-200
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	116-200	116-200	116-200
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	116-200	116-200	116-200
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	116-200	116-200	116-200
F6	3.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	116-200	116-200	116-200

THE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS (mm)	REINFORCEMENT				NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS	
1B1	300x700	6T16	6T16	-	110-150	2
1B2	400x700	6T16	6T16	-	110-150	4

NOTE:

N = NUMBER OF STIRRUP BEAMS
ALL THE BEAMS ARE 1B1 EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Adnan Shaker
14/10/2022



Work Inspection Requests طلب فحص أعمال					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الطريق الدائري		
Type of work / نوع الأعمال			Contractor / المقاول شركة سامكو الوطنية للتشييد		
Mech.	ميكانيكا	Finishing	Civil	Items No / رقم البنود	
Request No / رقم الطلب SAMCO-ESE-SHARM-IR-004		Request date / تاريخ الطلب 20-8-2022		Material Name / اسم المواد	
Description Material / وصف المواد			Material Specifications / مواصفات المواد		
Name / الاسم مدير المشروع Signature / التوقيع			Name / الاسم مدير المكتب الفني Signature / التوقيع		
Remarks / ملاحظات			Approval Date / تاريخ الاعتماد	Cons. Eng. / مهندس الاستشاري	Cont. Eng. / مهندس المقاول
Inspected Item / البنود			Item No / رقم البنود		
Inspection Result / نتيجة الفحص			Recommendation / القرار والتوصيات		
Name / الاسم أحمد شحات Signature / التوقيع Aymen Shaha Date / التاريخ 21/8/2022			Name / الاسم أحمد شحات Signature / التوقيع Aymen Shaha Date / التاريخ 21/8/2022		

- زيادة على ارتباط .
- زيادة السكوت تحت التعديل .
- التقوية صولية المقاول .

Aymen Shaha
21/8/2022



FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	P.C. DIMENSIONS (M)			R.C. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT		REMARKS
	A	B	C	D	E	F	BOTTOM	TOP	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200

P.M. (102.00)

THE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS (mm)	REINFORCEMENT				NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS	
TB1	300x700	6T18	6T16	-	T10-150	2
TB2	400x700	8T18	8T16	-	T10-150	4

NOTE:

N = NUMBER OF STIRRUP BEAMINGS
ALL THE BEAMS ARE TB EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Agmashalek
21/8/2022



Item	Quantity	Unit	Price	Total
1	1	kg	100	100
2	1	kg	100	100
3	1	kg	100	100
4	1	kg	100	100
5	1	kg	100	100
6	1	kg	100	100
7	1	kg	100	100
8	1	kg	100	100
9	1	kg	100	100
10	1	kg	100	100

تمت الموافقة على هذا المشروع في اجتماع اللجنة الفنية بتاريخ 21/8/2022م.

Item	Quantity	Unit	Price	Total
1	1	kg	100	100
2	1	kg	100	100
3	1	kg	100	100
4	1	kg	100	100
5	1	kg	100	100
6	1	kg	100	100
7	1	kg	100	100
8	1	kg	100	100
9	1	kg	100	100
10	1	kg	100	100

Asmaa Shaker
21/8/2022

خداة ملحق قواعد



Work Inspection Requests طلب فحص أعمال					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع		
Type of work / نوع العمل			Contractor / المقاول		
Mech.	مساحة	Finishing	Civil	شركة سامكو الوطنية للتشييد	
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Material Name / بيان المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-005		20-8-2022			
Description Material / وصف المواد					
Specifications					
Name / الاسم			Contractor / المقاول		
Signature / توقيع			Signature / توقيع		
Project Manager			J. Op Manager		
Remarks		Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item
B		21-8-2022			تسليم تجهيز قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق
Inspection Result / نتيجة الفحص					
Recommendation / التوصيات					
Name / الاسم		المهندس المقدم للمشروع	Name / الاسم		المهندس الاستشاري
Signature / توقيع		Project R.E	Signature / توقيع		Consultant Eng
Date / التاريخ			Date / التاريخ		

- التفويض صولي للمقاول
- ضرورة الرفع المسامى

Ayman Shaban
21/8/2022



FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	PC. DIMENSIONS (M)			RC. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT				REMARKS
	A	B	C	D	E	F	BOTTOM		TOP		
							G	H	I	J	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	FNL (102.00)
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	



TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS b x t (mm)	REINFORCEMENT					NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS		
					A	B	
TB1	300x700	6T18	6T18	-	T10-150	2	
TB2	400x700	6T18	6T18	-	T10-150 CS	4	

NOTE:

N = NUMBER OF STIRRUP BRANCHES

ALL TIE BEAMS ARE TB1 EXCEPT OTHERWISE INDICATED.

Accepted
21/08/2022


Table 1: Material Properties

Material	Unit	Value
Concrete	MPa	25
Steel	MPa	355
Concrete	mm	150
Steel	mm	10

Table 2: Design Parameters

Parameter	Value
Design Load	10 kN/m²
Design Wind	10 m/s
Design Earthquake	0.1g

Notes:
1. The design is based on the ultimate limit state.
2. The design is based on the serviceability limit state.
3. The design is based on the ultimate limit state.



Ministry of Planning and Economic Development



Table 3: Column Schedule

Column ID	Location	Size	Material
C1	Core	150x150	Concrete
C2	Core	150x150	Concrete
C3	Core	150x150	Concrete
C4	Core	150x150	Concrete
C5	Core	150x150	Concrete
C6	Core	150x150	Concrete
C7	Core	150x150	Concrete
C8	Core	150x150	Concrete
C9	Core	150x150	Concrete
C10	Core	150x150	Concrete
C11	Core	150x150	Concrete
C12	Core	150x150	Concrete
C13	Core	150x150	Concrete
C14	Core	150x150	Concrete
C15	Core	150x150	Concrete
C16	Core	150x150	Concrete
C17	Core	150x150	Concrete
C18	Core	150x150	Concrete
C19	Core	150x150	Concrete
C20	Core	150x150	Concrete
C21	Core	150x150	Concrete
C22	Core	150x150	Concrete
C23	Core	150x150	Concrete
C24	Core	150x150	Concrete
C25	Core	150x150	Concrete
C26	Core	150x150	Concrete
C27	Core	150x150	Concrete
C28	Core	150x150	Concrete
C29	Core	150x150	Concrete
C30	Core	150x150	Concrete
C31	Core	150x150	Concrete
C32	Core	150x150	Concrete
C33	Core	150x150	Concrete
C34	Core	150x150	Concrete
C35	Core	150x150	Concrete
C36	Core	150x150	Concrete
C37	Core	150x150	Concrete
C38	Core	150x150	Concrete
C39	Core	150x150	Concrete
C40	Core	150x150	Concrete
C41	Core	150x150	Concrete
C42	Core	150x150	Concrete
C43	Core	150x150	Concrete
C44	Core	150x150	Concrete
C45	Core	150x150	Concrete
C46	Core	150x150	Concrete
C47	Core	150x150	Concrete
C48	Core	150x150	Concrete
C49	Core	150x150	Concrete
C50	Core	150x150	Concrete
C51	Core	150x150	Concrete
C52	Core	150x150	Concrete
C53	Core	150x150	Concrete
C54	Core	150x150	Concrete
C55	Core	150x150	Concrete
C56	Core	150x150	Concrete
C57	Core	150x150	Concrete
C58	Core	150x150	Concrete
C59	Core	150x150	Concrete
C60	Core	150x150	Concrete
C61	Core	150x150	Concrete
C62	Core	150x150	Concrete
C63	Core	150x150	Concrete
C64	Core	150x150	Concrete
C65	Core	150x150	Concrete
C66	Core	150x150	Concrete
C67	Core	150x150	Concrete
C68	Core	150x150	Concrete
C69	Core	150x150	Concrete
C70	Core	150x150	Concrete
C71	Core	150x150	Concrete
C72	Core	150x150	Concrete
C73	Core	150x150	Concrete
C74	Core	150x150	Concrete
C75	Core	150x150	Concrete
C76	Core	150x150	Concrete
C77	Core	150x150	Concrete
C78	Core	150x150	Concrete
C79	Core	150x150	Concrete
C80	Core	150x150	Concrete
C81	Core	150x150	Concrete
C82	Core	150x150	Concrete
C83	Core	150x150	Concrete
C84	Core	150x150	Concrete
C85	Core	150x150	Concrete
C86	Core	150x150	Concrete
C87	Core	150x150	Concrete
C88	Core	150x150	Concrete
C89	Core	150x150	Concrete
C90	Core	150x150	Concrete
C91	Core	150x150	Concrete
C92	Core	150x150	Concrete
C93	Core	150x150	Concrete
C94	Core	150x150	Concrete
C95	Core	150x150	Concrete
C96	Core	150x150	Concrete
C97	Core	150x150	Concrete
C98	Core	150x150	Concrete
C99	Core	150x150	Concrete
C100	Core	150x150	Concrete



Table 4: Project Information

Item	Value
Project Name	Samco Tower
Location	Cairo, Egypt
Client	Samco Group
Design Stage	Structural Design
Design Date	2023-10-20
Design By	ESE & SAMCO
Check By	ESE & SAMCO
Approval By	ESE & SAMCO

Approved by
21/10/2023

Signature






Work Inspection Requests طلب فحص أعمال					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع - محطة الأنابيب الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الطريق الملازي		
Type of work / نوع الأعمال			Contractor / المقاول		
Mech	ميكانيكا	Finishing	إنشائي	شركة ماسكو الوطنية للتشييد	
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Material Name / بيان المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-014		23-8-2022		Items No / رقم البند	
Attach / المرفقات			Description Material / وصف المواد		
بند المواصفات			Specifications		
Name / الاسم			Contractor / المقاول		
Signature / التوقيع			Signature / التوقيع		
Project Manager			P.O. Manager		
Remarks		Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item
ملاحظات		تاريخ الاعتماد	مهندس الاستشاري	مهندس المقاول	البند
B		23/8/2022			جزل كواحد وشداكات
Inspection Result / نتيجة الفحص					
Recommendation / القرار والتوصيات					
Name / الاسم		المهندس المقدم للمشروع		Name / الاسم	
Signature / التوقيع		Project R.E		Signature / التوقيع	
Date / التاريخ		Date / التاريخ		Date / التاريخ	
23/8/2022					

- النسخة الجديدة بينا القوائم قبل الرد

Ayman shaker
23/8/2022





ESE
Economical & Safe Engineering

SAMCO
EGYPT



Work Inspection Request / طلب فحص أعمال					
Building Name / اسم المبنى			Project / المشروع محطة الانابيب الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الطريق الدائري		
Type of work / نوع العمل			Contractor / المقاول شركة ماسكو الوطنية للتشييد		
Request No / رقم الطلب SAMCO-ESE-SHARM-IR-006		Request date / تاريخ الطلب 29/8-2022		Material Name / اسم المواد	
Mech.			Civil		
Description Material / وصف المواد			Specifications		
Name / الاسم Signature / التوقيع			Name / الاسم Signature / التوقيع		
Project Manager			T.O. Manager		
Remarks			Inspected Item		
Approval Date			Item No		
29/8/2022			B		
Inspection Result / نتيجة الفحص			Recommendation / التوصيات		
Name / الاسم Signature / التوقيع Date / التاريخ			Name / الاسم Signature / التوقيع Date / التاريخ		
Ayman Mohamed Shaban			Ayman Mohamed Shaban		
29/8/2022			29/8/2022		

- زيارة البسكوت تمت القواف
- زيارة ملك الرباط

Ayman Shaban
29/8/2022





للمنطقة الاقتصادية
للطريق والخطوط



الترتيب	الاسم	الوظيفة	الملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			




الترتيب	الاسم	الوظيفة	الملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

الترتيب	الاسم	الوظيفة	الملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ملاحظات:
1- تم إعداد هذا الجدول بناءً على المعلومات التي تم توفيرها من قبل العميل.
2- لا يضمن المصمم أن تكون المعلومات دقيقة أو كاملة.

الترتيب	الاسم	الوظيفة	الملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



SAMCO
EGYPT

ESE
Economic & Safe Engineering

أحمد شهاب
26/8/2019
مادة قواعد

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	P.C. DIMENSIONS (M)			R.C. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT		REMARKS
	A	B	C	D	E	F	BOTTOM	TOP	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200
F6	3.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200

PNL (102.00)

TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS b x l (mm)	REINFORCEMENT				NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS	
TB1	300x700	8T16	6T16	-	T10-150	2
TB2	400x700	8T16	8T16	-	T10-150	4

NOTE:

N = NUMBER OF STIRRUP BRANCHES
ALL TIE BEAMS ARE TB1 EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Ayman Shalban
25/8/2022