

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
على عدة مشروعات بمركز ارمنت محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
إشراف المنطقة الثامنة - قنا

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ على اسناد عدة مشروعات بمركز ارمنت محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لشركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة رقم () بتاريخ / ٢٠٢٢ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركات المسند إليها الاعمال عاليه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-


المهندس / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / علاء اسماعيل	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٢ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البند	الوحدة	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهيو العمل.	٢م		١٦,٥
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الزراعة الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حنود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م		٥,١٥
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م		٢٣

علاوة

علاوة



إبراهيم

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة
على عدة مشروعات بمركز ارميت محافظة الاقصر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
اشراف المنطقة الثامنة - قنا

م	البند	الوحدة	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
٤	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب لكل ١ كم زيادة طبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	٣م		٣١,٥
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب لكل ١ كم زيادة طبقاً للقائمة الموحدة المعتمدة - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٣م		٢٠٠

علاوة

شركة الاتحاد للمقاولات العمومية
وانشاء ورصف الطرق
ب.ت. ٧٧٥٥ ب.ن. ٥٥٥ - ٥٩٩ - ٣١٠

المهندس

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة
على عدة مشروعات بمركز ارمينت محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة -
أشراف المنطقة الثامنة - قنا

م	البند	الوحدة	المعر قبل المفاوضة	المعر بعد المفاوضة
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م		٢٧,٥
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م		٩,٢
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م		١٤٦
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م		١٤٠
١٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٢ باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ يتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦ O ٦) م/م ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠م		٥٠٠

علاء

علاء

علاء

شركة الاتحاد للمقاولات العمومية
 وإنشاء ورصف الطرق
 ب. ق. ٧٧٥٥ - ٥٥٥ - ٥٩٩ - ٣١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة
على عدة مشروعات بمركز ارمينت محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
أشراف المنطقة الثامنة - قنا

م	البند	الوحدة	المسعر قبل المفاوضة	المسعر بعد المفاوضة
١١	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي على السالخن تدرج (٥٣) لاستبدال المناسيب وفي الأماكن الذي يحدها المهندسين المشرف باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وطبقا لتعليمات المهندسين المشرف والمحاسبة هندسياً بعد الدمك .	٣م	١٩٥٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر ناخلي ١م (رتبة ٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨م ٣ زلط + ٠,٤م ٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠ O ٥ مم للمتر الطولي في اتجاه محور المسورة وبمعدل ٦ O ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	٠ ط	١٥٠٠	
١٣	بالبعد قطع اشجار ونخل متقاطعة مع مسار المشروع ويتم التنفيذ بالمعدات الميكانيكية اللازمة والبند يشمل تطهير وازالة الجذور وملئ الحفر والتسوية كل ما يلزم لنهيو العمل والفئة شاملة بالبعد	بالعدد	١٢٠	
١٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة مباتي او خرسانة عادية مسلحة او ارسفه او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقا لتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة مما جميعة لنهيو العمل	٣م	٨٠	
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم /م ٢ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الال اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	١٤٥٠	
١٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ جميع الاقطار والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمد وتعليمات المهندسين المشرف	بالطن	٢٤٠٠٠	

علاوي


شركة الاتحاد للمقاولات العمومية
 وإنشاء وترصف الطرق
 ب. ٧٧٥٥ ب. ٥٥٥ - ٥٥٩ - ٣١٠

ل. الج. ا. ا. م.

اشرف المنطقة الثامنة - قنا

- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .

اللجنة	التوقيع	الاسم	التوقيع
السيد المحاسب /		السيد المهندس /	
السيد المحاسب /		السيد المهندس /	
السيد الاستاذ /		السيدة المهندس /	علاء الدين
		السيد المهندس /	عبد الله
		السيدة المهندس /	عبد الله

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمناقضة شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة
على عدة مشروعات بمركز ارمينت محافظة الانصر ضمن المبادرة الرئاسية " هياة كريمة "
اشراف المنطقة الثامنة - قنا

م	اسماء العمليات	مركز	محافظة	الطول	قيمة امر الاسناد
١	انشاء وصلة الصحراوي الغربي حتي القرية الرئيسية (٤) بالكيمان	ارمنت	الانصر	٦	٢٠ مليون جنيه
٢	رفع كفاءة طريق الظهير الصحراوي الغربي لقرية الحاميد قبلي			٦	١٩.٣ مليون جنيه
٣	رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من كمين العماري حتي كمين الطود			٥	٢٠ مليون جنيه

علاء

شركة الاتحاد للمقاولات العمومية
 وانشاء ورصف الطرق
 س.ت. ٧٧٤٥ ب.ض. ٥٩٩ - ٣١٠

المهندس/علاء

ملاحظات	الإجمالي	خلال المدة	السابق	الوحدة	البند	م
	٣٦٩٤٠,٦٣	٠,٠٠	٣٦٩٤٠,٦٣	٣م	أعمال خرفي التربة المتعامة (باستخدام البيلدورز)	١
	٢٩١٠٥,٨٣	٠,٠٠	٢٩١٠٥,٨٣	٢م	أعمال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات	٢
	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	بالعدد	بالعدد قطع اشجار و نخل متقاطعه مع مسار المشروع	٣
	٧٦٥٧٧,٧٧	٠,٠٠	٧٦٥٧٧,٧٧	٣م	أعمال تحميل و نخل التربة صالحة للردم و تشطيبها	٤
	١٧٤١٢,٢٠٨	٠,٠٠	١٧٤١٢,٢١	٣م	بالمتر مكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات	٥
	٨٣٩,٠٠	٠,٠٠	٨٣٩,٠٠	٣م	أعمال تكسير و إزالة مباتي او خرسانة او ارصفة	٦
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م.ط	أعمال توريد و تركيب برايق مواصلات قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم	٧
	١١,٢٥	٠,٠٠	١١,٢٥	٣م	أعمال توريد و صب خرسانة عادية جهد الكسر ٢٠٠ كجم / سم ٢	٨
	١,٢٥٠	٠,٠٠	١,٢٥	بالطن	توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح بجميع الأقطار	٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) معادل رش ١,٢٠ كجم / م ٢	١٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١١
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.٣٠٠)	١٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٣

جشنى المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة :