

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف ان نرفق لسيادتكم عدد (١) مقاييسة معدله لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع

٦ أكتوبر / أبو سمييل (القطاع الرابع) من الكم ٦٠٩+٩٧٦ حتى الكم ٦١٠+٩٩٦ بطول ١,٠٢ كم

اعداد المكتب الاستشاري الهندسي الاستاذ الدكتور / خالد قنديل وعلى مسؤوليته .

تنفيذ شركة / اليزيد للمقاولات العامة والتوريدات .

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،،

تحرير فى ٢٠٢٣/١١/٧

المرفقات / عدد (١) مقاييسة



الإجمالي	سعر الفنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
اعمال الازالة والتطهير					
148946.7	6	24824.45	2م	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التقىد ذات الطبيعة الزراعية الكلية بعمق حتى 30 سم والخلص منها بالمقابل العمومية تمديداً لاعمال الرفع الصناعي ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة القفل حتى 500 متراً ويتم حساب علاوة 0.3 جنية لكل 1 كم زيادة.	1
1,100	11.00	100.00	2م	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوعات والمخلفات والتي يستلزم لها التقىد باستخراج (البلوزر) في خلق ذات الطبيعة الزراعية الكلية والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم والخلص منها بالمقابل العمومية وذلك مسافة 500 متراً . تمديداً لاعمال الرفع الصناعي ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 0.3 جنية لكل كم زيادة .	1-2
11,250	75.00	150	العدد	بعد إزالةأشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الإيقـل قطر الشجرة عن 30 سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	1-3
400	400.00	1	العدد	بعد إزالةأشجار ونخيل بارتفاع لا يقل عن 4 متراً وقطر لا يقل عن 30 سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	1-4
65	65.00	1	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة باترصف الحال في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل على إزالة العمل طبقاً لكرامة الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر للزيادة أو النقص .	1-5
اعمال الحفر					
1840000	23	80,000.00	3م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باليات التسوية والرشر بالمهام الأساسية للوصول إلى نسبة الطوبية المطلوبة والدملك الجيد بالهراوات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الحالية القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة 500 متراً من محور الطريق ويتم التقىد طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات الفنية المرسومة المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 1 جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح 1.1 جنية/كم ابتداء من 5/4/2023.	2-1
48000	0.6	80000	3م	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م 3 ابتدأ من 5/4/2023	2-1-1
2990000	26	115,000.00	3م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتباينة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرشر بالإضافة الأساسية للوصول إلى نسبة الطوبية المطلوبة والدملك الجيد بالهراوات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الحافة القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة 500 متراً من محور الطريق ويتم التقىد طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات الفنية المرسومة المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 1 جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح 1.1 جنية/كم ابتداء من 5/4/2023.	2-2
80500	0.7	115000	3م	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م 3 ابتدأ من 5/4/2023	2-2-1
31	31.00	1	3م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (ترية متجردة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرشر بالإضافة الأساسية للوصول إلى نسبة الطوبية المطلوبة والدملك الجيد بالهراوات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الحافة القصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة 500 متراً من محور الطريق ويتم التقىد طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات الفنية المرسومة المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم تحديد نوع التربة طبقاً للعدلات التقىد باستخدام البلوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشتركة والاستشاري . علاوة 1 جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح 1.1 جنية/كم ابتداء من 5/4/2023.	2-3
1	0.80	1	3م	علاوة زيادة سولار 0.8 جنية / م 3 ابتدأ من 5/4/2023	2-3-1

مدير المشروع (الإستشاري)


المهندس / م. خالد قنديل

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

المهندس / م. خالد قنديل

التوقيع







(أكتوبر - أسوان) شركة (البيز) للمقاولات العامة والتوريدات

من 609+976 الي 610+996

بداية النطاق 483704,2890909 483228,2891789 نهاية النطاق

					بالنفر المكعب حفر بالمعدات الميكانيكية في ثنية صخرية ومحمل على البند الباقي
					-1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر
					-2- ارتكب المولى البانة باستخدام المعدات الميكانيكية
					-3- توريد ائرية مطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الات التسوية بسمل لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنصب التصميي لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كالبفوريها حتى 10 % ورثها بالبناء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفصوى). ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الموزوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة، والبند يجمع شاملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف.
					- علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح 1.1 جنية / كم ابتداء من 5/4/2023
60.00	60	1		3م	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم 2 قبل يناير 2023
62.00	62	1			ذات إجهاد (200-100) كجم/سم 2 بعد يناير 2023
1.60	1.6	1			علاوة 1.6 جنية لكل 3م نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المتفاوتة بعد تاريخ 5/4/2023
70.00	70	1		3م	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم 2 قبل يناير 2023
75.00	75	1			ذات إجهاد (300-200) كجم/سم 2 بعد يناير 2023
1.90	1.9	1			علاوة 1.9 جنية لكل 3م نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المتفاوتة بعد تاريخ 5/4/2023
82.00	82	1			ذات إجهاد (400-300) كجم/سم 2 قبل يناير 2023
88.00	88	1			ذات إجهاد (400-300) كجم/سم 2 بعد يناير 2023
2.20	2.2	1			علاوة 2.2 جنية لكل 3م نظراً لارتفاع السولار وذلك للكميات المتفاوتة بعد تاريخ 5/4/2023
6	6	1			علاوة زيادة اجهاد كل 100 كجم / سم 2 لكل متراً مكعب
7	7	1			علاوة زيادة اجهاد كل 100 كجم / سم 2 لكل متراً مكعب وذلك للكميات المتفاوتة بعد تاريخ 5/4/2023
28	28	1		3م	بالنفر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفل وتسوية السطح بالات التسوية والررش بالمباءة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفصوى. ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات لحركة المعدات وتحميل ونقل الازمة لاملاة لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الموزوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة، والبند يجمع شاملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف.
3823050	33	115850	3م		نفس بند رقم (5-2) المتفاوتة بعد يناير 2023
115850	1	115850	3م		علاوة زيادة سولار 1 جنية / م3 ابتدأ من 5/4/2023
2	2	1	3م		علاوة 2 جنية / م3 في حالة توريد ائرية لغرضها على طبق السفلو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة
					Embankment اعمال الردم 3
2100000	60	35,000.00	3م		اعمال تحمل و TOROID. ونقل ائرية مطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الات التسوية بسمل لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-2) متراً اسفل منسوب القرفة و سمل لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2-1) متراً من منسوب القرفة لاستكمال المنصب التصميي لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كالبفوريها حتى 20% ورثها بالبناء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفصوى). ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية الموزوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة، والبند يجمع شاملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف.
66500	1.9	35,000.00	3م		في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدملك لكل .951%.
14	14	1.00	2م		- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل كم بالإضافة الى النقصان و وتصح 1.5 جنية لكل كم اعتباراً من 5/4/2023.
					- السعر يشمل عمل تقويمات و فحصات و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.
					- والبند لا يشمل القيمة المحجرية.
					علاوة زيادة سولار 1.9 جنية / م3 ابتدأ من 5/4/2023
					مدير المشروع (الإستشاري) مهندس الشركة المتفاوتة
					المهندس / _____
					التوقيع / _____



						<u> Prepared Subgrade</u>	4
130	130	1	3م			<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطاطة للمواصفات وأقصى حجم للمبيبات 100 مم وألا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 12% واندرج الوارد بالاشتراكات الخالية بالأشتراكات كاشفون عن 25% وألا يزيد نسبة الفاقد جهاز لويس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحويل عن 80 ميجاباسكال ويتم فرها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمل الطفقة بعد تمام العمل عن 25 سم ورثها بالآباء المسؤول للوصول إلى نسبة المطاطة المطلوبة والماء الجيد للهؤاسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (أقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه وينتهي ببيانات طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتحليمات المهندس المشرف.</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان وتصبح 1.3 جنية لكل كم ابتداء من 5/4/2023 . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.</p>	4
1.8	1.8	1	3م			علاوة زيادة سولار 1.8 جنية / م 3 ابتدأ من 5/4/2023م	4-1
104	104	1	3م			علاوة مسافة نقل 100 كم ابتدأ من 5/4/2023م	4-2
25	25	1	3م			كارنة توريد أساس	4-3
						<u>Subballast</u>	5
135	135	1	3م			<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطاطة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم وألا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 95% واندرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحويل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فرها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمل الطفقة بعد تمام العمل عن 20 سم ورثها بالآباء المسؤول للوصول إلى نسبة المطاطة المطلوبة والماء الجيد للهؤاسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (أقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه وينتهي ببيانات طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتحليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان وتصبح 1.3 جنية لكل كم ابتداء من 5/4/2023 . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.</p>	5
1.8	1.8	1	3م			علاوة زيادة سولار 1.8 جنية / م 3 ابتدأ من 5/4/2023م	5-1
104	104		3م			علاوة مسافة نقل 100 ابتدأ من 5/4/2023م	5-2
25	25	1	3م			كارنة توريد أساس	5-3

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس الشركة المنفذة

التاريخ

المهندس /
التاريخ

للمكتب الاستشاري التفصيلي سليمان
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع : هـ احمد حسين
مشروع : القطار الكهربائي، السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

البيز
المقاولات العامة والتوريدات
ج.ت: ١٩٢٥٣ ب.ف.١٨٠ - ٦٨٠ - ٥٤٤



Engineering Consulting Office
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فندبل



(مقاييسه محددة) اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع



(أكتوبر - أموان)
شركة (الزيز) للمقاولات العامة والتوريدات

من 610+996 الى 609+996

بداية النطاق 483704,2890909 ـ نهاية النطاق 483228,2891789

أعمال التربة المساححة						6
بالметр مسطح توريد وتركيب طبقه من النسج الصناعي جيوتكستيل مستورد التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول المنشاء والرسومات التفصيلية للمهندس والذى يجمعى ممتلكاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف						6-1
31	31.00	1	2م			ذات وزن لا يقل عن 200 جم/م ³
43	43.00	1	2م			ذات وزن لا يقل عن 300 جم/م ³
60	60.00	1	2م			ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م ³
بالметр مسطح توريد وتركيب طبقه من النسج الصناعي جيجوجrid مستورد التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول المنشاء والرسومات التفصيلية للمهندس والذى يجمعى ممتلكاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف						6-2
44	44.00	1	2م			ذات قوة شد 20 ك.نيوتون في الاتجاهين
47	47.00	1	2م			ذات قوة شد 30 ك.نيوتون في الاتجاهين
البلاطات الخرسانية / الرصيف الحرساني						7
433	433	1	2م			بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تكون من 0.8 م من دولوميت متدرج 0.4 + 3م رمل حرش و الإسحاقات طبقاً لتعليمات الإستشاري (غير مرسكي) في أن يكون السن نظيف ومحشو بالرمل خالي من الشوائب والطلالة والأذراع والمواد الغيرية مع وضع قوف (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الإستشاري) والذى يشمل تجويف واسع متاسب التربه الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250 كجم / س ² وتطبيط السطح وعلى الفواصل بالبليوپين المزيل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمعى ممتلكاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، يتم إضافة عالوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسى على أن تضاف لكل مسطحة (ألا يقل عن 5 متر رأسى)
2685	2685	1	3م			بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عادي لتنقية قدمه سفلية وعلويه للأكتاف والميول الجانبية تكون من 0.8 م من دولوميت متدرج 0.4+3م رمل حرش 280 كجم أسمنت وزلاليدي عادي والإسحاقات طبقاً لتعليمات الإستشاري (غير مرسكي) على أن يكون السن نظيف ومحشو بالرمل خالي من الشوائب والطلالة والأذراع والمواد الغيرية والذى يشمل تجويف واسع متاسب التربه الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن 250 كجم / س ² وتطبيط السطح وعلى الفواصل بالبليوپين المزيل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والذى يجمعى ممتلكاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
يتم احتساب سعر الاستهلاك فى بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة 2023 على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفرق اسعار .						
٠.٣ ج 11,230,063						الاجمالى

يعتمد
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة
(قنا)

السيد المهندس / عماد حسين

التاريخ /

التوقيع /