

الجزء الثاني الشروط الخاصة

اولا : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسنول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشيء لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمده المهندس.

□ كتب □ مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيذة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمائة جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٥) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارات يتم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة .

- أجهزة المساحة

المقاول مسنول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسيب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسنول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة تحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وينصن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصاريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم



بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنية شهريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهريا مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمى موقع عليه من الطرفين وفى حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعدد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري غرب النيل من المحطة (١٥٧+٠٠٠) إلى المحطة (١٦٠+٦٠٠) (كوبري المسار باكتوبر)

م	البيانات	الوحدة	الكمية	الفئة التقديرية	الفئة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة	ملاحظات
	أعمال كبرى البنى :						
	أعمال الخرسانات						
١٨	بمتر المكعب خرسانة عالية للإسالات وبدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميحية المعتمدة من المهندس المشرف على الأيائل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوى الأسمنت ٢٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لتبوء العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٥٠٢,٠٠	١٥٢٠,٠٠	١,٩٢٤	٦,٧٣٧,٨٤٨	
١٩	بمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والبرصوات التثبيتية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا فوم مع الدهك ميكرينى جيدا وتوصية السطح الطوى اللازمة للحصول على سطح امنى للاسفلت الطاهر وكمل التفتيش اللازمة ومطابقتها على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة الحد المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدم مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتعرض واشتدادات متعددة خاصة للحصول على الصبي جساءة سطح والمسر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم العمل فيها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٤٦٠٠٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٣,٤٦٠	١٥٩,١٦٠,٠٠٠	
٢٠	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour واستخدم اسمنت CEM III	م ^٣	٤٦٠٠٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٥٠٤	٢٣,١٨٤,٠٠٠	
٢٠	بمتر المكعب اصلا توريد وتبليط وصل خرسانة جاهزة لزوم الاساعد والتيجان والكتاف باستخدام افرم مصنعة مع استخدام الدهك المعنوي والوازلن اللازمة باجود ايرال عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى اسمنتى ايرال عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا واستخدم مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع ملازم لتبوء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والشئ لا يشمل حديد التسليح.	م ^٣	٢٠٠٠,٠٠	٣٥١٥,٠٠	٤,١٦٦	٨٣٣,٢٠٠	
٢٠	ارتفاع حتى ١ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة باناج	م ^٣	٢٠٠٠,٠٠	٣٧٠,٥٠	٤,٣٦٨	٨,٧٣٦,٠٠٠	
٢٠	ارتفاع حتى ١ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة باناج	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	٣٨٩,٥٠	٤,٥٦٩	٦,٨٥٣,٥٠٠	
٢٠	ارتفاع حتى ١ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة باناج	م ^٣	١٠٠٠,٠٠	٤٠٨,٥٠	٤,٧٧١	٤٧,٧١٠,٠٠٠	
٢٠	ارتفاع اعلى من ١ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة باناج	م ^٣	١٣٥٠,٠٠	٤٢٧,٥٠	٤,٩٧٣	٦٧,١٣٥,٥٠٠	
٢١	بمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاطلاط CAST IN SITU SLABS Box Section مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدهك ميكرينى على الاقل القوية المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب وبالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى على ان تكون الخرسانة ذات سطح امنى (Fair Face) واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا واستخدم مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتعرض والمسر يشمل تصميم الخلطة وصل الشدات والرم وصل الشدات الخاصة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٢٠٠٠,٠٠	٤٨٩,٠٠	٥,٦٤٧	١,١٢٩,٤٠٠	
٢١	ارتفاع حتى ١ م من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	م ^٣	٨٠٠,٠٠	٥٠٩,٠٠	٥,٨٥٩	٤,٦٨٧,٢٠٠	
٢٢	بمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاطلاط CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدهك ميكرينى على الاقل القوية المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب وبالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى على ان تكون الخرسانة ذات سطح امنى (Fair Face) واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا واستخدم مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتعرض والمسر يشمل تصميم الخلطة وصل الشدات والرم وصل الشدات الخاصة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٠٠,٠٠	٣٤٢,٠٠	٤,٠٨٦	٣,٢٢٨,٨٠٠	
٢٢	ارتفاع اعلى من ١ م من منسوب الارض الطبيعية	م ^٣	١١٠٠,٠٠	٣٦١,٠٠	٤,٢٨٧	٤٧,١٥٧,٠٠٠	
٢٢	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	م ^٣	١٠٠٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٥٠٤	٥٠,٤٠٠	
٢٣	بمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبرص مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدهك ميكرينى على الاقل القوية المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب وبالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى على ان تكون الخرسانة ذات سطح امنى (Fair Face) واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا فوم مع الدهك ميكرينى جيدا وتوصية السطح الطوى للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتعرض واشتدادات متعددة خاصة للحصول على الصبي جساءة سطح والمسر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم العمل فيها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٥,٥٠٦	٨,٢٥٩,٠٠٠	
٢٣	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية	م ^٣	٣٠٠٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	٦,٥١٧	١٩,٥٥١,٠٠٠	
٢٤	بمتر المكعب توريد وتبليط وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسليقة الواجهات U-SECTION والبرص مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدهك ميكرينى على الاقل القوية المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب وبالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عالى على ان تكون الخرسانة ذات سطح امنى (Fair Face) واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا فوم مع الدهك ميكرينى جيدا وتوصية السطح الطوى للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتعرض واشتدادات متعددة خاصة للحصول على الصبي جساءة سطح والمسر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم العمل فيها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٠٠,٠٠	٨٠٧,٥٠	٩,٠٢٩	٧,٢٢٣,٢٠٠	
٢٤	ارتفاع اكبر من ١ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ^٣	١٣٠٠,٠٠	٨٥٥,٠٠	٩,٥٣٤	١٢٣,٩٤٧,٠٠٠	
٢٤	علاوة استخدام خرسانة مسلحة ذاتية الدمك SELF COMPACTED	م ^٣	٥٠,٠٠	٣٨١,٠٠	٤٠٤		
٢٥	بمتر المكعب اصلا توريد وصل خرسانة مسلحة (مسلحة) برباخ (طبقا للرسومات التثبيتية ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ باستخدام الاسمنت مع استخدام اضافات (CORROSION INHIBITOR) مع الدهك ميكرينى على ان تحقق الخرسانة رتبة حتى عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ والمسر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التبليط طبقا لاصول الصناعة والرسومات والتصميحية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٨٠٣,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥,٨٢٥	٤,٦٧٧,٤٧٥	
٢٥	باستخدام الاسمنت البورتلاندى العالى و اضافات السيلكا الفوم						
٢٦	بمتر المسطح اصلا توريد وصل خرسانة عالية سمك ٥ اسم لحماية الاتكاف والديول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م ^٣ من دولوميت مترج + ٠,٤ م ^٣ ازل حرس + ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من التراب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميحية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ او تشطيب المسطح والتبليط طبقا لاصول الصناعة والرسومات والتصميحية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٥٤١,١٧٥	١٨٥,٠٠	٢٤٢	١٣٠,٩٦٤	

عن الهيئة العامة للطرق والكبرى

عن شركة تطوير البنى التحتية والخرسانة

CONCORD
FOR CONSTRUCTION AND PAVING
سب ١١٣٠٠٧

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري غرب النيل من المحطة (1074000) إلى المحطة (1606000) (كوبري المسار باكتوبر)

م	البيانات	الوحدة	الكمية	اللغة التكميلية	اللغة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة	ملاحظات
27	أعمال كبري البري الحديد بجميع أنواعه والمظن توريد وتركيب ورس حديد تسليح B500 DWB لزوجة المظنوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الانزلات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإشعاعية للكوبري أطوال حتى 12 م بطير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التكميلية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل فيها كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	21,228	20170,00	44,442	911,191,076	
28	والمظن توريد وتركيب ورس حديد تسليح B500 DWB لزوجة المظنوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الانزلات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإشعاعية للكوبري أطوال حتى 12 م بطير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التكميلية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل فيها كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	1,500	2060,000	44,940	186,439,000	
29	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
30	والمظن توريد وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
31	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
32	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
33	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
34	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
35	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
36	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
37	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
38-أ	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
38-ب	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
38-ج	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
39	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
40-أ	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
41	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
41-أ	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
41-ب	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	
41-ج	والمظن توريد وتشكيل وتركيب ورس حديد كلبات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالمدر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 10.7mm	طن	1,500	660,000	124,292	186,439,000	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

CONCORD
OR CONSTRUCTION AND PAINTING
س ت : 113007

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري غرب النيل من المحطة (1057+000) إلى المحطة (160+600) (كوبري المسار باكتوبري)

م	البيوند	الوحدة	الكمية	الغلة التقديرية	الغلة بعد المفاضلة	الإجمالي بعد المفاضلة	ملاحظات
	اعمال كبرى البر :						
	اعمال العزل والحماية (مؤجل)						
٤٢	باعتر المسطح توريد و فرش وتسوية طبقة من concrete water proofing overlay سم ٣ تحت الزلط المستخدم للكتكات السريع كمواد نظام العزل الهامى لمسطح بلاطة الكوبري و يجب ان يتحمل وزن الزلط ووزن القطار دون شروخ والبدن يشمل توريد المادة و عمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية والمورد يجب ان يكون له شهادة خبرة بهذا النوعية من الاعمال ويتم اعداده جميع المواد والاختبارات وطريقة التطبيق من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ.	م ^٢	١١,٤٩٩	١١٤,٠٠٠	مؤجل	١٣,٢٧٨,٨٦٠	مؤجل
٤٣	صرف مياه الأمطار باعتر الطولي توريد وتركيب أصدنة من PVC بطرف ١٠٠ مم لأصدنة صرف العطر والسعر ويشمل توريد وتركيب جميع القطع الخاصة وعلاقات التثبيت ودهان العوايسر واكوابح الجزء طبقة تعاطيات المهندسين المشرف.	م ^٣	١,٠٠٠	٤٢٧,٥٠	٤٥٤	٤٥٤,٠٠٠	
٤٤	بالمدد غرقة تجميع صرف مطر (Gutter Rain) ابعاد ٦٠*٨٦٠ سم داخل بلاطة الكوبري بالأبعاد طبقا للرسومات الهندسية و السعر يشمل عزل الغرقة بمواد غير قابلة للتسرب المياه و توريد و تركيب غطاء من الحديد المصنعة كما هو مع وضع بلاط سومات طبقا لتعليمات المهندسين المشرف.	عد	٥٠	١٩٠,٠٠٠	٢٠,٧٧١	١,٠٣٨,٥٥٠	
	الأجمالي						
	٥٥,٥٦٦,٤١٠						
	(مؤجل) Earthing						
٤٥	اعمال نظام تارض Earthing والبند شامل الاختبارات وتقديم اللوحات المعدة والتركيب والاصال المساحية و عمل كل ما يلزم لنمو العمل و على العقول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقا لأصول الصناعة واللوحات التصميمية وتعليمات المهندسين المشرف والسعر لا يشمل تحديد التسليم الاضطرر المستخدم في تنفيذ نظام الأرضي						
45-أ	باعتر الطولي كل خمس متر عرض قطاع ٠٠ سم شامل اصال الحزام	م ^٣	٢,٢٩٨	٣٠٤,٠٠	مؤجل	٧٢٨,٩٩٢	مؤجل
45-ب	باعتر الطولي كل خمس متر عرض قطف ٠٠ سم شامل اصال الحزام	م ^٣	٥٠٢	٢٠٩,٠٠	مؤجل	١٠,٤٩١,٨	مؤجل
45-ج	Double plate U clamp	عد	٩٠٠	٧١٢,٥٠	مؤجل	٦٤١,٢٥٠	مؤجل
45-د	بالحد Earth point 4 hole with pig tail cable 70mm2 for 1 L.M	عد	٤٠٠	٢٠٩,٠٠	مؤجل	٨٣٦,٠٠٠	مؤجل
	(مؤجل) Overhead contact system OCS foundation						
٤٦	باعتر توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمقونة في خرقة تثبيت OCS والسعر يشمل Steel and anchors حسب التفاصيل الموجودة بالاحال التصميمية والاصاح من الاستشاري ونمو العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	عد	٢٠٠	٣٨٠,٠٠٠	مؤجل	٧٦٠,٠٠٠	مؤجل
	الأجمالي						
	٣,٠٧١,١٦٠						
	بنود عامة : أعمال تكميل ونقل المخلفات						
٤٧	باعتر المسطح تطهير الموقع من المرزوات والمخلفات ونقل المخلفات للمقلب الموسمية والقلعة تشمل كل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	٩,٨	٥,٧٠	٦	٥٩	
٤٨	باعتر المنكب لك تكاسي الهيش والمخالفة والقلعة تشمل نقلها إلى المقلب العمومية أو أي مكان تحده الجهة المعاكسة في حدود مسافة لا تزيد عن ١٠ كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في ذلك والنقل والتشوينات يتم قياس الكميات هندسيا من واقع مسطح ومخالفات التفتيش على الطبيعة وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١	١٤٣,٤٥	١٥٢	١٥٢	
٤٩	باعتر المنكب تكسير وإزالة خرقة مساحية لزوم الحواجز المعترضة لسائر الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكميل ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١	١٥٦,٧٥	١٦٦	١٦٦	
٥٠	باعتر المنكب تكسير وإزالة خرقة مساحية أو توجرسي أو مطي طرف غير مسطح لزوم الحواجز المعترضة لسائر الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكميل ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	٢	٨٠,٧٥	٨٦	١٧٢	
٥١	باعتر المنكب تكسير وإزالة خرقة مساحية يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة والبند يشمل المعدات اللازمة للتكميل ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١	١٧١,٠٠	١٨٢	١٨٢	
٥٢	باعتر المنكب تكسير وإزالة خرقة مساحية يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة والبند يشمل جميع معدات التكميل ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	٤	١٤,٢٥	١٥	٦٠	
٥٣	باعتر المسطح تكسير وإزالة بلاط رصيف أو سقوف الحواجز الخرسانية لسائر الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكميل ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	٢	٧٦,٠٠	٨١	١٦٢	
٥٤	بالحد وك إزالة اصدنة الاطراف المعترضة لسائر الكوبري وتسليها للجهة المعاكسة وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	عد	٢	١٤٢٥,٠٠	١,٥٠٨	٣,٠١٦	
٥٥	باعتر المنكب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والاساس اسفلت المتعارض مع سائر الكوبري والبند يشمل جميع معدات اللازمة للتكميل ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١٩١	١١٤,٠٠	١٢١	٢٣,١١١	
٥٦	باعتر المنكب نقل الاثربة الزائدة أو أن مخلفات أخرى تنوق حركة المعدات والامل إلى المقلب العمومية أو أي مكان تحده الجهة المعاكسة	م ^٣	١,٠٠,٠٠٠	٨١,٧٠	٨٧	٨٧,٠٠٠	
٥٧	بالحد لك ونقل خرافات معدنية تشمل على (مخلفات وحواصل اصدنة - عتلات - لوحات استرشادية ... الخ) وتسليها للمكان المحدد من الجهة المعاكسة للمشروع وذلك طبقا لتعليمات المالك ورجاحة العمل ويشمل الأثاث والمعدات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	طن	١	٣٠٤,٠٠٠	٣,٢١٧	٣,٢١٧	
٥٨	باعتر الطولي توفير حواجز خرسانية واستور مؤلفة لزوم تأمين الحمولات العمومية طبقا لتعليمات المهندسين المشرف والاطراف العامة للمشروع.	م ^٣	١٧	١٤٢٥,٠٠	١,٥١٣	٢٥,٧٢١	
٥٩	باعتر الطولي توفير حواجز خرسانية واستور من الصاج ارتفاع ٢ م مؤلفة لزوم تأمين الحمولات العمومية طبقا لتعليمات المهندسين المشرف والاطراف العامة للمشروع.	م ^٣	١٨	١٤٢٥,٠٠	١,٥١٣	٢٧,٢٣٤	
	الأجمالي						
	٩٥,٢٠,٥٥٢						
	المقاييس الخاصة باضال الشاء طريق خدمة Access Road (مؤجل)						
٦٠	باعتر المنكب اصال توريد وتشكيل اترية مساحية للتردم ومعالجة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة اترية ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاتكاف (تسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها وبهايد الاصولية للوصل إلى نسبة الطرية المطلوبة والحد الجيد بالهرسات للوصل إلى الصي كاتلة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة الصوري) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التصميمية المعددة والبند يشمل محتلاطة طبقا لاصول الصناعة وبمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندسين المشرف وطبقا لمسلمات التل.	م ^٣	٢	٢٨,٥٠	مؤجل	٥٧	
	- مسافة التقل ٢ كم - يتم احصاف عتارة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بلازة أو القفصان						
٦١	باعتر المنكب اصال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترجة نتاج تكسير الكسرات والمسطحة للمواصفات والانتزح الزود بالمحارطاط العامة الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ ٪ والتريد نسبة قاتك بدووز لوس كاليفورنيا عن ١٠ ٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ ٪ وفرها على طبقتين باستخدام الات الضوية الحثية على ان لا يزيد سمك الطبقة بد تمام سمك عن ٢٠ سم ورشها وبهايد الاصولية للوصل إلى نسبة الطرية المطلوبة والحد الجيد بالهرسات للوصل إلى الصي كاتلة جافة كسوي (لا تقل عن ٩٥ ٪) من الكثافة المعملية والقلعة تشمل اجراء الحاروب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعددة والبند يجمع محتلاطة طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١	٣١٨,٢٥	مؤجل	٣١٨	
	- مسافة التقل ١٦٠ كم - يتم احصاف عتارة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة أو نقصان						
٦٢	باعتر المسطح اصال توريد و فرش طبقة ترميم من البتونيوم السائل متوسط التطير (B.C. 30) بحد ١,٢ اعدام فرش فوق طبقة الاساس بد تمام سمكها و نظفيها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التصميمية المعددة والبند يجمع محتلاطة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى و تعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	٣	٢٤,٧٠	مؤجل	٧٤	
٦٣	باعتر المسطح اصال توريد و فرش طبقة لاصق من البتونيوم السائل متوسط التطير R.C.3000 بحد ١,١ اعدام ٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بد تمام سمكها و نظفيها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التصميمية المعددة وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١	٧,٩٣	مؤجل	٩	
٦٤	باعتر المسطح توريد و فرش طبقة رطبة من الخرقة الاسفلتية سمك ١ سم بد تمام باستخدام السن الحساب نتاج الكسرات والبتيونيوم الصاب ٧٠٠١٠ المطبق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يعقلها والقلعة تشمل اجراء الحاروب المعملية والحقلية على الحارطوط على المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التصميمية المعددة وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١	١٢٤,٤٥	مؤجل	١٢٤	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن شركة كونكورد

(Handwritten signatures and stamps)

CONCORD
FOR CONSTRUCTION AND PAING

(Handwritten signature and stamp)



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص: إضافة مدة قدرها (٦) شهرا لموضوع الفطار الكهربائي السريع في المسافة من الكم ٩٠ إلى الكم ٢٠٠ وإنشاء كوبرى مسار كوبرى أكتوبر ٣ من الكم ١٥٧.٠٠٠ حتى الكم ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم
الموضوع:


- استندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة كونكورد للتشييد والرصف بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧ .
- تاريخ بدء العمل في : ٢٠٢٣/٢/١٢ م .
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد في : ٢٠٢٤/٢/١١ م .
- وردت مذكرة إيضاحية من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة الأولى المركزية بطلب الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذة بإضافة المدة طبقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظرا للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق) .
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - إلخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توفرها بالأسواق مما أثر على سير العمل للبرنامج الزمى للمشروع .

المطالب:

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب الشركة المنفذة بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهرا لمدة المشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد لتنتهي ٢٠٢٤/٨/١٠ .


مفوض لسيادتكم ..

التوقيع "  مهندس / أيممن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع "  الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "  مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "  لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع "  لواء مهندس / مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح
١- نرى بجواز الموافقة على ما استرشد إليه السيد الأستاذ
- الفتح والمضيعة - الممتدحيه في جهة الاسترشد وفقاً -
- طبره بهم - المستندة الى توازن الجواز المقرر -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع البعق والتفذي والمناطق
م. هادي بدير / مالحو مصر / المراه القانوني

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
أوافق على لبدأ لفتاوى
قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق على الرأي السيد
٢- مع بيان الفوز ببلدية وتم ٤٤٤٤٤٤
السنة ٤٤٤٤ في مابور، المشروع، وما منه طامه -
ذلك مع منح العلية لامل المدة المقررة - مع -
عدم تحميل متابعي تأخيره بتمتلكه له م توار -
مناظر ذلك - والأعلى