



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

مستخلص (٢) ختامي

عن عملية / أعمال التخطيط علي السانخن علي الطريق الصحراوي الغربي من حدود المنطقة مع أسبوط من الكم ٤٩٥ حتي الكم ٥١٧ اتجاه قنا
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

المقدر رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٤٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٠

شاملة المدة من بدء العمل الي : ٢٠٢٥/٠٧/١٣

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ملاحظات	الاستقطاع		البقي بعد الاستقطاع		الاستقطاع		مقدار جنية تمت حتى الان		جاري ام	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراة	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفترة		نوع العمل	رقم البند
	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش						جنية	قرش		
ملاحظات - المللات الاشغالية متواجدة - البريلنج الزمنى متواجد - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - المهندسين والقياسيين متواجدان - بوليصة التأمين متواجدة - براعي الخصومات الواردة - بمحضر الاستلام والتقييم	٤٩٩٨٧٧٤	٠	٤٩٩٨٧٧٤	٠	٤٩٩٨٧٧٤	٠	٤٩٩٨٧٧٤	٠	ختامي (٢)	٨٧٩,٠٠	٩٠٠٠	٢م	٩٨٧٩	٥٠٦		أعمال تخطيط الطريق بالموايات المرورية البيضاء على السانخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ١٩٨٩:٢٢٦٢ BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبوبرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤م مدحون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة.	١
	٤٩٩٨٧٧٤	٠	٤٩٩٨٧٧٤	٠												الإجمالي	

تحريرا في ٢٠٢ / / ٢٠٢

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الي

المعاول بتاريخ ٢٠٢ / / ٢٠٢

المعاول

مدير عام التنفيذ والصيانة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)

روماني كرميا مالك

أقر بصحة ذلك

ممثل المالك الهيئة
م/ محمد رمضان

جشن الاعمال

يدفع الي المعاول مبلغ

علي الحساب

نهائيا

مهندس /
عبد الرحيم محمد

مهندس /
عبد الرحيم محمد

[illegible]